

招标控制价汇总表

标段：2023年诸暨市农村公路大中修工程（姚江镇江藻～辉埠公路）

序 号	章 次	科 目 名 称	金 额 (元)
1	100	清单 第100章 总则	23388
2	200	清单 第200章 路基	8944
3	300	清单 第300章 路面	668136
4	600	清单 第600章 安全设施设施	33701
5	第100章至700章清单合计		734169
6	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
7	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价 合计(即5-6)=7		734169
8	计日工合计		
9	暂列金额(不计日工总额)		30000
10	招标控制价 (5+8+9)=10		764169

工程量清单表

标段:2023年诸暨市农村公路大中修工程(姚江镇江藻~辉埠公路)

货币单位：人民币 元

清单 第300章 路面

[illegible]

清单	第 300 章合计	人民币	668136
----	-----------	-----	--------

表A.0.2-3 总 预 算 汇 总 表

建设项目名称：2023年诸暨市农村公路大中修工程（姚江镇江藻~辉埠公路）

第 1 页

共 1 页

01-1 表

[illegible]

编制：

复核:

编制工具：纵横网络学习版

编制工具：纵横网络学习版

表A. 0. 2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称：2023年诸暨市农村公路大中修工程（姚江镇江藻～辉埠公路）

编制 范 围：2023年诸暨市农村公路大中修工程（姚江镇江藻～辉埠公路）

第 1 页 共 3 页

02 表

代号	规 格 名 称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计						辅助	场外运输损耗	
					清单 第300章 路面	清单 第600章 安全设施设施					生产	%	数量
1001001	人工	工日	127.66	56.087	39.465	16.622							
1051001	机械工	工日	127.66	30.545	26.025	4.520							
1511009	普C30-32. 5-2(商)	m3	455.00	3.302		3.302							
1511009-1	非泵送商品混凝土4. 5MPa	m3	486.00	102.224	102.224								
1513006-1	AC-20C中粒式沥青砼	m3	872.00	279.649	279.649								
1513007-1	AC-13C细粒式沥青砼	m3	934.00	218.564	218.564								
2001001	HPB300钢筋	t	3931.00	0.026		0.026							
2003004	型钢	t	3796.00	0.002	0.001	0.002							
2003015-1	标志牌钢管立柱	t	7522.00	0.268		0.268							
2003026	组合钢模板	t	5040.00	0.005		0.005							
2009011	电焊条	kg	6.81	0.034		0.033							
2009028	铁件	kg	6.37	2.468		2.468							
2009029	镀锌铁件	kg	6.37	175.281		175.281							
3001001	石油沥青	t	4071.00	0.069	0.069								
3001006	改性乳化沥青	t	3310.00	4.400	4.400								
3003002	汽油	kg	9.31	112.643		112.645							
3003003	柴油	kg	7.70	661.073	654.266	6.802							
3005001	煤	t	575.00	0.014	0.014							1.00	
3005002	电	kW • h	0.71	164.815	163.929	0.885							
3005004	水	m3	4.46	19.786	15.534	4.252							
4003001	原木	m3	1150.00	0.002		0.002							
4003002	锯材	m3	1504.00										

编制：

复核：

表A. 0. 2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称：2023年诸暨市农村公路大中修工程（姚江镇江藻～辉埠公路）

编制范围：2023年诸暨市农村公路大中修工程（姚江镇江藻～辉埠公路）

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计						辅助 生产	场外运输损耗	
					清单 第300章 路面	清单 第600章 安全设施设施						%	数量
5009002	油漆	kg	15.69	2.129		2.129							
5009008	热熔涂料	kg	3.89	1261.610		1261.610							
5503007	砂砾	m3	190.50	0.437		0.433						1.00	0.004
5505016	碎石	m3	175.50	0.305		0.302						1.00	0.003
6007002	铝合金标志	t	19292.00	0.080		0.080							
6007003	反光玻璃珠	kg	3.72	257.433		257.433							
6007004	反光膜	m2	142.00	10.883		10.883							
6007013	橡胶减速带	m	66.37	10.000		10.000							
7801001	其他材料费	元	1.02	1025.786	344.248	681.538							
7901001	设备摊销费	元	1.02	67.085	67.085								
8001002	75kW以内履带式推土机	台班	941.26	0.001		0.001							
8001081	12～15t光轮压路机	台班	618.87	0.001		0.001							
8003040	8000L以内沥青洒布车	台班	868.95	0.296	0.296								
8003058	6. 0m内沥青混合料摊铺机	台班	1937.66	2.014	2.014								
8003063	10t以内振动压路机(双钢轮)	台班	1152.38	5.683	5.683								
8003067	16～20t轮胎式压路机	台班	797.92	2.708	2.708								
8003068	20～25t轮胎式压路机	台班	988.22	1.159	1.159								
8003070	热熔标线设备	台班	882.23	1.264		1.264							
8003076	3. 0-9. 0m滑模式水泥混凝土摊铺机	台班	2718.47	0.165	0.165								
8003083	混凝土电动刻纹机	台班	280.87	3.618	3.618								
8003085	混凝土电动切缝机	台班	229.00	1.417	1.417								
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	191.65	0.008		0.008							

编制： 复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：2023年诸暨市农村公路大中修工程（姚江镇江藻~辉埠公路）

编制范围: 2023年诸暨市农村公路大中修工程(姚江镇江藻~辉埠公路)

第 3 页 共 3 页

02 表

[illegible]

编制:

复核:

编制工具：纵横网络学习版

编制工具：纵横网络学习版

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：2023年诸暨市农村公路大中修工程（姚江镇江藻～辉埠公路）

编制范围：2023年诸暨市农村公路大中修工程（姚江镇江藻～辉埠公路）

序 号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 7.42(%)	税率 9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		清单 第100章 总则															23388	
2	101	通则															7132	
3	101-1	保险费															7132	
4	-a	按合同条款规定， 提供建筑工程一切 险	总额	1.000	2132					2132							2132	2132.00
5	-b	按合同条款规定， 提供第三者责任险	总额	1.000	5000					5000							5000	5000.00
6	102	工程管理															16256	
7	102-1	竣工文件	总额	1.000	2000					2000							2000	2000.00
8	102-3	安全生产费	总额	1.000	14256					14256							14256	14256.00
9		清单 第200章 路基															8944	
10	202	场地清理															8944	
11	202-2	挖除旧路															8944	
12	-a	挖除及外运20cm水 泥砼路面	m3	100.220	8519					8519							8519	85.00
13	-a	挖除及外运5cm水泥	m3	5.000	425					425							425	85.00

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：2023年诸暨市农村公路大中修工程（姚江镇江藻～辉埠公路）

编制范围：2023年诸暨市农村公路大中修工程（姚江镇江藻～辉埠公路）

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费 (元)	定额设备购置费 (元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率 7.42 (%)	税率 9 (%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		砼路面																
14		清单 第300章 路面															668136	
15	310	路面表面处置															35595	
16	310-1	路面表面处置															35595	
17	-a	热沥青灌缝贴5cm宽凸型贴缝带（灌缝前清理施工缝、缩缝等工作）	m	2373.000	35595					35595							35595	15.00
18	312	水泥混凝土面板															65404	
19	312-1	水泥混凝土面板															65404	
20	-a	20cm水泥混凝土浇筑(弯拉强度4.5MPa)	m3	501.100	37838		2565	50193	2636	55394		299	365	1087	2857	5400	65404	130.52
21	308	粘层															19534	
22	308-2	粘层	m2	9865.500	16885		630	14833	314	15776		160	478	216	1300	1614	19534	1.98
23	309	热拌沥青混合料面层															248885	
24	309-1	细粒式沥青混凝土															248885	

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：2023年诸暨市农村公路大中修工程（姚江镇江藻～辉埠公路）

编制范围：2023年诸暨市农村公路大中修工程（姚江镇江藻～辉埠公路）

第 3 页 共 4 页

03 表

序 号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 7.42 (%)	税率 9 (%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
25	-a	厚4cmAC-13C细粒式 沥青砼	m3	184.588	180140		707	174131	5242	180080		344	397	529	13421	17529	212300	1150.13
26	-a	厚5cmAC-13C细粒式 沥青砼	m3	31.805	31043		122	30008	903	31033		59	68	91	2313	3021	36585	1150.30
27	309	热拌沥青混合料面 层															298468	
28	309-2	中粒式沥青混凝土															298468	
29	-a	厚6cmAC-20C中粒式 沥青砼	m3	276.882	258175		1014	243854	7837	252705		512	591	777	19239	24644	298468	1077.96
30	314	路面及中央分隔带 排水															250	
31	314-3	现状Φ500井盖抬升	座	1.000	250					250							250	250.00
32		清单 第600章 安 全设施设施															33701	
33	604	道路交通标志															11195	
34	604-1	交通标志															7301	
35	-a	Φ89×4.5×2950mm 杆，Φ80cm限速标 志	套	2.000	1230		72	1285	44	1402		8	35	28	94	141	1708	853.95

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设工程名称：2023年诸暨市农村公路大中修工程（姚江镇江藻～辉埠公路）

编制范围：2023年诸暨市农村公路大中修工程（姚江镇江藻～辉埠公路）

序 号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 7.42 (%)	税率 9 (%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
36	-b	Φ89×4.5×2950mm 杆，▽90cm让行标 志	套	4.000	2051		140	2188	77	2405		14	57	53	158	242	2929	732.22
37	-d	Φ89×4.5×3050mm 杆，□800×500mm 公示牌	套	3.000	1827		166	1952	62	2180		14	50	60	140	220	2664	887.91
38	604-2	□2000×1500mm双 柱式施工公示牌	个	1.000	2144		177	2333	18	2528		16	59	59	165	254	3082	3081.51
39	604-10	百米桩	个	26.000	245		119	171	7	298		7	14	39	20	34	412	15.85
40	604-8	里程碑	个	3.000	232		127	143	17	287		7	12	42	19	33	400	133.23
41	605	道路交通标线															22506	
42	605-1	热熔型涂料路面标 线															11890	
43	605-1-2	2.0mm厚热熔反光材 料路面标线	m2	269.000	8985		1065	6398	1725	9187		156	364	496	705	982	11890	44.20
44	605-7	视线诱导设施															9000	
45	605-7-7	示警桩	个	60.000	9000					9000							9000	150.00
46	605-10	减速带	m	10.000	1183		255	813	158	1226		21	48	95	93	133	1616	161.63
合 计					619155	0	7160	528301	19039	631677	0	1618	2539	3572	40523	54248	734169	0.00

编制：

复核：

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设工程名称：2023年诸暨市农村公路大中修工程（姚江镇江藻～辉埠公路）

编制范围：2023年诸暨市农村公路大中修工程（姚江镇江藻～辉埠公路）

第 1 页

共 1 页

04 表

序号	工程类别	措施费(%)											企业管理费(%)						规费(%)					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合 费率		基本 费用	主副 食 运费 补贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	土方		1.114					1.499	0.521		2.613	0.521	2.747				0.271	3.018	14.000	0.500	8.000	1.300	8.500	32.300
2	石方		1.018					1.279	0.470		2.297	0.470	2.792				0.259	3.051	14.000	0.500	8.000	1.300	8.500	32.300
3	运输		1.136					1.451	0.154		2.587	0.154	1.374				0.264	1.638	14.000	0.500	8.000	1.300	8.500	32.300
4	路面	0.198	1.093					1.390	0.818		2.681	0.818	2.427				0.404	2.831	14.000	0.500	8.000	1.300	8.500	32.300
5	隧道								1.195			1.195	3.569				0.513	4.082	14.000	0.500	8.000	1.300	8.500	32.300
6	构造物 I	0.288	0.753					0.924	1.201		1.965	1.201	3.587				0.466	4.053	14.000	0.500	8.000	1.300	8.500	32.300
7	构造物 I (不计冬)		0.753					0.924	1.201		1.677	1.201	3.587				0.466	4.053	14.000	0.500	8.000	1.300	8.500	32.300
8	构造物 II	0.393	0.883					1.007	1.537		2.283	1.537	4.726				0.545	5.271	14.000	0.500	8.000	1.300	8.500	32.300
9	构造物III(桥梁)	0.721	1.730					0.948	2.729		3.399	2.729	5.976				1.094	7.070	14.000	0.500	8.000	1.300	8.500	32.300
10	构造物III(除桥以外不 计雨夜)	0.721						0.948	2.729		1.669	2.729	5.976				1.094	7.070	14.000	0.500	8.000	1.300	8.500	32.300
11	技术复杂大桥	0.446	1.052						1.677		1.498	1.677	4.143				0.637	4.780	14.000	0.500	8.000	1.300	8.500	32.300
12	钢材及钢结构(桥梁)								0.564			0.564	2.242				0.653	2.895	14.000	0.500	8.000	1.300	8.500	32.300
13	钢材及钢结构(除桥以 外不计夜)								0.564			0.564	2.242				0.653	2.895	14.000	0.500	8.000	1.300	8.500	32.300
14	费率为0																							
15	路面(不计雨)	0.198						1.390	0.818		1.588	0.818	2.427				0.404	2.831	14.000	0.500	8.000	1.300	8.500	32.300
16	构造物 I (不计雨)	0.288						0.924	1.201		1.212	1.201	3.587				0.466	4.053	14.000	0.500	8.000	1.300	8.500	32.300
17	构造物III(除桥以外)	0.721	1.730					0.948	2.729		3.399	2.729	5.976				1.094	7.070	14.000	0.500	8.000	1.300	8.500	32.300
18	钢材及钢结构(除桥以 外)								0.564			0.564	2.242				0.653	2.895	14.000	0.500	8.000	1.300	8.500	32.300

编制：

复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：2023年诸暨市农村公路大中修工程（姚江镇江藻～辉埠公路）

编制范围：2023年诸暨市农村公路大中修工程（姚江镇江藻～辉埠公路）

序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注
1	人工	工日	1001001	127.66		25	砂砾	m3	5503007	190.50	
2	机械工	工日	1051001	127.66		26	碎石	m3	5505016	175.50	
3	普C30-32.5-2(商)	m3	1511009	455.00		27	铝合金标志	t	6007002	19292.00	质监与造价
4	非泵送商品混凝土4.5MPa	m3	1511009-1	486.00		28	反光玻璃珠	kg	6007003	3.72	
5	AC-20C中粒式沥青砼	m3	1513006-1	872.00		29	反光膜	m2	6007004	142.00	
6	AC-13C细粒式沥青砼	m3	1513007-1	934.00		30	橡胶减速带	m	6007013	66.37	
7	HPB300钢筋	t	2001001	3931.00		31	其他材料费	元	7801001	1.02	
8	型钢	t	2003004	3796.00		32	设备摊销费	元	7901001	1.02	
9	标志牌钢管立柱	t	2003015-1	7522.00	质监与造价	33	75kW以内履带式推土机	台班	8001002	941.26	
10	组合钢模板	t	2003026	5040.00		34	12~15t光轮压路机	台班	8001081	618.87	
11	电焊条	kg	2009011	6.81		35	8000L以内沥青洒布车	台班	8003040	868.95	
12	铁件	kg	2009028	6.37		36	6.0m内沥青混合料摊铺机	台班	8003058	1937.66	
13	镀锌铁件	kg	2009029	6.37		37	10t以内振动压路机(双钢轮)	台班	8003063	1152.38	
14	石油沥青	t	3001001	4071.00		38	16~20t轮胎式压路机	台班	8003067	797.92	
15	改性乳化沥青	t	3001006	3310.00		39	20~25t轮胎式压路机	台班	8003068	988.22	
16	汽油	kg	3003002	9.31		40	热熔标线设备	台班	8003070	882.23	
17	柴油	kg	3003003	7.70		41	3.0~9.0m滑模式水泥混凝土摊铺机	台班	8003076	2718.47	
18	煤	t	3005001	575.00		42	混凝土电动刻纹机	台班	8003083	280.87	
19	电	kW·h	3005002	0.71		43	混凝土电动切缝机	台班	8003085	229.00	
20	水	m3	3005004	4.46		44	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	8005002	191.65	
21	原木	m3	4003001	1150.00		45	4t以内载货汽车	台班	8007003	526.75	
22	锯材	m3	4003002	1504.00		46	6t以内载货汽车	台班	8007005	524.47	
23	油漆	kg	5009002	15.69		47	10000L以内洒水汽车	台班	8007043	1140.78	
24	热熔涂料	kg	5009008	3.89	质监与造价	48	5t以内汽车式起重机	台班	8009025	706.87	

编制：

复核：

