

函

福建古兴标审（2024）001 号

诸暨广电信息工程建设有限公司：

送公司审计的2024年度100万元以下小额工程标底预算，
现已基本审计完毕，同意进入招投标前期相关程序。请尽快将
经诸暨市传媒集团招标办审核过的招标文件及招标答疑情况
书面告知本公司，以最终确定标底。

必须取得我公司出具的标底审计意见书后方可开标。



福建省古兴建设集团有限公司

2024年3月5日

抄送单位：诸暨市传媒集团招标办

审 计 意 见

2024 年第 001 号

被审计单位：诸暨广电信息工程建设有限公司

审 计 项 目：福建省古兴建设集团有限公司关于 2024 年
度 100 万元以下小额工程项目的审计意
见

根据《诸暨市政府性投资建设工程施工招标标底编审管理实施细则》（诸政办发[2007]204号）第九条规定，本公司于2024年3月1日至2024年3月4日，对2024年度100万元以下小额工程的标底实施了审计，现提出如下审计意见：

一、工程概况

2024年度100万元以下小额工程建设地点为诸暨市区域，建设单位为诸暨广电信息工程建设有限公司，业主委托杭州信达投资咨询估价监理有限公司代理招投标工作。经诸暨市传媒集团招投标办公室核准采用公开招标的方式择优选定施工单位。

二、招标准备及标底编制情况

1、工程范围：2024年度100万元以下小额工程，本次招标范围为全市广电线路及管道改造单项100万元以下零星施工等内容。

2、标底编制依据

- 1)本工程招标文件及其答疑会议纪要、补充通知、修改文件；
- 2)本工程的设计文件及相关资料；
- 3)施工现场情况、工程特点及常规施工方案或施工组织设计；
- 4)《工信部2016年451号文件发布的《通信建设工程预算定额》第五册《通信管道工程》；
- 5)工信部2016年451号文件关于发布的《通信建设工程概

算、预算编制办法及费用定额》和《通信建设工程价款结算方法》;

6) 工信部 2016 年 451 号文件关于发布的《通信行业工程勘察、设计收费工日定额》;

7) 工信部 2016 年 451 号文件关于发布的《通信建设工程施工机械仪表台班费用定额》;

8) 工信部 2016 年 451 号文件关于发布的《通讯建设工程类别划分标准》的通知;

9) 其它相关建设工程计价文件规定。

3、工程使用材料价格:按照《绍兴市建设工程造价管理信息》(2024 年-2 期诸暨)、《浙江造价信息》(2024 年-2 期)、业主取定价、业主暂定价。

4、本工程实行“随机抽签中标法”。

5、招标人送审标底为 649070.15 元。

三、标底审计的实施情况

(一) 审计依据

1) 本工程招标文件及其答疑会议纪要、补充通知、修改文件;
2) 本工程的设计文件及相关资料;
3) 施工现场情况、工程特点及常规施工方案或施工组织设计;

4) 工信部 2016 年 451 号文件发布的《通信建设工程预算定额》第五册《通信管道工程》;

5) 工信部 2016 年 451 号文件关于发布的《通信建设工程概

算、预算编制办法及费用定额》和《通信建设工程价款结算方法》;

6) 工信部 2016 年 451 号文件关于发布的《通信行业工程勘察、设计收费工日定额》;

7) 工信部 2016 年 451 号文件关于发布的《通信建设工程施工机械仪表台班费用定额》;

8) 工信部 2016 年 451 号文件关于发布的《通讯建设工程类别划分标准》的通知;

10) 其它相关建设工程计价文件规定;

(二) 审计方法及发现问题

根据招标人送审的工程资料, 对 2024 年度 100 万元以下小额工程类别、预算定额组价、项目单价、费率、业主取定价、暂定价、施工图工程量等进行重点审计。

2024 年度 100 万元以下小额工程标底编制主要存在下列问题:

1、部分信息价有误;

四、审计意见

审计过程中, 审计组主动和招标人联系, 提出审计建议, 招标人能积极配合, 及时调整标底。通过标底审计, 现对 2024 年度 100 万元以下小额工程标底提出如下审计意见:

1、2024 年度 100 万元以下小额工程范围为列入本次招标范围的设计施工图内的工程量。

2、标底编制符合国标综合单价法和浙江省补充条款及计价

表式规定，适用定额准确，套用子目无误，人工、材料和机械使用费计算正确。

3、有关工程造价结算的规定符合相关工程建设法律、法规和政策的规定。

4、建议在施工合同签订时，按照《政府投资项目审计管理办法》（审投发[2006]11号）第六条及《诸暨市人民政府关于进一步加强政府投资项目若干的意见》（诸政办发[2011]23号）文件第二条第三点规定：“政府性投资项目应当在合同中明确，工程结算必须以诸暨市财政预决算审核中心的审计结论作为工程价款结算依据。”

5、2024年度100万元以下小额工程审定参考标底价为628422.67元，建议招标人按审计意见调整工程标底造价。

6、招标人应在招标工作结束后10天内，将中标人及中标价结果报送我公司。

福建省古兴建设集团有限公司

2024年3月5日

诸暨广电信息工程建设有限公司

2024 年度 100 万元以下小额工程



招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 401397.81元

（大写）： 肆拾万零壹仟叁佰玖拾柒元捌角壹分

招 标 人：

（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）

编 制 人：

（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：

造价咨询人：

（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）

复 核 人：

（造价工程师签字盖专用章）

复核时间：

建筑安装工程费用决算表（表二）

工程名称：2024年度100万元以下小额工程（管道）				建设单位名称：诸暨广电信息工程建设有限公司		表格编号：（03）	第 1 页
序号	费用名称	依据和计算方法	合计 (元)	序号	费用名称	依据和计算方法	合计 (元)
	建安工程费（含税价）	一至四项总和	392524.60	7.	夜间施工增加费	人工费×2.50%×100.0%	1620.98
	建安工程费（除税价）		360114.31	8.	冬雨季施工增加费	人工费×2.50%×100.0%	1620.98
一	直接费	(一)+(二)	274769.96	9.	生产工具用具使用费	人工费×1.50%	972.59
(一)	直接工程费	1+2+3+4	257457.92	10.	施工用水电蒸气费		
1.	人工费	技工费+普工费	64839.00	11.	特殊地区施工增加费		
(1)	技工费	技工总工日×114.00×40.00	25002.71	12.	已完工程及设备保护费	人工费×1.80%×100.0%	1167.10
(2)	普工费	普工总工日×61.00×40.00%	39836.29	13.	运土费		
2.	材料费	主材费+辅材费	187066.53	14.	施工队伍调遣费		
(1)	主要材料费	乙供材料费	186135.85	15.	大型施工机械调遣		
(2)	辅助材料费	主要材料费×0.50%	930.68	二	间接费	(一)+(二)	72376.55
3.	机械使用费	机械使用费×40.00%	5530.31	(一)	规费	1-4项之和	54610.66
4.	仪表使用费	仪表使用费×40.00%	22.08	1	工程排污费		
(二)	措施费	1-15项之和	17312.04	2	社会保障费	人工费(原)×28.50%	46197.79
1.	文明施工费	人工费×1.50%	972.59	3	住房公积金	人工费(原)×4.19%	6791.89
2.	工地器材搬运费	人工费×1.20%	778.07	4	危险作业意外伤害保险费	人工费(原)×1.00%	1620.98
3.	工程干扰费	人工费×6.00%×100.0%	3890.34	(二)	企业管理费	人工费×27.40%	17765.89
4.	工程点、交场地清理费	人工费×1.40%	907.75	三	利润	人工费×20.00%	12967.80
5.	临时设施费	人工费×6.10%	3955.18	四	销项税额	(一+二+三)×9.00%	32410.29
6.	工程车辆使用费	人工费×2.20%	1426.46	五	折前建筑安装工程费	(一+二+三-材料费-规费)/4	537769.95

决算负责人：艾 炜

审核：黄金柳

编制：周煦翼

编制日期：2024.03.04

建筑安装工程量决算表（表三）甲

工程名称：2024年度100万元以下小额工程（管道）

建设单位名称：诸暨广电信息工程建设有限公司

表格编号：（04）

第 1 页

序号	定额编号	项目名称	单位	数量	单位定额值（工日）		合计值（工日）	
					技工	普工	技工	普工
1	TGD1-001	施工测量	100米	1.000	0.880	0.220	0.880	0.220
2	TGD1-002	人工开挖路面 混凝土路面(100以下)	100平方米	1.000	3.330	24.250	3.330	24.250
3	TGD1-003	人工开挖路面 混凝土路面(每增加10)	100平方米	1.000	0.330	1.750	0.330	1.750
4	TGD1-004	人工开挖路面 沥青柏油路面(100以下)	100平方米	1.000	1.880	13.000	1.880	13.000
5	TGD1-005	人工开挖路面 沥青柏油路面(每增加10)	100平方米	1.000	0.190	1.250	0.190	1.250
6	TGD1-008	人工开挖路面 混凝土砌块路面	100平方米	1.000	0.380	3.750	0.380	3.750
7	TGD1-009	人工开挖路面 水泥花砖路面	100平方米	1.000	0.310	2.880	0.310	2.880
8	TGD1-010	人工开挖路面 条石路面	100平方米	1.000	5.000	25.880	5.000	25.880
9	TGD1-011	机械开挖路面 混凝土路面(100以下)	100平方米	1.000		4.250		4.250
10	TGD1-012	机械开挖路面 混凝土路面(每增加10)	100平方米	1.000		0.380		0.380
11	TGD1-013	机械开挖路面 沥青柏油路面(100以下)	100平方米	1.000		3.250		3.250
12	TGD1-014	机械开挖路面 沥青柏油路面(每增加10)	100平方米	1.000		0.080		0.080
13	TGD1-017	人工开挖管道沟及人（手）孔坑 普通土	100立方米	1.000		26.250		26.250
14	TGD1-018	人工开挖管道沟及人（手）孔坑 硬土	100立方米	1.000		42.920		42.920
15	TGD1-019	人工开挖管道沟及人（手）孔坑 砂砾土	100立方米	1.000		62.920		62.920
16	TGD1-021	人工开挖管道沟及人（手）孔坑 软石	100立方米	1.000	6.000	218.250	6.000	218.250
17	TGD1-022	人工开挖管道沟及人（手）孔坑 坚石	100立方米	1.000	24.000	420.920	24.000	420.920
18	TGD1-023	机械开挖管道沟及人（手）孔坑 普通土	100立方米	1.000		3.130		3.130
19	TGD1-024	机械开挖管道沟及人（手）孔坑 硬土	100立方米	1.000		3.290		3.290
20	TGD1-025	机械开挖管道沟及人（手）孔坑 砂砾土	100立方米	1.000		3.460		3.460
21	TGD1-027	回填土方 松填原土	100立方米	1.000		14.000		14.000
22	TGD1-028	回填土方 夯填原土	100立方米	1.000		21.250		21.250
23	TGD1-034	手推车倒运土方	100立方米	1.000		12.000		12.000
24	TGD1-035	碎石地基	m3	1.000	0.250	0.500	0.250	0.500

决算负责人：艾 炜

审核：黄金柳

编制：周煦翼

编制日期：2024.03.04

建筑安装工程量决算表（表三）甲

工程名称：2024年度100万元以下小额工程（管道）				建设单位名称：诸暨广电信息工程建设有限公司（04）				第 2 页	
序号	定额编号	项目名称	单位	数量	单位定额值（工日）		合计值（工日）		
					技工	普工	技工	普工	
25	TGD1-036	挡土板管道沟	百米	1.000	3.000	5.000	3.000	5.000	
26	TGD1-037	挡土板人孔坑	10个	1.000	12.000	16.500	12.000	16.500	
27	TGD1-038	管道沟抽水 弱水流	百米	1.000	0.500	1.500	0.500	1.500	
28	TGD1-041	人孔坑抽水 弱水流	个	1.000	0.500	2.000	0.500	2.000	
29	TGD2-036	塑料管道基础 宽230 C15	100m	1.000	3.250	4.040	3.250	4.040	
30	TGD2-039	塑料管道基础 宽360 C15	100m	1.000	4.500	4.670	4.500	4.670	
31	TGD2-042	塑料管道基础 宽490 C15	100m	1.000	5.170	6.670	5.170	6.670	
32	TGD2-045	塑料管道基础 宽620 C15	100m	1.000	5.710	8.000	5.710	8.000	
33	TGD2-048	塑料管道基础 宽880 C15	100m	1.000	5.960	10.500	5.960	10.500	
34	TGD2-051	塑料管道基础 宽1140 C15	100m	1.000	6.080	12.170	6.080	12.170	
35	TGD2-054	塑料管道基础加筋（人孔/手孔窗口处）基础宽230	十处	1.000	0.090	0.140	0.090	0.140	
36	TGD2-055	塑料管道基础加筋（人孔/手孔窗口处）基础宽360	十处	1.000	0.190	0.290	0.190	0.290	
37	TGD2-056	塑料管道基础加筋（人孔/手孔窗口处）基础宽490	十处	1.000	0.240	0.360	0.240	0.360	
38	TGD2-057	塑料管道基础加筋（人孔/手孔窗口处）基础宽620	十处	1.000	0.330	0.500	0.330	0.500	
39	TGD2-058	塑料管道基础加筋（人孔/手孔窗口处）基础宽880	十处	1.000	0.430	0.650	0.430	0.650	
40	TGD2-059	塑料管道基础加筋（人孔/手孔窗口处）基础宽1140	十处	1.000	0.520	0.780	0.520	0.780	
41	TGD2-060	塑料管道基础加筋（远离人孔/手孔窗口处）基础宽230	百米	1.000	0.300	0.450	0.300	0.450	
42	TGD2-061	塑料管道基础加筋（远离人孔/手孔窗口处）基础宽360	百米	1.000	0.590	0.890	0.590	0.890	
43	TGD2-062	塑料管道基础加筋（远离人孔/手孔窗口处）基础宽490	百米	1.000	0.760	1.140	0.760	1.140	
44	TGD2-063	塑料管道基础加筋（远离人孔/手孔窗口处）基础宽620	百米	1.000	1.050	1.580	1.050	1.580	
45	TGD2-064	塑料管道基础加筋（远离人孔/手孔窗口处）基础宽880	百米	1.000	1.370	2.060	1.370	2.060	
46	TGD2-065	塑料管道基础加筋（远离人孔/手孔窗口处）基础宽1140	百米	1.000	1.660	2.490	1.660	2.490	
47	TGD2-085	敷设塑料管道 1孔	100m	1.000	0.470	0.730	0.470	0.730	
48	TGD2-086	敷设塑料管道 2孔(2×1)	100m	1.000	0.690	1.060	0.690	1.060	

建筑安装工程量决算表（表三）甲

序号	定额编号	项目名称	单位	数量	单位定额值（工日）		合计值（工日）	
					技工	普工	技工	普工
49	TGD2-087	敷设塑料管道 3孔(3×1)	100m	1.000	1.030	1.570	1.030	1.570
50	TGD2-088	敷设塑料管道 4孔(4×1)	100m	1.000	1.880	3.080	1.880	3.080
51	TGD2-089	敷设塑料管道 4孔(2×2)	100m	1.000	2.130	3.250	2.130	3.250
52	TGD2-090	敷设塑料管道 6孔(6×1)	100m	1.000	2.810	4.600	2.810	4.600
53	TGD2-091	敷设塑料管道 6孔(3×2)	100m	1.000	2.400	3.260	2.400	3.260
54	TGD2-092	敷设塑料管道 8孔(4×2)×0.890	100m	1.000	2.901	3.427	2.901	3.427
55	TGD2-092	敷设塑料管道 9孔(3×3)	100m	1.000	3.260	3.850	3.260	3.850
56	TGD2-092	敷设塑料管道 9孔(5×2)	100m	1.000	3.260	3.850	3.260	3.850
57	TGD2-093	敷设塑料管道 12孔(3×4)(4×3)(6×2)	100m	1.000	4.350	6.900	4.350	6.900
58	TGD2-094	敷设塑料管道 13孔(6×2+1)×0.720	100m	1.000	3.960	5.537	3.960	5.537
59	TGD2-094	敷设塑料管道 14孔×0.780	100m	1.000	4.290	5.998	4.290	5.998
60	TGD2-094	敷设塑料管道 15孔×0.830	100m	1.000	4.565	6.383	4.565	6.383
61	TGD2-094	敷设塑料管道 16孔(4×4)×0.890	100m	1.000	4.895	6.844	4.895	6.844
62	TGD2-094	敷设塑料管道 17孔(4×4+1)×0.940	100m	1.000	5.170	7.229	5.170	7.229
63	TGD2-094	敷设塑料管道 18孔(6×3)	100m	1.000	5.500	7.690	5.500	7.690
64	TGD2-103	敷设镀锌钢管管道 1孔	100m	1.000	0.650	0.780	0.650	0.780
65	TGD2-104	敷设镀锌钢管管道 2孔(2×1)	100m	1.000	0.920	1.190	0.920	1.190
66	TGD2-105	敷设镀锌钢管管道 3孔(3×1)	100m	1.000	1.300	1.830	1.300	1.830
67	TGD2-106	敷设镀锌钢管管道 4孔(2×2)	100m	1.000	1.740	2.430	1.740	2.430
68	TGD2-107	敷设镀锌钢管管道 5孔(3+2)×0.830	100m	1.000	2.050	2.880	2.050	2.880
69	TGD2-107	敷设镀锌钢管管道 6孔(5×1)(3+2)	100m	1.000	2.470	3.470	2.470	3.470
70	TGD2-108	敷设镀锌钢管管道 8孔(4×2)×0.890	100m	1.000	3.195	4.477	3.195	4.477
71	TGD2-108	敷设镀锌钢管管道 9孔(3×3)	100m	1.000	3.590	5.030	3.590	5.030
72	TGD2-109	敷设镀锌钢管管道 12孔(4×3)	100m	1.000	4.700	6.580	4.700	6.580

决算负责人：艾 炜

审核：黄金柳

编制：周煦翼

编制日期：2024.03.04

建筑安装工程量决算表（表三）甲

工程名称：2024年度100万元以下小额工程（管道）

建设单位名称：诸暨广电信息工程建设有限公司

表格编号：（04）

第 4 页

序号	定额编号	项目名称	单位	数量	单位定额值（工日）		合计数（工日）	
					技工	普工	技工	普工
73	TGD2-109	敷设镀锌钢管管道 13孔×1.080	100m	1.000	5.076	7.106	5.076	7.106
74	TGD2-109	敷设镀锌钢管管道 14孔×1.170	100m	1.000	5.499	7.699	5.499	7.699
75	TGD2-110	敷设镀锌钢管管道 15孔×0.830	100m	1.000	5.652	7.927	5.652	7.927
76	TGD2-110	敷设镀锌钢管管道 16孔(4×4)×0.890	100m	1.000	6.061	8.500	6.061	8.500
77	TGD2-110	敷设镀锌钢管管道 17孔(4×4+1)×0.940	100m	1.000	6.401	8.977	6.401	8.977
78	TGD2-110	敷设镀锌钢管管道 18孔(6×3)	100m	1.000	6.810	9.550	6.810	9.550
79	TGD2-129	管道混凝土包封C15	立方米	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
80	TGD2-132	管道混凝土包封C30【路面修复】	立方米	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
81	TGD2-133	安装引上钢管（φ50以下） 杆上	根	1.000	0.200	0.200	0.200	0.200
82	TGD2-134	安装引上钢管（φ50以下） 墙上	根	1.000	0.250	0.250	0.250	0.250
83	TGD2-135	安装引上钢管（φ50以上） 杆上	根	1.000	0.250	0.250	0.250	0.250
84	TGD2-136	安装引上钢管（φ50以上） 墙上	根	1.000	0.350	0.350	0.350	0.350
85	TGD2-137	砖砌通信光（电）缆通道(240mm砖砌体、无人孔口圈部	100m	1.000	152.670	164.720	152.670	164.720
86	TGD2-138	砖砌通信光（电）缆通道(240mm砖砌体、无人孔口圈部	100m	1.000	149.200	137.990	149.200	137.990
87	TGD3-001	砖砌人孔（现场浇灌上覆） 小号直通型	个	1.000	5.850	6.350	5.850	6.350
88	TGD3-025	砖砌手孔（现场浇筑上覆） 70×90	个	1.000	3.320	3.600	3.320	3.600
89	TGD3-026	砖砌手孔（现场浇筑上覆） 90×120	个	1.000	3.750	4.150	3.750	4.150
90	TGD3-027	砖砌手孔（现场浇筑上覆） 120×170	个	1.000	4.510	5.390	4.510	5.390
91	TGD3-092	砖砌配线手孔 小手孔（SSK）500*500管井×0.800	个	1.000	0.728	0.952	0.728	0.952
92	TGD3-093	砖砌配线手孔 一号手孔（Sk1）700*800管井×0.900	个	1.000	1.332	1.755	1.332	1.755
93	TGD4-001	管道防护工程 防水砂浆抹面法（五层） 混凝土墙面	平方米	1.000	0.080	0.240	0.080	0.240
94	TGD4-014	管道防护工程 人孔壁开窗口	处	1.000		2.000		2.000
95	TGD4-015	升、降人（手）孔上覆	处	1.000	2.950	3.050	2.950	3.050
96	TGD4-016	升、降人（手）孔盖、铁框	处	1.000	1.050	1.200	1.050	1.200

决算负责人：艾 炜

审核：黄金柳

编制：周煦翼

编制日期：2024.03.04

建筑安装工程机械使用费决算表（表三）乙

工程名称：2024年度100万元以下小额工程（管道）				建设单位名称：诸暨广电信息工程建设有限公司		表格编号：（05）		第 1 页	
序号	定额编号	项目名称	单位	数量	机械名称	单位定额值		合计值	
						数量 （台班）	单价 （元）	数量 （台班）	合价（元）
1	TGD1-002	人工开挖路面 混凝土路面 (1000平方	100平方	1.000	燃油式路面切割机	0.500	210.000	0.500	105.000
2			00平方	1.000	燃油式空气压缩机（含风镐）	0.850	372.000	0.850	316.200
3	TGD1-003	人工开挖路面 混凝土路面 (每	00平方	1.000	燃油式空气压缩机（含风镐）	0.100	372.000	0.100	37.200
4	TGD1-004	人工开挖路面 沥青柏油路面 (	00平方	1.000	燃油式路面切割机	0.500	210.000	0.500	105.000
5			00平方	1.000	燃油式空气压缩机（含风镐）	0.350	372.000	0.350	130.200
6	TGD1-005	人工开挖路面 沥青柏油路面 (	00平方	1.000	燃油式空气压缩机（含风镐）	0.040	372.000	0.040	14.880
7	TGD1-011	机械开挖路面 混凝土路面 (1000平方	100平方	1.000	燃油式路面切割机	0.500	210.000	0.500	105.000
8			00平方	1.000	挖掘机	0.300	743.000	0.300	222.900
9			00平方	1.000	破碎锤（含机身）	0.400	768.000	0.400	307.200
10	TGD1-012	机械开挖路面混凝土路面 (每增	00平方	1.000	挖掘机	0.030	743.000	0.030	22.290
11			00平方	1.000	破碎锤（含机身）	0.040	768.000	0.040	30.720
12	TGD1-013	机械开挖路面 沥青柏油路面 (	00平方	1.000	燃油式路面切割机	0.500	210.000	0.500	105.000
13			00平方	1.000	挖掘机	0.240	743.000	0.240	178.320
14			00平方	1.000	破碎锤（含机身）	0.110	768.000	0.110	84.480
15	TGD1-014	机械开挖路面 沥青柏油路面 (	00平方	1.000	挖掘机	0.020	743.000	0.020	14.860
16			00平方	1.000	破碎锤（含机身）	0.010	768.000	0.010	7.680
17	TGD1-021	人工开挖管道沟及人（手）孔	00立方	1.000	燃油式空气压缩机（含风镐）	3.000	372.000	3.000	1116.000
18	TGD1-022	人工开挖管道沟及人（手）孔	00立方	1.000	燃油式空气压缩机（含风镐）	10.000	372.000	10.000	3720.000
19	TGD1-023	机械开挖管道沟及人（手）孔	00立方	1.000	挖掘机	1.050	743.000	1.050	780.150
20	TGD1-024	机械开挖管道沟及人（手）孔	00立方	1.000	挖掘机	1.200	743.000	1.200	891.600
21	TGD1-025	机械开挖管道沟及人（手）孔	00立方	1.000	挖掘机	1.420	743.000	1.420	1055.060
22	TGD1-038	管道沟抽水 弱水流	百米	1.000	污水泵	1.700	118.000	1.700	200.600
23	TGD1-041	人孔坑抽水 弱水流	个	1.000	污水泵	3.500	118.000	3.500	413.000
24	TGD2-103	敷设镀锌钢管管道 1孔	100m	1.000	交流弧焊机	0.350	120.000	0.350	42.000

决算负责人：艾 炜

审核：黄金柳

编制：周煦翼

编制日期：2024.03.04

建筑安装工程机械使用费决算表(表三)乙

[illegible]

编制日期: 2024.03.04

编制：周煦翼

审核: 黄金柳

决算负责人: 艾炜

国内器材决算表(表四)甲

<主要材料>

工程名称: 2024年度100万元以下小额工程(管道)

建设单位名称: 诸暨广电信息工程建设表格编号: (07)

第 1 页

序号	名称	规格程式	单位	数量	单价(元)		合计(元)			备注
					除税价	含税价	除税价	增值税	含税价	
1	电缆托架	60cm	根	12.120	10.0000		121.20000	10.91000	132.11	
2	电缆托架	120CM	根	4.040	43.0000		173.72000	15.63000	189.35	
3	电缆托架穿钉	M16	付	32.320	6.0000		193.92000	17.45000	211.37	
4	积水罐带盖		个	1.010	28.0000		28.28000	2.55000	30.83	
5	甲式支架		根	508.000	10.0000		5080.00000	457.20000	5537.20	
6	拉力环		个	2.020	12.0000		24.24000	2.18000	26.42	
7	碎石	0.5-3.2cm	t	175.828	117.0000		20571.88000	1851.47000	22423.34	
8	碎石	0.5-3.2cm	吨	38.550	117.0000		4510.35000	405.93000	4916.28	
9	圆钢	Φ6mm	kg	857.680	4.0900		3507.91000	315.71000	3823.62	
10	圆钢	Φ12mm	kg	3063.990	4.0800		12501.08000	1125.10000	13626.18	
11	圆钢	Φ14mm	kg	103.960	4.0800		424.16000	38.17000	462.33	
12	圆钢	Φ16mm	kg	4298.600	4.1060		17650.05000	1588.50000	19238.56	
13	支架穿钉	m16	个	1016.000	4.5000		4572.00000	411.48000	4983.48	
	钢材其它类小计:						69358.78000			
	运输保险费:	小计×1.50%					1040.38000			
	合计:						70399.16000			
14	板材		立方米	0.130	1504.0000		195.52000	17.60000	213.12	
15	板方材	三等	立方米	4.467	1504.0000		6718.37000	604.65000	7323.02	
	木材类小计:						6913.89000			
	运输保险费:	小计×1.50%					103.71000			
	合计:						7017.60000			
16	粗砂		t	255.853	152.0000		38889.66000	3500.07000	42389.73	

决算负责人: 艾 炜

审核: 黄金柳

编制: 周煦翼

编制日期: 2024.03.04

工程建设其他费决算表(其他费用附表)

工程名称: 2024年度100万元以下小额工程(管道)

建设单位名称: 诸暨广电信息表格编号: (09)

第 1 页

[illegible]

决算负责人: 艾炜

审核: 黄金柳

编制：周煦翼

编制日期: 2024.03.04

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 227024.86元

（大写）： 贰拾贰万柒仟零贰拾肆元捌角陆分

招 标 人： (单位盖章)

造价咨询人： (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 人： (造价工程师签字盖专用章)

复 核 人： (造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

建筑安装工程量决算表（表三）甲

工程名称：2024年度100万元以下小额工程（线路）				建设单位名称：诸暨广电信息工程建设有限公司（04）				第 1 页	
序号	定额编号	项目名称	单位	数量	单位定额值（工日）		合计值（工日）		
					技工	普工	技工	普工	
1	TSY1-016	增（扩）装子机框【48芯、72芯等】	个	1.000	0.200		0.200		
2	TSY1-089	布放电力电缆（铜芯、铝芯双胶线）线截面积16mm2以下	10米条	1.000	0.243		0.243		
3	TSY1-089	布放电力电缆 单芯线截面积16mm2以下	10米条	1.000	0.180		0.180		
4	TSY1-090	布放电力电缆 3+1芯线截面积 35mm2以下×2.000	10米条	1.000	0.500		0.500		
5	TSY1-090	布放电力电缆 单芯线截面积 35mm2以下	10米条	1.000	0.250		0.250		
6	TSY1-090	布放电力电缆 两芯线截面积 35mm2以下×1.350	10米条	1.000	0.338		0.338		
7	TXL1-001	直埋 光（电）缆工程施工测量	100m	1.000	0.560	0.140	0.560	0.140	
8	TXL1-002	架空 光（电）缆工程施工测量[新建杆路]	100m	1.000	0.460	0.120	0.460	0.120	
9	TXL1-002	原有架空、墙壁 光（电）缆工程线路施工测量×0.600	100m	1.000	0.276	0.072	0.276	0.072	
10	TXL1-003	管道 光（电）缆工程施工测量	100m	1.000	0.350	0.090	0.350	0.090	
11	TXL1-003	管道 疏通	100m	1.000	0.350	0.090	0.350	0.090	
12	TXL1-005	GPS定位	点	1.000	0.050		0.050		
13	TXL1-008	人工开挖路面 混凝土路面(100以下)	百平方米	1.000	3.330	24.250	3.330	24.250	
14	TXL1-009	人工开挖路面 混凝土路面(每增加10)	百平方米	1.000	0.330	1.750	0.330	1.750	
15	TXL1-010	人工开挖路面 沥青路面(100以下)	百平方米	1.000	1.880	13.000	1.880	13.000	
16	TXL1-011	人工开挖路面 沥青路面(每增加10)	百平方米	1.000	0.190	1.250	0.190	1.250	
17	TXL1-014	人工开挖路面 混凝土砌块路面	百平方米	1.000	0.380	3.750	0.380	3.750	
18	TXL1-015	人工开挖路面 水泥花砖路面	百平方米	1.000	0.310	2.880	0.310	2.880	
19	TXL1-016	人工开挖路面 条石路面	百平方米	1.000	5.000	25.880	5.000	25.880	
20	TXL1-017	机械开挖路面 混凝土路面(100以下)	百平方米	1.000		4.250		4.250	
21	TXL1-018	机械开挖路面 混凝土路面(每增加10)	百平方米	1.000		0.380		0.380	
22	TXL1-019	机械开挖路面 沥青路面(100以下)	百平方米	1.000		3.250		3.250	
23	TXL1-020	机械开挖路面 沥青路面(每增加10)	百平方米	1.000		0.080		0.080	
24	TXL1-021	机械开挖路面 砂石路面(100以下)	百平方米	1.000		4.250		4.250	

建筑安装工程量决算表（表三）甲

工程名称：2024年度100万元以下小额工程（线路）				建设单位名称：诸暨广电信息工程建设有限公司（04）				第 2 页	
序号	定额编号	项目名称	单位	数量	单位定额值（工日）		合计值（工日）		
					技工	普工	技工	普工	
25	TXL1-022	机械开挖路面 砂石路面(每增加10)	百平方米	1.000		0.130		0.130	
26	TXL2-007	挖、夯填光(电)缆沟及接头坑 普通土	百立方米	1.000		40.880		40.880	
27	TXL2-008	挖、夯填光(电)缆沟及接头坑 硬土	百立方米	1.000		55.000		55.000	
28	TXL2-011	挖、夯填光(电)缆沟及接头坑 软石	百立方米	1.000	6.550	270.250	6.550	270.250	
29	TXL2-012	挖、夯填光(电)缆沟及接头坑 坚石（人工）	百立方米	1.000	38.200	480.500	38.200	480.500	
30	TXL2-014	手推车倒运土方	100m3	1.000		12.000		12.000	
31	TXL2-021	丘陵、水田、城区敷设埋式光缆36芯以下	千米条	1.000	7.440	30.580	7.440	30.580	
32	TXL2-021	丘陵、水田、城区敷设埋式铠装电源线	千米条	1.000	7.440	30.580	7.440	30.580	
33	TXL2-022	丘陵、水田、城区敷设埋式光缆72芯以下	千米条	1.000	10.050	33.690	10.050	33.690	
34	TXL2-023	丘陵、水田、城区敷设埋式光缆96芯以下	千米条	1.000	12.760	36.520	12.760	36.520	
35	TXL2-024	丘陵、水田、城区敷设埋式光缆144芯以下	千米条	1.000	15.500	38.440	15.500	38.440	
36	TXL2-058	丘陵、城区、水田地区人工敷设小口径塑料管1管	km	1.000	4.800	18.500	4.800	18.500	
37	TXL2-059	丘陵、城区、水田地区人工敷设小口径塑料管2管	km	1.000	8.800	34.600	8.800	34.600	
38	TXL2-060	丘陵、城区、水田地区人工敷设小口径塑料管3管	km	1.000	13.700	53.400	13.700	53.400	
39	TXL2-061	丘陵、城区、水田地区人工敷设小口径塑料管4管	km	1.000	17.700	68.900	17.700	68.900	
40	TXL2-062	丘陵、城区、水田地区人工敷设小口径塑料管5管	km	1.000	22.400	84.100	22.400	84.100	
41	TXL2-063	丘陵、城区、水田地区人工敷设小口径塑料管6管	km	1.000	26.600	103.300	26.600	103.300	
42	TXL2-104	桥挂钢管或安装室内钢管保护	米	1.000	0.100	0.200	0.100	0.200	
43	TXL2-105	桥挂塑料管	米	1.000	0.050	0.100	0.050	0.100	
44	TXL2-106	桥挂槽道	米	1.000	0.080	0.150	0.080	0.150	
45	TXL2-111	铺管保护 大长度半硬塑料管	百米	1.000	1.500	2.500	1.500	2.500	
46	TXL2-116	石砌坡、坎、堵塞	m3	1.000	1.000	2.580	1.000	2.580	
47	TXL2-119	做漫水坝、档水墙	m3	1.000	2.000	5.160	2.000	5.160	
48	TXL2-123	安装宣传警示牌	块	1.000	0.100	0.500	0.100	0.500	

建筑安装工程量决算表（表三）甲

工程名称：2024年度100万元以下小额工程（线路）				建设单位名称：诸暨广电信息工程建设有限公司表格编号：（04）				第 3 页	
序号	定额编号	项目名称	单位	数量	单位定额值（工日）		合计值（工日）		
					技工	普工	技工	普工	
49	TXL3-001	（拆除×0.6）立9米以下水泥杆 综合土×0.600	根	1.000	0.312	0.336	0.312	0.336	
50	TXL3-001	立9米以下水泥杆 综合土×1.300	根	1.000	0.676	0.728	0.676	0.728	
51	TXL3-004	（拆除×0.6）立11米以下水泥杆 综合土×0.600	根	1.000	0.462	0.510	0.462	0.510	
52	TXL3-004	立11米以下水泥杆 综合土×1.300	根	1.000	1.001	1.105	1.001	1.105	
53	TXL3-034	电杆根部加固及保护 护桩	处	1.000	0.130	0.250	0.130	0.250	
54	TXL3-037	电杆根部加固及保护 石护墩	处	1.000	1.900	3.600	1.900	3.600	
55	TXL3-060	水泥杆另缠法装7/2.2单股拉线 综合土×1.300	条	1.000	1.118	0.780	1.118	0.780	
56	TXL3-063	水泥杆另缠法装7/2.6单股拉线 综合土×1.300	条	1.000	1.196	0.780	1.196	0.780	
57	TXL3-143	安装拉线警示保护管	处	1.000	0.200	0.200	0.200	0.200	
58	TXL3-144	电杆接高装置 单槽钢	处	1.000	0.240	0.240	0.240	0.240	
59	TXL3-145	电杆接高装置 双槽钢	处	1.000	0.400	0.400	0.400	0.400	
60	TXL3-146	电杆地线 拉线式	条	1.000	0.070		0.070		
61	TXL3-147	电杆地线 直埋式	条	1.000	0.180	0.180	0.180	0.180	
62	TXL3-148	电杆地线 延伸式	条	1.000	0.180	0.380	0.180	0.380	
63	TXL3-149	安装预留缆架	架	1.000	0.100	0.100	0.100	0.100	
64	TXL3-155	线路整修	千米条	1.000	8.930	8.930	8.930	8.930	
65	TXL3-169	（拆除×0.3）水泥杆架设7/2.2吊线 丘陵×0.300	千米条	1.000	1.275	1.362	1.275	1.362	
66	TXL3-169	水泥杆架设7/2.2吊线 丘陵	千米条	1.000	4.250	4.540	4.250	4.540	
67	TXL3-192	（拆除×0.4）挂钩法架设架空光缆 丘陵、城区、水田	千米条	1.000	3.472	2.744	3.472	2.744	
68	TXL3-192	（拆除×0.7）挂钩法架设架空光缆 丘陵、城区、水田	千米条	1.000	6.076	4.802	6.076	4.802	
69	TXL3-192	挂钩法架设架空光缆 丘陵、城区、水田 36芯以下	千米条	1.000	8.680	6.860	8.680	6.860	
70	TXL3-192	挂钩法架设架空铠装电源线[涉及拆除时，系数参照拆	千米条	1.000	8.680	6.860	8.680	6.860	
71	TXL3-193	（拆除×0.4）挂钩法架设架空光缆 丘陵、城区、水田	千米条	1.000	3.972	3.116	3.972	3.116	
72	TXL3-193	（拆除×0.7）挂钩法架设架空光缆 丘陵、城区、水田	千米条	1.000	6.951	5.453	6.951	5.453	

建筑安装工程量决算表（表三）甲

工程名称：2024年度100万元以下小额工程（线路）									
建设单位名称：诸暨广电信息工程建设有限责任公司（04）									
第 4 页									
序号	定额编号	项目名称	单位	数量	单位定额值（工日）		合计值（工日）		
					技工	普工	技工	普工	
73	TXL3-193	挂钩法架设架空光缆 丘陵、城区、水田 72芯以下	千米条	1.000	9.930	7.790	9.930	7.790	
74	TXL3-194	（拆除×0.4）挂钩法架设架空光缆 丘陵、城区、水田	千米条	1.000	4.420	3.500	4.420	3.500	
75	TXL3-194	（拆除×0.7）挂钩法架设架空光缆 丘陵、城区、水田	千米条	1.000	7.735	6.125	7.735	6.125	
76	TXL3-194	挂钩法架设架空光缆 丘陵、城区、水田 144芯以下	千米条	1.000	11.050	8.750	11.050	8.750	
77	TXL3-202	挂钩法架设蝶形光缆[同一吊线路由上同时布放两条及以	百米条	1.000	0.425	0.305	0.425	0.305	
78	TXL3-208	缠绕法架设架空光缆 丘陵、城区、水田 36芯以下	千米条	1.000	9.800	11.200	9.800	11.200	
79	TXL3-209	缠绕法架设架空光缆 丘陵、城区、水田 72芯以下	千米条	1.000	10.700	13.000	10.700	13.000	
80	TXL3-210	缠绕法架设架空光缆 丘陵、城区、水田 144芯以下	千米条	1.000	11.600	14.800	11.600	14.800	
81	TXL4-001	布放光（电）缆人孔抽水 积水【借用电信管道时才发	个	1.000	0.250	0.500	0.250	0.500	
82	TXL4-002	布放光（电）缆人孔抽水 流水【借用电信管道时才发	个	1.000	0.380	1.000	0.380	1.000	
83	TXL4-003	布放光（电）缆手孔抽水【需提供照片】	个	1.000	0.130	0.250	0.130	0.250	
84	TXL4-011	（拆除×0.4）敷设管道光缆12芯以下×0.400	千米条	1.000	2.200	4.376	2.200	4.376	
85	TXL4-011	（拆除×0.9）敷设管道光缆12芯以下×0.900	千米条	1.000	4.950	9.846	4.950	9.846	
86	TXL4-011	敷设管道光缆12芯以下	千米条	1.000	5.500	10.940	5.500	10.940	
87	TXL4-012	（拆除×0.4）敷设管道光缆24芯以下×0.400	千米条	1.000	2.732	5.232	2.732	5.232	
88	TXL4-012	（拆除×0.9）敷设管道光缆24芯以下×0.900	千米条	1.000	6.147	11.772	6.147	11.772	
89	TXL4-012	敷设管道光缆24芯以下	千米条	1.000	6.830	13.080	6.830	13.080	
90	TXL4-013	（拆除×0.4）敷设管道光缆48芯以下×0.400	千米条	1.000	3.208	6.140	3.208	6.140	
91	TXL4-013	（拆除×0.9）敷设管道光缆48芯以下×0.900	千米条	1.000	7.218	13.815	7.218	13.815	
92	TXL4-013	敷设管道光缆48芯以下	千米条	1.000	8.020	15.350	8.020	15.350	
93	TXL4-013	敷设管道铠装电源线[涉及拆除时，系数参照拆除管道]	千米条	1.000	8.020	15.350	8.020	15.350	
94	TXL4-014	（拆除×0.4）敷设管道光缆96芯以下×0.400	千米条	1.000	3.608	7.048	3.608	7.048	
95	TXL4-014	（拆除×0.9）敷设管道光缆96芯以下×0.900	千米条	1.000	8.118	15.858	8.118	15.858	
96	TXL4-014	敷设管道光缆96芯以下	千米条	1.000	9.020	17.620	9.020	17.620	

建筑安装工程量决算表（表三）甲

工程名称：2024年度100万元以下小额工程（线路）				建设单位名称：诸暨广电信息工程建设有限公司表格编号：（04）				第 5 页	
序号	定额编号	项目名称	单位	数量	单位定额值（工日）		合计值（工日）		
					技工	普工	技工	普工	
97	TXL4-015	（拆除×0.4）敷设管道光缆144芯以下×0.400	千米条	1.000	4.160	7.948	4.160	7.948	
98	TXL4-015	（拆除×0.9）敷设管道光缆144芯以下×0.900	千米条	1.000	9.360	17.883	9.360	17.883	
99	TXL4-015	敷设管道光缆144芯以下	千米条	1.000	10.400	19.870	10.400	19.870	
100	TXL4-033	打（手）孔墙洞 砖砌人孔 3孔管以下	处	1.000	0.360	0.360	0.360	0.360	
101	TXL4-035	打（手）孔墙洞 混凝土人孔 3孔管以下	处	1.000	0.600	0.600	0.600	0.600	
102	TXL4-036	打（手）孔墙洞 混凝土人孔 3孔管以上	处	1.000	0.900	0.900	0.900	0.900	
103	TXL4-037	打穿楼墙洞 砖墙	个	1.000	0.070	0.060	0.070	0.060	
104	TXL4-037	打进户线洞（个）砖墙（整体平移皮线光缆进户）×0.	个	1.000	0.021	0.018	0.021	0.018	
105	TXL4-038	打穿楼墙洞 混凝土墙	个	1.000	0.140	0.130	0.140	0.130	
106	TXL4-038	打进户线洞（个）混凝土墙（整体平移皮线光缆进户）	个	1.000	0.042	0.039	0.042	0.039	
107	TXL4-038	桥架开孔	处	1.000	0.140	0.130	0.140	0.130	
108	TXL4-039	打穿楼层洞 预制板楼层	个	1.000	0.070	0.060	0.070	0.060	
109	TXL4-040	打穿楼层洞 混凝土楼层	个	1.000	0.140	0.130	0.140	0.130	
110	TXL4-041	增装支撑物 终端支撑物	套	1.000	0.300	0.300	0.300	0.300	
111	TXL4-042	增装支撑物 中间支撑物	套	1.000	0.150	0.150	0.150	0.150	
112	TXL4-043	安装引上钢管（φ50以下）杆上	根	1.000	0.200	0.200	0.200	0.200	
113	TXL4-044	安装引上钢管（φ50以下）墙上	根	1.000	0.250	0.250	0.250	0.250	
114	TXL4-045	安装引上钢管（φ50以上）杆上	根	1.000	0.250	0.250	0.250	0.250	
115	TXL4-046	安装引上钢管（φ50以上）墙上	根	1.000	0.350	0.350	0.350	0.350	
116	TXL4-050	穿放引上光缆【按定额标准穿放光缆时】	条	1.000	0.520	0.520	0.520	0.520	
117	TXL4-050	穿放引上光缆【仅穿放光缆时】×0.500	条	1.000	0.260	0.260	0.260	0.260	
118	TXL4-053	仅敷设墙壁吊线或杆档间敷设简易吊线×0.500	百米条	1.000	1.375	1.375	1.375	1.375	
119	TXL4-053	仅敷设墙壁光缆×0.500	百米条	1.000	1.375	1.375	1.375	1.375	
120	TXL4-053	原有吊线上拆除墙壁光缆【不需清理入库】×0.200	百米条	1.000	0.550	0.550	0.550	0.550	

建筑安装工程量决算表（表三）甲

工程名称：2024年度100万元以下小额工程（线路）			建设单位名称：诸暨广电信息工程建设有限公司表格编号：（04）			第 6 页		
序号	定额编号	项目名称	单位	数量	单位定额值（工日）		合计值（工日）	
					技工	普工	技工	普工
121	TXL4-053	原有吊线上拆除墙壁光缆【需清理入库】×0.350	百米条	1.000	0.963	0.963	0.963	0.963
122	TXL4-054	（拆除×0.4）布放钉固式墙壁光缆×0.400	百米条	1.000	0.704	0.704	0.704	0.704
123	TXL4-054	（拆除×0.7）布放钉固式墙壁光缆×0.700	百米条	1.000	1.232	1.232	1.232	1.232
124	TXL4-054	布放钉固式墙壁光缆	百米条	1.000	1.760	1.760	1.760	1.760
125	TXL4-056	墙壁方式敷设蝶形光缆	百米条	1.000	2.000	2.500	2.000	2.500
126	TXL5-041	托板式敷设室内通道光缆	百米条	1.000	0.600	1.200	0.600	1.200
127	TXL5-041	托板式仅敷设室内通道光缆【没包保护管】×0.500	百米条	1.000	0.300	0.600	0.300	0.600
128	TXL5-042	钉固式敷设室内通道光缆	百米条	1.000	1.200	1.800	1.200	1.800
129	TXL5-042	钉固式仅敷设室内通道光缆【没包保护管】×0.500	百米条	1.000	0.600	0.900	0.600	0.900
130	TXL5-043	仅敷设竖井引上光缆【没包保护管】×0.500	百米条	1.000	0.750	1.000	0.750	1.000
131	TXL5-043	竖井引上光缆	百米条	1.000	1.500	2.000	1.500	2.000
132	TXL5-044	（拆除×0.4）拆除槽道光缆×0.400	百米条	1.000	0.200	0.200	0.200	0.200
133	TXL5-044	布放槽道光缆	百米条	1.000	0.500	0.500	0.500	0.500
134	TXL5-046	（拆除×0.4）拆除顶棚内光（电）缆×0.400	百米条	1.000	0.400	0.400	0.400	0.400
135	TXL5-046	布放顶棚内光（电）缆	百米条	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
136	TXL5-047	开槽 砖槽	m	1.000	0.010	0.050	0.010	0.050
137	TXL5-048	开槽 混凝土槽	m	1.000	0.010	0.180	0.010	0.180
138	TXL5-051	敷设硬质PVC管 φ25以下[墙体内预埋式敷设]×1.500	100米	1.000	1.410	4.500	1.410	4.500
139	TXL5-051	敷设硬质PVC管 φ25以下[适用于室内敷设PVC管]	100米	1.000	0.940	3.000	0.940	3.000
140	TXL5-052	敷设硬质PVC管 φ50以下[墙体内预埋式敷设]	100米	1.000	1.500	4.130	1.500	4.130
141	TXL5-052	敷设硬质PVC管 φ50以下[适用于室内敷设PVC管]×1.5	100米	1.000	2.250	6.195	2.250	6.195
142	TXL5-053	敷设金属软管	根	1.000		0.100		0.100
143	TXL5-059	安装吊装式桥架100宽以下	10米	1.000	0.280	1.330	0.280	1.330
144	TXL5-060	安装吊装式桥架300宽以下	10米	1.000	0.320	1.460	0.320	1.460

建筑安装工程量决算表（表三）甲

工程名称：2024年度100万元以下小额工程（线路）			建设单位名称：诸暨广电信息工程建设有限公司表格编号：（04）				第 7 页	
序号	定额编号	项目名称	单位	数量	单位定额值（工日）		合计值（工日）	
					技工	普工	技工	普工
145	TXL5-061	安装吊装式桥架300宽以上	10米	1.000	0.350	1.610	0.350	1.610
146	TXL5-062	安装支撑式桥架100宽以下	10米	1.000	0.220	1.010	0.220	1.010
147	TXL5-063	安装支撑式桥架300宽以下	10米	1.000	0.240	1.110	0.240	1.110
148	TXL5-068	（拆除×0.4）管、暗槽内拆除光缆×0.400	百米条	1.000	0.196	0.196	0.196	0.196
149	TXL5-068	管、暗槽内穿放光缆	百米条	1.000	0.490	0.490	0.490	0.490
150	TXL5-074	（拆除×0.4）桥架、线槽、网络地板内拆除光缆×0.4	百米条	1.000	0.160	0.160	0.160	0.160
151	TXL5-074	地面、水沟、借树干敷设光缆	百米条	1.000	0.400	0.400	0.400	0.400
152	TXL5-074	桥架、线槽、网络地板内明布光缆	百米条	1.000	0.400	0.400	0.400	0.400
153	TXL5-075	（拆除×0.4）桥架、线槽、网络地板内明布电缆 4对	百米条	1.000	0.160	0.160	0.160	0.160
154	TXL5-075	桥架、线槽、网络地板内明布电缆 4对对绞电缆	百米条	1.000	0.400	0.400	0.400	0.400
155	TXL6-003	光缆接续 机械法	芯	1.000	0.100		0.100	
156	TXL6-004	现场组装光纤活动连接器	芯	1.000	0.080		0.080	
157	TXL6-005	光缆成端接头 束状	芯	1.000	0.150		0.150	
158	TXL6-005	箱内直熔	芯	1.000	0.150		0.150	
159	TXL6-007	光缆接续4芯以下	头	1.000	0.500		0.500	
160	TXL6-008	光缆接续12芯以下	头	1.000	1.500		1.500	
161	TXL6-008	光缆接续6芯以下×0.500	头	1.000	0.750		0.750	
162	TXL6-009	光缆接续24芯以下	头	1.000	2.490		2.490	
163	TXL6-010	光缆接续36芯以下	头	1.000	3.420		3.420	
164	TXL6-011	光缆接续48芯以下	头	1.000	4.290		4.290	
165	TXL6-012	光缆接续60芯以下	头	1.000	5.100		5.100	
166	TXL6-013	光缆接续72芯以下	头	1.000	5.900		5.900	
167	TXL6-014	光缆接续84芯以下	头	1.000	6.540		6.540	
168	TXL6-015	光缆接续96芯以下	头	1.000	7.170		7.170	

建筑安装工程量决算表（表三）甲

工程名称：2024年度100万元以下小额工程（线路）				建设单位名称：诸暨广电信息工程建设有限公司（04）				第 8 页	
序号	定额编号	项目名称	单位	数量	单位定额值（工日）		合计值（工日）		
					技工	普工	技工	普工	
169	TXL6-016	光缆接续108芯以下	头	1.000	7.740		7.740		
170	TXL6-017	光缆接续132芯以下	头	1.000	7.800		7.800		
171	TXL6-018	光缆接续144芯以下	头	1.000	8.100		8.100		
172	TXL6-072	40km以下中继段光缆测试12芯以下	中继段	1.000	1.840		1.840		
173	TXL6-073	40km以下中继段光缆测试24芯以下	中继段	1.000	2.580		2.580		
174	TXL6-074	40km以下中继段光缆测试36芯以下	中继段	1.000	3.660		3.660		
175	TXL6-075	40km以下中继段光缆测试48芯以下	中继段	1.000	4.560		4.560		
176	TXL6-076	40km以下中继段光缆测试60芯以下	中继段	1.000	5.400		5.400		
177	TXL6-077	40km以下中继段光缆测试72芯以下	中继段	1.000	6.060		6.060		
178	TXL6-078	40km以下中继段光缆测试84芯以下	中继段	1.000	6.540		6.540		
179	TXL6-079	40km以下中继段光缆测试96芯以下	中继段	1.000	6.900		6.900		
180	TXL6-080	40km以下中继段光缆测试108芯以下	中继段	1.000	7.140		7.140		
181	TXL6-081	40km以下中继段光缆测试132芯以下	中继段	1.000	7.640		7.640		
182	TXL6-082	40km以下中继段光缆测试144芯以下	中继段	1.000	7.840		7.840		
183	TXL6-102	用户光缆测试4芯以下×0.700	段	1.000	0.350		0.350		
184	TXL6-102	用户光缆测试6芯以下	段	1.000	0.500		0.500		
185	TXL6-103	用户光缆测试12芯以下	段	1.000	0.920		0.920		
186	TXL6-104	用户光缆测试24芯以下	段	1.000	1.290		1.290		
187	TXL6-105	用户光缆测试36芯以下	段	1.000	1.830		1.830		
188	TXL6-106	用户光缆测试48芯以下	段	1.000	2.280		2.280		
189	TXL6-107	用户光缆测试60芯以下	段	1.000	2.700		2.700		
190	TXL6-108	用户光缆测试72芯以下	段	1.000	3.030		3.030		
191	TXL6-109	用户光缆测试84芯以下	段	1.000	3.270		3.270		
192	TXL6-110	用户光缆测试96芯以下	段	1.000	3.450		3.450		

建筑安装工程量决算表（表三）甲

工程名称：2024年度100万元以下小额工程（线路）			建设单位名称：诸暨广电信息工程建设有限公司（04）			第 9 页		
序号	定额编号	项目名称	单位	数量	单位定额值（工日）		合计值（工日）	
					技工	普工	技工	普工
193	TXL6-111	用户光缆测试108芯以下	段	1.000	3.570		3.570	
194	TXL6-112	用户光缆测试132芯以下	段	1.000	3.820		3.820	
195	TXL6-113	用户光缆测试144芯以下	段	1.000	3.920		3.920	
196	TXL6-132	光分配网（ODN）光纤链路全程测试	链路组	1.000	0.300		0.300	
197	TXL6-133	光分配网（ODN）光纤链路全程测试	链路组	1.000	0.450		0.450	
198	TXL6-134	光分配网（ODN）光纤链路全程测试	链路组	1.000	0.600		0.600	
199	TXL6-135	光分配网（ODN）光纤链路全程测试	链路组	1.000	0.750		0.750	
200	TXL6-136	光分配网（ODN）光纤链路全程测试	链路组	1.000	0.850		0.850	
201	TXL6-171	电缆跳线	条	1.000	0.080		0.080	
202	TXL6-210	电缆链路测试	链路	1.000	0.100		0.100	
203	TXL7-004	安装机柜、机架落地式	架	1.000	1.250	0.670	1.250	0.670
204	TXL7-005	安装机柜、机架墙挂式	架	1.000	2.250	1.000	2.250	1.000
205	TXL7-007	安装过线（路）盒（半周长）200以下	10个	1.000		0.400		0.400
206	TXL7-009	安装信息插座底盒（接线盒）明装	10个	1.000		0.400		0.400
207	TXL7-010	安装信息插座底盒（接线盒）砖墙内	10个	1.000		0.980		0.980
208	TXL7-011	安装信息插座底盒（接线盒）混凝土墙内	10个	1.000		1.370		1.370
209	TXL7-012	安装信息插座底盒（接线盒）木地板内	10个	1.000		0.840		0.840
210	TXL7-014	安装8位模块式信息插座单口非屏蔽	10个	1.000	0.450	0.070	0.450	0.070
211	TXL7-015	安装8位模块式信息插座单口屏蔽	10个	1.000	0.550	0.070	0.550	0.070
212	TXL7-016	安装8位模块式信息插座双口非屏蔽	10个	1.000	0.750	0.070	0.750	0.070
213	TXL7-017	安装8位模块式信息插座双口屏蔽	10个	1.000	0.950	0.070	0.950	0.070
214	TXL7-023	安装光分纤箱、光分路箱 架空式	套	1.000	0.560	0.560	0.560	0.560
215	TXL7-024	安装光分纤箱、光分路箱 墙壁式	套	1.000	0.500	0.500	0.500	0.500
216	TXL7-025	安装光缆终端盒或分支器、机顶盒×0.500	套	1.000	0.150	0.150	0.150	0.150

决算负责人：艾 炜

审核：黄金柳

编制：周煦翼

编制日期：2024.03.04

建筑安装工程量决算表（表三）甲

工程名称：2024年度100万元以下小额工程（线路）

建设单位名称：诸暨广电信息工程建设有限公司

第 10 页

序号	定额编号	项目名称	单位	数量	单位定额值（工日）		合计值（工日）	
					技工	普工	技工	普工
217	TXL7-026	安装设备箱、三型箱（架空、落地）	套	1.000	0.550	0.550	0.550	0.550
218	TXL7-027	增（扩）装光纤一体化熔接托盘【12芯以下】	套	1.000	0.100		0.100	
219	TXL7-028	机架（箱）内安装光分路器 安装高度1.5m以下	台	1.000	0.200		0.200	
220	TXL7-029	机架（箱）内安装光分路器 安装高度1.5m以上	台	1.000	0.400		0.400	
221	TXL7-030	光分路器与光纤线路插接	端口	1.000	0.030		0.030	
222	TXL7-038	浇筑光缆交接箱基座	立方米	1.000	0.920	0.920	0.920	0.920
223	TXL7-040	交接箱基座 砂浆抹面（1:2.5）	平方米	1.000	0.100	0.150	0.100	0.150
224	TXL7-042	（拆除×0.6）安装落地式光缆交接箱 144芯以下×0.6	个	1.000	0.402	0.402	0.402	0.402
225	TXL7-042	安装落地式光缆交接箱 144芯以下	个	1.000	0.670		0.670	0.670
226	TXL7-043	（拆除×0.6）安装落地式光缆交接箱 288芯以下×0.6	个	1.000	0.468	0.468	0.468	0.468
227	TXL7-043	安装落地式光缆交接箱 288芯以下	个	1.000	0.780	0.780	0.780	0.780
228	TXL7-045	安装壁挂式光缆交接箱 288芯以下	个	1.000	1.070	1.070	1.070	1.070
229	TXL7-046	安装壁挂式光缆交接箱 288芯以上	个	1.000	1.340	1.340	1.340	1.340
230	估列1	扶正电杆	根	1.000	0.200	0.200	0.200	0.200
231	估列10	管道光缆障碍点查找 故障点2km以下	处	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
232	估列11	管道光缆障碍点查找 故障点5km以下	处	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
233	估列12	架空光缆障碍点查找 故障点2km以下	处	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
234	估列13	架空光缆障碍点查找 故障点5km以下	处	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
235	估列14	网络线头制作	头	1.000	0.040		0.040	
236	估列2	吊线冲头	处	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
237	估列3	吊线上下移位	条档	1.000	0.050	0.050	0.050	0.050
238	估列4	移挂光电缆	条档	1.000	0.500	0.500	0.500	0.500
239	估列5	抽拉管道光缆	千米条	1.000		2.000		2.000
240	估列6	抽拉架空光缆 丘陵、城区、水田	千米条	1.000		3.000		3.000

决算负责人：艾 炜

审核：黄金柳

编制：周煦翼

编制日期：2024.03.04

建筑安装工程机械使用费决算表（表三）乙

工程名称：2024年度100万元以下小额工程（线路）			建设单位名称：诸暨广电信息工程建设有限公司		表格编号：（05）		第 1 页		
序号	定额编号	项目名称	单位	数量	机械名称	单位定额值		合计值	
						数量 (台班)	单价 (元)	数量 (台班)	合价（元）
1	TXL1-008	人工开挖路面 混凝土路面(100以内)	百平方米	1.000	燃油式路面切割机	0.500	210.000	0.500	105.000
2			百平方米	1.000	燃油式空气压缩机（含风镐）	0.850	372.000	0.850	316.200
3	TXL1-009	人工开挖路面 混凝土路面(每百平方米)	百平方米	1.000	燃油式空气压缩机（含风镐）	0.100	372.000	0.100	37.200
4	TXL1-010	人工开挖路面 沥青路面(100以内)	百平方米	1.000	燃油式路面切割机	0.500	210.000	0.500	105.000
5			百平方米	1.000	燃油式空气压缩机（含风镐）	0.350	372.000	0.350	130.200
6	TXL1-011	人工开挖路面 沥青路面(每增百平方米)	百平方米	1.000	燃油式空气压缩机（含风镐）	0.040	372.000	0.040	14.880
7	TXL1-017	机械开挖路面 混凝土路面(100以内)	百平方米	1.000	燃油式路面切割机	0.500	210.000	0.500	105.000
8			百平方米	1.000	挖掘机	0.300	743.000	0.300	222.900
9			百平方米	1.000	破碎锤（含机身）	0.400	768.000	0.400	307.200
10	TXL1-018	机械开挖路面 混凝土路面(每百平方米)	百平方米	1.000	挖掘机	0.030	743.000	0.030	22.290
11			百平方米	1.000	破碎锤（含机身）	0.040	768.000	0.040	30.720
12	TXL1-019	机械开挖路面 沥青路面(100以内)	百平方米	1.000	燃油式路面切割机	0.500	210.000	0.500	105.000
13			百平方米	1.000	挖掘机	0.240	743.000	0.240	178.320
14			百平方米	1.000	破碎锤（含机身）	0.110	768.000	0.110	84.480
15	TXL1-020	机械开挖路面 沥青路面(每增百平方米)	百平方米	1.000	挖掘机	0.020	743.000	0.020	14.860
16			百平方米	1.000	破碎锤（含机身）	0.010	768.000	0.010	7.680
17	TXL1-021	机械开挖路面 砂石路面(100以内)	百平方米	1.000	挖掘机	0.210	743.000	0.210	156.030
18	TXL1-022	机械开挖路面 砂石路面(每增百平方米)	百平方米	1.000	挖掘机	0.020	743.000	0.020	14.860
19	TXL2-007	挖、夯填光(电)缆沟及接头坑	百立方米	1.000	夯实机	0.750	117.000	0.750	87.750
20	TXL2-008	挖、夯填光(电)缆沟及接头坑	百立方米	1.000	夯实机	0.750	117.000	0.750	87.750
21	TXL2-011	挖、夯填光(电)缆沟及接头坑	百立方米	1.000	燃油式空气压缩机（含风镐）	3.000	372.000	3.000	1116.000
22	TXL2-012	挖、夯填光(电)缆沟及接头坑	百立方米	1.000	燃油式空气压缩机（含风镐）	10.000	372.000	10.000	3720.000
23	TXL3-001	（拆除×0.6）立9米以下水泥杆	根	1.000	汽车式起重机	0.024	516.000	0.024	12.380
24	TXL3-001	立9米以下水泥杆 综合土	根	1.000	汽车式起重机	0.040	516.000	0.040	20.640

决算负责人：艾 炜

审核：黄金柳

编制：周煦翼

编制日期：2024.03.04

建筑安装工程机械使用费决算表（表三）乙

工程名称：2024年度100万元以下小额工程（线路）			建设单位名称：诸暨广电信息工程建设有限公司			表格编号：（05）			第 1 页	
序号	定额编号	项目名称	单位	数量	机械名称	单位定额值		第 2 页		
						数量 (台班)	单价 (元)	数量 (台班)	合价（元）	
25	TXL3-004	立11米以下水泥杆 综合土	根	1.000	汽车式起重机	0.040	516.000	0.040	20.640	
26	TXL3-004	（拆除×0.6）立11米以下水泥	根	1.000	汽车式起重机	0.024	516.000	0.024	12.380	
27	TXL3-208	缠绕法架设架空光缆 丘陵、坡	千米条	1.000	缠绕机	0.350	137.000	0.350	47.950	
28	TXL3-209	缠绕法架设架空光缆 丘陵、坡	千米条	1.000	缠绕机	0.350	137.000	0.350	47.950	
29	TXL3-210	缠绕法架设架空光缆 丘陵、坡	千米条	1.000	缠绕机	0.350	137.000	0.350	47.950	
30	TXL4-001	布放光（电）缆人孔抽水 积水	个	1.000	抽水机	0.200	119.000	0.200	23.800	
31	TXL4-002	布放光（电）缆人孔抽水 流水	个	1.000	抽水机	0.500	119.000	0.500	59.500	
32	TXL4-003	布放光（电）缆手孔抽水【需	个	1.000	抽水机	0.100	119.000	0.100	11.900	
33	TXL6-005	光缆成端接头 束状	芯	1.000	光纤熔接机	0.030	144.000	0.030	4.320	
34	TXL6-005	箱内直熔	芯	1.000	光纤熔接机	0.030	144.000	0.030	4.320	
35	TXL6-007	光缆接续4芯以下	头	1.000	汽油发电机	0.080	202.000	0.080	16.160	
36			头	1.000	光纤熔接机	0.150	144.000	0.150	21.600	
37	TXL6-008	光缆接续12芯以下	头	1.000	汽油发电机	0.100	202.000	0.100	20.200	
38			头	1.000	光纤熔接机	0.200	144.000	0.200	28.800	
39	TXL6-008	光缆接续6芯以下×0.500	头	1.000	汽油发电机	0.050	202.000	0.050	10.100	
40			头	1.000	光纤熔接机	0.100	144.000	0.100	14.400	
41	TXL6-009	光缆接续24芯以下	头	1.000	汽油发电机	0.150	202.000	0.150	30.300	
42			头	1.000	光纤熔接机	0.300	144.000	0.300	43.200	
43	TXL6-010	光缆接续36芯以下	头	1.000	汽油发电机	0.250	202.000	0.250	50.500	
44			头	1.000	光纤熔接机	0.450	144.000	0.450	64.800	
45	TXL6-011	光缆接续48芯以下	头	1.000	汽油发电机	0.300	202.000	0.300	60.600	
46			头	1.000	光纤熔接机	0.550	144.000	0.550	79.200	
47	TXL6-012	光缆接续60芯以下	头	1.000	汽油发电机	0.350	202.000	0.350	70.700	
48			头	1.000	光纤熔接机	0.700	144.000	0.700	100.800	

决算负责人：艾 炜 审核：黄金柳 编制：周煦翼 编制日期：2024.03.04

建筑安装工程仪器仪表使用费决算表（表三）丙

工程名称：2024年度100万元以下小额工程（线路）			建设单位名称：诸暨广电信息工程建设有限公司			表格编号：（06）			第 1 页		
序号	定额编号	项目名称	单位	数量	仪表名称	单位定额值		数量 (台班)	单价 (元)	数量 (台班)	合价（元）
						数量 (台班)	单价 (元)				
1	TXL1-001	直埋 光（电）缆工程施工测量	100m	1.000	地下管线探测仪	0.050	157.000	0.050		0.050	7.850
2			100m	1.000	激光测距仪	0.040	119.000	0.040		0.040	4.760
3	TXL1-002	原有架空、墙壁 光（电）缆工	100m	1.000	激光测距仪	0.050	119.000	0.050		0.050	5.950
4	TXL1-002	架空 光（电）缆工程施工测量	100m	1.000	激光测距仪	0.050	119.000	0.050		0.050	5.950
5	TXL1-003	管道 疏通	100m	1.000	激光测距仪	0.040	119.000	0.040		0.040	4.760
6	TXL1-003	管道 光（电）缆工程施工测量	100m	1.000	激光测距仪	0.040	119.000	0.040		0.040	4.760
7	TXL1-005	GPS定位	点	1.000	GPS定位仪	0.010	118.000	0.010		0.010	1.180
8	TXL4-011	敷设管道光缆12芯以下	千米条	1.000	有毒有害气体检测仪	0.250	117.000	0.250		0.250	29.250
9			千米条	1.000	可燃气体检测仪	0.250	117.000	0.250		0.250	29.250
10	TXL4-012	敷设管道光缆24芯以下	千米条	1.000	有毒有害气体检测仪	0.300	117.000	0.300		0.300	35.100
11			千米条	1.000	可燃气体检测仪	0.300	117.000	0.300		0.300	35.100
12	TXL4-013	敷设管道铠装电源线[涉及拆除	千米条	1.000	有毒有害气体检测仪	0.420	117.000	0.420		0.420	49.140
13			千米条	1.000	可燃气体检测仪	0.420	117.000	0.420		0.420	49.140
14	TXL4-013	敷设管道光缆48芯以下	千米条	1.000	有毒有害气体检测仪	0.420	117.000	0.420		0.420	49.140
15			千米条	1.000	可燃气体检测仪	0.420	117.000	0.420		0.420	49.140
16	TXL4-014	敷设管道光缆96芯以下	千米条	1.000	有毒有害气体检测仪	0.500	117.000	0.500		0.500	58.500
17			千米条	1.000	可燃气体检测仪	0.500	117.000	0.500		0.500	58.500
18	TXL4-015	敷设管道光缆144芯以下	千米条	1.000	有毒有害气体检测仪	0.600	117.000	0.600		0.600	70.200
19			千米条	1.000	可燃气体检测仪	0.600	117.000	0.600		0.600	70.200
20	TXL5-041	托板式仅敷设室内通道光缆【	百米条	1.000	有毒有害气体检测仪	0.150	117.000	0.150		0.150	17.550
21			百米条	1.000	可燃气体检测仪	0.150	117.000	0.150		0.150	17.550
22	TXL5-041	托板式敷设室内通道光缆	百米条	1.000	有毒有害气体检测仪	0.150	117.000	0.150		0.150	17.550
23			百米条	1.000	可燃气体检测仪	0.150	117.000	0.150		0.150	17.550
24	TXL5-042	钉固式仅敷设室内通道光缆【	百米条	1.000	有毒有害气体检测仪	0.300	117.000	0.300		0.300	35.100

决算负责人：艾 炜

审核：黄金柳 编制：周照翼

编制日期：2024.03.04

建筑安装工程仪器仪表使用费决算表（表三）丙

工程名称：2024年度100万元以下小额工程（线路）			建设单位名称：诸暨广电信息工程建设有限公司			表格编号：（06）			第 1 页	
序号	定额编号	项目名称	单位	数量	仪表名称	单位定额值		第 2 页		
						数量 （台班）	单价 （元）	数量 （台班）	合价（元）	
25			百米条	1.000	可燃气体检测仪	0.300	117.000	0.300	35.100	
26	TXL5-042	钉固式敷设室内通道光缆	百米条	1.000	有毒有害气体检测仪	0.300	117.000	0.300	35.100	
27			百米条	1.000	可燃气体检测仪	0.300	117.000	0.300	35.100	
28	TXL5-043	竖井引上光缆	百米条	1.000	有毒有害气体检测仪	0.400	117.000	0.400	46.800	
29			百米条	1.000	可燃气体检测仪	0.400	117.000	0.400	46.800	
30	TXL5-043	仅敷设竖井引上光缆【没包保	百米条	1.000	有毒有害气体检测仪	0.400	117.000	0.400	46.800	
31			百米条	1.000	可燃气体检测仪	0.400	117.000	0.400	46.800	
32	TXL6-003	光缆接续 机械法	芯	1.000	光时域反射仪（OTDR）	0.050	153.000	0.050	7.650	
33	TXL6-004	现场组装光纤活动连接器	芯	1.000	光时域反射仪（OTDR）	0.050	153.000	0.050	7.650	
34	TXL6-005	光缆成端接头 束状	芯	1.000	光时域反射仪（OTDR）	0.050	153.000	0.050	7.650	
35	TXL6-005	箱内直熔	芯	1.000	光时域反射仪（OTDR）	0.050	153.000	0.050	7.650	
36	TXL6-007	光缆接续4芯以下	头	1.000	光时域反射仪（OTDR）	0.600	153.000	0.600	91.800	
37	TXL6-008	光缆接续12芯以下	头	1.000	光时域反射仪（OTDR）	0.700	153.000	0.700	107.100	
38	TXL6-009	光缆接续24芯以下	头	1.000	光时域反射仪（OTDR）	0.800	153.000	0.800	122.400	
39	TXL6-010	光缆接续36芯以下	头	1.000	光时域反射仪（OTDR）	0.950	153.000	0.950	145.350	
40	TXL6-011	光缆接续48芯以下	头	1.000	光时域反射仪（OTDR）	1.100	153.000	1.100	168.300	
41	TXL6-012	光缆接续60芯以下	头	1.000	光时域反射仪（OTDR）	1.250	153.000	1.250	191.250	
42	TXL6-013	光缆接续72芯以下	头	1.000	光时域反射仪（OTDR）	1.400	153.000	1.400	214.200	
43	TXL6-014	光缆接续84芯以下	头	1.000	光时域反射仪（OTDR）	1.600	153.000	1.600	244.800	
44	TXL6-015	光缆接续96芯以下	头	1.000	光时域反射仪（OTDR）	1.700	153.000	1.700	260.100	
45	TXL6-016	光缆接续108芯以下	头	1.000	光时域反射仪（OTDR）	1.750	153.000	1.750	267.750	
46	TXL6-017	光缆接续132芯以下	头	1.000	光时域反射仪（OTDR）	1.850	153.000	1.850	283.050	
47	TXL6-018	光缆接续144芯以下	头	1.000	光时域反射仪（OTDR）	1.850	153.000	1.850	283.050	
48	TXL6-072	40km以下中继段光缆测试12芯	中继段	1.000	光时域反射仪（OTDR）	0.300	153.000	0.300	45.900	

决算负责人：艾 炜 审核：黄金柳 编制：周煦翼 编制日期：2024.03.04

建筑安装工程仪器仪表使用费决算表（表三）丙

工程名称：2024年度100万元以下小额工程（线路）										建设单位名称：诸暨广电信息工程建设有限公司										表格编号：（06）										第 1 页	
序号	定额编号	项目名称	单位	数量	仪表名称	单位定额值			第 3 页																						
						数量 (台班)	单价 (元)		数量 (台班)		合价（元）																				
49			中继段	1.000	稳定光源		0.300	117.000		0.300		35.100																			
50			中继段	1.000	光功率计		0.300	116.000		0.300		34.800																			
51	TXL6-073	40km以下中继段光缆测试24芯	中继段	1.000	光时域反射仪（OTDR）		0.420	153.000		0.420		64.260																			
52			中继段	1.000	稳定光源		0.420	117.000		0.420		49.140																			
53			中继段	1.000	光功率计		0.420	116.000		0.420		48.720																			
54	TXL6-074	40km以下中继段光缆测试36芯	中继段	1.000	光时域反射仪（OTDR）		0.570	153.000		0.570		87.210																			
55			中继段	1.000	稳定光源		0.570	117.000		0.570		66.690																			
56			中继段	1.000	光功率计		0.570	116.000		0.570		66.120																			
57	TXL6-075	40km以下中继段光缆测试48芯	中继段	1.000	光时域反射仪（OTDR）		0.720	153.000		0.720		110.160																			
58			中继段	1.000	稳定光源		0.720	117.000		0.720		84.240																			
59			中继段	1.000	光功率计		0.720	116.000		0.720		83.520																			
60	TXL6-076	40km以下中继段光缆测试60芯	中继段	1.000	光时域反射仪（OTDR）		0.840	153.000		0.840		128.520																			
61			中继段	1.000	稳定光源		0.840	117.000		0.840		98.280																			
62			中继段	1.000	光功率计		0.840	116.000		0.840		97.440																			
63	TXL6-077	40km以下中继段光缆测试72芯	中继段	1.000	光时域反射仪（OTDR）		0.960	153.000		0.960		146.880																			
64			中继段	1.000	稳定光源		0.960	117.000		0.960		112.320																			
65			中继段	1.000	光功率计		0.960	116.000		0.960		111.360																			
66	TXL6-078	40km以下中继段光缆测试84芯	中继段	1.000	光时域反射仪（OTDR）		1.040	153.000		1.040		159.120																			
67			中继段	1.000	稳定光源		1.040	117.000		1.040		121.680																			
68			中继段	1.000	光功率计		1.040	116.000		1.040		120.640																			
69	TXL6-079	40km以下中继段光缆测试96芯	中继段	1.000	光时域反射仪（OTDR）		1.140	153.000		1.140		174.420																			
70			中继段	1.000	稳定光源		1.140	117.000		1.140		133.380																			
71			中继段	1.000	光功率计		1.140	116.000		1.140		132.240																			
72	TXL6-080	40km以下中继段光缆测试108芯	中继段	1.000	光时域反射仪（OTDR）		1.200	153.000		1.200		183.600																			

决算负责人：艾 炜
审核：黄金柳
编制：周煦翼
编制日期：2024.03.04

建筑安装工程仪器仪表使用费决算表（表三）丙

工程名称：2024年度100万元以下小额工程（线路）			建设单位名称：诸暨广电信息工程建设有限公司			表格编号：（06）			第 1 页		
序号	定额编号	项目名称	单位	数量	仪表名称	单位定额值		数量 (台班)	单价 (元)	数量 (台班)	合价（元）
						数量 (台班)	单价 (元)				
73			中继段	1.000	稳定光源	1.200	117.000	1.200		1.200	140.400
74			中继段	1.000	光功率计	1.200	116.000	1.200		1.200	139.200
75	TXL6-081	40km以下中继段光缆测试132芯	中继段	1.000	光时域反射仪（OTDR）	1.260	153.000	1.260		1.260	192.780
76			中继段	1.000	稳定光源	1.260	117.000	1.260		1.260	147.420
77			中继段	1.000	光功率计	1.260	116.000	1.260		1.260	146.160
78	TXL6-082	40km以下中继段光缆测试144芯	中继段	1.000	光时域反射仪（OTDR）	1.320	153.000	1.320		1.320	201.960
79			中继段	1.000	稳定光源	1.320	117.000	1.320		1.320	154.440
80			中继段	1.000	光功率计	1.320	116.000	1.320		1.320	153.120
81	TXL6-102	用户光缆测试6芯以下	段	1.000	光时域反射仪（OTDR）	0.080	153.000	0.080		0.080	12.240
82	TXL6-102	用户光缆测试4芯以下	段	1.000	稳定光源	0.080	117.000	0.080		0.080	9.360
83			段	1.000	光功率计	0.080	116.000	0.080		0.080	9.280
84	TXL6-103	用户光缆测试12芯以下	段	1.000	光时域反射仪（OTDR）	0.150	153.000	0.150		0.150	22.950
85	TXL6-104	用户光缆测试24芯以下	段	1.000	光时域反射仪（OTDR）	0.210	153.000	0.210		0.210	32.130
86	TXL6-105	用户光缆测试36芯以下	段	1.000	光时域反射仪（OTDR）	0.290	153.000	0.290		0.290	44.370
87	TXL6-106	用户光缆测试48芯以下	段	1.000	光时域反射仪（OTDR）	0.360	153.000	0.360		0.360	55.080
88	TXL6-107	用户光缆测试60芯以下	段	1.000	光时域反射仪（OTDR）	0.420	153.000	0.420		0.420	64.260
89	TXL6-108	用户光缆测试72芯以下	段	1.000	光时域反射仪（OTDR）	0.480	153.000	0.480		0.480	73.440
90	TXL6-109	用户光缆测试84芯以下	段	1.000	光时域反射仪（OTDR）	0.520	153.000	0.520		0.520	79.560
91	TXL6-110	用户光缆测试96芯以下	段	1.000	光时域反射仪（OTDR）	0.570	153.000	0.570		0.570	87.210
92	TXL6-111	用户光缆测试108芯以下	段	1.000	光时域反射仪（OTDR）	0.600	153.000	0.600		0.600	91.800
93	TXL6-112	用户光缆测试132芯以下	段	1.000	光时域反射仪（OTDR）	0.630	153.000	0.630		0.630	96.390
94	TXL6-113	用户光缆测试144芯以下	段	1.000	光时域反射仪（OTDR）	0.660	153.000	0.660		0.660	100.980
95	TXL6-132	光分配网（ODN）光纤链路全程	链路组	1.000	稳定光源	0.060	117.000	0.060		0.060	7.020
96			链路组	1.000	光功率计	0.060	116.000	0.060		0.060	6.960

决算负责人：艾 炜
审核：黄金柳
编制：周照翼
编制日期：2024.03.04

