

诸暨春风十里小镇摩天轮公园

游客服务中心项目

工程设计概算书

第一册 共一册

编制日期：2025 年 04 月

中国美术学院风景建筑设计研究总院有限公司

工程项目概算书

项目名称：诸暨春风十里小镇摩天轮公园游客服务中心项目

编制人：

项目负责人：

设计单位：中国美术学院风景建筑设计研究总院有限公司

日期：2025 年 04 月

编制说明

一、工程概况

本项目位于诸暨春风十里小镇，用地红线面积3316.4平方米，总建筑面积3605.21平方米，占地1923.87平方米。

二、概算依据

- 1、浙江省房屋建筑与装饰工程概算定额（2018）
- 2、浙江省通用安装工程概算定额（2018）
- 3、浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018）
- 4、浙江省通用安装工程预算定额（2018）
- 5、浙江省建设工程计价规则（2018）
- 6、浙江省建设工程施工费用定额（2018）
- 7、浙江省建设工程其他费用定额（2018）
- 8、类似工程技术经济指标

三、概算说明

- 1、人工单价：一类人工按 138元/工日，二类人工按 149元/工日计列，三类人工按 171元/工日计；
- 2、材料单价按诸暨造价信息2025年2月计列；
- 3、单价综合费用费率、总价综合费用费率、标化工地预留费费率：按《浙江省建设工程计价规则》（2018）规定市区计取；
- 4、工程建设其它费用按国家及《浙江省建设工程其他费用定额》（2018 版）有关规定执行，详见概算总表。
- 5、工程预备费按 5%计；
- 6、建设期贷款利息不计；

四、概算成果

工程总造价3654.56万元，其中建安费2692.02万元，工程建设其它费804.26万元，预备费 158.28万元。

总 概 算 表

项目名称：诸暨春风十里小镇摩天轮公园游客服务中心项目
单位： 万元

序号	工程项目或费用名称	概算费用		技术经济指标		占总投资额 (%)	备注
		建安工程费及其他费用	合 计	面积 (m2) / 长度 m)	(元/m ₂) / (元/m)		
一	工程费用		2692. 02	3605. 21	7467		总建筑面积
(一)	诸暨春风十里小镇摩天轮公园游客服务中心项目 建筑安装工程		2692. 02	3605. 21	7467		总建筑面积
1	建筑工程		1964. 00	3605. 21	5448		总建筑面积
2	安装工程		328. 02	3605. 21	910		总建筑面积
3	基坑围护、泛光照明、标识标牌、智能化、电梯、发电机、光伏等		400. 00	3605. 21	1110		暂估价
二	工程建设前期费用		330. 76	3605. 21	917. 45		
1	建设用地费		329. 76	3605. 21	914. 68		
1. 1	土地出让金		320. 00				
1. 2	契税		9. 60				
1. 3	印花税		0. 16				
2	绿化迁移费用		1. 00				
三	工程建设其他费用		473. 50	3605. 21	1313. 39		
1	建设管理费		178. 72	3605. 21	495. 73		
1. 1	项目建设管理费		51. 76	3605. 21	143. 58		
1. 2	建设管理其他费		30. 25	3605. 21	83. 91		
1. 3	工程监理费		96. 71	3605. 21	268. 24		
2	可行性研究费		12. 35				
3	编制项目建议书		4. 59				
4	勘察设计费		153. 03				
4. 1	工程勘察费		10. 00				
4. 2	勘察外业见证费		1. 00				
4. 2	工程设计费		126. 40				
4. 3	BIM费用		15. 63				均按三级应用考虑
5	环境影响评价费		3. 73				
6	节能评估费		10. 36				
7	场地准备及临时设施费		19				
8	工程保险费		8				
9	水土保持费		0. 29				按0. 8元/m2计算
10	市政公用设施费		79. 31				
10. 1	市政基础设施配套费		79. 31				
11	检测监测费		3. 61				
四	基本预备费		158. 28				
五	项目概算总投资		3654. 56				

表10.1.1-9

建筑工程概算表

单位工程名称：诸暨春风十里小镇摩天轮公园游客服务中心项目-桩基工程

序号	定额编号	工程项目或费用名称	单位	数量	单价(元)				合价(元)			
					合计	其中			合计	其中		
						人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费
		裙房							910243.46	103564.22	519108.77	216944.32
1	3-27	钻孔灌注桩 旋挖式 桩径(mm) 800以内	m3	152.0335	1622.32	203.16	752.36	510.28	246646.99	30887.13	114383.92	77579.65
2	3-28	钻孔灌注桩 旋挖式 桩径(mm) 1000以内	m3	260.6289	1430.81	150.65	724.56	428.48	372910.44	39263.74	188841.28	111674.27
3	土3-61	钢护筒埋设、拆除 桩径800mm以内	10m	5	1255.23	393.36	130.35	531.39	6276.15	1966.8	651.75	2656.95
4	土3-62	钢护筒埋设、拆除 桩径1000mm以内	10m	4.2	1531	464.88	154.05	667.31	6430.2	1952.5	647.01	2802.7
5	土5-54	混凝土灌注桩钢筋笼 圆钢HPB300	t	16.3398	4514.04	456.54	3705.98	202.41	73758.51	7459.77	60554.97	3307.34
6	土5-55	混凝土灌注桩钢筋笼 带肋钢筋HRB400	t	38.1262	4326.04	442.53	3494.23	234.04	164935.47	16871.99	133221.71	8923.06
7	土3-118	声测管埋设钢管	100m	5.6859	3019.15	147.96	2837.84		17166.58	841.29	16135.67	
8	13-24	履带式旋挖钻机	台次	1	19494.37	4321	2047.71	10000.35	19494.37	4321	2047.71	10000.35
9	补	土方处置费	m3	104.99	25		25		2624.75		2624.75	
		摩天轮							1837347.66	202596.24	903731.01	563037.31
10	3-28	钻孔灌注桩 旋挖式 桩径(mm) 1000以内-试桩	m3	111.6981	1695.52	199.2	724.56	596.89	189386.36	22250.26	80931.98	66671.48
11	3-28	钻孔灌注桩 旋挖式 桩径(mm) 1000以内	m3	1104.5701	1430.81	150.65	724.56	428.48	1580429.94	166403.49	800327.31	473286.2
12	土3-62	钢护筒埋设、拆除 桩径1000mm以内	10m	19.6	1531	464.88	154.05	667.31	30007.6	9111.65	3019.38	13079.28
13	土3-118	声测管埋设钢管	100m	3.4458	3019.15	147.96	2837.84		10403.39	509.84	9778.63	
14	13-24	履带式旋挖钻机	台次	1	19494.37	4321	2047.71	10000.35	19494.37	4321	2047.71	10000.35
15	补	土方处置费	m3	305.04	25		25		7626		7626	

编制人：

审定人：

建筑工程概算表

单位工程名称：诸暨春风十里小镇摩天轮公园游客服务中心项目-桩基工程

合 计	2747591.12	306160.46	1422839.78	779981.63
-----	------------	-----------	------------	-----------

编制人：

审定人：

表10.1.1-10

设备及安装工程概算表

单位工程名称：诸暨春风十里小镇摩天轮公园游客服务中心项目-桩基工程

序号	定额编号	工程项目或费用名称	单位	数量	单价（元）					合价(元)				
					设备和主材费	定额单价(元)			设备和主材费	定额合价(元)				
						合计	其中			合计	其中			
							人工费	材料费			机械费	人工费	材料费	机械费
		裙房									910243.46	103564.22	519108.77	216944.32
1	3-27	钻孔灌注桩 旋挖式 桩径(mm) 800以内	m3	152.0335		1622.32	203.16	752.36	510.28		246646.99	30887.13	114383.92	77579.65
2	3-28	钻孔灌注桩 旋挖式 桩径(mm) 1000以内	m3	260.6289		1430.81	150.65	724.56	428.48		372910.44	39263.74	188841.28	111674.27
3	土3-61	钢护筒埋设、拆除 桩径800mm以内	10m	5		1255.23	393.36	130.35	531.39		6276.15	1966.8	651.75	2656.95
4	土3-62	钢护筒埋设、拆除 桩径1000mm以内	10m	4.2		1531	464.88	154.05	667.31		6430.2	1952.5	647.01	2802.7
5	土5-54	混凝土灌注桩钢筋笼 圆钢HPB300	t	16.3398		4514.04	456.54	3705.98	202.41		73758.51	7459.77	60554.97	3307.34
6	土5-55	混凝土灌注桩钢筋笼 带肋钢筋HRB400	t	38.1262		4326.04	442.53	3494.23	234.04		164935.47	16871.99	133221.71	8923.06
7	土3-118	声测管埋设钢管	100m	5.6859		3019.15	147.96	2837.84			17166.58	841.29	16135.67	
8	13-24	履带式旋挖钻机	台次	1		19494.37	4321	2047.71	10000.35		19494.37	4321	2047.71	10000.35
9	补	土方处置费	m3	104.99		25		25			2624.75		2624.75	
		摩天轮									1837347.66	202596.24	903731.01	563037.31
10	3-28	钻孔灌注桩 旋挖式 桩径(mm) 1000以内-试桩	m3	111.6981		1695.52	199.2	724.56	596.89		189386.36	22250.26	80931.98	66671.48
11	3-28	钻孔灌注桩 旋挖式 桩径(mm) 1000以内	m3	1104.57		1430.81	150.65	724.56	428.48		1580429.94	166403.49	800327.31	473286.2

注：定额单价为按定额消耗量及项目编制期取定的基准价计算的单价值。

编制人：

审核人：

审定人：

编制时间： 年 月 日

表10.1.1-12

主要材料用量表

单位工程名称: 诸暨春风十里小镇摩天轮公园游客服务中心项目-桩基工程

[illegible]

编制人：

审核人:

审定人:

表10.1.1-9

建筑工程概算表

单位工程名称：诸暨春风十里小镇摩天轮公园游客服务中心项目-土建

序号	定额编号	工程项目或费用名称	单位	数量	单价(元)				合价(元)			
					合计	其中			合计	其中		
						人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费
		基础工程							4538234.55	758465.64	3579389.27	23206.21
1	4-15	钢筋混凝土满堂基础、地下室底板 有梁式	m3	2584.21	1756.14	293.5	1385.1	8.98	4538234.55	758465.64	3579389.27	23206.21
		墙体工程							2872534.27	923866.49	1704554.82	28115.19
2	5-46	框架蒸压加气混凝土砌块外墙 200厚 内面普通抹灰	m2	998.67	129.01	47.88	69.6	0.6	128838.42	47816.32	69507.43	599.2
3	5-70	框架蒸压加气混凝土砌块内墙 150厚 双面普通抹灰	m2	36.48	167.63	68.21	82.78	1.02	6115.14	2488.3	3019.81	37.21
4	5-71	框架蒸压加气混凝土砌块内墙 200厚 双面普通抹灰	m2	2328.89	188.03	71.18	99.43	1.1	437901.19	165770.39	231561.53	2561.78
5	5-76	钢筋混凝土外墙 200厚 复合木模 内面普通抹灰-C35	m2	80.21	349.9	97.06	225.3	4.28	28065.48	7785.18	18071.31	343.3
6	5-79 换	钢筋混凝土内墙 200厚 复合木模 双面普通抹灰-/P6 实际厚度(mm):300	m2	552.38	528.03	153.28	331.28	6.59	291673.21	84668.81	182992.45	3640.18
7	5-169	外墙面 弹性涂料	m2	1600.42	101.67	58.63	29.48	0.27	162714.7	93832.62	47180.38	432.11
8	土9-81 换	聚合物水泥防水涂料 厚度1.2mm 立面 实际厚度(mm):1.5	100m2	16.0042	3232.62	506.9	2611.45		51735.5	8112.53	41794.17	
9	土9-45 换	聚合物水泥防水砂浆 厚度5mm 实际厚度(mm):8	100m2	17.3572	1683.45	579.76	962.64	8.38	29219.98	10063.01	16708.74	145.45
10	5-162	外墙面保温 干铺岩棉板 厚度(mm) 50	m2	2168.42	37.66	9.54	25.97		81662.7	20686.73	56313.87	

编制人：

表10.1.1-9

建筑工程概算表

单位工程名称：诸暨春风十里小镇摩天轮公园游客服务中心项目-土建

序号	定额编号	工程项目或费用名称	单位	数量	单价(元)				合价(元)			
					合计	其中			合计	其中		
						人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费
11	5-114	金属板幕墙 铝单板	m2	1097.78	588.55	169.35	374.47	5.08	646098.42	185909.04	411085.68	5576.72
12	5-112	玻璃幕墙 明框	m2	1500.43	668.55	195.97	416.03	9.85	1003112.48	294039.27	624223.89	14779.24
13	5-217	涂料三遍	m2	141.21	38.22	19.08	14.84		5397.05	2694.29	2095.56	
		柱、梁工程							2356975.18	726814.46	1422611.5	35463.73
14	6-8	矩形柱 复合木模 干混砂浆面-C30	m3	49.02	2168.79	671.68	1311.2	27.87	106314.09	32925.75	64275.02	1366.19
15	6-8	矩形柱 复合木模 干混砂浆面-C35	m3	268.97	2188.99	671.68	1331.4	27.87	588772.64	180661.77	358106.66	7496.19
16	6-14	矩形梁 复合木模 干混砂浆面-C30	m3	266.53	2233.03	693.4	1339.09	35.94	595169.49	184811.9	356907.66	9579.09
17	6-14	矩形梁 复合木模 干混砂浆面-C35	m3	473.63	2252.22	693.4	1358.28	35.94	1066718.96	328415.04	643322.16	17022.26
		楼地面、天棚工程							1259531.08	332205.2	836816.75	12484.68
18	7-86 换	钢筋混凝土平板 板厚110mm 复合木模 实际厚度(mm):120-C30	m2	1145.21	140.57	24.75	108.08	1.74	160982.17	28343.95	123774.3	1992.67
19	7-86 换	钢筋混凝土平板 板厚110mm 复合木模 实际厚度(mm):120-C35	m2	3045.72	140.77	24.75	108.28	1.74	428746	75381.57	329790.56	5299.55
20	7-104	钢筋混凝土楼梯(直形) 复合木模	m2	163.42	660.54	251.48	345.56	5.58	107945.45	41096.86	56471.42	911.88
21	6-73	钢筋量差调整 直筋带肋钢筋HRB400以内直径(mm以内) 18	t	28.654	4144.98	527.01	3423.27	59.07	118770.26	15100.94	98090.38	1692.59
22	6-74	钢筋量差调整 直筋带肋钢筋 HRB400以内直径(mm以内) 25	t	16.757	3937.45	362.07	3431.99	48.09	65979.85	6067.21	57509.86	805.84
23	6-75	钢筋量差调整 箍筋	t	15.767	5102.92	1217.48	3543.81	53.15	80457.74	19196.01	55875.25	838.02

编制人：

表10.1.1-9

建筑工程概算表

单位工程名称：诸暨春风十里小镇摩天轮公园游客服务中心项目-土建

序号	定额编号	工程项目或费用名称	单位	数量	单价(元)				合价(元)			
					合计	其中			合计	其中		
						人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费
		肋钢筋HRB400以内 直径(mm以内) 10										
24	7-10 换	干混砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30-L2	m2	80.11	35.51	17.27	13.95	0.32	2844.71	1383.5	1117.53	25.64
25	8-64 换	混凝土屋面单项定额 细石混凝土面层40mm 厚 钢筋网片 实际厚度(mm):50-室外楼梯	m2	28.1	60.53	15.08	41.37	0.53	1700.89	423.75	1162.5	14.89
26	8-108 换	混凝土屋面单项定额 细石混凝土找平层 30mm厚 实际厚度 (mm):50-L4	m2	23.74	35.96	12.85	19.85	0.05	853.69	305.06	471.24	1.19
27	7-10 换	干混砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30-D1	m2	63.33	35.6	17.27	14.04	0.32	2254.55	1093.71	889.15	20.27
28	7-1 换	地面基层 混凝土基层 70mm厚 碎石垫层80mm 厚 不带防潮层 实际 基层厚度(mm):60-D2 、D3	m2	327.65	26.01	2.52	22.87	0.04	8522.18	825.68	7493.36	13.11
29	8-64	混凝土屋面单项定额 细石混凝土面层40mm 厚 钢筋网片 -D3	m2	196.42	66.97	20.6	40.72	0.8	13154.25	4046.25	7998.22	157.14
30	7-13	聚氨酯防水涂料防潮 层 厚度(mm) 1.5-L2	m2	100.2	32.11	2.99	28.45		3217.42	299.6	2850.69	
31	7-153	天棚抹灰	m2	4449.31	22.62	12.82	6.71	0.16	100643.39	57040.15	29854.87	711.89
32	5-217	涂料三遍	m2	4276.78	38.22	19.08	14.84		163458.53	81600.96	63467.42	
		屋盖工程							708565.23	118842.22	560189.44	2180.22

编制人：

表10.1.1-9

建筑工程概算表

单位工程名称：诸暨春风十里小镇摩天轮公园游客服务中心项目-土建

序号	定额编号	工程项目或费用名称	单位	数量	单价(元)				合价(元)			
					合计	其中			合计	其中		
						人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费
33	8-55	混凝土屋面综合定额保温屋面 上人-W1、W2、W3、W4	m2	2241.3	95.59	31.47	55.95	0.85	214245.87	70533.71	125400.74	1905.11
34	8-101	混凝土屋面单项定额塑料防水板-W2	m2	325.14	65.89	1.27	64.33		21423.47	412.93	20916.26	
35	8-76	混凝土屋面单项定额改性沥青卷材 热熔法一层-W1、W2	m2	1540.56	36.57	3.28	32.55		56338.28	5053.04	50145.23	
36	8-91	混凝土屋面单项定额改性沥青防水涂料 3.0mm厚-W1、W2	m2	1540.56	69.63	5.18	63.28		107269.19	7980.1	97486.64	
37	8-82	混凝土屋面单项定额改性沥青卷材 耐根穿刺 化学阻根-W3	m2	518.42	35.17	3.28	31.15		18232.83	1700.42	16148.78	
38	8-78	混凝土屋面单项定额改性沥青卷材 自粘法二层-W3	m2	518.42	68.37	5.06	62.17		35444.38	2623.21	32230.17	
39	8-118	混凝土屋面单项定额屋面保温隔热层 聚苯乙烯泡沫保温板 50mm厚-W1、W2、W3、W4	m2	2241.3	90.58	5.29	84.09	0.01	203016.95	11856.48	188470.92	22.41
40	8-146 换	钢筋混凝土檐沟 底宽500mm 实际底宽(mm):300	m	167.35	160.35	81.46	58.67	1.51	26834.57	13632.33	9818.42	252.7
41	8-76 换	混凝土屋面单项定额改性沥青卷材 热熔法一层-檐沟 实际层数(层):1.5	m2	271.11	61.12	6.09	53.66		16570.24	1651.06	14547.76	
42	1-5	人工回填种植土	10m3	16.42	559.65	207	306		9189.45	3398.94	5024.52	
		门窗工程							72709.27	3292.08	68675.17	

编制人：

表10.1.1-9

建筑工程概算表

单位工程名称：诸暨春风十里小镇摩天轮公园游客服务中心项目-土建

序号	定额编号	工程项目或费用名称	单位	数量	单价(元)				合价(元)			
					合计	其中			合计	其中		
						人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费
43	9-35	钢质防火门-甲	m2	22.35	517.78	37.62	471.68		11572.38	840.81	10542.05	
44	9-35	钢质防火门-乙	m2	27.42	483.4	37.62	437.3		13254.83	1031.54	11990.77	
45	9-28	隔热断桥铝合金门 平开门	m2	14.25	906	24.5	875.98		12910.5	349.13	12482.72	
46	9-28	隔热断桥铝合金门 平开门	m2	45.54	730.13	22.05	703.11		33250.12	1004.16	32019.63	
47	9-81	隔热断桥铝合金 推拉窗	m2		894.82	18.14	872.17					
48	9-85	普通铝合金 百叶窗	m2	4	430.36	16.61	410		1721.44	66.44	1640	
		附属工程及零星项目							579434.01	53266.58	510489.58	2894.03
49	11-32	混凝土台阶 水泥砂浆面层	m2	52.05	304.95	129.18	145.35	1.03	15872.65	6723.82	7565.47	53.61
50	11-31	防滑坡道	m2	7.88	118.02	34.21	75.86	0.19	930	269.57	597.78	1.5
51	7-150	踏步式钢楼梯 氟碳漆二遍	m2	105.3	603.24	99.13	471.78	7.97	63521.17	10438.39	49678.43	839.24
52	11-30	排水沟	m	32.19	69.26	27.97	34.58	0.32	2229.48	900.35	1113.13	10.3
53	7-125	全玻璃栏板	m	279.63	570.38	108.12	432.11	4.53	159495.36	30233.6	120830.92	1266.72
54	土17-192	地沟铸铁盖板 换为【铸铁盖板20厚】	m2	79.81	1390.08	9.98	1377.34	0.41	110942.28	796.5	109925.51	32.72
55	7-122	不锈钢管栏杆 带扶手	m	70.33	310.57	39.33	249.86	9.81	21842.39	2766.08	17572.65	689.94
56	5-149	大理石洗漱台 单孔	套	3	350.22	138.51	180.47		1050.66	415.53	541.41	
57	5-129	成品卫生间隔断	间	2	1347.93	253.64	1037.09		2695.86	507.28	2074.18	
58	5-151	镜面玻璃	m2	6	142.36	35.91	98.35		854.16	215.46	590.1	
59	补	生化池	个	1	200000		200000		200000		200000	
		脚手架、垂直运输、超高施工增加费							459203.32	179115.74	74115.16	133749.89

编制人：

表10.1.1-9

建筑工程概算表

单位工程名称：诸暨春风十里小镇摩天轮公园游客服务中心项目-土建

序号	定额编号	工程项目或费用名称	单位	数量	单价(元)				合价(元)			
					合计	其中			合计	其中		
						人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费
60	12-31	综合脚手架及垂直运输费 地下室一层	m2	854	67.69	12.07	2.64	40.35	57807.26	10307.78	2254.56	34458.9
61	12-5 换	综合脚手架及垂直运输费 混凝土结构 建筑物檐高20m以内 层高6m以内 实际层高(m):14.07	m2	460.74	73.2	27.73	16	18.78	33726.17	12776.32	7371.84	8652.7
62	12-1	综合脚手架及垂直运输费 混凝土结构 建筑物檐高7m以内 层高6m以内	m2	4262.08	21.09	12.97	3.97	1.02	89887.27	55279.18	16920.46	4347.32
63	12-42	满堂脚手架基本层 3.6m~5.2m	m2	2902.81	12.88	8.9	1.47	0.42	37388.19	25835.01	4267.13	1219.18
64	12-5 换	综合脚手架及垂直运输费 混凝土结构 建筑物檐高20m以内 层高6m以内 实际层高(m):14.07	m2	460.74	73.2	27.73	16	18.78	33726.17	12776.32	7371.84	8652.7
65	12-5	综合脚手架及垂直运输费 混凝土结构 建筑物檐高20m以内 层高6m以内	m2	4262.08	48.49	14.58	8.43	17.93	206668.26	62141.13	35929.33	76419.09
		大型施工机械进(退)场及安拆							90276.76	21831.48	27830.65	29343.96
66	13-1	履带式 挖掘机 1m3以内	台次	2	4167.76	596	1257.98	1799.13	8335.52	1192	2515.96	3598.26
67	13-15	固定式基础(带配重) 自升式塔式起重机	台次	1	81941.24	20639.48	25314.69	25745.7	81941.24	20639.48	25314.69	25745.7
合 计									12937463.67	3117699.89	8784672.34	267437.91

编制人：

表10.1.1-10

设备及安装工程概算表

单位工程名称： 诸暨春风十里小镇摩天轮公园游客服务中心项目-土建工程

序号	定额编号	工程项目或费用名称	单位	数量	单价（元）					合价(元)				
					设备和主材费	定额单价(元)			设备和主材费	定额合价(元)				
						合计	其中			合计	其中			
							人工费	材料费			机械费	人工费	材料费	机械费
		基础工程									4538234.55	758465.64	3579389.3	23206.21
1	4-15	钢筋混凝土满堂基础、地下室底板 有梁式	m3	2584.21		1756.14	293.5	1385.1	8.98		4538234.55	758465.64	3579389.3	23206.21
		墙体工程									2872534.27	923866.49	1704554.8	28115.19
2	5-46	框架蒸压加气混凝土砌块外墙 200厚 内面普通抹灰	m2	998.67		129.01	47.88	69.6	0.6		128838.42	47816.32	69507.43	599.2
3	5-70	框架蒸压加气混凝土砌块内墙 150厚 双面普通抹灰	m2	36.48		167.63	68.21	82.78	1.02		6115.14	2488.3	3019.81	37.21
4	5-71	框架蒸压加气混凝土砌块内墙 200厚 双面普通抹灰	m2	2328.89		188.03	71.18	99.43	1.1		437901.19	165770.39	231561.53	2561.78
5	5-76	钢筋混凝土外墙 200厚 复合木模 内面普通抹灰-C35	m2	80.21		349.9	97.06	225.3	4.28		28065.48	7785.18	18071.31	343.3
6	5-79 换	钢筋混凝土内墙 200厚 复合木模 双面普通抹灰-/P6 实际厚度(mm):300	m2	552.38		528.03	153.28	331.28	6.59		291673.21	84668.81	182992.45	3640.18
7	5-169	外墙面 弹性涂料	m2	1600.42		101.67	58.63	29.48	0.27		162714.7	93832.62	47180.38	432.11
8	土9-81 换	聚合物水泥防水涂料 厚度1.2mm 立面 实际厚度(mm):1.	100m2	16.0042		3232.62	506.9	2611.45			51735.5	8112.53	41794.17	

注：定额单价为按定额消耗量及项目编制期取定的基准价计算的单价值。

编制人：

审核人：

审定人：

编制时间： 年 月 日

表10.1.1-10

设备及安装工程概算表

单位工程名称： 诸暨春风十里小镇摩天轮公园游客服务中心项目-土建工程

序号	定额编号	工程项目或费用名称	单位	数量	单价（元）					合价(元)				
					设备和主材费	定额单价(元)			设备和主材费	定额合价(元)				
						合计	其中			合计	其中			
							人工费	材料费			机械费	人工费	材料费	机械费
		5												
9	±9-45 换	聚合物水泥防水砂浆 厚度5mm 实际厚度 (mm):8	100m2	17.3572		1683.45	579.76	962.64	8.38		29219.98	10063.01	16708.74	145.45
10	5-162	外墙面保温 干铺岩棉 板 厚度(mm) 50	m2	2168.42		37.66	9.54	25.97			81662.7	20686.73	56313.87	
11	5-114	金属板幕墙 铝单板	m2	1097.78		588.55	169.35	374.47	5.08		646098.42	185909.04	411085.68	5576.72
12	5-112	玻璃幕墙 明框	m2	1500.43		668.55	195.97	416.03	9.85		1003112.48	294039.27	624223.89	14779.24
13	5-217	涂料三遍	m2	141.21		38.22	19.08	14.84			5397.05	2694.29	2095.56	
		柱、梁工程									2356975.18	726814.46	1422611.5	35463.73
14	6-8	矩形柱 复合木模 干混 砂浆面-C30	m3	49.02		2168.79	671.68	1311.2	27.87		106314.09	32925.75	64275.02	1366.19
15	6-8	矩形柱 复合木模 干混 砂浆面-C35	m3	268.97		2188.99	671.68	1331.4	27.87		588772.64	180661.77	358106.66	7496.19
16	6-14	矩形梁 复合木模 干混 砂浆面-C30	m3	266.53		2233.03	693.4	1339.09	35.94		595169.49	184811.9	356907.66	9579.09
17	6-14	矩形梁 复合木模 干混 砂浆面-C35	m3	473.63		2252.22	693.4	1358.28	35.94		1066718.96	328415.04	643322.16	17022.26
		楼地面、天棚工程									1259531.08	332205.2	836816.75	12484.68
18	7-86 换	钢筋混凝土平板 板厚 110mm 复合木模 实 际厚度	m2	1145.21		140.57	24.75	108.08	1.74		160982.17	28343.95	123774.3	1992.67

注：定额单价为按定额消耗量及项目编制期取定的基准价计算的单价值。

编制人：

审核人：

审定人：

编制时间： 年 月 日

设备及安装工程概算表

单位工程名称： 诸暨春风十里小镇摩天轮公园游客服务中心项目-土建工程

序号	定额编号	工程项目或费用名称	单位	数量	单价（元）					合价(元)				
					设备和主材费	定额单价(元)			设备和主材费	定额合价(元)				
						合计	其中			合计	其中			
							人工费	材料费			机械费	人工费	材料费	机械费
		(mm):120-C30												
19	7-86 换	钢筋混凝土平板 板厚110mm 复合木模 实际厚度(mm):120-C35	m2	3045.72		140.77	24.75	108.28	1.74		428746	75381.57	329790.56	5299.55
20	7-104	钢筋混凝土楼梯(直形)复合木模	m2	163.42		660.54	251.48	345.56	5.58		107945.45	41096.86	56471.42	911.88
21	6-73	钢筋量差调整 直筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm以内) 18	t	28.654		4144.98	527.01	3423.27	59.07		118770.26	15100.94	98090.38	1692.59
22	6-74	钢筋量差调整 直筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径(mm以内) 25	t	16.757		3937.45	362.07	3431.99	48.09		65979.85	6067.21	57509.86	805.84
23	6-75	钢筋量差调整 箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm以内) 10	t	15.767		5102.92	1217.48	3543.81	53.15		80457.74	19196.01	55875.25	838.02
24	7-10 换	干混砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30-L2	m2	80.11		35.51	17.27	13.95	0.32		2844.71	1383.5	1117.53	25.64
25	8-64 换	混凝土屋面单项定额 细石混凝土面层40mm厚 钢筋网片 实际厚度(mm):50-室外楼梯	m2	28.1		60.53	15.08	41.37	0.53		1700.89	423.75	1162.5	14.89

注：定额单价为按定额消耗量及项目编制期取定的基准价计算的单价值。

编制人：

审核人：

审定人：

编制时间： 年 月 日

设备及安装工程概算表

单位工程名称： 诸暨春风十里小镇摩天轮公园游客服务中心项目-土建工程

序号	定额编号	工程项目或费用名称	单位	数量	单价（元）					合价(元)				
					设备和主材费	定额单价(元)			设备和主材费	定额合价(元)				
						合计	其中			合计	其中			
							人工费	材料费			机械费	人工费	材料费	机械费
26	8-108 换	混凝土屋面单项定额 细石混凝土找平层 30mm厚 实际厚度 (mm):50-L4	m2	23.74		35.96	12.85	19.85	0.05		853.69	305.06	471.24	1.19
27	7-10 换	干混砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30-D1	m2	63.33		35.6	17.27	14.04	0.32		2254.55	1093.71	889.15	20.27
28	7-1 换	地面基层 混凝土基层 70mm厚 碎石垫层80mm 厚 不带防潮层 实际 基层厚度(mm):60-D2 、D3	m2	327.65		26.01	2.52	22.87	0.04		8522.18	825.68	7493.36	13.11
29	8-64	混凝土屋面单项定额 细石混凝土面层40mm 厚 钢筋网片 -D3	m2	196.42		66.97	20.6	40.72	0.8		13154.25	4046.25	7998.22	157.14
30	7-13	聚氨酯防水涂料防潮层 厚度(mm) 1.5-L2	m2	100.2		32.11	2.99	28.45			3217.42	299.6	2850.69	
31	7-153	天棚抹灰	m2	4449.31		22.62	12.82	6.71	0.16		100643.39	57040.15	29854.87	711.89
32	5-217	涂料三遍	m2	4276.78		38.22	19.08	14.84			163458.53	81600.96	63467.42	
		屋盖工程								5024.52	708565.23	118842.22	560189.44	2180.22
33	8-55	混凝土屋面综合定额 保温屋面 上人-W1、 W2、W3、W4	m2	2241.3		95.59	31.47	55.95	0.85		214245.87	70533.71	125400.74	1905.11

注：定额单价为按定额消耗量及项目编制期取定的基准价计算的单价值。

编制人：

审核人：

审定人：

编制时间： 年 月 日

设备及安装工程概算表

单位工程名称： 诸暨春风十里小镇摩天轮公园游客服务中心项目-土建工程

序号	定额编号	工程项目或费用名称	单位	数量	单价（元）					合价(元)				
					设备和主材费	定额单价(元)				设备和主材费	定额合价(元)			
						合计	其中				合计	其中		
							人工费	材料费	机械费			人工费	材料费	机械费
34	8-101	混凝土屋面单项定额塑料防水板-W2	m2	325.14		65.89	1.27	64.33			21423.47	412.93	20916.26	
35	8-76	混凝土屋面单项定额改性沥青卷材 热熔法一层-W1、W2	m2	1540.56		36.57	3.28	32.55			56338.28	5053.04	50145.23	
36	8-91	混凝土屋面单项定额改性沥青防水涂料 3.0mm厚-W1、W2	m2	1540.56		69.63	5.18	63.28			107269.19	7980.1	97486.64	
37	8-82	混凝土屋面单项定额改性沥青卷材 耐根穿刺 化学阻根-W3	m2	518.42		35.17	3.28	31.15			18232.83	1700.42	16148.78	
38	8-78	混凝土屋面单项定额改性沥青卷材 自粘法二层-W3	m2	518.42		68.37	5.06	62.17			35444.38	2623.21	32230.17	
39	8-118	混凝土屋面单项定额屋面保温隔热层 聚苯乙烯泡沫保温板 50mm厚-W1、W2、W3、W4	m2	2241.3		90.58	5.29	84.09	0.01		203016.95	11856.48	188470.92	22.41
40	8-146 换	钢筋混凝土檐沟 底宽500mm 实际底宽(mm):300	m	167.35		160.35	81.46	58.67	1.51		26834.57	13632.33	9818.42	252.7
41	8-76 换	混凝土屋面单项定额改性沥青卷材 热熔法一层-檐沟 实际层数(层):1.5	m2	271.11		61.12	6.09	53.66			16570.24	1651.06	14547.76	

注：定额单价为按定额消耗量及项目编制期取定的基准价计算的单价值。

编制人：

审核人：

审定人：

编制时间： 年 月 日

表10.1.1-10

设备及安装工程概算表

单位工程名称： 诸暨春风十里小镇摩天轮公园游客服务中心项目-土建工程

序号	定额编号	工程项目或费用名称	单位	数量	单价（元）					合价(元)				
					设备和主材费	定额单价(元)			设备和主材费	定额合价(元)				
						合计	其中			合计	其中			
							人工费	材料费			机械费	人工费	材料费	机械费
42	1-5	人工回填种植土	10m3	16.42	306	559.65	207	306		5024.52	9189.45	3398.94	5024.52	
		门窗工程									72709.27	3292.08	68675.17	
43	9-35	钢质防火门-甲	m2	22.35		517.78	37.62	471.68			11572.38	840.81	10542.05	
44	9-35	钢质防火门-乙	m2	27.42		483.4	37.62	437.3			13254.83	1031.54	11990.77	
45	9-28	隔热断桥铝合金门 平开门	m2	14.25		906	24.5	875.98			12910.5	349.13	12482.72	
46	9-28	隔热断桥铝合金门 平开门	m2	45.54		730.13	22.05	703.11			33250.12	1004.16	32019.63	
47	9-81	隔热断桥铝合金 推拉窗	m2			894.82	18.14	872.17						
48	9-85	普通铝合金 百叶窗	m2	4		430.36	16.61	410			1721.44	66.44	1640	
		附属工程及零星项目								43655.27	579434.01	53266.58	510489.58	2894.03
49	11-32	混凝土台阶 水泥砂浆面层	m2	52.05		304.95	129.18	145.35	1.03		15872.65	6723.82	7565.47	53.61
50	11-31	防滑坡道	m2	7.88		118.02	34.21	75.86	0.19		930	269.57	597.78	1.5
51	7-150	踏步式钢楼梯 氟碳漆二遍	m2	105.3	414.58	603.24	99.13	471.78	7.97	43655.27	63521.17	10438.39	49678.43	839.24
52	11-30	排水沟	m	32.19		69.26	27.97	34.58	0.32		2229.48	900.35	1113.13	10.3
53	7-125	全玻璃栏板	m	279.63		570.38	108.12	432.11	4.53		159495.36	30233.6	120830.92	1266.72
54	±17-192	地沟铸铁盖板 换为【铸铁盖板20厚】	m2	79.81		1390.08	9.98	1377.34	0.41		110942.28	796.5	109925.51	32.72

注：定额单价为按定额消耗量及项目编制期取定的基准价计算的单价值。

编制人：

审核人：

审定人：

编制时间： 年 月 日

表10.1.1-10

设备及安装工程概算表

单位工程名称：诸暨春风十里小镇摩天轮公园游客服务中心项目-土建工程

序号	定额编号	工程项目或费用名称	单位	数量	单价（元）					合价(元)				
					设备和主材费	定额单价(元)			设备和主材费	定额合价(元)				
						合计	其中			合计	其中			
							人工费	材料费			机械费	人工费	材料费	机械费
55	7-122	不锈钢管栏杆 带扶手	m	70.33		310.57	39.33	249.86	9.81		21842.39	2766.08	17572.65	689.94
56	5-149	大理石洗漱台 单孔	套	3		350.22	138.51	180.47			1050.66	415.53	541.41	
57	5-129	成品卫生间隔断	间	2		1347.93	253.64	1037.09			2695.86	507.28	2074.18	
58	5-151	镜面玻璃	m2	6		142.36	35.91	98.35			854.16	215.46	590.1	
59	补	生化池	个	1		200000		200000			200000		200000	
		脚手架、垂直运输、超高施工增加费									459203.32	179115.74	74115.16	133749.89
60	12-31	综合脚手架及垂直运输费 地下室一层	m2	854		67.69	12.07	2.64	40.35		57807.26	10307.78	2254.56	34458.9
61	12-5 换	综合脚手架及垂直运输费 混凝土结构 建筑物檐高20m以内 层高6m以内 实际层高(m):14.07	m2	460.74		73.2	27.73	16	18.78		33726.17	12776.32	7371.84	8652.7
62	12-1	综合脚手架及垂直运输费 混凝土结构 建筑物檐高7m以内 层高6m以内	m2	4262.08		21.09	12.97	3.97	1.02		89887.27	55279.18	16920.46	4347.32
63	12-42	满堂脚手架基本层 3.6m~5.2m	m2	2902.81		12.88	8.9	1.47	0.42		37388.19	25835.01	4267.13	1219.18
64	12-5 换	综合脚手架及垂直运输费 混凝土结构 建筑物檐高20m以内 层高6m以内 实际层高(m):14.07	m2	460.74		73.2	27.73	16	18.78		33726.17	12776.32	7371.84	8652.7

注：定额单价为按定额消耗量及项目编制期取定的基准价计算的单价值。

编制人：

审核人：

审定人：

编制时间： 年 月 日

表10.1.1-9

建筑工程概算表

单位工程名称：诸暨春风十里小镇摩天轮公园游客服务中心项目-安装工程

序号	定额编号	工程项目或费用名称	单位	数量	单价(元)				合价(元)			
					合计	其中			合计	其中		
						人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费
		给水系统							56467.15	3823.61	51044.85	361.72
1	4-1-90	室内给水管 不锈钢管(干、立管)卡压式连接(mm)DN32	10m	0.07	619.49	146.47	420.88	6.98	43.36	10.25	29.46	0.49
2	4-1-91	室内给水管 不锈钢管(干、立管)卡压式连接(mm)DN40	10m	0.138	731.01	154.96	521.36	7.03	100.88	21.38	71.95	0.97
3	4-1-92	室内给水管 不锈钢管(干、立管)卡压式连接(mm)DN50	10m	1.254	899.08	171.65	666.43	8.1	1127.45	215.25	835.71	10.16
4	4-1-93	室内给水管 不锈钢管(干、立管)卡压式连接(mm)DN65	10m	6.411	1523.08	184.76	1272.4	8.92	9764.47	1184.5	8157.36	57.19
5	4-1-94	室内给水管 不锈钢管(干、立管)卡压式连接(mm)DN80	10m	1.116	1796.6	204.13	1517.21	11.69	2005.01	227.81	1693.21	13.05
6	4-1-144	给水系统-冷水 住宅塑料给水管热熔连接	点	28	103.24	43.81	45.83	0.58	2890.72	1226.68	1283.24	16.24
7	4-2-69	螺纹阀安装(mm以内)DN50	个	8	464.15	12.81	446.96	0.47	3713.2	102.48	3575.68	3.76
8	4-2-70	螺纹阀安装(mm以内)DN100	个	1	976.61	52.3	907.02	1.49	976.61	52.3	907.02	1.49
9	4-2-11	水表 DN50	组	1	699.57	49.47	634.27	1.01	699.57	49.47	634.27	1.01
10	4-2-12	水表 DN80	组	1	519.15	142.74	317.22	13.13	519.15	142.74	317.22	13.13
11	4-2-69	Y型过滤器 DN50	个	1	328.81	12.81	311.62	0.47	328.81	12.81	311.62	0.47
12	4-2-61	3m*4.5m*2m不锈钢成品水箱,有效容积18T	台	1	34101.56	530.74	33092.79	243.76	34101.56	530.74	33092.79	243.76
13	6-2-3	脚手架搭拆费 第四章 管道安装工程	100工日	0.253445	774.75	186.25	533.94		196.36	47.2	135.32	

编制人： 审核人：

表10.1.1-9

建筑工程概算表

单位工程名称：诸暨春风十里小镇摩天轮公园游客服务中心项目-安装工程

序号	定额编号	工程项目或费用名称	单位	数量	单价(元)				合价(元)			
					合计	其中			合计	其中		
						人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费
		排水系统							28050.25	2951.31	24234.45	
14	4-1-105	室内排水立管 承插塑料排水管-零件粘接(mm) DN50	10m	2.369	196.42	90.89	78.91		465.32	215.32	186.94	
15	4-1-106	室内排水立管 承插塑料排水管-零件粘接(mm) DN75	10m	0.3	282	110.86	138.67		84.6	33.26	41.6	
16	4-1-107	室内排水立管 承插塑料排水管-零件粘接(mm) DN100	10m	7.925	482.85	162.56	272.67		3826.59	1288.29	2160.91	
17	4-1-108	室内排水立管 承插塑料排水管-零件粘接(mm) DN150	10m	0.645	773.46	235.72	468.69		498.88	152.04	302.31	
18	4-2-32	地漏安装(mm) DN75以下	10个	0.6	380.5	174.48	154.91		228.3	104.69	92.95	
19	4-2-33	地漏安装(mm) DN75以上	10个	0.1	664.59	313.79	258.88		66.46	31.38	25.89	
20	4-2-35	地面扫除口安装(mm) DN75以上	10个	0.1	349.85	71.07	257.96		34.99	7.11	25.8	
21	4-2-20	洗脸盆(感应式)含附件	10组	1	5401.66	420.48	4858.01		5401.66	420.48	4858.01	
22	4-2-21	洗涤盆含附件	10组	0.2	2793.93	283.4	2427.52		558.79	56.68	485.5	
23	4-2-26	坐便器（含水箱及附件）	10组	0.4	16124.9	485	15497.83		6449.96	194	6199.13	
24	4-2-28	小便器(感应式)含附件	10组	0.5	12201.67	295.47	11819.65		6100.84	147.74	5909.83	
25	4-2-25	蹲便器(脚踏式)	10组	0.7	5974.71	376.97	5487.32		4182.3	263.88	3841.13	
26	6-2-3	脚手架搭拆费 第四章 管道安装工程	100工日	0.195627	774.75	186.25	533.94		151.56	36.44	104.45	
		雨水系统							23885.1	8352.82	13085.83	

编制人： 审核人：

表10.1.1-9

建筑工程概算表

单位工程名称：诸暨春风十里小镇摩天轮公园游客服务中心项目-安装工程

序号	定额编号	工程项目或费用名称	单位	数量	单价(元)				合价(元)			
					合计	其中			合计	其中		
						人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费
27	4-1-200	承插塑料雨水管-零件粘接(mm) DN75	10m	1.15	272.31	122.18	114.34		313.16	140.51	131.49	
28	4-1-201	承插塑料雨水管-零件粘接(mm) DN100	10m	49.296	469.47	164.5	256.79		23142.99	8109.19	12658.72	
29	6-2-3	脚手架搭拆费 第四章 管道安装工程	100工日	0.553658	774.75	186.25	533.94		428.95	103.12	295.62	
		室外给水系统							28446.89	1945.97	25818.97	84.77
30	4-1-228	室外给水管道安装 室外钢塑给水管螺纹连接(mm以内) DN50	10m	0.36	584.66	54.83	512.67	0.83	210.48	19.74	184.56	0.3
31	4-1-229	室外给水管道安装 室外钢塑给水管螺纹连接(mm以内) DN100	10m	21.932	1226.92	78.67	1120.38	3.65	26908.81	1725.39	24572.18	80.05
32	2-175	水表井	座	1	490.76	149	293.63	3.5	490.76	149	293.63	3.5
33	4-2-15	水表箱, 做法参考图集05S108	个	1	744.55	29.65	705	0.92	744.55	29.65	705	0.92
34	6-2-3	脚手架搭拆费 第四章 管道安装工程	100工日	0.119116	774.75	186.25	533.94		92.29	22.19	63.6	
		室外消防水系统							34175.08	6158.23	22585.46	2729.77
35	4-1-26	室内给水管 焊接钢管(干、立管)焊接连接(mm) DN150	10m	1.741	2165.45	526.57	1306.39	134.7	3770.05	916.76	2274.42	234.51
36	4-1-31	室内给水管 焊接钢管(干、立管)焊接连接(mm) DN400	10m	2.461	9749.26	1750.9	6419.39	805.63	23992.93	4308.96	15798.12	1982.66
37	5-1-29	水泵接合器安装 地上150型	套	2	2149.11	181.33	1906.33	6.3	4298.22	362.66	3812.66	12.6
38	补	取水口	个	1	1823.3	500	500	500	1823.3	500	500	500

编制人： 审核人：

表10.1.1-9

建筑工程概算表

单位工程名称：诸暨春风十里小镇摩天轮公园游客服务中心项目-安装工程

序号	定额编号	工程项目或费用名称	单位	数量	单价(元)				合价(元)			
					合计	其中			合计	其中		
						人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费
39	6-2-3	脚手架搭拆费 第四章 管道安装工程	100工日	0.350719	774.75	186.25	533.94		271.72	65.32	187.26	
40	6-2-4	脚手架搭拆费 第五章 消防工程	100工日	0.02434	774.75	186.25	533.94		18.86	4.53	13	
		消火栓系统							157133.05	20433.44	126451.28	3221.44
41	5-1-3	消火栓配管 螺纹连接	套	21	2601.65	711.48	1526.76	117.13	54634.65	14941.08	32061.96	2459.73
42	5-1-22	室内消火栓安装(mm) 单栓65	套	21	781.3	107.28	641.34	0.95	16407.3	2252.88	13468.14	19.95
43	4-2-70	闸阀 DN65	个	1	671.59	52.3	602	1.49	671.59	52.3	602	1.49
44	4-2-71	闸阀 DN100	个	10	1112.81	61.98	1014.15	14	11128.1	619.8	10141.5	140
45	4-2-72	闸阀 DN150	个	11	2052.63	99.09	1897.33	20.54	22578.93	1089.99	20870.63	225.94
46	4-2-71	止回阀 DN100	个	2	1126.81	61.98	1028.15	14	2253.62	123.96	2056.3	28
47	4-2-71	旋流防止器 DN100	个	2	4722.81	61.98	4624.15	14	9445.62	123.96	9248.3	28
48	4-2-70	流量开关	个	1	3890.51	52.3	3820.92	1.49	3890.51	52.3	3820.92	1.49
49	补3	灭火器箱(含2*MF/ABC4)	组	2	137.94		137.94		275.88		275.88	
50	4-2-61	不锈钢成品水箱 4.5m*2.5m*2.5m,有效容积18T	台	1	34101.56	530.74	33092.79	243.76	34101.56	530.74	33092.79	243.76
51	5-3-2	消火栓灭火系统调试	点	21	33.14	18.77	4.27	3.48	695.94	394.17	89.67	73.08
52	6-2-4	脚手架搭拆费 第五章 消防工程	100工日	1.18041	774.75	186.25	533.94		914.52	219.85	630.27	
53	6-2-3	脚手架搭拆费 第四章 管道安装工程	100工日	0.17403	774.75	186.25	533.94		134.83	32.41	92.92	
		喷淋系统							208024.81	70621.18	104611.6	9147.8
54	5-1-1	喷淋配管 钢管螺纹连接	点	401	487.71	170.31	237.87	22.4	195571.71	68294.31	95385.87	8982.4

编制人： 审核人：

表10.1.1-9

建筑工程概算表

单位工程名称：诸暨春风十里小镇摩天轮公园游客服务中心项目-安装工程

序号	定额编号	工程项目或费用名称	单位	数量	单价(元)				合价(元)			
					合计	其中			合计	其中		
						人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费
55	4-2-72	信号蝶阀 DN150	个	3	1109.63	99.09	954.33	20.54	3328.89	297.27	2862.99	61.62
56	4-2-71	闸阀 DN100	个	1	1112.81	61.98	1014.15	14	1112.81	61.98	1014.15	14
57	5-1-15	水流指示器安装 DN150	个	3	783.31	149.6	587.02	2.17	2349.93	448.8	1761.06	6.51
58	4-2-72	减压孔板 DN150	个	2	494.63	99.09	339.33	20.54	989.26	198.18	678.66	41.08
59	5-1-20	末端试水装置安装(mm以内) DN32	组	1	505.16	95.21	379.7	1.78	505.16	95.21	379.7	1.78
60	5-3-3	自动喷水灭火系统调试	点	3	180.13	117.86	9.92	13.47	540.39	353.58	29.76	40.41
61	6-2-4	脚手架搭拆费 第五章 消防工程	100工日	4.64367	774.75	186.25	533.94		3597.68	864.88	2479.44	
62	6-2-3	脚手架搭拆费 第四章 管道安装工程	100工日	0.03741	774.75	186.25	533.94		28.98	6.97	19.97	
		消防泵房							403751.92	20373.88	369469.21	6000.79
63	4-1-13	室内给水管 镀锌管(干、立管)螺纹连接(mm) DN70	10m	0.952	845.4	271.63	470.99	17.54	804.82	258.59	448.39	16.7
64	4-1-34	室内给水管 钢管(干、立管)沟槽式连接(mm) DN100	10m	3.633	1065.15	385.46	536.05	23.22	3869.69	1400.38	1947.47	84.36
65	4-1-35	室内给水管 钢管(干、立管)沟槽式连接(mm) DN150	10m	8.103	1866.29	578.87	986.08	99.58	15122.55	4690.58	7990.21	806.9
66	4-1-36	室内给水管 钢管(干、立管)沟槽式连接(mm) DN250	10m	0.588	3726.27	872.84	2317.88	211.5	2191.05	513.23	1362.92	124.36
67	4-1-36	室内给水管 钢管(干、立管)沟槽式连接(mm) DN300	10m	1.319	4219.27	872.84	2810.88	211.5	5565.22	1151.28	3707.55	278.97
68	4-1-89	室内给水管 不锈钢管(10m	0.203	469.68	138.57	283.89	5.01	95.35	28.13	57.63	1.02

编制人： 审核人：

表10.1.1-9

建筑工程概算表

单位工程名称：诸暨春风十里小镇摩天轮公园游客服务中心项目-安装工程

序号	定额编号	工程项目或费用名称	单位	数量	单价(元)				合价(元)			
					合计	其中			合计	其中		
						人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费
		干、立管)卡压式连接 (mm) DN25										
69	4-1-95	室内给水管 不锈钢管(干、立管)卡压式连接(mm) DN100	10m	2.157	2147.76	241.38	1817.64	13.63	4632.72	520.66	3920.65	29.41
70	4-2-13	焊接法兰水表(无旁通管)(mm) DN100	组	1	2571.44	268.8	2195.17	21.71	2571.44	268.8	2195.17	21.71
71	5-1-22	试验消火栓	套	4	781.3	107.28	641.34	0.95	3125.2	429.12	2565.36	3.8
72	5-1-22	室内消火栓安装(mm) 单栓65	套	1	781.3	107.28	641.34	0.95	781.3	107.28	641.34	0.95
73	4-2-70	流量开关	个	1	3890.51	52.3	3820.92	1.49	3890.51	52.3	3820.92	1.49
74	4-2-70	闸阀 DN65	个	4	671.59	52.3	602	1.49	2686.36	209.2	2408	5.96
75	4-2-71	闸阀 DN100	个	7	1112.81	61.98	1014.15	14	7789.67	433.86	7099.05	98
76	4-2-72	闸阀 DN150	个	8	2052.63	99.09	1897.33	20.54	16421.04	792.72	15178.64	164.32
77	4-2-72	静音式止回阀 DN150	个	4	2052.63	99.09	1897.33	20.54	8210.52	396.36	7589.32	82.16
78	4-2-71	信号阀 DN100	个	2	1112.81	61.98	1014.15	14	2225.62	123.96	2028.3	28
79	4-2-71	泄压阀 DN100	个	2	1112.81	61.98	1014.15	14	2225.62	123.96	2028.3	28
80	4-2-71	Y型过滤器 DN100	个	2	887.81	61.98	789.15	14	1775.62	123.96	1578.3	28
81	5-1-9	湿式报警装置安装(mm以内) DN150	组	1	2237.19	673.48	1363.11	2.51	2237.19	673.48	1363.11	2.51
82	4-2-71	可曲挠橡胶接头 DN100	个	2	485.81	61.98	387.15	14	971.62	123.96	774.3	28
83	4-2-72	可曲挠橡胶接头 DN150	个	4	845.63	99.09	690.33	20.54	3382.52	396.36	2761.32	82.16
84	4-2-74	闸阀 DN250	个	4	4599.47	171.8	4238.4	105	18397.88	687.2	16953.6	420
85	4-2-74	Y型过滤器 DN250	个	4	3504.47	171.8	3143.4	105	14017.88	687.2	12573.6	420
86	4-2-74	可曲挠橡胶接头 DN250	个	4	1872.47	171.8	1511.4	105	7489.88	687.2	6045.6	420
87	4-2-37	喷淋增压稳压设备	套	1	93691	1387.79	90165.54	1308.21	93691	1387.79	90165.54	1308.21

编制人： 审核人：

表10.1.1-9

建筑工程概算表

单位工程名称：诸暨春风十里小镇摩天轮公园游客服务中心项目-安装工程

序号	定额编号	工程项目或费用名称	单位	数量	单价(元)				合价(元)			
					合计	其中			合计	其中		
						人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费
88	4-2-37	消火栓增压稳压设备	套	1	93691	1387.79	90165.54	1308.21	93691	1387.79	90165.54	1308.21
89	1-4-1	消火栓泵	台	2	21242.66	624.46	20366.6	51.9	42485.32	1248.92	40733.2	103.8
90	1-4-1	喷淋泵	台	2	21242.66	624.46	20366.6	51.9	42485.32	1248.92	40733.2	103.8
91	6-2-3	脚手架搭拆费 第四章 管道安装工程	100工日	1.103716	774.75	186.25	533.94		855.1	205.57	589.32	
92	6-2-4	脚手架搭拆费 第五章 消防工程	100工日	0.0812	774.75	186.25	533.94		62.91	15.12	43.36	
		电气系统							1325222.76	133754	1137426.77	11229.16
93	2-2-11	落地配电箱	台	5	10872.16	476.06	10137.77	89.84	54360.8	2380.3	50688.85	449.2
94	2-2-12	墙装配电箱（半周长1.5m）	台	12	5443.21	276.84	5069.38	12.01	65318.52	3322.08	60832.56	144.12
95	2-2-12	墙装配电箱（半周长1.0m）	台	6	3443.21	276.84	3069.38	12.01	20659.26	1661.04	18416.28	72.06
96	2-3-3	照明配电线路安装 一般公共建筑	m2	3578.96	40.29	12.96	23.2	0.25	144196.3	46383.32	83031.87	894.74
97	2-2-3	民用建筑电力配电线路 一般公共建筑	kW	1260	777.98	49.02	707.04	5.71	980254.8	61765.2	890870.4	7194.6
98	2-3-18	楼层显示灯，LED光源 DC36V 1W	10套	0.7	889.57	201.75	628.72		622.7	141.23	440.1	
99	2-3-18	双面多信息复合标志灯，LED光源 DC36V 1W	10套	1	889.57	201.75	628.72		889.57	201.75	628.72	
100	2-3-18	安全出口指示灯，LED光源 DC36V 1W	10套	1.7	889.57	201.75	628.72		1512.27	342.98	1068.82	
101	2-3-18	防爆安全出口指示灯，LED光源 DC36V 1W	10套	0.1	1799.58	201.75	1538.73		179.96	20.18	153.87	
102	2-3-18	疏散指示灯，LED光源 DC36V 1W	10套	4.7	889.57	201.75	628.72		4180.98	948.23	2954.98	
103	2-3-18	疏散出口指示灯，LED	10套	1.2	889.57	201.75	628.72		1067.48	242.1	754.47	

编制人： 审核人：

表10.1.1-9

建筑工程概算表

单位工程名称：诸暨春风十里小镇摩天轮公园游客服务中心项目-安装工程

序号	定额编号	工程项目或费用名称	单位	数量	单价(元)				合价(元)			
					合计	其中			合计	其中		
						人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费
		光源 DC36V 1W										
104	2-3-18	防爆应急灯，LED光源 DC36V 6W	10套	0.2	2304.58	201.75	2043.73		460.92	40.35	408.75	
105	2-3-18	应急灯，LED光源 DC36V 6W	10套	9.4	889.57	201.75	628.72		8361.96	1896.45	5909.97	
106	2-3-12	单管LED灯（含灯源）（成套）1*18W	10套	0.9	600.82	185.36	361.16		540.74	166.82	325.04	
107	2-3-12	双管LED灯（含灯源）（成套）2*18W	10套	1.7	903.82	185.36	664.16		1536.49	315.11	1129.07	
108	2-3-11	电梯井道壁灯1X15W	10套	1.3	621.2	76.14	522.76		807.56	98.98	679.59	
109	2-3-11	井道壁灯1X15W	10套	0.5	621.2	76.14	522.76		310.6	38.07	261.38	
110	2-3-9	LED吸顶灯1X18W	10套	1.4	1456.85	178.8	1225.68		2039.59	250.32	1715.95	
111	2-3-9	防爆型吸顶灯1X18W	10套	1.3	2273.33	178.8	2042.16		2955.33	232.44	2654.81	
112	2-3-14	防水防尘灯1X40W	10套	1.1	1369.39	221.56	1076.96	4.51	1506.33	243.72	1184.66	4.96
113	2-5-1	建筑物防雷接地(综合)	m2	3578.96	7.81	3.28	2.66	0.69	27951.68	11738.99	9520.03	2469.48
114	6-2-1	脚手架搭拆费 第二章 电气及智能化系统设备安装工程	100工日	8.888215	619.8	149	427.15		5508.92	1324.34	3796.6	
		火灾报警系统							341674	87488.66	224865.57	2782.26
115	5-2-1	报警联动一体机 包括火灾自动报警系统机柜.广播系统操作台.消防电话主机.联动控制、手动控制盘、图形显示装置等	台	1	50902.96	447	50201.28	93.51	50902.96	447	50201.28	93.51
116	5-2-1	报警联动一体机 消防电源监控控制器	台	1	1398.96	447	697.28	93.51	1398.96	447	697.28	93.51
117	5-2-1	报警联动一体机 集中	台	1	10637.96	447	9936.28	93.51	10637.96	447	9936.28	93.51

编制人： 审核人：

表10.1.1-9

建筑工程概算表

单位工程名称：诸暨春风十里小镇摩天轮公园游客服务中心项目-安装工程

序号	定额编号	工程项目或费用名称	单位	数量	单价(元)				合价(元)			
					合计	其中			合计	其中		
						人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费
		应急照明控制器										
118	5-2-1	报警联动一体机 电气火灾监控设备	台	1	7540.13	447	6838.45	93.51	7540.13	447	6838.45	93.51
119	2-3-3	消防配电线路安装 一般公共建筑	m2	3578.96	40.29	12.96	23.2	0.25	144196.3	46383.32	83031.87	894.74
120	5-2-3	点型探测器(包括底座)	台	98	316.08	106.54	174.63	2.8	30975.84	10440.92	17113.74	274.4
121	5-2-6	短路隔离器	个	3	860.59	226.93	555.3	8.98	2581.77	680.79	1665.9	26.94
122	5-2-10	火灾应急广播扬声器 3W	个	34	461.21	122.63	297.89	3.6	15681.14	4169.42	10128.26	122.4
123	5-2-4	带火警电话插孔的手动报警按钮	台	20	803.34	233.48	490.52	8.27	16066.8	4669.6	9810.4	165.4
124	5-2-7	火灾声光报警器	个	16	789.72	235.57	477.28	5.94	12635.52	3769.12	7636.48	95.04
125	5-2-9	消防专用报警电话	台	4	1433.37	347.62	968.39	11.74	5733.48	1390.48	3873.56	46.96
126	5-2-4	消火栓按钮	台	21	805.05	233.48	492.23	8.27	16906.05	4903.08	10336.83	173.67
127	5-2-6	广播模块	个	3	824.75	226.93	519.46	8.98	2474.25	680.79	1558.38	26.94
128	5-2-6	消防专用模块	个	7	725.9	226.93	420.61	8.98	5081.3	1588.51	2944.27	62.86
129	2-6-62	消防接线端子箱	台	3	1263.61	775.25	261.27		3790.83	2325.75	783.81	
130	2-6-62	模块箱	台	2	1263.61	775.25	261.27		2527.22	1550.5	522.54	
131	5-2-5	区域显示器(火灾显示盘)	台	3	1727.63	239.74	1386.33	23.68	5182.89	719.22	4158.99	71.04
132	5-3-1	自动报警系统调试	系统	1	2851.81	1150.88	802.6	424.1	2851.81	1150.88	802.6	424.1
133	5-3-9	消防风机调试	点	1	68.98	49.47	0.53	3.39	68.98	49.47	0.53	3.39
134	5-3-8	切断非消防电源调试	点	6	77.11	45.45	13.86	3.39	462.66	272.7	83.16	20.34
135	6-2-4	脚手架搭拆费 第五章 消防工程	100工日	2.43439	774.75	186.25	533.94		1886.04	453.41	1299.82	
136	6-2-1	脚手架搭拆费 第二章	100工日	3.373845	619.8	149	427.15		2091.11	502.7	1441.14	

编制人： 审核人：

表10.1.1-9

建筑工程概算表

单位工程名称：诸暨春风十里小镇摩天轮公园游客服务中心项目-安装工程

序号	定额编号	工程项目或费用名称	单位	数量	单价(元)				合价(元)			
					合计	其中			合计	其中		
						人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费
		电气及智能化系统设备安装工程										
		电气火灾监控系统							10121.39	2067.9	7340.78	80.82
137	5-2-6	电气火灾监控模块	个	9	1112.8	226.93	807.51	8.98	10015.2	2042.37	7267.59	80.82
138	6-2-4	脚手架搭拆费 第五章 消防工程	100工日	0.13707	774.75	186.25	533.94		106.19	25.53	73.19	
		消防电源监控系统							5852.77	1608.37	3690.06	62.86
139	5-2-6	消防电源监控模块	个	7	824.31	226.93	519.02	8.98	5770.17	1588.51	3633.14	62.86
140	6-2-4	脚手架搭拆费 第五章 消防工程	100工日	0.10661	774.75	186.25	533.94		82.6	19.86	56.92	
		通风空调工程							84888.44	17207.11	61481.39	876.35
141	3-4-3	轴流式通风机安装(以下) 10# 低噪声管道风机	台	4	3987.43	1031.83	2547.41	80.06	15949.72	4127.32	10189.64	320.24
142	3-4-7	卫生间通风器安装 壁式换气扇	台	6	641.68	31.29	601.22		3850.08	187.74	3607.32	
143	3-6-4	70° 风管防火阀 φ1000	个	1	1333.7	134.25	1150.75	7.08	1333.7	134.25	1150.75	7.08
144	3-6-4	70° 风管防火阀 φ600	个	1	705.17	134.25	522.22	7.08	705.17	134.25	522.22	7.08
145	3-6-4	70° 风管防火阀 φ500	个	1	597.14	134.25	414.19	7.08	597.14	134.25	414.19	7.08
146	3-6-4	70° 风管防火阀 φ200	个	1	390.91	134.25	207.96	7.08	390.91	134.25	207.96	7.08
147	3-6-4	70° 风管防火阀 400*320	个	2	441.02	134.25	258.07	7.08	882.04	268.5	516.14	14.16
148	3-6-4	70° 风管防火阀	个	2	441.02	134.25	258.07	7.08	882.04	268.5	516.14	14.16

编制人： 审核人：

表10.1.1-9

建筑工程概算表

单位工程名称：诸暨春风十里小镇摩天轮公园游客服务中心项目-安装工程

序号	定额编号	工程项目或费用名称	单位	数量	单价(元)				合价(元)			
					合计	其中			合计	其中		
						人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费
		400*320										
149	3-6-4	70° 风管防火阀 400*400	个	1	468.35	134.25	285.4	7.08	468.35	134.25	285.4	7.08
150	3-6-4	70° 风管防火阀 500*250	个	1	438.46	134.25	255.51	7.08	438.46	134.25	255.51	7.08
151	3-6-4	70° 风管防火阀 500*320	个	1	468.35	134.25	285.4	7.08	468.35	134.25	285.4	7.08
152	3-6-4	70° 风管防火阀 800*800	个	1	878.26	134.25	695.31	7.08	878.26	134.25	695.31	7.08
153	3-6-12	单层百叶风口 200*120	个	6	78.57	12.81	61.85	0.12	471.42	76.86	371.1	0.72
154	3-6-12	单层百叶风口 250*120	个	2	80.96	12.81	64.24	0.12	161.92	25.62	128.48	0.24
155	3-6-12	单层百叶风口 250*200	个	1	88.92	12.81	72.2	0.12	88.92	12.81	72.2	0.12
156	3-6-12	单层百叶风口 400*250	个	1	108.84	12.81	92.12	0.12	108.84	12.81	92.12	0.12
157	3-6-13	单层百叶风口 800*320	个	1	197.69	30.25	158.42	0.12	197.69	30.25	158.42	0.12
158	3-6-3	对开多叶调节阀 400*250	个	1	171.84	51.41	95.06	7.79	171.84	51.41	95.06	7.79
159	3-1-29	成品固定式挡烟垂壁安装	m	58.92	534.03	19.37	507.4	1.2	31465.05	1141.28	29896.01	70.7
160	3-1-2	镀锌钢板矩形风管(咬口)	10m2	14.762	1603.52	636.53	745.46	26.51	23671.16	9396.46	11004.48	391.34
161	3-8-2	通风空调系统调试费	100工日	1.119029	1060.93	365.05	588.95		1187.21	408.5	659.05	
162	6-2-2	脚手架搭拆费 第三章 通风空调安装工程	100工日	1.119029	464.84	111.75	320.36		520.17	125.05	358.49	
		抗震支架							89474		89474	
163	补2	抗震支架	m2	3578.96	25		25		89474		89474	
合 计									2797167.61	376786.48	2261580.22	36577.74

编制人： 审核人：

表10.1.1-10

设备及安装工程概算表

单位工程名称： 诸暨春风十里小镇摩天轮公园游客服务中心项目-安装工程

序号	定额编号	工程项目或费用名称	单位	数量	单价（元）					合价(元)				
					设备和主材费	定额单价(元)			设备和主材费	定额合价(元)				
						合计	其中			合计	其中			
							人工费	材料费			机械费	人工费	材料费	机械费
		给水系统								48795.01	56467.15	3823.61	51044.85	361.72
1	4-1-90	室内给水管 不锈钢管 (干、立管)卡压式连接 (mm) DN32	10m	0.07	386.26	619.49	146.47	420.88	6.98	27.04	43.36	10.25	29.46	0.49
2	4-1-91	室内给水管 不锈钢管 (干、立管)卡压式连接 (mm) DN40	10m	0.138	485.52	731.01	154.96	521.36	7.03	67	100.88	21.38	71.95	0.97
3	4-1-92	室内给水管 不锈钢管 (干、立管)卡压式连接 (mm) DN50	10m	1.254	624.32	899.08	171.65	666.43	8.1	782.9	1127.45	215.25	835.71	10.16
4	4-1-93	室内给水管 不锈钢管 (干、立管)卡压式连接 (mm) DN65	10m	6.411	1222.84	1523.08	184.76	1272.4	8.92	7839.63	9764.47	1184.5	8157.36	57.19
5	4-1-94	室内给水管 不锈钢管 (干、立管)卡压式连接 (mm) DN80	10m	1.116	1455.83	1796.6	204.13	1517.21	11.69	1624.71	2005.01	227.81	1693.21	13.05
6	4-1-144	给水系统-冷水 住宅塑料 给水管热熔连接	点	28		103.24	43.81	45.83	0.58		2890.72	1226.68	1283.24	16.24
7	4-2-69	螺纹阀安装(mm以内) DN50	个	8	438.34	464.15	12.81	446.96	0.47	3506.72	3713.2	102.48	3575.68	3.76
8	4-2-70	螺纹阀安装(mm以内) DN100	个	1	861.53	976.61	52.3	907.02	1.49	861.53	976.61	52.3	907.02	1.49
9	4-2-11	水表 DN50	组	1	624.18	699.57	49.47	634.27	1.01	624.18	699.57	49.47	634.27	1.01
10	4-2-12	水表 DN80	组	1	268.3	519.15	142.74	317.22	13.13	268.3	519.15	142.74	317.22	13.13
11	4-2-69	Y型过滤器 DN50	个	1	303	328.81	12.81	311.62	0.47	303	328.81	12.81	311.62	0.47

注：定额单价为按定额消耗量及项目编制期取定的基准价计算的单价值。

编制人：

审核人：

审定人：

编制时间： 年 月 日

表10.1.1-10

设备及安装工程概算表

单位工程名称： 诸暨春风十里小镇摩天轮公园游客服务中心项目-安装工程

序号	定额编号	工程项目或费用名称	单位	数量	单价（元）					合价(元)				
					设备和主材费	定额单价(元)				设备和主材费	定额合价(元)			
						合计	其中				合计	其中		
							人工费	材料费	机械费			人工费	材料费	机械费
12	4-2-61	3m*4.5m*2m不锈钢成品水箱，有效容积18T	台	1	32890	34101.56	530.74	33092.79	243.76	32890	34101.56	530.74	33092.79	243.76
13	6-2-3	脚手架搭拆费 第四章 管道安装工程	100工日	0.253445		774.75	186.25	533.94			196.36	47.2	135.32	
		排水系统								22439.51	28050.25	2951.31	24234.45	
14	4-1-105	室内排水立管 承插塑料排水管-零件粘接 (mm) DN50	10m	2.369	48.07	196.42	90.89	78.91		113.88	465.32	215.32	186.94	
15	4-1-106	室内排水立管 承插塑料排水管-零件粘接 (mm) DN75	10m	0.3	80.56	282	110.86	138.67		24.17	84.6	33.26	41.6	
16	4-1-107	室内排水立管 承插塑料排水管-零件粘接 (mm) DN100	10m	7.925	137.57	482.85	162.56	272.67		1090.24	3826.59	1288.29	2160.91	
17	4-1-108	室内排水立管 承插塑料排水管-零件粘接 (mm) DN150	10m	0.645	239.78	773.46	235.72	468.69		154.66	498.88	152.04	302.31	
18	4-2-32	地漏安装(mm) DN75以下	10个	0.6	151.5	380.5	174.48	154.91		90.9	228.3	104.69	92.95	
19	4-2-33	地漏安装(mm) DN75以上	10个	0.1	252.5	664.59	313.79	258.88		25.25	66.46	31.38	25.89	
20	4-2-35	地面扫除口安装(mm) DN75以上	10个	0.1	252.5	349.85	71.07	257.96		25.25	34.99	7.11	25.8	
21	4-2-20	洗脸盆(感应式)含附件	10组	1	4740.84	5401.66	420.48	4858.01		4740.84	5401.66	420.48	4858.01	

注：定额单价为按定额消耗量及项目编制期取定的基准价计算的单价值。

编制人：

审核人：

审定人：

编制时间： 年 月 日

表10.1.1-10

设备及安装工程概算表

单位工程名称：诸暨春风十里小镇摩天轮公园游客服务中心项目-安装工程

序号	定额编号	工程项目或费用名称	单位	数量	单价（元）					合价(元)				
					设备和主材费	定额单价(元)			设备和主材费	定额合价(元)				
						合计	其中			合计	其中			
							人工费	材料费			机械费	人工费	材料费	机械费
22	4-2-21	洗涤盆含附件	10组	0.2	2350.67	2793.93	283.4	2427.52		470.13	558.79	56.68	485.5	
23	4-2-26	坐便器（含水箱及附件）	10组	0.4	15418.16	16124.9	485	15497.83		6167.26	6449.96	194	6199.13	
24	4-2-28	小便器(感应式)含附件	10组	0.5	11753.57	12201.67	295.47	11819.65		5876.79	6100.84	147.74	5909.83	
25	4-2-25	蹲便器(脚踏式)	10组	0.7	5228.77	5974.71	376.97	5487.32		3660.14	4182.3	263.88	3841.13	
26	6-2-3	脚手架搭拆费 第四章 管道安装工程	100工日	0.195627		774.75	186.25	533.94			151.56	36.44	104.45	
		雨水系统								6804.75	23885.1	8352.82	13085.83	
27	4-1-200	承插塑料雨水管-零件 粘接(mm) DN75	10m	1.15	81.38	272.31	122.18	114.34		93.59	313.16	140.51	131.49	
28	4-1-201	承插塑料雨水管-零件 粘接(mm) DN100	10m	49.296	136.14	469.47	164.5	256.79		6711.16	23142.99	8109.19	12658.72	
29	6-2-3	脚手架搭拆费 第四章 管道安装工程	100工日	0.553658		774.75	186.25	533.94			428.95	103.12	295.62	
		室外给水系统								22940.3	28446.89	1945.97	25818.97	84.77
30	4-1-228	室外给水管道安装 室 外钢塑给水管螺纹连接 (mm以内) DN50	10m	0.36	486.59	584.66	54.83	512.67	0.83	175.17	210.48	19.74	184.56	0.3
31	4-1-229	室外给水管道安装 室 外钢塑给水管螺纹连接 (mm以内) DN100	10m	21.932	1006.07	1226.92	78.67	1120.38	3.65	22065.13	26908.81	1725.39	24572.18	80.05
32	2-175	水表井	座	1		490.76	149	293.63	3.5		490.76	149	293.63	3.5

注：定额单价为按定额消耗量及项目编制期取定的基准价计算的单价值。

编制人：

审核人：

审定人：

编制时间： 年 月 日

表10.1.1-10

设备及安装工程概算表

单位工程名称： 诸暨春风十里小镇摩天轮公园游客服务中心项目-安装工程

序号	定额编号	工程项目或费用名称	单位	数量	单价（元）					合价(元)				
					设备和主材费	定额单价(元)				设备和主材费	定额合价(元)			
						合计	其中				合计	其中		
							人工费	材料费	机械费			人工费	材料费	机械费
33	4-2-15	水表箱，做法参考图集05S108	个	1	700	744.55	29.65	705	0.92	700	744.55	29.65	705	0.92
34	6-2-3	脚手架搭拆费 第四章 管道安装工程	100工日	0.119116		774.75	186.25	533.94			92.29	22.19	63.6	
		室外消防水系统								14517.36	34175.08	6158.23	22585.46	2729.77
35	4-1-26	室内给水管 焊接钢管(干、立管)焊接连接(mm) DN150	10m	1.741	782.81	2165.45	526.57	1306.39	134.7	1362.87	3770.05	916.76	2274.42	234.51
36	4-1-31	室内给水管 焊接钢管(干、立管)焊接连接(mm) DN400	10m	2.461	3942.5	9749.26	1750.9	6419.39	805.63	9702.49	23992.93	4308.96	15798.12	1982.66
37	5-1-29	水泵接合器安装 地上150型	套	2	1726	2149.11	181.33	1906.33	6.3	3452	4298.22	362.66	3812.66	12.6
38	补	取水口	个	1		1823.3	500	500	500		1823.3	500	500	500
39	6-2-3	脚手架搭拆费 第四章 管道安装工程	100工日	0.350719		774.75	186.25	533.94			271.72	65.32	187.26	
40	6-2-4	脚手架搭拆费 第五章 消防工程	100工日	0.02434		774.75	186.25	533.94			18.86	4.53	13	
		消火栓系统								91994.93	157133.05	20433.44	126451.28	3221.44
41	5-1-3	消火栓配管 螺纹连接	套	21		2601.65	711.48	1526.76	117.13		54634.65	14941.08	32061.96	2459.73
42	5-1-22	室内消火栓安装(mm)单栓65	套	21	637	781.3	107.28	641.34	0.95	13377	16407.3	2252.88	13468.14	19.95
43	4-2-70	闸阀 DN65	个	1	556.51	671.59	52.3	602	1.49	556.51	671.59	52.3	602	1.49

注：定额单价为按定额消耗量及项目编制期取定的基准价计算的单价值。

编制人：

审核人：

审定人：

编制时间： 年 月 日

表10.1.1-10

设备及安装工程概算表

单位工程名称： 诸暨春风十里小镇摩天轮公园游客服务中心项目-安装工程

序号	定额编号	工程项目或费用名称	单位	数量	单价（元）					合价(元)				
					设备和主材费	定额单价(元)			设备和主材费	定额合价(元)				
						合计	其中			合计	其中			
							人工费	材料费			机械费	人工费	材料费	机械费
44	4-2-71	闸阀 DN100	个	10	977.8	1112.81	61.98	1014.15	14	9778	11128.1	619.8	10141.5	140
45	4-2-72	闸阀 DN150	个	11	1834.81	2052.63	99.09	1897.33	20.54	20182.91	22578.93	1089.99	20870.63	225.94
46	4-2-71	止回阀 DN100	个	2	991.8	1126.81	61.98	1028.15	14	1983.6	2253.62	123.96	2056.3	28
47	4-2-71	旋流防止器 DN100	个	2	4587.8	4722.81	61.98	4624.15	14	9175.6	9445.62	123.96	9248.3	28
48	4-2-70	流量开关	个	1	3775.43	3890.51	52.3	3820.92	1.49	3775.43	3890.51	52.3	3820.92	1.49
49	补3	灭火器箱(含2*MF/ABC4)	组	2	137.94	137.94		137.94		275.88	275.88		275.88	
50	4-2-61	不锈钢成品水箱 4.5m*2.5m*2.5m，有效容积18T	台	1	32890	34101.56	530.74	33092.79	243.76	32890	34101.56	530.74	33092.79	243.76
51	5-3-2	消火栓灭火系统调试	点	21		33.14	18.77	4.27	3.48		695.94	394.17	89.67	73.08
52	6-2-4	脚手架搭拆费 第五章 消防工程	100工日	1.18041		774.75	186.25	533.94			914.52	219.85	630.27	
53	6-2-3	脚手架搭拆费 第四章 管道安装工程	100工日	0.17403		774.75	186.25	533.94			134.83	32.41	92.92	
		喷淋系统								27215.34	208024.81	70621.18	104611.6	9147.8
54	5-1-1	喷淋配管 钢管螺纹连接	点	401	52.52	487.71	170.31	237.87	22.4	21060.52	195571.71	68294.31	95385.87	8982.4
55	4-2-72	信号蝶阀 DN150	个	3	891.81	1109.63	99.09	954.33	20.54	2675.43	3328.89	297.27	2862.99	61.62
56	4-2-71	闸阀 DN100	个	1	977.8	1112.81	61.98	1014.15	14	977.8	1112.81	61.98	1014.15	14
57	5-1-15	水流指示器安装 DN150	个	3	525.81	783.31	149.6	587.02	2.17	1577.43	2349.93	448.8	1761.06	6.51
58	4-2-72	减压孔板 DN150	个	2	276.81	494.63	99.09	339.33	20.54	553.62	989.26	198.18	678.66	41.08

注：定额单价为按定额消耗量及项目编制期取定的基准价计算的单价值。

编制人：

审核人：

审定人：

编制时间： 年 月 日

表10.1.1-10

设备及安装工程概算表

单位工程名称：诸暨春风十里小镇摩天轮公园游客服务中心项目-安装工程

序号	定额编号	工程项目或费用名称	单位	数量	单价（元）					合价(元)				
					设备和主材费	定额单价(元)				设备和主材费	定额合价(元)			
						合计	其中				合计	其中		
							人工费	材料费	机械费			人工费	材料费	机械费
59	5-1-20	末端试水装置安装(mm以内) DN32	组	1	370.54	505.16	95.21	379.7	1.78	370.54	505.16	95.21	379.7	1.78
60	5-3-3	自动喷水灭火系统调试	点	3		180.13	117.86	9.92	13.47		540.39	353.58	29.76	40.41
61	6-2-4	脚手架搭拆费 第五章消防工程	100工日	4.64367		774.75	186.25	533.94			3597.68	864.88	2479.44	
62	6-2-3	脚手架搭拆费 第四章管道安装工程	100工日	0.03741		774.75	186.25	533.94			28.98	6.97	19.97	
		消防泵房								360579	403751.92	20373.88	369469.21	6000.79
63	4-1-13	室内给水管 镀锌管(干、立管)螺纹连接(mm) DN70	10m	0.952	303.61	845.4	271.63	470.99	17.54	289.04	804.82	258.59	448.39	16.7
64	4-1-34	室内给水管 钢管(干、立管)沟槽式连接(mm) DN100	10m	3.633	457	1065.15	385.46	536.05	23.22	1660.28	3869.69	1400.38	1947.47	84.36
65	4-1-35	室内给水管 钢管(干、立管)沟槽式连接(mm) DN150	10m	8.103	782.02	1866.29	578.87	986.08	99.58	6336.71	15122.55	4690.58	7990.21	806.9
66	4-1-36	室内给水管 钢管(干、立管)沟槽式连接(mm) DN250	10m	0.588	1922.7	3726.27	872.84	2317.88	211.5	1130.55	2191.05	513.23	1362.92	124.36
67	4-1-36	室内给水管 钢管(干、立管)沟槽式连接(mm) DN300	10m	1.319	2415.7	4219.27	872.84	2810.88	211.5	3186.31	5565.22	1151.28	3707.55	278.97
68	4-1-89	室内给水管 不锈钢管(干、立管)卡压	10m	0.203	255.47	469.68	138.57	283.89	5.01	51.86	95.35	28.13	57.63	1.02

注：定额单价为按定额消耗量及项目编制期取定的基准价计算的单价值。

编制人：

审核人：

审定人：

编制时间： 年 月 日

表10.1.1-10

设备及安装工程概算表

单位工程名称：诸暨春风十里小镇摩天轮公园游客服务中心项目-安装工程

序号	定额编号	工程项目或费用名称	单位	数量	单价（元）					合价(元)				
					设备和主材费	定额单价(元)			设备和主材费	定额合价(元)				
						合计	其中			合计	其中			
							人工费	材料费			机械费	人工费	材料费	机械费
		式连接(mm) DN25												
69	4-1-95	室内给水管 不锈钢管(干、立管)卡压式连接(mm) DN100	10m	2.157	1743.72	2147.76	241.38	1817.64	13.63	3761.2	4632.72	520.66	3920.65	29.4
70	4-2-13	焊接法兰水表(无旁通管)(mm) DN100	组	1	2098.15	2571.44	268.8	2195.17	21.71	2098.15	2571.44	268.8	2195.17	21.71
71	5-1-22	试验消火栓	套	4	637	781.3	107.28	641.34	0.95	2548	3125.2	429.12	2565.36	3.8
72	5-1-22	室内消火栓安装(mm)单栓65	套	1	637	781.3	107.28	641.34	0.95	637	781.3	107.28	641.34	0.95
73	4-2-70	流量开关	个	1	3775.43	3890.51	52.3	3820.92	1.49	3775.43	3890.51	52.3	3820.92	1.49
74	4-2-70	闸阀 DN65	个	4	556.51	671.59	52.3	602	1.49	2226.04	2686.36	209.2	2408	5.96
75	4-2-71	闸阀 DN100	个	7	977.8	1112.81	61.98	1014.15	14	6844.6	7789.67	433.86	7099.05	98
76	4-2-72	闸阀 DN150	个	8	1834.81	2052.63	99.09	1897.33	20.54	14678.48	16421.04	792.72	15178.64	164.32
77	4-2-72	静音式止回阀 DN150	个	4	1834.81	2052.63	99.09	1897.33	20.54	7339.24	8210.52	396.36	7589.32	82.16
78	4-2-71	信号阀 DN100	个	2	977.8	1112.81	61.98	1014.15	14	1955.6	2225.62	123.96	2028.3	28
79	4-2-71	泄压阀 DN100	个	2	977.8	1112.81	61.98	1014.15	14	1955.6	2225.62	123.96	2028.3	28
80	4-2-71	Y型过滤器 DN100	个	2	752.8	887.81	61.98	789.15	14	1505.6	1775.62	123.96	1578.3	28
81	5-1-9	湿式报警装置安装(mm以内) DN150	组	1	1225.51	2237.19	673.48	1363.11	2.51	1225.51	2237.19	673.48	1363.11	2.51
82	4-2-71	可曲挠橡胶接头DN100	个	2	350.8	485.81	61.98	387.15	14	701.6	971.62	123.96	774.3	28
83	4-2-72	可曲挠橡胶接头DN150	个	4	627.81	845.63	99.09	690.33	20.54	2511.24	3382.52	396.36	2761.32	82.16

注：定额单价为按定额消耗量及项目编制期取定的基准价计算的单价值。

编制人：

审核人：

审定人：

编制时间： 年 月 日

表10.1.1-10

设备及安装工程概算表

单位工程名称：诸暨春风十里小镇摩天轮公园游客服务中心项目-安装工程

序号	定额编号	工程项目或费用名称	单位	数量	单价（元）					合价(元)				
					设备和主材费	定额单价(元)			设备和主材费	定额合价(元)				
						合计	其中			合计	其中			
							人工费	材料费			机械费	人工费	材料费	机械费
84	4-2-74	闸阀 DN250	个	4	4047	4599.47	171.8	4238.4	105	16188	18397.88	687.2	16953.6	420
85	4-2-74	Y型过滤器 DN250	个	4	2952	3504.47	171.8	3143.4	105	11808	14017.88	687.2	12573.6	420
86	4-2-74	可曲挠橡胶接头 DN250	个	4	1320	1872.47	171.8	1511.4	105	5280	7489.88	687.2	6045.6	420
87	4-2-37	喷淋增压稳压设备	套	1	90000	93691	1387.79	90165.54	1308.21	90000	93691	1387.79	90165.54	1308.21
88	4-2-37	消火栓增压稳压设备	套	1	90000	93691	1387.79	90165.54	1308.21	90000	93691	1387.79	90165.54	1308.21
89	1-4-1	消火栓泵	台	2	20221.24	21242.66	624.46	20366.6	51.9	40442.48	42485.32	1248.92	40733.2	103.8
90	1-4-1	喷淋泵	台	2	20221.24	21242.66	624.46	20366.6	51.9	40442.48	42485.32	1248.92	40733.2	103.8
91	6-2-3	脚手架搭拆费 第四章 管道安装工程	100工日	1.103716		774.75	186.25	533.94			855.1	205.57	589.32	
92	6-2-4	脚手架搭拆费 第五章 消防工程	100工日	0.0812		774.75	186.25	533.94			62.91	15.12	43.36	
		电气系统								1023316.04	1325222.76	133754	1137426.8	11229.16
93	2-2-11	落地配电箱	台	5	10000	10872.16	476.06	10137.77	89.84	50000	54360.8	2380.3	50688.85	449.2
94	2-2-12	墙配电箱（半周长 1.5m）	台	12	5000	5443.21	276.84	5069.38	12.01	60000	65318.52	3322.08	60832.56	144.12
95	2-2-12	墙配电箱（半周长 1.0m）	台	6	3000	3443.21	276.84	3069.38	12.01	18000	20659.26	1661.04	18416.28	72.06
96	2-3-3	照明配电线路安装 一 般公共建筑	m2	3578.96		40.29	12.96	23.2	0.25		144196.3	46383.32	83031.87	894.74
97	2-2-3	民用建筑电力配电线路 一般公共建筑	kW	1260	695.09	777.98	49.02	707.04	5.71	875813.4	980254.8	61765.2	890870.4	7194.6
98	2-3-18	楼层显示灯，LED光	10套	0.7	604.99	889.57	201.75	628.72		423.49	622.7	141.23	440.1	

注：定额单价为按定额消耗量及项目编制期取定的基准价计算的单价值。

编制人：

审核人：

审定人：

编制时间： 年 月 日

表10.1.1-10

设备及安装工程概算表

单位工程名称： 诸暨春风十里小镇摩天轮公园游客服务中心项目-安装工程

序号	定额编号	工程项目或费用名称	单位	数量	单价（元）					合价(元)				
					设备和主材费	定额单价(元)			设备和主材费	定额合价(元)				
						合计	其中			合计	其中			
							人工费	材料费			机械费	人工费	材料费	机械费
		源 DC36V 1W												
99	2-3-18	双面多信息复合标志灯，LED光源 DC36V 1W	10套	1	604.99	889.57	201.75	628.72		604.99	889.57	201.75	628.72	
100	2-3-18	安全出口指示灯，LED光源 DC36V 1W	10套	1.7	604.99	889.57	201.75	628.72		1028.48	1512.27	342.98	1068.82	
101	2-3-18	防爆安全出口指示灯，LED光源 DC36V 1W	10套	0.1	1515	1799.58	201.75	1538.73		151.5	179.96	20.18	153.87	
102	2-3-18	疏散指示灯，LED光源 DC36V 1W	10套	4.7	604.99	889.57	201.75	628.72		2843.45	4180.98	948.23	2954.98	
103	2-3-18	疏散出口指示灯，LED光源 DC36V 1W	10套	1.2	604.99	889.57	201.75	628.72		725.99	1067.48	242.1	754.47	
104	2-3-18	防爆应急灯，LED光源 DC36V 6W	10套	0.2	2020	2304.58	201.75	2043.73		404	460.92	40.35	408.75	
105	2-3-18	应急灯，LED光源 DC36V 6W	10套	9.4	604.99	889.57	201.75	628.72		5686.91	8361.96	1896.45	5909.97	
106	2-3-12	单管LED灯（含灯源）（成套）1*18W	10套	0.9	303	600.82	185.36	361.16		272.7	540.74	166.82	325.04	
107	2-3-12	双管LED灯（含灯源）（成套）2*18W	10套	1.7	606	903.82	185.36	664.16		1030.2	1536.49	315.11	1129.07	
108	2-3-11	电梯井道壁灯1X15W	10套	1.3	505	621.2	76.14	522.76		656.5	807.56	98.98	679.59	
109	2-3-11	井道壁灯1X15W	10套	0.5	505	621.2	76.14	522.76		252.5	310.6	38.07	261.38	
110	2-3-9	LED吸顶灯1X18W	10套	1.4	1203.52	1456.85	178.8	1225.68		1684.93	2039.59	250.32	1715.95	
111	2-3-9	防爆型吸顶灯1X18W	10套	1.3	2020	2273.33	178.8	2042.16		2626	2955.33	232.44	2654.81	

注：定额单价为按定额消耗量及项目编制期取定的基准价计算的单价值。

编制人：

审核人：

审定人：

编制时间： 年 月 日

表10.1.1-10

设备及安装工程概算表

单位工程名称： 诸暨春风十里小镇摩天轮公园游客服务中心项目-安装工程

序号	定额编号	工程项目或费用名称	单位	数量	单价（元）					合价(元)				
					设备和主材费	定额单价(元)			设备和主材费	定额合价(元)				
						合计	其中			合计	其中			
							人工费	材料费			机械费	人工费	材料费	机械费
112	2-3-14	防水防尘灯1X40W	10套	1.1	1010	1369.39	221.56	1076.96	4.51	1111	1506.33	243.72	1184.66	4.96
113	2-5-1	建筑物防雷接地(综合)	m2	3578.96		7.81	3.28	2.66	0.69		27951.68	11738.99	9520.03	2469.48
114	6-2-1	脚手架搭拆费 第二章 电气及智能化系统设备 安装工程	100工 日	8.888215		619.8	149	427.15			5508.92	1324.34	3796.6	
		火灾报警系统								83642.8	341674	87488.66	224865.57	2782.26
115	5-2-1	报警联动一体机 包括 火灾自动报警系统机 柜、广播系统操作台、消 防电话主机、联动控制 、手动控制盘、图形显 示装置等	台	1	50000	50902.96	447	50201.28	93.51	50000	50902.96	447	50201.28	93.51
116	5-2-1	报警联动一体机 消防 电源监控控制器	台	1	496	1398.96	447	697.28	93.51	496	1398.96	447	697.28	93.51
117	5-2-1	报警联动一体机 集中 应急照明控制器	台	1	9735	10637.96	447	9936.28	93.51	9735	10637.96	447	9936.28	93.51
118	5-2-1	报警联动一体机 电气 火灾监控设备	台	1	6637.17	7540.13	447	6838.45	93.51	6637.17	7540.13	447	6838.45	93.51
119	2-3-3	消防配电线路安装 一 般公共建筑	m2	3578.96		40.29	12.96	23.2	0.25		144196.3	46383.32	83031.87	894.74
120	5-2-3	点型探测器(包括底座)	台	98	46.07	316.08	106.54	174.63	2.8	4514.86	30975.84	10440.92	17113.74	274.4
121	5-2-6	短路隔离器	个	3	185.84	860.59	226.93	555.3	8.98	557.52	2581.77	680.79	1665.9	26.94

注：定额单价为按定额消耗量及项目编制期取定的基准价计算的单价值。

编制人：

审核人：

审定人：

编制时间： 年 月 日

表10.1.1-10

设备及安装工程概算表

单位工程名称： 诸暨春风十里小镇摩天轮公园游客服务中心项目-安装工程

序号	定额编号	工程项目或费用名称	单位	数量	单价（元）					合价(元)				
					设备和主材费	定额单价(元)			设备和主材费	定额合价(元)				
						合计	其中			合计	其中			
							人工费	材料费			机械费	人工费	材料费	机械费
122	5-2-10	火灾应急广播扬声器 3W	个	34	103.54	461.21	122.63	297.89	3.6	3520.36	15681.14	4169.42	10128.26	122.4
123	5-2-4	带火警电话插孔的手动 报警按钮	台	20	40.77	803.34	233.48	490.52	8.27	815.4	16066.8	4669.6	9810.4	165.4
124	5-2-7	火灾声光报警器	个	16	53.98	789.72	235.57	477.28	5.94	863.68	12635.52	3769.12	7636.48	95.04
125	5-2-9	消防专用报警电话	台	4	102.88	1433.37	347.62	968.39	11.74	411.52	5733.48	1390.48	3873.56	46.96
126	5-2-4	消火栓按钮	台	21	42.48	805.05	233.48	492.23	8.27	892.08	16906.05	4903.08	10336.83	173.67
127	5-2-6	广播模块	个	3	150	824.75	226.93	519.46	8.98	450	2474.25	680.79	1558.38	26.94
128	5-2-6	消防专用模块	个	7	51.15	725.9	226.93	420.61	8.98	358.05	5081.3	1588.51	2944.27	62.86
129	2-6-62	消防接线端子箱	台	3	180	1263.61	775.25	261.27		540	3790.83	2325.75	783.81	
130	2-6-62	模块箱	台	2	180	1263.61	775.25	261.27		360	2527.22	1550.5	522.54	
131	5-2-5	区域显示器(火灾显示 盘)	台	3	1163.72	1727.63	239.74	1386.33	23.68	3491.16	5182.89	719.22	4158.99	71.04
132	5-3-1	自动报警系统调试	系统	1		2851.81	1150.88	802.6	424.1		2851.81	1150.88	802.6	424.1
133	5-3-9	消防风机调试	点	1		68.98	49.47	0.53	3.39		68.98	49.47	0.53	3.39
134	5-3-8	切断非消防电源调试	点	6		77.11	45.45	13.86	3.39		462.66	272.7	83.16	20.34
135	6-2-4	脚手架搭拆费 第五章 消防工程	100工 日	2.43439		774.75	186.25	533.94			1886.04	453.41	1299.82	
136	6-2-1	脚手架搭拆费 第二章 电气及智能化系统设备 安装工程	100工 日	3.373845		619.8	149	427.15			2091.11	502.7	1441.14	
		电气火灾监控系统								3942.45	10121.39	2067.9	7340.78	80.82
137	5-2-6	电气火灾监控模块	个	9	438.05	1112.8	226.93	807.51	8.98	3942.45	10015.2	2042.37	7267.59	80.82

注：定额单价为按定额消耗量及项目编制期取定的基准价计算的单价值。

编制人：

审核人：

审定人：

编制时间： 年 月 日

表10.1.1-10

设备及安装工程概算表

单位工程名称：诸暨春风十里小镇摩天轮公园游客服务中心项目-安装工程

序号	定额编号	工程项目或费用名称	单位	数量	单价（元）					合价(元)				
					设备和主材费	定额单价(元)			设备和主材费	定额合价(元)				
						合计	其中			合计	其中			
							人工费	材料费			机械费	人工费	材料费	机械费
138	6-2-4	脚手架搭拆费 第五章消防工程	100工日	0.13707		774.75	186.25	533.94			106.19	25.53	73.19	
		消防电源监控系统								1046.92	5852.77	1608.37	3690.06	62.86
139	5-2-6	消防电源监控模块	个	7	149.56	824.31	226.93	519.02	8.98	1046.92	5770.17	1588.51	3633.14	62.86
140	6-2-4	脚手架搭拆费 第五章消防工程	100工日	0.10661		774.75	186.25	533.94			82.6	19.86	56.92	
		通风空调工程								54501.92	84888.44	17207.11	61481.39	876.35
141	3-4-3	轴流式通风机安装(以下) 10# 低噪声管道风机	台	4	2221.24	3987.43	1031.83	2547.41	80.06	8884.96	15949.72	4127.32	10189.64	320.24
142	3-4-7	卫生间通风机安装 壁式换气扇	台	6	600	641.68	31.29	601.22		3600	3850.08	187.74	3607.32	
143	3-6-4	70° 风管防火阀 Φ 1000	个	1	1134.73	1333.7	134.25	1150.75	7.08	1134.73	1333.7	134.25	1150.75	7.08
144	3-6-4	70° 风管防火阀 Φ 600	个	1	506.2	705.17	134.25	522.22	7.08	506.2	705.17	134.25	522.22	7.08
145	3-6-4	70° 风管防火阀 Φ 500	个	1	398.17	597.14	134.25	414.19	7.08	398.17	597.14	134.25	414.19	7.08
146	3-6-4	70° 风管防火阀 Φ 200	个	1	191.94	390.91	134.25	207.96	7.08	191.94	390.91	134.25	207.96	7.08
147	3-6-4	70° 风管防火阀 400*320	个	2	242.05	441.02	134.25	258.07	7.08	484.1	882.04	268.5	516.14	14.16
148	3-6-4	70° 风管防火阀 400*320	个	2	242.05	441.02	134.25	258.07	7.08	484.1	882.04	268.5	516.14	14.16
149	3-6-4	70° 风管防火阀	个	1	269.38	468.35	134.25	285.4	7.08	269.38	468.35	134.25	285.4	7.08

注：定额单价为按定额消耗量及项目编制期取定的基准价计算的单价值。

编制人：

审核人：

审定人：

编制时间： 年 月 日

表10.1.1-10

设备及安装工程概算表

单位工程名称： 诸暨春风十里小镇摩天轮公园游客服务中心项目-安装工程

序号	定额编号	工程项目或费用名称	单位	数量	单价（元）					合价(元)				
					设备和主材费	定额单价(元)			设备和主材费	定额合价(元)				
						合计	其中			合计	其中			
							人工费	材料费			机械费	人工费	材料费	机械费
		400*400												
150	3-6-4	70° 风管防火阀 500*250	个	1	239.49	438.46	134.25	255.51	7.08	239.49	438.46	134.25	255.51	7.08
151	3-6-4	70° 风管防火阀 500*320	个	1	269.38	468.35	134.25	285.4	7.08	269.38	468.35	134.25	285.4	7.08
152	3-6-4	70° 风管防火阀 800*800	个	1	679.29	878.26	134.25	695.31	7.08	679.29	878.26	134.25	695.31	7.08
153	3-6-12	单层百叶风口 200*120	个	6	58.23	78.57	12.81	61.85	0.12	349.38	471.42	76.86	371.1	0.72
154	3-6-12	单层百叶风口 250*120	个	2	60.62	80.96	12.81	64.24	0.12	121.24	161.92	25.62	128.48	0.24
155	3-6-12	单层百叶风口 250*200	个	1	68.58	88.92	12.81	72.2	0.12	68.58	88.92	12.81	72.2	0.12
156	3-6-12	单层百叶风口 400*250	个	1	88.5	108.84	12.81	92.12	0.12	88.5	108.84	12.81	92.12	0.12
157	3-6-13	单层百叶风口 800*320	个	1	150.62	197.69	30.25	158.42	0.12	150.62	197.69	30.25	158.42	0.12
158	3-6-3	对开多叶调节阀 400*250	个	1	77.88	171.84	51.41	95.06	7.79	77.88	171.84	51.41	95.06	7.79
159	3-1-29	成品固定式挡烟垂壁安 装	m	58.92	500	534.03	19.37	507.4	1.2	29460	31465.05	1141.28	29896.01	70.7
160	3-1-2	镀锌钢板矩形风管(咬 口)	10m2	14.762	477.17	1603.52	636.53	745.46	26.51	7043.98	23671.16	9396.46	11004.48	391.34
161	3-8-2	通风空调系统调试费	100工 日	1.119029		1060.93	365.05	588.95			1187.21	408.5	659.05	
162	6-2-2	脚手架搭拆费 第三	100工 日	1.11902		464.84	111.75	320.36			520.17	125.05	358.49	

注：定额单价为按定额消耗量及项目编制期取定的基准价计算的单价值。

编制人：

审核人：

审定人：

编制时间： 年 月 日

