枫桥学院配套项目-枫桥镇21-011号地块A区电梯参数表

位置	1#楼	1#楼	1#楼	2#楼	2#楼	2#楼	2#楼	3#楼	3#楼	3#楼
编号	DT1-DT3	DT4	DT5-DT6	DT1-DT3	DT4	DT5-DT6	DT7-DT8	DT1-DT2	DT3	DT4-DT5
台数	3	1	2	3	1	2	2	2	1	2
功能	客梯	货梯/消防电梯	客梯	客梯	货梯/消防电梯	客梯	货梯	客梯	客梯	货梯
控制方式	群控	单梯	并联	群控	单梯	并联	并联	并联	单梯	单梯
有无机房	有	有	无	有	有	无	无	无	无	无
额定载重量（kg）	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1350	1600	1600	1000
额定速度（m/s）	1.75	1.75	1.00	1.75	1.75	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
轿厢高度	2800	2600	2800	2800	2600	2800	2600	2800	2800	2600
井道尺寸（mm）	2700X2500	2550X2750	2600X2320	2700X2500	2550X2750	2600X2320	2400X2250	2700X2500	2700X2500	2400X2200
推荐轿厢尺寸	2000*1700	1800*1900	1800*1900	2000*1700	1800*1900	1800*1900	1600*1850	2000*1700	1900*1800	1600*1550
站数	12	12	4	12	13	3	4	4	3	4
提升高度（m）	46.85	46.85	16.90	46.85	47.35	10.75	17.40	14.65	8.50	14.65
基坑深度（mm）	2000	2000	1600	2000	2000	1600	1600	1600	1600	1600
冲顶净高（mm）	5100	5100	4500	5100	5100	4500	4500	4500	4500	4400
门洞	1300*2500	1300*2200	1300*2500	1300*2500	1300*2200	1300*2500	1300*2200	1300*2500	1300*2500	1100*2200
开门尺寸	1100*2400	1100*2100	1100*2400	1100*2400	1100*2100	1100*2400	1100*2100	1100*2400	1100*2400	900*2100
门洞定位尺寸表述	中置	中置	左置或右置	中置	中置	左置或右置	左置或右置	左置或右置	左置或右置	左置或右置
机房高度	2980	2980	无机房电梯	2980	2980	无机房电梯	无机房电梯	无机房电梯	无机房电梯	无机房电梯
操作系统	全电脑全集选方式	全电脑全集选方式	全电脑全集选方式	全电脑全集选方式	全电脑全集选方式	全电脑全集选方式	全电脑全集选方式	全电脑全集选方式	全电脑全集选方式	全电脑全集选方式
控制系统	先进的模块化电脑软件控制系统，串行传输通讯网络系统									
拖动系统	交流变频变压无级调速无齿拖动系统									
门机系统	中分变频门机	中分变频门机	中分变频门机	中分变频门机	中分变频门机	中分变频门机	中分变频门机	中分变频门机	中分变频门机	中分变频门机
轿厢天花	LED照明/客户自理	发纹不锈钢，LED照明	LED照明/客户自理	LED照明/客户自理	发纹不锈钢，LED照明	LED照明/客户自理	发纹不锈钢，LED照明	LED照明/客户自理	LED照明/客户自理	发纹不锈钢，LED照明
轿厢前壁	钛金面不锈钢	发纹不锈钢	钛金面不锈钢	钛金面不锈钢	发纹不锈钢	钛金面不锈钢	发纹不锈钢	钛金面不锈钢	钛金面不锈钢	发纹不锈钢
门灯横梁	钛金面不锈钢	发纹不锈钢	钛金面不锈钢	钛金面不锈钢	发纹不锈钢	钛金面不锈钢	发纹不锈钢	钛金面不锈钢	钛金面不锈钢	发纹不锈钢
轿厢侧壁	喷涂钢板	发纹不锈钢	喷涂钢板	喷涂钢板	发纹不锈钢	喷涂钢板	发纹不锈钢	喷涂钢板	喷涂钢板	发纹不锈钢
轿厢后壁	喷涂钢板	发纹不锈钢	喷涂钢板	喷涂钢板	发纹不锈钢	喷涂钢板	发纹不锈钢	喷涂钢板	喷涂钢板	发纹不锈钢
扶手	DT3三侧扶手（按设计选型）	无	无	DT3三侧扶手（按设计选型）	无	无	无	无	无	无
轿门	钛金面不锈钢	发纹不锈钢	钛金面不锈钢	钛金面不锈钢	发纹不锈钢	钛金面不锈钢	发纹不锈钢	钛金面不锈钢	钛金面不锈钢	发纹不锈钢
轿厢地面	预留15mm	带模不锈钢板	预留15mm	预留15mm	带模不锈钢板	预留15mm	带模不锈钢板	预留15mm	预留15mm	带模不锈钢板
开门方向	中分门	中分门	中分门	中分门	中分门	中分门	中分门	中分门	中分门	中分门
一体化轿厢操纵箱	整体式操纵箱（主+副）	整体式操纵箱	整体式操纵箱（主+副）	整体式操纵箱（主+副）	整体式操纵箱	整体式操纵箱（主+副）	整体式操纵箱	整体式操纵箱（主+副）	整体式操纵箱（主+副）	整体式操纵箱
副操纵箱	有，前置（残疾人操纵箱，侧置）	无	有，前置	有，前置（残疾人操纵箱，侧置）	无	有，前置	无	有，前置	残疾人操纵箱，侧置	无
按钮（待定）	不锈钢按钮，登记带辉光高亮显示，DT3带盲文	不锈钢按钮，登记带辉光高亮显示	不锈钢按钮，登记带辉光高亮显示	不锈钢按钮，登记带辉光高亮显示，DT3带盲文	不锈钢按钮，登记带辉光高亮显示	不锈钢按钮，登记带辉光高亮显示	不锈钢按钮，登记带辉光高亮显示	不锈钢按钮，登记带辉光高亮显示	带盲文不锈钢按钮，登记带辉光高亮显示	不锈钢按钮，登记带辉光高亮显示
轿厢位置指示器	大屏彩显（尺寸15.6）	6.4英寸BND-LEDW黑底白字液晶显示	大屏彩显（尺寸15.6）	大屏彩显（尺寸15.6）	6.4英寸BND-LEDW黑底白字液晶显示	大屏彩显（尺寸15.6）	6.4英寸BND-LEDW黑底白字液晶显示	大屏彩显（尺寸15.6）	大屏彩显（尺寸15.6）	6.4英寸BND-LEDW黑底白字液晶显示
残疾人操纵箱	DT3带残疾人操纵箱，其余无	无	无	DT3带残疾人操纵箱，其余无	无	无	无	无	DT3带残疾人操纵箱，其余无	无
门套	-1,1~11层为钛金不锈钢（根据设计选样）	-1,1~11层发纹不锈钢	-1,1~3层为钛金不锈钢（根据设计选样）	-1,1~11层为钛金不锈钢（根据设计选样）	-1,1~11层发纹不锈钢	1~3层为钛金不锈钢（根据设计选样）	-1,G（夹层）,1~3层发纹不锈钢	-1,1~3层为钛金不锈钢（根据设计选样）	1~3层为钛金不锈钢（根据设计选样）	-1,1~3层为发纹不锈钢
层（厅）门	-1,1~11层为蚀刻钛金不锈钢（根据甲方提供）	-1,1~11层发纹不锈钢	-1,1~3层为蚀刻钛金不锈钢（根据设计选样）	-1,1~11层蚀刻钛金不锈钢（根据设计选样）	-1,1~11层发纹不锈钢	1~3层蚀刻钛金不锈钢（根据设计选样）	-1,G（夹层）,1~3层为发纹不锈钢	-1,1~3层为蚀刻钛金不锈钢（根据设计选样）	1~3层蚀刻钛金不锈钢（根据设计选样）	-1,1~3层为发纹不锈钢
外召	（钛金面板+按钮），底板与装饰面板一致；	发纹不锈钢面板+按钮	（钛金面板+按钮），底板与装饰面板一致；	（钛金面板+按钮），底板与装饰面板一致；	发纹不锈钢面板+按钮	（钛金面板+按钮），底板与装饰面板一致；	发纹不锈钢面板+按钮	（钛金面板+按钮），底板与装饰面板一致；	（钛金面板+按钮），底板与装饰面板一致；	发纹不锈钢面板+按钮
厅外召唤指示器	到站灯，按设计提供的要求（亚克力+钛晶面板），按设计要求箭头竖向排，底板用钛晶板与装饰金属材料一致；	4.3英寸BND-LEDW黑底白字显示	到站灯，按设计提供的要求（亚克力+钛晶面板），按设计要求箭头竖向排，底板用钛晶板与装饰金属材料一致；	到站灯，按设计提供的要求（亚克力+钛晶面板），按设计要求箭头竖向排，底板用钛晶板与装饰金属材料一致；	4.3英寸BND-LEDW黑底白字显示	到站灯，按设计提供的要求（亚克力+钛晶面板），按设计要求箭头竖向排，底板用钛晶板与装饰金属材料一致；	4.3英寸BND-LEDW黑底白字显示	到站灯，按设计提供的要求（亚克力+钛晶面板），按设计要求箭头竖向排，底板用钛晶板与装饰金属材料一致；	到站灯，按设计提供的要求（亚克力+钛晶面板），按设计要求箭头竖向排，底板用钛晶板与装饰金属材料一致；	4.3英寸BND-LEDW黑底白字显示
负一层至三层功能指示	按设计指定样品方案	无	无	按设计指定样品方案	无	无	无	无	无	无
制作标准	《电梯安装验收规范》GB10060 《电梯技术条件》 GB/T10058 《电梯试验方法》 GB/T10059 《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》 GB/T7024 《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》 GB/T7025 《低压成套开关设备和控制设备》 GB/T7251 《建筑物的电气装置电击防护》 GB/T14821.1 《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》 GB50182 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310 《乘客电梯》 Q/XO 10201.1 《电梯产品出厂包装技术条件》Q/XO 10902.1 其他相关标准									
质保期要求	质保期为质量技术监督局验收合格之日起不少于12个月	质保期为质量技术监督局验收合格之日起不少于12个月	质保期为质量技术监督局验收合格之日起不少于12个月	质保期为质量技术监督局验收合格之日起不少于12个月	质保期为质量技术监督局验收合格之日起不少于12个月	质保期为质量技术监督局验收合格之日起不少于12个月	质保期为质量技术监督局验收合格之日起不少于12个月	质保期为质量技术监督局验收合格之日起不少于12个月	质保期为质量技术监督局验收合格之日起不少于12个月	质保期为质量技术监督局验收合格之日起不少于12个月
备注1	DT3为无障碍电梯			DT3为无障碍电梯		不落地下室，需要对重安全钳			DT3为无障碍电梯。DT3不落地下室，需要增加对重安全钳	
备注2	1、电梯功能含五方通话、消防员专业功能，预留视频电缆为数字接口； 2、电梯层门保护装置采用光幕装置；	1、电梯功能含五方通话、消防员专业功能，预留视频电缆为数字接口； 2、电梯层门保护装置采用光幕装置；	1、电梯功能含五方通话、消防员专业功能，预留视频电缆为数字接口； 2、电梯层门保护装置采用光幕装置；	1、电梯功能含五方通话、消防员专业功能，预留视频电缆为数字接口； 2、电梯层门保护装置采用光幕装置；	1、电梯功能含五方通话、消防员专业功能，预留视频电缆为数字接口； 2、电梯层门保护装置采用光幕装置；	1、电梯功能含五方通话、消防员专业功能，预留视频电缆为数字接口； 2、电梯层门保护装置采用光幕装置；	1、电梯功能含五方通话、消防员专业功能，预留视频电缆为数字接口； 2、电梯层门保护装置采用光幕装置；	1、电梯功能含五方通话、消防员专业功能，预留视频电缆为数字接口； 2、电梯层门保护装置采用光幕装置；	1、电梯功能含五方通话、消防员专业功能，预留视频电缆为数字接口； 2、电梯层门保护装置采用光幕装置；	1、电梯功能含五方通话、消防员专业功能，预留视频电缆为数字接口； 2、电梯层门保护装置采用光幕装置；
备注3	单冷空调、含控制柜、空气开关、限位开关、安全钳、梯控、带辅助钢梁、维保协议作为附件、井排电梯安全防护网（包含钢梁）、井道照明、自动平层功能、电梯随行线缆、配置井道爬梯、井道检修插座、电机过热保护、蜂鸣提示功能、 上下层门互锁（确保同时只能开一个）、内门（外门）电气互锁装置； 客用电梯要求主机、控制柜、门机三大件原品牌国原产地原厂进口，提供与现场实物编号相对应的批量进口原产地证复印件以及批量进口报关单复印件。									
预留重量	400KG	400KG	400KG	400KG	400KG	400KG	400KG	400KG	400KG	400KG
预留IC卡位置尺寸	预留	无	预留	预留	无	预留	无	预留	预留	无
单冷轿厢空调	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有