暨东路与暨东路87弄交叉口西北侧地块项目工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：67999516元

（大写）：陆仟柒佰玖拾玖万玖仟伍佰壹拾陆元整

招 标 人：_____（单位盖章）

造价咨询人：_____（单位资质专用章）

法定代理人或其授权人：_____（签字或盖章）

法定代理人或其授权人：_____（签字或盖章）

编 制 人：_____（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：_____（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：

复 核 时 间：

【表10.2.2-12】

招标控制价费用表

工程名称：暨东路与暨东路87弄交叉口西北侧地块项目

序号	工程名称	金额(元)	其中：（元）				备注
			暂估价	安全文明施工基本费	规费	税金	
1	土建	57652467.92	2770936.84	1134594.94	2797025.84	4760295.52	
1.1	地下室工程	23436992.07	1068600.15	447888.55	1108387.37	1935164.48	
1.2	农贸市场	12806822.82	963464.59	264216.48	653855.09	1057444.09	
1.3	商务楼	18502179.08	365472.1	397320.38	983246.59	1527702.86	
1.4	市政工程	2606550.8	333000	24340.14	46616.72	215219.79	
1.5	园林绿化工程	299923.15	40400	829.39	4920.07	24764.3	
2	安装工程	10347048.17	1500802.7	98293.69	368511.11	854343.43	
2.1	农贸市场	3858129.37	1000651.14	32952.37	123541.14	318561.14	
2.2	商务楼	2979679.92	219578.75	28422.84	106559.56	246028.62	
2.3	地下室	3041259.65	280572.81	33255.14	124676.25	251113.18	
2.4	场外	467979.23		3663.34	13734.16	38640.49	
合计		67999516.09	4271739.54	1232888.63	3165536.95	5614638.95	

【表10.2.2-13】

单项工程招标控制价费用表

工程名称：土建　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	40113186.5	
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	7376031.48	
2	措施项目费		5881960.06	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	4735400.79	
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	2569514.39	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	1146559.27	
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		1134594.94	
3	其他项目费		4100000	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	2900000	
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	2900000	
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3	1200000	
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计	1200000	
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.3	计日工	3.3.1+3.3.2+3.3.3		
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		
3.4.1	专业发包工程管理费			
3.4.2	甲供材料设备管理费			
4	规费	Σ计算基数×费率	2797025.84	
5	增值税	Σ计算基数×费率	4760295.52	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	57652467.92	

【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称：土建　　　　标段：　　　　第 1 页　共 1 页

序号	工日名称（类别）	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	一类人工	工日	1202.174324	138	165900.06	
2	二类人工	工日	30313.40137	149	4516696.8	
3	三类人工	工日	23457.027912	171	4011151.77	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：土建　　标段：　　第 1 页　共 15 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	热轧带肋钢筋 HRB400综合	t	89.218154	3581	319490.21	
2	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10	t	168.02052	3673	617139.37	
3	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ6	t	4.11264	4142	17034.55	
4	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ8	t	183.55752	3876	711468.95	
5	热轧带肋钢筋 HRB400Φ12	t	84.33495	3611	304533.5	
6	热轧带肋钢筋 HRB400Φ14	t	230.9489	3611	833956.48	
7	热轧带肋钢筋 HRB400Φ16	t	58.559275	3540	207299.83	
8	热轧带肋钢筋 HRB400Φ18	t	52.442075	3540	185644.95	
9	热轧带肋钢筋 HRB400Φ22	t	97.29915	3540	344438.99	
10	热轧带肋钢筋 HRB400Φ25	t	139.628575	3540	494285.16	
11	热轧带肋钢筋 HRB400Φ20	t	78.591875	3540	278215.24	
12	镀锌铁丝 Φ0.7~1.0	kg	4855.24281	4.25	20634.78	
13	镀锌铁丝 Φ1.2~1.8	kg	0.00165	4.25	0.01	
14	镀锌铁丝 综合	kg	101.061388	4.25	429.51	
15	钢丝绳 综合	kg	16.183014	6.579	106.47	
16	钢绞线	t	1.803108	4699	8472.8	
17	热轧光圆钢筋 综合	t	2.234338	3869	8644.65	
18	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8	t	0.3162	3894	1231.28	
19	热轧光圆钢筋 HPB300Φ8	t	4.11162	3894	16010.65	
20	热轧光圆钢筋 HPB300Φ6	t	3.64752	3947	14396.76	
21	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ10	kg	90.155385	3.832	345.48	
22	热轧光圆钢筋 HPB300综合	t	2.65392	3869	10268.02	
23	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6	t	35.16531	3947	138797.48	
24	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6	kg	30.09	3.947	118.77	
25	扁钢 Q235B 综合	kg	12.8	4.177	53.47	
26	角钢 Q235B 40×40×4	t	0.162	4088	662.26	
27	角钢 Q235B综合	kg	128.56536	4.088	525.58	
28	型钢 综合	t	15.807455	4009	63372.09	
29	镀锌钢管 综合	t	0.36582	4921	1800.2	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：土建　　标段：　　第 2 页　共 15 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
30	型钢 综合	kg	53.793	4.009	215.66	
31	镀锌角钢	t	19.45524	5645	109824.83	
32	镀锌方钢	t	1.736636	5548	9634.86	
33	镀锌方管	t	52.12974	5548	289215.8	
34	黑色镜面不锈钢 304δ1.2	m2	16.4535	284	4672.79	
35	黑色镜面不锈钢 δ1.2	m2	47.674	284	13539.42	
36	镀锌薄钢板 δ1.5	m2	587.287914	53.25	31273.08	
37	热轧薄钢板 Q235Bδ3.0	t	6.921229	4027	27871.79	
38	中厚钢板 综合	kg	170.329	4.027	685.91	
39	中厚钢板 综合	t	9.950751	4027	40071.67	
40	镀锌钢管 综合	t	0.0603	4921	296.74	
41	铝合金型材 ∟25.4×25.4×1	kg	16.57296	21.681	359.32	
42	土工布 200g/m2	m2	21	4.69	98.49	
43	土工布	m2	2487.6544	4.69	11667.1	
44	无纺布	m2	7218.06	4.69	33852.7	
45	无纺土工布	m2	0.626824	4.69	2.94	
46	草袋	个	117	2.125	248.63	
47	草绳	kg	127.8	3.097	395.8	
48	镀锌铁丝 8#	kg	38.225044	4.25	162.46	
49	圆钉 50mm	kg	1.282864	4.25	5.45	
50	圆钉	kg	3809.697322	4.25	16191.21	
51	闭门器	副	144.43	123.16	17788	
52	低合金钢焊条 E43系列	kg	34.355228	6.81	233.96	
53	低碳钢焊条 J422 Φ4.0	kg	448.030041	6.81	3051.08	
54	低碳钢焊条 J427 Φ3.2	kg	11.52	6.81	78.45	
55	低碳钢焊条 综合	kg	60.297453	6.81	410.63	
56	电焊条	kg	0.092805	6.81	0.63	
57	电焊条 E43系列	kg	4066.201777	6.81	27690.83	
58	电焊条 E55系列	kg	15.247639	6.81	103.84	
59	铁件 综合	kg	6.99685	6.37	44.57	
60	预埋铁件	kg	825.362029	6.37	5257.56	
61	直螺纹连接套筒 Φ22	个	3060.3	1.77	5416.73	
62	冷挤压套筒 Φ25	套	2092.72	2.48	5189.95	
63	镀锌钢丝网 Φ1.6×20×20	m2	1041.6	7.7	8020.32	
64	镀锌铁丝 10#	kg	45.984371	4.25	195.43	
65	镀锌铁丝 12#	kg	7.775234	4.25	33.04	
66	镀锌铁丝 18#	kg	878.75492	4.25	3734.71	
67	镀锌铁丝 22#	kg	21.113752	4.25	89.73	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：土建　　标段：　　第 3 页　共 15 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
68	钢板网	m2	8.48232	7.7	65.31	
69	钢丝网	m2	247.614198	7.7	1906.63	
70	钢丝网 综合	m2	996.555	7.7	7673.47	
71	复合硅酸盐水泥 P·C 32.5R综合	kg	718.46524	0.376	270.14	
72	普通硅酸盐水泥 P·O 42.5综合	kg	397550.995898	0.447	177705.3	
73	白色硅酸盐水泥 425#、二级白度	kg	1698.57548	0.659	1119.36	
74	黄砂 毛砂	t	105.190169	152	15988.91	
75	黄砂 净砂	t	566.822382	160	90691.58	
76	黄砂 净砂(中粗砂)	t	210.802192	160	33728.35	
77	黄砂 净砂(细砂)	t	18.726749	134	2509.38	
78	砾石 40mm	t	256.723502	62.06	15932.26	
79	碎石 综合	t	117.235738	117	13716.58	
80	石屑	t	0.54309	39.607	21.51	
81	碎石 综合	t	931.921247	117	109034.79	
82	陶粒	m3	586.017999	185.64	108788.38	
83	粘土	m3	96.911073	32.681	3167.15	
84	混凝土多孔砖 190×190×90	千块	55.59741	814	45256.29	
85	混凝土多孔砖 190×90×90	千块	16.91058	539	9114.8	
86	混凝土实心砖 240×115×53 MU10	千块	283.239828	442.5	125333.62	
87	混凝土实心砖 240×115×53 MU20	千块	63.325269	451	28559.7	
88	混凝土实心砖 240×115×53 MU15	千块	7.809733	442.5	3455.81	
89	素混凝土块 C20	m3	3.410994	446	1521.3	
90	蒸压砂加气混凝土砌块 B07 A5.0	m3	170.33328	292	49737.32	
91	蒸压砂加气混凝土砌块 B06 A3.5	m3	389.9664	283	110360.49	
92	水泥稳定碎石 水泥用量5%	m3	281.0628	305	85724.15	
93	水泥稳定碎石 水泥用量3%	m3	287.547	287	82525.99	
94	混凝土垫块	m3	0.012782	289.68	3.7	
95	预制钢筋混凝土叠合楼板 含钢量150kg	m3	411.8691	2371	976541.64	
96	预制楼梯 含钢量100kg	m3	46.84305	2350	110081.17	
97	泵送商品混凝土 C20	m3	12.1907	453	5522.39	
98	泵送商品混凝土 C30	m3	1948.79589	487	949063.6	
99	泵送商品混凝土 C30/P6	m3	44.50775	501.56	22323.31	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：土建　　标段：　　第 4 页　共 15 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
100	泵送商品混凝土 C30/P8	m3	187.9374	506.42	95175.26	
101	泵送商品混凝土 C40	m3	53.4189	526	28098.34	
102	泵送商品混凝土 C40/P8	m3	100.6869	545.42	54916.65	
103	泵送防水商品混凝土 C30/P8	m3	318.3722	520.42	165687.26	
104	泵送防水商品混凝土 C35/P8	m3	3409.0126	544.42	1855934.64	
105	非泵送商品混凝土 C15	m3	53.931296	417	22489.35	
106	非泵送商品混凝土 C20	m3	258.771564	446	115412.12	
107	非泵送商品混凝土 C20/P8	m3	6.1711	465.42	2872.15	
108	泵送商品混凝土 C20（细石）	m3	288.33838	471	135807.38	
109	非泵送商品混凝土 C25	m3	513.697967	460	236301.06	
110	泵送商品混凝土 C25（细石）	m3	204.424606	485	99145.93	
111	非泵送商品混凝土 C30	m3	137.74237	477	65703.11	
112	泵送商品混凝土 C30（细石）	m3	485.112595	509	246922.31	
113	非泵送水下商品混凝土 C30	m3	1232.64077	501	617553.03	
114	非泵送水下商品混凝土 C35	m3	8.974295	525	4711.5	
115	泵送商品混凝土 C15	m3	582.5175	427	248734.97	
116	泵送商品混凝土 C35	m3	96.13162	512	49219.39	
117	泵送商品混凝土 C35/P8	m3	1760.5108	531.42	935570.65	
118	干混地面砂浆 DS M15.0	kg	644013.1148	0.327	210592.29	
119	干混地面砂浆 DS M20.0	kg	688539.848	0.335	230660.85	
120	干混地面砂浆 DS M25.0	kg	208.4336	0.345	71.91	
121	干混抹灰砂浆 DP M10.0	kg	188749.3245	0.345	65118.52	
122	干混抹灰砂浆 DP M15.0	kg	355464.40875	0.355	126189.87	
123	干混抹灰砂浆 DP M20.0	kg	213981.47925	0.364	77889.26	
124	干混砌筑砂浆 DM M5.0	kg	66571.131	0.298	19838.2	
125	干混砌筑砂浆 DM M7.5	kg	113350.479	0.307	34798.6	
126	干混砌筑砂浆 DM M10.0	kg	224837.9232	0.317	71273.62	
127	干混砌筑砂浆 DM M15.0	kg	6331.53345	0.327	2070.41	
128	聚合物粘结砂浆	kg	15947.035776	1.632	26025.56	
129	抗裂抹面砂浆	kg	16178.85495	0.75	12134.14	
130	无机轻集料保温砂浆 II 型	m3	22.36206	627	14021.01	
131	细粒式沥青混凝土 AC-13C	m3	51.0252	1012	51637.5	
132	中粒式沥青混凝土 AC-20C	m3	76.5378	940	71945.53	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：土建　　标段：　　第 5 页　共 15 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
133	防水剂	kg	483.934622	3.723	1801.69	
134	木材(成材)	m3	0.0015	1327	1.99	
135	杉板枋材	m3	1.065485	1681	1791.08	
136	垫木	m3	3.884273	1416	5500.13	
137	枕木	m3	0.757	1416	1071.91	
138	胶合板 δ3	m2	25.704	10.78	277.09	
139	胶合板 δ9	m2	37.31574	20.98	782.88	
140	树棍 长1.2m	根	45	5.273	237.29	
141	树棍 长2.2m	根	105	9.67	1015.35	
142	茶色镜面玻璃 δ5	m2	28.8864	40.71	1175.97	
143	防静电活动地板 600×600×25	m2	78.687	154	12117.8	
144	中国黑花岗岩 20mm	m2	41.9526	201	8432.47	
145	防水纸面石膏板 1200×2400×9.5	m2	633.3651	23.89	15131.09	
146	纸面石膏板 1200×2400×9.5	m2	273.9414	13.27	3635.2	
147	不锈钢板 δ2.0	m2	16.9776	300	5093.28	
148	彩钢堵头	只	9.9036	2.203	21.82	
149	轻钢龙骨 C75-1	m	2530.9881	6.64	16805.76	
150	轻钢龙骨不上人型(平面)300×300	m2	101.4344	20.91	2120.99	
151	轻型龙骨 U50	m2	2204.9725	36.28	79996.4	
152	电动装置 800KG	套	3	1561	4683	
153	弹性涂料底涂	kg	130.3744	20.35	2653.12	
154	弹性涂料面涂	kg	260.7488	20.35	5306.24	
155	弹性涂料中涂	kg	869.24624	20.35	17689.16	
156	乳化沥青	kg	2019.99168	3.31	6686.17	
157	石油沥青	kg	971.609011	4.15	4032.18	
158	石油沥青	t	0.20635	4150	856.35	
159	柴油 0#	kg	88.41	7.46	659.54	
160	汽油 综合	kg	2337.934183	9.06	21181.68	
161	溶剂汽油 200#	kg	0.256	9.06	2.32	
162	袋装玻璃棉 δ20	m2	16.016	19.98	320	
163	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1892.5689	1.3	2460.34	
164	矿棉吸音板	m2	1626.3135	25.66	41731.2	
165	碳素结构钢焊接钢管 DN40×3.5	m	0.293853	15.916	4.68	
166	碳素结构钢焊接钢管 综合	t	11.272826	3988	44956.03	
167	碳素结构钢焊接钢管 DN40×3.5	kg	18.55	3.973	73.7	
168	碳素结构钢焊接钢管	kg	110.24	3.988	439.64	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：土建　　标段：　　第 6 页　共 15 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	DN200					
169	碳素结构钢流体无缝钢管 70×3	m	92.4	27.581	2548.48	
170	导向铝管 Φ30	m	372	20.023	7448.56	
171	Pvc塑料管 Φ50	m	93.024	5.07	471.63	
172	Pvc塑料管 Φ75	m	287.64	8.79	2528.36	
173	HDPE双壁波纹塑料排水管 De200	m	445.89965	36.69	16360.06	
174	HDPE双壁波纹塑料排水管 De315	m	508.76875	62.29	31691.21	
175	HDPE双壁波纹塑料排水管 De400	m	39.53425	97.35	3848.66	
176	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 dn110×3.2	m	16	16.16	258.56	
177	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 dn160×4.0	m	160.65621	32.4	5205.26	
178	榉树 Φ20，H500，P400	株	21.21	5750	121957.5	
179	桂花 H400，P350	株	2.02	1550	3131	
180	日本早樱 D12，H300，P250	株	3.03	560	1696.8	
181	红枫 D10，H300，P250	株	6.06	917	5557.02	
182	亮金女贞球 H100，P120	株	6.3	121	762.3	
183	茶梅球 H100，P100	株	7.35	165	1212.75	
184	红花继木球 H100，P120	株	8.4	85.32	716.69	
185	红叶石楠球 H120，P150	株	6.3	161	1014.3	
186	金边胡颓子球 H100，P100	株	8.4	82.57	693.59	
187	钢支撑	kg	13266.654395	4.6	61026.61	
188	钢楼梯 爬式	t	0.216	6460	1395.36	
189	钢管	t	0.13	3988	518.44	
190	电	kW·h	1491.074198	0.69	1028.84	
191	水	t	16.4185	4.46	73.23	
192	水	m3	9076.151705	4.46	40479.64	
193	复合模板 综合	m2	7687.603527	42.48	326569.4	
194	钢模板	kg	76.933839	5.04	387.75	
195	木模板	m3	85.558087	1504	128679.36	
196	复合木模板面板	m2	2.32226	42.48	98.65	
197	脚手架钢管底座	个	125.770607	5.804	729.97	
198	木脚手板	m3	0.106	1146.48	121.53	
199	竹脚手片	m2	3891.684877	8.5	33079.32	
200	钢围檩	kg	61.425	3.152	193.61	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：土建　　标段：　　第 7 页　共 15 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
201	矩形标志牌 1000×600 mm	块	1	93.33	93.33	
202	热熔涂料	kg	672.93	5.22	3512.69	
203	橡胶反光减速带 1000×305×35	m	26.361	66.37	1749.58	
204	镀锌钢板 δ1.5	m2	27.404	53.25	1459.26	
205	电焊条 E50系列	kg	4154.473512	6.81	28291.96	
206	泵送商品混凝土 C45	m3	162.8625	555	90388.69	
207	拉森钢板桩	kg	1522.454621	4.027	6130.92	
208	标志杆 Φ60×3000	根	1	93.82	93.82	
209	陶瓷砖粘合剂	kg	238.46625	0.439	104.69	
210	陶瓷砖填缝剂	kg	5.3251	2.642	14.07	
211	钢管支撑	kg	315.9	6.562	2072.94	
212	松枋	m3	27.335145	1478	40401.34	
213	扣件式钢管(租赁40天)	kg	180977.337	0.101	18278.71	
214	钢管扣件(租赁40天)	个	33608.2133	0.24	8065.97	
215	盘扣式钢管(租赁40天)	kg	296914.1252	0.14	41567.98	
216	盘扣式钢管(租赁70天)	kg	24219.5275	0.246	5958	
217	底座顶托(租赁40天)	个	6615.3868	1.4	9261.54	
218	底座顶托(租赁70天)	个	391.0676	2.45	958.12	
219	架线	次	2.1	395.76	831.1	
220	果岭草	m2	714.63	12.84	9175.85	
221	黑麦草籽 15g/m2	m2	680.6	1.1	748.66	
222	茶梅（小毛球） H41-50，P41-50	株	774.375	5.5	4259.06	
223	春鹃（小毛球） H35-40，P35-40	株	2656.5	2.61	6933.47	
224	金边阔叶麦冬 36丛/平米，7-9芽/丛H15-20，P15-20	m2	70.035	16.51	1156.28	
225	矮麦冬 100丛/㎡ 7-9芽/丛	m2	17.115	45.3	775.31	
226	不锈钢金属拉手，H=1200 管径38	把	10.1	119	1201.9	
227	意大利灰大理石门槛板 18厚	m2	8.8616	350	3101.56	
228	控制器（含储备电源）	套	3	601	1803	
229	双轨双帘无机布基防火卷帘	m2	66.976	447	29938.27	
230	芝麻灰花岗岩 20mm	m2	292.4306	98.5	28804.41	
231	仿木纹铝方通 1.0厚100*50@=150	m2	1976.5305	133	262878.56	（铝合金型材品牌：坚美、兴发、湖州栋梁、亚铝、凤铝、南山）
232	防静电活动地板（含支	m2	31.878	154	4909.21	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：土建　　标段：　　第 8 页　共 15 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	架） 600×600					
233	黑色铝格栅 100*100厚1.0	m2	603.603	285	172026.86	（铝合金型材品牌：坚美、兴发、湖州栋梁、亚铝、凤铝、南山）
234	圆钢防盗格栅窗	m2	6.75	150	1012.5	
235	木纹抗倍特卫生间隔断	m2	111.22	176	19574.72	
236	芝麻灰花岗岩异形过水豁口平石 500*250*160	m	9.09	224	2036.16	
237	成品卫生间防火板隔断	m2	186.62	176	32845.12	
238	黄石	t	10	500	5000	
239	芝麻灰花岗岩平石(机切面) 500*250*80	m	36.36	60.5	2199.78	
240	芝麻灰花岗岩异形平石(机切面) 500*250*160	m	422.18	124	52350.32	
241	亚克力软膜	m2	3.99	80	319.2	
242	芝麻灰花岗岩 40mm	m2	15.4224	164	2529.27	
243	芝麻灰花岗岩火烧面 700*300*50	m2	3.4272	203	695.72	
244	不锈钢金属拉手，H=800 管径38	把	54.54	97.35	5309.47	
245	PC砖荔枝面 600*300*18	m2	127.2858	89	11328.44	
246	铜字 1m*1m	个	5.1	600	3060	
247	福建664花岗岩 20mm	m2	166.157418	91	15120.33	
248	透水混凝土 C30	m3	375.1443	496	186071.57	
249	龟甲冬青球 H150，P180	株	4.2	490	2058	
250	五色梅（180杯） H35-40，P30	株	1005.48	5	5027.4	
251	人造石台面 20厚	m2	16.244928	322	5230.87	
252	20mm厚意大利灰大理石门套（包含加工费）	m2	6.254	485	3033.19	
253	铝合金型材 氟碳喷涂	t	35.4941	30000	1064823	（品牌：坚美、兴发、湖州栋梁、亚铝、凤铝、南山）
254	8超白(TP)LOW-E+12A+8(TP)+12A+8(TP)夹层中空玻璃	m2	772.377145	345	266470.12	（品牌：南玻、信义、耀皮、台玻、绅士镭）
255	8+1.52PVB+8夹胶玻璃(采光天棚用)	m2	197.93922	234	46317.78	（品牌：南玻、信义、耀皮、台玻、绅士镭）
256	铸铁检查井盖 Φ700 D400	套	70	696	48720	（品牌：永锦、永固、永航）
257	铸铁平箅 380*680	套	13	289	3757	（品牌：永锦、永固、永航）
258	聚合物水泥基复合防水涂料 JS Ⅰ型	kg	4657.652395	7.08	32976.18	（品牌：东方雨虹、深圳卓宝、科顺、汉高）

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：土建　　标段：　　第 9 页　共 15 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
259	树脂复合井盖座 Φ700 重型	套	24	304	7296	
260	地锁	把	60.6	98.21	5951.53	（品牌：坚朗、顶固、浙江兴三星、杨氏、立兴）
261	硅酸钙板 δ6	m2	353.8492	15.7	5555.43	（品牌：千年舟、兔宝宝、大王椰）
262	2mm单层铝板(浅色粉末喷涂)	m2	937.5555	191	179073.1	（品牌：卓峰、明珠、鼎智优嘉、上海安余）
263	6超白(TP)LOW-E+12A+6(TP)+12A+6(TP)夹层中空玻璃	m2	1357.052532	265	359618.92	（品牌：南玻、信义、耀皮、台玻、绅士镭）
264	铸铁平箅 360*360	套	13	144	1872	（品牌：永锦、永固、永航）
265	方形铸铁溢流雨水口 750*450	套	13	377	4901	（品牌：永锦、永固、永航）
266	铸铁检查井盖 Φ800 D400	套	10	928	9280	（品牌：永锦、永固、永航）
267	岩棉保温装饰夹心板 δ40（容重不低于每立方80kg）	m2	1650.309	18.56	30629.74	（品牌：固盾、斯科宁、乐佳、宁丰、名维长兴力源、杭州火星、临安田昌）
268	10超白(TP)LOW-E+12A+10(TP)+12A+10(TP)夹层中空玻璃	m2	330.979476	428	141659.22	（品牌：南玻、信义、耀皮、台玻、绅士镭）
269	挤塑聚苯板（B1）级 δ170	m2	3297.3744	97.75	322318.35	（品牌：固盾、斯科宁、乐佳、宁丰、名维长兴力源、杭州火星、临安田昌）
270	断桥隔热铝合金地弹簧门 12mm钢化玻璃	m2	79.877016	586	46807.93	（铝合金型材品牌：坚美、兴发、湖州栋梁、亚铝、凤铝、南山）（玻璃品牌：南玻、信义、耀皮、台玻、绅士镭）
271	2.5mm铝单板：表面氟碳喷涂，三涂	m2	1855.7595	255	473218.67	（品牌：卓峰、明珠、鼎智优嘉、上海安余）
272	成品复合排水篦子及配套角铁支架	m2	116.1702	310	36012.76	（品牌：永锦、永固、永航）
273	铝合金断桥隔热平开窗(5+12A+5+12A+5Low-E)中空钢化玻璃	m2	24.97176	755	18853.68	（铝合金型材品牌：坚美、兴发、湖州栋梁、亚铝、凤铝、南山）（玻璃品牌：南玻、信义、耀皮、台玻、绅士镭）
274	可拆卸固定铝合金防雨	m2	25.106102	341	8561.18	（品牌：坚美、兴

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：土建　　标段：　　第 10 页　共 15 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	百叶窗					发、湖州栋梁、亚铝、凤铝、南山）
275	钢质防火门 甲级	m2	9.432	536	5055.55	（品牌：群升、盼盼、王力、杭州钱江、步阳）
276	硅酸钙板 δ10	m2	154.56	26.2	4049.47	（品牌：千年舟、兔宝宝、大王椰）
277	米白色人造石 15mm	m2	8.3533	293	2447.52	
278	铝板 2.5mm	m2	857.879	255	218759.15	（品牌：卓峰、明珠、鼎智优嘉、上海安余）
279	铝合金型材 阳极氧化	t	14.43826	21876	315851.38	（品牌：坚美、兴发、湖州栋梁、亚铝、凤铝、南山）
280	无机涂料（防潮、防霉、防油）	kg	5474.678454	22.12	121099.89	（品牌：立邦、华润、多乐士、嘉宝莉）
281	铝扣板	m2	101.4344	60.18	6104.32	（品牌：来斯奥、奥普、友邦）
282	聚合物水泥基复合防水涂料 JS II型	kg	33411.432978	7.17	239559.97	（品牌：东方雨虹、深圳卓宝、科顺、汉高）
283	挤塑聚苯板（B1）级 δ30	m2	1849.3212	17.25	31900.79	（品牌：固盾、斯科宁、乐佳、宁丰、名维长兴力源、杭州火星、临安田昌）
284	带自粘层聚乙烯高分子卷材 1.5mm	m2	7760.4018	33.63	260982.31	（品牌：东方雨虹、深圳卓宝、科顺、汉高）
285	非固化橡胶沥青防水涂料	kg	9031.2684	12.39	111897.42	（品牌：东方雨虹、深圳卓宝、科顺、汉高）
286	成品树脂复合盖板 850*850	套	10	447	4470	（品牌：永锦、永固、永航）
287	SBS弹性体改性沥青防水卷材 耐根穿刺(化学阻根) PY 4.0mm	m2	2944.2096	44.25	130281.27	（品牌：东方雨虹、深圳卓宝、科顺、汉高）
288	500X600X40成品球墨铸铁篦子	m2	36.6832	600	22009.92	（品牌：永锦、永固、永航）
289	单组份聚氨酯防水涂料 Ⅰ型	kg	15939.747	13.22	210723.46	（品牌：东方雨虹、深圳卓宝、科顺、汉高）
290	双组份聚氨酯防水涂料 Ⅰ型	kg	448.881817	14.16	6356.17	（品牌：东方雨虹、深圳卓宝、科顺、汉高）
291	自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎) 3.0mm Ⅰ型 N类	m2	8373.3114	28.32	237132.18	（品牌：东方雨虹、深圳卓宝、科顺、汉高）
292	6(HS)+1.14PVB+6(HS) LOW-E+12A+6(TP)+12A+6(TP)夹层中空玻璃	m2	980.110477	518	507697.23	（品牌：南玻、信义、耀皮、台玻、绅士镭）

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：土建　　标段：　　第 11 页　共 15 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
293	6(HS)+1.14PVB+6(HS)LOW-E+12A+10(TP)+12A+10(TP)夹层中空玻璃	m2	525.518053	610	320566.01	（品牌：南玻、信义、耀皮、台玻、绅士镭）
294	6(HS)+1.14PVB+6(HS)LOW-E+12A+8(TP)+12A+8(TP)夹层中空玻璃	m2	444.525692	561	249378.91	（品牌：南玻、信义、耀皮、台玻、绅士镭）
295	铝合金型材 粉末喷涂	t	41.82336	21681	906772.27	（品牌：坚美、兴发、湖州栋梁、亚铝、凤铝、南山）
296	60系列铝合金断桥隔热平开门 2.2厚 (5+12A+5+12A+5Low-E)中空玻璃	m2	92.48652	850	78613.54	（铝合金型材品牌：坚美、兴发、湖州栋梁、亚铝、凤铝、南山）（玻璃品牌：南玻、信义、耀皮、台玻、绅士镭）
297	木质防火门 甲级	m2	143.395875	343	49184.79	（品牌：群升、盼盼、王力、杭州钱江、步阳）
298	阻燃板 δ18	m2	1021.3803	50.43	51508.21	（品牌：千年舟、兔宝宝、大王椰）
299	固定铝合金防雨百叶窗,中间设防虫网	m2	13.816222	341	4711.33	（品牌：坚美、兴发、湖州栋梁、亚铝、凤铝、南山）
300	双开执手锁（防火锁）	把	47.47	76.32	3622.91	（品牌：坚朗、顶固、浙江兴三星、杨氏、立兴）
301	单开执手锁（防火锁）	把	49.49	38.16	1888.54	（品牌：坚朗、顶固、浙江兴三星、杨氏、立兴）
302	顺位器	套	47.47	24.28	1152.57	（品牌：坚朗、顶固、浙江兴三星、杨氏、立兴）
303	重型地弹簧	套	64.64	304	19650.56	（品牌：坚朗、顶固、浙江兴三星、杨氏、立兴）
304	木质防火门 乙级	m2	89.1324	335	29859.35	（品牌：群升、盼盼、王力、杭州钱江、步阳）
305	70系列断桥隔热铝合金地弹簧门 2.2厚6(TP)LOW-E+12A+6(TP)12A+6(TP)全超白加层中空玻璃	m2	106.763724	866	92457.38	（铝合金型材品牌：坚美、兴发、湖州栋梁、亚铝、凤铝、南山）（玻璃品牌：南玻、信义、耀皮、台玻、绅士镭）
306	70系列铝合金断桥隔热固定窗 (5+12A+5+12A+5Low-E)中空钢化玻璃	m2	198.08187	515	102012.16	（铝合金型材品牌：坚美、兴发、湖州栋梁、亚铝、凤铝、南山）（玻璃品牌：南玻、信义、耀皮、台玻、绅士镭）
307	70系列铝合金断桥隔热	m2	58.68945	708	41552.13	（铝合金型材品

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：土建　　标段：　　第 12 页　共 15 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	推拉窗 (5+12A+5+12A+5 Low-E)中空玻璃					牌：坚美、兴发、湖州栋梁、亚铝、凤铝、南山）（玻璃品牌：南玻、信义、耀皮、台玻、绅士镭）
308	70系列铝合金断桥隔热平开窗 (5+12A+5+12A+5 Low-E)中空玻璃	m2	7.151004	755	5399.01	（铝合金型材品牌：坚美、兴发、湖州栋梁、亚铝、凤铝、南山）（玻璃品牌：南玻、信义、耀皮、台玻、绅士镭）
309	70系列铝合金断桥隔热固定窗 (5+12A+5+12A+5 Low-E)中空玻璃	m2	22.959174	485	11135.2	（铝合金型材品牌：坚美、兴发、湖州栋梁、亚铝、凤铝、南山）（玻璃品牌：南玻、信义、耀皮、台玻、绅士镭）
310	佛甲草 H5-10，P5-10	m2	24.045	35.9	863.22	
311	紫娇花 H35-40，P20-25	株	1095.885	1.5	1643.83	
312	粘性黄土	m3	906.53	30	27195.9	
313	岩棉板 100厚	m2	79.2948	46.4	3679.28	（品牌：固盾、斯科宁、乐佳、宁丰、名维长兴力源、杭州火星、临安田昌）
314	岩棉板 密度81~100kg/m3 δ70	m3	31.618062	387	12236.19	（品牌：固盾、斯科宁、乐佳、宁丰、名维长兴力源、杭州火星、临安田昌）
315	岩棉板	m3	79.312349	464	36800.93	（品牌：固盾、斯科宁、乐佳、宁丰、名维长兴力源、杭州火星、临安田昌）
316	石膏基高性能纤维板 δ10	m2	154.56	37.74	5833.09	（品牌：千年舟、兔宝宝、大王椰）
317	造型松 H350，P300	株	4.04	10000	40400	
318	灰色大理石 15mm	m2	5.1408	410	2107.73	
319	马赛克 100×100	m2	39.2912	130	5107.86	（品牌：路易保罗、简一、诺贝尔）
320	灰色系通体砖 600×1200	m2	1712.849936	177	303174.44	（品牌：路易保罗、简一、诺贝尔）
321	灰色系通体加工砖 750×1500	m2	238.810845	195	46568.11	（品牌：路易保罗、简一、诺贝尔）
322	仿黑金花大理石墙砖踢脚线 100高	m2	2.9224	114	333.15	（品牌：路易保罗、简一、诺贝尔）
323	地砖配套踢脚线 100高	m2	97.2816	114	11090.1	（品牌：路易保

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：土建　　标段：　　第 13 页　共 15 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
						罗、简一、诺贝尔）
324	水泥灰仿古地砖(防滑、哑光) 600×600	m2	4068.012306	114	463753.4	（品牌：路易保罗、简一、诺贝尔）
325	地砖(防滑、哑光) 600×600	m2	339.641256	114	38719.1	（品牌：路易保罗、简一、诺贝尔）
326	白色墙砖 400×800	m2	562.5139	83	46688.65	（品牌：路易保罗、简一、诺贝尔）
327	仿大理石米色墙砖 400×800	m2	3565.1802	83	295909.96	（品牌：路易保罗、简一、诺贝尔）
328	墙砖 400×800	m2	357.3936	83	29663.67	（品牌：路易保罗、简一、诺贝尔）
329	米白色大理石 15mm	m2	150.2461	272	40866.94	
330	渣土运输10公里	m3	41457.745447	20	829154.91	
331	30*30拉丝黑钛金不锈钢压顶线	m	58	28.3	1641.4	
332	锚索回收	t	-1.6059	2500	-4014.75	
333	100宽停车位标线（冷漆）	m	2144	8	17152	
334	橡胶防撞板护角60*60	个	277	28.3	7839.1	
335	成品铝合金岗亭（采用双钢化中空玻璃，包含一台1.5P空调），6m2	只	1	14800	14800	
336	铝合金窗防脱落装置	个	168	10	1680	
337	隔热条PA66GF25	m	634.99	9.43	5987.96	
338	不锈钢垂直钢爬梯	座	2	943	1886	
339	橡胶车档200*125	个	268	47.17	12641.56	
340	美缝	m2	9881.9	14.15	139828.89	
341	停车位数字标记	个	134	10	1340	
342	拉森钢板桩(SKSP-ⅠⅤ)租赁费	日*m	427500	0.43	183825	
343	槽钢、工字钢租赁费	日*t	1462.5	8	11700	
344	宕渣回填	m3	1198.22	45.28	54255.4	
345	渣土消纳费	m3	27986.08	18.87	528097.33	
346	洗手盆无障碍设施安全抓杆	套	10	300	3000	
347	坐便器无障碍设施安全抓杆	套	10	300	3000	
348	消防救援标识	个	59	38	2242	
349	成品不锈钢U型排水沟（100*200*1000防滑不锈钢套沟）	m	25	142	3550	
350	金属护角条专用胶粘结	m	96	9.43	905.28	
351	成品定制售货窗口高460*360（1.2mm厚不锈钢边框，小门为透明亚克力板）	个	15	236	3540	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：土建　　标段：　　第 14 页　共 15 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
352	消火栓处理（1.5厚不锈钢折边、25*25*1.2铝合金方管包四周）	个	22	189	4158	
353	PE聚乙烯挡水板	m	118	18.87	2226.66	
354	管罩	套	7	200	1400	
355	绿化养护一年	m2	965.1	3.96	3821.8	
356	100厚400*400花岗岩水簸箕	个	8	100	800	
357	隔板：30mm复合聚苯板	m2	1.7	17.25	29.33	
358	不锈钢管栏杆（H=900）做法参15J403-1-A1/B14	m	226	180	40680	
359	沉降观测点	个	17	28.3	481.1	
360	不锈钢管栏杆（H=1100）做法参15J403-1-A1/B14	m	10.8	220	2376	
361	30厚6mm粒径露骨料透水混凝土+双丙聚氨脂密封处理	m2	2063.5	95	196032.5	
362	轻质营养土	m3	117.3	75.47	8852.63	
363	种植土回填	m3	438	28.3	12395.4	
364	草石隔离带,20cm宽	m	60	8	480	
365	成品安全防坠网购置及安装	套	95	14.56	1383.2	
366	Φ300成品花岗岩路障石球	个	32	150	4800	
367	T型不锈钢收边条高30*宽50*厚2.0	m	1293.73	35	45280.55	
368	车档500宽	根	28	47.17	1320.76	
369	20mm伸缩缝（硅酮耐候密封胶填充）	m	30.8	100	3080	
370	三元乙丙胶条	m	2968.94	2.5	7422.35	
371	600高平台钢管栏板 8+1.14PVB+8厚钢化夹层玻璃	m	7.25	380	2755	（品牌：南玻、信义、耀皮、台玻、绅士镭）
372	735高铝合金栏杆 6+1.14PVB+6钢化夹层玻璃	m	50.85	470	23899.5	（铝合金型材品牌：坚美、兴发、湖州栋梁、亚铝、凤铝、南山）（玻璃品牌：南玻、信义、耀皮、台玻、绅士镭）
373	900高铝合金栏杆 6+1.14PVB+6钢化夹层玻璃	m	609.75	515	314021.25	（铝合金型材品牌：坚美、兴发、湖州栋梁、亚铝、凤铝、南山）（玻璃品牌：南玻、信义、耀皮、台玻、绅士镭）
374	100厚ALC蒸压砂加气砼	m3	68.4	1200	82080	（品牌：杭加、开

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：土建　　标段：　　第 15 页　共 15 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	条板					元、良浦）
375	200厚ALC蒸压砂加气砼条板	m3	432.72	1100	475992	（品牌：杭加、开元、良浦）
376	上悬窗五金件（含滑撑、风撑、多点锁、防风钩锁、防坠块等）	套	177	150	26550	（品牌：坚朗、顶固、浙江兴三星、杨氏、立兴）
377	铝合金玻璃隔断（10mm厚钢化玻璃、50*80*1.4铝合金方管立柱横梁）10mm厚钢化玻璃	m2	221.74	311	68961.14	（铝合金型材品牌：坚美、兴发、湖州栋梁、亚铝、凤铝、南山）（玻璃品牌：南玻、信义、耀皮、台玻、绅士镭）
378	300*300成品集成吊顶	m2	210.31	118	24816.58	（品牌：来斯奥、奥普、友邦）
379	1200高铝合金栏杆 6+1.14PVB+6钢化夹层玻璃	m	162.34	585	94968.9	（铝合金型材品牌：坚美、兴发、湖州栋梁、亚铝、凤铝、南山）（玻璃品牌：南玻、信义、耀皮、台玻、绅士镭）
380	成品实木套装门购买及安装	m2	128.88	650	83772	（品牌：群升、盼盼、王力、杭州钱江、步阳）
381	1220高铝合金栏杆 6+1.14PVB+6钢化夹层玻璃	m	64.91	595	38621.45	（铝合金型材品牌：坚美、兴发、湖州栋梁、亚铝、凤铝、南山）（玻璃品牌：南玻、信义、耀皮、台玻、绅士镭）
382	1050高平台钢管栏板 6+1.14PVB+6厚夹胶钢化玻璃	m	12.7	450	5715	（品牌：南玻、信义、耀皮、台玻、绅士镭）
383	坡道顶不锈钢栏杆H=600mm	m	27.7	120	3324	
384	接入市政管网费	项	1	15000	15000	
385	地下室坡道处成品钢结构雨棚	m2	118	1000	118000	
386	一层大厅服务咨询台	m	3.52	2500	8800	
387	4cm厚质木砧板	m2	22	472	10384	
388	幕墙电动开窗器	套	12	800	9600	
389	无振动止滑环氧地坪地面	m2	596.97	142	84769.74	（品牌：福斯乐、固德、秀珀）

【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称：土建　　　　标段：　　　　第 1 页　共 1 页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	机械人工	工日	3305.82416	149	492567.8	
2	汽油(机械)	kg	3281.075496	9.06	29726.54	
3	柴油(机械)	kg	50507.700615	7.46	376787.45	
4	电(机械)	kW·h	450713.414983	0.69	310992.26	

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：土建-地下室工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	13825212.99	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	2706649.33	
2	措施项目费		2718227.23	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	2265648.75	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	1201627.71	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	452578.48	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		447888.55	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		3850000	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	2900000	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	2900000	见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3	950000	见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计	950000	见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	1108387.37	
5	增值税	计算基数×费率	1935164.48	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	23,436,992.07	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-地下室工程　　标段：　　第 1 页　共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		0101 土石方工程					1609860.4	68947.33	164874.07		
1	010101001001	平整场地	1.平整场地:就地挖、填、平整。	m2	5422.64	0.62	3362.04	433.81	2277.51		
2	010101002001	挖一般土方（干土）	1、土壤类别：挖土装车、三类土，具体详见岩土工程详细勘察报告 2、挖土方深度：详见设计施工图纸	m3	4981.1	7.74	38553.71	10709.37	20422.51		
3	010101002002	挖一般土方（干土）	1、土壤类别：挖土装车、一二类土，具体详见岩土工程详细勘察报告 2、挖土方深度：详见设计施工图纸	m3	7471.66	6.35	47445.04	10833.91	27495.71		
4	010101002003	挖一般土方（湿土）	1、土壤类别：挖土装车、一二类土，具体详见岩土工程详细勘察报告 2、挖土方深度：详见设计施工图纸	m3	19552.09	7.3	142730.26	32651.99	82705.34		
本页小计							232091.05	54629.08	132901.07		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-地下室工程　　标段：　　第 2 页　共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	010101004001	挖基坑土方（湿土）	1、土壤类别：挖土装车、一二类土，具体详见岩土工程详细勘察报告 2、挖土方深度：详见设计施工图纸 3、部位：桩基承台、集水井、电梯井等开挖	m3	1589.26	9.81	15590.64	4672.42	7914.51		
6	010103001001	回填方	1、基础借土回填夯实； 2、土方堆放场地及土方运距投标单位自行考虑，结算不做调整； 3、回填需符合设计说明里的要求	m3	5608.04	27.5	154221.1	9645.83	24058.49		
7	010103002001	余方弃置	1、土壤类别：结合现场实际情况，自行综合考虑； 2、余方弃置。	m3	33594.12	20	671882.4				
8	010103002002	渣土消纳费	1、土壤类别：结合现场实际情况，自行综合考虑； 2、渣土消纳费综合取定价。	m3	27986.08	18.87	528097.33				
本页小计							1369791.47	14318.25	31973		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-地下室工程　　标段：　　第 3 页　共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
9	040103001001	宕渣回填	车道处： 1、单价综合取定，包括宕渣购买、运输、分层回填、碾压密实等全部工作内容 2、填料土石比含量、粒径及最小强度等满足设计及规范要求 3、宕渣需分层回填并压实，分层填筑压实厚度、压实度等满足设计及规范要求 4、场内外运距由投标单位自行考虑，结算时不作调整	m3	176.19	45.28	7977.88				
		0102 地基处理与边坡支护工程					897504.08	170458.07	154635.93		
10	010202008001	土钉	1、成孔、清孔、土钉制安，Φ48*3钢管，深度L=6m，锚固体直径80mm，水平间距1.0m，L30*4角钢，L=50锚管土钉翼片，土质、入岩情况综合考虑 2、其他要求详见设计图纸	m	1350	43.74	59049	16902	2754		
本页小计							67026.88	16902	2754		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-地下室工程　　标段：　　第 4 页　共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	010202008002	土钉	1、成孔、清孔、土钉制安，Φ48*3钢管，深度L=9m，锚固体直径80mm，水平间距1.0m，L30*4角钢，L=50锚管土钉翼片，土质、入岩情况综合考虑 2、其他要求详见设计图纸	m	1800	43.74	78732	22536	3672		
12	010202007001	锚索	1、成孔、清孔、锚杆制安，3S15.2可回收预应力锚索，L=15m，间距2000,直径D=500，水泥掺量25%,扩头直径800,长度2.0m土质、入岩情况综合考虑 2、水泥浆制作、运输、灌注，采用水泥浆，水灰比为0.5，充盈系数综合考虑 3、其他要求详见设计图纸	m	1590	85.32	135658.8	45664.8	27920.4		
13	010202009001	喷射混凝土、水泥砂浆	1、80mm厚C20喷射非泵送商品混凝土 2、喷射坡度15°以内 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	811.02	74.63	60526.42	11394.83	11905.77		
本页小计							274917.22	79595.63	43498.17		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-地下室工程　　标段：　　第 5 页　共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	010202009002	喷射混凝土、水泥砂浆	1、80mm厚C20喷射非泵送商品混凝土 2、喷射坡度60°以内 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	1499.34	88.58	132811.54	31156.29	24154.37		
15	010515003001	钢筋网片	1、钢筋种类、规格：护坡处Φ6@250*250钢筋网片	t	3.576	5012.87	17926.02	2632.15	80.17		
16	01B001	泄水孔	1、Φ75 PVC管泄水孔940mm/个 2、泄水孔底部用≥200g/m2土工布包裹	个	300	16.22	4866	1788			
17	010401011001	集水井	1、断面尺寸：700*700*700mm 2、基础、垫层（材料品种、厚度）：100厚C20垫层非泵送商品混凝土，模板安拆 3、砌体材料：240厚MU10混凝土实心标准砖砌筑，干混砌筑砂浆DM M10.0 4、抹灰：20mm厚干混抹灰砂浆DP M15.0内侧抹面	座	12	529.85	6358.2	1726.92	31.56		
本页小计							161961.76	37303.36	24266.1		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-地下室工程　　标段：　　第 6 页　共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
18	010401014001	坑顶排水沟	1、断面尺寸：300*300mm 2、基础、垫层（材料品种、厚度）：100厚C20垫层非泵送商品混凝土，模板安拆 3、砌体材料：120厚MU10混凝土实心标准砖砌筑，干混砌筑砂浆DM M10.0 4、抹灰：20mm厚干混抹灰砂浆DP M15.0内侧抹面	m	356.45	107.15	38193.62	10315.66	199.61		
19	010501001001	垫层	底板传力带 1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	7.58	475.87	3607.09	229.14	5.08		
20	010501004001	满堂基础	底板传力带 1、混凝土种类：泵送商品补偿收缩混凝土 2、混凝土强度等级：C35，抗渗等级P8 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	30.33	582.87	17678.45	724.28	6.98		
21	011003001001	隔离层	底板传力带 1、油毡隔离层	m2	75.72	3.87	293.04	105.25			
本页小计							59772.2	11374.33	211.67		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-地下室工程　　标段：　　第 7 页　共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
22	010202006001	钢板桩	1、拉森钢板桩(SKSP-ⅣV),有效长度9.0m.壁厚15.5mm	t	260.262	497.35	129441.31	19491.02	79629.76		
23	01B002	钢板桩租赁费	1、拉森钢板桩(SKSP-ⅣV),有效长度9.0m.壁厚15.5mm 2、租赁时间暂按125天计入	日*m	427500	0.43	183825				
24	010202011001	钢支撑	1、400*400*13*21型钢支撑、22a#工字钢，包含所有连接板、加劲板、牛腿、腹板等 2、包含钢支撑安装、拆除等所有工作内容	t	11.7	1439.11	16837.59	5791.73	4276.23		
25	01B003	钢支撑租赁费	1、槽钢、工字钢、钢板等租赁费 2、租赁时间暂按125天计入	日*t	1462.5	8	11700				
		0103 桩基工程					2245768.45	327711.22	745617.51		
26	010301004001	截（凿）桩头	1、工程桩桩头凿除（含钢筋拆除） 2、余方弃置。	m3	57.08	306.97	17521.85	11672.86	1397.32		
本页小计							359325.75	36955.61	85303.31		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-地下室工程　　标段：　　第 8 页　共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
27	010515004001	钢筋笼	1、钢筋种类、规格：混凝土灌注桩钢筋笼，含螺旋箍，综合钢筋 2、钢筋笼吊筋考虑在综合单价中	t	61.483	4592.76	282376.66	27208.07	14615.12		
本页小计							282376.66	27208.07	14615.12		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-地下室工程　　标段：　　第 9 页　共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
28	010302001001	泥浆护壁成孔灌注桩	1、桩类型：旋挖成孔灌注桩（承压） 2、桩有效长度：有效桩长9-17m，暂按13m计 3、自然地面标高：按测绘报告平均标高-0.5m计 4、桩径：700mm 5、成孔方法：旋挖钻孔成孔 6、护筒类型、长度：钢护筒暂按2m计入 7、混凝土类别、强度等级：C30非泵送水下商品混凝土 8、桩顶标高：-5.35m 9、桩端全截面进入持力层及深度：5-2层中风化粉砂岩暂按1m计入 10、加灌长度：0.8m 11、泥浆池建筑及拆除 12、泥浆外运：泥浆固化、运距、处置、土方装车外运，运距投标单位自行考虑 13、结算时按业主确认的打桩记录按实调整	根	4	10295.16	41180.64	6147.28	15881.32		
本页小计							41180.64	6147.28	15881.32		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-地下室工程　　标段：　　第 10 页　共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
29	010302001002	泥浆护壁成孔灌注桩	1、桩类型：旋挖成孔灌注桩（承压） 2、桩有效长度：有效桩长9-17m，暂按13m计 3、自然地面标高：按测绘报告平均标高-0.5m计 4、桩径：700mm 5、成孔方法：旋挖钻孔成孔 6、护筒类型、长度：钢护筒暂按2m计入 7、混凝土类别、强度等级：C30非泵送水下商品混凝土 8、桩顶标高：-5.55m 9、桩端全截面进入持力层及深度：5-2层中风化粉砂岩暂按1m计入 10、加灌长度：0.8m 11、泥浆池建筑及拆除 12、泥浆外运：泥浆固化、运距、处置、土方装车外运，运距投标单位自行考虑 13、结算时按业主确认的打桩记录按实调整	根	2	10360.93	20721.86	3101.8	8015.68		
本页小计							20721.86	3101.8	8015.68		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-地下室工程　　标段：　　第 11 页　共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
30	010302001003	泥浆护壁成孔灌注桩	1、桩类型：旋挖成孔灌注桩（承压） 2、桩有效长度：有效桩长9-17m，暂按13m计 3、自然地面标高：按测绘报告平均标高-0.5m计 4、桩径：700mm 5、成孔方法：旋挖钻孔成孔 6、护筒类型、长度：钢护筒暂按2m计入 7、混凝土类别、强度等级：C30非泵送水下商品混凝土 8、桩顶标高：-5.75m 9、桩端全截面进入持力层及深度：5-2层中风化粉砂岩暂按1m计入 10、加灌长度：0.8m 11、泥浆池建筑及拆除 12、泥浆外运：泥浆固化、运距、处置、土方装车外运，运距投标单位自行考虑 13、结算时按业主确认的打桩记录按实调整	根	26	10426.73	271094.98	40689.74	105179.1		
本页小计							271094.98	40689.74	105179.1		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-地下室工程　　标段：　　第 12 页　共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
31	010302001004	泥浆护壁成孔灌注桩	1、桩类型：旋挖成孔灌注桩（承压） 2、桩有效长度：有效桩长9-17m，暂按13m计 3、自然地面标高：按测绘报告平均标高-0.5m计 4、桩径：700mm 5、成孔方法：旋挖钻孔成孔 6、护筒类型、长度：钢护筒暂按2m计入 7、混凝土类别、强度等级：C30非泵送水下商品混凝土 8、桩顶标高：-5.85m 9、桩端全截面进入持力层及深度：5-2层中风化粉砂岩暂按1m计入 10、加灌长度：0.8m 11、泥浆池建筑及拆除 12、泥浆外运：泥浆固化、运距、处置、土方装车外运，运距投标单位自行考虑 13、结算时按业主确认的打桩记录按实调整	根	5	10459.61	52298.05	7860.15	20320.5		
本页小计							52298.05	7860.15	20320.5		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-地下室工程　　标段：　　第 13 页　共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
32	010302001005	泥浆护壁成孔灌注桩	1、桩类型：旋挖成孔灌注桩（承压） 2、桩有效长度：有效桩长9-17m，暂按13m计 3、自然地面标高：按测绘报告平均标高-0.5m计 4、桩径：700mm 5、成孔方法：旋挖钻孔成孔 6、护筒类型、长度：钢护筒暂按2m计入 7、混凝土类别、强度等级：C30非泵送水下商品混凝土 8、桩顶标高：-6.05m 9、桩端全截面进入持力层及深度：5-2层中风化粉砂岩暂按1m计入 10、加灌长度：0.8m 11、泥浆池建筑及拆除 12、泥浆外运：泥浆固化、运距、处置、土方装车外运，运距投标单位自行考虑 13、结算时按业主确认的打桩记录按实调整	根	6	10525.4	63152.4	9516.72	24609.66		
本页小计							63152.4	9516.72	24609.66		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-地下室工程　　标段：　　第 14 页　共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
33	010302001006	泥浆护壁成孔灌注桩	1、桩类型：旋挖成孔灌注桩（承压） 2、桩有效长度：有效桩长9-17m，暂按13m计 3、自然地面标高：按测绘报告平均标高-0.5m计 4、桩径：700mm 5、成孔方法：旋挖钻孔成孔 6、护筒类型、长度：钢护筒暂按2m计入 7、混凝土类别、强度等级：C30非泵送水下商品混凝土 8、桩顶标高：-6.85m 9、桩端全截面进入持力层及深度：5-2层中风化粉砂岩暂按1m计入 10、加灌长度：0.8m 11、泥浆池建筑及拆除 12、泥浆外运：泥浆固化、运距、处置、土方装车外运，运距投标单位自行考虑 13、结算时按业主确认的打桩记录按实调整	根	1	10788.52	10788.52	1642.46	4251.65		
本页小计							10788.52	1642.46	4251.65		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-地下室工程　　标段：　　第 15 页　共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
34	010302001007	泥浆护壁成孔灌注桩	1、桩类型：旋挖成孔灌注桩（承压） 2、桩有效长度：有效桩长9-17m，暂按13m计 3、自然地面标高：按测绘报告平均标高-0.5m计 4、桩径：700mm 5、成孔方法：旋挖钻孔成孔 6、护筒类型、长度：钢护筒暂按2m计入 7、混凝土类别、强度等级：C30非泵送水下商品混凝土 8、桩顶标高：-7.55m 9、桩端全截面进入持力层及深度：5-2层中风化粉砂岩暂按1m计入 10、加灌长度：0.8m 11、泥浆池建筑及拆除 12、泥浆外运：泥浆固化、运距、处置、土方装车外运，运距投标单位自行考虑 13、结算时按业主确认的打桩记录按实调整	根	4	11018.77	44075.08	6767	17531.76		
本页小计							44075.08	6767	17531.76		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-地下室工程　　标段：　　第 16 页　共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
35	010302001008	泥浆护壁成孔灌注桩	1、桩类型：旋挖成孔灌注桩（承压兼抗拔） 2、桩有效长度：有效桩长9-17m，暂按13m计 3、自然地面标高：按测绘报告平均标高-0.5m计 4、桩径：600mm 5、成孔方法：旋挖钻孔成孔 6、护筒类型、长度：钢护筒暂按2m计入 7、混凝土类别、强度等级：C30非泵送水下商品混凝土 8、桩顶标高：-5.35m 9、桩端全截面进入持力层及深度：5-2层中风化粉砂岩暂按1m计入 10、加灌长度：0.8m 11、泥浆池建筑及拆除 12、泥浆外运：泥浆固化、运距、处置、土方装车外运，运距投标单位自行考虑 13、结算时按业主确认的打桩记录按实调整	根	6	7287.38	43724.28	6597.48	16651.68		
本页小计							43724.28	6597.48	16651.68		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-地下室工程　　标段：　　第 17 页　共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
36	010302001009	泥浆护壁成孔灌注桩	1、桩类型：旋挖成孔灌注桩（承压兼抗拔） 2、桩有效长度：有效桩长9-17m，暂按13m计 3、自然地面标高：按测绘报告平均标高-0.5m计 4、桩径：600mm 5、成孔方法：旋挖钻孔成孔 6、护筒类型、长度：钢护筒暂按2m计入 7、混凝土类别、强度等级：C30非泵送水下商品混凝土 8、桩顶标高：-5.55m 9、桩端全截面进入持力层及深度：5-2层中风化粉砂岩暂按1m计入 10、加灌长度：0.8m 11、泥浆池建筑及拆除 12、泥浆外运：泥浆固化、运距、处置、土方装车外运，运距投标单位自行考虑 13、结算时按业主确认的打桩记录按实调整	根	12	7335.7	88028.4	13319.04	33634.08		
本页小计							88028.4	13319.04	33634.08		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-地下室工程　　标段：　　第 18 页　共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
37	010302001010	泥浆护壁成孔灌注桩	1、桩类型：旋挖成孔灌注桩（承压兼抗拔） 2、桩有效长度：有效桩长9-17m，暂按13m计 3、自然地面标高：按测绘报告平均标高-0.5m计 4、桩径：600mm 5、成孔方法：旋挖钻孔成孔 6、护筒类型、长度：钢护筒暂按2m计入 7、混凝土类别、强度等级：C30非泵送水下商品混凝土 8、桩顶标高：-5.75m 9、桩端全截面进入持力层及深度：5-2层中风化粉砂岩暂按1m计入 10、加灌长度：0.8m 11、泥浆池建筑及拆除 12、泥浆外运：泥浆固化、运距、处置、土方装车外运，运距投标单位自行考虑 13、结算时按业主确认的打桩记录按实调整	根	47	8369.15	393350.05	54360.67	133028.8		
本页小计							393350.05	54360.67	133028.8		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-地下室工程　　标段：　　第 19 页　共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
38	010302001011	泥浆护壁成孔灌注桩	1、桩类型：旋挖成孔灌注桩（承压兼抗拔） 2、桩有效长度：有效桩长9-17m，暂按13m计 3、自然地面标高：按测绘报告平均标高-0.5m计 4、桩径：600mm 5、成孔方法：旋挖钻孔成孔 6、护筒类型、长度：钢护筒暂按2m计入 7、混凝土类别、强度等级：C30非泵送水下商品混凝土 8、桩顶标高：-6.25m 9、桩端全截面进入持力层及深度：5-2层中风化粉砂岩暂按1m计入 10、加灌长度：0.8m 11、泥浆池建筑及拆除 12、泥浆外运：泥浆固化、运距、处置、土方装车外运，运距投标单位自行考虑 13、结算时按业主确认的打桩记录按实调整	根	2	7504.86	15009.72	2292.28	5798.58		
本页小计							15009.72	2292.28	5798.58		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-地下室工程　　标段：　　第 20 页　共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
39	010302001012	泥浆护壁成孔灌注桩	1、桩类型：旋挖成孔灌注桩（承压） 2、桩有效长度：有效桩长9-17m，暂按13m计 3、自然地面标高：按测绘报告平均标高-0.5m计 4、桩径：600mm 5、成孔方法：旋挖钻孔成孔 6、护筒类型、长度：钢护筒暂按2m计入 7、混凝土类别、强度等级：C30非泵送水下商品混凝土 8、桩顶标高：-5.35m 9、桩端全截面进入持力层及深度：5-2层中风化粉砂岩暂按1m计入 10、加灌长度：0.8m 11、泥浆池建筑及拆除 12、泥浆外运：泥浆固化、运距、处置、土方装车外运，运距投标单位自行考虑 13、结算时按业主确认的打桩记录按实调整	根	17	7287.38	123885.46	18692.86	47179.76		
本页小计							123885.46	18692.86	47179.76		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-地下室工程　　标段：　　第 21 页　共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
40	010302001013	泥浆护壁成孔灌注桩	1、桩类型：旋挖成孔灌注桩（承压） 2、桩有效长度：有效桩长9-17m，暂按13m计 3、自然地面标高：按测绘报告平均标高-0.5m计 4、桩径：600mm 5、成孔方法：旋挖钻孔成孔 6、护筒类型、长度：钢护筒暂按2m计入 7、混凝土类别、强度等级：C30非泵送水下商品混凝土 8、桩顶标高：-5.55m 9、桩端全截面进入持力层及深度：5-2层中风化粉砂岩暂按1m计入 10、加灌长度：0.8m 11、泥浆池建筑及拆除 12、泥浆外运：泥浆固化、运距、处置、土方装车外运，运距投标单位自行考虑 13、结算时按业主确认的打桩记录按实调整	根	49	7335.7	359449.3	54386.08	137339.16		
本页小计							359449.3	54386.08	137339.16		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-地下室工程　　标段：　　第 22 页　共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
41	010302001014	泥浆护壁成孔灌注桩	1、桩类型：旋挖成孔灌注桩（承压） 2、桩有效长度：有效桩长9-17m，暂按13m计 3、自然地面标高：按测绘报告平均标高-0.85m计 4、桩径：600mm 5、成孔方法：旋挖钻孔成孔 6、护筒类型、长度：钢护筒暂按2m计入 7、混凝土类别、强度等级：C30非泵送水下商品混凝土 8、桩顶标高：-5.75m 9、桩端全截面进入持力层及深度：5-2层中风化粉砂岩暂按1m计入 10、加灌长度：0.8m 11、泥浆池建筑及拆除 12、泥浆外运：泥浆固化、运距、处置、土方装车外运，运距投标单位自行考虑 13、结算时按业主确认的打桩记录按实调整	根	34	7384.03	251057.02	38089.18	96233.6		
本页小计							251057.02	38089.18	96233.6		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-地下室工程　　标段：　　第 23 页　共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
42	010302001015	泥浆护壁成孔灌注桩	1、桩类型：旋挖成孔灌注桩（承压） 2、桩有效长度：有效桩长9-17m，暂按13m计 3、自然地面标高：按测绘报告平均标高-0.5m计 4、桩径：600mm 5、成孔方法：旋挖钻孔成孔 6、护筒类型、长度：钢护筒暂按2m计入 7、混凝土类别、强度等级：C30非泵送水下商品混凝土 8、桩顶标高：-5.85m 9、桩端全截面进入持力层及深度：5-2层中风化粉砂岩暂按1m计入 10、加灌长度：0.8m 11、泥浆池建筑及拆除 12、泥浆外运：泥浆固化、运距、处置、土方装车外运，运距投标单位自行考虑 13、结算时按业主确认的打桩记录按实调整	根	2	7408.21	14816.42	2250.9	5688.36		
本页小计							14816.42	2250.9	5688.36		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-地下室工程　　标段：　　第 24 页　共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
43	010302001016	泥浆护壁成孔灌注桩	1、桩类型：旋挖成孔灌注桩（承压） 2、桩有效长度：有效桩长9-17m，暂按13m计 3、自然地面标高：按测绘报告平均标高-0.5m计 4、桩径：600mm 5、成孔方法：旋挖钻孔成孔 6、护筒类型、长度：钢护筒暂按2m计入 7、混凝土类别、强度等级：C30非泵送水下商品混凝土 8、桩顶标高：-6.05m 9、桩端全截面进入持力层及深度：5-2层中风化粉砂岩暂按1m计入 10、加灌长度：0.8m 11、泥浆池建筑及拆除 12、泥浆外运：泥浆固化、运距、处置、土方装车外运，运距投标单位自行考虑 13、结算时按业主确认的打桩记录按实调整	根	7	7455.38	52187.66	7950.53	20102.11		
本页小计							52187.66	7950.53	20102.11		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-地下室工程　　标段：　　第 25 页　共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
44	010302001017	泥浆护壁成孔灌注桩	1、桩类型：旋挖成孔灌注桩（承压） 2、桩有效长度：有效桩长9-17m，暂按13m计 3、自然地面标高：按测绘报告平均标高-0.5m计 4、桩径：600mm 5、成孔方法：旋挖钻孔成孔 6、护筒类型、长度：钢护筒暂按2m计入 7、混凝土类别、强度等级：C30非泵送水下商品混凝土 8、桩顶标高：-6.25m 9、桩端全截面进入持力层及深度：5-2层中风化粉砂岩暂按1m计入 10、加灌长度：0.8m 11、泥浆池建筑及拆除 12、泥浆外运：泥浆固化、运距、处置、土方装车外运，运距投标单位自行考虑 13、结算时按业主确认的打桩记录按实调整	根	7	7504.86	52534.02	8022.98	20295.03		
本页小计							52534.02	8022.98	20295.03		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-地下室工程　　标段：　　第 26 页　共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
45	010302001018	泥浆护壁成孔灌注桩	1、桩类型：旋挖成孔灌注桩（承压） 2、桩有效长度：有效桩长9-17m，暂按13m计 3、自然地面标高：按测绘报告平均标高-0.5m计 4、桩径：600mm 5、成孔方法：旋挖钻孔成孔 6、护筒类型、长度：钢护筒暂按2m计入 7、混凝土类别、强度等级：C30非泵送水下商品混凝土 8、桩顶标高：-7.05m 9、桩端全截面进入持力层及深度：5-2层中风化粉砂岩暂按1m计入 10、加灌长度：0.8m 11、泥浆池建筑及拆除 12、泥浆外运：泥浆固化、运距、处置、土方装车外运，运距投标单位自行考虑 13、结算时按业主确认的打桩记录按实调整	根	2	7698.19	15396.38	2375.08	6019.06		
本页小计							15396.38	2375.08	6019.06		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-地下室工程　　标段：　　第 27 页　共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
46	010302001019	泥浆护壁成孔灌注桩	1、桩类型：旋挖成孔灌注桩（承压） 2、桩有效长度：有效桩长9-17m，暂按13m计 3、自然地面标高：按测绘报告平均标高-0.5m计 4、桩径：600mm 5、成孔方法：旋挖钻孔成孔 6、护筒类型、长度：钢护筒暂按2m计入 7、混凝土类别、强度等级：C30非泵送水下商品混凝土 8、桩顶标高：-7.15m 9、桩端全截面进入持力层及深度：5-2层中风化粉砂岩暂按1m计入 10、加灌长度：0.8m 11、泥浆池建筑及拆除 12、泥浆外运：泥浆固化、运距、处置、土方装车外运，运距投标单位自行考虑 13、结算时按业主确认的打桩记录按实调整	根	2	8947.3	17894.6	2475.78	6046.6		
本页小计							17894.6	2475.78	6046.6		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-地下室工程　　标段：　　第 28 页　共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
47	010302001020	泥浆护壁成孔灌注桩（试桩）	1、桩类型：旋挖成孔灌注桩（承压兼抗拔） 2、桩有效长度：有效桩长9-17m，暂按13m计 3、自然地面标高：按测绘报告平均标高-0.5m计 4、桩径：600mm 5、成孔方法：旋挖钻孔成孔 6、护筒类型、长度：钢护筒暂按2m计入 7、混凝土类别、强度等级：C35非泵送水下商品混凝土 8、桩顶标高：-6.25m 9、桩端全截面进入持力层及深度：5-2层中风化粉砂岩暂按1m计入 10、加灌长度：0.8m 11、泥浆池建筑及拆除 12、泥浆外运：泥浆固化、运距、处置、土方装车外运，运距投标单位自行考虑 13、结算时按业主确认的打桩记录按实调整	根	2	7612.55	15225.1	2292.28	5798.58		
本页小计							15225.1	2292.28	5798.58		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-地下室工程　　标段：　　第 29 页　共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		0104 砌筑工程					229704.68	63170.81	1007.37		
48	010401001001	砖基础	1、名称：120mm厚砖胎模 2、砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖，干混砌筑砂浆DM M10.0 3、抹面砂浆强度等级、配合比：砖胎膜内侧抹灰15mm厚干混抹灰砂浆DP M20.0　S=472.92m2	m3	56.75	758.96	43070.98	14674.98	190.11		
49	010401001002	砖基础	1、名称：240mm厚砖胎模 2、砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖，干混砌筑砂浆DM M10.0 3、抹面砂浆强度等级、配合比：砖胎膜内侧抹灰15mm厚干混抹灰砂浆DP M20.0　S=563.29m2	m3	170.56	580.46	99003.26	26066.68	494.62		
本页小计							142074.24	40741.66	684.73		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-地下室工程　　标段：　　第 30 页　共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
50	010401004001	多孔砖墙	1、部位：地下室内墙 2、砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土多孔砖 3、墙体类型：填充墙 4、填充材料种类及厚度：200mm 5、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M7.5 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	189.68	440.02	83462.99	21225.19	309.18		
51	010401004002	多孔砖墙（弧形墙）	1、部位：地下室内墙 2、砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土多孔砖 3、墙体类型：填充墙 4、填充材料种类及厚度：200mm 5、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M7.5 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	3.26	456.41	1487.9	401.27	5.31		
本页小计							84950.89	21626.46	314.49		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-地下室工程　　标段：　　第 31 页　共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
52	010401004003	多孔砖墙	1、部位：地下室内墙 2、砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土多孔砖 3、墙体类型：填充墙 4、填充材料种类及厚度：100mm 5、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M7.5 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	3.08	600.85	1850.62	526.37	5.08		
53	010401012001	零星砌砖	室内砖砌台阶 1、砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖 2、砂浆强度等级、配合比：干混抹灰砂浆DP M15.0	m2	2.58	321.29	828.93	276.32	3.07		
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程					6224451.02	569329.81	38487.26		
54	010501001002	垫层	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	569.17	475.87	270850.93	17206.01	381.34		
本页小计							273530.48	18008.7	389.49		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-地下室工程　　标段：　　第 32 页　共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
55	010501004002	满堂基础	1、混凝土种类：泵送商品补偿收缩混凝土 2、混凝土强度等级：C35，抗渗等级 P8 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	2786.58	582.87	1624213.88	66543.53	640.91		
56	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	80.24	643.51	51635.24	7759.21	31.29		
57	010502002001	构造柱	1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	12.48	671.54	8380.82	2047.84	7.36		
58	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35，抗渗等级 P8 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	503.52	592.14	298154.33	20367.38	196.37		
本页小计							1982384.27	96717.96	875.93		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-地下室工程　　标段：　　第 33 页　共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
59	010503004001	圈梁	1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	3.7	610.74	2259.74	407.37	2.18		
60	010503005001	过梁	1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	0.85	610.74	519.13	93.59	0.5		
61	010503004002	圈梁	翻遍 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	1.12	596.6	668.19	123.31	0.66		
62	010504001001	直形墙	1、部位:地下室外墙 2、混凝土种类：泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35，抗渗等级 P8 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	499.33	604.96	302074.68	21650.95	194.74		
本页小计							305521.74	22275.22	198.08		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-地下室工程　　标段：　　第 34 页　共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
63	010504001002	直形墙	1、部位:水池墙 2、混凝土种类：泵送商品补偿收缩混凝土 3、混凝土强度等级：C35，抗渗等级 P8 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	59.02	620.09	36597.71	3273.84	23.02		
64	010504001003	直形墙	1、部位:高低差处 2、混凝土种类:泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级:C35，抗渗等级 P8 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	74.58	606.96	45267.08	4136.95	29.09		
65	010505003001	平板	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35，抗渗等级 P8 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	1164.98	604.77	704544.95	54404.57	873.74		
本页小计							786409.74	61815.36	925.85		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-地下室工程　　标段：　　第 35 页　共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
66	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、底板厚度：18cm以内 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	54.24	148.77	8069.28	933.47	7.59		
67	010508001001	后浇带	1、名称:底板后浇带 2、混凝土种类:泵送商品补偿收缩混凝土 3、混凝土强度等级:C40，抗渗等级 P8 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	53.07	596.01	31630.25	1643.05	16.98		
68	010508001002	后浇带	1、名称:墙后浇带 2、混凝土种类:泵送商品补偿收缩混凝土 2、混凝土种类:泵送商品补偿收缩混凝土 3、混凝土强度等级:C40，抗渗等级 P8 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	6.97	654.44	4561.45	564.99	4.11		
本页小计							44260.98	3141.51	28.68		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-地下室工程　　标段：　　第 36 页　共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
69	010508001003	后浇带	1、名称:梁板后浇带（板厚20cm以上） 2、混凝土种类:泵送商品补偿收缩混凝土 3、混凝土强度等级:C40，抗渗等级 P8 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	39.65	603.96	23947.01	1422.64	54.32		
70	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋圆钢HPB300 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.502	5560.48	2791.36	572.58	25.72		
71	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋圆钢HPB300 直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.31	5506.42	1706.99	353.59	15.88		
本页小计							28445.36	2348.81	95.92		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-地下室工程　　标段：　　第 37 页　共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
72	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.814	5859.86	4769.93	991.03	44.47		
73	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	22.175	5588.54	123925.87	26997.62	1211.42		
74	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	16.079	5381.48	86528.82	19575.86	878.4		
75	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径12mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	4.773	4629.02	22094.31	3339.67	123.72		
本页小计							237318.93	50904.18	2258.01		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-地下室工程　　标段：　　第 38 页　共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
76	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	1.319	5042.82	6651.48	807.15	29.7		
77	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	3.204	4771.5	15287.89	1960.66	72.15		
78	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	96.027	4564.44	438309.48	58762.76	2162.53		
79	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径12mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	49.065	4494.19	220507.43	25857.75	3062.64		
本页小计							680756.28	87388.32	5327.02		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-地下室工程　　标段：　　第 39 页　共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
80	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径14mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	205.376	4494.19	922998.77	108235.21	12819.57		
81	010515001012	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径16mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	33.547	4421.42	148325.38	17679.6	2094		
82	010515001013	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径18mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	21.888	4421.42	96776.04	11535.19	1366.25		
83	010515001014	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径20mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	29.647	4187.07	124134.06	10734.29	1506.07		
本页小计							1292234.25	148184.29	17785.89		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-地下室工程　　标段：　　第 40 页　共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
84	010515001015	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级 直径22mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	24.182	4187.07	101251.73	8755.58	1228.45		
85	010515001016	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级 直径25mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	84.537	4187.07	353962.34	30608.31	4294.48		
86	010515003002	钢筋网片	1、钢筋种类:钢筋网片HPB300级 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	9.204	5366.1	49389.58	8077.52	1438.03		
87	010515001017	现浇构件钢筋	1、砌体内加固钢筋HPB300级 直径6mm以内 2、钢筋类型及型号：HPB300以内 直径6mm以内 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	1.481	6366.98	9429.5	2690.84	79.93		
本页小计							514033.15	50132.25	7040.89		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-地下室工程　　标段：　　第 41 页　共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
88	Z010515011001	钢筋连接	1、钢筋类型、规格：电渣压力焊(规格Φ18以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	874	6.32	5523.68	3461.04	847.78		
89	Z010515011002	钢筋连接	1、钢筋类型、规格：电渣压力焊(规格Φ32以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	354	7.54	2669.16	1656.72	400.02		
90	Z010515011003	钢筋连接	1、钢筋类型、规格：直螺纹连接(规格Φ22以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	401	9.44	3785.44	1792.47	192.48		
91	Z010515011004	钢筋连接	1、钢筋类型、规格：冷挤压接(规格Φ25以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	1583	8.73	13819.59	7076.01	649.03		
92	010516002001	预埋铁件	1、名称:预埋铁件 25kg/块以内 2、部位：排水沟盖板预埋L50*6角钢通长，Φ10@500，预埋铁脚L=180	t	0.567	10177.71	5770.76	1596.81	910.21		
93	01B004	钢板止水带	1、3mm厚钢板止水带，宽度400mm	m	427.79	66.94	28636.26	7118.43	312.29		
本页小计							60204.89	22701.48	3311.81		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-地下室工程　　标段：　　第 42 页　共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
94	01B005	钢板止水带	后浇带 1、3mm厚钢板止水带，宽度300mm	m	353.2	56.85	20079.42	5877.25	257.84		
95	010607005001	钢丝网加固	后浇带 1、新老混凝土交界面设置钢丝网	m2	141.28	13.81	1951.08	637.17			
		0106 金属结构工程									
		0107 木结构工程									
		0108 门窗工程					72517.91	7142.2	51.83		
本页小计							22030.5	6514.42	257.84		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-地下室工程　　标段：　　第 43 页　共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
96	010803002001	防火卷帘（闸）门	1、名称:双轨双帘无机布基防火卷帘 2、洞口高度:3米以内 3、耐火极限:不小于3h 4、内容:安装及配件(包括封堵板、导轨、包箱等一切配件) 5、封堵材料:与楼板、梁、墙、柱之间的空隙采用防火封堵材料封堵，后期封堵费用施工单位自行考虑 6、启动装置品种、规格:特级防火卷帘电动装置安装，包括控制箱、卷动装置、电动机、防火按钮等；电动机功率投标单位依据设计图纸自行考虑 7、电动装置及控制器：3套	m2	58.24	708.51	41263.62	3581.76	51.83		
本页小计							41263.62	3581.76	51.83		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-地下室工程　　标段：　　第 44 页　共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
97	010801004001	木质防火门	1、木质甲级防火门FM甲1021 2、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器2个、单开执手锁2把）; 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求 4、详见图集12J609	樘	2	1025.54	2051.08	219.34			
98	010801004002	木质防火门	1、木质甲级防火门FM甲1021A 2、制作,安装,运输,油漆及五金配件等所有工作内容（明装闭门器1个/樘、单开执手锁1把/樘）; 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求 4、详见图集12J609	樘	2	1025.54	2051.08	219.34			
本页小计							4102.16	438.68			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-地下室工程　　标段：　　第 45 页　共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
99	010801004003	木质防火门	1、木质甲级防火门FM甲1221 2、制作,安装,运输,油漆及五金配件等所有工作内容（明装闭门器2个/樘、顺位器1个/樘、双开执手锁1把/樘）; 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求 4、详见图集12J609	樘	4	1431.65	5726.6	674.08			
100	010801004004	木质防火门	1、木质甲级防火门FM甲1521 2、制作,安装,运输,油漆及五金配件等所有工作内容（明装闭门器2个/樘、顺位器1个/樘、双开执手锁1把/樘）; 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求 4、详见图集12J609	樘	8	1676.06	13408.48	1519.44			
本页小计							19135.08	2193.52			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-地下室工程　　标段：　　第 46 页　共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
101	010801004005	木质防火门	1、木质乙级防火门FM乙1221a 2、制作,安装,运输,油漆及五金配件等所有工作内容（明装闭门器2个/樘、顺位器1个/樘、双开执手锁1把/樘; 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求 4、详见图集12J609	樘	1	1411.85	1411.85	168.52			
102	010801004006	木质防火门	1、木质乙级防火门FM乙1521 2、制作,安装,运输,油漆及五金配件等所有工作内容（明装闭门器2个/樘、顺位器1个/樘、双开执手锁1把/樘）; 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求 4、详见图集12J609	樘	4	1651.3	6605.2	759.72			
		0109 屋面及防水工程					1325968.26	279692.68	4698.65		
		地下室底板					632917.6	147545.58	2602.74		
103	011101006001	平面砂浆找平层	1、20mm厚DS20干混地面砂浆找平层	m2	5422.38	23.18	125690.77	48042.29	1138.7		
本页小计							133707.82	48970.53	1138.7		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-地下室工程　　标段：　　第 47 页　共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
104	010904001001	楼（地）面卷材防水	1、1.5mm厚反粘高分子防水卷材一道，四周外侧墙外侧上翻600mm	m2	6400.44	44.34	283795.51	24129.66			
105	010904001002	楼（地）面卷材防水	1、1.5mm厚反粘高分子防水卷材一道附加层	m2	406.93	44.34	18043.28	1534.13			
106	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、300mm宽2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料外涂密封收头	m2	106.16	33.09	3512.83	366.25			
107	010904003001	楼（地）面砂浆防水(防潮)	1、6mm厚聚合物防水水泥砂浆	m2	5422.38	14.05	76184.44	25430.96	325.34		
108	011101006003	平面砂浆找平层	1、20mm厚DS20干混地面砂浆找平层	m2	5422.38	23.18	125690.77	48042.29	1138.7		
		地下室顶板					377621.36	62366.8	1015.12		
109	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、表面去毛刺及凸出物并修补平整、处理干净,阳角磨圆R=30,闭水检验,确认无渗漏 2、涂刷或喷涂基层处理剂一道	m2	1990.42	5.12	10190.95	6011.07	736.46		
110	010904001003	楼（地）面卷材防水	1、所有阴阳角衬每边500宽无纺布加强层一道	m2	394.81	6.75	2664.97	465.88			
本页小计							520082.75	105980.24	2200.5		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-地下室工程　　标段：　　第 48 页　共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
111	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1、2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料均涂一道	m2	1990.42	33.09	65863	6866.95			
112	010904001004	楼（地）面卷材防水	1、4mm厚自粘聚合物改性沥青耐根穿刺防水卷材一道，向下弯贴于外侧墙的防水卷材搭接500	m2	2582.64	56.06	144782.8	8471.06			
113	011003001002	隔离层	1、无纺布隔离层	m2	1990.42	6.75	13435.34	2348.7			
114	010902003001	刚性层	1、50mm厚C20非泵送细石砼刚性保护层	m2	1990.42	46.56	92673.96	25397.76	278.66		
115	010904004001	楼（地）面变形缝	1、6m左右设纵横伸缩缝，缝宽20mm，缝深贯通细石混凝土保护层，缝内嵌聚苯乙烯泡沫背衬，缝口嵌填聚氨酯密封油膏	m	331.74	30.93	10260.72	2521.22			
116	011003001003	隔离层	1、隔离层土工布一层，规格不得小于150g/m2	m2	1990.42	6.75	13435.34	2348.7			
117	040601025001	滤料铺设	1、滤水层100厚碎石滤水层，粒径20mm-40mm级配	m2	1990.42	11.62	23128.68	7364.55			
118	010902005001	屋面排（透）气管	1、Φ5@10m一支，排向室外排水系统	m	91.2	13	1185.6	570.91			
		地下室侧墙					234011.66	50076.73	870.26		
本页小计							364765.44	55889.85	278.66		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-地下室工程　　标段：　　第 49 页　共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
119	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1、20mm厚聚合物1:2防水水泥砂浆找平抹光	m2	1813.06	42.88	77744.01	22536.34	380.74		
120	010903002001	墙面涂膜防水	1、2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料均涂一道	m2	1813.06	33.09	59994.16	6255.06			
121	011001003001	保温隔热墙面	1、30mm厚挤塑聚苯板（B1）级，专用胶黏贴	m2	1813.06	34.29	62169.83	16208.76	54.39		
122	010103001002	回填方	1、从底到顶500宽粘性黄土压实	m3	906.53	37.62	34103.66	5076.57	435.13		
		其余					81417.64	19703.57	210.53		
123	010904002004	楼（地）面涂膜防水	地面2（生活泵房、消防泵房） 1、2.0mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料分三遍涂刷防水层	m2	225.85	35.85	8096.72	1145.06			
124	010903002002	墙面涂膜防水	地面2（生活泵房、消防泵房） 1、2.0mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料分三遍涂刷防水层墙面上翻1200mm	m2	54.98	39.9	2193.7	356.27			
125	010904002005	楼（地）面涂膜防水	地面4（消防水池） 1、2.0mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料	m2	190.8	35.85	6840.18	967.36			
本页小计							251142.26	52545.42	870.26		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-地下室工程　　标段：　　第 50 页　共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
126	010904003002	楼（地）面砂浆防水(防潮)	地面4（消防水池） 1、20mm厚聚合物1:2防水水泥砂浆保护层,随打随抹光	m2	190.8	49.65	9473.22	3033.72	43.88		
127	010903002003	墙面涂膜防水	地面4（消防水池墙面） 1、2.0mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料	m2	377.08	39.9	15045.49	2443.48			
128	010903003002	墙面砂浆防水（防潮）	地面4（消防水池墙面） 1、20mm厚聚合物1:2防水水泥砂浆保护层,随打随抹光	m2	377.08	49.65	18722.02	5995.57	86.73		
129	010904002006	楼（地）面涂膜防水	地面6（风机房、工具间、设备间） 1、2.0mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料	m2	194.17	35.85	6960.99	984.44			
130	010903002004	墙面涂膜防水	地面6（风机房、工具间、设备间） 1、2.0mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料分三遍涂刷防水层墙面上翻1200mm	m2	37.12	39.9	1481.09	240.54			
131	010903003003	墙面砂浆防水（防潮）	电梯井基坑、集水井、排水沟 1、20mm厚DP15干混地面砂浆抹面	m2	363.28	28.74	10440.67	4177.72	79.92		
本页小计							62123.48	16875.47	210.53		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-地下室工程　　标段：　　第 51 页　共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
132	010903002005	墙面涂膜防水	节点a 1、1.5mm厚JS-I型防水涂料分200mm宽	m2	70.89	30.52	2163.56	359.41			
		0110 保温、隔热、防腐工程									
		0111 楼地面装饰工程					748276.51	203117.83	10471.69	111289	
133	011101003001	细石混凝土楼地面	地面1（地下室楼梯间） 1、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、30mm厚C20非泵送细石混凝土随捣随抹压光	m2	90.96	39.92	3631.12	1634.55	4.55		
134	011102003001	块料楼地面	地面2（生活泵房、消防泵房） 1、10厚600*600防滑地砖铺贴,纯水泥浆擦缝 2、1:3干硬性水泥结合层,表面撒水泥粉分层赶光,最薄处20mm	m2	225.85	167.07	37732.76	7161.7	128.73	26519.31	
本页小计							43527.44	9155.66	133.28	26519.31	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-地下室工程　　标段：　　第 52 页　共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
135	011101003002	细石混凝土楼地面	地面3（汽车库） 1、100mm厚C30细石混凝土随捣随抹平 2、内配双向Φ4R@150X150钢筋网片（另计）	m2	4504.61	79.97	360233.66	91443.58	585.6		
136	010904004002	分仓缝	地面3（汽车库） 1、每3-6m纵横设分仓缝，缝内填胶泥粗砂 2、混凝土面锯缝	m	1001.02	14.56	14574.85	8138.29	180.18		
137	01B006	环氧地坪面漆	1、环氧地坪面漆（B1级）一底一中一面	m2	4504.61	36.56	164688.54	75181.94	9459.68		
138	010501001003	垫层	地面5（汽车坡道） 1、100mm厚C30非泵送商品砼垫层压光	m3	59.7	544.99	32535.9	2693.66	40		
139	011101003003	细石混凝土楼地面	地面5（汽车坡道） 1、最薄处50mm厚C30细石混凝土随捣随抹平 2、内配筋Φ8@200双向（另计）	m2	596.97	50.44	30111.17	10536.52	41.79		
140	01B007	无振动止滑环氧地坪地面	地面5（汽车坡道） 1、降噪坡道面层 2、耐磨环氧砂浆面层 3、V字无震动防滑涂料	m2	596.97	142	84769.74			84769.74	
本页小计							686913.86	187993.99	10307.25	84769.74	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-地下室工程　　标段：　　第 53 页　共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
141	011101003004	细石混凝土楼地面	地面6（风机房、工具间、设备间） 1、40mm厚C25细石混凝土随捣随抹平 2、内配双向Φ6@150钢筋网片（另计）	m2	194.17	43.57	8459.99	3324.19	11.65		
142	011102001001	石材楼地面	楼面7（地下室电梯厅） 1、40mm厚C25非泵送细石混凝土 2、20mm厚DS15干混地面砂浆粘结层，表面撒水泥粉 3、20mm厚芝麻灰花岗岩，水泥浆擦缝	m2	56.3	195.85	11026.36	2843.71	14.08		
143	011101006004	平面砂浆找平层	汽车坡道两侧浅沟 1、40厚DS20干混地面砂浆找平	m2	12.93	39.63	512.42	159.69	5.43		
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					137704.05	58771.36	1212.9	7311	
144	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1、部位、材料品种、规格及做法：楼梯间和公共人流通道填充墙采用钢丝网砂浆面层加强 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	527.4	13.81	7283.39	2378.57			
本页小计							27282.16	8706.16	31.16		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-地下室工程　　标段：　　第 54 页　共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
145	010607005003	砌块墙钢丝网加固	1、部位、材料品种、规格及做法：不同材料墙体连接处均设置500mm宽钢丝网片一层 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	280.42	13.81	3872.6	1264.69			
146	011201001001	墙面一般抹灰	内墙1（汽车库、非机动车库、无水房间-砼墙墙）： 1、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、6厚聚合物水泥防水砂浆一道	m2	1703.38	16.49	28088.74	10339.52	102.2		
147	011201001002	墙面一般抹灰	内墙2（汽车库、非机动车库、无水房间-砌体墙）： 1、界面剂一道 2、8厚DP15干混抹灰砂浆打底、扫毛 3、6厚聚合物水泥防水砂浆一道兼找平层	m2	1461.87	37.86	55346.4	27541.63	760.17		
148	011201001003	墙面一般抹灰	内墙3（水泵房）： 1、界面剂一道 2、8厚DP15干混抹灰砂浆打底、扫毛 3、6厚聚合物水泥防水砂浆一道兼找平层	m2	294.53	37.86	11150.91	5548.95	153.16		
本页小计							98458.65	44694.79	1015.53		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-地下室工程　　标段：　　第 55 页　共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
149	011204003001	块料墙面	内墙3 1、5厚专用胶粘结层 2、5~7墙砖贴至高地1800高，白水泥擦缝	m2	85.52	154.94	13250.47	3766.3		7311.1	
150	011201001004	墙面一般抹灰	内墙4（管道井）： 1、界面剂一道 2、6厚聚合物水泥防水砂浆一道兼找平层 3、10厚DP20干混抹灰砂浆随砌随抹平	m2	103.41	35.2	3640.03	1602.86	55.84		
151	011201001005	墙面一般抹灰	内墙6（入户大堂、电梯前室）： 1、界面剂一道 2、6厚聚合物水泥防水砂浆一道兼找平层 3、9厚DP20干混抹灰砂浆扫毛或划出纹道	m2	169.38	34.49	5841.92	2625.39	89.77		
152	011202001001	柱、梁面一般抹灰	内墙1（汽车库、非机动车库、无水房间-独立柱）： 1、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、6厚聚合物水泥防水砂浆一道	m2	386.92	16.49	6380.31	2348.6	23.22		
本页小计							29112.73	10343.15	168.83	7311.1	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-地下室工程　　标段：　　第 56 页　共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
153	011201001006	墙面一般抹灰	外墙1（汽车坡道外露部分）： 1、界面剂一道 2、10厚聚合物水泥防水砂浆找平 3、5厚抗裂砂浆耐碱玻纤网格布	m2	51.89	54.91	2849.28	1354.85	28.54		
		0113 天棚工程					7902.06	1117.53			
154	011301001001	天棚抹灰	顶棚2（消防水池） 1、2.0mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料	m2	220.42	35.85	7902.06	1117.53			
		0114 油漆、涂料、裱糊工程					251278.01	137187.61			
155	011407001001	墙面喷刷涂料	内墙1、内墙2 1、耐水防霉变腻子批平 2、无机防霉涂料（柱裙、墙裙颜色根据专项方案确定）	m2	369.76	30.87	11414.49	6278.52			
156	011407001002	墙面喷刷涂料	内墙3 （1.8m高以上） 1、耐水防霉变腻子批平	m2	294.53	15.44	4547.54	2924.68			
本页小计							26713.37	11675.58	28.54		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-地下室工程　　标段：　　第 57 页　共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
157	011407002001	天棚喷刷涂料	顶棚1（汽车库、设备用房、非机动车库） 1、满刮两遍N型耐水腻子 2、2道白色环保无机防霉耐水涂料,(燃烧性能A级)	m2	6998.29	32.43	226954.54	125899.24			
158	011407001003	墙面喷刷涂料	外墙1（汽车坡道露天部分、室外管道井、楼梯间） 1、仿石多彩涂料（颜色、花色等观感方面仿外墙花岗岩）	m2	103.74	80.6	8361.44	2085.17			
		0115 其他装饰工程					74277.56	1599.44	113.29		
159	01B008	汽车坡道减速带	1、橡胶减速挡305×35，具体做法详图集05J927-1，2/40	m	26.1	95.05	2480.81	462.75	98.4		
160	01B009	橡胶车档	1、橡胶车档200*125，具体做法详图集05J927-1，1/40	个	268	47.17	12641.56				
161	01B010	橡胶防撞板护角	1、橡胶防撞板护角60mm*60mm*800mm，具体做法详图集05J927-1，5/40	个	277	28.3	7839.1				
本页小计							258277.45	128447.16	98.4		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-地下室工程　　标段：　　第 58 页　共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
162	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、汽车坡道顶不锈钢栏杆H=600mm 2、含制作、运输、安装、预埋件、油漆等 3、具体做法详15J403-1 -/D13	m	27.7	120	3324				
163	010512008001	沟盖	坡道起点、终点、水泵房地沟 1、500X600X40球墨铸铁篦子 2、具体做法详见图集05J927-1　2/45	m2	36.32	644.84	23420.59	741.29	14.89		
164	01B011	垂直钢爬梯	1、不锈钢垂直钢爬梯，参图集2001浙J43，53 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	座	1	943	943				
165	040504001001	砌筑井	集水井 1、集水井成品树脂复合盖板850*850 2、其他要求详见设计图纸	座	10	513.65	5136.5	395.4			
166	040205006001	标线	地下室 1、100宽停车位标线（冷漆） 2、其他要求详见图集05J927-1	m	2144	8	17152				
本页小计							49976.09	1136.69	14.89		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-地下室工程　　标段：　　第 59 页　共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
167	040205007001	标记	地下室 1、停车位数字标记 2、其他要求详见图集05J927-1	个	134	10	1340				
		0116 拆除工程									
本页小计							1340				
合　计							13825212.99	1888245.89	1121170.5	118600.15	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-地下室工程　　标段：　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架工程					542576.03	334201.4	5938.61		
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：现浇钢筋混凝土框架结构 2、部位：地下1层 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、安全网及卸料平台 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	5274.17	18.01	94987.8	63659.23	527.42		
2	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式：满堂脚手架 2、搭设高度：3.6~5.2m 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、安全网及卸料平台 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	5344.35	13.23	70705.75	47564.72	2298.07		
3	Z011702035001	一般支撑架	1、结构层高：5.5m以内 2、支撑类型：结合方案自行考虑，满足质量安全要求 3、钢管及配件来回运输、装卸费 4、租赁时间按40天计入	m3	19457.02	19.37	376882.48	222977.45	3113.12		
本页小计							542576.03	334201.4	5938.61		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-地下室工程　　标段：　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		混凝土模板及支架（撑）					911927.44	439170.05	1328.21		
4	011702001001	基础	1、构件类型：垫层 2、模板类型：复合木模	m2	239.02	50.18	11994.02	6902.9	239.02		
5	011702001002	基础	1、部位：电梯井内侧、集水井内侧、排水沟内侧等 2、基础类型：地下室底板	m2	141.56	50.59	7161.52	4007.56	90.6		
6	011702002001	矩形柱	1、构件类型：矩形柱 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	1123.15	73.48	82529.06	42309.06	78.62		
7	011702003001	构造柱	1、构件类型：构造柱 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	146.29	60.55	8857.86	4374.07	10.24		
8	011702006001	矩形梁	1、构件类型：矩形梁 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	2825.85	66.19	187043.01	100261.16	197.81		
9	011702008001	圈梁	1、构件类型：圈梁 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	31.07	78.83	2449.25	1354.03	2.17		
本页小计							300034.72	159208.78	618.46		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-地下室工程　　标段：　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
10	011702009001	过梁	1、构件类型：过梁 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	14.2	78.84	1119.53	618.84	0.99		
11	011702011001	直形墙	1、构件类型：地下室外墙直形墙（含堵眼增加费） 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	3020.54	98.25	296768.06	121395.5	211.44		
12	011702011002	直形墙	1、构件类型：消防水池直形墙（含堵眼增加费） 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	439.23	65.13	28607.05	15518	30.75		
13	011702011003	直形墙	1、构件类型：直形墙 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	577.05	55.76	32176.31	16140.09	40.39		
14	011702016001	平板	1、构件类型：平板 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	5141.12	42.15	216698.21	107192.35	308.47		
本页小计							575369.16	260864.78	592.04		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-地下室工程　　标段：　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
15	011702024001	楼梯	1、构件类型：直形楼梯 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	73.61	197.19	14515.16	9254.99	10.31		
16	Z011702034001	后浇带模板增加费	1、名称:砼墙后浇带模板增加费，含后浇带凿毛 2、厚度:墙厚200mm以上 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m	28.8	101.48	2922.62	893.09	6.34		
17	Z011702034002	后浇带模板增加费	1、名称:梁板后浇带模板增加费，含后浇带凿毛 2、厚度:板厚200mm以上 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m	148.62	86.14	12802.13	5711.47	20.81		
18	Z011702034003	后浇带模板增加费	1、名称:底板后浇带模板增加费，含后浇带凿毛 2、钢管及配件来回运输、装卸费	m	148.62	42.28	6283.65	3236.94	80.25		
		垂直运输					273308.01		215397.51		
19	011703001001	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋混凝土框架结构 2、部位：地下1层	m2	5274.18	51.82	273308.01		215397.51		
本页小计							309831.57	19096.49	215515.22		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-地下室工程　　标段：　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		大型机械设备进出场及安拆					128954.55	29877.48	47325.79		
20	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、场外运输费用 履带式挖掘机1m3以内	项	1	4093.46	4093.46	596	1788.9		
21	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1、名称:履带式旋挖钻机进出场及安拆，2台次	项	1	39263.88	39263.88	8642	19898.74		
22	Z011703002001	塔式起重机基础费用	1、固定式基础(带配重)	座	1	27126.08	27126.08	2312.48	83.79		
23	011705001003	大型机械设备进出场及安拆	1、名称:塔式起重机大型机械设备进出场及安拆 1台次	项	1	58471.13	58471.13	18327	25554.36		
		其他措施项目					408882.72	126805.97	93565.07		
24	011706002001	排水、降水	1、湿土排水（含地下室排水、降水等所有内容，结算时不做调整）	m3	21141.35	8.9	188158.02	61309.92	85411.05		
25	011707003001	非夜间施工照明	1、名称:地下室洞库照明费	m2	5274.18	22.83	120409.53	39292.64			
26	041108002001	深层土体水平位移监测	1、深层土体水平位移监测(cx)深度9.0m 2、其他要求详见基坑围护图纸	孔	11	1091.19	12003.09	3310.78	1058.86		
本页小计							449525.19	133790.82	133795.7		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-地下室工程　　标段：　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
27	041108002002	地下水位观测孔	1、地下水位观测孔(sw)深度8.0m 2、其他要求详见基坑围护图	孔	6	1079.45	6476.7	1770.12	621.84		
28	041108002003	基坑周边地表沉降(地表水平位移)监测	1、基坑周边地表沉降(地表水平位移)监测(cj) 2、其他要求详见基坑围护图	孔	11	2374.08	26114.88	6459.31	2117.72		
29	041108002004	市政管线沉降及水平位移监测点	1、市政管线沉降及水平位移监测点 2、其他要求详见基坑围护图	孔	15	549.26	8238.9	2919	505.2		
30	041108002005	建筑物沉降及水平位移监测点	1、建筑物沉降及水平位移监测点 2、其他要求详见基坑围护图	孔	20	2374.08	47481.6	11744.2	3850.4		
本页小计							88312.08	22892.63	7095.16		
合　计							2265648.75	930054.9	363555.19		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：土建-地下室工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		447888.55	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	11.46	447888.55	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.12	4689.93	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计				452578.48	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建-地下室工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	2900000	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额	2900000	明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价	950000	
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）	950000	明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		3850000	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：土建-地下室工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元		暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元	2900000	
3.1	暂列金额	元	2900000	
合　　计			2900000	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：土建-地下室工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1	车道线、墙面环氧色带、地下室踢脚线环氧、、设备用房门牌、地下车库限高牌、禁止牌、限速牌、地下室引导牌、地下室诱导标识牌、掉头牌、建筑责任牌、地下室出入口标识		800000	
2	地下室基坑的所有监测点监测费用		100000	
3	其他工程配合费（暂定）	只计取弱电与供电工程的配合费，配合费费率1.5%，计费基数为合同价，当此项费用高于5万元时，按5万元结算。	50000	
合　　计			950000	

【表10.2.2-27】

总承包服务费计价表

工程名称：土建-地下室工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包专业工程				
1.1				0	
1.2		0		0	
2	发包人提供材料（工程设备）				
2.1				0	
2.2		0		0	
合　　计					

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：土建-农贸市场　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	9881916.32	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	1824654.94	
2	措施项目费		1163607.32	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	896624.18	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	480898.99	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	266983.14	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		264216.48	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		50000	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3	50000	见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计	50000	见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	653855.09	
5	增值税	计算基数×费率	1057444.09	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	12,806,822.82	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-农贸市场　　标段：　　第 1 页　共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		0101 土石方工程									
		0102 地基处理与边坡支护工程									
		0103 桩基工程									
		0104 砌筑工程					532078.73	69657.98	598.09		
1	010402001001	砌块墙	1、部位：内墙 2、砖品种、规格、强度等级：B06 A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 3、墙体类型：填充墙 4、填充材料种类及厚度：200mm 5、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M5.0 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	153.53	428.49	65786.07	14183.1	113.61		
本页小计							65786.07	14183.1	113.61		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-农贸市场　　标段：　　第 2 页　共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
2	010402001002	砌块墙	1、部位：内墙 2、砖品种、规格、强度等级：B06 A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 3、墙体类型：填充墙 4、填充材料种类及厚度：100mm 5、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M5.0 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	30.07	455.35	13692.37	3405.13	22.25		
3	010402001003	砌块墙	1、部位：外墙 2、砖品种、规格、强度等级：B07 A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 3、墙体类型：填充墙 4、填充材料种类及厚度：200mm 5、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M5.0 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	161.14	464.1	74785.07	18247.49	119.24		
本页小计							88477.44	21652.62	141.49		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-农贸市场　　标段：　　第 3 页　共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	010401004004	多孔砖墙	1、部位：女儿墙、造型 2、砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土多孔砖 3、墙体类型：填充墙 4、填充材料种类及厚度：100mm 5、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M7.5 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	27.01	600.85	16228.96	4616.01	44.57		
5	010401004005	多孔砖墙	1、部位：楼梯 2、砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土多孔砖 3、墙体类型：填充墙 4、填充材料种类及厚度：200mm 5、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M7.5 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	15.29	440.02	6727.91	1710.95	24.92		
本页小计							22956.87	6326.96	69.49		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-农贸市场　　标段：　　第 4 页　共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	010402001004	砌块墙	1、部位：非砌筑内隔墙 2、砖品种、规格、强度等级：ALC蒸压砂加气砼条板 3、墙体类型：填充墙 100mm 4、填充材料种类及厚度：综合 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	20.13	1200	24156				
7	010402001005	砌块墙	1、部位：非砌筑内隔墙 2、砖品种、规格、强度等级：ALC蒸压砂加气砼条板 3、墙体类型：填充墙 200mm 4、填充材料种类及厚度：综合 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	228.46	1100	251306				
本页小计							275462				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-农贸市场　　标段：　　第 5 页　共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	010401012002	零星砌砖	1、部位：地台、蹲坑 2、砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心转 3、墙体类型：填充墙 4、填充材料种类及厚度：100mm/200mm 5、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M7.5 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	77.76	628.21	48849.61	17124.31	169.52		
9	010401003001	实心砖墙	1、部位：菜摊矮墙 2、砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心转 3、墙体类型：填充墙 4、填充材料种类及厚度：120mm 5、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M7.5 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	43.41	607.01	26350.3	8899.92	89.42		
本页小计							75199.91	26024.23	258.94		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-农贸市场　　标段：　　第 6 页　共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
10	010401012003	零星砌砖	1、部位：30cm*40cm包管 2、砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心转 3、墙体类型：填充墙 4、填充材料种类及厚度：120mm 5、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M7.5 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	1.77	628.21	1111.93	389.79	3.86		
11	010401012004	零星砌砖	1、部位：蹲坑处 2、砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心转 3、墙体类型：填充墙 4、填充材料种类及厚度：200mm 5、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M7.5 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	4.91	628.21	3084.51	1081.28	10.7		
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程					2269674.16	322963.64	12650.64	27664	
本页小计							4196.44	1471.07	14.56		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-农贸市场　　标段：　　第 7 页　共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	146.61	618.26	90643.1	14177.19	57.18		
13	010502002002	构造柱	1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	50.45	671.54	33879.19	8278.34	29.77		
14	010503002002	矩形梁	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	200.69	547.27	109831.62	8117.91	78.27		
15	010503002003	矩形梁	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30/P8 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	230.94	581.03	134183.07	9341.52	90.07		
本页小计							368536.98	39914.96	255.29		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-农贸市场　　标段：　　第 8 页　共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
16	010503004003	圈梁	1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	8.18	610.74	4995.85	900.62	4.83		
17	010503005002	过梁	1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	3.5	610.74	2137.59	385.35	2.07		
18	010504001004	直形墙	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	3.18	562.1	1787.48	176.39	1.24		
19	010505003002	平板	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	46.34	559.91	25946.23	2164.08	34.76		
本页小计							34867.15	3626.44	42.9		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-农贸市场　　标段：　　第 9 页　共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
20	010505003003	平板	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30/P8 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	37.56	593.66	22297.87	1754.05	28.17		
21	010505003004	平板	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求 4、部位：菜摊台面	m3	12.07	525.57	6343.63	563.67	9.05		
22	010503004004	翻边	1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	11.02	596.6	6574.53	1213.3	6.5		
23	010505006001	栏板	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	2.31	676.22	1562.07	335.13	1.36		
本页小计							36778.1	3866.15	45.08		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-农贸市场　　标段：　　第 10 页　共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
24	010505008001	雨篷	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	1.05	601.95	632.05	82.05	0.61		
25	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	110.2	617.26	68022.05	9966.49	185.14		
26	010506001002	直形楼梯	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、底板厚度：18cm以内 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	7.7	142.7	1098.79	132.52	1.08		
本页小计							69752.89	10181.06	186.83		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-农贸市场　　标段：　　第 11 页　共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
27	Z010518006001	PC叠合楼板	1、60mm预制混凝土叠合板安装； 2、混凝土强度等级：C30； 3、预制混凝土叠合板含钢量按150kg/m3计入； 4、支模高度4.79m； 5、预制混凝土叠合楼板安装时，以立支撑杆件(专用成套支撑)、垫木及水平拉接钢支撑进行考虑(板底以杆件顶部垫木搁置)	m3	92.06	3132.48	288376.11	42512.39	452.01		
28	Z010518006002	PC叠合楼板	1、60mm预制混凝土叠合板安装； 2、混凝土强度等级：C30； 3、预制混凝土叠合板含钢量按150kg/m3计入； 4、支模高度4.56m； 5、预制混凝土叠合楼板安装时，以立支撑杆件(专用成套支撑)、垫木及水平拉接钢支撑进行考虑(板底以杆件顶部垫木搁置)	m3	98.5	3027.28	298187.08	39553.66	483.64		
本页小计							586563.19	82066.05	935.65		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-农贸市场　　标段：　　第 12 页　共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
29	Z010518017001	叠合梁、板后浇混凝土	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	122.23	606.17	74092.16	9135.47	136.9		
30	Z010518017002	叠合梁、板后浇混凝土	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30/P8 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	185.16	625.89	115889.79	13838.86	207.38		
31	Z010518012001	PC楼梯	1、预制混凝土楼梯安装； 2、混凝土强度等级：C30； 3、预制混凝土楼梯含钢量按100kg/m3计入；	m3	15.29	2737.01	41848.88	4063.01	3.82		
32	010515001018	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋圆钢HPB300 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	1.253	5560.48	6967.28	1429.17	64.2		
本页小计							238798.11	28466.51	412.3		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-农贸市场　　标段：　　第 13 页　共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
33	010515001019	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.593	5859.86	3474.9	721.97	32.4		
34	010515001020	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	28.359	5588.54	158485.41	34526.52	1549.25		
35	010515001021	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	4.613	5381.48	24824.77	5616.24	252.01		
36	010515001022	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.096	5042.82	484.11	58.75	2.16		
本页小计							187269.19	40923.48	1835.82		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-农贸市场　　标段：　　第 14 页　共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
37	010515001023	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	15.941	4771.5	76062.48	9754.94	358.99		
38	010515001024	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	3.879	4564.44	17705.46	2373.72	87.36		
39	010515001025	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径12mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	8.531	4494.19	38339.93	4495.92	532.51		
40	010515001026	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径14mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	1.738	4494.19	7810.9	915.94	108.49		
本页小计							139918.77	17540.52	1087.35		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-农贸市场　　标段：　　第 15 页　共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
41	010515001027	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径16mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	9.122	4421.42	40332.19	4807.39	569.4		
42	010515001028	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径18mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	9.139	4421.42	40407.36	4816.34	570.46		
43	010515001029	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径20mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	9.588	4187.07	40145.63	3471.53	487.07		
44	010515001030	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径22mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	19.144	4187.07	80157.27	6931.47	972.52		
本页小计							201042.45	20026.73	2599.45		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-农贸市场　　标段：　　第 16 页　共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
45	010515001031	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级 直径25mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	24.598	4187.07	102993.55	8906.2	1249.58		
46	010515001033	现浇构件钢筋	1、后浇混凝土 带肋钢筋 HRB400以内 直径8mm以内	t	25.33	5253.23	133064.32	25260.6	570.43		
47	010515002001	预制构件钢筋	1、PC预制构件钢筋量补差 HRB400级 直径8mm以内 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	4.11	3876	15930.36				
48	010515003003	钢筋网片	1、钢筋种类:钢筋网片HPB300级 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	5.015	5366.1	26910.99	4401.21	783.54		
49	010515001032	现浇构件钢筋	1、砌体内加固钢筋HPB300级 直径6mm以内 2、钢筋类型及型号：HPB300以内 直径6mm以内 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	5.047	6366.98	32134.15	9169.94	272.39		
本页小计							311033.37	47737.95	2875.94		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-农贸市场　　标段：　　第 17 页　共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
50	Z010515011005	钢筋连接	1、钢筋类型、规格：电渣压力焊(规格Φ18以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	1559	6.32	9852.88	6173.64	1512.23		
51	Z010515011006	钢筋连接	1、钢筋类型、规格：电渣压力焊(规格Φ32以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	72	7.54	542.88	336.96	81.36		
52	Z010515011007	钢筋连接	1、钢筋类型、规格：直螺纹连接(规格Φ22以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	659	9.44	6220.96	2945.73	316.32		
53	Z010515011008	钢筋连接	1、钢筋类型、规格：冷挤压接(规格Φ25以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	489	8.73	4268.97	2185.83	200.49		
54	010507001001	散水	1、种植散水12J003 6A/A2	m2	56.75	92.75	5263.56	1424.43	21		
本页小计							26149.25	13066.59	2131.4		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-农贸市场　　标段：　　第 18 页　共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
55	010507001002	地砖坡道	地砖坡道 1、300厚粒径10-40卵石（砾石）灌M2.5混合砂浆 2、60（或100厚）C20非泵送商品混凝土 3、素水泥浆结合层一道 4、20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 5、600*600防滑地砖面层 6、其他坡道做法要求详见12J003 10A/A8	m2	235.6	259.82	61213.59	13384.44	221.46	27664.15	
56	010507004001	台阶	室外台阶 1、300厚粒径10-40碎石M2.5混合砂浆灌注 2、60mm厚C20非泵送商品砼台阶 3、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4、40mm厚花岗岩踏步板和踢面板 5、其他台阶做法要求详见图集12J003 5A/B2	m2	15.12	512.64	7751.12	2162.76	21.17		
		0106 金属结构工程									
		0107 木结构工程									
本页小计							68964.71	15547.2	242.63	27664.15	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-农贸市场　　标段：　　第 19 页　共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		0108 门窗工程					529235.92	18178.26	12.24		
57	010802003001	钢质防火门	1、钢质甲级防火门FM甲2024 2、制作,安装,运输,油漆及五金配件等所有工作内容（明装闭门器2个/樘、顺位器1个/樘、双开执手锁1把/樘）; 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求 4、详见图集12J609	樘	2	3176.56	6353.12	407.08			
58	010801004007	木质防火门	1、木质甲级防火门FM甲0821 2、制作,安装,运输,油漆及五金配件等所有工作内容（明装闭门器1个/樘、单开执手锁1把/樘）; 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求 4、详见图集12J609	樘	6	862.6	5175.6	572.4			
本页小计							11528.72	979.48			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-农贸市场　　标段：　　第 20 页　共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
59	010801004008	木质防火门	1、木质甲级防火门FM甲1021 2、制作,安装,运输,油漆及五金配件等所有工作内容（明装闭门器2个、单开执手锁2把）; 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求 4、详见图集12J609	樘	2	1025.54	2051.08	219.34			
60	010801004009	木质防火门	1、木质甲级防火门FM甲1521 2、制作,安装,运输,油漆及五金配件等所有工作内容（明装闭门器2个/樘、顺位器1个/樘、双开执手锁1把/樘）; 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求 4、详见图集12J609	樘	3	1676.06	5028.18	569.79			
本页小计							7079.26	789.13			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-农贸市场　　标段：　　第 21 页　共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
61	010801004010	木质防火门	1、木质乙级防火门FM乙1221A 2、制作,安装,运输,油漆及五金配件等所有工作内容（明装闭门器2个/樘、顺位器1个/樘、双开执手锁1把/樘）; 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求 4、详见图集12J609	樘	2	1411.85	2823.7	337.04			
62	010801004011	木质防火门	1、木质乙级防火门FM乙1821' 2、制作,安装,运输,油漆及五金配件等所有工作内容（明装闭门器2个/樘、顺位器1个/樘、双开执手锁1把/樘; 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求 4、详见图集12J609	樘	1	1890.76	1890.76	211.33			
本页小计							4714.46	548.37			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-农贸市场　　标段：　　第 22 页　共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
63	010801004012	木质防火门	1、木质乙级防火门FM乙2021 2、制作,安装,运输,油漆及五金配件等所有工作内容（明装闭门器2个/樘、顺位器1个/樘、双开执手锁1把/樘）; 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求 4、详见图集12J609	樘	2	2050.38	4100.76	451.18			
64	010801004013	木质防火门	1、木质乙级防火门FM乙1821 2、制作,安装,运输,油漆及五金配件等所有工作内容（明装闭门器2个/樘、顺位器1个/樘、双开执手锁1把/樘）; 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求 4、详见图集12J609	樘	4	1890.76	7563.04	845.32			
65	010807003001	金属百叶窗	1、固定铝合金防雨百叶窗,中间设防虫网 2、含制作，安装，运输及所有五金配件 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	6.89	462.36	3185.66	114.44			
本页小计							14849.46	1410.94			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-农贸市场　　标段：　　第 23 页　共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
66	010807003002	金属百叶窗	1、可拆卸固定铝合金防雨百叶窗 2、含制作，安装，运输及所有五金配件 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	14.53	462.36	6718.09	241.34			
67	Z010801007001	成品装饰 木门及门套	1、门型号：M0921、M1021、M1121、M1524、M1633、M2033 2、门类型：成品实木套装门购买及安装 3、包括成品门扇、门套、实木线条封边、硝基漆、门吸、执手锁、不锈钢合页3只/扇、门五金等所有工作内容	m2	62.1	650	40365				
本页小计							47083.09	241.34			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-农贸市场　　标段：　　第 24 页　共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
68	010802001001	金属（塑钢）门	1、断桥隔热铝合金地弹簧门（玻璃隔断） 2、面层材料：12mm钢化玻璃 3、五金件：含重型地弹簧、不锈钢拉手、地锁等所有配件 4、具体做法详见幕施大样图，型材表等 5、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	m2	82.62	717.8	59304.64	4718.43			
69	011210002001	金属隔断	1、铝合金玻璃隔断　50*80*1.4厚铝合金立柱、横梁 2、面层材料：10mm钢化玻璃 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	221.74	311	68961.14				
本页小计							128265.78	4718.43			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-农贸市场　　标段：　　第 25 页　共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
70	010802001002	金属（塑钢）门	1、60系列断桥隔热铝合金平开门 2、面层材料：(5+12A+5+12A+5Low-E)中空钢化玻璃 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	11.34	926.93	10511.39	277.83			
71	010802001003	金属（塑钢）门	1、60系列断桥隔热铝合金门联窗平开门 2、面层材料：(5+12A+5+12A+5Low-E)中空钢化玻璃 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	78.21	926.93	72495.2	1916.15			
本页小计							83006.59	2193.98			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-农贸市场　　标段：　　第 26 页　共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
72	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、70系列隔热铝合金门联窗固定窗 2、面层材料：(5+12A+5+12A+5Low-E)中空钢化玻璃 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	214.05	623.71	133505.13	3555.37			
73	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、70系列隔热铝合金门联窗固定窗 2、面层材料：(5+12A+5+12A+5Low-E)中空玻璃 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	24.81	595.95	14785.52	412.09			
本页小计							148290.65	3967.46			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-农贸市场　　标段：　　第 27 页　共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
74	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1、70系列隔热铝合金推拉窗 2、面层材料：(5+12A+5+12A+5Low-E)中空玻璃 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	61.5	782.05	48096.08	1230.62			
75	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1、70系列隔热铝合金平开窗 2、面层材料：(5+12A+5+12A+5Low-E)中空玻璃 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	7.56	849.08	6419.04	188.55			
本页小计							54515.12	1419.17			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-农贸市场　　标段：　　第 28 页　共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
76	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗	1、70系列隔热铝合金平开窗 2、面层材料：(5+12A+5+12A+5Low-E)中空钢化玻璃 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	26.4	849.08	22415.71	658.42			
77	01B012	消防救援标识	1、消防救援标识 2、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	个	17	38	646				
78	010808005001	石材门窗套	1、电梯门套为200宽20厚意大利灰大理石门套，高度2400 2、40*40*4角钢基层 3、磨小圆边L=23.6m	m	11.8	471.89	5568.3	1076.04	10.62		
79	010807005001	金属格栅窗	1、12@100铁格栅，内设防鼠鸟钢丝网	m2	6.75	188.56	1272.78	175.5	1.62		
		0109 屋面及防水工程					992731.82	166601.44	7252.01		
80	010902002001	屋面涂膜防水	屋面1（上人屋面有保温） 1、1.5mm聚氨酯防水涂膜单组份I型	m2	2209	34.37	75923.33	6737.45			
本页小计							105826.12	8647.41	12.24		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-农贸市场　　标段：　　第 29 页　共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
81	010902003002	屋面刚性层	屋面1（上人屋面有保温）1、轻集料混凝土清捣找坡2%,最薄处30mm厚，平均厚度183mm	m2	2209	109.98	242945.82	54650.66	5942.21		
82	011101006005	平面砂浆找平层	屋面1（上人屋面有保温）1、20厚DS20干混地面砂浆找平层	m2	2209	23.18	51204.62	19571.74	463.89		
83	010902001001	屋面卷材防水	屋面1（上人屋面有保温）1、3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)	m2	2209	39.72	87741.48	6030.57			
84	010902001002	屋面卷材防水	屋面1（上人屋面有保温）1、3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)，沿女儿墙内侧向上翻高至建筑完成面250高泛水线处	m2	2322	39.72	92229.84	6339.06			
85	010902002002	屋面涂膜防水（附加层）	屋面1（上人屋面有保温）1、1.5mm聚氨酯防水涂膜单组份I型，应在阴角处上翻和水平延伸各不小于500mm	m2	224.71	34.37	7723.28	685.37			
86	011001001001	保温隔热屋面	屋面1（上人屋面有保温）1、B1级170厚挤塑聚苯板专用胶粘剂粘贴	m2	2209	108.88	240515.92	11685.61	22.09		
本页小计							722360.96	98963.01	6428.19		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-农贸市场　　标段：　　第 30 页　共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
87	011003001004	隔离层	屋面1（上人屋面有保温） 1、无纺布隔离层	m2	2209	6.75	14910.75	2606.62			
88	011101006006	平面砂浆找平层	屋面1（上人屋面有保温） 1、20厚DS20干混地面砂浆找平层	m2	2209	23.18	51204.62	19571.74	463.89		
89	010902003003	刚性层	屋面1（上人屋面有保温） 1、40mm厚C20非泵送细石砼刚性保护层，配筋Φ6.0@200单层双向钢筋网（另计），随捣随抹光	m2	2209	46.96	103734.64	33554.71	331.35		
90	010904004003	楼（地）面变形缝	屋面1（上人屋面有保温） 1、双向分格缝间距不大于6m，缝宽20mm，与女儿墙间留20mm宽伸缩缝，分缝处钢筋断开，缝内嵌非焦油型聚氨酯防水密封膏	m	368.17	30.93	11387.5	2798.09			
91	010902002003	屋面涂膜防水	屋面2（不上人屋面无保温） 1、1.5mm聚氨酯防水涂膜单组份I型	m2	50.13	34.37	1722.97	152.9			
92	011101006007	平面砂浆找平层	屋面2（不上人屋面无保温） 1、20厚DS20干混地面砂浆结合层	m2	50.13	23.18	1162.01	444.15	10.53		
本页小计							184122.49	59128.21	805.77		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-农贸市场　　标段：　　第 31 页　共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
93	010902001003	屋面卷材防水	屋面2（不上人屋面无保温） 1、3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)+3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)，沿女儿墙内侧向上翻高至建筑完成面250高泛水线处	m2	67.23	74.92	5036.87	340.18			
94	010902002004	屋面涂膜防水（附加层）	屋面2（不上人屋面无保温） 1、1.5mm聚氨酯防水涂膜单组份I型，应在阴角处上翻和水平延伸各不小于500mm	m2	34.19	34.37	1175.11	104.28			
95	011003001005	隔离层	屋面2（不上人屋面无保温） 1、无纺布隔离层	m2	50.13	6.75	338.38	59.15			
96	011101006008	平面砂浆找平层	屋面2（不上人屋面无保温） 1、20厚DS20干混地面砂浆找平层	m2	50.13	23.18	1162.01	444.15	10.53		
本页小计							7712.37	947.76	10.53		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-农贸市场　　标段：　　第 32 页　共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
97	010902003004	刚性层	屋面2（不上人屋面无保温） 1、40mm厚C20非泵送细石砼刚性保护层，配筋Φ6.0@200单层双向钢筋网（另计），随捣随抹光	m2	50.13	46.96	2354.1	761.47	7.52		
98	010904004004	楼（地）面变形缝	屋面2（不上人屋面无保温） 1、双向分格缝间距不大于6m,缝宽20mm,与女儿墙间留20mm宽伸缩缝,分缝处钢筋断开,缝内嵌非焦油型聚氨酯防水密封膏	m	8.36	30.93	258.57	63.54			
		0110 保温、隔热、防腐工程									
		0111 楼地面装饰工程					1355177.62	275865.86	4887.06	453583	
99	010904003003	楼（地）面砂浆防水(防潮)	楼面1（市场营业用房及办公用房） 1、15厚聚合物防水水泥砂浆兼找平层	m2	3773.68	32.6	123021.97	36491.49	603.79		
本页小计							125634.64	37316.5	611.31		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-农贸市场　　标段：　　第 33 页　共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
100	010904002007	楼（地）面涂膜防水	楼面1（市场营业用房及办公用房） 1、1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	m2	3773.68	27.66	104379.99	14868.3			
101	010903002006	墙面涂膜防水	楼面1（市场营业用房及办公用房） 1、1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料上翻至四周楼面以上2000高度	m2	2333.62	30.83	71945.5	11831.45			
102	010904003004	楼（地）面砂浆防水(防潮)	楼面2（男女卫生间） 1、6.0厚聚合物防水水泥砂浆兼找平层	m2	98.48	14.05	1383.64	461.87	5.91		
103	010904002008	楼（地）面涂膜防水	楼面2（男女卫生间） 1、1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	m2	98.48	27.66	2723.96	388.01			
104	010903002007	墙面涂膜防水	楼面2（男女卫生间） 1、1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料上翻至四周楼面以上2000高度	m2	228.2	30.83	7035.41	1156.97			
105	011101003005	细石混凝土楼地面	楼面2（男女卫生间） 1、C20细石混凝土找坡，最薄处20mm	m2	98.48	28.22	2779.11	1265.47	1.97		
本页小计							190247.61	29972.07	7.88		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-农贸市场　　标段：　　第 34 页　共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
106	011102003002	块料楼地面	楼面2（男女卫生间） 1、C20细石混凝土找坡，最薄处20mm（另计） 2、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、30厚DS15干混地面砂浆粘结层 4、600*600地砖(防滑、哑光) 5、2mm宽专用美缝剂	m2	98.48	185.59	18276.9	3616.19	20.68	11054.95	
107	011102001002	石材楼地面	楼面3（楼梯间、电梯厅） 1、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、30厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 3、20mm厚芝麻灰花岗岩，水泥浆擦缝	m2	204.25	160.83	32849.53	6701.44	63.32		
本页小计							51126.43	10317.63	84	11054.95	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-农贸市场　　标段：　　第 35 页　共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
108	011106001001	石材楼梯面层	楼面3（楼梯） 1、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、30厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 3、20mm厚福建664花岗岩，水泥浆擦缝 4、防滑槽5mm*3mm L=302.77m 5、磨斜边　L=302.77m	m2	97.22	278.89	27113.69	9668.53	88.47		
109	010404001001	垫层	楼面4（配电房） 1、1000mm轻集料混凝土回填	m3	181.92	600.95	109324.82	24590.13	2674.22		
110	010904002009	楼（地）面涂膜防水	楼面4（配电房） 1、2.0mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料，遇门槛上翻200mm	m2	193.84	35.85	6949.16	982.77			
111	010904002010	楼（地）面涂膜防水	楼面5（水井） 1、2.0mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	m2	1.92	35.85	68.83	9.73			
112	010904003005	楼（地）面砂浆防水(防潮)	楼面5（水井） 1、20厚DS20干混地面砂浆面抹光	m2	1.92	25.96	49.84	18.3	0.4		
本页小计							143506.34	35269.46	2763.09		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-农贸市场　　标段：　　第 36 页　共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
113	010904003006	楼（地）面砂浆防水(防潮)	楼面6（电井） 1、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 1、20厚DS20干混地面砂浆面抹光	m2	25.9	28.4	735.56	282.57	5.44		
114	011104004001	防静电活动地板	楼面7（消控室、网咯机房、UPS配电间） 1、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、20厚DS15干混地面砂浆面，表面抹平 3、600*600防静电活动地板	m2	30.36	215.91	6555.03	1006.74	6.38		
115	011101003006	细石混凝土楼地面	楼面8（电梯机房） 1、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、40厚C20非泵送细石混凝土，随捣随抹光	m2	10.25	45.45	465.86	189.63	0.62		
116	011102003003	块料楼地面	楼面9（架空楼板） 1、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、30厚DS15干混地面砂浆粘结层 3、600*600水泥灰仿古地砖(防滑、哑光) 4、2mm宽专用美缝剂	m2	42.35	193.68	8202.35	1628.78	13.55	4754.03	
本页小计							15958.8	3107.72	25.99	4754.03	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-农贸市场　　标段：　　第 37 页　共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
117	011102003004	块料楼地面	地砖楼面 1、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、30厚DS15干混地面砂浆粘结层 3、600*600水泥灰仿古地砖(防滑、哑光) 4、2mm宽专用美缝剂	m2	3852.63	193.68	746177.38	148172.15	1232.84	432480.06	
118	011102001003	石材楼地面	石材圈边 1、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、30厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 3、20mm厚中国黑花岗岩，水泥浆擦缝	m2	41.13	263.85	10852.15	1431.74	35.37		
119	011102001004	石材楼地面	卸货区域 1、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、30厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 3、20mm厚福建664花岗岩板，水泥浆擦缝	m2	24.99	151.65	3789.73	869.9	21.49		
本页小计							760819.26	150473.79	1289.7	432480.06	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-农贸市场　　标段：　　第 38 页　共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
120	011108001001	石材零星项目	门槛石 1、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、30厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 3、20mm厚芝麻灰花岗岩，水泥浆擦缝	m2	25.16	193.72	4874	1585.58	14.34		
121	011105003001	块料踢脚线	检测室、消控室、楼梯间 1、100高仿黑金花大理石墙砖	m2	2.81	208.24	585.15	178.83	0.31	333.15	
122	011105003002	块料踢脚线	消控室、配电间区、值班室、储藏室、市场一层2/2至7轴商铺、A至G轴商铺 1、100高地砖配套踢脚线	m2	41.84	208.24	8712.76	2662.7	4.6	4960.55	
123	010904002011	楼（地）面涂膜防水	楼面排水沟 1、1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 2、20厚聚合物防水水泥砂浆防水层兼找平层	m2	210.87	70.54	14874.77	3451.94	44.28		
124	011101003007	细石混凝土楼地面	楼面排水沟 1、C25细石混凝土保护层兼找坡1%，最薄处20厚	m2	95.85	25.76	2469.1	1206.75	1.92		
本页小计							31515.78	9085.8	65.45	5293.7	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-农贸市场　　标段：　　第 39 页　共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
125	010512008002	沟盖板	楼面排水沟 1、600mm宽成品复合排水篦子及配套角铁支架	m2	115.02	338.91	38981.43	1147.9	47.16		
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					1479367.46	473176.14	5878.88	410926	
126	011201001007	墙面一般抹灰	外墙2外侧（保温装饰一体板） 1、3厚专用界面砂浆一道 2、15厚DP20聚合物防水水泥砂浆找平	m2	1617.95	43.6	70542.62	27246.28	857.51		
127	010903002008	墙面涂膜防水	外墙2外侧（保温装饰一体板） 1、2.0厚聚氨酯防水涂料一道	m2	1617.95	50.31	81399.06	9998.93			
128	011001003002	保温隔热墙面	外墙2外侧（保温装饰一体板） 1、岩棉保温装饰夹心板δ40（容重不低于每立方80kg）	m2	1617.95	35.62	57631.38	14464.47	48.54		
129	011001003003	保温隔热墙面	外墙2内侧（保温装饰一体板） 1、3厚专用界面砂浆一道 2、20厚无机轻集料保温砂浆Ⅱ型	m2	1007.3	37.55	37824.12	17527.02	725.26		
本页小计							286378.61	70384.6	1678.47		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-农贸市场　　标段：　　第 40 页　共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
130	011201001008	墙面一般抹灰	外墙3（屋顶楼梯间、设备用房） 1、3厚专用界面砂浆一道 2、15厚DP20聚合物防水水泥砂浆找平	m2	494.65	43.6	21566.74	8329.91	262.16		
131	010903002009	墙面涂膜防水	外墙3（屋顶楼梯间、设备用房） 1、2.0厚聚氨酯防水涂料一道	m2	494.65	50.31	24885.84	3056.94			
132	011201001009	墙面一般抹灰	内墙1（卫生间） 1、3厚专用界面砂浆一道（主墙体为蒸压砂加气砼砌块）	m2	473.58	5.12	2424.73	1430.21	175.22		
133	010903003004	墙面砂浆防水（防潮）	内墙1（卫生间） 1、10厚DS20聚合物防水水泥砂浆抹平	m2	473.58	26.48	12540.4	4674.23	52.09		
134	010903002010	墙面涂膜防水	内墙1（卫生间） 1、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层	m2	473.58	30.52	14453.66	2401.05			
本页小计							75871.37	19892.34	489.47		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-农贸市场　　标段：　　第 41 页　共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
135	011201001010	墙面一般抹灰	内墙2（楼梯间、消控室、物业管理用房、办公室） 1、3厚专用界面砂浆一道 2、6厚聚合物防水水泥砂浆 3、10厚聚合物1:1:4水泥石灰混合砂浆分二次抹灰	m2	5061.82	43.1	218164.44	107462.44	2784		
136	011201001011	墙面一般抹灰	内墙3（电梯机房、强/弱电井） 1、3厚专用界面砂浆一道 2、6厚聚合物防水水泥砂浆 3、10厚聚合物1:1:4水泥石灰混合砂浆分二次抹灰 4、5厚抗裂砂浆找平	m2	382.94	60.06	22999.38	11672.01	237.42		
137	011201001012	墙面一般抹灰	内墙4（水井） 1、3厚专用界面砂浆一道 2、10厚聚合物防水水泥砂浆	m2	34.03	31.6	1075.35	438.65	16.33		
138	010903002011	墙面涂膜防水	内墙4（水井） 1、2.0mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料，两道成活，墙面满涂	m2	34.03	39.9	1357.8	220.51			
本页小计							243596.97	119793.61	3037.75		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-农贸市场　　标段：　　第 42 页　共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
139	011201001013	墙面一般抹灰	内墙5（风井） 1、3厚专用界面砂浆一道 2、6厚聚合物防水水泥砂浆	m2	160.67	21.79	3501	1563.32	69.09		
140	011201001014	墙面一般抹灰	内墙7（电梯厅） 1、3厚专用界面砂浆一道 2、6厚聚合物防水水泥砂浆	m2	62.39	21.79	1359.48	607.05	26.83		
141	011205002001	块料柱面	独立柱 1、10厚专用粘结剂结合层揉挤压实 2、400*800墙砖，专用美缝剂处理	m2	258.95	176.96	45823.79	12745.52		22352.56	
142	011204003002	块料墙面	2m高护墙砖面 1、10厚专用粘结剂结合层揉挤压实 2、400*800白色墙砖，专用美缝剂处理	m2	546.13	169.09	92345.12	24051.57		46688.65	
143	011204003003	块料墙面	墙砖面 1、10厚专用粘结剂结合层揉挤压实 2、400*800仿大理石米色墙砖，专用美缝剂处理	m2	2573.02	169.09	435071.95	113315.8		219967.48	
本页小计							578101.34	152283.26	95.92	289008.69	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-农贸市场　　标段：　　第 43 页　共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
144	011203001001	零星项目一般抹灰	地台、蹲坑 1、20mm厚DP15干混抹灰砂浆抹面	m2	722.43	58.77	42457.21	25862.99	173.38		
145	011201001015	墙面一般抹灰	菜摊矮墙 1、20mm厚DP15干混抹灰砂浆抹面	m2	667.36	34.64	23117.35	11031.46	160.17		
146	011206002001	块料零星项目	菜摊外侧 1、100*100马赛克墙砖100高	m2	37.78	277.43	10481.31	4175.07	1.89	5107.86	
147	011204003004	块料墙面	菜摊内侧+外侧+上下平面（墙砖面） 1、10厚专用粘结剂结合层揉挤压实 2、600*600白色墙砖，专用美缝剂处理	m2	888.32	169.09	150206.03	39121.61		75942.48	
148	01B013	圆弧	菜摊墙面 1、600*600白色墙砖磨小圆弧R=10	m	231	14.65	3384.15	2349.27			
149	011206001001	石材零星项目	菜摊墙面 1、15mm厚米白色大理石挡水翻遍	m2	145.87	376.69	54947.77	9999.39	10.21	40866.94	
150	01B014	圆弧	菜摊墙面 1、米白色大理石挡水翻遍磨小圆弧R=10	m	948	14.65	13888.2	9641.16			
本页小计							298482.02	102180.95	345.65	121917.28	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-农贸市场　　标段：　　第 44 页　共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
151	011206001002	石材零星项目	窗台板 1、15mm厚米白色人造石窗台板 2、叠合板高度40mm，磨斜边L=47.7m	m2	8.11	455.25	3692.08	882.21	0.57		
152	011207001001	墙面装饰板	40cm*40cm包管 1、40*40*4镀锌方钢@500 2、10mm厚石膏基高性能纤维板 3、10mm厚硅酸钙板 4、板缝贴胶带、点锈	m2	147.2	218.93	32226.5	8907.07	278.21		
		0113 天棚工程					1504228.05	287377.02	7478.18		
153	011302001001	吊顶天棚	1、U50主龙@900系列轻钢龙骨 2、600*600矿棉板吊顶、专用卡件	m2	1548.87	103.28	159967.29	43445.8			
154	011302001002	吊顶天棚	平面 1、U50轻钢龙骨 2、6厚双层硅酸钙板 3、板缝贴胶带、点锈	m2	143.84	128.5	18483.44	5786.68			
本页小计							214369.31	59021.76	278.78		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-农贸市场　　标段：　　第 45 页　共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
155	011302001003	吊顶天棚	侧面 1、U50轻钢龙骨 2、6厚双层硅酸钙板 3、板缝贴胶带、点锈	m2	23.07	129.86	2995.87	1022.46			
156	011302001004	吊顶天棚	1、300*300铝扣板吊顶（配套龙骨）	m2	98.48	131.05	12905.8	3441.88			
157	011302002001	格栅吊顶	1、铝方通配套龙骨,1.0厚100*50@=150仿木纹铝方通吊顶	m2	1882.41	171.57	322965.08	35163.42			
158	011302002002	格栅吊顶	1、铝格栅配套龙骨,1.0厚100*100黑色铝格栅吊顶	m2	574.86	329.87	189629.07	9864.6			
159	011204004001	钢骨架	转换层 1、L40*4镀锌角钢龙骨架间距@1000*2000 2、包含龙骨架制作、安装等一切工作内容	t	18.354	11184.23	205275.36	66342.37	3117.79		
160	011204004002	钢骨架	铝方通 1、40*40*4镀锌方管龙骨架 2、包含龙骨架制作、安装等一切工作内容	t	8.232	11081.41	91222.17	29755.39	1398.37		
本页小计							824993.35	145590.12	4516.16		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-农贸市场　　标段：　　第 46 页　共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
161	011204004003	钢骨架	店招 1、40*40*4镀锌方管龙骨架	t	17.437	11081.41	193226.55	63027.78	2962.02		
162	011507001001	箱式招牌	店招 1、18mm厚阻燃板基层 2、2.5mm厚有色铝板贴面	m2	779.89	394.36	307557.42	29526.64			
		0114 油漆、涂料、裱糊工程					569928.54	230464.09			
163	011407001004	墙面喷刷涂料	外墙2 1、腻子批刮一遍 2、米白色真石漆	m2	3160.81	89.5	282892.5	81928.2			
164	011407001005	墙面喷刷涂料	外墙3（屋面出风井、楼梯间） 1、腻子批刮一遍 2、外墙弹性涂料	m2	131.41	50.57	6645.4	2972.49			
165	011407001006	墙面喷刷涂料	内墙2（楼梯间） 1、腻子批刮二遍 2、白色无机涂料三遍	m2	513.03	38.24	19618.27	10517.12			
166	011407001007	墙面喷刷涂料	内墙4（水井） 1、腻子批刮二遍 2、白色无机涂料三遍	m2	34.03	38.24	1301.31	697.62			
167	011405001001	金属面油漆	1、镀锌方管/镀锌角钢喷黑色氟碳漆两遍	m2	2093.6	34.66	72564.18	33916.32			
本页小计							883805.63	222586.17	2962.02		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-农贸市场　　标段：　　第 47 页　共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
168	011407002002	天棚喷刷涂料	铝方通吊顶区域 1、批刮腻子(满刮两遍)混凝土面 2、原楼板底、梁底、线管等喷黑色无机涂料	m2	1882.41	39.77	74863.45	40490.64			
169	011407002003	天棚喷刷涂料	原楼板底、梁 1、批刮腻子(满刮两遍)混凝土面 2、原楼板底、梁底刷白色无机涂料三	m2	526.5	39.77	20938.91	11325.02			
170	011407002004	天棚喷刷涂料	硅酸钙板面 1、批刮腻子(满刮两遍)石膏板 2、白色无机防霉涂料三遍	m2	673.7	35.65	24017.41	12652.09			
171	011407001008	墙面喷刷涂料	涂料面 1、腻子批刮二遍 2、白色无机涂料三遍	m2	1754.37	38.24	67087.11	35964.59			
		0115 其他装饰工程					91933.25	7417.01	7.7	21292	
172	01B015	沉降观测点	1、沉降观测点 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	8	28.3	226.4				
173	01B016	砖砌蹲坑	1、大便槽坑式 面层砂浆	只	22	145.85	3208.7	1127.06	7.7		
本页小计							190341.98	101559.4	7.7		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-农贸市场　　标段：　　第 48 页　共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
174	011210005001	成品隔断	1、木纹抗倍特板隔断，铝合金横档、铝合金收口,H=2.2M 2、包含购买、安装、运输等所有工作内容	m2	111.22	229.34	25507.19	4693.48			
175	011503001002	金属栏杆	室外台阶 1、不锈钢管栏杆（H=900）做法参15J403-1-A1/B14 2、包含购买、安装、运输等所有工作内容	m	8	180	1440				
176	011503001003	金属栏杆	1、不锈钢管楼梯栏杆（H=900）做法参15J403-1-A1/B14 2、包含购买、安装、运输等所有工作内容	m	63.83	180	11489.4				
177	011503001004	金属栏杆	1、不锈钢管楼梯栏杆（H=1100）做法参15J403-1-A1/B14 2、包含购买、安装、运输等所有工作内容	m	7.8	220	1716				
本页小计							40152.59	4693.48			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-农贸市场　　标段：　　第 49 页　共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
178	011503001005	金属栏杆	护窗栏杆 1、不锈钢管护窗栏杆（H=900）做法参15J403-1-A1/B14 2、包含购买、安装、运输等所有工作内容	m	17.6	180	3168				
179	011505010001	镜面玻璃	1、成品市购防雾明镜自带暗藏灯带（不锈钢边框) 2、包含购买、安装、运输等所有工作内容	m2	4.32	134.97	583.07	177.29			
180	01B017	洗手盆无障碍设施安全抓杆	1、洗手盆无障碍设施安全抓杆，详见图集12J926-J9 2、包含购买、安装、运输等所有工作内容	套	2	300	600				
181	01B018	坐便器无障碍设施安全抓杆	1、坐便器无障碍设施安全抓杆，详见图集12J926-J9 2、包含购买、安装、运输等所有工作内容	套	2	300	600				
182	01B019	垂直钢爬梯	1、不锈钢垂直钢爬梯，参图集2001浙J43，53 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	座	1	943	943				
本页小计							5894.07	177.29			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-农贸市场　　标段：　　第 50 页　共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
183	01B020	不锈钢压顶线	1、30*30拉丝黑钛金不锈钢压顶线 2、包含购买、安装、运输等所有工作内容	m	58	28.3	1641.4				
184	01B021	不锈钢排水沟	1、成品不锈钢U型排水沟（100*200*1000防滑不锈钢套沟） 2、包含购买、安装、运输等所有工作内容	m	25	142	3550				
185	01B022	定制售货窗口	1、成品定制售货窗口高460*360（1.2mm厚不锈钢边框，小门为透明亚克力板） 2、包含购买、安装、运输等所有工作内容	个	15	236	3540				
186	01B023	不锈钢排水沟	1、金属护角条专用胶粘结 2、包含购买、安装、运输等所有工作内容	m	96	9.43	905.28				
187	01B024	消火栓处理	1、消火栓处理（1.5厚不锈钢折边、25*25*1.2铝合金方管包四周） 2、包含购买、安装、运输等所有工作内容	个	22	189	4158				
本页小计							13794.68				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-农贸市场　　标段：　　第 51 页　共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
188	011505001001	洗漱台	1、15厚灰色大理石洗漱台（含磨边、开孔） 2、L50*5支架制作安装 3、磨边斜边L=14.4m 4、石材台面开孔 6个 5、具体做法详见图纸	m2	5.04	732.5	3691.8	1055.78		2107.73	
189	01B025	PE聚乙烯挡水板	1、20mm高PE聚乙烯挡水板 2、包含购买、安装、运输等所有工作内容	m	118	18.87	2226.66				
190	01B026	厚质木砧板	1、4cm厚质木砧板 2、包含购买、安装、运输等所有工作内容	m2	22	472	10384			10384	
191	011501012001	服务台	1、一层大厅服务咨询台 2、18mm阻燃板、木龙骨基层、40*40*4镀锌方管@300横竖、木饰面饰白色混油、暗藏灯带、20mm厚爵士白大理石台面 3、其他要求详见设计图纸	m	3.52	2500	8800			8800	
192	011508004001	金属字	1、1m*1m铜字 2、包含购买、安装、运输等所有工作内容	个	5	710.87	3554.35	363.4			
本页小计							28656.81	1419.18		21291.73	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-农贸市场　　标段：　　第 52 页　共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		0116 幕墙					557560.77	114382.16	2691.04		
193	010802001004	金属（塑钢）门	1、断桥隔热铝合金地弹簧门 2、面层材料：6(TP)LOW-E+12A+6(TP)12A+6(TP)全超白加层中空玻璃 3、五金件：含重型地弹簧、不锈钢拉手、地锁10个等所有配件 4、具体做法详见幕施大样图，型材表等 5、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	m2	24.62	1159.58	28548.86	1898.94			
本页小计							28548.86	1898.94			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-农贸市场　　标段：　　第 53 页　共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
194	011204004004	铝合金格栅	1、铝合金格栅，边框100mm*25mm*2.5mm、100x50x2铝方管@150 2、采用氟碳喷涂处理，2-M8*80特殊锥形化学螺栓@800，绝缘垫片，ST4.2*19十字盘头自攻螺钉 3、铝合金型材：本工程采用国产优质铝型材,材质为6063-T5或T6(具体详见铝合金型材表),质量符合《铝合金建筑型材》GB5237中规定的高精级。 4、具体做法详见幕施大样图等	t	5.517	47403.18	261523.34	62630.91	160.27		
本页小计							261523.34	62630.91	160.27		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-农贸市场　　标段：　　第 54 页　共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
195	011204004005	幕墙骨架	1、玻璃幕墙铝合金骨架 2、室外可视面采用粉末喷涂处理 3、铝合金型材：本工程采用国产优质铝型材,材质为6063-T5或T6(具体详见铝合金型材表),质量符合《铝合金建筑型材》GB5237中规定的高精级。 4、具体做法详见幕施大样图等 5、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	t	1.15	38585.04	44372.8	13055.2	33.41		
196	011204004006	幕墙骨架	1、玻璃幕墙铝合金骨架 2、室外可视面采用阳极氧化处理 3、铝合金型材：本工程采用国产优质铝型材,材质为6063-T5或T6(具体详见铝合金型材表),质量符合《铝合金建筑型材》GB5237中规定的高精级。 4、具体做法详见幕施大样图等 5、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	t	0.35	38791.74	13577.11	3973.32	10.17		
本页小计							57949.91	17028.52	43.58		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-农贸市场　　标段：　　第 55 页　共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
197	011204004007	幕墙骨架	1、玻璃幕墙铝合金骨架 2、室外可视面采用氟碳喷涂处理 3、铝合金型材：本工程采用国产优质铝型材,材质为6063-T5或T6(具体详见铝合金型材表),质量符合《铝合金建筑型材》GB5237中规定的高精级。 4、具体做法详见幕施大样图等 5、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	t	0.227	47403.18	10760.52	2576.98	6.59		
198	011209001001	带骨架幕墙（半隐框）	1、面层材料：6(HS)+1.14PVB+6(HS)LOW-E+12A+6(TP)+12A+6(TP)夹层中空玻璃 2、嵌缝、塞口材料种类：硅酮耐候密封胶12*12、硅酮结构密封胶、三元乙丙胶条、耐候胶、硅酮耐候密封胶泡沫棒φ18、隔热条（PA66GF25）等 3、具体做法详见幕墙施工图设计说明及幕墙节点等	m2	58.67	663.04	38900.56	4417.26	478.75		
本页小计							49661.08	6994.24	485.34		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-农贸市场　　标段：　　第 56 页　共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
199	011209001002	带骨架幕墙（半隐框）	1、面层材料：6(HS)+1.14PVB+6(HS)LOW-E+12A+8(TP)+12A+8(TP)夹层中空玻璃 2、嵌缝、塞口材料种类：硅酮耐候密封胶12*12、硅酮结构密封胶、三元乙丙胶条、耐候胶、硅酮耐候密封胶泡沫棒Φ18、隔热条（PA66GF25）等 3、具体做法详见幕墙施工图设计说明及幕墙节点等	m2	35.57	706.85	25142.65	2678.07	290.25		
200	011209001003	带骨架幕墙（半隐框）	1、面层材料：6(HS)+1.14PVB+6(HS)LOW-E+12A+10(TP)+12A+10(TP)夹层中空玻璃 2、嵌缝、塞口材料种类：硅酮耐候密封胶12*12、硅酮结构密封胶、三元乙丙胶条、耐候胶、硅酮耐候密封胶泡沫棒Φ18、隔热条（PA66GF25）等 3、具体做法详见幕墙施工图设计说明及幕墙节点等	m2	63.04	756.78	47707.41	4746.28	514.41		
本页小计							72850.06	7424.35	804.66		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-农贸市场　　标段：　　第 57 页　共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
201	011204004008	钢骨架	1、铝板钢骨架60*40*4钢方管、12.6槽钢、60*60*4钢方管、40*40*4钢方管 2、矩形钢管120x60x4(L≤4m,@1.2m)、角钢L50x5、角钢转接件L50x5、不锈钢螺栓组M6x25 3、具体做法详见幕施大样图、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	t	1.11	13585.11	15079.47	5532.58	37.52		
本页小计							15079.47	5532.58	37.52		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-农贸市场　　标段：　　第 58 页　共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
202	011209001004	带骨架幕墙	1、面层材料：2.5mm厚铝单板(颜色选样定)，表面为氟碳喷涂(三涂)处理,最小平均膜厚大于40μm 2、面层固定方式：角钢转接件L50*5、不锈钢螺栓组M6*25等 3、嵌缝、塞口材料种类：硅酮耐候密封胶、泡沫条耐候胶（抗污染）、铝合金压块@300、六角凸缘自钻自攻螺钉ST4.8*2.5，@300等 4、具体做法详见幕墙施工图设计说明及幕墙节点图等	m2	73.01	373.32	27256.09	5475.75			
203	01B027	窗五金配件	上悬窗五金件 1、含滑撑、风撑、多点锁、防风钩锁、防坠块等； 2、详见设计说明。	套	9	150	1350				
204	011209001005	防火隔离带	1、防火岩棉填充密实外包1.5mm镀锌钢板，与结构墙体交接处采用防火密封胶封堵。	m	131.5	73.36	9646.84	1683.2	89.42		
本页小计							38252.93	7158.95	89.42		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-农贸市场　　标段：　　第 59 页　共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
205	011001004001	保温柱、梁	1、40厚防火岩棉填充密实； 2、位置：柱梁，详见节点图。	m2	34.12	33.13	1130.4	325.5			
206	011001004002	保温柱、梁	1、200厚防火岩棉填充密实； 2、位置：柱梁，详见节点图。	m2	18.48	107.37	1984.2	176.3			
207	010903004001	墙面变形缝	1、20mm伸缩缝（硅酮耐候密封胶填充），铝合金芯套L=320； 2、防火岩棉填充密实外包1.5mm镀锌钢板，与结构墙体交接处采用防火密封胶封堵； 3、含三元乙丙胶条、L15X2限位角铝、连接件等； 4、具体做法详见节点图。	m	30.8	100	3080				
208	01B028	三元乙丙胶条	1、三元乙丙胶条	m	905	2.5	2262.5				
209	01B029	幕墙封边	幕墙封边 1、1.5mm厚镀锌防水板，铝板拼缝处设置。	m2	26	69.49	1806.74	225.16			
210	01B030	隔热条PA66GF25	1、隔热条PA66GF25	m	119	9.43	1122.17				
本页小计							11386.01	726.96			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-农贸市场　　标段：　　第 60 页　共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
211	010516002002	预埋铁件	1、MJ01预埋件、MJ05预埋件	t	0.563	10177.71	5730.05	1585.55	903.78		
212	011405001002	金属面油漆	1、预埋件氟碳漆2遍　S=8.7m2	m2	8.7	37.69	327.9	162.08			
213	010607003001	成品雨蓬	1、成品钢结构雨蓬2.5mm厚铝单板面层（表面氟碳喷涂，三涂） 2、150*100*6钢方管横放、60*5钢方管、6mm厚钢板加劲肋 3、20mm厚吸音棉 4、其他要求详见幕墙节点	m2	15.4	1055.27	16251.16	3239.08	166.47		
本页小计							22309.11	4986.71	1070.25		
合　计							9881916.32	1966083.6	41455.84	913464.59	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-农贸市场　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架工程					188217.47	105359.13	7152.96		
1	011701001002	综合脚手架	1、建筑结构形式：现浇钢筋混凝土框架结构 2、部位：檐高20m以内 层高6m以内 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、安全网及卸料平台 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	4602.78	28.5	131179.23	67108.53	5247.17		
2	011701006002	满堂脚手架	1、搭设方式：满堂脚手架 2、搭设高度：3.6~5.2m 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、安全网及卸料平台 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	4200.1	13.23	55567.32	37380.89	1806.04		
3	Z011701009001	电梯井脚手架	1、单项脚手架 电梯安装井道脚手架 高度20m以内 2、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 3、安全网及卸料平台 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	座	1	1470.92	1470.92	869.71	99.75		
本页小计							188217.47	105359.13	7152.96		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-农贸市场　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		混凝土模板及支架（撑）					593622.17	306918.48	18173.06		
4	011702002002	矩形柱	1、构件类型：矩形柱 2、模板类型：复合木模	m2	1126.32	56.37	63490.66	32708.33	2038.64		
5	011702002003	矩形柱	1、柱支模超高 每增加1m 钢、木模	m2	224.9	3.36	755.66	454.3	17.99		
6	011702003002	构造柱	1、构件类型：构造柱 2、模板类型：复合木模	m2	702.84	52	36547.68	16165.32	618.5		
7	011702006002	矩形梁	1、构件类型：矩形梁 2、模板类型：复合木模	m2	3290.95	70.21	231057.6	119264.03	8786.84		
8	011702006003	矩形梁	1、梁支模超高 每增加1m 钢、木模	m2	2874.38	5.77	16585.17	9830.38	689.85		
9	011702008002	圈梁	1、构件类型：圈梁 2、模板类型：复合木模	m2	262.67	56.74	14903.9	8807.33	170.74		
10	011702009002	过梁	1、构件类型：过梁 2、模板类型：复合木模	m2	52.55	56.74	2981.69	1762	34.16		
11	011702011004	直形墙	1、构件类型：直形墙 2、模板类型：复合木模	m2	51.42	44.87	2307.22	1106.56	61.19		
12	011702016002	平板	1、构件类型：平板 2、模板类型：复合木模	m2	1150.08	50.07	57584.51	26233.32	2380.67		
13	Z010519009001	叠合梁、板模板	1、后浇混凝土模板 叠合梁、板	m2	274.21	92.97	25493.3	11925.39	732.14		
本页小计							451707.39	228256.96	15530.72		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-农贸市场　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	011702016004	平板	1、板支模超高 每增加1m钢、木模	m2	1124.68	4.99	5612.15	2912.92	314.91		
15	011702024002	楼梯	1、构件类型：直形楼梯 2、模板类型：复合木模	m2	76.58	168.73	12921.34	7406.82	361.46		
16	011702022001	天沟、檐沟	1、构件类型：天沟挑檐 2、模板类型：复合木模	m2	1428.63	85.99	122847.89	68059.93	1942.94		
17	011702023001	雨篷	1、构件类型：雨篷 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	3.87	137.83	533.4	281.85	23.03		
		垂直运输					114784.54		90881.61		
18	011703001003	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋式混凝土框架结构 2、部位：檐高20m以内 层高4.79m	m2	2296.15	25.38	58276.29		46129.65		
19	011703001004	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋式混凝土框架结构 2、部位：檐高20m以内 层高4.56m	m2	2296.15	24.61	56508.25		44751.96		
本页小计							256699.32	78661.52	93523.95		
合　计							896624.18	412277.61	116207.63		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：土建-农贸市场　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		264216.48	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	11.46	264216.48	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.12	2766.66	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计				266983.14	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建-农贸市场　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价	50000	
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）	50000	明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		50000	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：土建-农贸市场　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元		暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计				

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：土建-农贸市场　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1	配电房地垄墙、砼预制板		50000	
合　　计			50000	

【表10.2.2-27】

总承包服务费计价表

工程名称：土建-农贸市场　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包专业工程				
1.1		0		0	
1.2		0		0	
2	发包人提供材料（工程设备）				
2.1		0		0	
2.2		0		0	
合　　计					

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：土建-商务楼　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	14027671.07	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	2585180.94	
2	措施项目费		1963558.56	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	1562077.76	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	881838.05	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	401480.8	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		397320.38	见表 10.2.2-20
3	其他项目费			
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	983246.59	
5	增值税	计算基数×费率	1527702.86	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	18,502,179.08	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-商务楼　　标段：　　第 1 页　共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		砌筑工程					383630.68	22635.19	171.45		
1	010402001006	砌块墙	1、部位：非砌筑内隔墙 2、砖品种、规格、强度等级：ALC蒸压砂加气砼条板 3、墙体类型：填充墙 4、填充材料种类及厚度：200厚 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	204.26	1100	224686				
2	010402001007	砌块墙	1、部位：非砌筑内隔墙 2、砖品种、规格、强度等级：ALC蒸压砂加气砼条板 3、墙体类型：填充墙 4、填充材料种类及厚度：100厚 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	48.27	1200	57924				
本页小计							282610				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-商务楼　　标段：　　第 2 页　共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	010402001008	砌块墙	1、部位：其余内隔墙 2、砖品种、规格、强度等级：B06 A3.5蒸压加气混凝土砌块 3、墙体类型：填充墙 4、填充材料种类及厚度：200mm 5、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M5.0 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	159.68	428.49	68421.28	14751.24	118.16		
4	010402001009	砌块墙	1、部位：其余内隔墙 2、砖品种、规格、强度等级：B06 A3.5蒸压加气混凝土砌块 3、墙体类型：填充墙 4、填充材料种类及厚度：100mm 5、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M5.0 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	57.92	455.35	26373.87	6558.86	42.86		
本页小计							94795.15	21310.1	161.02		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-商务楼　　标段：　　第 3 页　共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	010402001010	砌块墙	1、部位：外围护墙 2、砖品种、规格、强度等级：B07 A5.0蒸压加气混凝土砌块 3、墙体类型：填充墙 4、填充材料种类及厚度：200mm 5、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M10.0 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	13.02	439.47	5721.9	1202.79	9.63		
6	010402001011	砌块墙	1、部位：外围护墙 2、砖品种、规格、强度等级：B07 A5.0蒸压加气混凝土砌块 3、墙体类型：填充墙 4、填充材料种类及厚度：100mm 5、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M10.0 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	1.08	466.32	503.63	122.3	0.8		
		混凝土及钢筋混凝土工程					3312307.29	432692.11	21352.22		
本页小计							6225.53	1325.09	10.43		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-商务楼　　标段：　　第 4 页　共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C45 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	161.25	686.94	110769.08	15592.88	62.89		
8	010502001004	矩形柱	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C40 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	52.89	657.65	34783.11	5114.46	20.63		
9	010502001005	矩形柱	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	105.17	618.26	65022.4	10169.94	41.02		
10	010502002003	构造柱	1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	40.76	671.54	27371.97	6688.31	24.05		
11	010503002004	矩形梁	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	770.38	547.27	421605.86	31161.87	300.45		
本页小计							659552.42	68727.46	449.04		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-商务楼　　标段：　　第 5 页　共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	010503002005	矩形梁	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30/P8 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	46.72	581.03	27145.72	1889.82	18.22		
13	010503005003	过梁	1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	1.39	610.74	848.93	153.04	0.82		
14	010503004005	圈梁	1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	10.16	610.74	6205.12	1118.62	5.99		
15	010503004006	圈梁	1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20/P8 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	6.11	616.22	3765.1	672.71	3.6		
本页小计							37964.87	3834.19	28.63		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-商务楼　　标段：　　第 6 页　共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
16	010504001005	直形墙	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	3.64	562.1	2046.04	201.91	1.42		
17	010505003005	平板	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	55.23	559.91	30923.83	2579.24	41.42		
18	010505003006	平板	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30/P6 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	4.06	574.61	2332.92	189.6	3.05		
19	010505006002	栏板	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	52.16	676.22	35271.64	7567.37	30.77		
本页小计							70574.43	10538.12	76.66		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-商务楼　　标段：　　第 7 页　共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
20	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	10.39	601.95	6254.26	811.87	6.03		
21	010506001003	直形楼梯	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、底板厚度：18cm以内 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	76.68	142.7	10942.24	1319.66	10.74		
22	010508001004	后浇带	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	1.89	581.6	1099.22	82.69	2.57		
本页小计							18295.72	2214.22	19.34		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-商务楼　　标段：　　第 8 页　共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
23	Z010518006003	PC叠合楼板	1、60mm预制混凝土叠合板安装； 2、混凝土强度等级：C30； 3、预制混凝土叠合板含钢量按150kg/m3计入； 4、支模高度3.6m-4.6m； 5、预制混凝土叠合楼板安装时，以立支撑杆件(专用成套支撑)、垫木及水平拉接钢支撑进行考虑(板底以杆件顶部垫木搁置)	m3	79.81	3027.28	241607.22	32048.5	391.87		
24	Z010518006004	PC叠合楼板	1、60mm预制混凝土叠合板安装； 2、混凝土强度等级：C30； 3、预制混凝土叠合板含钢量按150kg/m3计入； 4、支模高度7.6m-8.6m； 5、预制混凝土叠合楼板安装时，以立支撑杆件(专用成套支撑)、垫木及水平拉接钢支撑进行考虑(板底以杆件顶部垫木搁置)	m3	2.37	3588.26	8504.18	1664.52	11.64		
本页小计							250111.4	33713.02	403.51		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-商务楼　　标段：　　第 9 页　共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
25	Z010518006005	PC叠合楼板	1、60mm预制混凝土叠合板安装； 2、混凝土强度等级：C30； 3、预制混凝土叠合板含钢量按150kg/m3计入； 4、支模高度3.6m以内； 5、预制混凝土叠合楼板安装时，以立支撑杆件(专用成套支撑)、垫木及水平拉接钢支撑进行考虑(板底以杆件顶部垫木搁置)	m3	137.08	2938.8	402850.7	47865.59	673.06		
26	Z010518017003	叠合梁、板后浇混凝土	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	277.64	606.17	168297.04	20750.81	310.96		
27	Z010518017004	叠合梁、板后浇混凝土	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30/P6 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	39.81	620.95	24720.02	2975.4	44.59		
本页小计							595867.76	71591.8	1028.61		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-商务楼　　标段：　　第 10 页　共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
28	Z010518012002	PC楼梯	1、预制混凝土楼梯安装； 2、混凝土强度等级：C30； 3、预制混凝土楼梯含钢量按100kg/m3计入；	m3	31.32	2737.01	85723.15	8322.66	7.83		
29	010515001033	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.001	5042.82	5.04	0.61	0.02		
30	010515001034	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	31.653	4771.5	151032.29	19369.74	712.83		
31	010515001035	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	13.069	4564.44	59652.67	7997.44	294.31		
本页小计							296413.15	35690.45	1014.99		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-商务楼　　标段：　　第 11 页　共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
32	010515001036	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径12mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	15.265	4494.19	68603.81	8044.81	952.84		
33	010515001037	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径14mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	15.642	4494.19	70298.12	8243.49	976.37		
34	010515001038	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径16mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	14.462	4421.42	63942.58	7621.62	902.72		
35	010515001039	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径18mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	20.136	4421.42	89029.71	10611.87	1256.89		
本页小计							291874.22	34521.79	4088.82		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-商务楼　　标段：　　第 12 页　共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
36	010515001040	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径20mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	37.44	4187.07	156763.9	13555.9	1901.95		
37	010515001041	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径22mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	51.6	4187.07	216052.81	18682.81	2621.28		
38	010515001042	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径25mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	27.088	4187.07	113419.35	9807.75	1376.07		
39	010515001043	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HPB300级直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	2.607	5012.87	13068.55	1918.91	58.45		
本页小计							499304.61	43965.37	5957.75		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-商务楼　　标段：　　第 13 页　共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
40	010515001044	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HPB300级 直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	4.031	4958.81	19988.96	2967.06	90.38		
41	010515001045	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	1.209	5859.86	7084.57	1471.93	66.05		
42	010515001046	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	21.034	5588.54	117549.35	25608.47	1149.09		
43	010515001047	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	21.589	5381.48	116180.77	26284.18	1179.41		
本页小计							260803.65	56331.64	2484.93		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-商务楼　　标段：　　第 14 页　共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
44	010515001048	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径12mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	4.644	4629.02	21497.17	3249.41	120.37		
45	010515001049	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径14mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	2.56	4629.02	11850.29	1791.23	66.36		
46	010515003004	钢筋网片	1、钢筋种类:钢筋网片HPB300级 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	7.18	5366.1	38528.6	6301.24	1121.8		
47	010515001050	现浇构件钢筋	1、砌体内加固钢筋HPB300级 直径6mm以内 2、钢筋类型及型号：HPB300以内 直径6mm以内 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	1.977	6366.98	12587.52	3592.03	106.7		
本页小计							84463.58	14933.91	1415.23		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-商务楼　　标段：　　第 15 页　共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
48	Z010515011009	钢筋连接	1、钢筋类型、规格：电渣压力焊(规格Φ18以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	1598	6.32	10099.36	6328.08	1550.06		
49	Z010515011010	钢筋连接	1、钢筋类型、规格：电渣压力焊(规格Φ32以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	988	7.54	7449.52	4623.84	1116.44		
50	Z010515011011	钢筋连接	1、钢筋类型、规格：直螺纹连接(规格Φ22以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	1970	9.44	18596.8	8805.9	945.6		
51	010515002002	预制构件钢筋	1、PC预制构件钢筋量补差 HRB400级 直径8mm以内 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	7.5	3876	29070				
52	010515001051	现浇构件钢筋	1、后浇混凝土 带肋钢筋 HRB400以内 直径8mm以内	t	20.88	5253.23	109687.44	20822.79	470.22		
53	010515001052	现浇构件钢筋	1、后浇混凝土 带肋钢筋 HRB400以内 直径10mm以内	t	9.47	5046.17	47787.23	9444.05	213.26		
本页小计							222690.35	50024.66	4295.58		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-商务楼　　标段：　　第 16 页　共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
54	010507001003	散水	1、150厚粒径10~40卵石灌M2.5砂浆 2、60厚C20细石混凝土，随打随磨，撒1:1水泥砂子压实赶光 3、外露的散水坡、与外墙脚跟20mm宽缝。每12M设20mm宽分隔缝,缝内填嵌耐候弹性防水膏127m 4、具体做法详见12J003 6A/A2	m2	240.9	101.25	24391.13	6605.48	89.13		
		金属结构工程					1785.27	233.88	39.69		
55	010606008001	钢梯	1、上屋面检修钢梯详 2、具体做法详见15J401，WT1b-42	t	0.216	8265.12	1785.27	233.88	39.69		
		门窗工程					148402.87	10847.94	2.17		
本页小计							26176.4	6839.36	128.82		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-商务楼　　标段：　　第 17 页　共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
56	010801004014	木质防火门	1、木质乙级防火门FM乙1021 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等所有工作内容（明装闭门器1个/樘、单开执手锁1把/樘）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	1	1009.03	1009.03	109.67			
57	010801004015	木质防火门	1、木质乙级防火门FM乙1421 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等所有工作内容（明装闭门器2个/樘、双开执手锁1把/樘、顺位器1个/樘）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	14	1571.48	22000.72	2559.06			
本页小计							23009.75	2668.73			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-商务楼　　标段：　　第 18 页　共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
58	010801004016	木质防火门	1、木质甲级防火门FM甲0821 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等所有工作内容（明装闭门器1个/樘、单开执手锁1把/樘）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	8	862.6	6900.8	763.2			
59	010801004017	木质防火门	1、木质甲级防火门FM甲1521 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等所有工作内容（明装闭门器2个/樘、双开执手锁1把/樘、顺位器1个/樘）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	2	1676.06	3352.12	379.86			
本页小计							10252.92	1143.06			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-商务楼　　标段：　　第 19 页　共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
60	010801004018	木质防火门	1、木质甲级防火门FM甲1021A 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等所有工作内容（明装闭门器1个/樘、单开执手锁1把/樘）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	28	1025.54	28715.12	3070.76			
61	010802001005	金属（塑钢）门	1、铝合金断桥隔热平开门 2、面层材料：60系列2.2厚 (5+12A+5+12A+5Low-E)中空玻璃 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	6.75	926.93	6256.78	165.38			
本页小计							34971.9	3236.14			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-商务楼　　标段：　　第 20 页　共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
62	Z010801007002	成品装饰 木门及门套	1、门型号：M0921、M1121、M1521 2、门类型：成品实木套装门购买及安装 3、包括成品门扇、门套、实木线条封边、硝基漆、门吸、执手锁、不锈钢合页3只/扇、门五金等所有工作内容	m2	66.78	650	43407				
63	010808004001	金属门窗套	1、18厚阻燃板基层 2、1.2mm厚黑色镜面不锈钢门套	m2	43.34	469.92	20366.33	2486.42	2.17		
64	011207001002	墙面装饰板	1、18厚阻燃板基层 2、1.2mm厚黑色镜面不锈钢贴面	m2	15.67	437.26	6851.86	970.76			
65	010807003003	金属百叶窗	1、可拆卸固定铝合金防雨百叶窗 2、含制作，安装，运输及所有五金配件 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	12.6	462.36	5825.74	209.29			
本页小计							76450.93	3666.47	2.17		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-商务楼　　标段：　　第 21 页　共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
66	010807003004	金属百叶窗	1、固定铝合金防雨百叶窗，中间设防虫网 2、含制作，安装，运输及所有五金配件 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	8.04	462.36	3717.37	133.54			
		幕墙工程					7839910.58	1592716.31	65636.77	9600	
67	010516002003	预埋铁件	1、幕墙预埋铁件 2、预埋件锚板采用Q235B钢板,锚筋采用HRB400级钢筋 3、清单工程量暂估，结算时按深化设计后的幕墙图纸按实结算 4、焊条、焊剂：选用E55XX型焊条,焊接部位除注明外,焊缝均按三级焊缝质量标准(外观检查需合格) 5、焊接后应除焊渣,不允许出现裂缝,表面夹渣,表面气孔,焊瘤等缺陷 6、具体做法及要求详见图纸	t	16.33	10177.71	166202	45989.36	26214.55		
本页小计							169919.37	46122.9	26214.55		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-商务楼　　标段：　　第 22 页　共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
68	011204004009	幕墙骨架	1、玻璃幕墙铝合金骨架 2、室外可视面采用粉末喷涂处理 3、铝合金型材：本工程采用国产优质铝型材,材质为6063-T5或T6(具体详见铝合金型材表),质量符合《铝合金建筑型材》GB5237中规定的高精级。 4、具体做法详见幕施大样图等 5、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	t	38.002	38585.04	1466308.69	431412	1103.96		
69	011204004010	幕墙骨架	1、玻璃幕墙铝合金骨架 2、室外可视面采用阳极氧化处理 3、铝合金型材：本工程采用国产优质铝型材,材质为6063-T5或T6(具体详见铝合金型材表),质量符合《铝合金建筑型材》GB5237中规定的高精级。 4、具体做法详见幕施大样图等 5、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	t	13.271	38791.74	514805.18	150657.04	385.52		
本页小计							1981113.87	582069.04	1489.48		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-商务楼　　标段：　　第 23 页　共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
70	011204004011	幕墙骨架	1、玻璃幕墙铝合金骨架 2、室外可视面采用氟碳喷涂处理 3、铝合金型材：本工程采用国产优质铝型材,材质为6063-T5或T6(具体详见铝合金型材表),质量符合《铝合金建筑型材》GB5237中规定的高精级。 4、具体做法详见幕施大样图等 5、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	t	25.806	47403.18	1223286.46	292958.74	749.66		
71	011204004012	钢骨架	1、骨架材料：钢方通、角钢，材质Q235B，表面热浸镀锌处理； 2、固定、连接方式：详见节点图。	t	22.4	13585.11	304306.46	111648.54	757.12		
本页小计							1527592.92	404607.28	1506.78		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-商务楼　　标段：　　第 24 页　共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
72	011209001006	带骨架幕墙	1、面层材料：2.5mm铝单板（表面氟碳喷涂，三涂）； 2、固定、连接方式：L28x25x3铝角码 L=40mm @300，采用螺栓及铆钉固定； 3、嵌缝、塞口：采用硅酮耐候密封胶&泡沫棒； 4、具体做法详见节点图。	m2	1292.8	373.32	482628.1	96960			
73	011209001007	带骨架幕墙	1、面层材料：2mm单层铝板(浅色粉末喷涂)内衬板； 2、固定、连接方式：L28x25x3铝角码 L=40mm @300，采用螺栓及铆钉固定； 3、嵌缝、塞口：采用硅酮耐候密封胶&泡沫棒； 4、具体做法详见节点图。	m2	892.91	263.35	235147.85	36430.73			
74	011209001008	带骨架幕墙	1、面层材料：6超白(TP)LOW-E+12A+6(TP)+12A+6(TP)夹层中空玻璃 2、含填缝、塞口材料等，具体做法详节点图	m2	1331.88	405.26	539757.69	100277.25	10868.14		
本页小计							1257533.64	233667.98	10868.14		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-商务楼　　标段：　　第 25 页　共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
75	011209001009	带骨架幕墙	1、面层材料：8超白(TP)LOW-E+12A+8(TP)+12A+8(TP)夹层中空玻璃 2、含填缝、塞口材料等，具体做法详节点图	m2	758.05	486.77	368996	57073.58	6185.69		
76	011209001010	带骨架幕墙	1、面层材料：10超白(TP)LOW-E+12A+10(TP)+12A+10(TP)夹层中空玻璃 2、含填缝、塞口材料等，具体做法详节点图	m2	324.84	571.34	185594.09	24457.2	2650.69		
77	011209001011	带骨架幕墙	1、面层材料：6(HS)+1.14PVB+6(HS)LOW-E+12A+6(TP)+12A+6(TP)夹层中空玻璃 2、含填缝、塞口材料等，具体做法详节点图	m2	903.26	663.04	598897.51	68006.45	7370.6		
78	011209001012	带骨架幕墙	1、面层材料：6(HS)+1.14PVB+6(HS)LOW-E+12A+8(TP)+12A+8(TP)夹层中空玻璃 2、含填缝、塞口材料等，具体做法详节点图	m2	400.71	706.85	283241.86	30169.46	3269.79		
本页小计							1436729.46	179706.69	19476.77		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-商务楼　　标段：　　第 26 页　共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
79	011209001013	带骨架幕墙	1、面层材料：6(HS)+1.14PVB+6(HS)LOW-E+12A+10(TP)+12A+10(TP)夹层中空玻璃 2、含填缝、塞口材料等，具体做法详节点图	m2	452.73	756.78	342617.01	34086.04	3694.28		
80	01B031	幕墙防水板	1、1.5mm厚镀锌防水板	m2	130	69.49	9033.7	1125.8			
81	01B032	上悬窗五金件	上悬窗五金件 1、含滑撑、风撑、多点锁、防风钩锁、防坠块等； 2、详见设计说明。	套	168	150	25200				
82	01B033	消防救援标识	1、消防救援标识 2、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	个	42	38	1596				
83	01B034	铝合金窗防脱落装置	1、铝合金窗防脱落装置 2、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	个	168	10	1680				
84	01B035	窗五金配件	幕墙窗配件 1、电动开窗器 2、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	套	12	800	9600			9600	
本页小计							389726.71	35211.84	3694.28	9600	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-商务楼　　标段：　　第 27 页　共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
85	01B036	防火隔离带	1、尺寸200*328防火岩棉填充密实 2、外包1.5mm镀锌钢板，展开宽度196，与结构墙体交接处采用防火密封胶封堵。	m	144.58	67.19	9714.33	1850.62	98.31		
86	01B037	防火隔离带	1、尺寸200*189防火岩棉填充密实 2、外包1.5mm镀锌钢板，展开宽度241，与结构墙体交接处采用防火密封胶封堵。	m	144.58	55.74	8058.89	1850.62	98.31		
87	01B038	防火隔离带	1、尺寸200*124防火岩棉填充密实 2、外包1.5mm镀锌钢板，展开宽度229，与结构墙体交接处采用防火密封胶封堵。	m	13.55	48.51	657.31	173.44	9.21		
88	01B039	防火隔离带	1、尺寸189*184防火岩棉填充密实 2、外包1.5mm镀锌钢板，展开宽度385，与结构墙体交接处采用防火密封胶封堵。	m	13.55	62.28	843.89	173.44	9.21		
本页小计							19274.42	4048.12	215.04		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-商务楼　　标段：　　第 28 页　共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
89	01B040	防火隔离带	1、尺寸177*48防火岩棉填充密实 2、外包1.5mm镀锌钢板，展开宽度89，与结构墙体交接处采用防火密封胶封堵。	m	190.43	32.47	6183.26	2437.5	129.49		
90	01B041	防火隔离带	1、尺寸200*199防火岩棉填充密实 2、外包1.5mm镀锌钢板，展开宽度196，与结构墙体交接处采用防火密封胶封堵。	m	174.28	54.24	9452.95	2230.78	118.51		
91	01B042	防火隔离带	1、尺寸200*189防火岩棉填充密实 2、外包1.5mm镀锌钢板，展开宽度249，与结构墙体交接处采用防火密封胶封堵。	m	174.28	56.2	9794.54	2230.78	118.51		
92	01B043	防火隔离带	1、尺寸200*399防火岩棉填充密实 2、外包1.5mm镀锌钢板，展开宽度396，与结构墙体交接处采用防火密封胶封堵。	m	109.4	85.56	9360.26	1400.32	74.39		
本页小计							34791.01	8299.38	440.9		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-商务楼　　标段：　　第 29 页　共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
93	01B044	防火隔离带	1、尺寸200*200防火岩棉填充密实 2、外包1.5mm镀锌钢板，展开宽度196，与结构墙体交接处采用防火密封胶封堵。	m	547	54.35	29729.45	7001.6	371.96		
94	01B045	防火隔离带	1、尺寸200*200防火岩棉填充密实 2、外包1.5mm镀锌钢板，展开宽度249，与结构墙体交接处采用防火密封胶封堵。	m	93.25	57.31	5344.16	1193.6	63.41		
95	01B046	三元乙丙胶条	三元乙丙胶条	m	2063.94	2.5	5159.85				
96	01B047	隔热条PA66GF25	隔热条PA66GF25	m	515.99	9.43	4865.79				
97	Z010516004001	化学螺栓	M8X80特殊倒锥形化学锚栓	个	369	9.37	3457.53	1767.51			
本页小计							48556.78	9962.71	435.37		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-商务楼　　标段：　　第 30 页　共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
98	010802001006	金属（塑钢）门	1、断桥隔热铝合金地弹簧门 2、面层材料：70系列2.2厚6(TP)LOW-E+12A+6(TP)12A+6(TP)全超白加层中空玻璃 3、五金件：含重型地弹簧44个、不锈钢拉手44把、地锁44个等所有配件 4、具体做法详见幕施大样图，型材表等 5、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	m2	85.81	1222.23	104879.56	7228.63			
99	011503008001	玻璃栏板	735高玻璃栏杆 1、35x45x35x4镀锌U型槽，L50x40x5镀锌角钢 2、85X15镀锌钢板(下端与埋板焊接)，1mm绝缘布，90X20X1.5铝方管 3、铝合金扶手，铝合金扣盖 4、6+1.14PVB+6钢化夹层玻璃 5、具体做法详见图纸	m	50.85	470	23899.5				
本页小计							128779.06	7228.63			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-商务楼　　标段：　　第 31 页　共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
100	011503008002	玻璃栏板	1220高玻璃栏杆 1、35x45x35x4镀锌U型槽，L50x40x5镀锌角钢 2、85X15镀锌钢板(下端与埋板焊接)，1mm绝缘布，90X20X1.5铝方管 3、铝合金扶手，铝合金扣盖 4、6+1.14PVB+6钢化夹层玻璃 5、具体做法详见图纸	m	64.91	595	38621.45				
101	011503008003	玻璃栏板	1200高玻璃栏杆 1、35x45x35x4镀锌U型槽，L50x40x5镀锌角钢 2、85X15镀锌钢板(下端与埋板焊接)，1mm绝缘布，90X20X1.5铝方管 3、铝合金扶手，铝合金扣盖 4、6+1.14PVB+6钢化夹层玻璃 5、具体做法详见图纸	m	162.34	585	94968.9				
本页小计							133590.35				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-商务楼　　标段：　　第 32 页　共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
102	011503008004	玻璃栏板	900高玻璃栏杆 1、35x45x35x4镀锌U型槽，L50x40x5镀锌角钢 2、85X15镀锌钢板(下端与埋板焊接)，1mm绝缘布，90X20X1.5铝方管 3、铝合金扶手，铝合金扣盖 4、6+1.14PVB+6钢化夹层玻璃 5、具体做法详见图纸	m	609.75	515	314021.25				
103	011506003001	玻璃雨篷	商务楼外挑1200玻璃雨篷 1、100x100x5钢方管安装 2、100x60x5钢方管安装 3、40x20x2钢方管安装 4、铝合金玻璃附框，粉末喷涂处理 5、2.5mm厚铝单板包边 7、8+1.52PVB+8钢化夹层玻璃 8、具体做法详见图纸 9、面积按幕墙外边线投影面积计算，不包含幕墙铝板面积	M2	180.1	1259.67	226866.57	44272.18	853.67		
本页小计							540887.82	44272.18	853.67		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-商务楼　　标段：　　第 33 页　共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
104	011506003002	玻璃雨篷	商务楼外挑3700玻璃雨篷 1、H250x100x6x8，H300x100x6x8安装 2、Φ89*6拉杆安装 3、60x60x4钢方管，120X80X4方钢管，40x20x2钢方管，L70x50X5镀锌角钢安装 4、铝合金玻璃附框，粉末喷涂处理 5、2.5mm厚铝单板包边 6、2.0mm厚不锈钢板排水沟安装 7、8+1.52PVB+8钢化夹层玻璃 8、具体做法详见图纸 9、面积按幕墙外边线投影面积计算	M2	50.14	1663.49	83407.39	15686.3	385.58		
本页小计							83407.39	15686.3	385.58		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-商务楼　　标段：　　第 34 页　共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
105	011204004013	铝合金格栅	1、铝合金格栅，40x20x2铝合金格栅@150，铝合金格栅边框，表面氟碳喷涂，三涂 2、ST4.8x22十字槽沉头自攻螺钉@300 3、铝合金型材：本工程采用国产优质铝型材,材质为6063-T5或T6(具体详见铝合金型材表),质量符合《铝合金建筑型材》GB5237中规定的高精级。 4、具体做法详见幕施大样图等	t	1.935	47403.18	91725.15	21966.8	56.21		
		屋面及防水工程					792962.64	219232.13	3669.17		
本页小计							91725.15	21966.8	56.21		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-商务楼　　标段：　　第 35 页　共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
106	010902003005	屋面刚性层	屋面1 1、轻集料混凝土清捣找坡2%,最薄处30mm厚 2、20厚DS M15.0干混地面砂浆结合层 3、隔离层：无纺布一层 4、20厚DS M20.0干混地面砂浆结合层 5、40厚C20细石混凝土保护层,内配筋Φ6.0@200单层双向钢筋网（钢筋另计）,随捣随抹光(余同)双向分格缝间距不大于6m,缝宽20mm,与女儿墙间留20mm宽伸缩缝,分缝处钢筋断开,缝内嵌非焦油型聚氨酯防水密封膏	m2	793.02	164.91	130776.93	37224.36	1625.69		
本页小计							130776.93	37224.36	1625.69		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-商务楼　　标段：　　第 36 页　共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
107	010902003006	屋面刚性层	屋面2 1、20厚DS M15.0干混地面砂浆结合层 2、隔离层：无纺布一层 3、20厚DS M15.0干混地面砂浆结合层 4、最薄处40厚C20细石混凝土保护层兼2%找坡层,内配筋Φ6.0@200单层双向钢筋网（钢筋另计）,随捣随抹光(余同)双向分格缝间距不大于6m,缝宽20mm,与女儿墙间留20mm宽伸缩缝,分缝处钢筋断开缝内嵌,非焦油型聚氨酯防水密封膏	m2	108.17	133.82	14475.31	4148.32	68.15		
本页小计							14475.31	4148.32	68.15		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-商务楼　　标段：　　第 37 页　共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
108	010902003007	屋面刚性层	屋面3 1、20厚DS M20.0干混地面砂浆结合层 2、轻集料混凝土清捣找坡2%,最薄处30mm厚 3、隔离层：无纺布一层 4、20厚DS M20.0干混地面砂浆结合层 5、50厚C20细石混凝土保护层,内配筋Φ6.0@200单层双向钢筋网（钢筋另计）,随捣随抹光(余同)双向分格缝间距不大于6m,缝宽20mm,与女儿墙间留20mm宽伸缩缝,分缝处钢筋断开,缝内嵌非焦油型聚氨酯防水密封膏 6、20厚DS M15.0干混地面砂浆保护层 7、20高凹凸型排蓄水板 8、土工布过滤层	m2	230.7	212.62	49051.43	13915.82	507.54		
109	010902002005	屋面涂膜防水	屋面1、屋面2、屋面3 1、1.5mm聚氨酯防水涂膜单组份I型	m2	1362.59	34.37	46832.22	4155.9			
本页小计							95883.65	18071.72	507.54		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-商务楼　　标段：　　第 38 页　共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
110	010902001004	屋面卷材防水	屋面1、屋面2、屋面3 1、3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)	m2	1131.89	39.72	44958.67	3090.06			
111	010902001005	屋面卷材防水	屋面1、屋面2 1、3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎),沿女儿墙内侧向上翻高至建筑完成面250高泛水线处 2、20×1铝合金压条454.6m	m2	1014.83	37.41	37964.79	2364.55			
112	010902001006	屋面卷材防水	屋面3 1、3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎),沿女儿墙内侧向上翻高至建筑完成面250高泛水线处 2、20×1铝合金压条61m	m2	245.97	40.94	10070.01	671.5			
113	010902001007	屋面卷材防水	屋面1、屋面2、屋面3 1、3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)附加层	m2	286.86	39.72	11394.08	783.13			
114	010902002006	屋面涂膜防水	屋面2 1、1.5mm聚氨酯防水涂膜单组份I型附加层	m2	101.25	34.37	3479.96	308.81			
本页小计							107867.51	7218.05			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-商务楼　　标段：　　第 39 页　共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
115	010904003007	楼（地）面砂浆防水(防潮)	楼2 1、6.0厚聚合物防水水泥砂浆兼找平层	m2	279.67	14.05	3929.36	1311.65	16.78		
116	010904002012	楼（地）面涂膜防水	楼2 1、1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料,上翻至四周楼面以上全墙高度,遇门铺出200	m2	279.67	27.66	7735.67	1101.9			
117	010904002013	楼（地）面涂膜防水	楼5 1、2.00mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	m2	10.07	35.85	361.01	51.05			
118	010904003008	楼（地）面砂浆防水(防潮)	楼5、楼6 1、20厚DS M20.0干混地面防水砂浆面层抹光	m2	41.11	25.96	1067.22	391.78	8.63		
119	010903003005	墙面砂浆防水（防潮）	内墙1 1、15厚聚合物DP M20.0干混抹灰砂浆	m2	1327	38.48	51062.96	18339.14	212.32		
120	010903003006	墙面砂浆防水（防潮）	内墙2、内墙3、其它墙面 1、6厚聚合物防水水泥砂浆 2、10厚聚合物DP M10.0干混抹灰砂浆分二次抹灰	m2	4500.23	42.92	193149.87	74613.81	765.04		
本页小计							257306.09	95809.33	1002.77		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-商务楼　　标段：　　第 40 页　共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
121	010903003007	墙面砂浆防水（防潮）	内墙4 1、10厚聚合物DP M20.0干混抹灰砂浆	m2	165.99	26.48	4395.42	1638.32	18.26		
122	010903003008	墙面砂浆防水（防潮）	内墙4、内墙5、内墙7、其它墙面 1、6厚聚合物防水水泥砂浆	m2	3787.91	16.77	63523.25	25416.88	227.27		
123	010903002012	墙面涂膜防水	内墙1（楼2） 1、1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	m2	1327.02	30.83	40912.03	6727.99			
124	010903003009	墙面砂浆防水（防潮）	外墙2、外墙3 1、15厚聚合物DP M20.0干混抹灰砂浆	m2	1371.81	38.48	52787.25	18958.41	219.49		
125	010903002013	墙面涂膜防水	外墙3 1、2.0厚聚氨酯防水涂料一道	m2	145.83	39.51	5761.74	944.98			
126	010903002014	墙面涂膜防水	外墙2 1、1.5厚聚氨酯防水涂料一道	m2	442.83	30.52	13515.17	2245.15			
127	010904002014	楼（地）面涂膜防水	顶1 1、1.5厚聚合物水泥无机防水涂料	m2	210.31	27.38	5758.29	828.62			
		保温、隔热、防腐工程					134016.04	9897.4	10.24		
本页小计							186653.15	56760.35	465.02		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-商务楼　　标段：　　第 41 页　共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
128	011001001002	保温隔热屋面	屋面1、屋面3 1、B1级170厚(计算值130)挤塑聚苯板专用胶粘剂粘贴	m2	1023.72	108.88	111462.63	5415.48	10.24		
129	011001002001	保温隔热天棚	楼9（底板面） 1、满铺100厚岩棉板,采用专用胶粘贴及锚栓固定	m2	77.74	52.35	4069.69	257.32			
130	011001003004	保温隔热墙面	外墙2 1、岩棉保温板（A级）70厚（容重不低于每立方80公斤，专用胶粘贴，并与主墙体锚固，粘锚措施应符合相应规范、标准规定，锚栓入主墙体≥60，确保不裂缝、不渗水、不脱落） 2、防水透气膜（防水透气膜与保温板用岩棉钉固定，固定处的岩棉钉用丁基胶密封）	m2	442.83	41.74	18483.72	4224.6			
		楼地面装饰工程					504076.05	148658.01	749.78	154349	
本页小计							134016.04	9897.4	10.24		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-商务楼　　标段：　　第 42 页　共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
131	011101003008	细石混凝土楼地面	楼1、楼9 1、水泥浆一道(内掺建筑胶) 2、40厚C25细石混凝土,表面撒1:1水泥沙子随打随抹光,表面涂密封固化剂	m2	4817.92	46.09	222057.93	89613.31	289.08		
132	011102003005	块料楼地面	楼2 1、25厚DS M15.0干混地面砂浆找平层 2、15厚DS M15.0干混地面砂浆结合层 3、600*1200灰色系通体砖 4、2mm宽专用美缝剂	m2	279.19	273.25	76288.67	13013.05	117.26	49085.54	
133	011102003006	块料楼地面	楼3（休息平台、电梯厅、一层大厅及过道） 1、界面剂一道 2、25厚DS M15.0干混地面砂浆找平层 3、15厚DS M15.0干混地面砂浆结合层 4、600*1200灰色系通体砖 5、2mm宽专用美缝剂	m2	333.85	275.7	92042.45	16054.85	140.22	58695.54	
本页小计							390389.05	118681.21	546.56	107781.08	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-商务楼　　标段：　　第 43 页　共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
134	011106002001	块料楼梯面层	楼梯梯段 1、50厚DS M20.0干混地面砂浆找平层 2、粘结剂，750*1500灰色系通体加工砖 3、3mm*2抽槽处理	m2	165.05	544.88	89932.44	25663.62	174.95	46568.11	
135	011104004002	防静电活动地板	楼7 1、水泥浆一道(内掺建筑胶) 2、20厚DS M15.0干混地面砂浆,表面抹平 3、600*600防静电活动地板	m2	74.94	215.99	16186.29	2492.5	15.74		
136	011101003009	细石混凝土楼地面	楼8 1、水泥浆一道(内掺建筑胶) 2、40厚C20细石混凝土,随打随抹光	m2	11.28	45.53	513.58	209.81	0.68		
137	011108001002	石材零星项目	1、石材粘结剂 2、18mm厚意大利灰大理石门槛板	m2	8.36	463.06	3871.18	544.15			
本页小计							110503.49	28910.08	191.37	46568.11	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-商务楼　　标段：　　第 44 页　共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
138	010507004002	台阶	室内砖砌台阶 1、砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖 2、砂浆强度等级、配合比：干混抹灰砂浆DP M15.0	m2	9.96	319.63	3183.51	1066.72	11.85		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					525047.69	178022.88	5378.3	190077	
139	011201004001	立面砂浆找平层	内墙1 1、3厚专用防水界面砂浆一道(主墙体为蒸压加气砼砌块时) 2、5厚抗裂砂浆找平	m2	1327	22.18	29432.86	16282.29	583.88		
140	011204003005	块料墙面	内墙1 1、瓷砖粘贴剂 2、600*1200灰色系通体砖 3、2mm宽专用美缝剂	m2	1008.98	265.91	268297.87	44435.48		183947.14	
141	011201004002	立面砂浆找平层	内墙2、内墙4、内墙5、内墙7、其它墙面，外墙3、外墙2 1、3厚专用界面砂浆一道	m2	6601.26	5.12	33798.45	19935.81	2442.47		
本页小计							334712.69	81720.3	3038.2	183947.14	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-商务楼　　标段：　　第 45 页　共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
142	011201004003	立面砂浆找平层	其余墙面 1、3厚专用界面砂浆一道 2、15厚DP M15.0干混抹灰砂浆拉毛	m2	2470.61	28.64	70758.27	34959.13	1309.42		
143	011201004004	立面砂浆找平层	内墙3 1、3厚专用界面砂浆一道 2、5厚抗裂砂浆找平	m2	588.04	22.18	13042.73	7215.25	258.74		
144	011201001016	墙面一般抹灰	栏板处 1、20厚DP M15.0干混抹灰砂浆	m2	629.87	43.67	27506.42	14953.11	151.17		
145	010607005004	砌块墙钢丝网加固	不同墙体材料交接处粉刷层内加热镀锌电焊网(直径≥1.0mm)加强带进行抗裂处理,交接处的总宽度不应小于500mm,用φ6塑料锚栓加φ60垫片@400双向与主墙体锚固,锚栓进入主墙体≥60	m2	992	13.81	13699.52	4473.92			
146	010607005005	砌块墙钢丝网加固	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1482	6.41	9499.62	5883.54			
147	011105003003	块料踢脚线	100高成品灰色系踢脚线抛光砖	m2	51.7	155.94	8062.1	1417.1		6129.55	
148	011202001002	柱、梁面一般抹灰	1、界面剂一道 2、20厚DP M20.0干混抹灰砂浆	m2	742.54	48	35641.92	19410	445.52		
本页小计							178210.58	88312.05	2164.85	6129.55	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-商务楼　　标段：　　第 46 页　共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
149	011202001003	柱、梁面一般抹灰	1、界面剂一道 2、15厚DP M15.0干混抹灰砂浆	m2	346.49	44.18	15307.93	9057.25	187.1		
		天棚工程					100966.23	22970.42	81.36		
150	011301001002	天棚抹灰	顶1 1、刷专用界面剂一道	m2	210.31	5.5	1156.71	700.33	77.81		
151	011302001005	吊顶天棚	300*300成品集成吊顶	m2	210.31	118	24816.58				
152	011302001006	吊顶天棚	1、50系列轻钢龙骨（平面） 2、双层9.5厚防水纸面石膏板（平面） 3、板缝贴胶带、点锈	m2	240.85	149.33	35966.13	10147.01			
153	011302001007	吊顶天棚	1、50系列轻钢龙骨（平面） 2、双层9.5厚纸面石膏板（平面） 3、板缝贴胶带、点锈	m2	117.16	126.6	14832.46	4935.95			
本页小计							92079.81	24840.54	264.91		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-商务楼　　标段：　　第 47 页　共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
154	011302001008	吊顶天棚	1、50系列轻钢龙骨（侧面） 2、18厚阻燃板基层（侧面） 3、9.5厚防水纸面石膏板（侧面） 4、板缝贴胶带、点锈	m2	61.24	186.31	11409.62	3130.59			
155	011302001009	吊顶天棚	1、50系列轻钢龙骨（侧面） 2、18厚阻燃板基层（侧面） 3、9.5厚纸面石膏板（侧面） 4、板缝贴胶带、点锈	m2	5.72	174.94	1000.66	292.41			
156	011304001001	灯带	1、18厚阻燃板基层 2、9.5厚防水纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈	m2	48.99	180.39	8837.31	2848.28	2.94		
157	011304001002	灯带	1、18厚阻燃板基层 2、9.5厚纸面石膏板 3、板缝贴胶带、点锈	m2	4.58	169.02	774.11	266.28	0.27		
158	011304001003	灯槽	1、18厚阻燃板基层灯箱 2、9.5厚纸面石膏板灯箱 3、板缝贴胶带、点锈	m2	11.4	156.25	1781.25	594.05	0.34		
159	011303001001	采光天棚	亚克力灯膜安装	m2	3.8	103	391.4	55.52			
本页小计							24194.35	7187.13	3.55		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-商务楼　　标段：　　第 48 页　共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		油漆、涂料、裱糊工程					168024.02	86519.46			
160	011407001009	墙面喷刷涂料	内墙2 1、二遍专用腻子 2、白色无机涂料三遍	m2	1724.71	38.24	65952.91	35356.56			
161	011407002005	天棚喷刷涂料	1、批刮腻子(满刮两遍)石膏板 2、白色无机涂料二遍	m2	490.03	28.01	13725.74	7477.86			
162	011407002006	天棚喷刷涂料	楼梯间 1、二遍专用腻子 2、白色无机涂料三遍	m2	307.82	39.77	12242	6621.21			
163	011407001010	墙面喷刷涂料	1、批刮腻子(满刮两遍)抹灰面 2、外墙涂料弹性涂料	m2	1122.19	56.84	63785.28	29996.14			
164	011405001003	金属面油漆	1、去锈后防锈漆二道 2、氟碳漆二道	m2	207.69	59.31	12318.09	7067.69			
		其他装饰工程					116541.71	16746.47	20.64	11446	
165	01B048	沉降观测点	1、沉降观测点 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	9	28.3	254.7				
166	01B049	砖砌蹲坑	大便槽坑式 面层地砖	只	48	465.34	22336.32	5404.8	20.64	11446.22	
本页小计							190615.04	91924.26	20.64	11446.22	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-商务楼　　标段：　　第 49 页　共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
167	011210005002	成品隔断	成品卫生间防火板隔断	m2	186.62	229.34	42799.43	7875.36			
168	011503001006	金属栏杆	不锈钢管栏杆（H=900）做法参15J403-1-A1/B14	m	136.57	180	24582.6				
169	011503001007	金属栏杆	不锈钢管栏杆（H=1100）做法参15J403-1-A1/B14	m	3	220	660				
170	011505010002	镜面玻璃	成品防雾明镜(不锈钢边框)	m2	20.16	134.97	2721	827.37			
171	01B050	洗手盆无障碍设施安全抓杆	洗手盆无障碍设施安全抓杆	套	8	300	2400				
172	01B051	坐便器无障碍设施安全抓杆	坐便器无障碍设施安全抓杆	套	8	300	2400				
173	01B052	花岗岩水簸箕	100厚400*400花岗岩水簸箕	个	8	100	800				
174	011505001002	洗漱台	1、20厚人造石台面板洗漱台（含磨边、开孔） 2、支架制作安装 3、磨边斜边67.2m 4、石材台面开孔直径（cm）60以内16只 5、具体做法详见图纸	m2	10.08	904.53	9117.66	2638.94			
本页小计							85480.69	11341.67			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-商务楼　　标段：　　第 50 页　共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
175	011503001008	金属扶手、栏杆、栏板	1、600高8+1.14PVB+8厚钢化夹层玻璃平台钢管栏板 2、具体做法详见15J403-1/D51	m	7.25	380	2755				
176	011503001009	金属扶手、栏杆、栏板	1、1050高6+1.14PVB+6厚夹胶钢化玻璃平台钢管栏板 2、具体做法详见15J403-1/D51	m	12.7	450	5715				
本页小计							8470				
合　计							14027671.07	2741172.2	97111.79	365472.1	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-商务楼　　标段：　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架					285030.23	131352.58	11576.38		
1	011701001003	综合脚手架	1、建筑结构形式：现浇钢筋混凝土框架结构 2、部位：檐高50m以内 层高6m以内 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、安全网及卸料平台 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	5684.99	43.31	246216.92	108128.51	9948.73		
2	011701001004	综合脚手架	1、建筑结构形式：现浇钢筋混凝土框架结构 2、部位：檐高13m以内 层高6m以内 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、安全网及卸料平台 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	717.03	24.6	17638.94	9565.18	781.56		
本页小计							263855.86	117693.69	10730.29		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-商务楼　　标段：　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	Z011701009002	电梯井脚手架	1、单项脚手架 电梯安装井道脚手架 高度20m以内 2、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 3、安全网及卸料平台 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	座	1	1470.92	1470.92	869.71	99.75		
4	Z011701009003	电梯井脚手架	1、单项脚手架 电梯安装井道脚手架 高度40m以内 2、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 3、安全网及卸料平台 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	座	2	3450.7	6901.4	4172.6	304.3		
5	011701006003	满堂脚手架	1、搭设方式：满堂脚手架 2、搭设高度：3.6m~5.2m 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、安全网及卸料平台 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	876.13	13.23	11591.2	7797.56	376.74		
6	011701003001	里脚手架	高度在3.6m以上的墙柱饰面或相应油漆涂料脚手架	m2	272.1	4.45	1210.85	819.02	65.3		
		混凝土模板及支架（撑）					741532.16	377626.75	24728.88		
本页小计							21174.37	13658.89	846.09		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-商务楼　　标段：　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	011702002004	矩形柱	1、矩形柱复合木模	m2	2198.27	56.37	123916.48	63837.76	3978.87		
8	011702002005	矩形柱	1、柱支模超高 每增加1m钢、木模	m2	144.12	3.36	484.24	291.12	11.53		
9	011702003003	构造柱	1、现浇砼构造柱模板	m2	645.97	52	33590.44	14857.31	568.45		
10	011702006004	矩形梁	1、矩形梁 复合木模	m2	5812.45	70.21	408092.11	210643.19	15519.24		
11	011702006005	矩形梁	1、梁支模超高 每增加1m钢、木模	m2	2022.91	5.77	11672.19	6918.35	485.5		
12	011702008003	圈梁	1、直形圈过梁 复合木模	m2	219.8	56.74	12471.45	7369.89	142.87		
13	011702009003	过梁	1、直形圈过梁 复合木模	m2	22.67	56.74	1286.3	760.13	14.74		
14	011702016005	平板	1、板 复合木模	m2	453.78	50.07	22720.76	10350.72	939.32		
15	011702016006	平板	1、板支模超高 每增加1m钢、木模	m2	359.41	4.99	1793.46	930.87	100.63		
16	Z010519009001	叠合梁、板模板	1、后浇混凝土模板 叠合梁、板	m2	315.45	92.97	29327.39	13718.92	842.25		
17	011702011005	直形墙	1、直形墙 复合木模	m2	40	44.87	1794.8	860.8	47.6		
18	011702024003	楼梯	1、楼梯直形 复合木模	m2	76.68	168.73	12938.22	7416.49	361.93		
本页小计							660087.84	337955.55	23012.93		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-商务楼　　标段：　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板	1、雨篷 复合木模	m2	73.16	137.83	10083.64	5328.24	435.3		
20	011702021001	栏板	1、栏板、翻檐 直形 复合木模	m2	651.47	62.58	40768.99	18579.92	1016.29		
21	Z011702034004	后浇带模板增加费	1、后浇带模板增加费 梁板(板厚cm20以内)	m	6.8	62.67	426.16	200.33	15.5		
22	Z011702035002	超危支撑架	1、结构层高：8.7m 2、支撑类型：结合方案自行考虑，满足质量安全要求 3、钢管及配件来回运输、装卸费 4、租赁时间按70天计入	m3	888.79	33.94	30165.53	15562.71	248.86		
		垂直运输					277366.03		218656.59		
23	011703001003	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋式混凝土框架结构 2、部位：檐高50m以内 层高4.79m	m2	760.31	46.12	35065.5		27637.27		
24	011703001004	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋式混凝土框架结构 2、部位：檐高20m以内 层4.79m	m2	358.54	21.51	7712.2		6102.35		
本页小计							124222.02	39671.2	35455.57		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-商务楼　　标段：　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
25	011703001005	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋式混凝土框架结构 2、部位：檐高50m以内 层3.91m	m2	713.81	46.08	32892.36		25925.58		
26	011703001006	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋式混凝土框架结构 2、部位：檐高20m以内 层4.76m	m2	358.49	21.51	7711.12		6101.5		
27	011703001007	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋式混凝土框架结构 2、部位：檐高50m以内 层3.7m	m2	3289.34	46.07	151539.89		119435.94		
28	011703001008	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋式混凝土框架结构 2、部位：檐高50m以内 层3.75m	m2	627.04	46.07	28887.73		22767.82		
29	011703001009	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋式混凝土框架结构 2、部位：檐高50m以内 层3.6m	m2	35.4	46.06	1630.52		1285.02		
30	011703001010	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋式混凝土框架结构 2、部位：檐高50m以内 层4.2m	m2	258.77	46.09	11926.71		9401.11		
本页小计							234588.33		184916.97		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-商务楼　　标段：　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		超高施工增加					245255.26	160718.7	24470.08		
31	011704001001	超高施工增加	1、超高人工降效增加费 2、建筑物檐口高度、层数:建筑物檐高50m以内	项	1	200237.23	200237.23	160718.7			
32	011704001002	超高施工增加	1、超高机械降效增加费 2、建筑物檐口高度、层数:建筑物檐高50m以内	项	1	7991.87	7991.87		6288.88		
33	011704001003	超高施工增加	1、超高加压水泵台班及其他费用 2、建筑物檐口高度、层数:建筑物檐高50m以内 3、实际层高：4.79m	m2	760.31	6.62	5033.25		2493.82		
34	011704001004	超高施工增加	1、超高加压水泵台班及其他费用 2、建筑物檐口高度、层数:建筑物檐高50m以内 3、实际层高：3.91m	m2	713.81	6.51	4646.9		2284.19		
35	011704001005	超高施工增加	1、超高加压水泵台班及其他费用 2、建筑物檐口高度、层数:建筑物檐高50m以内 3、实际层高：3.7m	m2	3289.37	6.49	21348.01		10460.2		
本页小计							239257.26	160718.7	21527.09		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-商务楼　　标段：　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
36	011704001006	超高施工增加	1、超高加压水泵台班及其他费用 2、建筑物檐口高度、层数:建筑物檐高50m以内 3、实际层高：3.75m	m2	627.04	6.49	4069.49		1993.99		
37	011704001007	超高施工增加	1、超高加压水泵台班及其他费用 2、建筑物檐口高度、层数:建筑物檐高50m以内 3、实际层高：3.6m	m2	35.7	6.47	230.98		113.17		
38	011704001008	超高施工增加	1、超高加压水泵台班及其他费用 2、建筑物檐口高度、层数:建筑物檐高50m以内 3、实际层高：4.2m	m2	258.77	6.56	1697.53		835.83		
		大型机械设备进出场及安拆					12894.08	5662	4640.78		
39	011705001004	大型机械设备进出场及安拆	1、名称:施工电梯50m进出场及安拆，1台次	台次	1	12894.08	12894.08	5662	4640.78		
本页小计							18892.08	5662	7583.77		
合　计							1562077.76	675360.03	284072.71		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：土建-商务楼 标段： 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		397320.38	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	11.46	397320.38	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.12	4160.42	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合 计				401480.8	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建-商务楼　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计			

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：土建-商务楼　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元		暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计				

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：土建-商务楼　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-27】

总承包服务费计价表

工程名称：土建-商务楼　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包专业工程				
1.1		0		0	
1.2		0		0	
2	发包人提供材料（工程设备）				
2.1		0		0	
2.2		0		0	
合　　计					

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：土建-市政工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	2111148.39	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	243801.72	
2	措施项目费		33565.9	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	8902.55	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	4820.78	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	24663.35	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		24340.14	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		200000	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3	200000	见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计	200000	见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	46616.72	
5	增值税	计算基数×费率	215219.79	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	2,606,550.80	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-市政工程　　标段：　　第 1 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		土方工程					70854.62	4983.05	427.12		
1	040103001002	宕渣回填	路基宕渣回填： 1、单价综合取定，包括宕渣购买、运输、分层回填、碾压密实等全部工作内容 2、填料土石比含量、粒径及最小强度等满足设计及规范要求 3、宕渣需分层回填并压实，分层填筑压实厚度、压实度等满足设计及规范要求 4、场内外运距由投标单位自行考虑，结算时不作调整	m3	1022.03	45.28	46277.52				
2	010103001003	回填方	1、场外借土回填夯实 2、场内运距由投标方自行考虑	m3	889.83	27.62	24577.1	4983.05	427.12		
		沥青道路					318520.51	5453.27	8878.26		
本页小计							70854.62	4983.05	427.12		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-市政工程　　标段：　　第 2 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	1、20cm厚水泥稳定碎石基层（水泥剂量3%）机械摊铺 2、压实度按施工图要求确定 3、熟料场内驳运 4、模板制作安装拆除 5、具体要求详见施工图设计	m2	1423.5	60.92	86719.62	1565.85	1494.68		
4	040202015002	水泥稳定碎（砾）石	1、20cm厚水泥稳定碎石基层（水泥剂量5%）机械摊铺 2、压实度按施工图要求确定 3、洒水养护 4、熟料场内驳运 5、模板制作安装拆除 6、具体要求详见施工图设计	m2	1391.4	64.94	90357.52	1614.02	1725.34		
本页小计							177077.14	3179.87	3220.02		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-市政工程　　标段：　　第 3 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	040203003001	透层、粘层	1、透层半刚性基层乳化沥青PC-2型，含量0.9~1.2L，按1.1L/m2计入 2、乳化沥青采用规格型号、用量等均满足设计及规范要求 3、具体要求详见施工图设计	m2	1263	3.87	4887.81	37.89	138.93		
6	040203006001	沥青混凝土	1、机械摊铺中粒式商品沥青混凝土（AC-20C）成型厚度6cm 2、沥青采用70号A级道路石油沥青 3、沥青混凝土集料质地、强度、尺寸、配合比、压实度等均满足设计及规范要求 4、具体要求详见施工图设计	m2	1263	61.08	77144.04	1048.29	2652.3		
本页小计							82031.85	1086.18	2791.23		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-市政工程　　标段：　　第 4 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	040203003002	透层、粘层	1、黏层沥青层乳化沥青PC-2型，含量0.3~0.6L，按0.5L/m2计入 2、乳化沥青采用规格型号、用量等均满足设计及规范要求 3、具体要求详见施工图设计	m2	1263	1.76	2222.88	37.89	50.52		
8	040203006002	沥青混凝土	1、机械摊铺细粒式商品沥青混凝土（AC-13C）成型厚度4cm 2、沥青采用70号A级道路石油沥青 3、沥青混凝土集料质地、强度、尺寸、配合比、压实度等均满足设计及规范要求 4、具体要求详见施工图设计	m2	1263	45.28	57188.64	1149.33	2816.49		
		透水混凝土					555130.14	21522.32	4292.09		
9	040202011001	碎石	100厚30-50透水级配碎石	m2	2063.5	23.81	49131.94	2373.03	1836.52		
10	040202011002	碎石	100厚15-25透水级配碎石	m2	2063.5	23.81	49131.94	2373.03	1836.52		
本页小计							157675.4	5933.28	6540.05		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-市政工程　　标段：　　第 5 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	040203007001	水泥混凝土	1、18cm厚C30透水混凝土路面 2、养护毯养护 3、道路模板安拆 4、其他要求详见设计图纸	m2	2063.5	104.46	215553.21	16776.26	619.05		
12	040203006003	沥青混凝土	1、30厚6mm粒径露骨料透水混凝土 2、双丙聚氨脂密封处理 3、其他要求详见设计图纸	m2	2063.5	95	196032.5				
13	04B001	T型不锈钢收边条	T型不锈钢收边条高30*宽50*厚2.0	m	1293.73	35	45280.55				
		汀步					1146.36	74.52	8.09		
14	040202011003	碎石	100厚碎石垫层	m2	4.55	23.81	108.34	5.23	4.05		
15	040204003001	现浇混凝土人行道及进口坡	100厚C20混凝土基础	m2	4.55	48.35	219.99	10.69	0.18		
16	040204002001	汀步铺设	1、30厚1:3干硬性水泥砂浆 2、芝麻灰花岗岩汀步火烧面700*300*50	m2	3.36	243.46	818.03	58.6	3.86		
		道路部分其它					233132.02	7916.21	1323.96	118000	
17	040205006002	标线	100宽丙烯酸道路标线漆白色标志线	m2	18.95	44.24	838.35	140.04	117.68		
本页小计							458850.97	16990.82	744.82		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-市政工程　　标段：　　第 6 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
18	040205006003	标线	丙烯酸道路标线漆黄色标志线	m2	79.99	44.24	3538.76	591.13	496.74		
19	040205007002	标记	文字、字符、图型 热熔型	m2	46	61.73	2839.58	713	486.68		
20	04B002	车档	车档500宽，做法详见05J927-1.P30-1	根	28	47.17	1320.76				
21	050307009001	标志牌	1、标志杆 单柱式(mm)Φ60×3000以内 2、标志牌 长方形(cm)100×60	个	1	466.51	466.51	67.05	42.91		
22	040205017001	防撞筒（墩）	Φ300成品花岗岩路障石球	个	32	150	4800				
23	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、30厚1:3干硬性水泥砂浆 2、110*150三角C15混凝土窝牢 3、500*250*160芝麻灰花岗岩异形平石(机切面)	m	296	141.79	41969.84	2214.08	65.12		
24	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、30厚1:3干硬性水泥砂浆 2、110*150三角C15混凝土窝牢 3、500*250*160芝麻灰花岗岩异形过水豁口平石(机切面)	m	9	242.79	2185.11	67.32	1.98		
本页小计							57120.56	3652.58	1093.43		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-市政工程　　标段：　　第 7 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
25	040204004003	安砌侧（平、缘）石	1、30厚1:3干硬性水泥砂浆 2、500*250*80芝麻灰花岗岩平石(机切面)	m	36	72.92	2625.12	234	7.92		
26	040204004004	安砌侧（平、缘）石	花坛处 1、150厚碎石垫层 2、150厚C20混凝土基础 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆 4、500*250*160芝麻灰花岗岩异形平石(机切面)	m	122	194.61	23742.42	2023.98	50.02		
27	040204002002	人行道块料铺设	屋顶 1、30厚DM M15.0干混砌筑砂浆 2、PC砖600*300*18厚荔枝面	m2	124.79	128.26	16005.57	1865.61	54.91		
28	04B003	成品铝合金岗亭	成品铝合金岗亭（采用双钢化中空玻璃，包含一台1.5P空调），6m2	只	1	14800	14800				
29	04B004	地下室坡道处成品钢结构雨棚	地下室坡道处成品钢结构雨棚	m2	118	1000	118000			118000	
		雨水工程					528427.26	104090.81	17115.67		
本页小计							175173.11	4123.59	112.85	118000	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-市政工程　　标段：　　第 8 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
30	040101002001	挖沟槽土方	1.挖掘机挖土 不装车三类土	m3	294.39	3.34	983.26	117.76	680.04		
31	040101002002	挖沟槽土方	1.挖掘机挖土 装车三类土	m3	120.94	5.2	628.89	48.38	461.99		
32	040103001003	回填方	1、1:1砂石料回填	m3	78.43	211.79	16610.69	2308.19	71.37		
33	040103001004	回填方	沟槽原土回填	m3	294.39	14.17	4171.51	2690.72	629.99		
34	010103002003	余方弃置	1、土壤类别：结合现场实际情况，自行综合考虑； 2、余方弃置。	m3	120.94	20	2418.8				
本页小计							24813.15	5165.05	1843.39		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-市政工程　　标段：　　第 9 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
35	040803004001	车行道下管道保护加固	雨水管de200（地下室顶板外） 1、100厚C25混凝土垫层 2、200厚C25混凝土底板 3、MU10混凝土实心砖M10水泥砂浆砌筑 4、15厚DP M20.0干混抹灰砂浆找平 5、200厚C25混凝土顶板预制及安装 6、普通钢筋制作、安装带肋钢筋 7、管道基础采用中粗砂 8、模板安拆 9、具体做法详见图纸	m	30.76	665.98	20485.54	3802.55	267.92		
本页小计							20485.54	3802.55	267.92		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-市政工程　　标段：　　第 10 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
36	040803004002	车行道下管道保护加固	雨水管de200（地下室顶板内） 1、100厚C25混凝土垫层 2、MU10混凝土实心砖M10水泥砂浆砌筑 3、15厚DP M20.0干混抹灰砂浆找平 4、200厚C25混凝土顶板预制及安装 5、普通钢筋制作、安装带肋钢筋 6、管道基础采用中粗砂 7、模板安拆 8、具体做法详见图纸	m	22.07	445.19	9825.34	2212.52	172.15		
本页小计							9825.34	2212.52	172.15		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-市政工程　　标段：　　第 11 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
37	040803004003	车行道下管道保护加固	雨水管de315（地下室顶板外） 1、100厚C25混凝土垫层 2、200厚C25混凝土底板 3、MU10混凝土实心砖M10水泥砂浆砌筑 4、15厚DP M20.0干混抹灰砂浆找平 5、200厚C25混凝土顶板预制及安装 6、普通钢筋制作、安装带肋钢筋 7、管道基础采用中粗砂 8、模板安拆 9、具体做法详见图纸	m	234.33	772.02	180907.45	33952.07	2333.93		
本页小计							180907.45	33952.07	2333.93		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-市政工程　　标段：　　第 12 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
38	040803004004	车行道下管道保护加固	雨水管de315（地下室顶板内） 1、100厚C25混凝土垫层 2、MU10混凝土实心砖M10水泥砂浆砌筑 3、15厚DP M20.0干混抹灰砂浆找平 4、200厚C25混凝土顶板预制及安装 5、普通钢筋制作、安装带肋钢筋 6、管道基础采用中粗砂 7、模板安拆 8、具体做法详见图纸	m	194.53	535.1	104093	23347.49	1748.82		
本页小计							104093	23347.49	1748.82		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-市政工程　　标段：　　第 13 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
39	040803004005	车行道下管道保护加固	雨水管de400（地下室顶板内） 1、100厚C25混凝土垫层 2、MU10混凝土实心砖M10水泥砂浆砌筑 3、15厚DP M20.0干混抹灰砂浆找平 4、200厚C25混凝土顶板预制及安装 5、普通钢筋制作、安装带肋钢筋 6、管道基础采用中粗砂 7、模板安拆 8、具体做法详见图纸	m	11.49	602.73	6925.37	1548.16	113.41		
40	040501004001	塑料管	1、HDPE双壁波纹塑料排水管De200,SN≥8KN/m2铺设，铺设深度按施工图 2、橡胶圈接口 3、管道闭水试验 4、具体要求详见施工图设计	m	70.06	46.91	3286.51	482.01			
本页小计							10211.88	2030.17	113.41		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-市政工程　　标段：　　第 14 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
41	040501004002	塑料管	1、HDPE双壁波纹塑料排水管De315,SN≥8KN/m2铺设，铺设深度按施工图 2、橡胶圈接口 3、管道闭水试验 4、具体要求详见施工图设计	m	501.25	74.69	37438.36	4160.38			
42	040501004003	塑料管	1、HDPE双壁波纹塑料排水管De400,SN≥8KN/m2铺设，铺设深度按施工图 2、橡胶圈接口 3、管道闭水试验 4、具体要求详见施工图设计	m	38.95	113.44	4418.49	405.86			
43	04B005	管道检测	电视检测(CCTV检测)	m	610.26	22.62	13804.08	1324.26	9684.83		
本页小计							55660.93	5890.5	9684.83		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-市政工程　　标段：　　第 15 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
44	040504001002	雨水检查井	1、雨水检查井 Φ700 井深按H=0.93m 2、井底15cm厚C25非泵送商品砼底板 3、DM10干混砌筑砂浆MU20实心砖砌筑 墙厚24cm 4、井墙内外壁DP10干混抹灰砂浆抹面 20mm厚 5、C15流槽浇筑 6、模板制作、安拆 7、成品安全防坠网购置及安装 8、Φ700 D400铸铁检查井盖 9、钢管井字架 井深(m以内)2 10、具体要求详见20S515-21	座	37	1624.92	60122.04	10898.72	509.86		
本页小计							60122.04	10898.72	509.86		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-市政工程　　标段：　　第 16 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
45	040504001003	雨水检查井	1、雨水检查井 Φ700 井深按H=1.02m 2、井底15cm厚C25非泵送商品砼底板 3、DM10干混砌筑砂浆MU20实心砖砌筑 墙厚24cm 4、井墙内外壁DP10干混抹灰砂浆抹面 20mm厚 5、C15流槽浇筑 6、模板制作、安拆 7、成品安全防坠网购置及安装 8、Φ700重型树脂复合井盖座 9、钢管井字架 井深(m以内)2 10、具体要求详见20S515-21	座	9	1223.54	11011.86	2610.81	124.02		
本页小计							11011.86	2610.81	124.02		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-市政工程　　标段：　　第 17 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
46	040504009001	雨水口	380*680单篦雨水口，平均井深暂按1m 1、10cm厚非泵送商品混凝土C15基础，模板安拆 2、M10干混砌筑砂浆砌筑MU10水泥砖，墙厚240mm 3、墙内DP M20.0干混抹灰砂浆勾缝 4、C15流槽浇筑 5、380*680铸铁井圈及铸铁篦子安装 6、具体要求详见05S518-6	座	13	801.54	10420.02	1766.05	88.4		
47	040504009002	溢流雨水口	380*500溢流雨水口，平均井深暂按0.7m 1、10cm碎石垫层 2、10cm厚非泵送商品混凝土C15基础，模板安拆 3、M10干混砌筑砂浆砌筑MU15水泥砖，墙厚240mm 4、1:2防水水泥砂浆内抹面厚10 5、750*450mm方形铸铁溢流雨水口安装 6、具体要求详见施工图设计	座	13	823.31	10703.03	1695.2	75.14		
本页小计							21123.05	3461.25	163.54		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-市政工程　　标段：　　第 18 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
48	040504009003	雨水管下水口	360*360雨水管下水口，平均井深0.4m 1、10cm碎石垫层 2、10cm厚非泵送商品混凝土C15基础，模板安拆 3、M7.5干混砌筑砂浆砌筑MU10水泥砖，墙厚120mm 4、内外20厚DP M20.0干混抹灰砂浆抹灰 5、360*360铸铁井圈及铸铁篦子安装 6、具体要求详见施工图设计	座	9	345.39	3108.51	738.54	17.28		
本页小计							3108.51	738.54	17.28		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-市政工程　　标段：　　第 19 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
49	040504009004	雨水管下水口（靠墙）	360*360雨水管下水口（靠墙），平均井深0.4m 1、10cm碎石垫层 2、10cm厚非泵送商品混凝土C15基础，模板安拆 3、M7.5干混砌筑砂浆砌筑MU10水泥砖，墙厚120mm 4、内外20厚DP M20.0干混抹灰砂浆抹灰 5、360*360铸铁井圈及铸铁篦子安装 6、具体要求详见施工图设计	座	4	330.68	1322.72	302.08	6.6		
本页小计							1322.72	302.08	6.6		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-市政工程　　标段：　　第 20 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
50	040504001004	交汇井	1、交汇井 Φ1000 井深按H=1.44m 2、井底10cm厚碎石垫层 3、井底10cm厚C15非泵送商品砼垫层 4、井底20cm厚C25非泵送商品砼底板 5、M10干混砌筑砂浆砌筑MU20水泥砖，墙厚240mm 6、内外20厚DP M20.0干混抹灰砂浆抹灰 7、20cm厚井室盖板制作安装 8、模板制作、安拆 9、钢筋制作安装 10、成品安全防坠网购置及安装 11、Φ700重型树脂复合井盖座 12、钢管井字架 井深(m以内)2 13、具体要求详见施工图设计	座	4	3004.91	12019.64	2886.64	129.92		
本页小计							12019.64	2886.64	129.92		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-市政工程　　标段：　　第 21 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
51	040701010001	穿孔管铺设	UPVC材质,穿孔收集管管径为De150,开孔孔径取5mm,孔口设置呈下45°,开孔率为0.95%	m	152.57	89.94	13722.15	6792.42			
		污水工程					268568.27	50705.94	9464.8		
52	040101002003	挖沟槽土方	1.挖掘机挖土 不装车三类土	m3	112.21	3.34	374.78	44.88	259.21		
53	040101002004	挖沟槽土方	1.挖掘机挖土 装车三类土	m3	116.77	5.2	607.2	46.71	446.06		
54	040103001005	回填方	1、1:1砂石料回填	m3	105.18	211.79	22276.07	3095.45	95.71		
55	040103001006	回填方	沟槽原土回填	m3	112.21	14.17	1590.02	1025.6	240.13		
56	010103002004	余方弃置	1、土壤类别：结合现场实际情况，自行综合考虑；2、余方弃置。	m3	116.77	20	2335.4				
本页小计							40905.62	11005.06	1041.11		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-市政工程　　标段：　　第 22 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
57	040803004006	车行道下管道保护加固	污水管de200（地下室顶板外） 1、100厚C25混凝土垫层 2、200厚C25混凝土底板 3、MU10混凝土实心砖M10水泥砂浆砌筑 4、15厚DP M20.0干混抹灰砂浆找平 5、200厚C25混凝土顶板预制及安装 6、普通钢筋制作、安装带肋钢筋 7、管道基础采用中粗砂 8、模板安拆 9、具体做法详见图纸	m	71.34	665.98	47511.01	8819.05	621.37		
本页小计							47511.01	8819.05	621.37		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-市政工程　　标段：　　第 23 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
58	040803004007	车行道下管道保护加固	污水管de200（地下室顶板内） 1、100厚C25混凝土垫层 2、MU10混凝土实心砖M10水泥砂浆砌筑 3、15厚DP M20.0干混抹灰砂浆找平 4、200厚C25混凝土顶板预制及安装 5、普通钢筋制作、安装带肋钢筋 6、管道基础采用中粗砂 7、模板安拆 8、具体做法详见图纸	m	124.06	445.19	55230.27	12437.02	967.67		
59	040501004004	塑料管	1、HDPE双壁波纹塑料排水管De200,SN≥8KN/m2铺设，铺设深度按施工图 2、橡胶圈接口 3、管道闭水试验 4、具体要求详见施工图设计	m	369.25	46.91	17321.52	2540.44			
60	04B006	管道检测	电视检测(CCTV检测)	m	369.25	22.62	8352.44	801.27	5860		
本页小计							80904.23	15778.73	6827.67		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-市政工程　　标段：　　第 24 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
61	040504001005	污水检查井	1、污水检查井 Φ1000 井深按H=0.95m 2、井底10cm厚C15非泵送商品砼垫层 3、井底20cm厚C30非泵送商品砼底板 4、井壁20cm厚C30非泵送商品砼浇筑 5、14cm厚井室盖板制作安装 6、模板制作、安拆 7、钢筋制作安装 8、成品安全防坠网购置及安装 9、Φ700 D400 铸铁检查井盖 10、具体要求详见施工图设计	座	31	3010.23	93317.13	17509.11	774.38		
本页小计							93317.13	17509.11	774.38		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-市政工程　　标段：　　第 25 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
62	040504001006	污水检查井	1、污水检查井 Φ1000 井深按H=1.05m 2、井底10cm厚C15非泵送商品砼垫层 3、井底20cm厚C30非泵送商品砼底板 4、井壁20cm厚C30非泵送商品砼浇筑 5、14cm厚井室盖板制作安装 6、模板制作、安拆 7、钢筋制作安装 8、成品安全防坠网购置及安装 9、Φ700重型树脂复合井盖座 10、具体要求详见施工图设计	座	7	2807.49	19652.43	4386.41	200.27		
		隔油池及化粪池					58864.41	14293.47	3070.74		
63	040101003001	挖基坑土方	1.挖掘机挖土 不装车三类土	m3	228.63	3.34	763.62	91.45	528.14		
64	040101003002	挖基坑土方	1.挖掘机挖土装车三类土	m3	59.22	5.2	307.94	23.69	226.22		
65	040103001007	回填方	沟槽原土回填	m3	228.63	14.17	3239.69	2089.68	489.27		
本页小计							23963.68	6591.23	1443.9		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-市政工程　　标段：　　第 26 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
66	010103002005	余方弃置	1、土壤类别：结合现场实际情况，自行综合考虑； 2、余方弃置。	m3	59.22	20	1184.4				
67	040504008001	2#钢筋混凝土隔油池	2#钢筋混凝土隔油池(GG-2SF)，池壁高度按2.1m计入 1、10cm厚C15混凝土垫层 2、25cm厚C25混凝土底板 3、18cm厚C25混凝土池壁 4、C25混凝土单梁 5、井盖制作安装 6、井圈制作安装 7、钢筋制作安装 8、模板安拆 9、刚性防水套管制作安装 10、硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 dn110×3.2 11、管罩安装 12、隔板：30mm复合聚苯板安装 13、Φ800 D400铸铁检查井盖安装 14、具体做法详见04S519	座	1	8827.03	8827.03	2084.68	311.82		
本页小计							10011.43	2084.68	311.82		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-市政工程　　标段：　　第 27 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
68	040504008002	3#钢筋混凝土隔油池	3#钢筋混凝土隔油池(GG-3SF)，池壁高度按2.65m计入 1、10cm厚C15混凝土垫层 2、25cm厚C25混凝土底板 3、18cm厚C25混凝土池壁 4、C25混凝土单梁 5、井盖制作安装 6、井圈制作安装 7、钢筋制作安装 8、模板安拆 9、刚性防水套管制作安装 10、硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 dn110×3.2 11、管罩安装 12、隔板：30mm复合聚苯板安装 13、Φ800 D400铸铁检查井盖安装 14、具体做法详见04S519	座	2	10183.23	20366.46	4891.22	759.18		
本页小计							20366.46	4891.22	759.18		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-市政工程　　标段：　　第 28 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
69	040504008003	5#钢筋混凝土化粪池	5#钢筋混凝土化粪池(G5-12SQF)，池壁高度按2.65m计入 1、10cm厚C15混凝土垫层 2、25cm厚C25混凝土底板 3、20cm厚C25混凝土池壁 4、预制井盖制作安装 5、现浇井盖制作安装 6、钢筋制作安装 7、模板安拆 8、刚性防水套管制作安装 9、硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 dn110×3.2 10、管罩安装 11、Φ700 D400铸铁检查井盖安装 12、具体做法详见03S702	座	1	24175.27	24175.27	5112.75	756.11		
		其它					15000			15000	
70	04B007	接入市政管网费	1.雨污废水管接市政管网（包括凿井、修复井，抽水等）	项	1	15000	15000			15000	
		安装井					61504.8	15302.86	913.74		
本页小计							39175.27	5112.75	756.11	15000	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-市政工程　　标段：　　第 29 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
71	040504001007	电缆井	1、电缆井 1000*1000 井深按H=1.74m 2、10cm厚碎石垫层 3、井底20cm厚C25非泵送商品砼底板 4、DM7.5干混砌筑砂浆MU15实心砖砌筑 墙厚24cm 5、井墙内外壁DP10干混抹灰砂浆抹面 20mm厚 6、模板制作、安拆 7、井盖预制安装 8、具体要求详见施工图设计	座	7	2609.84	18268.88	5405.26	329.35		
本页小计							18268.88	5405.26	329.35		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-市政工程　　标段：　　第 30 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
72	040504001008	阀门井	1、阀门井 DN100 井深按H=1.95m 2、井底10cm厚C15非泵送商品砼垫层 3、井底20cm厚C25非泵送商品砼底板 4、M10干混砌筑砂浆砌筑MU20水泥砖，墙厚240mm 5、内外20厚DP M20.0干混抹灰砂浆抹灰 6、15cm厚井室盖板制作安装 7、模板制作、安拆 8、钢筋制作安装 9、成品安全防坠网购置及安装 10、Φ800 D400 铸铁检查井盖 11、具体要求详见施工图设计	座	3	3726.78	11180.34	2409.63	144.36		
本页小计							11180.34	2409.63	144.36		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-市政工程　　标段：　　第 31 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
73	040504001009	阀门井	1、阀门井 DN150 井深按H=1.95m 2、井底10cm厚C15非泵送商品砼垫层 3、井底20cm厚C25非泵送商品砼底板 4、M10干混砌筑砂浆砌筑MU20水泥砖，墙厚240mm 5、内外20厚DP M20.0干混抹灰砂浆抹灰 6、15cm厚井室盖板制作安装 7、模板制作、安拆 8、钢筋制作安装 9、成品安全防坠网购置及安装 10、φ800 D400 铸铁检查井盖 11、具体要求详见施工图设计	座	4	3726.78	14907.12	3212.84	192.48		
本页小计							14907.12	3212.84	192.48		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-市政工程　　标段：　　第 32 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
74	040504009005	DN50水表井（2150*1100）	DN50水表井2150*1100 H=1.4m 1、10cm厚C15非泵送商品混凝土垫层，模板安拆 2、20cm厚C25非泵送商品混凝土底板、模板安拆 3、DM10干混砌筑砂浆砌筑MU15混凝土实心砖240*115*53 墙厚490 4、井内外20厚DP20干混抹灰砂浆双面抹灰 5、C25非泵送商品混凝土盖板，钢筋制作安装 6、Φ700树脂复合井盖座安装 7、具体做法详见图集05S502-43页	座	1	7325.37	7325.37	1706.22	106.47		
本页小计							7325.37	1706.22	106.47		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-市政工程　　标段：　　第 33 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
75	040504009006	DN100单个水泵接合器井（1750*1250）	DN100单个水泵接合器井1750*1250 H=1.5m 1、20cm厚C20非泵送商品混凝土底板、模板安拆 2、DM10干混砌筑砂浆砌筑MU15混凝土实心砖240*115*53 墙厚240 3、井内外20厚DP20干混抹灰砂浆双面抹灰 4、C25非泵送商品混凝土盖板，钢筋制作安装 5、Φ700树脂复合井盖座（重型）安装 6、具体做法详见图集99S20-P22页	座	2	3243.48	6486.96	1692.46	91.98		
本页小计							6486.96	1692.46	91.98		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-市政工程　　标段：　　第 34 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
76	040504009007	DN100两个水泵接合器井（1750*1250）	DN100两个水泵接合器井1750*1250 H=1.5m 1、20cm厚C20非泵送商品混凝土底板、模板安拆 2、DM10干混砌筑砂浆砌筑MU15混凝土实心砖240*115*53 墙厚240 3、井内外20厚DP20干混抹灰砂浆双面抹灰 4、C25非泵送商品混凝土盖板，钢筋制作安装 5、Φ700树脂复合井盖座（重型）安装 6、具体做法详见图集99S203-23页	座	1	3336.13	3336.13	876.45	49.1		
本页小计							3336.13	876.45	49.1		
合　计							2111148.39	224342.45	45494.47	133000	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-市政工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					8902.55	1341	4123		
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、场外运输费用 压路机，1台次 2、场外运输费用 沥青混凝土摊铺机，1台次	台·次	1	8902.55	8902.55	1341	4123		
本页小计							8902.55	1341	4123		
合　计							8902.55	1341	4123		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：土建-市政工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		24340.14	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	9.79	24340.14	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	323.21	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计				24663.35	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建-市政工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价	200000	
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）	200000	明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		200000	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：土建-市政工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元		暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计				

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：土建-市政工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1	雨水回收系统	雨水回收系统：包括管道铺设、65立方雨水回用池及所有土建部分（设备安装、基坑开挖、回填、基础制作、钢筋预制、混凝土浇灌、阀门井砌筑、基坑挡板防护、地面专用井盖等，由专业厂家深化设计）（品牌：绍兴春润、杭州法莱宝、广东西海）	200000	
合　　计			200000	

【表10.2.2-27】

总承包服务费计价表

工程名称：土建-市政工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包专业工程				
1.1		0		0	
1.2		0		0	
2	发包人提供材料（工程设备）				
2.1		0		0	
2.2		0		0	
合　　计					

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：土建-园林绿化工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	267237.73	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	15744.55	
2	措施项目费		3001.05	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	2147.55	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	328.86	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	853.5	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		829.39	见表 10.2.2-20
3	其他项目费			
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	4920.07	
5	增值税	计算基数×费率	24764.3	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	299,923.15	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-园林绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					267237.73	14956.57	2546.97	40400	
1	050101009001	种植土回（换）填	1、种植土外购、回填、造型，设计工程量，以第三方测绘数据结算 2、覆土60cm计	m3	438	28.3	12395.4				
2	050101009002	种植土回（换）填	屋顶 1、轻质营养土外购、回填、造型，设计工程量，按实际测绘数据结算	m3	117.3	75.47	8852.63				
3	050102012001	铺种草皮	屋顶 1、规格300*600果岭草卷密缝满铺，混播黑麦草籽15g/平方米	m2	234.5	32.31	7576.7	2234.79			
4	050102001001	栽植乔木	1、种类：榉树 2、规格：Φ20，H500，P400 3、全冠，树形优美，三级分支以上	株	21	6145.07	129046.47	3894.87	1586.55		
5	050102001002	栽植乔木	1、种类：造型松 2、规格：H350，P300 3、精品苗，姿态优美，分枝15盘以上	株	4	10368.88	41475.52	617.36	214.08	40400	
本页小计							199346.72	6747.02	1800.63	40400	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-园林绿化工程　　标段：　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	050102001003	栽植乔木	1、种类：红枫 2、规格：D10，H300，P250 3、全冠，树形优美，三级分支以上	株	6	999.89	5999.34	262.32	79.86		
7	050102001004	栽植乔木	1、种类：桂花 2、规格：H400，P350 3、金桂，全冠，树形优美，密实度>85%	株	2	1834.38	3668.76	308.68	107.04		
8	050102001005	栽植乔木	1、种类：日本早樱 2、规格：D12，H300，P250 3、全冠，树形优美	株	3	677.05	2031.15	210.63	47.04		
9	050102002001	栽植灌木	1、种类：茶梅球 2、规格：H100，P100 3、精品球，球形饱满，不脱脚，密实度>85%	株	7	180.71	1264.97	39.41			
10	050102002002	栽植灌木	1、种类：龟甲冬青球 2、规格：H150，P180 3、精品球，球形饱满，不脱脚，密实度>85%	株	4	535.22	2140.88	63.04			
11	050102002003	栽植灌木	1、种类：红花继木球 2、规格：H100，P120 3、精品球，球形饱满，不脱脚，密实度>85%	株	8	97.05	776.4	45.04			
本页小计							15881.5	929.12	233.94		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-园林绿化工程　　标段：　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	050102002004	栽植灌木	1、种类：红叶石楠球 2、规格：H120，P150 3、精品球，球形饱满，不脱脚，密实度>85%	株	6	180.49	1082.94	51.84			
13	050102002005	栽植灌木	1、种类：金边胡颓子球 2、规格：H100，P100 3、精品球，球形饱满，不脱脚，密实度>85%	株	8	94.16	753.28	45.04			
14	050102002006	栽植灌木	1、种类：亮金女贞球 2、规格：H100，P120 3、精品球，球形饱满，不脱脚，密实度>85%	株	6	134.51	807.06	33.78			
15	050102007001	栽植色带	1、种类：茶梅（小毛球） 2、规格：H41-50，P41-50 3、25株/平米	m2	29.5	153.8	4537.1	210.04			
16	050102007002	栽植色带	1、种类：春鹃（小毛球） 2、规格：H35-40，P35-40 3、25株/平米	m2	101.2	77.93	7886.52	720.54			
17	050102007003	栽植色带	1、种类：五色梅（180杯） 2、规格：H35-40，P30 3、36株/平米	m2	26.6	202.18	5377.99	266.53			
本页小计							20444.89	1327.77			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-园林绿化工程　　标段：　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
18	050102007004	栽植色带	1、种类：紫娇花 2、规格：H35-40，P20-25 3、49株/平米	m2	21.3	95.04	2024.35	290.75			
19	050102007005	栽植色带	1、种类：金边阔叶麦冬 2、规格：H15-20，P15-20 3、36丛/平米，7-9芽/丛	m2	66.7	24.07	1605.47	334.17			
20	050102012002	铺种草皮	1、矮麦冬，100丛/㎡ 2、7-9芽/丛，满铺	m2	16.3	55.83	910.03	101.88			
21	050102012003	铺种草皮	1、佛甲草 H5-10，P5-10 2、盘苗，满铺	m2	22.9	45.96	1052.48	143.13			
22	050102012004	铺种草皮	规格300*600果岭草卷密缝满铺，混播黑麦草籽15g/平方米	m2	446.1	32.31	14413.49	4251.33			
23	05B001	绿化养护一年	1.绿化养护一年	m2	965.1	3.96	3821.8				
本页小计							23827.62	5121.26			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-园林绿化工程　　标段：　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
24	050301005001	点风景石	1、置石均为黄石:小黄石0.3-0.5吨/块、中等黄石0.6-0.9吨/块、大黄石1.0-1.5吨/块，黄石总用量约10吨，其中大黄石约占20%，中黄石约占50%，小黄石约占30% 2、黄石结算时按三方签字的过磅记录结算	t	10	725.7	7257	831.4	512.4		
25	05B002	草石隔离带	草石隔离带,20cm宽	m	60	8	480				
本页小计							7737	831.4	512.4		
合　计							267237.73	14956.57	2546.97	40400	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：土建-园林绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					2147.55	362.85			
1	050403001001	树木支撑架	树木支撑 树棍支撑四脚桩	株	21	55.08	1156.68	94.5			
2	050403001002	树木支撑架	树木支撑 树棍支撑三脚桩	株	6	20.88	125.28	20.28			
3	050403001003	树木支撑架	树木支撑 树棍支撑扁担桩	株	9	21.98	197.82	36.54			
4	050403002001	草绳绕树干	草绳绕树干胸径(cm)20以内	株	21	25.02	525.42	165.9			
5	050403002002	草绳绕树干	草绳绕树干胸径(cm)15以内	株	6	13.81	82.86	25.38			
6	050403002003	草绳绕树干	草绳绕树干胸径(cm)10以内	株	9	6.61	59.49	20.25			
本页小计							2147.55	362.85			
合　计							2147.55	362.85			

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：土建-园林绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		829.39	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	5.16	829.39	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.15	24.11	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计				853.5	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建-园林绿化工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计			

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：土建-园林绿化工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元		暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计				

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：土建-园林绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-27】

总承包服务费计价表

工程名称：土建-园林绿化工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包专业工程				
1.1		0		0	
1.2		0		0	
2	发包人提供材料（工程设备）				
2.1		0		0	
2.2		0		0	
合　　计					

【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称：安装工程　　　　　　　　　　　　标段：　　　　　　　　　　　　第 1 页　 共 1 页

序号	工日名称（类别）	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	一类人工	工日	65.525759	138	9042.55	
2	二类人工	工日	8260.630301	149	1230833.91	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 1 页　共 39 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10	kg	7.5213	3.673	27.63	
2	镀锌铁丝 Φ1.2~1.8	kg	113.922797	4.25	484.17	
3	镀锌铁丝 综合	kg	89.281457	4.25	379.45	
4	热轧光圆钢筋 综合	kg	947.327704	3.869	3665.21	
5	热轧光圆钢筋 HPB300 综合	kg	131.336962	3.869	508.14	
6	镀锌圆钢 Φ5.5~9	kg	22.883828	5.232	119.73	
7	镀锌圆钢 Φ16	m	7.26	5.248	38.1	
8	热轧普碳高速盘条 HPB300综合	kg	240.6518	3.869	931.08	
9	方钢 综合	kg	12.25	4.009	49.11	
10	扁钢 Q235B 综合	kg	553.261718	4.177	2310.97	
11	镀锌扁钢 4×25	kg	51.24	5.734	293.81	
12	镀锌扁钢 综合	kg	109.3019	5.734	626.74	
13	槽钢 Q235B 5~16#	kg	113.129282	3.929	444.48	
14	角钢 Q235B 63×63×6	kg	457.1556	4.088	1868.85	
15	角钢 Q235B综合	kg	1669.802532	4.088	6826.15	
16	型钢 综合	kg	7823.3484	4.088	31981.85	
17	镀锌薄钢板δ0.5	m2	93.1453	20.479	1907.52	
18	镀锌薄钢板δ0.6	m2	35.6194	22.542	802.93	
19	镀锌薄钢板δ0.75	m2	27.27786	27.865	760.1	
20	镀锌薄钢板δ1.0	m2	7.46528	36.741	274.28	
21	热轧薄钢板Q235B δ1.6	m2	5.528736	51.687	285.76	
22	热轧薄钢板 Q235B 综合	kg	3.56	4.027	14.34	
23	中厚钢板 综合	kg	1279.672354	4.027	5153.24	
24	紫铜板 综合	kg	2	59.292	118.58	
25	硅玻钛复合布软接(成品) 双层A级长度200mm	m2	21.712	1044	22667.33	
26	镀锌铁丝	kg	46.166079	4.25	196.21	
27	圆钉	kg	1.555938	4.25	6.61	
28	开式洒水喷头下垂型ZSTK=80DN 15	套	668.62	7.08	4733.83	
29	厨房93℃直立型标准喷头 DN15	套	21.21	21.24	450.5	
30	开式洒水喷头直立型ZSTK=80DN 15	套	1386.73	7.08	9818.05	
31	塑料地漏DN50	个	15.15	4.434	67.18	
32	塑料地漏DN75	个	19.19	13.56	260.22	
33	塑料地面扫除口DN100	个	13.13	8.319	109.23	
34	低碳钢焊条 J422 Φ2.5	kg	1.709798	6.81	11.64	
35	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	52.211983	6.81	355.56	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 2 页　共 39 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
36	低碳钢焊条 J427 Φ3.2	kg	527.241537	6.81	3590.51	
37	低碳钢焊条 J422 综合	kg	47.790105	6.81	325.45	
38	低碳钢焊条 综合	kg	212.422282	6.81	1446.6	
39	电焊条	kg	103.690674	6.81	706.13	
40	碳钢气焊条 Φ2以内	kg	0.289762	10.547	3.06	
41	复合硅酸盐水泥 P·C 32.5R综合	kg	48	0.376	18.05	
42	普通硅酸盐水泥 P·O 42.5综合	kg	5361.19806	0.447	2396.46	
43	黄砂 毛砂	m3	0.63	197.6	124.49	
44	黄砂 净砂	t	32.683109	160	5229.3	
45	黄砂 净砂(中粗砂)	m3	0.012	208	2.5	
46	碎石 综合	t	5.67014	117	663.41	
47	烧结粉煤灰砖 240×115×53	千块	1.12	442.5	495.6	
48	非泵送商品混凝土 C25	m3	13.19289	460	6068.73	
49	非泵送商品混凝土 C30	m3	0.952	477	454.1	
50	木板	m3	0.064	1681	107.58	
51	石油沥青	kg	780.13509	4.15	3237.56	
52	溶剂汽油	kg	279.084088	9.06	2528.5	
53	汽油 综合	kg	135.213768	9.06	1225.04	
54	溶剂汽油 200#	kg	3.206	9.06	29.05	
55	离心超细玻璃棉板 密度48kg/m3	m3	0.618	757	467.83	
56	橡塑隔热保温板材 B1级	m3	3.703	1492	5524.88	
57	橡塑隔热保温管材 B1级	m3	1.4317	1580	2262.09	
58	玻璃纤维布	m2	473.732	2.11	999.57	
59	塑料管道阻火圈 DN110	个	136	15.64	2127.04	
60	塑料管道阻火圈 DN160	个	10	20.09	200.9	
61	镀锌焊接钢管DN65×4.0	m	474.7904	35.922	17055.42	
62	热浸镀锌钢管DN25×3.2	m	2978.3175	12.47	37139.62	
63	镀锌焊接钢管DN150×4.5	m	522.17124	90.158	47077.91	
64	热浸镀锌钢管DN32×3.5	m	645.68235	17.327	11187.74	
65	热浸镀锌钢管DN50×3.8	m	460.8126	26.795	12347.47	
66	镀锌焊接钢管DN25×3.2	m	1020.1635	12.47	12721.44	
67	镀锌焊接钢管DN32×3.5	m	1005.42865	17.327	17421.06	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 3 页　共 39 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
68	镀锌焊接钢管DN40×3.5	m	779.11855	19.958	15549.65	
69	镀锌焊接钢管DN50×3.8	m	856.9147	26.795	22961.03	
70	镀锌焊接钢管DN20×2.8	m	1389.7893	8.742	12149.54	
71	热浸镀锌钢管DN40×3.5	m	468.49245	19.958	9350.17	
72	热浸镀锌钢管DN65×4.0	m	330.71535	35.922	11879.96	
73	碳素结构钢焊接钢管 DN100×4.0	m	6.06	42.748	259.05	
74	碳素结构钢焊接钢管 DN80	kg	61.722	3.973	245.22	
75	碳素结构钢焊接钢管 DN100	kg	285.594	3.929	1122.1	
76	碳素结构钢焊接钢管 DN150	kg	158.38	3.988	631.62	
77	碳素结构钢焊接钢管 DN50	kg	41.238	3.973	163.84	
78	碳素结构钢焊接钢管 DN20	kg	3.26	4.062	13.24	
79	碳素结构钢焊接钢管 DN65	kg	3.618	3.973	14.37	
80	碳素结构钢焊接钢管 DN75	kg	4.02	3.973	15.97	
81	碳素结构钢焊接钢管 综合	kg	270.54	3.988	1078.91	
82	碳素结构钢焊接钢管 DN250	kg	48.52	3.988	193.5	
83	碳素结构钢焊接钢管 DN200	kg	54.57	3.988	217.63	
84	焊接钢管DN20×2.8	m	1161.4898	6.743	7831.93	
85	焊接钢管DN25×3.2	m	1676.8297	9.575	16055.64	
86	热浸镀锌普通钢管N80×4.0	m	70.35042	41.53	2921.65	
87	热浸镀锌普通钢管DN100×4.0	m	50.11002	53.457	2678.73	
88	碳素结构钢镀锌焊接钢管 DN20×2.8	m	8	6.743	53.94	
89	碳素结构钢镀锌焊接钢管 DN25×3.2	m	0.76	12.47	9.48	
90	碳素结构钢镀锌焊接钢管 DN50×3.8	m	8	26.795	214.36	
91	不锈钢薄壁管(S30408)卡压式 DN65×2.0	m	2.38854	121	289.01	
92	不锈钢薄壁管(S30408)卡压式 DN100×2.0	m	6.26745	166	1040.4	
93	碳钢管DN150	m	29.9	71.066	2124.87	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 4 页　共 39 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
94	碳钢管DN100	m	9.1	42.748	389.01	
95	碳钢管DN250	m	1.2	209.456	251.35	
96	碳钢管DN32	m	2.4	13.349	32.04	
97	碳钢管DN65	m	2.4	28.248	67.8	
98	碳钢管DN80	m	13.2	33.254	438.95	
99	碳钢管DN125	m	6.7	59.82	400.79	
100	碳钢管DN50	m	8.2	21.017	172.34	
101	碳钢管DN40	m	9.3	15.376	143	
102	碳钢管DN200	m	5.8	125.742	729.3	
103	无缝钢管D108×5	m	22.64262	290.5	6577.68	
104	无缝钢管D273×7	m	7.80624	242.488	1892.92	
105	无缝钢管D219×6	m	53.8252	165.044	8883.53	
106	离心球墨铸铁上水管K9 DN150 GB/T13295K9(含橡胶圈、柔性接口)	m	130.57965	149	19456.37	
107	柔性接口铸铁排水管W型 DN75	m	114.58425	52.08	5967.55	
108	柔性接口铸铁排水管W型 DN100	m	106.609	65.49	6981.82	
109	柔性接口铸铁排水管W型 DN150	m	37.71495	110	4148.64	
110	紫铜管φ6.4*0.8	m	13	8.263	107.42	
111	紫铜管φ9.5*0.8	m	14	12.891	180.47	
112	紫铜管φ15.9*1	m	6	27.566	165.4	
113	紫铜管φ19.1*1	m	8	33.45	267.6	
114	紫铜管φ12.7*0.8	m	113	17.584	1986.99	
115	塑料管 DN50	m	38.8	5.07	196.72	
116	塑料管 DN100	m	18.8	16.16	303.81	
117	塑料管 DN150	m	25.6	32.4	829.44	
118	塑料管 DN75	m	3.8	8.79	33.4	
119	钢丝网增强聚乙烯复合管dn110 PN1.6MPa	m	23.31455	53.52	1247.79	
120	钢丝网增强聚乙烯复合管dn160 PN1.6MPa	m	432.2276	107	46248.35	
121	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 dn50×2.0	m	100.60292	5.07	510.06	
122	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 dn75×2.3	m	648.025	8.79	5696.14	
123	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 dn110×3.2	m	452.5406	16.16	7313.06	
124	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 dn160×4.0	m	340.3375	32.4	11026.94	
125	刚性沟槽接头DN150 XGQT1	套	100	37.15	3715	
126	刚性沟槽接头DN100	套	26	19.27	501.02	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 5 页　共 39 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	XGQT1					
127	刚性沟槽接头DN80 XGQT1	套	2	16.71	33.42	
128	无缝异径管DN200	个	2	80.35	160.7	
129	无缝异径管 DN150	个	4	49.8	199.2	
130	无缝弯头DN100	个	4	32.33	129.32	
131	无缝三通DN150	个	15	124	1860	
132	无缝弯头 DN150	个	23	88.46	2034.58	
133	无缝三通DN200	个	13	197	2561	
134	无缝弯头DN200	个	16	163	2608	
135	无缝异径管DN250	个	2	152	304	
136	无缝弯头DN250	个	2	350	700	
137	Y型过滤器DN150 GL41H-16Q（SY4P-16Q）	个	3	1000	3000	
138	闸阀DN100 Z41T-16Q	个	13	949	12337	
139	橡胶接头DN150 KXT-16	个	6	420	2520	
140	橡胶接头DN50 KXT-16	个	15.01	109	1636.09	
141	橡胶接头DN200 KXT-16	个	4	640	2560	
142	橡胶接头DN250 KXT-16	个	2	1020	2040	
143	橡胶接头DN80 KXT-16	个	8	188	1504	
144	蝶阀DN150 D71X-16Q	个	46	255	11730	
145	闸阀DN150 ZSXZF4-Q	个	12	2549	30588	
146	止回阀DN100 H44X-10/16Q（SFCV-10/16）	个	2	808	1616	
147	蝶阀DN100 D71X-16Q	个	7	170	1190	
148	Y型过滤器DN50 GL41H-16Q（SY4P-16Q）	个	4.02	300	1206	
149	闸阀DN250 Z41T-16Q	个	2	4947	9894	
150	止回阀DN100 H44T-10/-16	个	2	616	1232	
151	缓闭式止回阀DN200 300X-16	个	2	5609	11218	
152	Y型过滤器DN200 GL41H-16Q（SY4P-16Q）	个	1	1653	1653	
153	闸阀DN150 Z41T-16Q	个	17	1548	26316	
154	缓闭式止回阀DN150 300X-16	个	2	4007	8014	
155	蝶阀DN150 ZSXDF7-Q	个	2	684	1368	
156	蝶阀DN80 ZSXDF7-Q	个	1	424	424	
157	Y型过滤器DN100 GL41H-16Q（SY4P-16Q）	个	3	628	1884	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 6 页　共 39 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
158	闸阀DN100 Z45T-10	个	10	568	5680	
159	闸阀DN150 Z45T-10	个	8	938	7504	
160	泄压/持压阀DN150 500X-16	个	3	5079	15237	
161	泄压/持压阀DN200 500X-16	个	2	7542	15084	
162	闸阀DN200 Z41T-16Q	个	10	2350	23500	
163	倒流防止器DN150 DF41X-16	个	2	7949	15898	
164	截止阀 DN15 J11T-16K	个	124.23	20.3	2521.87	
165	截止阀 DN40 J11T-16K	个	1.01	65.74	66.4	
166	闸阀DN65 Z15X-16Q	个	7.07	170	1201.9	
167	闸阀DN80 Z15X-16Q	个	2.02	204	412.08	
168	截止阀DN20 J11T-16K	个	16.16	25.14	406.26	
169	蝶阀 DN65 D71X-16Q	个	11.11	114	1266.54	
170	闸阀DN50 Z15X-16Q	个	3.03	92.04	278.88	
171	截止阀DN25 J11T-16K	个	9.09	33.84	307.61	
172	支管减压阀 DN50 YZ11X-16T	个	5.05	696	3514.8	
173	截止阀 DN50 J11T-16K	个	18.18	87.97	1599.29	
174	闸阀DN50 Z15T-16Q	个	29.29	191	5594.39	
175	单出口单阀直角出口型室内消火栓SN65	个	2.02	77.43	156.41	
176	止回阀DN50 H44X-10/16Q（SFCV-10/16）	个	14.14	638	9021.32	
177	闸阀DN65 Z15T-16Q	个	2.02	282	569.64	
178	闸阀DN80 Z15T-16Q	个	9.09	437	3972.33	
179	止回阀DN80 H44X-10/16Q（SFCV-10/16）	个	8.08	726	5866.08	
180	截止阀 J11T-16K DN15	个	4.178	20.3	84.81	
181	截止阀 J11T-16K DN25	个	4.04	33.84	136.71	
182	可调式减压阀DN150 720X-16	个	4	4794	19176	
183	遥控浮球阀 DN50 100X-16	个	1.01	1496	1510.96	
184	平焊法兰 1.6MPa DN100	片	11	66.54	731.94	
185	平焊法兰 1.6MPa DN150	片	4	109.79	439.16	
186	碳钢平焊法兰DN200 1.6Mpa	片	121	140.01	16941.21	
187	碳钢平焊法兰DN250 1.6Mpa	片	16	210.7	3371.2	
188	碳钢平焊法兰DN150	片	173	109.79	18993.67	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 7 页　共 39 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	1.6Mpa					
189	碳钢平焊法兰DN100 1.6Mpa	片	54	66.54	3593.16	
190	碳钢平焊法兰DN80 1.6Mpa	片	16	53.78	860.48	
191	沟槽法兰短管DN150 XGQT08	片	42	128	5376	
192	沟槽法兰短管DN80 XGQT08	片	4	55.7	222.8	
193	碳钢平焊法兰DN50 1.6Mpa	片	34	36.18	1230.12	
194	碳钢平焊法兰1.6MPa DN150	片	4	109.79	439.16	
195	电动对开多叶调节阀 200*160	个	2	407.15	814.3	
196	对开多叶调节阀 120*100	个	4	47.59	190.36	
197	手动多叶调节阀630×250	个	38	88.15	3349.7	
198	70℃防火阀 1100*500	个	1	700	700	
199	70℃防火阀 600*250	个	2	303.54	607.08	
200	280℃排烟防火阀 1000*300	个	9	452.21	4069.89	
201	280℃排烟防火阀 1200*800	个	1	1106.37	1106.37	
202	电动280℃排烟防火阀 1000*300	个	8	922.57	7380.56	
203	70℃防火阀200*200	个	8	194.51	1556.08	
204	全自动排烟阀1000×300	个	14	922.57	12915.98	
205	全自动排烟阀800×250	个	1	818.58	818.58	
206	70℃防火阀400*200	个	10	234.16	2341.6	
207	70℃防火阀1000*200	个	1	353.1	353.1	
208	70℃防火阀300*200	个	1	214.34	214.34	
209	70℃防火阀600*400	个	1	392.74	392.74	
210	排烟防火阀1000×300	个	8	452.21	3617.68	
211	排烟防火阀630×320	个	1	354.68	354.68	
212	排烟防火阀700×400	个	7	432.39	3026.73	
213	排烟防火阀800×400	个	1	472.04	472.04	
214	70℃防火阀400×320	个	1	281.73	281.73	
215	280℃排烟防火阀D1000	个	4	1317.92	5271.68	
216	280℃排烟防火阀1350×400	个	1	690.09	690.09	
217	280℃排烟防火阀1500×320	个	1	630.62	630.62	
218	280℃排烟防火阀2000×	个	2	789.2	1578.4	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 8 页　共 39 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	320					
219	风管止回阀T303 D1000	个	2	768.36	1536.72	
220	自动排气阀 DN15 ZP-I型	个	3	51.33	153.99	
221	自动排气阀DN20 ZP-I型	个	10	51.33	513.3	
222	地上式室外消火栓SS100/65-1.6	套	7	873	6111	
223	减压稳压单栓组合型消火栓箱 1600×700×240 SG24DA65J-J	套	48	757	36336	
224	乙型单栓室内消火栓箱SG24A65-J(800×650×240)	套	2	637	1274	
225	甲型单栓带灭火器箱组合式消防柜SG24D65-P(1600×700×240)	套	37	743	27491	
226	地上式消防水泵接合器SQS-150-1.6	套	4	1817	7268	
227	法兰水流指示器DN150，1.2MPa	只	12	318	3816	
228	法兰水流指示器DN80，1.2MPa	只	1	214	214	
229	湿式报警阀ZSFZ-150-1.2MPa（法兰式）GB5135.2-2003(含警铃、延时器、压力开关，2个压力表)	套	4	1627	6508	
230	黄铜、不锈钢减压孔板ZSTBC/150	个	5	141	705	
231	黄铜、不锈钢减压孔板ZSPBA/65	个	28	31.61	885.08	
232	黄铜、不锈钢减压孔板ZSPBC/80	个	1	66.73	66.73	
233	火灾显示盘 汉字液晶显示	台	12	482	5784	
234	垂直螺翼式可拆卸液封冷水水表LXRY-100	只	3	3115	9345	
235	垂直螺翼式可拆卸液封冷水水表LXRY-150	只	3	4673	14019	
236	旋翼式液封冷水水表LXSY-15E	只	60	61.57	3694.2	
237	旋翼式液封冷水水表LXSY-20E	只	3	76.12	228.36	
238	垂直螺翼式可拆卸液封冷水水表LXRY-50	只	11	1869	20559	
239	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	只	8.12	49.56	402.43	
240	集中电源型照明灯(集中控制)10-15W圆形嵌入	套	338.35	143	48384.05	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 9 页　共 39 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	式、吸顶式					
241	集中电源型标志灯(集中控制)中、小型灯具单面明装壁挂式	套	223.21	83.63	18667.05	
242	集中电源型标志灯(集中控制)中、小型灯具双面吊装式	套	19.19	100	1919	
243	LED T8空支架 双管带罩2×16W	套	12.12	19.82	240.22	
244	LEDT5一体化支架18W，1200mm	套	292.9	21.4	6268.06	
245	LED筒灯 12W	套	360.57	39.82	14357.9	
246	集中电源型照明灯(集中控制)3-5W圆形嵌入式、吸顶式(防水型)	套	14.14	119	1682.66	
247	集中电源型照明灯(集中控制)6-9W圆形嵌入式，吸顶式	套	45.45	112	5090.4	
248	防潮灯GC33	套	20.2	24.07	486.21	
249	庭院灯具LED30W 压铸铝,设计符合GB7003的规定,芯片和驱动需有CQC认证证书、质保5年	套	21.21	965	20467.65	
250	一位大翘板单极开关86型 220V 10A	只	29.58	6.19	183.1	
251	两位大翘板单极开关86型 220V 10A	只	55.08	8.58	472.59	
252	三位大翘板单极开关 86型10A	只	62.22	11.59	721.13	
253	两位两极双用插座 带保护门、接地 86型 10A	套	131.58	8.31	1093.43	
254	三极插座 带接地 86型16A	套	171.36	10.29	1763.29	
255	手动火灾报警按钮含电话插孔	个	41	40.77	1671.57	
256	消火栓按钮	个	76	42.48	3228.48	
257	镀锌圆钢Φ12	m	1668.2085	4.637	7735.48	
258	热镀锌扁钢-40*4	m	22.365	6.982	156.15	
259	热镀锌扁钢25*4	m	2647.869	4.381	11600.31	
260	铜扁钢-40*4	m	491.5365	84.432	41501.41	
261	铜扁钢-25*4	m	9.975	66.41	662.44	
262	低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线WDZBN-RYJS-2*2.5	m	4900.8888	5.159	25283.69	
263	低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线WDZCN-RYJS-2*1.5	m	8158.8168	3.209	26181.64	
264	低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	4148.5716	5.026	20850.72	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 10 页　共 39 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	WDZCN-RYJS-2*2.5					
265	低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线WDZBN-RYJS-2*1.5	m	787.2444	3.292	2591.61	
266	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线WDZB-BYJ-2.5	m	17358.9986	1.832	31801.69	
267	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线WDZBN-BYJ-4	m	445.954	3.283	1464.07	
268	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZBN-BYJ-2.5	m	4078.9109	2.142	8737.03	
269	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线WDZCN-BYJ-4	m	6554.496	3.195	20941.61	
270	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线WDZB-BYJR-2.5	m	7658.7131	2	15317.43	
271	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线WDZC-BYJ-2.5	m	12058.2332	1.78	21463.66	
272	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线WDZC-BYJR-2.5	m	5618.7223	1.95	10956.51	
273	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线WDZB-BYJ-4	m	405.3285	2.894	1173.02	
274	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线WDZB-BYJ-6	m	563.1225	4.15	2336.96	
275	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线WDZBN-BYJR-2.5	m	657.6198	2.221	1460.57	
276	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线WDZB-BYJ-1.5	m	91.8148	1.239	113.76	
277	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线WDZCN-BYJ-2.5	m	324.5385	2.082	675.69	
278	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线 WDZCN-BYJR-2.5	m	48.082	2.161	103.91	
279	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZBN-BYJ-1.5	m	38.396	1.469	56.4	
280	铜芯塑料绝缘线 BV1.5	m	1	0.97	0.97	
281	铜芯塑料绝缘线 BV2.5	m	1809.6601	1.536	2779.64	
282	铜芯塑料绝缘线 BVR2.5	m	13.743	1.719	23.62	
283	铜芯塑料绝缘线 BVR4	m	631.83392	2.683	1695.21	
284	铜芯塑料绝缘线 ZR-BV 1.5	m	225	1.097	246.83	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 11 页　共 39 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
285	铜芯塑料绝缘线 ZR-RVS 2×1.5	m	301.9988	2.416	729.63	
286	铜芯塑料绝缘线 BVR6	m	469.405818	3.976	1866.36	
287	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZB-YJY-0.6/1KV-4×35+1×16	m	416.0998	112.31	46732.17	
288	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZB-YJY-0.6/1KV-4×240+1×120	m	62.115	717.018	44537.57	
289	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZB-YJY-0.6/1KV-4×120+1×70	m	3.03	374.186	1133.78	
290	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZB-YJY-0.6/1KV-4×70+1×35	m	3.03	217.717	659.68	
291	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZC-YJY-0.6/1KV-5×16	m	133.4412	58.468	7802.04	
292	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZB-YJY-0.6/1KV-4×25+1×16	m	145.5713	86.301	12562.95	
293	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZB-YJY-0.6/1KV-4×50+1×25	m	310.9285	156.646	48705.71	
294	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZB-YJY-0.6/1KV-5×6	m	1746.3607	25.478	44493.78	
295	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZB-YJY-0.6/1KV-5×16	m	280.982	60.221	16921.02	
296	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZB-YJY-0.6/1KV-5×4	m	359.156	17.602	6321.86	
297	低烟无卤铜芯交联聚乙	m	228.058	18.655	4254.42	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 12 页　共 39 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 WDZBN-YJY-0.6/1KV-5×4					
298	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 WDZBN-YJY-0.6/1KV-5×6	m	92.0918	26.646	2453.88	
299	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 WDZB-YJY-0.6/1KV-4×4	m	6.4539	14.274	92.12	
300	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZB-YJY-4×95+1×50	m	204.4139	298.354	60987.7	
301	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZB-YJY-0.6/1KV-4×120+1×70	m	104.8683	374.186	39240.25	
302	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZB-YJY-0.6/1KV-4×185+1×95	m	102.212	561.292	57370.78	
303	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZB-YJY-0.6/1KV-4×240+1×120	m	102.212	717.018	73287.84	
304	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZB-YJY-0.6/1KV-4×25+1×16	m	814.1408	86.301	70261.17	
305	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZCN-YJY-0.6/1KV-3×50	m	44.3895	107.486	4771.25	
306	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZCN-YJY-0.6/1KV-4×50	m	44.3895	141.866	6297.36	
307	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZCN-YJY-0.6/1KV-3×70+2×35	m	15.7762	208.308	3286.31	
308	低烟无卤铜芯交联聚乙	m	17.5336	272.358	4775.42	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 13 页　共 39 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZCN-YJY-0.6/1KV-3×95+2×50					
309	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV-0.6/1kV-3×16	m	320.8063	32.269	10352.1	
310	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZBN-YJY-0.6/1KV-4×10	m	33.4209	33.965	1135.14	
311	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZBN-YJY-0.6/1KV-5×16	m	227.1389	62.805	14265.46	
312	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZBN-YJY-0.6/1KV-4×35+1×16	m	146.9045	119.584	17567.43	
313	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZCN-YJY-0.6/1KV-5×6	m	218.766	25.619	5604.57	
314	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZCN-YJY-0.6/1KV-3×35	m	40.0667	78.626	3150.28	
315	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZCN-YJY-0.6/1KV-4×35	m	40.0667	104.143	4172.67	
316	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV-0.6/1kV-5×16	m	181.4162	53.757	9752.39	
317	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV-0.6/1kV-3×4	m	644.2285	9.006	5801.92	
318	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV-0.6/1kV-5×10	m	77.7094	36.252	2817.12	
319	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV-0.6/1kV-5×6	m	35.754	22.376	800.03	
320	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV-0.6/1kV-4+35+1×16	m	33.9562	102.452	3478.88	
321	JDG导管20×1.6G20	m	15948.108	4.36	69533.75	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 14 页　共 39 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
322	JDG导管25×1.6G25	m	1991.2578	5.8	11549.3	
323	JDG导管16×1.5 G16	m	4.944	2.64	13.05	
324	局部等电位LEB	个	31.62	22.12	699.43	
325	接线盒（钢制）86H50	个	4313.58	3.69	15917.11	
326	总等电位端子箱MEB	个	23	133	3059	
327	槽式/托盘式直通电缆桥架热浸镀锌+喷塑（防火塑粉）100×100×δ1 GQJ-C/P	m	51.106	61.48	3142	
328	槽式/托盘式直通电缆桥架热浸镀锌+喷塑（防火塑粉）200×100×δ1.2 GQJ-C/P	m	455.8534	98.23	44778.48	
329	槽式/托盘式直通电缆桥架热浸镀锌+喷塑（防火塑粉）150×100×δ1.2 GQJ-C/P	m	241.4304	75.12	18136.25	
330	槽式/托盘式直通电缆桥架(热浸镀锌)GQJ-C/P150×100×δ1.2	m	117.766	63.73	7505.23	
331	槽式/托盘式直通电缆桥架(热浸镀锌)GQJ-C/P200×100×δ1.2	m	678.9725	85.41	57991.04	
332	槽式/托盘式直通电缆桥架(热浸镀锌)GQJ-C/P300×100×δ1.2	m	79.5981	112	8914.99	
333	槽式/托盘式直通电缆桥架(热浸镀锌)GQJ-C/P300×150×δ1.2	m	7.878	128	1008.38	
334	槽式/托盘式直通电缆桥架(热浸镀锌)GQJ-C/P400×100×δ1.5	m	30.805	158	4867.19	
335	槽式/托盘式直通电缆桥架(热浸镀锌)GQJ-C/P400×150×δ1.5	m	83.9613	177	14861.15	
336	槽式/托盘式直通电缆桥架(热浸镀锌)300×100×δ1.2 GQJ-C/P	m	92.4352	129	11924.14	
337	槽式/托盘式直通电缆桥架(热浸镀锌)GQJ-C/P100×50×δ1.0	m	635.7344	40.24	25581.95	
338	槽式/托盘式直通电缆桥架(热浸镀锌)GQJ-C/P600×150×δ2.0	m	44.3289	292	12944.04	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 15 页　共 39 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
339	槽式/托盘式直通电缆桥架热浸镀锌+喷塑（防火塑粉）200×150×δ1.2 GQJ-C/P	m	6.262	115	720.13	
340	槽式/托盘式直通电缆桥架热浸镀锌+喷塑（防火塑粉）300×150×δ1.2 GQJ-C/P	m	71.104	144	10238.98	
341	镀锌扁钢支架 40×3	kg	273.04704	5.54	1512.68	
342	钢支撑	kg	12.87185	4.6	59.21	
343	18T不锈钢装配式水箱3000×3000×3000	个	1	35262	35262	
344	6m3不锈钢装配式水箱3000×2000×1500	个	1	14418	14418	
345	热镀锌角钢∠50×6×2500mm	根	21	60.78	1276.38	
346	热镀锌角钢∠50×5×2500mm	根	3	51.38	154.14	
347	电	kW·h	657.34518	0.69	453.57	
348	水	m3	630.069062	4.46	2810.11	
349	钢模板	kg	14.710685	5.04	74.14	
350	木模板	m3	0.070724	1504	106.37	
351	ZP-100消声器 1200*320*1000	个	1	1904	1904	
352	XZP100消声器1350×400 L=1500	个	1	3165	3165	
353	XZP100消声器1500×320 L=1500	个	1	3210	3210	
354	XZP100消声器2000×320 L=1500	个	2	4120	8240	
355	混凝土 C15	m3	0.198	417	82.57	
356	单层百叶风口 300*400	个	2	89.91	179.82	
357	单层百叶风口 600*600	个	2	181.24	362.48	
358	单层百叶风口 φ1100	个	1	580.39	580.39	
359	单层百叶风口φ1000	个	2	488.5	977	
360	双层百叶风口 100*100	个	4	61.77	247.08	
361	双层百叶风口 150*150	个	1	67.08	67.08	
362	防火风口(带防虫罩) 1000×(800+250)	个	1	1118.36	1118.36	
363	单层格栅风口，叶片垂直，带防虫/鼠钢丝网罩φ1000	个	2	606.19	1212.38	
364	单层格栅风口，叶片垂直，带防虫/鼠钢丝网罩500×500	个	1	201.33	201.33	
365	单层格栅风口,叶片垂直200×200	个	2	59.47	118.94	
366	单层格栅风口,叶片垂直	个	42	139.38	5853.96	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 16 页　共 39 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	500×500					
367	单层格栅风口,叶片垂直600×1000	个	1	272.57	272.57	
368	单层格栅风口,叶片垂直600×600	个	2	181.24	362.48	
369	防雨百叶带防虫/鼠钢丝网罩200×40	个	1	71.15	71.15	
370	防雨百叶带防虫/鼠钢丝网罩300×200	个	2	102.21	204.42	
371	单层格栅风口400×630	个	1	140.14	140.14	
372	防虫网罩500×320	个	1	55.79	55.79	
373	防火风口(带防虫罩) 250×(1000+250)	个	1	359.24	359.24	
374	防火风口(带防虫罩) 600×(400+250)	个	1	421.99	421.99	
375	电动防火风口(带防虫罩) 400×800	个	1	547.43	547.43	
376	电动防火风口(带防虫罩) 1000×1500	个	1	1230.09	1230.09	
377	铝合金单层格栅风口630×250	个	38	104.18	3958.84	
378	置地型成套干粉灭火器箱XMDDG 23	套	11	123	1353	
379	置地型成套干粉灭火器箱XMDDG 32	套	1	127	127	
380	给水衬塑复合钢管（冷水用）SP-C-(PE)-DN20	m	85.60258	15.81	1353.38	
381	给水衬塑复合钢管（冷水用） SP-C-(PE)-DN15	m	346.28513	12.18	4217.75	
382	给水衬塑复合钢管（冷水用）SP-C-(PE)-DN50	m	84.36834	47.94	4044.62	
383	给水衬塑复合钢管（冷水用）SP-C-(PE)-DN65	m	30.17022	63.96	1929.69	
384	给水衬塑复合钢管（冷水用）SP-C-(PE)-DN80	m	88.55676	75.86	6717.92	
385	给水衬塑复合钢管（冷水用）SP-C-(PE)-DN25	m	40.75983	22.67	924.03	
386	给水衬塑复合钢管（冷水用）SP-C-(PE)-DN32	m	87.34674	31.22	2726.97	
387	给水衬塑复合钢管（冷水用）SP-C-(PE)-DN40	m	42.2343	35.03	1479.47	
388	给水衬塑复合钢管（冷水用）SP-C-(PE)-DN100	m	125.95678	99.12	12484.84	
389	镀锌焊接钢管DN100×4.0	m	358.5096	53.457	19164.85	
390	镀锌焊接钢管DN80×4.0	m	264.31702	41.53	10977.09	
391	给水衬塑复合钢管（冷	m	214.3398	171	36652.11	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 17 页　共 39 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	水用）SP-C-(PE)-DN150					
392	热浸镀锌普通钢管DN50×3.8	m	61.80336	26.795	1656.02	
393	无缝钢管D159×6	m	121.77481	117.604	14321.2	
394	热浸镀锌钢管DN150×4.5	m	838.10986	90.158	75562.31	
395	热浸镀锌钢管DN100×4.0	m	195.56324	53.457	10454.22	
396	热浸镀锌钢管DN80×4.0	m	88.50336	41.53	3675.54	
397	不锈钢卡箍 DN75	个	185.0505	17.96	3323.51	
398	不锈钢卡箍 DN100	个	204.5008	21.55	4406.99	
399	不锈钢卡箍 DN150	个	42.14496	40.82	1720.36	
400	钢丝网骨架塑料复合电熔流体用管件 DN100	个	6.27081	40.12	251.58	
401	钢丝网骨架塑料复合电熔流体用管件 DN150	个	74.09616	81.11	6009.94	
402	遥控浮球阀DN100 100X-16	个	3	2473	7419	
403	止回阀DN150 H44T-10/-16	个	2	1184	2368	
404	点型复合式感烟感温火灾探测器 含底座电子编码，内置CPU	个	636	46.02	29268.72	
405	点型感温火灾探测器含底座	个	40	42.48	1699.2	
406	应急照明控制器 立柜式(3200点位)	台	1	15770	15770	
407	消防电源监控主机 壁挂式，共64点	台	1	6637	6637	
408	电气火灾监控主机 壁挂式	台	1	8673	8673	
409	防火门监控主机 壁挂式，共400点	台	1	11504	11504	
410	防火门监控分机 壁挂式，连64台 含应用软件，备用电源，可管理64台终端执行机构	台	1	3894	3894	
411	火灾声光报警器	个	43	53.98	2321.14	
412	输入模块	个	34	51.15	1739.1	
413	短路隔离器	个	46	34.64	1593.44	
414	消防电源监控模块 1路三相交流电压	个	5	664	3320	
415	电气火灾监控模块 配接单路剩余电流互感器	个	18	531	9558	
416	消防电源监控模块 2路三相交流电压	个	4	752	3008	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 18 页　共 39 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
417	桥架支撑架	t	2.444412	4088	9992.76	
418	吊扇1200mm 带调速器	台	143	111	15873	
419	消防应急专用电源功率1000W(B型)含EPS、分配电装置	台	2	6770	13540	
420	Φ12.7橡塑隔热保温管材B1级	m	13.52	6	81.12	
421	Φ15.9橡塑隔热保温管材B1级	m	6.24	6.48	40.44	
422	Φ19.1橡塑隔热保温管材B1级	m	8.32	6.95	57.82	
423	Φ6.4橡塑隔热保温管材B1级	m	13.52	5.06	68.41	
424	Φ9.5橡塑隔热保温管材B1级	m	14.56	5.53	80.52	
425	沟槽法兰短管DN150 XGQT08	个	100	128	12800	
426	沟槽法兰短管DN100 XGQT08	个	26	71.76	1865.76	
427	沟槽法兰短管DN80 XGQT08	个	2	55.7	111.4	
428	普通压力表0.1~6MPa Y-100 含缓冲管、旋塞	台(块)	34	49.56	1685.04	
429	普通电接点压力表0.1~6MPa YX-100含缓冲管、旋塞	台(块)	2	103	206	
430	通用开关防溅盒86型	个	26	9.39	244.14	
431	电缆桥架隔板（热浸镀锌）GQJ-BG50	m	60.81	4.13	251.15	
432	通用插座防溅盒 86型	个	143	10.56	1510.08	
433	刚性沟槽接头DN80 XGQT1	个	157	16.71	2623.47	
434	刚性沟槽接头DN100 XGQT1	个	178	19.27	3430.06	
435	电缆桥架隔板（热浸镀锌）GQJ-BG75	m	72.4	6.78	490.87	
436	电缆桥架隔板（热浸镀锌+防火塑粉）GQJ-BG75	m	76.6	7.28	557.65	
437	灯杆GB/T699-2015、GBJ17-88(Q235A,表面热浸镀锌再喷金属漆,含专用铜接线板、连接螺丝、铜螺丝等辅材)	kg	475.02	11.5	5462.73	
438	电缆桥架隔板（热浸镀锌+防火塑粉）GQJ-BG50	m	599.19	4.39	2630.44	
439	沟槽式正三通DN80 XGQT03-2.5	个	12	32.21	386.52	
440	沟槽式正三通 DN150	个	64	99.12	6343.68	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 19 页　共 39 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	XGQT03-2.5					
441	沟槽正三通DN100 XGQT03-2.5	个	1	45.96	45.96	
442	沟槽式正三通 DN100 XGQT03-2.5	个	9	45.96	413.64	
443	LED T8日光管16W	套	24	11.33	271.92	
444	同心（偏心）大小头 DN150×100~20 XGQT07-2.5	个	66	46.06	3039.96	
445	机械开孔三通DN150×100~20 XGQT3S	个	68	71.08	4833.44	
446	同心（偏心）大小头 DN100×65~15 XGQT07-2.5	个	39	28.35	1105.65	
447	同心（偏心）大小头DN80×65~15 XGQT07-2.5	个	79	20.3	1603.7	
448	10#槽钢	m	18.3	39.32	719.56	
449	机械开孔三通DN80×50~15 XGQT3S	个	22	33.01	726.22	
450	手提式ABC干粉灭火器MF4	具	190	69.29	13165.1	
451	铝皮0.5mm	m2	91.58	22.867	2094.16	
452	机械开孔三通DN100×65~15 XGQT3S	只	10	41.81	418.1	
453	沟槽弯头（22°、45°、90°）XGQT01 DN150	个	87	75.61	6578.07	
454	机械开孔四通DN100×65~15 XGQT4S	个	29	63.08	1829.32	
455	机械开孔四通DN80×50~15 XGQT4S	个	46	48.62	2236.52	
456	机械开孔四通DN150×100~20 XGQT4S	个	33	125	4125	
457	沟槽弯头（22°、45°、90°）XGQT01 DN80	个	13	28.65	372.45	
458	沟槽弯头（22°、45°、90°）XGQT01 DN100	个	24	36.68	880.32	
459	沟槽式正四通 DN100 XGQT04-2.5	个	4	74.14	296.56	
460	沟槽式正四通 DN150 XGQT04-2.5	个	16	141	2256	
461	刚性沟槽接头DN150 XGQT1	个	562	37.15	20878.3	
462	沟槽式正四通 DN80 XGQT04-2.5	个	9	45	405	
463	节能灯管220V15W 罗口	套	12	18.12	217.44	
464	节能灯管220V30W 罗口	套	8	24.16	193.28	
465	镀锌费	kg	10398.65	1.557	16190.7	
466	手提式ABC干粉灭火器	具	4	83.53	334.12	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 20 页　共 39 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	MF5					
467	不燃无机防火封堵板材5mm	m2	0.795	65.89	52.38	
468	阻火包DB-A3 320×180×35	m3	0.3654	3878	1417.02	
469	机械开孔三通DN100×65~15 XGQT3S	个	37	41.81	1546.97	
470	有机防火堵料DR-A3	kg	977.4	6.46	6314	
471	HDPE雨水管 DN100（取定价）	m	973.2845	47.53	46260.21	品牌：同正、枫叶、铭仕
472	HDPE雨水管 DN75（取定价）	m	7.5042	19.91	149.41	品牌：同正、枫叶、铭仕
473	UPVC塑料管DN25(取定价)	m	20.87946	7.522	157.06	品牌:同正、枫叶、铭仕
474	UPVC塑料管DN32(取定价)	m	19.22382	11.504	221.15	品牌:同正、枫叶、铭仕
475	灯带（成套取定价）	m	541.865	22.12	11986.05	品牌：三雄极光映河系列、雷士WHGS10C-1系列、TCL
476	四位大翘板单极开关 86型10A（取定价）	只	8.16	17.7	144.43	品牌：鸿雁X7系列、德力西CD815系列、正泰NEW6C系列、公牛G12系列
477	垂直螺翼式可拆卸液封冷水水表LXRY-65(取定价)	只	3	2103	6309	品牌：埃美柯、华立、珠江
478	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZB-YJY-0.6/1KV-4×2.5（取定价）	m	4.04	10.71	43.27	品牌：远大、浙江中兴、上海起帆
479	吸顶灯感应 8W含光源（成套取定价）	套	10.1	75	757.5	品牌：三雄极光智亮系列、雷士雷士WHGS10C-1系列、TCL RTGY系列
480	吸顶灯感应 20W含光源（成套取定价）	套	38.38	97.345	3736.1	品牌：三雄极光智亮系列、雷士WHGS10C-1系列、TCL RTGY系列
481	无负压给水设备(主泵Q=10m3/h、H=60m、N=2.2kw(一用一备) 辅泵Q=6m3/h、H=60m 、N=1.5kw、无负压罐、阀门管路、控制箱等附件)(成套取定价)	套	1	79646	79646	品牌：熊猫无负压给水设备(2台SR10-8、1台SR5-12、1台无负压罐XMWII600、进口元器件，ABB变频器，西门子PLC，触摸屏无负压控制柜XMW2-2-3+1-2.2、附件连接)、凯泉WFY3-1060/0630、南方3DRL10-6
482	室内外合用消火栓稳压	套	1	19469	19469	品牌：熊猫

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 21 页　共 39 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	设备 XL-I-2.0-54-ADL Q=2.0L/s H=54m N=2.2kW（囊式气压罐SQL800×1.0α=0.85、2台稳压泵:ADL6-9工作参数:Q=2.0L/S H=54m N=1.5Kw×2、管路、阀门、基座、控制箱等）(成套取定价)					W1.5/0.50-1006-AAB-D、凯泉W3.0/0.3-2-KQ、南方W2/0.6-NF/CDL8-6
483	喷淋稳压设备 XL-II-1.0-66-ADL Q=1.0L/s H=66m N=1.5kW（囊式气压罐SQL800×1.0α=0.85、稳压泵:ADL6-9工作参数:Q=2.0L/S H=54m N=1.5Kw×2、管路、阀门、基座、控制箱等）(成套取定价)	套	1	18584	18584	品牌：熊猫W3.0/0.30-0810-AAB、凯泉W4.3/0.3-KQ、南方W2/0.6-NF/CDL4-7
484	明装吸顶导轨灯 30W含光源（成套取定价）	套	305.02	44.248	13496.52	品牌：三雄极光星佳系列、雷士ESJJ01412-B系列、TCL OTL-430-s系列
485	铝方通专用嵌入式条形灯 900*100 24W含光源含支架（成套取定价）	套	174.73	133	23239.09	品牌：三雄极光星朗系列、雷士ESJJ01412-B系列、TCL GG-WZDSD02系列
486	常闭双扇防火门监控模块AFRD-CB2(YT)(取定价)	套	28	79.94	2238.32	品牌：海湾GST-FH-MC02、上海松江FF-SMC02S、北京利达JTW-ZDM-LD3300EN/C
487	单头斗胆灯 98*98 15W含光源含支架（成套取定价）	套	250.48	106	26550.88	品牌：三雄极光影尚系列、雷士WHGS10C-1系列、TCL GXX1876系列
488	600*600方形节能灯 45W含光源含支架（成套取定价）	套	186.85	133	24851.05	品牌：三雄极光晶明系列、雷士EWQ9001系列、TCL MX-LED16QRMWH系列
489	400*400mm圆型吸顶灯23W,色温4500K(成套取定价)（综合楼装修）	套	38.38	177	6793.26	品牌：TCL0200系列、雷士 EXCT9699系列、三雄极光 清宜系列
490	300*300方形节能灯 25W含光源含支架（成套取定价）	套	16.16	88.5	1430.16	品牌：三雄极光晶明系列、雷士EWQ9001系列、TCL MX-LED16QRMWH系列
491	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZN-YJY-5×2.5（取定价）	m	34.3905	14.57	501.07	品牌：远大、浙江中兴、上海起帆

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 22 页　共 39 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
492	四面出风嵌入式S40（制冷量4.0KW、制热量4.5KW、功率：63W）（成套取定价含减震器及温控开关）	台(套)	4	3745	14980	品牌:美的MDV-D45Q4/DN1、TCL TMV(D)-V45Q8/N1Y、格力GMV-NDR45T/C
493	多联机室外机VRF-2F-1（制冷量15.5KW、制热量15.5KW、制冷功率4.3KW、制热功率：3.67）（成套取定价含减震垫）	台(套)	1	17611	17611	品牌:美的MDV-160W/N1-5R1、TCL TMV-Vd160W/N1/D、格力GMV-pd160WM/X
494	值班室配电箱ZBX(含箱内元器件成套取定价)	台	1	2700	2700	元器件品牌:正泰NXB系列、德力西HDBE系列、鸿雁HYB3I系列
495	有线电视机房配电总箱YXJF(含箱内元器件成套取定价)	台	1	3553	3553	元器件品牌:正泰NXB系列、德力西HDBE系列、鸿雁HYB3I系列
496	一层商铺配电总箱1SPZX(含箱内元器件成套取定价)	台	1	2737	2737	元器件品牌:正泰NXB系列、德力西HDBE系列、鸿雁HYB3I系列
497	一层公用配电总箱1AL(含箱内元器件成套取定价)	台	1	3273	3273	元器件品牌:正泰NXB系列、德力西HDBE系列、鸿雁HYB3I系列
498	消控室配电总箱1XKX(含箱内元器件成套取定价)	台	1	2161	2161	元器件品牌:正泰NXB系列、德力西HDBE系列、鸿雁HYB3I系列
499	消防水泵房配电箱-1BFSD2(含箱内元器件成套取定价)	台	1	815	815	元器件品牌:正泰NXB系列、德力西HDBE系列、鸿雁HYB3I系列
500	鲜肉铺位配电箱SP-XR2(含箱内元器件成套取定价)	台	1	1103	1103	元器件品牌:正泰NXB系列、德力西HDBE系列、鸿雁HYB3I系列
501	鲜肉铺位配电箱SP-XR1(含箱内元器件成套取定价)	台	1	964	964	元器件品牌:正泰NXB系列、德力西HDBE系列、鸿雁HYB3I系列
502	吸顶式换气扇JVF-CP-44(风量：400CMH、全压：220pa、功率：0.04KW)(成套取定价)	台	34	230	7820	品牌:上虞凌风、上虞专风、上虞志江、浙江明新
503	屋顶空调电源箱WDKTX(含箱内元器件成套取定价)	台	1	1054	1054	元器件品牌:正泰NXB系列、德力西HDBE系列、鸿雁HYB3I系列
504	水果铺位配电箱SP-SG(	台	1	1005	1005	元器件品牌:正泰

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 23 页　共 39 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	含箱内元器件成套取定价)					NXB系列、德力西HDBE系列、鸿雁HYB3I系列
505	熟食配电箱SP-SS1/SP-SS2(含箱内元器件成套取定价)	台	2	813	1626	元器件品牌:正泰NXB系列、德力西HDBE系列、鸿雁HYB3I系列
506	蔬菜铺位配电箱SP-SC4(含箱内元器件成套取定价)	台	1	298	298	元器件品牌:正泰NXB系列、德力西HDBE系列、鸿雁HYB3I系列
507	蔬菜铺位配电箱SP-SC3(含箱内元器件成套取定价)	台	1	298	298	元器件品牌:正泰NXB系列、德力西HDBE系列、鸿雁HYB3I系列
508	蔬菜配电箱SP-SC6(含箱内元器件成套取定价)	台	1	893	893	元器件品牌:正泰NXB系列、德力西HDBE系列、鸿雁HYB3I系列
509	蔬菜配电箱SP-SC5(含箱内元器件成套取定价)	台	1	893	893	元器件品牌:正泰NXB系列、德力西HDBE系列、鸿雁HYB3I系列
510	蔬菜配电箱SP-SC1/SP-SC2(含箱内元器件成套取定价)	台	2	964	1928	元器件品牌:正泰NXB系列、德力西HDBE系列、鸿雁HYB3I系列
511	室内外合用消火栓系统给水泵XBD60-80 Q=60L/S、H=80m、N=90KW(成套取定价)	台	2	14602	29204	品牌：熊猫XBD8.6/60G-FLG、凯泉XBD8/60-150L-KQ-VI、南方XBD8.0/20G-TD
512	室内喷淋系统给水泵:XBD30-90　Q=30L/S、H=90m、N=55KW(成套取定价)	台	2	11062	22124	品牌：熊猫XBD8.6/60G-FLG、凯泉XBD8/60-150L-KQ-VI、南方XBD8.0/20G-TD
513	市场公用配电总箱1ALZX(含箱内元器件成套取定价)	台	1	6546	6546	元器件品牌:正泰NXB系列、德力西HDBE系列、鸿雁HYB3I系列
514	生活泵房配电总箱SHBFX(含箱内元器件成套取定价)	台	1	3737	3737	元器件品牌:正泰NXB系列、德力西HDBE系列、鸿雁HYB3I系列
515	商务楼网络机房配电总箱1WLJF（含箱内元器件成套取定价)	台	1	3335	3335	元器件品牌:正泰NXB系列、德力西HDBE系列、鸿雁HYB3I系列
516	商务楼商业配电箱1SYX(含箱内元器件成套取定价)	台	7	1592	11144	元器件品牌:正泰NXB系列、德力西HDBE系列、鸿雁

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 24 页　共 39 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
						HYB3I系列
517	商务楼配电总箱-1ZAP2(含箱内元器件成套取定价)	台	1	4584	4584	元器件品牌:正泰NXB系列、德力西HDBE系列、鸿雁HYB3I系列
518	商务楼配电总箱-1ZAP1(含箱内元器件成套取定价)	台	1	4409	4409	元器件品牌:正泰NXB系列、德力西HDBE系列、鸿雁HYB3I系列
519	商务楼配电总箱-1ZAL(含箱内元器件成套取定价)	台	1	7848	7848	元器件品牌:正泰NXB系列、德力西HDBE系列、鸿雁HYB3I系列
520	商务楼排烟风机控制箱WDPYX（含箱内元器件成套取定价）	台	1	2654	2654	元器件品牌:正泰NXB系列、德力西HDBE系列、鸿雁HYB3I系列
521	商务楼楼层主要通道照明配电总箱2AL~8AL（含箱内元器件成套取定价）	台	7	946	6622	元器件品牌:正泰NXB系列、德力西HDBE系列、鸿雁HYB3I系列
522	商务楼楼层消防总箱-1ZAEL（含箱内元器件成套取定价）	台	1	2272	2272	元器件品牌:正泰NXB系列、德力西HDBE系列、鸿雁HYB3I系列
523	商务楼监控室配电箱1WYX(含箱内元器件成套取定价)	台	1	523	523	元器件品牌:正泰NXB系列、德力西HDBE系列、鸿雁HYB3I系列
524	商务楼监控室配电箱1JKX(含箱内元器件成套取定价)	台	1	123	123	元器件品牌:正泰NXB系列、德力西HDBE系列、鸿雁HYB3I系列
525	商务楼会议室配电箱2HYX（含箱内元器件成套取定价）	台	1	476	476	元器件品牌:正泰NXB系列、德力西HDBE系列、鸿雁HYB3I系列
526	商务楼二~八层楼层配电箱2AP~8AP（含箱内元器件成套取定价）	台	7	2249	15743	元器件品牌:正泰NXB系列、德力西HDBE系列、鸿雁HYB3I系列
527	商务楼电梯配电箱9DTX(含箱内元器件成套取定价)	台	1	2152	2152	元器件品牌:正泰NXB系列、德力西HDBE系列、鸿雁HYB3I系列
528	商务楼电梯配电箱3DTX(含箱内元器件成套取定价)	台	1	877	877	元器件品牌:正泰NXB系列、德力西HDBE系列、鸿雁HYB3I系列
529	商务楼厨房配电箱1CFX(含箱内元器件成套取定价)	台	1	2090	2090	元器件品牌:正泰NXB系列、德力西HDBE系列、鸿雁HYB3I系列

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 25 页　共 39 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
530	商务楼厨房配电箱1AP(含箱内元器件成套取定价)	台	1	4212	4212	元器件品牌:正泰NXB系列、德力西HDBE系列、鸿雁HYB3I系列
531	商务楼层主要通道照明配电总箱1AL(含箱内元器件成套取定价)	台	1	1250	1250	元器件品牌:正泰NXB系列、德力西HDBE系列、鸿雁HYB3I系列
532	商务楼不锈钢泛光照明配电箱WDLED（含箱内元器件成套取定价)	台	1	684	684	元器件品牌:正泰NXB系列、德力西HDBE系列、鸿雁HYB3I系列
533	商务楼UPS配电总箱1UPS(防爆型)（含箱内元器件成套取定价)	台	1	5309	5309	元器件品牌:正泰NXB系列、德力西HDBE系列、鸿雁HYB3I系列
534	商务楼KSX带防潮门插座箱(防水型)（含箱内元器件成套取定价)	台	8	165	1320	元器件品牌:正泰NXB系列、德力西HDBE系列、鸿雁HYB3I系列
535	杀白商铺配电箱SP-SB1/SP-SB2(含箱内元器件成套取定价)	台	2	298	596	元器件品牌:正泰NXB系列、德力西HDBE系列、鸿雁HYB3I系列
536	三鲜配电箱SP-SX(含箱内元器件成套取定价)	台	1	607	607	元器件品牌:正泰NXB系列、德力西HDBE系列、鸿雁HYB3I系列
537	全热交换机配电箱XF1(含箱内元器件成套取定价)	台	1	118	118	元器件品牌:正泰NXB系列、德力西HDBE系列、鸿雁HYB3I系列
538	全热交换机HEU-2F-1（额定新风量：250CMH、机外静压:74pa、机组功率：40×2W）（成套取定价）	台	1	4425	4425	品牌:美的XFHQ-3DZ-C、海尔XD-250QH/AA、格力FHGKD-B3DA
539	潜污排水泵JYWQ80-40-15-4.0(Q=40m^3/h H=15m N=4.0kW)含控制箱(成套取定价)	台	8	1659	13272	品牌：凯泉、熊猫、南方
540	潜污排水泵JYWQ50-15-15-1.5(Q=15m^3/h H=15m N=1.5kW)含控制箱(成套取定价)	台	14	1394	19516	品牌：凯泉、熊猫、南方
541	配套商铺配电箱SPX1~11(含箱内元器件成套取定价)	台	11	519	5709	元器件品牌:正泰NXB系列、德力西HDBE系列、鸿雁HYB3I系列
542	排烟风机配电箱WDPYX(含箱内元器件成套取定价)	台	1	3166	3166	元器件品牌:正泰NXB系列、德力西HDBE系列、鸿雁HYB3I系列
543	排烟风机电箱B-PY(含箱	台	1	1781	1781	元器件品牌：正泰

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 26 页　共 39 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	内元器件成套取定价)					NXB系列、德力西HDBE系列、鸿雁HYB3I系列
544	排烟风机电箱A-PY1/A-PY2(含箱内元器件成套取定价)	台	2	1776	3552	元器件品牌：正泰NXB系列、德力西HDBE系列、鸿雁HYB3I系列
545	排风机配电箱PFX2(含箱内元器件成套取定价)	台	1	571	571	元器件品牌：正泰NXB系列、德力西HDBE系列、鸿雁HYB3I系列
546	排风机配电箱PFX(含箱内元器件成套取定价)	台	1	622	622	元器件品牌：正泰NXB系列、德力西HDBE系列、鸿雁HYB3I系列
547	米卖制品配电箱SP-MM(含箱内元器件成套取定价)	台	1	489	489	元器件品牌：正泰NXB系列、德力西HDBE系列、鸿雁HYB3I系列
548	螺蛳2商铺配电箱SP-LS2(含箱内元器件成套取定价)	台	1	298	298	元器件品牌：正泰NXB系列、德力西HDBE系列、鸿雁HYB3I系列
549	螺蛳2商铺配电箱SP-LS1(含箱内元器件成套取定价)	台	1	298	298	元器件品牌：正泰NXB系列、德力西HDBE系列、鸿雁HYB3I系列
550	楼层消防总箱1ZAEL(含箱内元器件成套取定价)	台	1	2168	2168	元器件品牌：正泰NXB系列、德力西HDBE系列、鸿雁HYB3I系列
551	接线端子箱HJ-1701(取定价)	台	12	77	924	品牌：秦皇岛海湾JTY-GM-GSTN9811(Ex)、上海松江HJ-1701、北京利达DZX-20B
552	可燃气体报警控制器（取定价）	台	1	3000	3000	品牌：秦皇岛海湾JB-KR-GSTN004、上海松江SFJK-200、北京利达JB-QB-LD128FH-M-128
553	快充充电桩30KW(成套取定价)	台	2	18154	36308	品牌：浙江万马、盛弘电气、科华
554	快充充电桩7KW(成套取定价)	台	16	1823	29168	品牌：浙江万马、盛弘电气、科华
555	火灾报警控制一体机（联动型）（电源、报警控制器、消防电话盘、消防广播盘、手动控制盘、显示打印）（成套取定价）	台	1	22732	22732	品牌：秦皇岛海湾JB-QG-GST5000H、上海松江JB-9108AG、北京利达LD188EL－2048C
556	货梯配电箱DTX(含箱内元器件成套取定价)	台	1	1382	1382	元器件品牌:正泰NXB系列、德力西

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 27 页　共 39 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
						HDBE系列、鸿雁HYB3I系列
557	监控室配电总箱1JKX(含箱内元器件成套取定价)	台	1	3379	3379	元器件品牌:正泰NXB系列、德力西HDBE系列、鸿雁HYB3I系列
558	干货，禽蛋配电箱SP-DH(含箱内元器件成套取定价)	台	1	1005	1005	元器件品牌:正泰NXB系列、德力西HDBE系列、鸿雁HYB3I系列
559	扶梯配电箱FTX(含箱内元器件成套取定价)	台	1	3828	3828	元器件品牌:正泰NXB系列、德力西HDBE系列、鸿雁HYB3I系列
560	泛光照明配电箱WDLED(含箱内元器件成套取定价)	台	1	1044	1044	元器件品牌:正泰NXB系列、德力西HDBE系列、鸿雁HYB3I系列
561	二层商业配电总箱2SYX(含箱内元器件成套取定价)	台	1	1817	1817	元器件品牌:正泰NXB系列、德力西HDBE系列、鸿雁HYB3I系列
562	豆制品配电箱SP-DZP1~SP-DZP3(含箱内元器件成套取定价)	台	3	607	1821	元器件品牌:正泰NXB系列、德力西HDBE系列、鸿雁HYB3I系列
563	二层商铺配电总箱2SPZX(含箱内元器件成套取定价)	台	1	2515	2515	元器件品牌:正泰NXB系列、德力西HDBE系列、鸿雁HYB3I系列
564	二层公用配电总箱2AL(含箱内元器件成套取定价)	台	1	2527	2527	元器件品牌:正泰NXB系列、德力西HDBE系列、鸿雁HYB3I系列
565	地下室防火分区非消防配电总箱A-FXFZX(含箱内元器件成套取定价)	台	1	3888	3888	元器件品牌:正泰NXB系列、德力西HDBE系列、鸿雁HYB3I系列
566	地下室防火分区B照明箱B-AL(含箱内元器件成套取定价)	台	1	2232	2232	元器件品牌:正泰NXB系列、德力西HDBE系列、鸿雁HYB3I系列
567	地下室防火分区B消防配电总箱B-XFZX(含箱内元器件成套取定价)	台	1	2727	2727	元器件品牌:正泰NXB系列、德力西HDBE系列、鸿雁HYB3I系列
568	地下室防火分区A照明箱A-AL(含箱内元器件成套取定价)	台	1	2132	2132	元器件品牌:正泰NXB系列、德力西HDBE系列、鸿雁HYB3I系列
569	地下室防火分区A消防配电总箱A-XFZX(含箱内元器件成套取定价)	台	1	2574	2574	元器件品牌:正泰NXB系列、德力西HDBE系列、鸿雁HYB3I系列

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 28 页　共 39 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
570	充电桩配电总箱-1CDX(含箱内元器件成套取定价)	台	1	15035	15035	元器件品牌:正泰NXB系列、德力西HDBE系列、鸿雁HYB3I系列
571	充电桩配电柜CDZX(含箱内元器件成套取定价)	台	1	46147	46147	元器件品牌:正泰NXB系列、德力西HDBE系列、鸿雁HYB3I系列
572	场外照明配电箱CWZX(含箱内元器件成套取定价)	台	1	3362	3362	元器件品牌:正泰NXB系列、德力西HDBE系列、鸿雁HYB3I系列
573	场外电动车充电配电箱CWCDX(含箱内元器件成套取定价)	台	1	1680	1680	元器件品牌:正泰NXB系列、德力西HDBE系列、鸿雁HYB3I系列
574	壁式轴流风机EAF-RF-1（风量：580、机外静压：39pa、电功率：0.05KW、转速：1380r/min）(成套取定价含减震器、垫)	台	1	615	615	品牌:上虞凌风、上虞专风、上虞志江、浙江明新
575	SEF-RF-3消防高温轴流风机HTF-I-No12（风量：47072CMH、全压：351Mpa、电功率：11KW、转速：720r/min）(成套取定价含减震器、垫)	台	1	9115	9115	品牌:上虞凌风、上虞专风、上虞志江、浙江明新
576	SEF-RF-1～2消防高温轴流风机HTF-I-No10-6-5.5（风量：24019CMH、全压：338Mpa、电功率：5.5KW、转速：960r/min）(成套取定价含减震器、垫)	台	2	4867	9734	品牌:上虞凌风、上虞专风、上虞志江、浙江明新
577	ESF-1-01~02、ESF-2-01~02排烟兼排风HTF-II-№10高速排烟参数风量：45679CMH、全压630Pa、功率12KW、转速1450r/min、低速排风参数风量：30255CMH、全压276Pa、功率4KW、转速960r/min(成套取定价含减震器、垫)	台	4	5801	23204	品牌:上虞凌风、上虞专风、上虞志江、浙江明新
578	EAF-1F-2箱式风机HTFC-I-10A-4（风量：3130、全压：153、电功率：0.55KW、转速：900r/min）(成套取定价含减震器、垫)	台	1	2478	2478	品牌:上虞凌风、上虞专风、上虞志江、浙江明新
579	EAF-1F-1箱式风机HTFC-I-12A-4（风量：9080、全压：532、电功	台	1	6569	6569	品牌:上虞凌风、上虞专风、上虞志江、浙江明

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 29 页　共 39 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	率：4.0KW、转速：1200r/min） (成套取定价含减震器、垫)					新
580	EAF-1F-1~2静音型管道离心风机JDF-J-200-65风量650m3/h 220pa 800rpm 1.5KW(成套取定价含减震器、垫)	台	2	788	1576	品牌:上虞凌风、上虞专风、上虞志江、浙江明新
581	EAF-1-4壁式换气排风机带防火阀JVF-AM-350E4风量：2950CMH、全压45Pa、功率0.138KW、转速1370r/min(成套取定价)	台	1	870	870	品牌:上虞凌风、上虞专风、上虞志江、浙江明新
582	EAF-1-2、EAF-1-3天花板管道式换气扇JVF-CP-500风量：500CMH、全压250Pa、功率0.04KW、转速-r/min(成套取定价)	台	4	261	1044	品牌:上虞凌风、上虞专风、上虞志江、浙江明新
583	EAF-1-1箱式风机HTFC-I-10A-4风量：4500CMH、全压280Pa、功率1.1KW、转速1100r/min(成套取定价含减震器、垫)	台	1	2715	2715	品牌:上虞凌风、上虞专风、上虞志江、浙江明新
584	:EAF-RF-02壁式轴流风机XBDZ-B-No2.5 风量580m3/h 39pa 1380rpm 0.05KW(成套取定价)	台	1	615	615	品牌:上虞凌风、上虞专风、上虞志江、浙江明新
585	:SEF-RF-1~2消防高温轴流风机HTF-I-№10 风量24019m3/h 338pa 960rpm 5.5KW(成套取定价含减震器、垫)	台	2	4803	9606	品牌:上虞凌风、上虞专风、上虞志江、浙江明新
586	5G机房配电总箱5GJF(含箱内元器件成套取定价)	台	1	4221	4221	元器件品牌:正泰NXB系列、德力西HDBE系列、鸿雁HYB3I系列
587	:EAF-RF-01柜式离心风机HTFC-II-12风量高速事故通风102609m3/h，低速平时排风7450m3/h， 677/290pa 1200/800rpm 4.7/1.5KW(成套取定价含减震器、垫)	台	1	7401	7401	品牌：上虞凌风、上虞专风、上虞志江、浙江明新
588	（活）水产商铺配电箱SP-HSC1/SP-HSC2(含箱内元器件成套取定价)	台	2	519	1038	元器件品牌:正泰NXB系列、德力西HDBE系列、鸿雁HYB3I系列
589	(冰鲜）水产配电箱SP-BSC(含箱内元器件成套取定价)	台	1	644	644	元器件品牌:正泰NXB系列、德力西HDBE系列、鸿雁

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 30 页　共 39 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
						HYB3I系列
590	（活）水产3商铺配电箱SP-HSC3/SP-HSC4((含箱内元器件成套取定价)	台	2	298	596	元器件品牌:正泰NXB系列、德力西HDBE系列、鸿雁HYB3I系列
591	总线联动控制模块HJ-9501(取定价)	个	161	64.6	10400.6	品牌：秦皇岛海湾GST-LD-8364H、北京利达LD6800ED-1、上海松江HJ-9501
592	总线式电话分机（取定价）	个	10	106	1060	品牌：秦皇岛海湾TS-GSTN601、上海松江HY5716B、北京利达HY5716B
593	自闭冲洗阀蹲便器 含角阀软管等配件（成套取定价）	个	70.7	484	34218.8	品牌:九牧P14133-1/21P-1、恒洁H307、安华ALD5328
594	洗涤盆 含水龙头、角阀软管等配件（成套取定价）	个	78.78	352	27730.56	品牌:九牧P15032-1/01P-1、恒洁HC9001、安华NDT02
595	连体水箱坐便器含角阀软管等配件（成套取定价）	个	10.1	746	7534.6	品牌:九牧P11386-21/31Z-1、恒洁1632、安华NL131M
596	火灾事故广播音箱(阻燃型)吸顶式3W(取定价)	个	100	22.12	2212	品牌：秦皇岛海湾HY6251、上海松江YB-524A、北京利达吸顶（3W）
597	感应台下式冷水洗脸盆含感应水龙头、角阀软管等配件（成套取定价）	个	23.23	911	21162.53	品牌:九牧p12672-1/01Z-1+51E1210-31-CJM1、恒洁HC10050-045+HMF509、安华NT02Y+N11GY602A
598	感应立式冷水洗脸盆 含感应水龙头、角阀软管等配件（成套取定价）	个	10.1	970	9797	品牌:九牧P12489-1/11P-1+51E1210-31-CJM1、恒洁HC20121N-053+HMF509、安华AP3329+N11GY602A
599	感应挂式小便器 含感应器、角阀软管配件（成套取定价）	个	28.28	895	25310.6	品牌:九牧PJ13055-01A/31Z-1、恒洁D款感应墙排式、安华aN6302
600	感温探测器(隔爆型)JTW-BCD-9005-B(取定价)	个	22	153	3366	品牌：秦皇岛海湾JTY-GM-GSTN9812(Ex)、上海松江JTW-BCD-9005-E、北京利达JTW-ZDM-LD3300EN
601	分液器(分支器)Φ19.1	个	1	51.33	51.33	品牌：美的、格

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 31 页　共 39 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
						力、TCL
602	分液器(分支器)φ15.9	个	2	39.82	79.64	品牌：美的、格力、TCL
603	防爆感烟探测器(取定价)	个	1	151	151	品牌：秦皇岛海湾JTY-GM-GSTN9811(Ex)、上海松江JTY-GD-9002-B北京利达JTY-GM-LD3000EN/C
604	不锈钢地漏DN50(取定价)	个	40.4	33.45	1351.38	品牌:九牧/恒洁/安华
605	不锈钢地漏DN100(取定价)	个	1.01	61.947	62.57	品牌:九牧/恒洁/安华
606	水管双向抗震支架DN80-TL（取定价）	付	28	170	4760	品牌：浙江中祥科技、浙江山力得、萧山恒发
607	水管双向抗震支架DN65-TL（取定价）	付	27	166	4482	品牌：浙江中祥科技、浙江山力得、萧山恒发
608	水管双向抗震支架DN80+100-TL（取定价）	付	1	304	304	品牌：浙江中祥科技、浙江山力得、萧山恒发
609	水管双向抗震支架DN150-TL（取定价）	付	58	187	10846	品牌：浙江中祥科技、浙江山力得、萧山恒发
610	水管双向抗震支架DN100-TL（取定价）	付	20	174	3480	品牌：浙江中祥科技、浙江山力得、萧山恒发
611	水管双向抗震支架DN100+150-TL（取定价）	付	1	307	307	品牌：浙江中祥科技、浙江山力得、萧山恒发
612	水管双向抗震支架DN100+150*6-TL（取定价）	付	1	490	490	品牌：浙江中祥科技、浙江山力得、萧山恒发
613	水管侧向抗震支架DN65-T（取定价）	付	74	109	8066	品牌：浙江中祥科技、浙江山力得、萧山恒发
614	水管侧向抗震支架DN80+100-T（取定价）	付	1	194	194	品牌：浙江中祥科技、浙江山力得、萧山恒发
615	水管侧向抗震支架DN80+150-T（取定价）	付	2	196	392	品牌：浙江中祥科技、浙江山力得、萧山恒发
616	水管侧向抗震支架DN80-T（取定价）	付	25	111	2775	品牌：浙江中祥科技、浙江山力得、萧山恒发
617	水管双向抗震支架DN100*3+150*6-TL（取定价）	付	1	561	561	品牌：浙江中祥科技、浙江山力得、萧山恒发
618	水管双向抗震支架DN100+150*3-TL（取定价）	付	2	351	702	品牌：浙江中祥科技、浙江山力得、萧山恒发

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 32 页　共 39 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
619	水管双向抗震支架DN100+150*4-TL（取定价）	付	1	388	388	品牌：浙江中祥科技、浙江山力得、萧山恒发
620	水管侧向抗震支架DN200-T（取定价）	付	2	152	304	品牌：浙江中祥科技、浙江山力得、萧山恒发
621	水管侧向抗震支架DN65*2-T（取定价）	付	1	191	191	品牌：浙江中祥科技、浙江山力得、萧山恒发
622	水管侧向抗震支架DN200*2+150*2-T（取定价）	付	1	269	269	品牌：浙江中祥科技、浙江山力得、萧山恒发
623	水管侧向抗震支架DN150-T（取定价）	付	60	120	7200	品牌：浙江中祥科技、浙江山力得、萧山恒发
624	水管侧向抗震支架DN150*2+100*2-T（取定价）	付	1	239	239	品牌：浙江中祥科技、浙江山力得、萧山恒发
625	水管侧向抗震支架DN100-T（取定价）	付	12	113	1356	品牌：浙江中祥科技、浙江山力得、萧山恒发
626	水管侧向抗震支架DN100+150-T（取定价）	付	1	196	196	品牌：浙江中祥科技、浙江山力得、萧山恒发
627	水管侧向抗震支架DN100+150*5-T（取定价）	付	1	312	312	品牌：浙江中祥科技、浙江山力得、萧山恒发
628	水管侧向抗震支架DN100+150*4-T（取定价）	付	3	273	819	品牌：浙江中祥科技、浙江山力得、萧山恒发
629	水管侧向抗震支架DN100+150*3-T（取定价）	付	4	241	964	品牌：浙江中祥科技、浙江山力得、萧山恒发
630	桥架双向抗震支架200+300-TL（取定价）	付	4	312	1248	品牌：浙江中祥科技、浙江山力得、萧山恒发
631	桥架双向抗震支架200+400-TL（取定价）	付	1	314	314	品牌：浙江中祥科技、浙江山力得、萧山恒发
632	桥架双向抗震支架200+600-TL（取定价）	付	3	319	957	品牌：浙江中祥科技、浙江山力得、萧山恒发
633	桥架双向抗震支架200-TL（取定价）	付	89	266	23674	品牌：浙江中祥科技、浙江山力得、萧山恒发
634	桥架双向抗震支架300-TL（取定价）	付	14	273	3822	品牌：浙江中祥科技、浙江山力得、萧山恒发
635	桥架双向抗震支架400-TL（取定价）	付	1	277	277	品牌：浙江中祥科技、浙江山力得、萧山恒发
636	水管侧向抗震支架DN100*3+150*4-T（取定	付	1	345	345	品牌：浙江中祥科技、浙江山力得、

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 33 页　共 39 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	价）					萧山恒发
637	水管侧向抗震支架DN100*3+150*6-T（取定价）	付	2	389	778	品牌：浙江中祥科技、浙江山力得、萧山恒发
638	桥架双向抗震支架200+200-TL（取定价）	付	1	311	311	品牌：浙江中祥科技、浙江山力得、萧山恒发
639	风管双向抗震支架800*320-TL（取定价）	付	9	309	2781	品牌：浙江中祥科技、浙江山力得、萧山恒发
640	其它抗震支架FJ-GS（取定价）	付	4	557	2228	品牌：浙江中祥科技、浙江山力得、萧山恒发
641	桥架侧向抗震支架200+200-T（取定价）	付	2	196	392	品牌：浙江中祥科技、浙江山力得、萧山恒发
642	桥架侧向抗震支架200+300-T（取定价）	付	6	196	1176	品牌：浙江中祥科技、浙江山力得、萧山恒发
643	桥架侧向抗震支架200+400-T（取定价）	付	2	198	396	品牌：浙江中祥科技、浙江山力得、萧山恒发
644	桥架侧向抗震支架200+600-T（取定价）	付	2	204	408	品牌：浙江中祥科技、浙江山力得、萧山恒发
645	桥架侧向抗震支架200-T（取定价）	付	104	160	16640	品牌：浙江中祥科技、浙江山力得、萧山恒发
646	桥架侧向抗震支架300-T（取定价）	付	16	167	2672	品牌：浙江中祥科技、浙江山力得、萧山恒发
647	桥架侧向抗震支架400-T（取定价）	付	1	172	172	品牌：浙江中祥科技、浙江山力得、萧山恒发
648	风管双向抗震支架800*250-TL（取定价）	付	12	309	3708	品牌：浙江中祥科技、浙江山力得、萧山恒发
649	风管侧向抗震支架2000*320-T（取定价）	付	1	295	295	品牌：浙江中祥科技、浙江山力得、萧山恒发
650	风管侧向抗震支架800*250-T（取定价）	付	14	209	2926	品牌：浙江中祥科技、浙江山力得、萧山恒发
651	风管侧向抗震支架800*320-T（取定价）	付	10	209	2090	品牌：浙江中祥科技、浙江山力得、萧山恒发
652	风管双向抗震支架1000*300-TL（取定价）	付	15	323	4845	品牌：浙江中祥科技、浙江山力得、萧山恒发
653	风管双向抗震支架1000*320-TL（取定价）	付	4	323	1292	品牌：浙江中祥科技、浙江山力得、萧山恒发

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 34 页　共 39 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
654	风管双向抗震支架1200*250-TL（取定价）	付	1	344	344	品牌：浙江中祥科技、浙江山力得、萧山恒发
655	风管双向抗震支架1350*400-TL（取定价）	付	1	359	359	品牌：浙江中祥科技、浙江山力得、萧山恒发
656	风管双向抗震支架2000*250-TL（取定价）	付	1	390	390	品牌：浙江中祥科技、浙江山力得、萧山恒发
657	风管侧向抗震支架1500*320-T（取定价）	付	1	268	268	品牌：浙江中祥科技、浙江山力得、萧山恒发
658	风管侧向抗震支架1000*300-T（取定价）	付	8	222	1776	品牌：浙江中祥科技、浙江山力得、萧山恒发
659	风管侧向抗震支架1000*320-T（取定价）	付	2	222	444	品牌：浙江中祥科技、浙江山力得、萧山恒发
660	风管侧向抗震支架1200*250-T（取定价）	付	1	246	246	品牌：浙江中祥科技、浙江山力得、萧山恒发
661	风管侧向抗震支架1250*320-T（取定价）	付	1	247	247	品牌：浙江中祥科技、浙江山力得、萧山恒发
662	风管双向抗震支架2000*320-TL（取定价）	付	2	390	780	品牌：浙江中祥科技、浙江山力得、萧山恒发
663	软膜天花内藏LED灯带(取定价)（综合楼装修）	m2	3.8	265	1007	灯带品牌：三雄极光映河系列、雷士WHGS10C-1系列、TCL
664	橡皮电缆 YZ-2×4(取定价)	m	50.5	9.31	470.16	品牌：远大、浙江中兴、上海起帆
665	铜芯铜护套矿物绝缘柔性防火电缆BTTW-0.6/1KV 5*6(取定价)	m	491.3034	63.04	30971.77	品牌：远大、浙江中兴、上海起帆
666	铜芯铜护套矿物绝缘柔性防火电缆BTTW-0.6/1KV 5*2.5(取定价)	m	27.9888	40.01	1119.83	品牌：远大、浙江中兴、上海起帆
667	铜芯铜护套矿物绝缘柔性防火电缆BTTW-0.6/1-3*240+2*120(取定价)	m	186.3854	978	182284.92	品牌：远大、浙江中兴、上海起帆
668	铜芯铜护套矿物绝缘柔性防火电缆BTTW-0.6/1KV 3*2.5(取定价)	m	642.9468	31.64	20342.84	品牌：远大、浙江中兴、上海起帆
669	铜芯铜护套矿物绝缘柔性防火电缆BTTW-0.6/1KV 3*4(取定价)	m	70.3698	38.31	2695.87	品牌：远大、浙江中兴、上海起帆

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 35 页　共 39 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
670	铜芯铜护套矿物绝缘柔性防火电缆BTTW-0.6/1KV 5*10(取定价)	m	306.816	86.93	26671.51	品牌：远大、浙江中兴、上海起帆
671	铜芯铜护套矿物绝缘柔性防火电缆BTTW-0.6/1KV 5*16(取定价)	m	62.73	113	7088.49	品牌：远大、浙江中兴、上海起帆
672	铜芯多股绝缘电线 WDZ-RYYP2*1.0(取定价)	m	957.096	4.99	4775.91	品牌：远大、浙江中兴、上海起帆
673	射灯滑轨（取定价）	m	277.75	26.549	7373.98	品牌：三雄极光星佳系列、雷士ESJJ01412-B系列、TCL OTL-430-s系列
674	控制电缆WDZN-KYJY-6×1.5（取定价）	m	203.01015	10.39	2109.28	品牌：远大、浙江中兴、上海起帆
675	控制电缆WDZBN-KYJY-2×1.5（取定价）	m	522.8874	4.38	2290.25	品牌：远大、浙江中兴、上海起帆
676	控制电缆WDZBN-KYJY-2×2.5（取定价）	m	723.0657	6.34	4584.24	品牌：远大、浙江中兴、上海起帆
677	控制电缆WDZBN-KYJY-3×1.5（取定价）	m	721.10675	5.82	4196.84	品牌：远大、浙江中兴、上海起帆
678	控制电缆WDZBN-KYJY-4×2.5（取定价）	m	1201.36415	11.04	13263.06	品牌：远大、浙江中兴、上海起帆
679	控制电缆WDZBN-KYJY-6×1.5（取定价）	m	1201.36415	11.69	14043.95	品牌：远大、浙江中兴、上海起帆
680	控制电缆WDZN-KYJY-2×1.5（取定价）	m	18.07715	5.82	105.21	品牌：远大、浙江中兴、上海起帆
681	控制电缆WDZBN-KYJY-12×1.5（取定价）	m	87.29	20.43	1783.33	品牌：远大、浙江中兴、上海起帆
682	控制电缆NH-KVV-2×2.5（取定价）	m	522.04495	5.48	2860.81	品牌：远大、浙江中兴、上海起帆
683	聚丙烯(PP-R)冷水管S5 de75(取定价)	m	2.76352	97.03	268.14	品牌：同正、枫叶、铭仕
684	聚丙烯(PP-R)冷水管S5 de63(取定价)	m	33.9344	63.67	2160.6	品牌：同正、枫叶、铭仕
685	聚丙烯(PP-R)冷水管S5 de50(取定价)	m	100.29952	38.68	3879.59	品牌：同正、枫叶、铭仕
686	聚丙烯(PP-R)冷水管S5 de40(取定价)	m	14.04112	21.83	306.52	品牌：同正、枫叶、铭仕
687	聚丙烯(PP-R)冷水管S5 de32(取定价)	m	178.53152	13.48	2406.6	品牌：同正、枫叶、铭仕
688	聚丙烯(PP-R)冷水管S5 de25(取定价)	m	47.74184	10.48	500.33	品牌：同正、枫叶、铭仕
689	聚丙烯(PP-R)冷水管S5 de20(取定价)	m	476.61576	6.47	3083.7	品牌：同正、枫叶、铭仕
690	防水型槽式/托盘式直通电缆桥架热浸镀锌+喷塑（防火塑粉）150×100	m	13.8168	75.12	1037.92	品牌：浩翔、美特、振大、钱江远大、恒光

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 36 页　共 39 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	×δ1.2 GQJ-C/P(成套取定价)					
691	防水型槽式/托盘式直通电缆桥架(热浸镀锌)GQJ-C/P200×100×δ1.2(成套取定价)	m	20.8969	89.38	1867.76	品牌：浩翔、美特、振大、钱江远大、恒光
692	低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线WDZN-RYJS-2*4（取定价）	m	845.1	8.2	6929.82	品牌：远大、浙江中兴、上海起帆
693	低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线NH-RVSP-2×1.5（取定价）	m	555.4764	6.17	3427.29	品牌：远大、浙江中兴、上海起帆
694	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZBN-YJY-4×2.5(取定价)	m	34.3905	11.96	411.31	品牌：远大、浙江中兴、上海起帆
695	末端试水装置DN25（成套暂定价）	套	4.04	133	537.32	
696	残卫控制器（暂定价）	台	3	221	663	
697	220~12电源（暂定价）	台	11	133	1463	
698	残卫声光报警器（暂定价）	个	3	44.248	132.74	
699	残卫报警按钮（暂定价）	个	3	30.973	92.92	
700	残卫复位开关（暂定价）	个	3	30.973	92.92	
701	紫外线杀菌灯（成套暂定价）	套	20.2	88.5	1787.7	
702	消防水池及高位水箱液位显示器（成套暂定价）	套	1	885	885	
703	内置钢面镁质高晶板防火风管长边长≤2000(成套暂定价)	m2	347.7276	265	92147.81	
704	H=0.81m防火帆布挡烟垂壁含电动装置(100W)底边离地3.3m（成套暂定价）	m	12.9	435	5611.5	
705	87型雨水斗 DN100（暂定价）	个	46	118	5428	
706	内置钢面镁质高晶板防火风管长边长≤1000(成套暂定价)	m2	1161.378	281	326347.22	
707	紫外线灯开关（暂定价）	只	7.14	13.274	94.78	
708	能耗监测系统（含监控主机及其相关软件、通讯管理机、智能测控仪等配套设备）（成套暂定价）	个	1	132743	132743	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 37 页　共 39 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
709	分支器WDZB-YJY-4×240+120(暂定价)	个	2	533	1066	
710	H=0.51m防火帆布挡烟垂壁含电动装置(100W)底边离地3.3m（成套暂定价）	m	72.15	383	27633.45	
711	H=0.79m防火帆布挡烟垂壁含电动装置(100W)底边离地3.3m（成套暂定价）	m	99.07	425	42104.75	
712	壁灯1×12W(成套暂定价)	套	18.18	35	636.3	
713	风机就地控制按钮(成套暂定价)	个	2	44.25	88.5	
714	旋流防止器DN100(成套暂定价)	个	3	973	2919	
715	喷淋流量开关DN100(成套暂定价)	台	1	1106	1106	
716	消火栓流量开关DN100(成套暂定价)	台	1	1106	1106	
717	电子液位仪（设就地水位显示装置）(成套暂定价)	台	1	1327	1327	
718	玻璃管液位计(成套暂定价)	台	1	265	265	
719	H=0.5m防火帆布挡烟垂壁吊顶下500mm（成套暂定价）	m	9.41	86	809.26	
720	H=0.8防火帆布挡烟垂壁含电动装置(100W)底边离地2.4m（成套暂定价）	m	53.42	430	22970.6	
721	A型应急照明集中电源(分布式)0.6KVA(成套暂定价)	台	6	5376	32256	
722	侧壁型雨水斗 DN50（暂定价）	个	1	80	80	
723	内置钢面镁质高晶板防火风管直径≤1000(成套暂定价)	m2	27.0432	281	7599.14	
724	内置钢面镁质高晶板防火风管长边长≤300(成套暂定价)	m2	9.6444	327	3153.72	
725	H=0.81防火帆布挡烟垂壁含电动装置(100W)底边离地2.4m（成套暂定价）	m	10.39	435	4519.65	
726	水箱自洁消毒仪WTS-2A(成套暂定价)	台	1	2655	2655	
727	流量监测装置DN200(成套暂定价)	个	1	2300.88	2300.88	
728	水锤消除器DN200（暂定	个	2	1308	2616	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 38 页　共 39 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	价）					
729	水锤消除器DN150（暂定价）	个	2	916	1832	
730	防止旋流器DN50(成套暂定价)	个	2.02	580	1171.6	
731	CO浓度控制器(成套暂定价)	台	4	500	2000	
732	液位就地显示装置(成套暂定价)	套	1	1327	1327	
733	消防泵房配电总箱-1BFSD1(含箱内元器件成套暂定价)	台	1	13274	13274	
734	喷淋泵控制箱-1PLB(含箱内元器件成套暂定价)	台	1	10619	10619	
735	消火栓泵控制箱-1XHSB1((含箱内元器件成套暂定价)	台	1	14159	14159	
736	玻璃管液位计(带弱电信号) DN25(成套暂定价)	台	1	442	442	
737	流量监测装置DN150(成套暂定价)	个	1	885	885	
738	H=1.55m防火帆布固定式挡烟垂壁底距地2.3m（暂定价）	m	7.5	266.6	1999.5	
739	H=1.6m防火帆布固定式挡烟垂壁底距地2.3m（暂定价）	m	22.26	275.2	6125.95	
740	H=1.7m防火帆布固定式挡烟垂壁底距地2.8m（暂定价）	m	5.22	292.4	1526.33	
741	吸水喇叭口(A型)DN200含支架(成套暂定价)	个	2	442	884	
742	吸水喇叭口(A型)DN250含支架(成套暂定价)	个	2	708	1416	
743	CO浓度探测器(成套暂定价)	个	10	221	2210	
744	内置钢面镁质高晶板防火风管长边长≤630(成套暂定价)	m2	36.396	281	10227.28	
745	网框地漏DN150（暂定价）	个	129.28	177	22882.56	
746	网框地漏DN100（暂定价）	个	1.01	160	161.6	
747	金属软管D25（暂定价）	m	32.136	6.74	216.6	
748	金属软管DN20（暂定价）	m	446.711	4.58	2045.94	
749	金属软管D50（暂定价）	m	3.296	12.19	40.18	
750	真空破坏器DN15（暂定	个	72.72	25	1818	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 39 页　共 39 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	价）					
751	5#、6#自动扶梯 倾斜角度:30度、提升高度:4.79m、运行速度:0.5m/s、安装宽度：2.92m(综合取定价)	部	2	160377	320754	品牌：日立牌TX、东芝TE-S型自动扶梯、上海三菱KS-SBF-II
752	4#无障碍客货梯 载重量：1600kg、站数：3站、速度：1.0m/S (综合取定价)	部	1	183962	183962	品牌：日立牌LF、东芝ELCOSMO-Ⅲ、上海三菱LEHY-III小机房电梯
753	3#货梯(无机房) 载重量：630kg、站数：3站、速度：1.0m/S (综合取定价)	部	1	160377	160377	品牌：日立牌LGE、东芝SPACEL-Ⅲ、上海三菱LEHY-MRL-II无机房电梯
754	1#客梯(有机房)载重量：1000kg、站数：9站、速度：1.6m/S (综合取定价)	部	1	194340	194340	品牌：日立牌HGE、东芝ELCOSMO-Ⅲ、上海三菱LEHY-III小机房电梯
755	2#无障碍客梯(有机房)载重量：1000kg、站数：9站、速度：1.6m/S (综合取定价)	部	1	194340	194340	品牌：日立牌HGE、东芝ELCOSMO-Ⅲ、上海三菱LEHY-III小机
756	风机防护罩采用A级防火板,其耐火极限不低于1.0h(综合暂定价)	个	5	5660	28300	

【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称：安装工程　　　　　　　　　　　　　　　　　标段：　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 1 页　　共 1 页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	机械人工	工日	55.025029	149	8198.73	
2	汽油(机械)	kg	52.154502	9.06	472.52	
3	柴油(机械)	kg	748.736621	7.46	5585.58	
4	电(机械)	kW·h	6688.192037	0.69	4614.85	

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	2715302.74	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	399578.25	
2	措施项目费		50724.35	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	17247.65	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	3755.54	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	33476.7	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		32952.37	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		650000	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3	650000	见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计	650000	见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	123541.14	
5	增值税	计算基数×费率	318561.14	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	3,858,129.37	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 1 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		电气系统					794684.32	153375.41	6074.7	5094	
1	030404017001	配电箱	1.名称:市场公用配电总箱1ALZX(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:800*1800*400 3.安装方式:落地式 4、基础形式、材质、规格:10#基础槽钢 5.工作内容：打孔、安装、接线、开关及机构调整、接地、补漆	台	1	7223.16	7223.16	334.88	84.05		
2	030404017002	配电箱	1.名称:货梯配电箱DTX(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:500*700*200 3.安装方式:明装 4.工作内容：打孔、安装、接线、开关及机构调整、接地、补漆	台	1	1637.93	1637.93	178.8			
本页小计							8861.09	513.68	84.05		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 2 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	030404017003	配电箱	1.名称:泛光照明配电箱WDLED(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:500*700*200（IP54不锈钢） 3.安装方式:暗装 4.工作内容：打孔、安装、接线、开关及机构调整、接地、补漆	台	1	1351.13	1351.13	214.56			
4	030404017004	配电箱	1.名称:屋顶空调电源箱WDKTX(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:500*700*200（IP54不锈钢） 3.安装方式:明装 4.工作内容：打孔、安装、接线、开关及机构调整、接地、补漆	台	1	1309.93	1309.93	178.8			
本页小计							2661.06	393.36			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 3 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	030404017005	配电箱	1.名称:二层商业配电总箱2SYX(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*800*200 3.安装方式:明装 4.工作内容：打孔、安装、接线、开关及机构调整、接地、补漆	台	1	2072.93	2072.93	178.8			
6	030404017006	配电箱	1.名称:二层公用配电总箱2AL(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:700*900*200 3.安装方式:明装 4.工作内容：打孔、安装、接线、开关及机构调整、接地、补漆	台	1	2855.1	2855.1	217.54	6.33		
7	030404017007	配电箱	1.名称:一层公用配电总箱1AL(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:700*1000*200 3.安装方式:明装 4.工作内容：打孔、安装、接线、开关及机构调整、接地、补漆	台	1	3601.1	3601.1	217.54	6.33		
本页小计							8529.13	613.88	12.66		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 4 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	030404017008	配电箱	1.名称:二层商铺配电总箱2SPZX(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:700*900*200 3.安装方式:明装 4.工作内容：打孔、安装、接线、开关及机构调整、接地、补漆	台	1	2843.1	2843.1	217.54	6.33		
9	030404017009	配电箱	1.名称:一层商铺配电总箱1SPZX(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:700*1000*200 3.安装方式:明装 4.工作内容：打孔、安装、接线、开关及机构调整、接地、补漆	台	1	3065.1	3065.1	217.54	6.33		
10	030404017010	配电箱	1.名称:杀白商铺配电箱SP-SB1/SP-SB2(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:210*380*90 3.安装方式:暗装 4、工作内容：打孔、安装、接线、开关及机构调整、接地、补漆	台	2	541.85	1083.7	335.78			
本页小计							6991.9	770.86	12.66		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 5 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	030404017011	配电箱	1.名称:螺蛳2商铺配电箱SP-LS1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:210*380*90 3.安装方式:暗装 4、工作内容: 打孔、安装、接线、开关及机构调整、接地、补漆	台	1	541.85	541.85	167.89			
12	030404017012	配电箱	1.名称:螺蛳2商铺配电箱SP-LS2(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:210*380*90 3.安装方式:暗装 4、工作内容: 打孔、安装、接线、开关及机构调整、接地、补漆	台	1	541.85	541.85	167.89			
13	030404017013	配电箱	1.名称:（活）水产商铺配电箱SP-HSC1/SP-HSC2(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:280*420*90 3.安装方式:暗装 4.工作内容: 打孔、安装、接线、开关及机构调整、接地、补漆	台	2	762.85	1525.7	335.78			
本页小计							2609.4	671.56			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 6 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	030404017014	配电箱	1.名称:（活）水产3商铺配电箱SP-HSC3/SP-HSC4(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:210*380*90 3.安装方式:暗装 4.工作内容：打孔、安装、接线、开关及机构调整、接地、补漆	台	2	541.85	1083.7	335.78			
15	030404017015	配电箱	1.名称:水果铺位配电箱SP-SG(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:470*420*90 3.安装方式:明装 4、工作内容：打孔、安装、接线、开关及机构调整、接地、补漆	台	1	1208.21	1208.21	139.91			
16	030404017016	配电箱	1.名称:干货，禽蛋配电箱SP-DH(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:470*420*90 3.安装方式:明装 4.工作内容：打孔、安装、接线、开关及机构调整、接地、补漆	台	1	1208.21	1208.21	139.91			
本页小计							3500.12	615.6			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 7 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
17	030404017017	配电箱	1.名称:米卖制品配电箱SP-MM(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:280*420*90 3.安装方式:明装 4.工作内容：打孔、安装、接线、开关及机构调整、接地、补漆	台	1	692.21	692.21	139.91			
18	030404017018	配电箱	1.名称:(冰鲜）水产配电箱SP-BSC(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:470*210*90 3.安装方式:明装 4.工作内容：打孔、安装、接线、开关及机构调整、接地、补漆	台	1	847.21	847.21	139.91			
19	030404017019	配电箱	1.名称:配套商铺配电箱SPX1~11(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:280*420*90 3.安装方式:暗装 4.工作内容：打孔、安装、接线、开关及机构调整、接地、补漆	台	11	762.85	8391.35	1846.79			
本页小计							9930.77	2126.61			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 8 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
20	030404017020	配电箱	1.名称:蔬菜配电箱SP-SC1/SP-SC2(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:470*420*90 3.安装方式:明装 4.工作内容：打孔、安装、接线、开关及机构调整、接地、补漆	台	2	1167.21	2334.42	279.82			
21	030404017021	配电箱	1.名称:蔬菜铺位配电箱SP-SC3(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:280*310*90 3.安装方式:暗装 4.工作内容：打孔、安装、接线、开关及机构调整、接地、补漆	台	1	541.85	541.85	167.89			
22	030404017022	配电箱	1.名称:蔬菜铺位配电箱SP-SC4(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:280*310*90 3.安装方式:暗装 4.工作内容：打孔、安装、接线、开关及机构调整、接地、补漆	台	1	541.85	541.85	167.89			
本页小计							3418.12	615.6			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 9 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
23	030404017023	配电箱	1.名称:蔬菜配电箱SP-SC5(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:470*370*90 3.安装方式:明装 4.工作内容：打孔、安装、接线、开关及机构调整、接地、补漆	台	1	1096.21	1096.21	139.91			
24	030404017024	配电箱	1.名称:蔬菜配电箱SP-SC6(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:470*370*90 3.安装方式:明装 4.工作内容：打孔、安装、接线、开关及机构调整、接地、补漆	台	1	1096.21	1096.21	139.91			
25	030404017025	配电箱	1.名称:鲜肉铺位配电箱SP-XR1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:470*420*90 3.安装方式:明装 4、工作内容：打孔、安装、接线、开关及机构调整、接地、补漆	台	1	1167.21	1167.21	139.91			
本页小计							3359.63	419.73			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 10 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
26	030404017026	配电箱	1.名称:鲜肉铺位配电箱SP-XR2(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:470*420*90 3.安装方式:明装 4.工作内容：打孔、安装、接线、开关及机构调整、接地、补漆	台	1	1306.21	1306.21	139.91			
27	030404017027	配电箱	1.名称:三鲜配电箱SP-SX(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:470*210*90 3.安装方式:暗装 4.工作内容：打孔、安装、接线、开关及机构调整、接地、补漆	台	1	850.85	850.85	167.89			
28	030404017028	配电箱	1.名称:熟食配电箱SP-SS1/SP-SS2((含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:470*370*90 3.安装方式:暗装 4.工作内容：打孔、安装、接线、开关及机构调整、接地、补漆	台	2	1056.85	2113.7	335.78			
本页小计							4270.76	643.58			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 11 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
29	030404017029	配电箱	1.名称:豆制品配电箱SP-DZP1~SP-DZP3(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:470*210*90 3.安装方式:暗装 4.工作内容：打孔、安装、接线、开关及机构调整、接地、补漆	台	3	850.85	2552.55	503.67			
30	030404017030	配电箱	1.名称:排烟风机配电箱WDPYX(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:700*900*220 3.安装方式:明装 4.工作内容：打孔、安装、接线、开关及机构调整、接地、补漆	台	1	3494.1	3494.1	217.54	6.33		
31	030404017031	配电箱	1.名称:楼层消防总箱1ZAEL(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*800*220 3.安装方式:明装 4.工作内容：打孔、安装、接线、开关及机构调整、接地、补漆	台	1	2423.93	2423.93	178.8			
本页小计							8470.58	900.01	6.33		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 12 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
32	030404017032	配电箱	1.名称:排风机配电箱PFX(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:300*450*200 3.安装方式:明装 4.工作内容：打孔、安装、接线、开关及机构调整、接地、补漆	台	1	825.21	825.21	139.91			
33	030404017033	配电箱	1.名称:排风机配电箱PFX2(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:300*450*200 3.安装方式:明装 4.工作内容：打孔、安装、接线、开关及机构调整、接地、补漆	台	1	774.21	774.21	139.91			
34	030404017034	配电箱	1.名称:全热交换机配电箱XF1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:230*240*90 3.安装方式:暗装 4.工作内容：打孔、安装、接线、开关及机构调整、接地、补漆	台	1	286.02	286.02	116.67			
本页小计							1885.44	396.49			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 13 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
35	030404017035	配电箱	1.名称:扶梯配电箱FTX(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:800*1000*200 3.安装方式:明装 4.工作内容：打孔、安装、接线、开关及机构调整、接地、补漆	台	1	4156.1	4156.1	217.54	6.33		
36	030404017036	配电箱	1.名称:消控室配电总箱1XKX(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*800*220 3.安装方式:明装 4.工作内容：打孔、安装、接线、开关及机构调整、接地、补漆	台	1	2416.93	2416.93	178.8			
37	030404017037	配电箱	1.名称:监控室配电总箱1JKX(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:800*1000*200 3.安装方式:暗装 4.工作内容：打孔、安装、接线、开关及机构调整、接地、补漆	台	1	3772.72	3772.72	261.05	7.59		
本页小计							10345.75	657.39	13.92		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 14 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
38	030404017038	配电箱	1.名称:值班室配电箱ZBX(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*800*220 3.安装方式:暗装 4.工作内容：打孔、安装、接线、开关及机构调整、接地、补漆	台	1	3007.13	3007.13	214.56			
39	030404017039	配电箱	1.名称:挡烟垂壁控制箱DYCB(设备自带) 2.安装方式:明装	台	48	168.02	8064.96	5600.16			
40	030411003001	桥架	1.名称:槽式直通电缆桥架 2.型号、规格:200×100×δ1.2 GQJ-C/P 3.材质:热浸镀锌+喷塑（防火塑粉） 4.隔板:电缆桥架隔板（热浸镀锌+防火塑粉）GQJ-BG50 5.接地:含接地跨接线	m	192.34	133.85	25744.71	3742.94	201.96		
本页小计							36816.8	9557.66	201.96		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 15 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
41	030411003002	桥架	1.名称:槽式/托盘式直通电缆桥架 2.型号:GQJ-C/P150×100×δ1.2 3.材质:热浸镀锌 4.接地:含接地跨接线	m	49.81	94.62	4713.02	969.3	52.3		
42	030411003003	桥架	1.名称:槽式/托盘式直通电缆桥架 2.型号:GQJ-C/P200×100×δ1.2 3.材质:热浸镀锌 4.接地:含接地跨接线	m	373.16	116.51	43476.87	7261.69	391.82		
43	030411003004	桥架	1.名称:槽式/托盘式直通电缆桥架 2.型号:CQJ-C/P300×100×δ1.2 3.材质:热浸镀锌 4.接地:含接地跨接线	m	78.81	143.37	11298.99	1533.64	82.75		
44	030411003005	桥架	1.名称:槽式/托盘式直通电缆桥架 2.型号:GQJ-C/P300×150×δ1.2 3.材质:热浸镀锌 4.接地:含接地跨接线	m	7.8	175.75	1370.85	243.36	13.34		
本页小计							60859.73	10007.99	540.21		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 16 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
45	030411003006	桥架	1.名称:槽式/托盘式直通电缆桥架 2.型号:GQJ-C/P400×100×δ1.5 3.材质:热浸镀锌 4.接地:含接地跨接线	m	8.48	206.05	1747.3	264.58	14.5		
46	030411003007	桥架	1.名称:槽式/托盘式直通电缆桥架 2.型号:GQJ-C/P400×150×δ1.5 3.材质:热浸镀锌 4.接地:含接地跨接线	m	23.62	225.24	5320.17	736.94	40.39		
47	030413001001	铁构件	1.名称:电缆桥架支撑架安装 2.含支架除锈、刷漆	kg	808.46	9.73	7866.32	2942.79	307.21		
48	030411001001	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG导管20×1.6 G20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	2023.63	10.88	22017.09	8418.3	101.18		
本页小计							36950.88	12362.61	463.28		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 17 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
49	030411001002	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG导管20×1.6 G20 3.配置形式:砖、混凝土结构预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内暗配	m	4051.36	12.48	50560.97	21877.34	202.57		
50	030411001003	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG导管25×1.6G25 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	77.16	14.83	1144.28	441.36	5.4		
51	030411001004	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG导管25×1.6 G25 3.配置形式:砖、混凝土结构预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内暗配	m	180.03	17.05	3069.51	1339.42	12.6		
52	030411001005	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN20×2.8 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	140.44	17.69	2484.38	807.53	7.02		
本页小计							57259.14	24465.65	227.59		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 18 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
53	030411001006	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN20×2.8 3.配置形式:砖、混凝土结构预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内暗配	m	421.22	19.93	8394.91	3150.73	21.06		
54	030411001007	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管 DN25×3.2 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	9.16	24.11	220.85	63.94	0.64		
55	030411001008	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管 DN32×3.5 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	278.19	29.84	8301.19	2064.17	19.47		
56	030411001009	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管 DN40×3.5 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	3.31	39.34	130.22	39.46	0.3		
本页小计							17047.17	5318.3	41.47		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 19 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
57	030411001010	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN50×3.8 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	14.29	47.27	675.49	181.63	1.14		
58	030411006001	接线盒	1.名称:开关、插座盒 2.材质、规格:接线盒（钢制）86H50 3.安装形式:暗装	个	415	8.41	3490.15	1340.45			
59	030411006002	接线盒	1.名称:灯头盒 2.材质、规格:接线盒（钢制）86H50 3.安装形式:暗装	个	1213	8.69	10540.97	3723.91			
60	030412004001	装饰灯	1.名称:铝方通专用嵌入式条形灯 900*100 24W含光源含支架（成套取定价） 2.安装形式:嵌入式	套	173	164.27	28418.71	3902.88			
61	030412004002	装饰灯	1.名称:明装吸顶导轨灯 30W含光源（成套取定价） 2.其他:含滑轨 3.安装形式:滑轨式	套	302	91.07	27503.14	4753.48			
本页小计							70628.46	13902.35	1.14		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 20 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
62	030412004003	装饰灯	1.名称:单头斗胆灯 98*98 15W含光源含支架（成套取定价） 2.安装形式:嵌入式	套	248	139.33	34553.84	6041.28			
63	030412004004	装饰灯	1.名称:300*300方形节能灯 25W含光源含支架（成套取定价） 2.安装形式:嵌入式	套	16	119.33	1909.28	360.96			
64	030412004005	装饰灯	1.名称:600*600方形节能灯 45W含光源含支架（成套取定价） 2.安装形式:嵌入式	套	185	164.27	30389.95	4173.6			
65	030412004006	装饰灯	1.名称:灯带（成套取定价） 2.安装形式:嵌入式	m	340	33.7	11458	2366.4			
66	030412001001	普通灯具	1.名称:吸顶灯感应 20W含光源（成套取定价） 2.类型:吸顶式	套	38	123.76	4702.88	679.44			
67	030412004007	装饰灯	1.名称:LED筒灯 12W含支架 2.安装形式:嵌入式	套	61	67.05	4090.05	1229.76			
本页小计							87104	14851.44			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 21 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
68	030412006001	医疗专用灯	1.名称:紫外线杀菌灯（成套暂定价）	套	20	114.22	2284.4	350.4		1787.7	
69	030412005001	荧光灯	1.名称:LEDT5一体化支架18W，1200mm 2.安装形式:吸顶式	套	7	45.08	315.56	116.2			
70	030412005002	荧光灯	1.名称:LED T8空支架 双管带罩2×16W 2.型号、规格:LED T8日光管16W 3.安装形式:吸顶	套	2	71.69	143.38	41.74			
71	030404033001	风扇	1.名称:吊扇1200mm 带调速器 2.附件:含吊钩、支架	台	143	158.93	22726.99	4708.99			
72	030404034001	照明开关	1.名称:一位大翘板单极开关 2.规格:86型10A 3.安装方式:暗装	个	8	16.48	131.84	58.4			
73	030404034002	照明开关	1.名称:两位大翘板单极开关 2.规格:86型10A 3.安装方式:暗装	个	17	18.92	321.64	124.1			
本页小计							25923.81	5399.83		1787.7	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 22 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
74	030404034003	照明开关	1.名称:三位大翘板单极开关 2.规格:86型10A 3.安装方式:暗装	个	43	21.99	945.57	313.9			
75	030404034004	照明开关	1.名称:四位大翘板单极开关（材料取定价） 2.规格:86型10A 3.安装方式:暗装	个	5	29.19	145.95	37.25			
76	030404034005	照明开关	1.名称:一位大翘板单极开关 2.规格:86型 220V 10A 3.安装方式:暗装 4.附:通用开关防溅盒 86型	个	2	25.87	51.74	14.6			
77	030404034006	照明开关	1.名称:两位大翘板单极开关 2.规格:86型10A 3.安装方式:暗装 4.附:通用开关防溅盒 86型	个	3	28.31	84.93	21.9			
78	030404034007	照明开关	1.名称:四位大翘板单极开关（材料取定价） 2.规格:86型10A 3.安装方式:暗装 4.附:通用开关防溅盒 86型	个	3	38.58	115.74	22.35			
本页小计							1343.93	410			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 23 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
79	030404034008	照明开关	1.名称:紫外线灯开关（暂定价） 2.安装方式:暗装	个	7	23.71	165.97	51.1		94.78	
80	030404031001	小电器	1.名称:220~12电源（暂定价）	个	11	169.92	1869.12	303.27		1463	
81	030404031002	小电器	1.名称:残卫复位开关（暂定价） 2.安装方式:暗装	个	2	67.75	135.5	45.9		61.95	
82	030404031003	小电器	1.名称:残卫报警按钮（暂定价）） 2.安装方式:暗装	个	2	67.75	135.5	45.9		61.95	
83	030404031004	小电器	1.名称:残卫声光报警器（暂定价）	个	2	85.78	171.56	42.92		88.5	
84	030404031005	小电器	1.名称:残卫控制器（暂定价）	个	2	257.92	515.84	55.14		442	
85	030404035001	插座	1.名称:两位两极双用插座 2.规格:带保护门、接地 86型 10A 3.安装方式:暗装	个	104	20.34	2115.36	895.44			
86	030404035002	插座	1.名称:三极插座 2.规格:带接地 86型 16A 3.安装方式:暗装	个	24	22.36	536.64	206.64			
本页小计							5645.49	1646.31		2212.18	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 24 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
87	030404035003	插座	1.名称:三极插座 2.规格:带接地 86型 16A 3.安装方式:暗装 4.附：通用插座防溅盒 86型	个	142	32.92	4674.64	1222.62			
88	030411004001	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZB-BYJ-1.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	12.76	2.3	29.35	8.42			
89	030411004002	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZB-BYJ-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	7130.85	3.01	21463.86	4777.67			
90	030411004003	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZB-BYJR-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线	m	2866.91	3.2	9174.11	1920.83			
本页小计							35341.96	7929.54			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 25 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
91	030411004004	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZC-BYJ-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	6653.77	2.94	19562.08	4458.03			
92	030411004005	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZC-BYJR-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线	m	3008.48	3.14	9446.63	2015.68			
93	030411004006	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZBN-BYJ-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	1387.07	3.36	4660.56	929.34			
94	030411004007	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZBN-BYJR-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线	m	28.04	3.46	97.02	18.79			
本页小计							33766.29	7421.84			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 26 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
95	030411004008	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZB-BYJ-4 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	18	3.99	71.82	11.16			
96	030411004009	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZBN-BYJ-4 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	108.32	4.42	478.77	67.16			
97	030411004010	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZB-BYJ-6 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	43.41	5.38	233.55	26.91			
98	030411004011	配线	1.配线形式:线槽配线 2.型号、规格:WDZC-BYJ-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	4133.2	2.91	12027.61	3182.56			
本页小计							12811.75	3287.79			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 27 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
99	030411004012	配线	1.配线形式:线槽配线 2.型号、规格:WDZC-BYJR-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线	m	2027.51	3.09	6265.01	1561.18			
100	030411004013	配线	1.配线形式:线槽配线 2.型号、规格:WDZB-BYJ-4 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	367.17	4.3	1578.83	345.14			
101	030411004014	配线	1.配线形式:线槽配线 2.型号、规格:WDZB-BYJ-6 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	490.83	5.62	2758.46	461.38			
102	030408001001	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZB-YJY-0.6/1KV-4×2.5(取定价) 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	4	13.48	53.92	7.52	0.2		
本页小计							10656.22	2375.22	0.2		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 28 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
103	030408001002	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZB-YJY-0.6/1KV-4×4 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	6.39	17.08	109.14	12.01	0.32		
104	030408001003	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZB-YJY-0.6/1KV-5×4 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	120.14	20.44	2455.66	225.86	6.01		
本页小计							2564.8	237.87	6.33		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 29 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
105	030408001004	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZBN-YJY-0.6/1KV-5×4 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	154.71	21.5	3326.27	290.85	7.74		
106	030408001005	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZB-YJY-0.6/1KV-5×6 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	1257.82	28.39	35709.51	2364.7	62.89		
本页小计							39035.78	2655.55	70.63		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 30 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
107	030408001006	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZBN-YJY-0.6/1KV-5×6 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	91.18	29.57	2696.19	171.42	4.56		
108	030408001007	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZC-YJY-0.6/1KV-5×16 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	132.12	62.38	8241.65	310.48	7.93		
本页小计							10937.84	481.9	12.49		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 31 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
109	030408001008	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZB-YJY-0.6/1KV-5×16 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	81.19	64.15	5208.34	190.8	4.87		
110	030408001009	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZB-YJY-0.6/1KV-4×25+1×16 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	144.13	90.49	13042.32	338.71	8.65		
本页小计							18250.66	529.51	13.52		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 32 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
111	030408001010	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZB-YJY-0.6/1KV-4×35+1×16 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	10.46	120.08	1256.04	49.16	1.26		
112	030408001011	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZB-YJY-0.6/1KV-4×50+1×25 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	67.64	169.54	11467.69	515.42	52.08		
本页小计							12723.73	564.58	53.34		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 33 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
113	030408001012	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZB-YJY-0.6/1KV-4×70+1×35 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	3	231.22	693.66	22.86	2.31		
114	030408001013	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZB-YJY-0.6/1KV-4×120+1×70 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	3	391.68	1175.04	27.93	2.82		
本页小计							1868.7	50.79	5.13		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 34 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
115	030408001014	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZB-YJY-0.6/1KV-4×240+1×120 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	61.5	746.36	45901.14	807.5	198.03		
116	030408001015	电力电缆	1.名称:铜芯铜护套矿物绝缘柔性防火电缆 2.型号、规格:BTTW-0.6/1KV 3*2.5(取定价) 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	315.17	37.78	11907.12	705.98	132.37		
117	030408001016	电力电缆	1.名称:铜芯铜护套矿物绝缘柔性防火电缆 2.型号、规格:BTTW-0.6/1KV 3*4(取定价) 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	68.99	44.59	3076.26	154.54	28.98		
本页小计							60884.52	1668.02	359.38		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 35 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
118	030408001017	电力电缆	1.名称:铜芯铜护套矿物绝缘柔性防火电缆 2.型号、规格:BTTW-0.6/1KV 5*10(取定价) 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	300.8	95.73	28795.58	896.38	252.67		
119	030408001018	电力电缆	1.名称:铜芯铜护套矿物绝缘柔性防火电缆 2.型号、规格:BTTW-0.6/1KV 5*16(取定价) 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	61.5	130.06	7998.69	466.79	77.49		
120	030408001019	电力电缆	1.名称:橡皮电缆 2.型号、规格:YZ-2×4(取定价) 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	50	11.05	552.5	58.5	1.5		
121	030408006001	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)25	个	18	37.09	667.62	229.5			
122	030408006002	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35	个	2	92.71	185.42	63.78			
本页小计							38199.81	1714.95	331.66		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 36 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
123	030408006003	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)120	个	6	169.69	1018.14	312.9			
124	030408006004	电力电缆头	1.名称:户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)240	个	1	266.86	266.86	67.65			
125	030408006005	电力电缆头	1.名称:分支器WDZB-YJY-4×240+120(暂定价)	个	2	623.65	1247.3	135.3		1066	
126	030408006006	电力电缆头	1.名称:矿物质绝缘电缆终端头 2.规格:多芯以下(截面积mm2以下)35	个	8	82.66	661.28	306.32	18.4		
127	030409005001	避雷网	1.名称:避雷网安装 2.材质、规格:镀锌圆钢φ12 3.安装形式:沿折板支架敷设	m	1066.36	17.79	18970.54	6803.38	1738.17		
本页小计							22164.12	7625.55	1756.57	1066	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 37 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
128	030409005002	避雷网	1.名称:避雷网安装 2.材质、规格:镀锌圆钢φ12 3.安装形式:沿砖混结构暗敷	m	98.24	16.19	1590.51	702.42	66.8		
129	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线敷设 2.安装形式:利用建筑结构钢筋引下	m	221.4	13.19	2920.27	1237.63	887.81		
130	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位LEB 2.含箱内跨接	台	11	41.2	453.2	113.08	14.19		
131	030409008002	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位箱MEB 2.含箱内跨接	台	2	210.12	420.24	112.32	2.58		
132	030409002001	接地母线	1.名称:接地母线敷设 2.材质:镀锌扁钢40*4 3.安装部位:沿砖混结构暗敷	m	7.8	18.65	145.47	55.77	5.3		
133	030409002002	接地母线	1.名称:桥架通长扁钢 2.材质:镀锌扁钢25*4 3.安装部位:沿桥架支架(电缆沟支架)敷设	m	734.02	17	12478.34	5541.85	499.13		
134	030406006001	低压交流异步电动机	1、小型交流异步电动机检查接线 功率(kW)≤13	台	3	101.41	304.23	186.84	9.45	16.66	
135	030406006002	低压交流异步电动机	1、小型交流异步电动机检查接线 功率(kW)≤3	台	2	57.97	115.94	65.26	4.66	11.11	
本页小计							18428.2	8015.17	1489.92	27.77	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 38 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
136	030414004001	自动投入装置	低压双电源自动切换装置调试	系统	6	65.95	395.7	154.86	143.04		
137	030414002001	送配电装置系统	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	8	232	1856	1215.84	190		
138	031002003001	套管	1.类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN50以内	个	2	192.54	385.08	185.94	37.22		
		应急照明系统					76024.39	12578.98	75.98		
139	030404017040	配电箱	1.名称:应急照明集中电源箱1ALE1、2ALE1 2.型号、规格:消防应急专用电源功率1000W(B型)含EPS、分配电装置 3.安装方式:明装	台	2	7025.93	14051.86	357.6			
140	030411001011	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG导管20×1.6 G20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	1519.59	10.88	16533.14	6321.49	75.98		
本页小计							33221.78	8235.73	446.24		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 39 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
141	030411004015	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZBN-RYJS-2*2.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	1540.59	6.4	9859.78	908.95			
142	030412004008	装饰灯	1.名称:集中电源疏散照明灯(A型)TY-ZFJC系列6W 2.型号、规格:集中电源型照明灯(集中控制)10-15W圆形嵌入式、吸顶式 3.安装形式:墙壁式	套	45	169.59	7631.55	836.1			
143	030412004009	装饰灯	1.名称:集中电源疏散照明灯(A型)TY-ZFJC系列6W 2.型号、规格:集中电源型照明灯(集中控制)10-15W圆形嵌入式、吸顶式 3.安装形式:吸顶式	套	92	169.52	15595.84	1709.36			
本页小计							33087.17	3454.41			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 40 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
144	030412004010	装饰灯	1.名称:方向标志灯(单向不可调)TY-BLJC系列1W 2.型号、规格:集中电源型标志灯(集中控制)中、小型灯具单面明装壁挂式 3.安装形式:墙壁式	套	41	109.63	4494.83	761.78			
145	030412004011	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯TY-BLJC系列1W 2.型号、规格:集中电源集中控制消防应急标志灯具中、小型灯具单面明装壁挂式 3.安装形式:墙壁式	套	12	109.63	1315.56	222.96			
146	030412004012	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯TY-BLJC系列1W 2.型号、规格:集中电源集中控制消防应急标志灯具中、小型灯具单面明装壁挂式 3.安装形式:墙壁式	套	10	109.63	1096.3	185.8			
本页小计							6906.69	1170.54			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 41 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
147	030412004013	装饰灯	1.名称:楼层指示标志灯TY-BLJC系列1W 2.型号、规格:集中电源集中控制消防应急标志灯具中、小型灯具单面明装壁挂式 3.安装形式:墙壁式	套	11	109.63	1205.93	204.38			
148	030412004014	装饰灯	1.名称:多信息复合标志灯(A型,双面)TY-BLJC系列 2.型号、规格:集中电源型标志灯(集中控制)中、小型灯具双面吊装式 3.安装形式:吊杆式	套	17	132.84	2258.28	370.6			
149	030411006003	接线盒	1.名称:灯头盒 2.材质、规格:接线盒（钢制）86H50 3.安装形式:暗装	个	228	8.69	1981.32	699.96			
		给水系统					68331.18	18727.9	574.97	1818	
本页小计							5445.53	1274.94			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 42 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
150	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:聚丙烯(PP-R)冷水管S5 de20(取定价) 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗 设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	310.83	18.54	5762.79	2241.08	34.19		
151	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:聚丙烯(PP-R)冷水管S5 de25(取定价) 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗 设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	17.71	23.97	424.51	142.74	1.95		
本页小计							6187.3	2383.82	36.14		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 43 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
152	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:聚丙烯(PP-R)冷水管S5 de32(取定价) 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗 设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	73.72	29.27	2157.78	657.58	8.11		
153	031001006004	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:聚丙烯(PP-R)冷水管S5 de40(取定价) 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗 设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	1.5	40.33	60.5	15.96	0.17		
本页小计							2218.28	673.54	8.28		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 44 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
154	031001006005	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:聚丙烯(PP-R)冷水管S5 de50(取定价) 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗 设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	15.68	62.49	979.84	203.06	1.72		
155	031001006006	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:聚丙烯(PP-R)冷水管S5 de63(取定价) 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗 设计要求:水压试验及水冲洗、消毒	m	4.48	92.21	413.1	59.54	0.81		
本页小计							1392.94	262.6	2.53		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 45 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
156	031001006007	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:聚丙烯(PP-R)冷水管S5 de75(取定价) 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗 设计要求:水压试验及水冲洗、消毒	m	2.72	136.32	370.79	39.52	0.54		
157	031001007001	复合管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:给水衬塑复合钢管（冷水用）SP-C-(PE)-DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	349.43	34.42	12027.38	4762.73	55.91		
158	031001007002	复合管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:给水衬塑复合钢管（冷水用）SP-C-(PE)-DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	86.38	39.09	3376.59	1177.36	16.41		
本页小计							15774.76	5979.61	72.86		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 46 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
159	031001007003	复合管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:给水衬塑复合钢管（冷水用）SP-C-(PE)-DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	38.98	51.89	2022.67	636.54	18.32		
160	031001007004	复合管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:给水衬塑复合钢管（冷水用）SP-C-(PE)-DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	88.14	62.67	5523.73	1439.33	53.77		
161	031001007005	复合管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:给水衬塑复合钢管（冷水用）SP-C-(PE)-DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	42.15	71.7	3022.16	833.31	28.24		
本页小计							10568.56	2909.18	100.33		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 47 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
162	031001007006	复合管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:给水衬塑复合钢管（冷水用）SP-C-(PE)-DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	47.59	88.41	4207.43	961.32	32.84		
163	031001007007	复合管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:给水衬塑复合钢管（冷水用）SP-C-(PE)-DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	19.09	110.72	2113.64	396.69	13.17		
164	031001007008	复合管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:给水衬塑复合钢管（冷水用）SP-C-(PE)-DN80 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	12.38	126.43	1565.2	271.86	9.16		
本页小计							7886.27	1629.87	55.17		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 48 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
165	031001007009	复合管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:给水衬塑复合钢管（冷水用）SP-C-(PE)-DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	11.59	137.59	1594.67	335.88	10.32		
166	031002001001	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:一般管架制作、安装	Kg	183.69	15.84	2909.65	1293.18	168.99		
167	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚 度:各二遍	kg	183.69	1.97	361.87	168.99	55.11		
168	031201001001	管道刷油	1.油漆品种:调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚 度:二遍 3.标志色方式、品种:浅绿	m2	2	8.07	16.14	8.62			
169	031002003002	套管	1.类型:一般穿楼层钢套管 2.规格:DN150 3.填塞密封材料,堵洞	个	2	107.28	214.56	104.6	2.14		
本页小计							5096.89	1911.27	236.56		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 49 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
170	031003001001	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN15 ZP-I型 3.连接形式:螺纹连接	个	1	69.33	69.33	12.52	0.06		
171	031003001002	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN15 J11T-16K 3.连接形式:螺纹连接	个	61	33.64	2052.04	454.45	7.32		
172	031003001003	螺纹阀门	1.类型:真空破坏器 2.规格、压力等级:DN15（暂定价） 3.连接形式:螺纹连接	个	72	38.39	2764.08	536.4	8.64	1818	
173	031003001004	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 J11T-16K 3.连接形式:螺纹连接	个	3	39.72	119.16	22.35	0.48		
174	031003001005	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 J11T-16K 3.连接形式:螺纹连接	个	1	101.67	101.67	18.48	0.54		
175	031003001006	螺纹阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 D71X-16Q 3.连接形式:螺纹连接	个	1	185.42	185.42	27.27	1.03		
本页小计							5291.7	1071.47	18.07	1818	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 50 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
176	031003001007	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 Z15X-16Q 3.连接形式:螺纹连接	个	4	241.98	967.92	109.08	4.12		
177	031003001008	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 Z15X-16Q 3.连接形式:螺纹连接	个	2	296.93	593.86	73.9	2.64		
178	031003013001	水表	1.名称:水表组DN15 2.连接形式:螺纹连接 3.附件名称、规格、数量:旋翼式液封冷水水表 LXSY-15E、截止阀 DN15 J11T-16K	组	60	118.1	7086	1483.8	33		
179	031003013002	水表	1.名称:水表组DN20 2.连接形式:螺纹连接 3.附件名称、规格、数量:旋翼式液封冷水水表 LXSY-20E、截止阀 DN20 J11T-16K	组	3	144.28	432.84	87.18	1.77		
本页小计							9080.62	1753.96	41.53		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 51 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
180	031003013003	水表	1.名称:水表组DN65 2.连接形式:螺纹连接 3.附件名称、规格、数量:垂直螺翼式可拆卸液封冷水水表LXRY-65(取定价)、闸阀 DN65 Z15X-16Q	组	2	2416.93	4833.86	152.58	3.5		
		排水系统					195956.58	37479.97	1347.82	22883	
181	031001006008	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废、污水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管dn50×2.0 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗 设计要求:灌水试验	m	36.98	20.06	741.82	336.15			
182	031001006009	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废、污水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 dn75×2.3 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗 设计要求:灌水试验	m	414.7	28.9	11984.83	4599.02			
本页小计							17560.51	5087.75	3.5		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 52 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
183	031001006010	塑料管	1.安装部位:农贸市场室内 2.介质:废、污水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 dn110×3.2 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗 设计要求:灌水试验 6.其他：含阻火圈安装	m	169.1	48.17	8145.55	2460.41			
184	031001006011	塑料管	1.安装部位:农贸市场室内 2.介质:废、污水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 dn160×4.0 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗 设计要求:灌水试验 6.其他：含阻火圈安装	m	352.48	75.02	26443.05	7278.71			
本页小计							34588.6	9739.12			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 53 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
185	031001005001	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:废、污水 3.材质、规格:柔性接口铸铁排水管W型DN75 4.连接形式:不锈钢卡箍 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	93.46	121.34	11340.44	1640.22	50.47		
186	031001005002	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:废、污水 3.材质、规格:柔性接口铸铁排水管W型DN100 4.连接形式:不锈钢卡箍 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	57.83	176.75	10221.45	1298.28	64.19		
187	031001005003	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:废、污水 3.材质、规格:柔性接口铸铁排水管W型DN150 4.连接形式:不锈钢卡箍 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	30.2	232.83	7031.47	724.8	20.23		
188	031004014001	给、排水附（配）件	1.名称:塑料地漏DN50	个	15	18.3	274.5	157.05			
189	031004014002	给、排水附（配）件	1.名称:网框地漏 DN150（暂定价）	个	128	229.28	29347.84	4908.8		22882.56	
本页小计							58215.7	8729.15	134.89	22882.56	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 54 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
190	031004014003	给、排水附（配）件	1.名称:塑料地面扫除口DN100	个	3	17.09	51.27	19.05			
191	031004006001	大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:连体水箱坐便器含配件（成套取定价） 3.附件:配件需采用同品牌	组	2	819.14	1638.28	88.86			
192	031004006002	大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:自闭冲洗阀蹲便器 含配件（成套暂定价） 3.附件:配件需采用同品牌	组	22	566.59	12464.98	829.4			
193	031004007001	小便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:感应挂式小便器 含配件（成套取定价） 3.附件:配件需采用同品牌	组	12	948.95	11387.4	354.6			
本页小计							25541.93	1291.91			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 55 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
194	031004003001	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:感应台下式冷水洗脸盆 含感应水龙头、角阀软管等配件（成套取定价） 3.附件:配件需采用同品牌	组	7	978.73	6851.11	257.11			
195	031004003002	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:感应立式冷水洗脸盆 含感应水龙头、角阀软管等配件（成套取定价） 3.附件:配件需采用同品牌	组	2	1041.29	2082.58	82.92			
196	031004004001	洗涤盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:洗涤盆 含配件（成套取定价） 3.附件:配件需采用同品牌	组	78	400.07	31205.46	2210.52			
197	031002003003	套管	1.类型:穿楼层钢套管 2.规格:DN100 3.填塞密封材料,堵洞	个	11	60.1	661.1	298.32	11.77		
本页小计							40800.25	2848.87	11.77		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 56 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
198	031002003004	套管	1.类型:穿楼层钢套管 2.规格:DN150 3.填塞密封材料,堵洞	个	1	107.28	107.28	52.3	1.07		
199	031002003005	套管	1.类型:穿楼层钢套管 2.规格:DN250 3.填塞密封材料,堵洞	个	5	243.18	1215.9	666.05	5.35		
200	031002003006	套管	1.类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN80以内 3.填塞密封材料,堵洞	个	2	226.12	452.24	210.08	45.76		
201	031002003007	套管	1.类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN100以内 3.填塞密封材料,堵洞	个	22	273.9	6025.8	2691.26	755.48		
202	031002003008	套管	1.类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN150以内 3.填塞密封材料,堵洞	个	10	345.37	3453.7	1454.2	393.5		
本页小计							11254.92	5073.89	1201.16		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 57 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
203	031202002001	管道防腐蚀	1.分层内容:冷底子油、石油沥青、玻璃布 2.涂刷（喷）遍数、漆膜厚度:一道、二道、二道	m2	55.2	56.63	3125.98	1156.44			
204	031002003009	套管	1.类型:穿楼层塑料止水节套管 2.规格:DN50 3.填塞密封材料,堵洞	个	114	17.65	2012.1	984.96			
205	031002003010	套管	1.类型:穿楼层塑料止水节套管 2.规格:DN100 3.填塞密封材料,堵洞	个	27	35.99	971.73	374.22			
206	031002003011	套管	1.类型:穿楼层塑料止水节套管 2.规格:DN150 3.填塞密封材料,堵洞	个	128	52.49	6718.72	2346.24			
		雨水系统					25995.46	5813.1	563.59	1652	
本页小计							12828.53	4861.86			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 58 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
207	031001006012	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE雨水管 DN100（取定价） 4.连接形式:粘接 5.含18个87型雨水斗 DN100（暂定价） 6.其他：含阻火圈安装	m	241.34	86.49	20873.5	3472.88	69.99	1652	
208	031002003012	套管	1.类型:穿楼层钢套管 2.规格:DN150 3.填塞密封材料,堵洞	个	12	107.28	1287.36	627.6	12.84		
209	031002003013	套管	1.类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN100以内 3.填塞密封材料,堵洞	个	14	273.9	3834.6	1712.62	480.76		
		消火栓系统					108014.28	21192.13	2199.07		
本页小计							25995.46	5813.1	563.59	1652	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 59 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
210	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌焊接钢管 DN65×4.0 3、连接形式：螺纹连接 4、管件安装 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	151.01	78.07	11789.35	3183.29	107.22		
211	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内2#楼及裙房 2、材质、规格：镀锌焊接钢管 DN100×4.0 3、连接形式：沟槽连接 4、沟槽管件安装 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	9.8	113.76	1114.85	292.92	3.92		
212	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位：室内2#楼及裙房 2、材质、规格：镀锌焊接钢管 DN150×4.5 3、连接形式：沟槽连接 4、沟槽管件安装 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	218.3	163.64	35722.61	7389.46	766.23		
本页小计							48626.81	10865.67	877.37		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 60 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
213	031002001002	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:一般管架制作、安装	Kg	186.35	15.84	2951.78	1311.9	171.44		
214	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚 度:各二遍	kg	186.35	1.97	367.11	171.44	55.91		
215	031201001002	管道刷油	1.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚 度:各二遍	m2	148.4	16.15	2396.66	1268.82			
216	030901010001	室内消火栓	1.安装方式:暗装 2.型号、规格:减压稳压单栓组合型消火栓箱1600×700×240 SG24DA65J-J 3.附件材质、规格:2具手提式ABC干粉灭火器MF4	套	30	1050.04	31501.2	3456.6	14.1		
217	030901010002	室内消火栓	1.名称:屋顶试验消火栓	套	1	777.43	777.43	104.75	0.43		
218	031003001009	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN15 ZP-I型 3.连接形式:螺纹连接	个	1	69.33	69.33	12.52	0.06		
本页小计							38063.51	6326.03	241.94		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 61 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
219	031003001010	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN15 J11T-16K 3.连接形式:螺纹连接	个	1	33.64	33.64	7.45	0.12		
220	031003001011	螺纹阀门	1.名称:蝶阀DN65 D71X-16Q 2.连接形式:螺纹连接	个	9	185.42	1668.78	245.43	9.27		
221	Z031003018001	沟槽式法兰阀门	1.类型:蝶阀DN150 D71X-16Q 2.连接形式:沟槽连接	个	20	856.24	17124.8	2527.2	841.2		
222	031002003014	套管	1.类型:穿楼层钢套管 2.规格:DN100 3.填塞密封材料,堵洞	个	9	60.1	540.9	244.08	9.63		
223	031002003015	套管	1.类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN100以内 3.填塞密封材料,堵洞	个	1	273.9	273.9	122.33	34.34		
224	031002003016	套管	1.类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN150以内 3.填塞密封材料,堵洞	个	2	345.37	690.74	290.84	78.7		
本页小计							20332.76	3437.33	973.26		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 62 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
225	030905002001	水灭火控制装置调试	1、消火栓灭火系统调试	点	30	33.04	991.2	563.1	106.5		
		喷淋系统					176439.66	64237.95	2896.95	134	
226	030901001001	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN25×3.2 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	975.84	38	37081.92	16833.24	361.06		
227	030901001002	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN32×3.5 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	309.35	47.06	14558.01	5645.64	179.42		
228	030901001003	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN40×3.5 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	318.19	54.26	17264.99	6538.8	264.1		
本页小计							69896.12	29580.78	911.08		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 63 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
229	030901001004	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN50×3.8 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	100.38	65.4	6564.85	2109.99	77.29		
230	030901001005	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN65×4.0 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	89.99	82.33	7408.88	1934.79	68.39		
231	030901001006	水喷淋钢管	1.安装部位:室内农贸市场 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN80×4.0 3.连接形式:沟槽连接 4.沟槽管件安装 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	116.16	101.79	11823.93	3210.66	39.49		
本页小计							25797.66	7255.44	185.17		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 64 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
232	030901001007	水喷淋钢管	1.安装部位:室内农贸市场 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN100×4.0 3.连接形式:沟槽连接 4.沟槽管件安装 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	68	118.97	8089.96	2032.52	27.2		
233	030901001008	水喷淋钢管	1.安装部位:室内农贸市场 2.材质、规格:镀锌焊接钢管 DN150×4.5 3.连接形式:沟槽连接 4.沟槽管件安装 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	111.56	192.87	21516.58	3776.31	391.58		
234	031001006013	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废、喷淋 3.材质、规格:硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 dn110×3.2 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗 设计要求:灌水试验	m	11.8	44.76	528.17	158.59			
本页小计							30134.71	5967.42	418.78		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 65 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
235	031002001003	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:一般管架制作、安装	Kg	789.3	15.84	12502.51	5556.67	726.16		
236	031201003003	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚 度:各二遍	kg	789.3	1.97	1554.92	726.16	236.79		
237	031201001003	管道刷油	1.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚 度:各二遍 3.标志色方式、品种:红色黄环调和漆	m2	344.7	21.71	7483.44	4429.4			
238	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1.安装部位:室内有吊顶 2.材质、型号、规格:开式洒水喷头下垂型Z STK=80 DN 15 3.连接形式:螺纹连接	个	607	31.05	18847.35	9499.55	248.87		
239	031003001012	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN15 ZP-I型 3.连接形式:螺纹连接	个	1	69.33	69.33	12.52	0.06		
本页小计							40457.55	20224.3	1211.88		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 66 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
240	031003001013	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN15 J11T-16K 3.连接形式:螺纹连接	个	1	33.64	33.64	7.45	0.12		
241	031003001014	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 Z15X-16Q 3.连接形式:螺纹连接	个	2	133.09	266.18	36.96	1.56		
242	031003001015	螺纹阀门	1.类型:末端试水阀 2.规格、压力等级:截止阀DN25 J11T-16K 3.连接形式:螺纹连接	个	1	52.3	52.3	8.79	0.33		
243	030901008001	末端试水装置	1.规格:末端试水装置DN25（成套暂定价） 2.组装形式:螺纹连接 3.含试水阀、压力表	组	1	264.06	264.06	92.68	1.47	134.33	
244	030901007001	减压孔板	1.材质、规格:黄铜、不锈钢减压孔板ZSTBC/150 2.安装方式:沟槽法兰连接	个	1	454.47	454.47	25.48	1.73		
245	030901006001	水流指示器	1.规格、型号:法兰水流指示器DN150，1.2MPa 2.连接方式:沟槽法兰连接	个	2	793.45	1586.9	257.18	3.84		
本页小计							2657.55	428.54	9.05	134.33	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 67 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
246	Z031003018002	沟槽式法兰阀门	1.类型:闸阀DN150 ZSXZF4-Q 2.连接形式:沟槽法兰连接	个	2	3150.24	6300.48	252.72	84.12		
247	031002003017	套管	1.类型:穿楼层钢套管 2.规格:DN150 3.填塞密封材料,堵洞	个	1	107.28	107.28	52.3	1.07		
248	031002003018	套管	1.类型:穿楼层钢套管 2.规格:DN250 3.填塞密封材料,堵洞	个	1	243.18	243.18	133.21	1.07		
249	031002003019	套管	1.类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN80以内 3.填塞密封材料,堵洞	个	5	226.12	1130.6	525.2	114.4		
250	031002003020	套管	1.类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN150以内 3.填塞密封材料,堵洞	个	1	345.37	345.37	145.42	39.35		
251	030905002002	水灭火控制装置调试	1、自动喷水灭火系统调试	点	2	180.18	360.36	235.72	27.48		
		通风系统					25857.88	5192.94	154.51		
本页小计							8487.27	1344.57	267.49		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 68 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
252	030108001001	离心式通风机	1.名称:EAF-1F-1箱式风机HTFC-I-12A-4（风量：9080、全压：532、电功率：4.0KW、转速：1200r/min）(成套取定价含减震器、垫) 2.安装方式:吊装 3.支架:含减震支架 4.含油漆、按钮、接线、检查等	台	1	7867.56	7867.56	941.04	14.15		
253	030108001002	离心式通风机	1.名称:EAF-1F-2箱式风机HTFC-I-10A-4（风量：3130、全压：153、电功率：0.55KW、转速：900r/min）(成套取定价含减震器、垫) 2.安装方式:吊装 3.支架:含减震支架 4.含油漆、按钮、接线、检查等	台	1	2788.32	2788.32	188.47	11.3		
本页小计							10655.88	1129.51	25.45		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 69 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
254	030108003001	轴流通风机	1.名称:壁式轴流风机EAF-RF-1（风量：580、机外静压：39pa、电功率：0.05KW、转速：1380r/min）(成套取定价含减震器、垫) 2.安装方式:吊装 3.含油漆、按钮、接线、检查等	台	1	818.45	818.45	154.66			
255	030404033002	风扇	1.名称:吸顶式换气扇JVF-CP-44(风量：400CMH、全压：220pa、功率：0.04KW）(成套取定价)	台	10	271.88	2718.8	312.9			
256	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:长边长(mm)≤320 4.板材厚度:δ0.5 5.管件、法兰等附件及 支架设计要求:角钢法兰 6.接口形式:咬口	m2	17.19	142.1	2442.7	1270.86	69.62		
本页小计							5979.95	1738.42	69.62		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 70 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
257	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:长边长(mm)≤1000 4.板材厚度:δ0.6 5.管件、法兰等附件及 支架设计要求:角钢法兰 6.接口形式:咬口	m2	4.17	104.05	433.89	182.06	4.55		
258	030702001003	碳钢通风管道	1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:长边长(mm)≤1000 4.板材厚度:δ0.75 5.管件、法兰等附件及 支架设计要求:角钢法兰 6.接口形式:咬口	m2	19.8	110.11	2180.18	864.47	21.58		
259	030702001004	碳钢通风管道	1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:长边长(mm)≤2000 4.板材厚度:δ1.0 5.管件、法兰等附件及 支架设计要求:角钢法兰 6.接口形式:咬口	m2	6.56	132.1	866.58	322.29	5.05		
本页小计							3480.65	1368.82	31.18		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 71 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
260	030703001001	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀1100*500 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	1	869.26	869.26	107.35	6.67		
261	030703001002	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀600*250 2.材质:热镀锌板2.0厚	个	2	388.63	777.26	110.56	6.7		
262	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.规格:300*400	个	2	127.93	255.86	50.06	0.22		
263	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.规格:600*600	个	2	226.41	452.82	57.82	0.22		
264	030703020001	消声器	1.名称:XZP100消声器1200*320 L=1000 2.材质:热镀锌板（厚度外壳1.0;内部穿孔板0.7mm)(锌层厚度80K） 3.支架制作、安装	个	1	2413.24	2413.24	302.92			
265	030703019001	柔性接口	1.名称:帆布软接	m2	2.27	253.13	574.61	181.96	3.95		
266	031201003004	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚 度:各二遍	kg	35	1.97	68.95	32.2	10.5		
267	030704001001	通风工程检测、调试	通风空调系统调试费-农贸市场通风	系统	1	329.4	329.4	113.32			
本页小计							5741.4	956.19	28.26		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 72 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		防排烟系统					166560.15	8052.91	257.16	110093	
268	030108003002	轴流通风机	1.名称:SEF-RF-1～2消防高温轴流风机（风量：24019CMH、全压：338Mpa、电功率：5.5KW、转速：960r/min）(成套取定价含减震器、垫) 2.安装方式:落地 3.支架:设备支架制安 4.减振底座形式、减震垫 5.含油漆、按钮、接线、检查等	台	2	5636.66	11273.32	1066.98	27.36		
269	030108003003	轴流通风机	1.名称:SEF-RF-3消防高温轴流风机HTF-I-No12（风量：47072CMH、全压：351Mpa、电功率：11KW、转速：720r/min）(成套取定价含减震器、垫) 2.安装方式:落地式 3.含油漆、按钮、接线、检查等	台	1	10470.18	10470.18	1021.71	3.65		
本页小计							21743.5	2088.69	31.01		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 73 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
270	030703017001	碳钢罩类	1.名称:风机防护罩(综合暂定价) 2. 材质：A级防火板(耐火等级不低于1h)(双层彩钢板/δ=0.4mm+防火材料) 3.户外型防排烟风机防护装置功能要求:全封闭结构,防雨、防晒、防火(耐火等级不低于1h)、耐高温,并设置检修门,装置内预留足够的空间进行检修。 4.做法:详见户外型防排烟风机防护装置大样图	个	3	5660	16980			16980	
271	030702007001	复合型风管	1.名称:内置钢面镁质高晶板防火风管(成套暂定价) 2.形状:矩形风管 3.规格:长边长≤2000 4.接口形式:角钢法兰连接 5.满足《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)及消防验收要求	m2	120	306.73	36807.6	1074	4.8	34344	
本页小计							53787.6	1074	4.8	51324	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 74 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
272	030702007002	复合型风管	1.名称:内置钢面镁质高晶板防火风管(成套暂定价) 2.形状:矩形风管 3.规格:长边长≤1000 4.接口形式:角钢法兰连接 5.满足《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)及消防验收要求	m2	193.65	325.28	62990.47	1857.1	9.68	58768.9	
273	030702008001	柔性接口	1.名称:硅玻钛复合布软接(成品) 2.规格:双层A级长度200mm	m2	5.84	1435.73	8384.66	468.13	10.16		
274	030703001003	碳钢阀门	1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:1000*300 3.支架制作、安装	个	9	621.47	5593.23	966.15	60.03		
275	030703001004	碳钢阀门	1.名称:电动280℃排烟防火阀 2.规格:1000*300 3.支架制作、安装	个	8	1091.83	8734.64	858.8	53.36		
276	030703001005	碳钢阀门	1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:1200*800 3.支架制作、安装	个	1	1328.53	1328.53	144.16	8.43		
本页小计							87031.53	4294.34	141.66	58768.9	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 75 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
277	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防火风口(带防虫罩) 1000×(800+250)	个	1	1220.04	1220.04	63.7	0.16		
278	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.型号:Φ1000	个	2	540.71	1081.42	65.26	0.22		
279	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.型号:Φ1100	个	1	648.19	648.19	42.47	0.11		
280	031201003005	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚 度:各二遍	kg	264	1.97	520.08	242.88	79.2		
281	030704001002	通风工程检测、调试	通风空调系统调试费-农贸市场防排烟	系统	1	527.79	527.79	181.57			
		挡烟垂壁					83042.23	4636.14	224.63	75350	
282	030702012001	挡烟垂壁	1、名称：H=0.51m防火帆布挡烟垂壁含电动装置(100W)（成套暂定价） 2、类型：活动式 3、安装部位：挡烟垂壁底边离地3.3m	m	72.15	424.78	30647.88	1816.74	88.02	27633.45	
本页小计							34645.4	2412.62	167.71	27633.45	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 76 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
283	030702012002	挡烟垂壁	1、名称：H=0.79m防火帆布挡烟垂壁含电动装置(100W)（成套暂定价） 2、类型：活动式 3、安装部位：挡烟垂壁底边离地3.3m	m	99.07	466.78	46243.89	2494.58	120.87	42104.75	
284	030702012003	挡烟垂壁	1、名称：H=0.81m防火帆布挡烟垂壁含电动装置(100W)（成套暂定价） 2、类型：活动式 3、安装部位：挡烟垂壁底边离地3.3m	m	12.9	476.78	6150.46	324.82	15.74	5611.5	
		新风系统					10106.86	2018.66	122.01		
285	030108001003	离心式通风机	1.名称:全热交换机HEU-2F-1（额定新风量：250CMH、机外静压:74pa、机组功率：40×2W）（成套取定价） 2.安装方式:吊装 3.支架:含减震支架 4.含油漆、按钮、接线、检查等	台	1	4713.98	4713.98	172.32	11.3		
本页小计							57108.33	2991.72	147.91	47716.25	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 77 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
286	030702001005	碳钢通风管道	1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:长边长(mm)≤320 4.板材厚度:δ0.5 5.管件、法兰等附件及 支架设计要求:角钢法兰 6.接口形式:咬口	m2	18	142.1	2557.8	1330.74	72.9		
287	030703001006	碳钢阀门	1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:200*160	个	2	466.04	932.08	69.74	6.7		
288	030703001007	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:120*100	个	4	106.48	425.92	139.48	13.4		
289	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶风口 2.规格:100*100	个	4	79	316	42.92	0.44		
290	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶风口 2.规格:150*150	个	1	84.31	84.31	10.73	0.11		
291	030703019002	柔性接口	1.名称:帆布软接	m2	0.58	253.13	146.82	46.49	1.01		
292	031208003001	通风管道绝热	1.绝热材料品种:离心超细玻璃棉板密度48kg/m3 2.绝热厚度:28mm	m3	0.6	1294.91	776.95	151.18	13.15		
293	031201003006	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚 度:各二遍	kg	10	1.97	19.7	9.2	3		
本页小计							5259.58	1800.48	110.71		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 78 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
294	030704001003	通风工程检测、调试	通风空调系统调试费-农贸市场新风	系统	1	133.3	133.3	45.86			
		空调系统					40965.57	2836.41	82.12		
295	030701003001	空调器	1.名称:多联机室外机VRF-2F-1（成套取定价含减震垫） 2.规格:制冷量15.5KW、制热量15.5KW、制冷功率4.3KW、制热功率：3.67 3.安装形式:落地式 4.隔振垫（器）、支架形式、材质:隔振垫4个	台	1	17889.07	17889.07	181.78	7.92		
296	030701003002	空调器	1.名称:四面出风嵌入式S40（成套取定价含减震器及温控开关） 2.规格:制冷量4.0KW、制热量4.5KW、功率：63W 3.安装形式:吸顶式 4.隔振垫（器）、支架形式、材质:减震器4个	台	4	4058.4	16233.6	956.64			
本页小计							34255.97	1184.28	7.92		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 79 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
297	031001004001	铜管	1、安装部位：室内 2、介质：制冷剂 3、规格、压力等级：紫铜管Φ6.4*0.8mm 4、连接形式：钎焊连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验	m	13	17.49	227.37	73.19	4.55		
298	031001004002	铜管	1、安装部位：室内 2、介质：制冷剂 3、规格、压力等级：紫铜管Φ9.5*0.8 4、连接形式：钎焊连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验	m	14	22.12	309.68	78.82	4.9		
299	031001004003	铜管	1、安装部位：室内 2、介质：制冷剂 3、规格、压力等级：紫铜管Φ12.7*0.8 4、连接形式：钎焊连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验	m	113	28.92	3267.96	794.39	41.81		
本页小计							3805.01	946.4	51.26		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 80 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
300	031001004004	铜管	1、安装部位：室内 2、介质：制冷剂 3、规格、压力等级：紫铜管Φ15.9*1 4、连接形式：钎焊连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验	m	6	42.59	255.54	55.5	2.76		
301	031001004005	铜管	1、安装部位：室内 2、介质：制冷剂 3、规格、压力等级：紫铜管Φ19.1*1 4、连接形式：钎焊连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验	m	8	50.28	402.24	80.96	4.32		
302	031001006014	塑料管	1.安装部位:空调冷凝管 2.材质、规格:UPVC塑料管DN25(取定价) 3.连接形式:粘接 4.品牌:同正、枫叶、铭仕	m	20.43	17.07	348.74	114.82			
本页小计							1006.52	251.28	7.08		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 81 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
303	031001006015	塑料管	1.安装部位:空调冷凝管 2.材质、规格:UPVC塑料管DN32(取定价) 3.连接形式:粘接 4.品牌:同正、枫叶、铭仕	m	18.81	24.39	458.78	151.98			
304	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑隔热保温管材 B1级 2.绝热厚度:28mm	m3	0.23	2336.88	537.48	100.72			
305	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑隔热保温管材B1级 2、绝热厚度：28mm 3、管道外径：气/液管管外径(mm)≤13/10	m	13	20.75	269.75	43.42			
306	031208002003	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑隔热保温管材B1级 2、绝热厚度：28mm 3、管道外径：气/液管管外径(mm)≤16/10	m	6	22.9	137.4	22.2			
307	031208002004	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑隔热保温管材B1级 2、绝热厚度：28mm 3、管道外径：气/液管管外径(mm)≤20/10	m	8	24.35	194.8	32.32			
本页小计							1598.21	350.64			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 82 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
308	030903005001	铜管管件	1、名称：分液器（分支器）Φ15.9成套取定价) 2、焊接方法：钎焊连接	个	2	62.53	125.06	29.8			
309	030903005002	铜管管件	1、名称：分液器（分支器）Φ19.1(成套取定价) 2、焊接方法：钎焊连接	个	1	76.57	76.57	16.39			
310	031002001004	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:一般管架制作、安装	Kg	13	15.84	205.92	91.52	11.96		
311	031201003007	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚 度:各二遍	kg	13	1.97	25.61	11.96	3.9		
		消防火灾报警系统					177290.77	51962.16	1354.21	885	
312	030904017001	报警联动一体机	1.名称:火灾报警控制一体机（联动型） 2.规格:（电源、报警控制器、消防电话盘、消防广播盘、手动控制盘、显示打印）（成套取定价） 3.安装方式:落地式	台	1	25435.71	25435.71	1970.82	42.02		
本页小计							25868.87	2120.49	57.88		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 83 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
313	030904017002	报警联动一体机	1、名称：应急照明控制器立柜式3200点位	台	1	16287.27	16287.27	355.66	14.77		
314	030404031006	小电器	1.名称:消防水池及高位水箱液位显示器（成套暂定价）	个	1	1364.1	1364.1	294.42	1.55	885	
315	030411003008	桥架	1.名称:槽式直通电缆桥架 2.型号、规格:150×100×δ1.2 GQJ-C/P 3.材质:热浸镀锌+喷塑（防火塑粉） 4.隔板:电缆桥架隔板（热浸镀锌+防火塑粉）GQJ-BG50 5.接地:含接地跨接线	m	33.51	110.51	3703.19	652.1	35.19		
316	030411003009	桥架	1.名称:槽式直通电缆桥架 2.型号、规格:100×100×δ1 GQJ-C/P 3.材质:热浸镀锌+喷塑（防火塑粉） 4.隔板:电缆桥架隔板（热浸镀锌+防火塑粉）GQJ-BG50 5.接地:含接地跨接线	m	50.6	85.99	4351.09	591.01	27.32		
本页小计							25705.65	1893.19	78.83	885	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 84 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
317	030413001002	铁构件	1.名称:电缆桥架支撑架安装 2.含支架除锈、刷漆	kg	63.22	9.73	615.13	230.12	24.02		
318	030411001012	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG导管20×1.6 G20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	335.04	10.88	3645.24	1393.77	16.75		
319	030411001013	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG导管20×1.6 G20 3.配置形式:砖、混凝土结构预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内暗配	m	781.77	12.48	9756.49	4221.56	39.09		
320	030411001014	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG导管25×1.6G25 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	260.66	14.83	3865.59	1490.98	18.25		
321	030411001015	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG导管25×1.6 G25 3.配置形式:砖、混凝土结构预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内暗配	m	608.22	17.05	10370.15	4525.16	42.58		
本页小计							28252.6	11861.59	140.69		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 85 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
322	030411004016	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号、规格:WDZCN-BYJ-4 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	1159.88	4.32	5010.68	719.13			
323	030411004017	配线	1.名称:管内穿线 2.型号、规格:WDZCN-RYJS-2*1.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	1829.37	4.28	7829.7	1061.03			
324	030411004018	配线	1.名称:管内穿线 2.型号、规格:WDZCN-RYJS-2*2.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	589.88	6.26	3692.65	348.03			
325	030411004019	配线	1.名称:管内穿线 2.型号、规格:WDZN-RYJS-2*4（材料取定价） 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	361.38	9.94	3592.12	285.49			
本页小计							20125.15	2413.68			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 86 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
326	030408002001	控制电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZBN-KYJY-3*1.5（取定价） 3.材质:控制电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	485.97	8.62	4189.06	903.9			
327	030408002002	控制电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZBN-KYJY-2*1.5（取定价） 3.材质:控制电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	342.57	7.16	2452.8	637.18			
328	030408002003	控制电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZBN-KYJY-12*1.5（取定价） 3.材质:控制电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	86	23.88	2053.68	177.16	10.32		
本页小计							8695.54	1718.24	10.32		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 87 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
329	030411004020	配线	1.配线形式:线槽配线 2.型号、规格:WDZCN-BYJ-4 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	357.16	4.61	1646.51	335.73			
330	030411004021	配线	1.名称:线槽配线 2.型号、规格:WDZBN-RYJS-2*1.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	280.48	4.53	1270.57	196.34			
331	030411004022	配线	1.名称:线槽配线 2.型号、规格:WDZBN-RYJS-2*2.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	113.8	6.56	746.53	80.8			
332	030411004023	配线	1.名称:线槽配线 2.型号、规格:WDZN-RYJS-2*4（取定价） 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	4	10.16	40.64	3.8			
本页小计							3704.25	616.67			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 88 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
333	030411004024	配线	1.配线形式:线槽配线 2.型号、规格:WDZBN-BYJ-4 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	70.12	4.71	330.27	65.91			
334	030904008001	模块（模块箱）	1.名称:接线端子箱HJ-1701(取定价) 2.安装方式:明装	台	2	162.05	324.1	97.74	6.8		
335	030904008002	模块（模块箱）	1.名称:总线联动控制模块HJ-9501(取定价)	个	77	158.64	12215.28	4898.74	218.68		
336	030904008003	模块（模块箱）	1.名称:输入模块	个	4	145.19	580.76	254.48	11.36		
337	030904008004	模块（模块箱）	1.名称:短路隔离器	个	15	128.68	1930.2	954.3	42.6		
338	030904001001	点型探测器	1.名称:点型复合式感烟感温火灾探测器 含底座电子编码，内置CPU 2.安装部位:有吊顶区域	个	179	84.23	15077.17	4723.81	34.01		
339	030904001002	点型探测器	1.名称:点型感温火灾探测器含底座 2.安装部位:有吊顶区域	个	8	80.69	645.52	211.12	1.52		
340	030904003001	按钮	1.名称:手动火灾报警按钮含电话插孔	个	11	68.31	751.41	202.4	0.99		
本页小计							31854.71	11408.5	315.96		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 89 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
341	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1.名称:总线式电话分机（成套取定价） 2.规格:HY2712C 3.安装方式:墙上安装底边距地面高度为1.5m	个	3	120.23	360.69	24.6	0.21		
342	030904009001	区域报警控制箱	1.名称:火灾显示盘 汉字液晶显示	台	2	718.38	1436.76	290.84	42.6		
343	030904007001	消防广播（扬声器）	1.名称:火灾事故广播音箱(阻燃型)3W(取定价) 2.安装方式:吸顶式	个	31	46.5	1441.5	558.93	2.17		
344	030904005001	声光报警器	1.名称:火灾声光警报器	个	12	111.16	1333.92	509.64	0.84		
345	030904003002	按钮	1.名称:消火栓按钮	个	26	63.67	1655.42	368.16	1.82		
346	030411006004	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质、规格:接线盒（钢制）86H50 3.安装形式:暗装	个	269	8.69	2337.61	825.83			
347	030905001001	自动报警系统调试	1.名称:火灾事故广播喇叭及音箱、电话插孔调试 2.线制:总线制	只	42	15.27	641.34	374.22	49.56		
348	030905001002	自动报警系统调试	1.名称:消防通信分机调试 2.线制:总线制	系统	3	22.19	66.57	31.29	7.41		
本页小计							9273.81	2983.51	104.61		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 90 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
349	030905003001	防火控制装置调试	1.名称:电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀调试	个	10	35.04	350.4	178.8	30.2		
350	030905003002	防火控制装置调试	1.名称:消防风机调试	个	3	69.1	207.3	148.41	10.38		
351	030905003003	防火控制装置调试	1.名称:电梯调试	个	1	600.55	600.55	424.65	11.53		
352	030905001003	自动报警系统调试	自动报警系统调试 2048点以内	系统	1	22892.27	22892.27	16251.13	591.06		
353	031002003021	套管	1.类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN20以内 3.填塞密封材料,堵洞	个	1	192.83	192.83	92.97	18.61		
		消防电源监控安装工程					11868.1	1004.62	20.61		
354	030904017003	报警联动一体机	1.名称:消防电源监控主机 2.规格:壁挂式，共64点 3.安装方式:壁挂式	台	1	6895.64	6895.64	177.83	7.39		
355	030904008005	模块（模块箱）	1.名称:消防电源监控模块 2.类型:1路三相交流电压	个	3	758.04	2274.12	190.86	8.52		
本页小计							33413.11	17464.65	677.69		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 91 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
356	030411001016	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管 DN25×3.2 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	67.12	24.11	1618.26	468.5	4.7		
357	030408002004	控制电缆	1.名称:控制电缆敷设 2.型号、规格:NH-KVV-2×2.5（取定价） 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	68.62	8.27	567.49	127.63			
358	030411004025	配线	1.名称:管内穿线 2.型号、规格:NH-RVSP-2×1.5（取定价） 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	68.62	7.47	512.59	39.8			
		电气火灾监控安装工程					13592.35	813.49	26.78		
359	030904017004	报警联动一体机	1.名称:电气火灾监控主机 2.安装方式:壁挂式	台	1	8931.64	8931.64	177.83	7.39		
本页小计							11629.98	813.76	12.09		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 92 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
360	030904008006	模块（模块箱）	1.名称:电气火灾监控模块 2.规格:配接单路剩余电流互感器	个	6	625.04	3750.24	381.72	17.04		
361	030411001017	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG导管20×1.6 G20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	47.04	10.88	511.8	195.69	2.35		
362	030411004026	配线	1.名称:线槽配线 2.型号、规格:WDZCN-RYJS-2*1.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	43	4.44	190.92	30.1			
363	030411004027	配线	1.名称:管内穿线 2.型号、规格:WDZCN-RYJS-2*1.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	48.54	4.28	207.75	28.15			
		防火门监控安装工程					15377.08	1121.88	17.05		
364	030904017005	报警联动一体机	1.名称:防火门监控主机 2.规格:壁挂式，共400点	台	1	11762.64	11762.64	177.83	7.39		
本页小计							16423.35	813.49	26.78		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 93 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
365	030507001001	入侵探测设备	1.名称:常闭双扇防火门监控模块AFRD-CB2(YT)(取定价)	套	8	97.4	779.2	98.96	2.48		
366	030411001018	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG导管20×1.6 G20 3.配置形式:砖、混凝土结构预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内暗配	m	114.81	12.48	1432.83	619.97	5.74		
367	030411001019	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG导管20×1.6 G20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	28.7	10.88	312.26	119.39	1.44		
368	030411004028	配线	1.名称:管内穿线 2.型号、规格:WDZN-RYJS-2*2.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	145.01	6.26	907.76	85.56			
369	030411004029	配线	1.名称:线槽配线 2.型号、规格:WDZN-RYJS-2*2.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	28.41	6.42	182.39	20.17			
本页小计							3614.44	944.05	9.66		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 94 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		能耗计量系统安装工程					137409.49	1130.27	6.16	132743	
370	030411001020	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN20×2.8 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	117	17.69	2069.73	672.75	5.85		
371	030411004030	配线	1.名称:管内穿线 2.型号、规格WDZ-RYYP2*1.0(取定价) 3.材质:铜芯多股绝缘电线	m	139.5	6.19	863.51	80.91			
372	030411004031	配线	1.名称:线槽配线 2.型号、规格WDZ-RYYP2*1.0(取定价) 3.材质:铜芯多股绝缘电线	m	226	6.35	1435.1	155.94			
373	Z030402023001	抄表采集系统安装调试	1.名称:能耗监测系统（含监控主机及其相关软件、通讯管理机、智能测控仪等配套设备）（成套暂定价）	台	1	133041.15	133041.15	220.67	0.31	132743	
		电梯					504716				
本页小计							137409.49	1130.27	6.16	132743	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 95 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
374	030107001001	交流电梯	1、名称：4#无障碍客货梯 载重量：1600kg、站数：3站、速度：1.0m/S（综合取定价） 2、含制作、运输、安装、调试。 3、服务楼层：-1-F2 4、控制方式：VVVF 变频调压调速控制 5、操纵方式：群控 6、门机系统：变频变压（VVVF）逆变器驱动 7、提升高度（m）：9.49 8、轿内尺寸(宽×深)(mm)：2500*3100 9、轿厢天花：豪华吊顶 10、轿厢高度(mm)：轿内净高 2800 11、轿厢前壁：304 发纹不锈钢1.2厚 12、门灯横梁：304 发纹不锈钢1.2厚 13、轿厢侧壁：304 发纹不锈钢1.2厚 14、轿厢后壁：304 发纹不锈钢1.2厚，后中壁镜	部	1	183962	183962				
本页小计							183962				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 96 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
本页小计							183962				
			面不锈钢 15、轿门：304 发纹不锈钢1.2厚 16、轿厢地面：拼花大理石 17、开门方向：旁开门 18、开门尺寸(宽×高)(mm)：1500*2100 19、轿厢操纵箱：开门两侧双操控箱 20、按钮：发纹不锈钢 21、轿厢位置指示器：彩色液晶显示不小于10寸 22、门套：层层_小门套_304发纹不锈钢 23、层（厅）门：层层 304 发纹不锈钢，耐火等级满足施工图 24、厅外召唤指示器：″发纹不锈钢面板，单色液晶显示″ 25、制作标准：满足《电梯制造与安装安全规范》GB7588.1-2020等规范 26、质保期要求：质保期								
本页小计							183962				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 97 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			为质量技术监督局验收合格之日起不少于24个月，包含2年维保。 27、备注：″1、装修部分，不低于上述标准，色彩、样式等具体效果需经建设单位确认；2、提升高度以实际安装为准。″								
本页小计							183962				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 98 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
375	030107001002	交流电梯	1、名称：5#、6#自动扶梯 倾斜角度:30度、提升高度:4.79m、运行速度:0.5m/s、安装宽度：2.92m(综合取定价) 2、含制作、运输、安装、调试。 3、公称宽度：1200 4、梯级净宽度：1000 5、额定速度：30 6、倾斜角度：30 7、提升高度：5300 8、投影长度：14046 9、水平级数：2 10、控制方式：微机变频 11、扶手带颜色：黑色 12、梯级踏板/踢板：铝合金 13、梳齿：铝合金 14、围裙板：304光面不锈钢1.2mm 15、内盖板：304发纹不锈钢1.2mm 16、外盖板：304发纹不锈钢1.2mm 17、警示牌：安装单位负责	部	2	160377	320754				
本页小计							320754				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 99 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			18、楼层板延长情况：按电梯公司标准配置 19、外盖板防爬装置：安装单位负责 20、装饰面要求：三侧采用发纹不锈钢外装饰面 21、制作标准：国标《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》 22、质保期要求：质保期为质量技术监督局验收合格之日起不少于24个月，包含2年维保。 23、备注：装修部分，不低于上述标准，色彩、样式等具体效果需经建设单位确认。								
		农贸市场电气抗震支架					22108.8	8386.68			
376	031002001005	管道支架	1.名称：桥架侧向抗震支架200-T（取定价）	套	20	368.26	7365.2	3158.8			
377	031002001006	管道支架	1.名称：桥架双向抗震支架200-TL（取定价）	套	16	484.5	7752	2653.44			
378	031002001007	管道支架	1.名称：桥架侧向抗震支架200+200-T（取定价）	套	2	404.26	808.52	315.88			
本页小计							15925.72	6128.12			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 100 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
379	031002001008	管道支架	1.名称：桥架双向抗震支架200+200-TL（取定价）	套	1	529.5	529.5	165.84			
380	031002001009	管道支架	1.名称：桥架侧向抗震支架200+300-T（取定价）	套	4	404.26	1617.04	631.76			
381	031002001010	管道支架	1.名称：桥架双向抗震支架200+300-TL（取定价）	套	2	530.5	1061	331.68			
382	031002001011	管道支架	1.名称：桥架侧向抗震支架300-T（取定价）	套	4	375.26	1501.04	631.76			
383	031002001012	管道支架	1.名称：桥架双向抗震支架300-TL（取定价）	套	3	491.5	1474.5	497.52			
		农贸市场弱电抗震支架					17615.24	6775.68			
384	031002001013	管道支架	1.名称：桥架侧向抗震支架200-T（取定价）	套	21	368.26	7733.46	3316.74			
385	031002001014	管道支架	1.名称：桥架双向抗震支架200-TL（取定价）	套	13	484.5	6298.5	2155.92			
386	031002001015	管道支架	1.名称：桥架侧向抗震支架300-T（取定价）	套	3	375.26	1125.78	473.82			
387	031002001016	管道支架	1.名称：桥架双向抗震支架300-TL（取定价）	套	5	491.5	2457.5	829.2			
		农贸市场暖通（防排烟）抗震支架					7232.58	2424.4			
本页小计							23798.32	9034.24			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 101 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
388	031002001017	管道支架	1.名称：风管侧向抗震支架1000*300-T（取定价）	套	8	430.26	3442.08	1263.52			
389	031002001018	管道支架	1.名称：风管双向抗震支架1000*300-TL（取定价）	套	7	541.5	3790.5	1160.88			
		农贸市场给水、消火栓及喷淋抗震支架					32166.15	12912			
390	031002001019	管道支架	1.名称：水管侧向抗震支架DN65-T（取定价）	套	31	263.21	8159.51	3602.82			
391	031002001020	管道支架	1.名称：水管双向抗震支架DN65-TL（取定价）	套	13	327.74	4260.62	1586.39			
392	031002001021	管道支架	1.名称：水管侧向抗震支架DN65*2-T（取定价）	套	1	345.21	345.21	116.22			
393	031002001022	管道支架	1.名称：水管侧向抗震支架DN80-T（取定价）	套	10	265.21	2652.1	1162.2			
394	031002001023	管道支架	1.名称：水管双向抗震支架DN80-TL（取定价）	套	9	331.74	2985.66	1098.27			
395	031002001024	管道支架	1.名称：水管侧向抗震支架DN100-T（取定价）	套	4	267.21	1068.84	464.88			
396	031002001025	管道支架	1.名称：水管双向抗震支架DN100-TL（取定价）	套	3	335.74	1007.22	366.09			
397	031002001026	管道支架	1.名称：水管侧向抗震支架DN150-T（取定价）	套	21	274.21	5758.41	2440.62			
本页小计							33470.15	13261.89			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 102 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
398	031002001027	管道支架	1.名称：水管双向抗震支架DN150-TL（取定价）	套	17	348.74	5928.58	2074.51			
		防火封堵-农贸市场					3947.62	1102.32			
399	030408008001	防火堵洞	1.名称:桥架150*100穿墙防火封堵 2.做法详见土建:06D105电缆防火阻燃设计与施工	处	3	188.26	564.78	183.72			
400	030408008002	防火堵洞	1.名称:桥架200*100穿墙防火封堵 2.做法详见土建:06D105电缆防火阻燃设计与施工	处	4	204.54	818.16	244.96			
401	030408008003	防火堵洞	1.名称:桥架300*100穿墙防火封堵 2.做法详见土建:06D105电缆防火阻燃设计与施工	处	2	237.1	474.2	122.48			
402	030408008004	防火堵洞	1.名称:桥架400*100穿墙防火封堵 2.做法详见土建:06D105电缆防火阻燃设计与施工	处	1	269.66	269.66	61.24			
403	030408008005	防火堵洞	1.名称:桥架400*150穿墙防火封堵 2.做法详见土建:06D105电缆防火阻燃设计与施工	处	2	299.91	599.82	122.48			
本页小计							8655.2	2809.39			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 103 页　共 103 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
404	030408008006	防火堵洞	1.名称:桥架150*100穿楼板防火封堵 2.做法详见土建:06D105电缆防火阻燃设计与施工	处	1	189.6	189.6	61.24			
405	030408008007	防火堵洞	1.名称:桥架200*100穿楼板防火封堵 2.做法详见土建:06D105电缆防火阻燃设计与施工	处	5	206.28	1031.4	306.2			
本页小计							1221	367.44			
合　计							2715302.74	423775.999999999	15998.32	350651.14	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					17247.65	4140.26			
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆-农贸市场	项	1	17247.65	17247.65	4140.26			
本页小计							17247.65	4140.26			
合　计							17247.65	4140.26			

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程-农贸市场　　　　　　标段：　　　　　　　　　　　　　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		32952.37	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	32952.37	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	524.33	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算			
合　计				33476.7	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价	650000	
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）	650000	明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		650000	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元		暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计				

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1	太阳能光优系统		650000	
合　　计			650000	

【表10.2.2-27】

总承包服务费计价表

工程名称：安装工程-农贸市场　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包专业工程				
1.1		0		0	
1.2		0		0	
2	发包人提供材料（工程设备）				
2.1		0		0	
2.2		0		0	
合　　计					

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	2578371.55	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	340594.36	
2	措施项目费		48720.19	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	19845.09	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	7298.42	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	28875.1	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		28422.84	见表 10.2.2-20
3	其他项目费			
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	106559.56	
5	增值税	计算基数×费率	246028.62	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	2,979,679.92	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 1 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		电气系统安装工程					623485.64	56398.66	5685.22	654	
1	030404017041	配电箱	1.名称:商务楼配电总箱-1ZAP2(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:700*1700*350 3.安装方式:落地式 4、基础形式、材质、规格:10#基础槽钢 5.工作内容：打孔、安装、接线、开关及机构调整、接地、补漆	台	1	5238.92	5238.92	328.28	83.56		
2	030404017042	配电箱	1.名称:商务楼配电总箱-1ZAP1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:700*1700*350 3.安装方式:落地式 4.基础形式、材质、规格:10#基础槽钢 5.工作内容：打孔、安装、接线、开关及机构调整、接地、补漆	台	1	5063.92	5063.92	328.28	83.56		
本页小计							10302.84	656.56	167.12		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 2 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	030404017043	配电箱	1.名称:商务楼配电总箱-1ZAL(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:700*1700*350 3.安装方式:落地式 4.基础形式、材质、规格:10#基础槽钢 5.工作内容：打孔、安装、接线、开关及机构调整、接地、补漆	台	1	8502.92	8502.92	328.28	83.56		
4	030404017044	配电箱	1.名称:商务楼电梯配电箱9DTX（含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*800*220 4.工作内容：打孔、安装、接线、开关及机构调整、接地、补漆	台	1	2407.93	2407.93	178.8			
本页小计							10910.85	507.08	83.56		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 3 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	030404017045	配电箱	1.名称:商务楼电梯配电箱3DTX（含箱内元器件成套取定价） 2.箱体尺寸:400*600*180 3.安装方式:明装 4.工作内容：打孔、安装、接线、开关及机构调整、接地、补漆	台	1	1080.21	1080.21	139.91			
6	030404017046	配电箱	1.名称:商务楼厨房配电箱1CFX(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:800*1000*200 3.安装方式:明装 4.工作内容：打孔、安装、接线、开关及机构调整、接地、补漆	台	1	2418.1	2418.1	217.54	6.33		
7	030404017047	配电箱	1.名称:商务楼厨房配电箱1AP(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:800*1000*200 3.安装方式:明装 4.工作内容：打孔、安装、接线、开关及机构调整、接地、补漆	台	1	4540.1	4540.1	217.54	6.33		
本页小计							8038.41	574.99	12.66		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 4 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	030404017048	配电箱	1.名称:商务楼商业配电箱1SYX（含箱内元器件成套取定价） 2.箱体尺寸:PZ30-20 3.安装方式:暗装 4.工作内容：打孔、安装、接线、开关及机构调整、接地、补漆	台	7	1835.85	12850.95	1175.23			
9	030404017049	配电箱	1.名称:商务楼监控室配电箱1JKX（含箱内元器件成套取定价） 2.箱体尺寸:PZ30-18 3.安装方式:暗装 4.工作内容：打孔、安装、接线、开关及机构调整、接地、补漆	台	1	366.85	366.85	167.89			
本页小计							13217.8	1343.12			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 5 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
10	030404017050	配电箱	1.名称:商务楼监控室配电箱1WYX(（含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:500*700*200 3.安装方式:暗装 4.工作内容：打孔、安装、接线、开关及机构调整、接地、补漆	台	1	830.13	830.13	214.56			
11	030404017051	配电箱	1.名称:商务楼层主要通道照明配电总箱1AL（含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:500*600*180 3.安装方式:明装 4.工作内容：打孔、安装、接线、开关及机构调整、接地、补漆	台	1	1505.93	1505.93	178.8			
本页小计							2336.06	393.36			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 6 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	030404017052	配电箱	1.名称:商务楼UPS配电总箱1UPS(防爆型)（含箱内元器件成套取定价） 2.箱体尺寸:防爆型700*900*220 3.安装方式:明装 4.工作内容：打孔、安装、接线、开关及机构调整、接地、补漆	台	1	5637.1	5637.1	217.54	6.33		
13	030404017053	配电箱	1.名称:商务楼网络机房配电总箱1WLJF（含箱内元器件成套取定价） 2.箱体尺寸:700*900*220 3.安装方式:明装 4.工作内容：打孔、安装、接线、开关及机构调整、接地、补漆	台	1	3663.1	3663.1	217.54	6.33		
本页小计							9300.2	435.08	12.66		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 7 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	030404017054	配电箱	1.名称:商务楼会议室配电箱2HYX（含箱内元器件成套取定价） 2.箱体尺寸:PZ30-24 3.安装方式:明装 4.工作内容：打孔、安装、接线、开关及机构调整、接地、补漆	台	1	679.21	679.21	139.91			
15	030404017055	配电箱	1.名称:商务楼二~八层楼层配电箱2AP~8AP（含箱内元器件成套取定价 2.箱体尺寸:700*900*220 3.安装方式:明装 4.工作内容：打孔、安装、接线、开关及机构调整、接地、补漆	台	7	2577.1	18039.7	1522.78	44.31		
本页小计							18718.91	1662.69	44.31		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 8 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
16	030404017056	配电箱	1.名称:商务楼楼层主要通道照明配电总箱2AL~8AL（含箱内元器件成套取定价）　2.箱体尺寸:500*600*180 4.工作内容：打孔、安装、接线、开关及机构调整、接地、补漆	台	7	1201.93	8413.51	1251.6			
17	030404017057	配电箱	1.名称:商务楼不锈钢泛光照明配电箱WDLED（含箱内元器件成套取定价）　2.箱体尺寸:500*600*200(IP54不锈钢) 3.安装方式:暗装 4.工作内容：打孔、安装、接线、开关及机构调整、接地、补漆	台	1	991.13	991.13	214.56			
本页小计							9404.64	1466.16			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 9 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
18	030404017058	配电箱	1.名称:商务楼KSX带防潮门插座箱(防水型)（含箱内元器件成套取定价） 2.箱体尺寸:PZ30-12 3.安装方式:暗装 4.工作内容：打孔、安装、接线、开关及机构调整、接地、补漆	台	8	286.94	2295.52	671.6			
19	030404017059	配电箱	1.名称:挡烟垂壁控制箱（设备自带） 2.安装方式:明装	台	18	203.21	3657.78	2518.38			
20	030404017060	配电箱	1.名称:电动排烟窗控制箱1DDC（设备自带） 2.安装方式:明装	台	1	203.21	203.21	139.91			
21	030404017061	配电箱	1.名称:电动排烟窗控制箱2DDC（设备自带） 2.安装方式:明装	台	1	203.21	203.21	139.91			
22	030404017062	配电箱	1.名称:电动排烟窗控制箱DDC（设备自带） 2.安装方式:明装	台	12	203.21	2438.52	1678.92			
本页小计							8798.24	5148.72			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 10 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
23	030404017063	配电箱	1.名称:商务楼排烟风机控制箱WDPYX（含箱内元器件成套取定价） 2.箱体尺寸：600*900*220 3.安装方式:明装 4.工作内容：打孔、安装、接线、开关及机构调整、接地、补漆	台	1	2909.93	2909.93	178.8			
24	030404017064	配电箱	1.名称:商务楼楼层消防总箱-1ZAEL（含箱内元器件成套取定价 2.箱体尺寸:700*800*220 3.安装方式:明装 4.工作内容：打孔、安装、接线、开关及机构调整、接地、补漆	台	1	2527.93	2527.93	178.8			
25	030404031007	小电器	1.名称:风机就地控制按钮(成套暂定价)	个	2	81.03	162.06	45.9		88.5	
本页小计							5599.92	403.5		88.5	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 11 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
26	030411003010	桥架	1.名称:槽式直通电缆桥架 2.型号、规格:GQJ-C/P150×100×δ1.2 3.材质:热浸镀锌 4.接地:含接地跨接线	m	15.26	94.62	1443.9	296.96	16.02		
27	030411003011	桥架	1.名称:槽式直通电缆桥架 2.型号、规格:GQJ-C/P200×100×δ1.2 3.材质:热浸镀锌 4.接地:含接地跨接线	m	242.63	116.51	28268.82	4721.58	254.76		
28	030411003012	桥架	1.名称:防水型槽式直通电缆桥架 2.型号、规格:GQJ-C/P200×100×δ1.2(成套取定价) 3.材质:热浸镀锌 4.接地:含接地跨接线	m	20.69	120.52	2493.56	402.63	21.72		
本页小计							32206.28	5421.17	292.5		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 12 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
29	030411003013	桥架	1.名称:槽式直通电缆桥架 2.型号、规格:GQJ-C/P300×100×δ1.2 3.材质:热浸镀锌 4.接地:含接地跨接线	m	39.93	160.54	6410.36	777.04	41.93		
30	030411003014	桥架	1.名称:槽式直通电缆桥架 2.型号、规格:GQJ-C/P400×100×δ1.2 3.材质:热浸镀锌 4.隔板:电缆桥架隔板（热浸镀锌）GQJ-BG50 5.接地:含接地跨接线	m	22.02	210.18	4628.16	687.02	37.65		
31	030411003015	桥架	1.名称:槽式直通电缆桥架 2.型号、规格:GQJ-C/P400×150×δ1.5 3.材质:热浸镀锌 4.接地:含接地跨接线	m	31	225.24	6982.44	967.2	53.01		
本页小计							18020.96	2431.26	132.59		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 13 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
32	030411003016	桥架	1.名称:槽式直通电缆桥架 2.型号、规格:200×100×δ1.2 GQJ-C/P 3.材质:热浸镀锌+喷塑（防火塑粉） 4.接地:含接地跨接线	m	34.5	129.46	4466.37	671.37	36.23		
33	030411003017	桥架	1.名称:防水型槽式直通电缆桥架 2.型号、规格:150×100×δ1.2 GQJ-C/P(成套取定价) 3.材质:热浸镀锌+喷塑（防火塑粉） 4.接地:含接地跨接线	m	13.68	106.12	1451.72	266.21	14.36		
34	030409002003	接地母线	1.名称:桥架通长扁钢 2.材质:镀锌扁钢25*4 3.安装部位:沿桥架支架(电缆沟支架)敷设	m	419.71	17	7135.07	3168.81	285.4		
35	030413001003	铁构件	1.名称:电缆桥架支撑架安装 2.含支架除锈、刷漆	kg	435.35	9.73	4235.96	1584.67	165.43		
本页小计							17289.12	5691.06	501.42		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 14 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
36	031002003022	套管	1.类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:SC50 3.填塞密封材料,堵洞	个	8	192.54	1540.32	743.76	148.88		
37	031002003023	套管	1.类型:一般穿楼板钢套管制作安装 2.规格:SC50 3.填塞密封材料,堵洞	个	4	23.57	94.28	38.76	4.28		
38	031002003024	套管	1.类型:一般穿楼板钢套管制作安装 2.规格:SC80 3.填塞密封材料,堵洞	个	2	58.2	116.4	54.24	2.14		
39	030411001021	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN20×2.8 3.配置形式:砖、混凝土结构预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内暗配	m	145.33	19.93	2896.43	1087.07	7.27		
40	030411001022	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN20×2.8 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	45.69	17.69	808.26	262.72	2.28		
本页小计							5455.69	2186.55	164.85		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 15 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
41	030411001023	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管 DN25×3.2 3.配置形式:砖、混凝土结构预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内暗配	m	5.64	26.82	151.26	51.15	0.39		
42	030411001024	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管 DN32×3.5 3.配置形式:砖、混凝土结构预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内暗配	m	45.66	32.73	1494.45	440.62	3.2		
43	030411001025	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管 DN32×3.5 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	30.22	29.84	901.76	224.23	2.12		
44	030411001026	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN50×3.8 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	9.52	47.27	450.01	121	0.76		
本页小计							2997.48	837	6.47		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 16 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
45	030411001027	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管 DN25×3.2 3.配置形式:砖、混凝土结构明配	m	49.07	27.19	1334.21	434.76	3.43		
46	030411001028	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG导管20×1.6 G20 3.配置形式:砖、混凝土结构预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内暗配	m	100.55	12.48	1254.86	542.97	5.03		
47	030411001029	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG导管20×1.6 G20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	35.12	10.88	382.11	146.1	1.76		
48	030411004032	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号、规格:WDZB-BYJ-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	59.82	3.01	180.06	40.08			
49	030411004033	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号、规格:WDZBN-BYJ-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	431.64	3.36	1450.31	289.2			
本页小计							4601.55	1453.11	10.22		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 17 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
50	030411004034	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号、规格:WDZBN-BYJR-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	215.82	3.46	746.74	144.6			
51	030411004035	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号、规格:WDZCN-BYJ-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	148.38	3.3	489.65	99.41			
52	030408001020	电力电缆	1.名称:铜芯铜护套矿物绝缘柔性防火电缆 2.型号、规格:BTTW-0.6/1KV 3*2.5(取定价) 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	315.17	37.78	11907.12	705.98	132.37		
53	030408001021	电力电缆	1.名称:铜芯铜护套矿物绝缘柔性防火电缆 2.型号、规格:BTTW-0.6/1KV 5*2.5(取定价) 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	27.44	46.32	1271.02	61.47	11.52		
本页小计							14414.53	1011.46	143.89		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 18 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
54	030408001022	电力电缆	1.名称:铜芯铜护套矿物绝缘柔性防火电缆 2.型号、规格:BTTW-0.6/1KV 5*6(取定价) 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	481.67	71.36	34371.97	1435.38	404.6		
55	030408002005	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号、规格:WDZBN-KYJY-2×1.5 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	109.4	7.16	783.3	203.48			
56	030408001023	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZBN-YJY-0.6/1KV-5×4 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	71.09	21.5	1528.44	133.65	3.55		
本页小计							36683.71	1772.51	408.15		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 19 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
57	030408001024	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZB-YJY-0.6/1KV-5×4 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	235.46	20.44	4812.8	442.66	11.77		
58	030408001025	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZB-YJY-0.6/1KV-5×6 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	306.56	28.39	8703.24	576.33	15.33		
本页小计							13516.04	1018.99	27.1		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 20 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
59	030408001026	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZB-YJY-0.6/1KV-5×6 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:竖井桥架内敷设	m	133	28.93	3847.69	300.58	7.98		
60	030408001027	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZB-YJY-0.6/1KV-5×16 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	115.18	64.15	7388.8	270.67	6.91		
本页小计							11236.49	571.25	14.89		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 21 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
61	030408001028	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZB-YJY-0.6/1KV-5×16 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:竖井桥架内敷设	m	48.4	64.81	3136.8	136.49	3.39		
62	030408001029	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZB-YJY-0.6/1KV-4×25+1×16 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	339.23	90.49	30696.92	797.19	20.35		
本页小计							33833.72	933.68	23.74		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 22 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
63	030408001030	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZB-YJY-0.6/1KV-4×25+1×16 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:竖井桥架内敷设	m	131.8	91.15	12013.57	371.68	9.23		
64	030408001031	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WWDZB-YJY-0.6/1KV-4×35+1×16 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	263.33	116.76	30746.41	618.83	15.8		
本页小计							42759.98	990.51	25.03		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 23 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
65	030408001032	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZB-YJY-0.6/1KV-4×50+1×25 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	9.15	169.54	1551.29	69.72	7.05		
66	030408001033	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZB-YJY-0.6/1KV-4×50+1×25 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:竖井桥架内敷设	m	30.9	171.79	5308.31	282.74	28.43		
本页小计							6859.6	352.46	35.48		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 24 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
67	030408001034	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZB-YJY-4×95+1×50 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	202.39	315.09	63771.07	1884.25	190.25		
68	030408001035	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZB-YJY-0.6/1KV-4×120+1×70 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	103.83	391.68	40668.13	966.66	97.6		
本页小计							104439.2	2850.91	287.85		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 25 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
69	030408001036	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZB-YJY-0.6/1KV-4×185+1×95 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	101.2	585.08	59210.1	1086.89	261.1		
70	030408001037	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZB-YJY-0.6/1KV-4×240+1×120 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	101.2	746.36	75531.63	1328.76	325.86		
71	030408006007	电力电缆头	1.名称:户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35　10mm2及以下，铜芯，三芯及以上	个	56	27.81	1557.36	535.92			
本页小计							136299.09	2951.57	586.96		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 26 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
72	030408006008	电力电缆头	1.名称:户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35　25mm2及以下，铜芯，三芯及以上	个	30	37.09	1112.7	382.5			
73	030408006009	电力电缆头	1.名称:户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35	个	6	92.71	556.26	191.34			
74	030408006010	电力电缆头	1.名称:户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)120	个	8	169.69	1357.52	417.2			
75	030408006011	电力电缆头	1.名称:户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)240	个	4	266.86	1067.44	270.6			
76	030408007001	控制电缆头	1.名称:控制电缆头制作、安装 终端头(芯以下)6	个	10	31.05	310.5	123.7			
77	030408006012	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 多芯以下(截面积mm2以下)4	个	28	53.39	1494.92	713.44			
78	030408006013	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 多芯以下(截面积mm2以下)10	个	8	62.33	498.64	238.4			
本页小计							6397.98	2337.18			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 27 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
79	030414002002	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	13	232	3016	1975.74	308.75		
80	030414004002	自动投入装置	1.名称:自动投入装置调试 备用电源自投装置 低压双电源自动切换装置调试	系统	5	65.95	329.75	129.05	119.2		
81	030404035004	插座	1.名称:两位两极双用插座 2.规格:带保护门、接地 86型 10A 3.安装方式:暗装	个	16	20.34	325.44	137.76			
82	030404035005	插座	1.名称:三极插座 2.规格:带接地 86型 16A 3.安装方式:暗装	个	1	22.36	22.36	8.61			
83	030404034009	照明开关	1.名称:一位大翘板单极开关 2.规格:86型10A 3.安装方式:暗装	个	16	16.48	263.68	116.8			
84	030404034010	照明开关	1.名称:两位大翘板单极开关 2.规格:86型10A 3.安装方式:暗装	个	1	18.92	18.92	7.3			
85	030412001002	普通灯具	1.名称:壁灯1×12W(成套暂定价)	套	16	58.39	934.24	268.16		565.6	
本页小计							4910.39	2643.42	427.95	565.6	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 28 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
86	030412001003	普通灯具	1.名称:吸顶灯感应 8W含光源（成套取定价） 2.安装形式:吸顶式	套	2	100.24	200.48	35.76			
87	030412005003	荧光灯	1.名称:LED T8空支架 双管带罩2×16W 2.型号、规格:LED T8日光管16W 3.安装形式:吸顶	套	2	71.69	143.38	41.74			
88	030409005003	避雷网	1.名称:避雷网安装 2.材质、规格:镀锌圆钢φ12 3.安装形式:沿折板支架敷设	m	152.6	17.79	2714.75	973.59	248.74		
89	030409005004	避雷网	1.名称:避雷网安装 2.材质、规格:镀锌圆钢φ12 3.安装形式:沿砖混结构暗敷	m	271.57	16.19	4396.72	1941.73	184.67		
90	030409003002	避雷引下线	1.名称:避雷引下线敷设 2.安装形式:利用建筑结构钢筋引下 3.断接卡子、箱材质、规格:接地测试点2个	m	322.09	13.4	4316.01	1852.02	1291.58		
本页小计							11771.34	4844.84	1724.99		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 29 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
91	Z030409012001	利用卫生间底板钢筋网焊接	1.名称:卫生间均压环敷设 2.安装形式:利用圈梁钢筋	m	263.82	6.45	1701.64	820.48	345.6		
92	030409008003	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位LEB 2.含箱内跨接	台	18	41.2	741.6	185.04	23.22		
93	030409008004	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位端子箱MEB 2.含箱内跨接	台	3	210.12	630.36	168.48	3.87		
94	030409002004	接地母线	1.名称:接地母线敷设 2.材质:铜扁钢-25*4 3.安装部位:沿砖混结构暗敷	m	9.5	81.05	769.98	67.93	6.46		
95	030409002005	接地母线	1.名称:接地母线敷设 2.材质:铜扁钢-40*4 3.安装部位:沿砖混结构暗敷	m	3.55	99.97	354.89	25.38	2.41		
96	030409002006	接地母线	1.名称:接地母线敷设 2.材质:铜扁钢-40*4 3.安装部位:沿砖混结构明敷	m	158.55	105.62	16746.05	1725.02	118.91		
97	030409002007	接地母线	1.名称:接地母线敷设 2.材质:铜扁钢-40*4 3.安装部位:埋地敷设	m	16.63	121.15	2014.72	393.96	16.96		
本页小计							22959.24	3386.29	517.43		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 30 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
98	030414011001	接地装置	1.名称:母线、避雷器、电容器、接地装置调试 独立接地装置6根接地极以内	组	2	102.69	205.38	122.18	33.4		
		应急照明系统安装工程					95982.8	15251.13	67.6	21504	
99	030404017065	配电箱	1.名称:A型应急照明集中电源(分布式)0.6KVA 1ALE、2ALE、4ALE、6ALE(成套暂定价) 2.安装方式:壁装	台	4	5631.93	22527.72	715.2		21504	
100	030411001030	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG导管20×1.6 G20 3.配置形式:砖、混凝土结构预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内暗配	m	1002.45	12.48	12510.58	5413.23	50.12		
101	030411001031	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG导管20×1.6 G20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	349.69	10.88	3804.63	1454.71	17.48		
102	030411006005	接线盒	1.名称:灯头盒 2.材质、规格:接线盒（钢制）86H50 3.安装形式:暗装	个	306	8.69	2659.14	939.42			
本页小计							41707.45	8644.74	101	21504	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 31 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
103	030411004036	配线	1.名称:线槽配线 2.型号、规格:WDZCN-RYJS-2*2.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	262.22	6.42	1683.45	186.18			
104	030411004037	配线	1.名称:管内配线 2.型号、规格:WDZBN-RYJS-2*2.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	1375.99	6.4	8806.34	811.83			
105	030412004015	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯TY-BLJC Ⅰ系列1W 2.型号、规格:集中电源集中控制消防应急标志灯具中、小型灯具单面明装壁挂式 3.安装形式:墙壁式	套	15	109.63	1644.45	278.7			
本页小计							12134.24	1276.71			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 32 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
106	030412004016	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯TY-BLJC Ⅰ系列1W 2.型号、规格:集中电源集中控制消防应急标志灯具中、小型灯具单面明装壁挂式 3.安装形式:墙壁式	套	18	109.63	1973.34	334.44			
107	030412004017	装饰灯	1.名称:楼层标志灯TY-BLJC Ⅰ系列1W 2.型号、规格:集中电源集中控制消防应急标志灯具中、小型灯具单面明装壁挂式 3.安装形式:墙壁式	套	15	109.63	1644.45	278.7			
108	030412004018	装饰灯	1.名称:方向标志灯(疏散单向不可调)TY-BLJC Ⅰ系列1W 2.型号、规格:集中电源型标志灯(集中控制)中、小型灯具双面吊装式 3.安装形式:吊杆式	套	14	132.84	1859.76	305.2			
本页小计							5477.55	918.34			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 33 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
109	030412004019	装饰灯	1.名称:方向标志灯(疏散单向不可调)TY-BLJC Ⅰ系列1W 2.型号、规格:集中电源型标志灯(集中控制)中、小型灯具单面明装壁挂式 3.安装形式:墙壁式	套	48	109.63	5262.24	891.84			
110	030412004020	装饰灯	1.名称:消防应急照明灯具TY-ZFJC系列 3W 2.型号、规格:集中电源型照明灯(集中控制)3-5W圆形嵌入式、吸顶式(防水型) 3.安装形式:墙壁式	套	14	145.35	2034.9	260.12			
111	030412004021	装饰灯	1.名称:消防应急照明灯具TY-ZFJC系列 6W 2.型号、规格:集中电源型照明灯(集中控制)6-9W圆形嵌入式，吸顶式 3.安装形式:墙壁式	套	41	138.28	5669.48	761.78			
本页小计							12966.62	1913.74			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 34 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
112	030412004022	装饰灯	1.名称:消防应急照明灯具TY-ZFJC系列 10W 2.型号、规格:集中电源型照明灯(集中控制)10-15W圆形嵌入式、吸顶式 3.安装形式:吸顶式	套	141	169.52	23902.32	2619.78			
		装修电气安装工程					65072.63	18891.38	8.43	2169	
113	030411001032	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG导管20×1.6 G20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	168.63	10.88	1834.69	701.5	8.43		
114	030411001033	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG导管20×1.6 G20 3.配置形式:砖、混凝土结构明配	m	557.17	14.68	8179.26	3838.9			
115	030411004038	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号、规格:WDZB-BYJ-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	1241.91	3.01	3738.15	832.08			
本页小计							37654.42	7992.26	8.43		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 35 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
116	030411004039	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号、规格:WDZB-BYJR-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	557.17	3.2	1782.94	373.3			
117	030411004040	配线	1.配线形式:线槽配线 2.型号、规格:WDZB-BYJ-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	756.48	2.96	2239.18	582.49			
118	030411004041	配线	1.配线形式:线槽配线 2.型号、规格:WDZB-BYJR-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	378.22	3.14	1187.61	291.23			
119	030411006006	接线盒	1.名称:灯头盒 2.材质、规格:接线盒（钢制）86H50 3.安装形式:明装	个	365	12.02	4387.3	2233.8			
120	030411006007	接线盒	1.名称:开关盒、插座盒 2.材质、规格:接线盒（钢制）86H50 3.安装形式:暗装	个	43	8.41	361.63	138.89			
本页小计							9958.66	3619.71			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 36 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
121	030412004023	装饰灯	1.名称:LED筒灯 12W含支架 2.安装形式:嵌入式	套	296	67.05	19846.8	5967.36			
122	030412001004	普通灯具	1.名称:功率、400*400mm圆型吸顶灯23W(成套取定价) 2.规格、型号:色温4500K 3.安装形式:吸顶式	套	38	204.21	7759.98	679.44			
123	030412004024	装饰灯	1.名称:灯带（成套取定价） 2.安装形式:嵌入式	m	196.5	33.7	6622.05	1367.64			
124	030412004025	装饰灯	1.名称:软膜天花内藏LED灯带(取定价)	m2	3.8	361.8	1374.84	213.07			
125	030404034011	照明开关	1.名称:两位大翘板单极开关 2.规格:86型10A 3.安装方式:暗装 4.附:通用开关防溅盒 86型	个	16	28.31	452.96	116.8			
126	030404034012	照明开关	1.名称:两位大翘板单极开关 2.规格:86型10A 3.安装方式:暗装	个	8	18.92	151.36	58.4			
本页小计							36207.99	8402.71			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 37 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
127	030404034013	照明开关	1.名称:三位大翘板单极开关 2.规格:86型10A 3.安装方式:暗装	个	16	21.99	351.84	116.8			
128	030404031008	小电器	1.名称:残卫复位开关（暂定价） 2.安装方式:暗装	个	1	67.75	67.75	22.95		30.97	
129	030404031009	小电器	1.名称:残卫报警按钮（暂定价）） 2.安装方式:暗装	个	1	67.75	67.75	22.95		30.97	
130	030404031010	小电器	1.名称:残卫声光报警器（暂定价）	个	1	85.78	85.78	21.46		44.25	
131	030404031011	小电器	1.名称:残卫控制器（暂定价）	个	1	257.92	257.92	27.57		221	
132	030411001034	配管	1.名称:金属软管 2.规格:DN20	m	390.5	11.07	4322.84	1284.75		1842.14	
		卫生间通风安装工程					19411.13	5631.23	304.64		
133	030404033003	风扇	1.名称:卫生间通风器（自带止回阀）JVF-CP-44风量400m3/h 220pa　功率0.04KW (成套取定价) 2.安装方式:吊装	台	24	271.88	6525.12	750.96			
本页小计							11679	2247.44		2169.33	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 38 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
134	030702001006	碳钢通风管道	1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:长边长(mm)≤320 4.板材厚度:δ0.5 5.管件、法兰等附件及 支架设计要求:角钢法兰 6.接口形式:咬口	m2	42.82	142.1	6084.72	3165.68	173.42		
135	030702001007	碳钢通风管道	1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:长边长(mm)≤1000 4.板材厚度:δ0.6 5.管件、法兰等附件及 支架设计要求:角钢法兰 6.接口形式:咬口	m2	10.85	104.05	1128.94	473.71	11.83		
136	030703001008	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀200*200 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	8	279.6	2236.8	442.24	26.8		
137	030703001009	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀400*200 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	8	319.25	2554	442.24	26.8		
本页小计							12004.46	4523.87	238.85		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 39 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
138	031201003008	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚 度:各二遍	kg	219.29	1.97	432	201.75	65.79		
139	030704001004	通风工程检测、调试	通风空调系统-综合楼通风	系统	1	449.55	449.55	154.65			
		挡烟垂壁安装工程					31287.78	1789.01	89.33	28300	
140	030702012004	挡烟垂壁	1、名称：H=0.5m防火帆布挡烟垂壁（成套暂定价） 2、类型：固定式 3、安装部位：挡烟垂壁吊顶下500mm	m	9.41	120.25	1131.55	182.27	11.48	809.26	
141	030702012005	挡烟垂壁	1、名称：H=0.81防火帆布挡烟垂壁含电动装置(100W)（成套暂定价） 2、类型：活动式 3、安装部位：挡烟垂壁底边离地2.4m	m	10.39	476.78	4953.74	261.62	12.68	4519.65	
本页小计							6966.84	800.29	89.95	5328.91	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 40 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
142	030702012006	挡烟垂壁	1、名称：H=0.8m防火帆布挡烟垂壁含电动装置(100W)（成套暂定价） 2、类型：活动式 3、安装部位：挡烟垂壁底边离地2.2m	m	53.42	471.78	25202.49	1345.12	65.17	22970.6	
		防排烟安装工程					239630.55	14101.27	643.67	156712	
143	030108003004	轴流通风机	1.名称:SEF-RF-1~2消防高温轴流风机HTF-I-№10 风量24019m3/h 338pa 960rpm 5.5KW(成套取定价含减震器、垫) 2.安装方式:落地 3.支架:设备支架制安 4.减振底座形式、减震垫 5.含油漆、按钮、接线、检查等	台	2	5562.58	11125.16	1051.46	27.36		
本页小计							36327.65	2396.58	92.53	22970.6	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 41 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
144	030108001004	离心式通风机	1.名称:EAF-1F-1~2静音型管道离心风机JDF-J-200-65 风量650m3/h 220pa 800rpm 1.5KW(成套取定价含减震器、垫) 2.安装方式:落地 3.支架:设备支架制安 4.减振底座形式、减震垫 5.含油漆、按钮、接线、检查等	台	2	1395.53	2791.06	825.6	22.6		
145	030108003005	轴流通风机	1.名称:EAF-RF-02壁式轴流风机XBDZ-B-No2.5 风量580m3/h 39pa 1380 rpm 0.05KW (成套取定价含减震器、垫) 2.安装方式:壁式安装 3.含油漆、按钮、接线、检查等	台	1	757.42	757.42	108.26			
本页小计							3548.48	933.86	22.6		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 42 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
146	030108001005	离心式通风机	1.名称:EAF-RF-01柜式离心风机HTFC-II-12风量高速事故通风102609m3/h，低速平时排风7450m3/h，677/290pa 1200/800 rpm 4.7/1.5KW(成套取定价含减震器、垫) 2.安装方式:落地 3.支架:设备支架制安 4.减振底座形式、减震垫 5.含油漆、按钮、接线、检查等	台	1	9016.38	9016.38	1098.49	13.68		
147	030703019003	柔性接口	1.名称:硅玻钛复合布软接(成品) 2.规格:双层A级长度200 mm	m2	5.5	1435.73	7896.52	440.88	9.57		
148	031201003009	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚 度:各二遍	kg	835.2	1.97	1645.34	768.38	250.56		
本页小计							18558.24	2307.75	273.81		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 43 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
149	030702007003	复合型风管	1.名称:内置钢面镁质高晶板防火风管(成套暂定价) 2.形状:矩形风管 3.规格:直径≤1000 4.接口形式:角钢法兰连接 5.满足《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)及消防验收要求	m2	14.86	325.28	4833.66	142.51	0.74	4509.71	
150	030702007004	复合型风管	1.名称:内置钢面镁质高晶板防火风管(成套暂定价) 2.形状:矩形风管 3.规格:长边长≤300 4.接口形式:角钢法兰连接 5.满足《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)及消防验收要求	m2	8.93	407.83	3641.92	223.25	68.85	3153.72	
本页小计							8475.58	365.76	69.59	7663.43	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 44 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
151	030702007005	复合型风管	1.名称:内置钢面镁质高晶板防火风管(成套暂定价) 2.形状:矩形风管 3.规格:长边长≤1000 4.接口形式:角钢法兰连接 5.满足《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)及消防验收要求	m2	305.6	325.28	99405.57	2930.7	15.28	92743.49	
152	030702007006	复合型风管	1.名称:内置钢面镁质高晶板防火风管(成套暂定价)（竖井内） 2.形状:矩形风管 3.规格:长边长≤1000 4.接口形式:角钢法兰连接 5.满足《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)及消防验收要求	m2	148.23	325.28	48216.25	1421.53	7.41	44984.84	
153	030703001010	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀1000*200 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	1	522.36	522.36	107.35	6.67		
本页小计							148144.18	4459.58	29.36	137728.33	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 45 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
154	030703001011	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀300*200 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	1	326.15	326.15	66.08	5.61		
155	030703001012	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀600*400 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	1	504.55	504.55	66.08	5.61		
156	030703001013	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀1000×300 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	8	621.47	4971.76	858.8	53.36		
157	030703001014	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀630×320 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	1	466.49	466.49	66.08	5.61		
158	030703001015	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀700×400 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	7	544.2	3809.4	462.56	39.27		
159	030703001016	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀800×400 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	1	641.3	641.3	107.35	6.67		
本页小计							10719.65	1626.95	116.13		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 46 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
160	030703001017	碳钢阀门	1.名称:全自动排烟阀1000×300 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	14	1091.83	15285.62	1502.9	93.38		
161	030703001018	碳钢阀门	1.名称:全自动排烟阀800×250 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	1	930.39	930.39	66.08	5.61		
162	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层格栅风口，叶片垂直，带防虫/鼠钢丝网罩Φ1000	个	2	658.4	1316.8	65.26	0.22		
163	030703011007	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层格栅风口，叶片垂直，带防虫/鼠钢丝网罩500×500	个	1	246.5	246.5	28.91	0.11		
164	030703011008	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层格栅风口,叶片垂直200×200	个	2	81.48	162.96	27.72	0.22		
165	030703011009	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层格栅风口,叶片垂直500×500	个	42	184.55	7751.1	1214.22	4.62		
166	030703011010	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层格栅风口,叶片垂直600×1000	个	1	324.78	324.78	32.63	0.11		
167	030703011011	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层格栅风口,叶片垂直600×600	个	2	226.41	452.82	57.82	0.22		
本页小计							26470.97	2995.54	104.49		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 47 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
168	030703011012	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶带防虫/鼠钢丝网罩200×400	个	1	93.16	93.16	13.86	0.11		
169	030703011013	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶带防虫/鼠钢丝网罩300×200	个	2	124.22	248.44	27.72	0.22		
170	030703017002	碳钢罩类	1.名称:风机防护罩(综合暂定价) 2. 材质：A级防火板(耐火等级不低于1h)(双层彩钢板/δ=0.4mm+防火材料) 3.户外型防排烟风机防护装置功能要求:全封闭结构,防雨、防晒、防火(耐火等级不低于1h)、耐高温,并设置检修门,装置内预留足够的空间进行检修。 4.做法:详见户外型防排烟风机防护装置大样图	个	2	5660	11320			11320	
171	030704001005	通风工程检测、调试	通风空调系统-综合楼防排烟	系统	1	926.69	926.69	318.79			
		喷淋系统					303223.38	102217.28	6393.01	2348	
本页小计							12588.29	360.37	0.33	11320	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 48 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
172	030901001009	水喷淋钢管	1.安装部位:室内商务楼 2.材质、规格:镀锌焊接钢管 DN150×4.5 3.连接形式:沟槽连接 4.沟槽管件安装 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	76.35	257.18	19635.69	2584.45	267.99		
173	030901001010	水喷淋钢管	1.安装部位:室内商务楼 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN100×4.0 3.连接形式:沟槽连接 4.沟槽管件安装 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	163.92	109.99	18029.56	4899.57	65.57		
174	030901001011	水喷淋钢管	1.安装部位:室内商务楼 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN80×4.0 3.连接形式:沟槽连接 4.沟槽管件安装 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	151.91	99.53	15119.6	4198.79	51.65		
本页小计							52784.85	11682.81	385.21		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 49 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
175	030901001012	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN65×4.0 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	87.21	82.33	7180	1875.02	66.28		
176	030901001013	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN50×3.8 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	331	65.4	21647.4	6957.62	254.87		
177	030901001014	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN40×3.5 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	453.66	54.26	24615.59	9322.71	376.54		
178	030901001015	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN32×3.5 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	396.99	47.06	18682.35	7245.07	230.25		
本页小计							72125.34	25400.42	927.94		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 50 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
179	030901001016	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN25×3.2 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	1136.27	38	43178.26	19600.66	420.42		
180	031001006016	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废、喷淋 3.材质、规格:硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 dn75×2.3 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗 设计要求:灌水试验	m	2.12	28.9	61.27	23.51			
181	031001006017	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废、喷淋 3.材质、规格:硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 dn110×3.2 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗 设计要求:灌水试验	m	49.46	44.76	2213.83	664.74			
182	031002001028	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:一般管架制作、安装	Kg	2850	15.84	45144	20064	2622		
本页小计							90597.36	40352.91	3042.42		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 51 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
183	031201003010	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚 度:各二遍	kg	2850	1.97	5614.5	2622	855		
184	031201001004	管道刷油	1.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚 度:各二遍 3.标志色方式、品种:红色黄环调和漆	m2	466.84	21.71	10135.1	5998.89			
185	031208002005	管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑隔热保温管材 B1级 2.绝热厚度:40mm 3.管道外径:管道DN125mm以下	m3	0.22	2056.67	452.47	60.87			
186	031208007001	防潮层、保护层	1.材料:铝皮 2.厚度:0.5mm	m2	7.15	26.56	189.9	19.52			
187	030901003002	水喷淋（雾）喷头	1.安装部位:室内无吊顶 2.材质、型号、规格:厨房93℃直立型标准喷头DN15 3.连接形式:螺纹连接	个	21	38.15	801.15	219.03	4.83		
本页小计							17193.12	8920.31	859.83		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 52 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
188	031208004001	阀门绝热	1.绝热材料:橡塑隔热保温板材 B1级 2.绝热厚度:40mm 3.阀门规格:DN100	个	4	39.99	159.96	62.28			
189	031208005001	法兰绝热	1.绝热材料:橡塑隔热保温板材 B1级 2.绝热厚度:40mm 3.法兰规格:DN100	个	8	34.47	275.76	123.76			
190	031208005002	法兰绝热	1.绝热材料:橡塑隔热保温板材 B1级 2.绝热厚度:40mm 3.刚性接头规格:DN100	个	16	20.96	335.36	99.04			
191	030901003003	水喷淋（雾）喷头	1.安装部位:室内无吊顶 2.材质、型号、规格:开式洒水喷头直立型ZST K=80 DN15 3.连接形式:螺纹连接	个	682	23.85	16265.7	7113.26	156.86		
192	030901003004	水喷淋（雾）喷头	1.安装部位:室内有吊顶 2.材质、型号、规格:开式洒水喷头下垂型Z STK=80 DN 15 3.连接形式:螺纹连接	个	55	31.05	1707.75	860.75	22.55		
本页小计							18744.53	8259.09	179.41		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 53 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
193	031003001016	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 ZP-I型 3.连接形式:螺纹连接	个	3	74.75	224.25	48.72	0.24		
194	031003001017	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 J11T-16K 3.连接形式:螺纹连接	个	3	39.72	119.16	22.35	0.48		
195	031003001018	螺纹阀门	1.类型:末端试水阀 2.规格、压力等级:截止阀DN25 J11T-16K 3.连接形式:螺纹连接	个	6	52.3	313.8	52.74	1.98		
196	030901008002	末端试水装置	1.规格:末端试水装置DN25（成套暂定价） 2.组装形式:螺纹连接 3.含试水阀、压力表	组	2	264.06	528.12	185.36	2.94	268.66	
197	030901007002	减压孔板	1.材质、规格:黄铜、不锈钢减压孔板ZSTBC/150 2.安装方式:沟槽法兰连接	个	2	454.47	908.94	50.96	3.46		
198	031003001019	螺纹阀门	1.类型：闸阀DN50 2.规格、压力等级 Z15T-16Q 3.连接形式:螺纹连接	个	8	233.04	1864.32	147.84	6.24		
本页小计							3958.59	507.97	15.34	268.66	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 54 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
199	Z031003018003	沟槽式法兰阀门	1.类型:闸阀DN150 ZSXZF4-Q 2.连接形式:沟槽法兰连接	个	8	3150.24	25201.92	1010.88	336.48		
200	Z031003018004	沟槽式法兰阀门	1.类型:闸阀DN100 Z41T-16Q 2.连接形式:沟槽连接	个	2	1344.07	2688.14	189.24	78.46		
201	Z031003018005	沟槽式法兰阀门	1.类型:止回阀DN100 H44X-10/16Q（SFCV-10/16） 2.连接形式:沟槽连接	个	1	1203.07	1203.07	94.62	39.23		
202	Z031003018006	沟槽式法兰阀门	1.类型：旋流防止器DN100(成套暂定价) 2.连接形式：沟槽连接	个	1	1368.07	1368.07	94.62	39.23	973	
203	030901006002	水流指示器	1.规格、型号:法兰水流指示器DN150，1.2MPa 2.连接方式:沟槽法兰连接	个	8	793.45	6347.6	1028.72	15.36		
204	031004014004	给、排水附（配）件	1.名称:塑料地面扫除口DN100	个	1	17.09	17.09	6.35			
205	030601004001	流量仪表	1.名称:喷淋流量开关DN100(成套暂定价)	台	1	1213.6	1213.6	73.46	4.57	1106	
本页小计							38039.49	2497.89	513.33	2079	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 55 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
206	031002003025	套管	1.类型:刚性防水套管制作安装 2.规格:DN100 3.填塞密封材料,堵洞	个	2	274.2	548.4	244.66	68.68		
207	031002003026	套管	1.类型:穿水井刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN100 3.填塞密封材料,堵洞	个	19	98.95	1880.05	697.3	195.7		
208	031002003027	套管	1.类型:穿楼层钢套管 2.规格:DN150 3.填塞密封材料,堵洞	个	1	107.28	107.28	52.3	1.07		
209	031002003028	套管	1.类型:一般穿墙钢套管 2.规格:DN40 3.填塞密封材料,堵洞	个	31	23.98	743.38	300.39	33.17		
210	031002003029	套管	1.类型:一般穿墙钢套管 2.规格:DN50 3.填塞密封材料,堵洞	个	10	25.68	256.8	96.9	10.7		
本页小计							3535.91	1391.55	309.32		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 56 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
211	031002003030	套管	1.类型:一般穿墙钢套管 2.规格:DN80 3.填塞密封材料,堵洞	个	24	61.53	1476.72	650.88	25.68		
212	031002003031	套管	1.类型:一般穿墙钢套管 2.规格:DN100 3.填塞密封材料,堵洞	个	6	64.37	386.22	162.72	6.42		
213	031002003032	套管	1.类型:一般穿墙钢套管 2.规格:DN125 3.填塞密封材料,堵洞	个	1	111.02	111.02	52.3	1.07		
214	031002003033	套管	1.类型:一般穿墙钢套管 2.规格:DN150 3.填塞密封材料,堵洞	个	1	114.39	114.39	52.3	1.07		
215	031002003034	套管	1.类型:一般穿墙钢套管 2.规格:DN200 3.填塞密封材料,堵洞	个	15	180.96	2714.4	1343.25	16.05		
216	030905002003	水灭火系统控制装置调试	1.系统形式:自动喷水灭火系统调试	点	8	180.18	1441.44	942.88	109.92		
		消火栓系统					161446.5	25862.87	2458.79	3406	
本页小计							6244.19	3204.33	160.21		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 57 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
217	030901002004	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌焊接钢管 DN65×4.0 3、连接形式：螺纹连接 4、管件安装 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	133.99	78.07	10460.6	2824.51	95.13		
218	030901002005	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌焊接钢管 DN100×4.0 3、连接形式：沟槽连接 4、沟槽管件安装 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	121.88	110.9	13516.49	3476.02	108.47		
219	030901002006	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌焊接钢管 DN150×4.5 3、连接形式：沟槽连接 4、沟槽管件安装 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	86.73	168.08	14577.58	2801.38	352.99		
220	031002001029	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:一般管架制作、安装	Kg	470.22	15.84	7448.28	3310.35	432.6		
本页小计							46002.95	12412.26	989.19		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 58 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
221	031201003011	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚 度:各二遍	kg	470.22	1.97	926.33	432.6	141.07		
222	031201001005	管道刷油	1.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚 度:各二遍	m2	121.42	16.15	1960.93	1038.14			
223	031208002006	管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑隔热保温管材 B1级 2.绝热厚度:40mm 3.管道外径:管道DN125mm以下	m3	0.85	2056.67	1748.17	235.19			
224	031208007002	防潮层、保护层	1.材料:铝皮 2.厚度:0.5mm	m2	27.26	26.56	724.03	74.42			
225	031006015001	水箱	1.材质、类型:18T不锈钢装配式水箱3000×3000×3000　2.做法:详见图集12S101	台	1	36363.79	36363.79	505.11	218.92		
226	031208001001	设备绝热	1.绝热材料品种:橡塑隔热保温板材 B1级 2.绝热厚度:50mm 3.设备形式:水箱保温	m3	2.7	2057.11	5554.2	698.79			
本页小计							47277.45	2984.25	359.99		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 59 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
227	031208007003	防潮层、保护层	1.材料:铝皮 2.厚度:0.5mm	m2	54	26.56	1434.24	147.42			
228	030601005001	物位检测仪表	1.名称：电子液位仪（设就地水位显示装置）(成套暂定价)	台	1	2416.29	2416.29	717.29	113.91	1327	
229	031208004002	阀门绝热	1.绝热材料:橡塑隔热保温板材 B1级 2.绝热厚度:40mm 3.阀门规格:DN100	个	8	39.99	319.92	124.56			
230	031208005003	法兰绝热	1.绝热材料:橡塑隔热保温板材 B1级 2.绝热厚度:40mm 3.法兰规格:DN100	个	16	34.47	551.52	247.52			
231	031208005004	法兰绝热	1.绝热材料:橡塑隔热保温板材 B1级 2.绝热厚度:40mm 3.刚性接头规格:DN100	个	40	20.96	838.4	247.6			
232	030901007003	减压孔板	1.材质、规格:黄铜、不锈钢减压孔板ZSPBA/65 2.安装方式:螺纹连接	个	28	64.65	1810.2	454.72	21.56		
233	031003001020	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	1	74.75	74.75	16.24	0.08		
本页小计							7445.32	1955.35	135.55	1327	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 60 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
234	031003001021	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 J11T-16K 3.连接形式:螺纹连接	个	1	39.72	39.72	7.45	0.16		
235	031003001022	螺纹阀门	1.名称:蝶阀DN65 D71X-16Q 2.连接形式:螺纹连接	个	1	185.42	185.42	27.27	1.03		
236	Z031003018007	沟槽式法兰阀门	1.类型:蝶阀DN100 D71X-16Q 2.连接形式:沟槽连接	个	4	565.07	2260.28	378.48	156.92		
237	Z031003018008	沟槽式法兰阀门	1.类型:蝶阀DN150 D71X-16Q 2.连接形式:沟槽连接	个	7	856.24	5993.68	884.52	294.42		
238	Z031003018009	沟槽式法兰阀门	1.类型:闸阀DN100 Z41T-16Q 2.连接形式:沟槽连接	个	2	1344.07	2688.14	189.24	78.46		
239	Z031003018010	沟槽式法兰阀门	1.类型:止回阀DN100 H44X-10/16Q（SFCV-10/16） 2.连接形式:沟槽连接	个	1	1203.07	1203.07	94.62	39.23		
240	Z031003018011	沟槽式法兰阀门	1.类型：旋流防止器DN100(成套暂定价) 2.连接形式：沟槽连接	个	1	1368.07	1368.07	94.62	39.23	973	
本页小计							13738.38	1676.2	609.45	973	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 61 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
241	030601002001	压力仪表	1.名称:普通压力表 含缓冲管、旋塞 2.型号、规格:0.1~6MPa Y-100	台	1	105.32	105.32	39.19	0.76		
242	030601004002	流量仪表	1.类型:消火栓流量开关(成套暂定价) 2.规格:DN100	台	1	1213.6	1213.6	73.46	4.57	1106	
243	031002003035	套管	1.类型:刚性防水套管制作安装 2.规格:DN100 3.填塞密封材料,堵洞	个	3	274.2	822.6	366.99	103.02		
244	031002003036	套管	1.类型:穿楼层钢套管 2.规格:DN150 3.填塞密封材料,堵洞	个	14	107.28	1501.92	732.2	14.98		
245	031002003037	套管	1.类型:穿水井刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN100 3.填塞密封材料,堵洞	个	7	98.95	692.65	256.9	72.1		
246	031002003038	套管	1.类型:穿楼层钢套管 2.规格:DN200 3.填塞密封材料,堵洞	个	2	168.39	336.78	179.1	2.14		
本页小计							4672.87	1647.84	197.57	1106	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 62 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
247	031002003039	套管	1.类型:一般穿墙钢套管 2.规格:DN100 3.填塞密封材料,堵洞	个	9	64.37	579.33	244.08	9.63		
248	031002003040	套管	1.类型:一般穿墙钢套管 2.规格:DN200 3.填塞密封材料,堵洞	个	3	180.96	542.88	268.65	3.21		
249	030901013001	灭火器	1.名称:置地型成套干粉灭火器箱XMDDG 23 2.箱内附件规格、型号:2具手提式ABC干粉灭火器MF4	组	5	310.18	1550.9	175.1			
250	030901010003	室内消火栓	1.安装方式:暗装 2.型号、规格:甲型单栓带灭火器箱组合式消防柜SG24D65-P(1600×700×240) 3.附件材质、规格:2具手提式ABC干粉灭火器MF4	套	37	1016.31	37603.47	3681.13	18.87		
251	030901010004	室内消火栓	1.名称:屋顶试验消火栓	套	1	777.43	777.43	104.75	0.43		
252	030905002004	水灭火控制装置调试	消火栓灭火系统调试	点	38	33.04	1255.52	713.26	134.9		
		消防火灾报警安装工程					156341.43	44578.57	1116.07	204	
本页小计							42309.53	5186.97	167.04		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 63 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
253	030411003018	桥架	1.名称:槽式直通电缆桥架 2.型号、规格:150×100×δ1.2 GQJ-C/P 3.材质:热浸镀锌+喷塑（防火塑粉） 4.隔板:电缆桥架隔板（热浸镀锌+防火塑粉）GQJ-BG50 5.接地:含接地跨接线	m	68.99	110.51	7624.08	1342.55	72.44		
254	030409002008	接地母线	1.名称:桥架通长扁钢 2.材质:镀锌扁钢25*4 3.安装部位:沿桥架支架(电缆沟支架)敷设	m	68.99	17	1172.83	520.87	46.91		
255	030413001004	铁构件	1.名称:电缆桥架支撑架安装 2.含支架除锈、刷漆	kg	50.33	9.73	489.71	183.2	19.13		
256	030411001035	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG导管20×1.6 G20 3.配置形式:砖、混凝土结构预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内暗配	m	1233.44	12.48	15393.33	6660.58	61.67		
本页小计							24679.95	8707.2	200.15		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 64 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
257	030411001036	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG导管20×1.6 G20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	329.38	10.88	3583.65	1370.22	16.47		
258	030411001037	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG导管25×1.6 G25 3.配置形式:砖、混凝土结构预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内暗配	m	589.53	17.05	10051.49	4386.1	41.27		
259	030411001038	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG导管25×1.6 G25 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	217.66	14.83	3227.9	1245.02	15.24		
260	030411001039	配管	1.名称:金属软管 2.规格:DN20	m	43.2	11.07	478.22	142.13		203.79	
261	030411001040	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN20×2.8 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	44.24	17.69	782.61	254.38	2.21		
本页小计							18123.87	7397.85	75.19	203.79	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 65 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
262	030411001041	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管 DN25×3.2 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	40.7	24.11	981.28	284.09	2.85		
263	030411006008	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质、规格:接线盒（钢制）86H50 3.安装形式:暗装	个	571	8.69	4961.99	1752.97			
264	030411004042	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号、规格:WDZCN-BYJ-4 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	1678.65	4.32	7251.77	1040.76			
265	030411004043	配线	1.名称:管内穿线 2.型号、规格:WDZCN-RYJS-2*1.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	1745.19	4.28	7469.41	1012.21			
本页小计							20664.45	4090.03	2.85		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 66 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
266	030411004044	配线	1.名称:管内穿线 2.型号、规格:WDZCN-RYJS-2*2.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	275.4	6.26	1724	162.49			
267	030411004045	配线	1.名称:管内穿线 2.型号、规格:WDZN-RYJS-2*4（取定价） 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	417.12	9.94	4146.17	329.52			
268	030408002006	控制电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZBN-KYJY-2×2.5（取定价） 3.材质:控制电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	530.9	9.15	4857.74	987.47			
本页小计							10727.91	1479.48			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 67 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
269	030408002007	控制电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZBN-KYJY-3*1.5（取定价） 3.材质:控制电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	224.48	8.62	1935.02	417.53			
270	030408002008	控制电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZN-KYJY-6×1.5（取定价） 3.材质:控制电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	200.01	13.26	2652.13	372.02			
271	030411004046	配线	1.配线形式:线槽配线 2.型号、规格:WDZCN-BYJ-4 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	427.28	4.61	1969.76	401.64			
本页小计							6556.91	1191.19			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 68 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
272	030411004047	配线	1.名称:线槽配线 2.型号、规格:WDZCN-RYJS-2*1.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	1709.12	4.44	7588.49	1196.38			
273	030411004048	配线	1.名称:线槽配线 2.型号、规格:WDZN-RYJS-2*2.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	640.92	6.42	4114.71	455.05			
274	030904008007	模块（模块箱）	1.名称:接线端子箱HJ-1701(取定价) 2.安装方式:明装	台	8	162.05	1296.4	390.96	27.2		
275	030904008008	模块（模块箱）	1.名称:总线联动控制模块HJ-9501(取定价)	个	59	158.64	9359.76	3753.58	167.56		
276	030904008009	模块（模块箱）	1.名称:输入模块	个	18	145.19	2613.42	1145.16	51.12		
277	030904008010	模块（模块箱）	1.名称:短路隔离器	个	18	128.68	2316.24	1145.16	51.12		
278	030904009002	区域报警控制箱	1.名称:火灾显示盘 汉字液晶显示	台	8	718.38	5747.04	1163.36	170.4		
279	030904003003	按钮	1.名称:手动火灾报警按钮含电话插孔	个	19	68.31	1297.89	349.6	1.71		
本页小计							34333.95	9599.25	469.11		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 69 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
280	030904003004	按钮	1.名称:消火栓按钮	个	37	63.67	2355.79	523.92	2.59		
281	030904005002	声光报警器	1.名称:火灾声光警报器	个	19	111.16	2112.04	806.93	1.33		
282	030904006002	消防报警电话插孔（电话）	1.名称:总线式电话分机（成套取定价） 2.规格:HY2712C 3.安装方式:墙上安装底边距地面高度为1.5m	个	1	120.23	120.23	8.2	0.07		
283	030904007002	消防广播（扬声器）	1.名称:火灾事故广播音箱(阻燃型)3W(取定价) 2.安装方式:吸顶式	个	46	46.5	2139	829.38	3.22		
284	030904001003	点型探测器	1.名称:点型复合式感烟感温火灾探测器 含底座电子编码，内置CPU 2.安装部位:无吊顶区域	个	243	80.76	19624.68	5829.57	43.74		
285	030904001004	点型探测器	1.名称:点型复合式感烟感温火灾探测器 含底座电子编码，内置CPU 2.安装部位:有吊顶区域	个	28	84.23	2358.44	738.92	5.32		
286	030904001005	点型探测器	1.名称:点感温探测器(隔爆型)(取定价) 2.安装部位:无吊顶区域	个	22	187.74	4130.28	527.78	3.96		
本页小计							32840.46	9264.7	60.23		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 70 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
287	030904001006	点型探测器	1.名称:防爆感烟探测器(取定价) 2.线制:总线制 3.安装部位:无吊顶区域	个	1	185.74	185.74	23.99	0.18		
288	030904001007	点型探测器	1.名称:点型感温火灾探测器含底座 2.安装部位:有吊顶区域	个	8	80.69	645.52	211.12	1.52		
289	030904011001	远程控制箱（柜）	1.名称:可燃气体报警控制器（取定价）	台	1	3268.63	3268.63	183.27	1.19		
290	030905001004	自动报警系统调试	1.名称:火灾事故广播喇叭及音箱、电话插孔调试 2.线制:总线制	系统	1	15.27	15.27	8.91	1.18		
291	030905001005	自动报警系统调试	1.名称:消防通信分机调试 2.线制:总线制	系统	65	22.19	1442.35	677.95	160.55		
292	030905003004	防火控制装置调试	1.名称:电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀调试	个	32	35.04	1121.28	572.16	96.64		
293	030905003005	防火控制装置调试	1.名称:切断非消防电源调试	个	6	77.49	464.94	272.7	20.76		
294	030905003006	防火控制装置调试	1.名称:消防风机调试	个	1	69.1	69.1	49.47	3.46		
295	030905003007	防火控制装置调试	1.名称:电梯调试	个	2	600.55	1201.1	849.3	23.06		
		能耗计量系统安装工程					3457.75	664.58	3.17		
本页小计							8413.93	2848.87	308.54		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 71 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
296	030411001042	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN20×2.8 3.配置形式:砖、混凝土结构预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内暗配	m	35.22	19.93	701.93	263.45	1.76		
297	030411001043	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN20×2.8 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	28.15	17.69	497.97	161.86	1.41		
298	030411004049	配线	1.名称:管内穿线 2.型号、规格WDZ-RYYP2*1.0(取定价) 3.材质:铜芯多股绝缘电线	m	65.58	6.19	405.94	38.04			
299	030411004050	配线	1.名称:线槽配线 2.型号、规格WDZ-RYYP2*1.0(取定价) 3.材质:铜芯多股绝缘电线	m	291.64	6.35	1851.91	201.23			
		防火门监控安装工程					8647.54	1343.37	62.95		
本页小计							3457.75	664.58	3.17		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 72 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
300	030411001044	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG导管20×1.6 G20 3.配置形式:砖、混凝土结构预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内暗配	m	30.29	12.48	378.02	163.57	1.51		
301	030411001045	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG导管20×1.6 G20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	25.42	10.88	276.57	105.75	1.27		
302	030411004051	配线	1.名称:管内穿线 2.型号、规格:WDZN-RYJS-2*2.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	52.71	6.26	329.96	31.1			
303	030411004052	配线	1.名称:线槽配线 2.型号、规格:WDZN-RYJS-2*2.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	213.64	6.42	1371.57	151.68			
304	030507001002	入侵探测设备	1.名称:常闭双扇防火门监控模块AFRD-CB2(YT)(取定价)	套	14	97.4	1363.6	173.18	4.34		
本页小计							3719.72	625.28	7.12		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 73 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
305	030904017006	报警联动一体机	1.名称:防火门监控分机 2.规格:壁挂式，连64台含应用软件，备用电源，可管理64台终端执行机构	台	1	4152.64	4152.64	177.83	7.39		
306	030905003008	防火控制装置调试	1.名称:电动防火门(窗)调试	个	14	55.37	775.18	540.26	48.44		
		消防电源监控安装工程					4912.95	674.16	5.68		
307	030904008011	模块（模块箱）	1.名称:消防电源监控模块 2.类型:1路三相交流电压	个	2	758.04	1516.08	127.24	5.68		
308	030408002009	控制电缆	1.名称:控制电缆敷设 2.型号、规格:NH-KVV-2×2.5（取定价） 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	213.64	8.27	1766.8	397.37			
309	030411004053	配线	1.名称:线槽穿线 2.型号、规格:NH-RVSP-2×1.5（取定价） 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	213.64	7.63	1630.07	149.55			
		电气火灾监控安装工程					5366.31	759.21	19.04		
本页小计							9840.77	1392.25	61.51		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 74 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
310	030411001046	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG导管20×1.6 G20 3.配置形式:砖、混凝土结构预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内暗配	m	29.19	12.48	364.29	157.63	1.46		
311	030411001047	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG导管20×1.6 G20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	10.88	10.88	118.37	45.26	0.54		
312	030411004054	配线	1.名称:管内穿线 2.型号、规格:WDZCN-RYJS-2*1.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	43.19	4.28	184.85	25.05			
313	030411004055	配线	1.名称:线槽配线 2.型号、规格:WDZCN-RYJS-2*1.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	213.64	4.44	948.56	149.55			
314	030904008012	模块（模块箱）	1.名称:电气火灾监控模块配接单路剩余电流互感器	个	6	625.04	3750.24	381.72	17.04		
本页小计							5366.31	759.21	19.04		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 75 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		给水系统					54414.41	7704.76	275.41	265	
315	031001007010	复合管	1.安装部位:室内管道井 2.材质、规格:给水衬塑复合钢管（冷水用）SP-C-(PE)-DN80 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	24.5	131.99	3233.76	643.37	18.13		
316	031001007011	复合管	1.安装部位:室内管道井 2.材质、规格:给水衬塑复合钢管（冷水用）SP-C-(PE)-DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	9.49	115.99	1100.75	235.83	6.55		
317	031001007012	复合管	1.安装部位:室内管道井 2.材质、规格:给水衬塑复合钢管（冷水用）SP-C-(PE)-DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	18.93	93.54	1770.71	457.54	13.06		
本页小计							6105.22	1336.74	37.74		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 76 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
318	031001007013	复合管	1.安装部位:室内管道井 2.材质、规格:给水衬塑复合钢管（冷水用）SP-C-(PE)-DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	2.15	56.03	120.46	41.99	1.01		
319	031001006018	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:聚丙烯(PP-R)冷水管S5 de63(取定价) 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗 设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	28.92	92.21	2666.71	384.35	5.21		
320	031001006019	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:聚丙烯(PP-R)冷水管S5 de50(取定价) 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗 设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	83.04	62.49	5189.17	1075.37	9.13		
本页小计							7976.34	1501.71	15.35		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 77 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
321	031001006020	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:聚丙烯(PP-R)冷水管S5 de40(取定价) 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗 设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	12.32	40.33	496.87	131.08	1.36		
322	031001006021	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:聚丙烯(PP-R)冷水管S5 de32(取定价) 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗 设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	102	29.27	2985.54	909.84	11.22		
本页小计							3482.41	1040.92	12.58		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 78 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
323	031001006022	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:聚丙烯(PP-R)冷水管S5 de25(取定价) 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗 设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	29.28	23.97	701.84	236	3.22		
324	031001006023	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:聚丙烯(PP-R)冷水管S5 de20(取定价) 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗 设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	158.28	18.54	2934.51	1141.2	17.41		
本页小计							3636.35	1377.2	20.63		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 79 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
325	031001003001	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:不锈钢薄壁管(S30408)卡压式DN65×2.0 4.连接形式:卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	1	223.69	223.69	12.89	0.09		
326	031001003002	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:不锈钢薄壁管(S30408)卡压式DN100×2.0 4.连接形式:卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	2.9	329.91	956.74	44.54	0.29		
327	031002001030	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:一般管架制作、安装	Kg	31.32	15.84	496.11	220.49	28.81		
328	031201003012	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚 度:各二遍	kg	31.32	1.97	61.7	28.81	9.4		
本页小计							1738.24	306.73	38.59		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 80 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
329	031201001006	管道刷油	1.油漆品种:调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚 度:二遍 3.标志色方式、品种:浅蓝	m2	12.91	8.07	104.18	55.64			
330	031208002007	管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑隔热保温管材 B1级 2.绝热厚度:40mm 3.管道外径:管道DN50mm以下	m3	0.09	2336.88	210.32	39.41			
331	031208007004	防潮层、保护层	1.材料:铝皮 2.厚度:0.5mm	m2	3.17	26.56	84.2	8.65			
332	030601005002	物位检测仪表	1.名称：玻璃管液位计(成套暂定价)	台	1	406.19	406.19	101.17	5.01	265	
333	031208004003	阀门绝热	1.绝热材料:橡塑隔热保温板材 B1级 2.绝热厚度:40mm 3.阀门规格:DN50	个	5	15.22	76.1	35.7			
本页小计							880.99	240.57	5.01	265	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 81 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
334	031003013004	水表	1.安装部位（室内外）:室内水表组 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件名称、规格、数量:垂直螺翼式可拆卸液封冷水水表LXRY-50、截止阀DN50 J11T-16K	组	9	2050.05	18450.45	524.34	10.89		
335	031003013005	水表	1.安装部位（室内外）:室内水表组 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件名称、规格、数量:垂直螺翼式可拆卸液封冷水水表LXRY-50、闸阀DN50 Z15T-16Q、Y型过滤器DN50 GL41H-16Q（SY4P-16Q）、橡胶接头DN50 KXT-16	组	1	2567.2	2567.2	58.26	1.21		
336	031003001023	螺纹阀门	1.类型:支管可调式减压阀 2.规格、压力等级:DN50 YZ11X-16T 3.连接形式:螺纹连接	个	5	743.09	3715.45	92.4	3.9		
本页小计							24733.1	675	16		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 82 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
337	031003001024	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 J11T-16K 3.连接形式:螺纹连接	个	9	128.98	1160.82	166.32	7.02		
338	031003001025	螺纹阀门	1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN50 GL41H-16Q（SY4P-16Q） 3.连接形式:螺纹连接	个	1	343.13	343.13	18.48	0.78		
339	031003001026	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 Z15X-16Q 3.连接形式:螺纹连接	个	1	133.09	133.09	18.48	0.78		
340	031003001027	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 Z15X-16Q 3.连接形式:螺纹连接	个	1	241.98	241.98	27.27	1.03		
341	031003001028	螺纹阀门	1.类型:遥控浮球阀 2.规格、压力等级:DN50 100X-16 3.连接形式:螺纹连接	个	1	1541.78	1541.78	18.48	0.85		
342	031003001029	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 ZP-I型 3.连接形式:螺纹连接	个	2	74.75	149.5	32.48	0.16		
本页小计							3570.3	281.51	10.62		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 83 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
343	031003001030	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 J11T-16K 3.连接形式:螺纹连接	个	2	39.72	79.44	14.9	0.32		
344	031002003041	套管	1.类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN50 3.填塞密封材料,堵洞	个	1	192.54	192.54	92.97	18.61		
345	031002003042	套管	1.类型:穿水井刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN50 3.填塞密封材料,堵洞	个	1	68.82	68.82	27.89	5.58		
346	031002003043	套管	1.类型:穿水井刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN65 3.填塞密封材料,堵洞	个	3	81.45	244.35	94.53	20.61		
347	031002003044	套管	1.类型:穿水井刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN80 3.填塞密封材料,堵洞	个	7	81.45	570.15	220.57	48.09		
本页小计							1155.3	450.86	93.21		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 84 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
348	031002003045	套管	1.类型:一般穿墙钢套管 2.规格:DN32 3.填塞密封材料,堵洞	个	8	20.47	163.76	59.6	8.56		
349	031002003046	套管	1.类型:一般穿墙钢套管 2.规格:DN65 3.填塞密封材料,堵洞	个	8	60.02	480.16	216.96	8.56		
350	031002003047	套管	1.类型:一般穿墙钢套管 2.规格:DN80 3.填塞密封材料,堵洞	个	8	61.53	492.24	216.96	8.56		
		排水系统					115713.57	18595.97	723.1	162	
351	031001006024	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废、污水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管dn50×2.0 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗 设计要求:灌水试验	m	62.43	20.06	1252.35	567.49			
本页小计							2388.51	1061.01	25.68		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 85 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
352	031001006025	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废、污水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 dn75×2.3 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗 设计要求:灌水试验	m	195.32	28.9	5644.75	2166.1			
353	031001006026	塑料管	1.安装部位:商务楼室内 2.介质:废、污水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 dn110×3.2 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗 设计要求:灌水试验 6.其他：含阻火圈安装	m	295.85	47.78	14135.71	4266.16			
本页小计							19780.46	6432.26			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 86 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
354	031001006027	塑料管	1.安装部位:商务楼室内 2.介质:废、污水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 dn160×4.0 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗 设计要求:灌水试验	m	5.77	74.03	427.15	117.42			
355	031001005004	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:废、污水 3.材质、规格:柔性接口铸铁排水管W型DN100 4.连接形式:不锈钢卡箍 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	15.88	176.75	2806.79	356.51	17.63		
356	031004014005	给、排水附（配）件	1.名称:不锈钢地漏DN50	个	40	47.6	1904	418.8			
357	031004014006	给、排水附（配）件	1.名称:塑料地漏DN75	个	19	45.76	869.44	463.79			
358	031004014007	给、排水附（配）件	1.名称:不锈钢地漏DN100(取定价)	个	1	94.65	94.65	24.41			
359	031004014008	给、排水附（配）件	1.名称:网框地漏 DN100（暂定价）	个	1	193.68	193.68	24.41		161.6	
360	031004014009	给、排水附（配）件	1.名称:塑料地面扫除口DN100	个	9	17.09	153.81	57.15			
本页小计							6449.52	1462.49	17.63	161.6	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 87 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
361	031004007002	小便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:感应挂式小便器 含感应器、角阀软管配件（成套取定价） 3.附件:配件需采用同品牌	组	16	948.95	15183.2	472.8			
362	031004006003	大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:连体水箱坐便器含角阀软管等配件（成套取定价） 3.附件:配件需采用同品牌	组	8	819.14	6553.12	355.44			
363	031004006004	大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:自闭冲洗阀蹲便器 含角阀软管等配件（成套取定价） 3..附件:配件需采用同品牌	组	48	566.59	27196.32	1809.6			
364	031004003003	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:感应台下式冷水洗脸盆 含感应水龙头、角阀软管等配件（成套取定价） 3.附件:配件需采用同品牌	组	16	978.73	15659.68	587.68			
本页小计							64592.32	3225.52			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 88 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
365	031004003004	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:感应立式冷水洗脸盆 含感应水龙头、角阀软管等配件（成套取定价） 3.附件:配件需采用同品牌	组	8	1041.29	8330.32	331.68			
366	031002003048	套管	1.类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN100　3.填塞密封材料,堵洞	个	8	274.2	2193.6	978.64	274.72		
367	031002003049	套管	1.类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN150　3.填塞密封材料,堵洞	个	1	345.37	345.37	145.42	39.35		
368	031002003050	套管	1.类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN75　3.填塞密封材料,堵洞	个	1	226.12	226.12	105.04	22.88		
本页小计							11095.41	1560.78	336.95		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 89 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
369	031002003051	套管	1.类型:穿水井刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN100 3.填塞密封材料,堵洞	个	31	98.95	3067.45	1137.7	319.3		
370	031002003052	套管	1.类型:穿楼层钢套管 2.规格:DN125 3.填塞密封材料,堵洞	个	11	105.03	1155.33	575.3	11.77		
371	031002003053	套管	1.类型:一般穿墙钢套管 2.规格:DN125 3.填塞密封材料,堵洞	个	14	111.02	1554.28	732.2	14.98		
372	031002003054	套管	1.类型:一般穿墙钢套管 2.规格:DN150 3.填塞密封材料,堵洞	个	21	114.39	2402.19	1098.3	22.47		
373	031002003055	套管	1.类型:穿楼层塑料止水节套管 2.规格:DN50 3.填塞密封材料,堵洞	个	80	17.65	1412	691.2			
本页小计							9591.25	4234.7	368.52		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 90 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
374	031002003056	套管	1.类型:穿楼层塑料止水节套管 2.规格:DN75 3.填塞密封材料,堵洞	个	19	28.47	540.93	184.11			
375	031002003057	套管	1.类型:穿楼层塑料止水节套管 2.规格:DN100 3.填塞密封材料,堵洞	个	67	35.99	2411.33	928.62			
		雨水系统					71090.77	16055.07	795.21	3856	
376	031001006028	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE雨水管 DN100（取定价） 4.连接形式:粘接 5.含18个87型雨水斗 DN100（暂定价） 6.其他：含阻火圈安装	m	426.86	88.13	37619.17	6629.14	123.79	2124	
本页小计							40571.43	7741.87	123.79	2124	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 91 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
377	031001006029	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE雨水管 DN75（取定价） 4.连接形式:粘接 5.含1个侧壁型雨水斗 DN50（暂定价）	m	3.83	62.22	238.3	47.53	0.73	80	
378	031001006030	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE雨水管 DN100（取定价） 4.连接形式:粘接 5.含14个87型雨水斗 DN100（暂定价）	m	241.34	85.07	20530.79	3359.45	69.99	1652	
379	031002003058	套管	1.类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN100 3.填塞密封材料,堵洞	个	15	274.2	4113	1834.95	515.1		
本页小计							24882.09	5241.93	585.82	1732	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 92 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
380	031002003059	套管	1.类型:穿楼层钢套管 2.规格:DN150 3.填塞密封材料,堵洞	个	79	107.28	8475.12	4131.7	84.53		
381	031002003060	套管	1.类型:穿墙钢套管 2.规格:DN150 3.填塞密封材料,堵洞	个	1	114.39	114.39	52.3	1.07		
		电梯安装工程					549057				
本页小计							8589.51	4184	85.6		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 93 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
382	030107001003	交流电梯	1、名称：1#客梯 载重量：1000kg、站数：9站、速度：1.6m/S （综合取定价） 2、含制作、运输、安装、调试。 3、服务楼层：-1-F8 4、控制方式：VVVF 变频调压调速控制 5、操纵方式：群控 6、门机系统：变频变压（VVVF）逆变器驱动 7、提升高度 (m)：32.35 8、轿内尺寸(宽×深)(mm)：1600*1400 9、轿厢天花：豪华吊顶 10、轿厢高度(mm)：轿内净高 2400 11、轿厢前壁：304 发纹不锈钢1.2厚 12、门灯横梁：304 发纹不锈钢1.2厚 13、轿厢侧壁：304 发纹不锈钢1.2厚 14、轿厢后壁：304 发纹不锈钢1.2厚，后中壁镜面不锈钢	部	1	194340	194340				
本页小计							194340				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 94 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
本页小计							194340				
			15、轿门：304 发纹不锈钢1.2厚 16、轿厢地面：拼花大理石 17、开门方向：中分门 18、开门尺寸(宽×高)(mm)：900*2100 19、轿厢操纵箱：开门两侧双操控箱 20、按钮：发纹不锈钢 21、轿厢位置指示器：彩色液晶显示不小于10寸 22、门套：层层_小门套_304发纹不锈钢 23、层（厅）门：层层_304 发纹不锈钢，耐火等级满足施工图 24、厅外召唤指示器：″发纹不锈钢面板，单色液晶显示″ 25、制作标准：满足《电梯制造与安装安全规范》GB7588.1-2020等规范 26、质保期要求：质保期为质量技术监督局验收合格之日起不少于24个月，							
本页小计							194340				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 95 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			包含2年维保。 27、备注：″1、装修部分，不低于上述标准，色彩、样式等具体效果需经建设单位确认；2、提升高度以实际安装为准。″								
本页小计							194340				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 96 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
383	030107001004	交流电梯	1、名称：2#无障碍客梯 载重量：1000kg、站数：9站、速度：1.6m/S （综合取定价） 2、含制作、运输、安装、调试。 3、服务楼层：-1-F8 4、控制方式：VVVF 变频调压调速控制 5、操纵方式：群控 6、门机系统：变频变压（VVVF）逆变器驱动 7、提升高度 (m)：32.35 8、轿内尺寸(宽×深)(mm)：1400*2400 9、轿厢天花：豪华吊顶 10、轿厢高度(mm)：轿内净高 2400 11、轿厢前壁：304 发纹不锈钢1.2厚 12、门灯横梁：304 发纹不锈钢1.2厚 13、轿厢侧壁：304 发纹不锈钢1.2厚 14、轿厢后壁：304 发纹不锈钢1.2厚，后中壁镜面不锈钢	部	1	194340	194340				
本页小计							194340				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 97 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
本页小计							194340				
			15、轿门：304 发纹不锈钢1.2厚 16、轿厢地面：拼花大理石 17、开门方向：中分门 18、开门尺寸(宽×高)(mm)：1300*2100 19、轿厢操纵箱：开门两侧双操控箱 20、按钮：发纹不锈钢 21、轿厢位置指示器：彩色液晶显示不小于10寸 22、门套：层层_小门套_304发纹不锈钢 23、层（厅）门：层层_304 发纹不锈钢，耐火等级满足施工图 24、厅外召唤指示器：″发纹不锈钢面板，单色液晶显示″ 25、制作标准：满足《电梯制造与安装安全规范》GB7588.1-2020等规范 26、质保期要求：质保期为质量技术监督局验收合格之日起不少于24个月，							
本页小计							194340				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 98 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			包含2年维保。 27、备注：″1、装修部分，不低于上述标准，色彩、样式等具体效果需经建设单位确认；2、提升高度以实际安装为准。″								
本页小计							194340				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 99 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
384	030107001005	交流电梯	1、名称：3#货梯 载重量：630kg、站数：3站、速度：1.0m/S （综合取定价） 2、含制作、运输、安装、调试。 3、服务楼层：-1-F3 4、控制方式：VVVF 变频调压调速控制 5、操纵方式：群控 6、门机系统：变频变压（VVVF）逆变器驱动 7、提升高度 (m)：32.35 8、轿内尺寸(宽×深)(mm)：1600*1400 9、轿厢天花：豪华吊顶 10、轿厢高度(mm)：轿内净高 2400 11、轿厢前壁：304 发纹不锈钢1.2厚 12、门灯横梁：304 发纹不锈钢1.2厚 13、轿厢侧壁：304 发纹不锈钢1.2厚 14、轿厢后壁：304 发纹不锈钢1.2厚，后中壁镜面不锈钢	部	1	160377	160377				
本页小计							160377				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 100 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
本页小计							160377				
			15、轿门：304 发纹不锈钢1.2厚 16、轿厢地面：拼花大理石 17、开门方向：中分门 18、开门尺寸(宽×高)(mm)：900*2100 19、轿厢操纵箱：开门两侧双操控箱 20、按钮：发纹不锈钢 21、轿厢位置指示器：彩色液晶显示不小于10寸 22、门套：层层_小门套_304发纹不锈钢 23、层（厅）门：层层_304 发纹不锈钢，耐火等级满足施工图 24、厅外召唤指示器：″发纹不锈钢面板，单色液晶显示″ 25、制作标准：满足《电梯制造与安装安全规范》GB7588.1-2020等规范 26、质保期要求：质保期为质量技术监督局验收合格之日起不少于24个月，							
本页小计							160377				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 101 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			包含2年维保。 27、备注：″1、装修部分，不低于上述标准，色彩、样式等具体效果需经建设单位确认；2、提升高度以实际安装为准。″								
		商务楼弱电抗震支架					14496.92	5504.26			
385	031002001031	管道支架	1.名称：桥架侧向抗震支架200-T（取定价）	套	17	368.26	6260.42	2684.98			
386	031002001032	管道支架	1.名称：桥架双向抗震支架200-TL（取定价）	套	17	484.5	8236.5	2819.28			
		商务楼电气抗震支架					16614.7	6309.76			
387	031002001033	管道支架	1.名称：桥架侧向抗震支架200-T（取定价）	套	17	368.26	6260.42	2684.98			
388	031002001034	管道支架	1.名称：桥架双向抗震支架200-TL（取定价）	套	17	484.5	8236.5	2819.28			
389	031002001035	管道支架	1.名称：桥架侧向抗震支架300-T（取定价）	套	2	375.26	750.52	315.88			
390	031002001036	管道支架	1.名称：桥架双向抗震支架300-TL（取定价）	套	1	491.5	491.5	165.84			
391	031002001037	管道支架	1.名称：桥架侧向抗震支架400-T（取定价）	套	1	380.26	380.26	157.94			
本页小计							30616.12	11648.18			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 102 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
392	031002001038	管道支架	1.名称：桥架双向抗震支400-TL（取定价）	套	1	495.5	495.5	165.84			
		商务楼暖通防排烟抗震支架					16503.64	5527.96			
393	031002001039	管道支架	1.名称：风管侧向抗震支架800*250-T（取定价）	套	14	417.26	5841.64	2211.16			
394	031002001040	管道支架	1.名称：风管双向抗震支架800*250-TL（取定价）	套	12	527.5	6330	1990.08			
395	031002001041	管道支架	1.名称：风管双向抗震支架1000*300-TL（取定价）	套	8	541.5	4332	1326.72			
		商务楼消火栓及喷淋抗震支架					16995.28	6781.41			
396	031002001042	管道支架	1.名称：水管侧向抗震支架DN65-T（取定价）	套	14	263.21	3684.94	1627.08			
397	031002001043	管道支架	1.名称：水管双向抗震支架DN65-TL（取定价）	套	3	327.74	983.22	366.09			
398	031002001044	管道支架	1.名称：水管侧向抗震支架DN80-T（取定价）	套	5	265.21	1326.05	581.1			
399	031002001045	管道支架	1.名称：水管双向抗震支架DN80-TL（取定价）	套	13	331.74	4312.62	1586.39			
400	031002001046	管道支架	1.名称：水管侧向抗震支架DN100-T（取定价）	套	3	267.21	801.63	348.66			
本页小计							28107.6	10203.12			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 103 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
401	031002001047	管道支架	1.名称：水管双向抗震支架DN100-TL（取定价）	套	11	335.74	3693.14	1342.33			
402	031002001048	管道支架	1.名称：水管侧向抗震支架DN150-T（取定价）	套	8	274.21	2193.68	929.76			
		防火封堵					5218.87	1408.52			
403	030408008008	防火堵洞	1.名称:桥架150*100穿墙防火封堵 2.做法详见土建:06D105电缆防火阻燃设计与施工	处	2	188.26	376.52	122.48			
404	030408008009	防火堵洞	1.名称:桥架200*100穿墙防火封堵 2.做法详见土建:06D105电缆防火阻燃设计与施工	处	5	204.54	1022.7	306.2			
405	030408008010	防火堵洞	1.名称:桥架300*100穿墙防火封堵 2.做法详见土建:06D105电缆防火阻燃设计与施工	处	1	237.1	237.1	61.24			
406	030408008011	防火堵洞	1.名称:桥架400*100穿墙防火封堵 2.做法详见土建:06D105电缆防火阻燃设计与施工	处	1	269.66	269.66	61.24			
407	030408008012	防火堵洞	1.名称:桥架150*100穿楼板防火封堵 2.做法详见土建:06D105电缆防火阻燃设计与施工	处	7	189.6	1327.2	428.68			
本页小计							9120	3251.93			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 104 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
408	030408008013	防火堵洞	1.名称:桥架400*150穿楼板防火封堵 2.做法详见土建:06D105电缆防火阻燃设计与施工	处	7	283.67	1985.69	428.68			
本页小计							1985.69	428.68			
合　计							2578371.55	356050.43	18651.32	219578.75	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					19845.09	5661.36	2216.57		
1	031301017002	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	13920.42	13920.42	3341.21			
2	031302007001	高层施工增加	高层施工增加	项	1	5924.67	5924.67	2320.15	2216.57		
本页小计							19845.09	5661.36	2216.57		
合　计							19845.09	5661.36	2216.57		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		28422.84	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	28422.84	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	452.26	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计				28875.1	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计			

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元		暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计				

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-27】

总承包服务费计价表

工程名称：安装工程-商务楼　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包专业工程				
1.1		0		0	
1.2		0		0	
2	发包人提供材料（工程设备）				
2.1		0		0	
2.2		0		0	
合　　计					

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	2615698.22	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	403558.43	
2	措施项目费		49772	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	15987.71	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	3481.24	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	33784.29	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		33255.14	见表 10.2.2-20
3	其他项目费			
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	124676.25	
5	增值税	计算基数×费率	251113.18	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	3,041,259.65	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 1 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		电气系统					744566.52	88763.9	6892.86	43889	
1	030404017066	配电箱	1.名称:消防水泵房配电箱-1BFSD2(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:400*600*200 3.安装方式:明装 4.工作内容：打孔、安装、接线、开关及机构调整、接地、补漆	台	1	1018.21	1018.21	139.91			
2	030404017067	配电箱	1.名称:生活泵房配电总箱SHBFX(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*900*220 3.安装方式:明装 4.工作内容：打孔、安装、接线、开关及机构调整、接地、补漆	台	1	3992.93	3992.93	178.8			
3	030404017068	配电箱	1.名称:地下室防火分区A消防配电总箱A-XFZX(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*800*200 3.安装方式:明装 4.工作内容：打孔、安装、接线、开关及机构调整、接地、补漆	台	1	2829.93	2829.93	178.8			
本页小计							7841.07	497.51			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 2 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	030404017069	配电箱	1.名称:地下室防火分区非消防配电总箱A-FXFZX(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:800*1000*220 3.安装方式:明装 4.工作内容：打孔、安装、接线、开关及机构调整、接地、补漆	台	1	4216.1	4216.1	217.54	6.33		
5	030404017070	配电箱	1.名称:有线电视机房配电总箱YXJF(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*900*220 3.安装方式:明装 4.工作内容：打孔、安装、接线、开关及机构调整、接地、补漆	台	1	3808.93	3808.93	178.8			
6	030404017071	配电箱	1.名称:排烟风机电箱A-PY1/A-PY2(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:500*600*200 3.安装方式:明装 4.工作内容：打孔、安装、接线、开关及机构调整、接地、补漆	台	2	2031.93	4063.86	357.6			
本页小计							12088.89	753.94	6.33		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 3 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	030404017072	配电箱	1.名称:5G机房配电总箱5GJF(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:800*1000*220 3.安装方式:明装 4.工作内容: 打孔、安装、接线、开关及机构调整、接地、补漆	台	1	4549.1	4549.1	217.54	6.33		
8	030404017073	配电箱	1.名称:地下室防火分区B消防配电总箱B-XFZX(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:800*1000*220 3.安装方式:明装 4.工作内容: 打孔、安装、接线、开关及机构调整、接地、补漆	台	1	3055.1	3055.1	217.54	6.33		
9	030404017074	配电箱	1.名称:排烟风机电箱B-PY(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:500*600*200 3.安装方式:明装 4.工作内容: 打孔、安装、接线、开关及机构调整、接地、补漆	台	1	2036.93	2036.93	178.8			
本页小计							9641.13	613.88	12.66		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 4 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
10	030404017075	配电箱	1.名称:充电桩配电总箱-1CDX(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:1000*1000*200 3.安装方式:明装 4.工作内容:打孔、安装、接线、开关及机构调整、接地、补漆	台	1	15363.1	15363.1	217.54	6.33		
11	030404017076	配电箱	1.名称:地下室防火分区A照明箱A-AL(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*800*200 3.安装方式:明装 4.工作内容:打孔、安装、接线、开关及机构调整、接地、补漆	台	1	2387.93	2387.93	178.8			
12	030404017077	配电箱	1.名称:地下室防火分区B照明箱B-AL(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*800*200 3.安装方式:明装 4.工作内容:打孔、安装、接线、开关及机构调整、接地、补漆	台	1	2487.93	2487.93	178.8			
本页小计							20238.96	575.14	6.33		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 5 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
13	030404017078	配电箱	1.名称:排污泵控制箱(设备自带) 2.安装方式:明装	台	11	203.21	2235.31	1539.01			
14	030404017079	配电箱	1.名称:挡烟垂壁控制箱DYCB(设备自带) 2.安装方式:明装	台	4	168.02	672.08	466.68			
15	030404017080	配电箱	1.名称:消防泵房配电总箱-1BFSD1(含箱内元器件成套暂定价) 2.基础形式、材质、规格:10#基础槽钢 3.安装方式:落地式 4、工作内容：打孔、安装、接线、开关及机构调整、接地、补漆	台	1	14010.45	14010.45	352.49	85.36	13274	
16	030404017081	配电箱	1.名称:喷淋泵控制箱-1PLB(含箱内元器件成套暂定价) 2.基础形式、材质、规格:10#基础槽钢 3.安装方式:落地式 4、工作内容：打孔、安装、接线、开关及机构调整、接地、补漆	台	1	11355.45	11355.45	352.49	85.36	10619	
本页小计							28273.29	2710.67	170.72	23893	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 6 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
17	030404017082	配电箱	1.名称:消火栓泵控制箱-1XHSB1(含箱内元器件成套暂定价) 2.基础形式、材质、规格:10#基础槽钢 3.安装方式:落地式 4、工作内容：打孔、安装、接线、开关及机构调整、接地、补漆	台	1	14895.45	14895.45	352.49	85.36	14159	
18	030404017083	配电箱	1.名称:慢充充电桩7KW(成套取定价) 2.配置:屏幕、设备 4g 模块及 2 年流量费、交流桩立柱 3.功能:刷卡、芯片计量、扫码支付	台	4	2078.93	8315.72	715.2			
19	030411003019	桥架	1.名称:槽式直通电缆桥架 2.型号、规格:GQJ-C/P100×50×δ1.0 3.材质:热浸镀锌 4.接地:含接地跨接线	m	629.44	60.15	37860.82	7351.86	339.9		
本页小计							61071.99	8419.55	425.26	14159	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 7 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
20	030411003020	桥架	1.名称:槽式直通电缆桥架 2.型号、规格:GQJ-C/P150×100×δ1.2 3.材质:热浸镀锌 4.接地:含接地跨接线	m	51.53	94.62	4875.77	1002.77	54.11		
21	030411003021	桥架	1.名称:槽式直通电缆桥架 2.型号、规格:GQJ-C/P200×100×δ1.2 3.材质:热浸镀锌 4.接地:含接地跨接线	m	17.67	116.51	2058.73	343.86	18.55		
22	030411003022	桥架	1.名称:槽式直通电缆桥架 2.型号、规格:GQJ-C/P300×100×δ1.2 3.材质:热浸镀锌 4.接地:含接地跨接线	m	51.59	160.54	8282.26	1003.94	54.17		
本页小计							15216.76	2350.57	126.83		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 8 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
23	030411003023	桥架	1.名称:槽式直通电缆桥架 2.型号、规格:GQJ-C/P200×100×δ1.2 3.材质:热浸镀锌 4.隔板:电缆桥架隔板（热浸镀锌）GQJ-BG50 5.接地:含接地跨接线	m	38.79	120.64	4679.63	754.85	40.73		
24	030411003024	桥架	1.名称:槽式直通电缆桥架 2.型号、规格:GQJ-C/P400×150×δ1.2 3.材质:热浸镀锌 4.隔板:电缆桥架隔板（热浸镀锌）GQJ-BG75 5.接地:含接地跨接线	m	28.51	232.02	6614.89	889.51	48.75		
本页小计							11294.52	1644.36	89.48		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 9 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
25	030411003025	桥架	1.名称:槽式直通电缆桥架 2.型号、规格:槽式/托盘式直通电缆桥架(热浸镀锌)GQJ-C/P600×150×δ2.0 3.材质:热浸镀锌 4.隔板:电缆桥架隔板（热浸镀锌）GQJ-BG75 5.接地:含接地跨接线	m	43.89	366.13	16069.45	1856.11	194.43		
26	030411003026	桥架	1.名称:槽式直通电缆桥架 2.型号、规格:150×100×δ1.2 GQJ-C/P 3.材质:热浸镀锌+喷塑（防火塑粉） 4.接地:含接地跨接线	m	29.25	106.12	3104.01	569.21	30.71		
27	030411003027	桥架	1.名称:槽式直通电缆桥架 2.型号、规格:200×100×δ1.2 GQJ-C/P 3.材质:热浸镀锌+喷塑（防火塑粉） 4.接地:含接地跨接线	m	78.04	129.46	10103.06	1518.66	81.94		
本页小计							29276.52	3943.98	307.08		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 10 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
28	030411003028	桥架	1.名称:槽式直通电缆桥架 2.型号、规格:150×100×δ1.2 GQJ-C/P 3.材质:热浸镀锌+喷塑（防火塑粉） 4.隔板:电缆桥架隔板（热浸镀锌+防火塑粉）GQJ-BG50 5.接地:含接地跨接线	m	23.85	110.51	2635.66	464.12	25.04		
29	030411003029	桥架	1.名称:槽式直通电缆桥架 2.型号、规格:200×100×δ1.2 GQJ-C/P 3.材质:热浸镀锌+喷塑（防火塑粉） 4.隔板:电缆桥架隔板（热浸镀锌+防火塑粉）GQJ-BG50 5.接地:含接地跨接线	m	36.61	133.85	4900.25	712.43	38.44		
本页小计							7535.91	1176.55	63.48		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 11 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
30	030411003030	桥架	1.名称:槽式直通电缆桥架 2.型号、规格:200×150×δ1.2 GQJ-C/P 3.材质:热浸镀锌+喷塑（防火塑粉） 4.隔板:电缆桥架隔板（热浸镀锌+防火塑粉）GQJ-BG75 5.接地:含接地跨接线	m	6.2	169.9	1053.38	193.44	10.6		
31	030411003031	桥架	1.名称:槽式直通电缆桥架 2.型号、规格:300×150×δ1.2 GQJ-C/P 3.材质:热浸镀锌+喷塑（防火塑粉） 4.隔板:电缆桥架隔板（热浸镀锌+防火塑粉）GQJ-BG75 5.接地:含接地跨接线	m	70.4	199.19	14022.98	2196.48	120.38		
32	030409002009	接地母线	1.名称:桥架通长扁钢 2.材质:镀锌扁钢25*4 3.安装部位:沿桥架支架(电缆沟支架)敷设	m	1105.77	17	18798.09	8348.56	751.92		
本页小计							33874.45	10738.48	882.9		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 12 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
33	030413001005	铁构件	1.名称:电缆桥架支撑架安装 2.含支架除锈、刷漆	kg	908.57	9.73	8840.39	3307.19	345.26		
34	031002003061	套管	1.类型:一般穿楼层钢套管 2.规格:DN50 3.填塞密封材料,堵洞	个	8	23.57	188.56	77.52	8.56		
35	031002003062	套管	1.类型:一般穿楼层钢套管 2.规格:DN80 3.填塞密封材料,堵洞	个	16	58.2	931.2	433.92	17.12		
36	031002003063	套管	1.类型:一般穿楼层钢套管 2.规格:DN100 3.填塞密封材料,堵洞	个	3	60.1	180.3	81.36	3.21		
37	031002003064	套管	1.类型:一般穿楼层钢套管 2.规格:DN150 3.填塞密封材料,堵洞	个	5	107.28	536.4	261.5	5.35		
本页小计							10676.85	4161.49	379.5		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 13 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
38	030411001048	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN20×2.8 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	242.75	17.69	4294.25	1395.81	12.14		
39	030411001049	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN25×3.2 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	349.3	24.11	8421.62	2438.11	24.45		
40	030411001050	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管 DN32×3.5 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	90.89	29.84	2712.16	674.4	6.36		
41	030411001051	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN50×3.8 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	63.33	47.27	2993.61	804.92	5.07		
42	030411001052	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN65×4.0 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	9.98	65.07	649.4	184.03	1.9		
本页小计							19071.04	5497.27	49.92		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 14 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
43	030411001053	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG导管16×1.5 G16 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	4.8	8.61	41.33	18.43	0.24		
44	030411001054	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG导管20×1.6 G20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	1128.19	10.88	12274.71	4693.27	56.41		
45	030411006009	接线盒	1.名称:开关、插座盒 2.材质、规格:接线盒（钢制）86H50 3.安装形式:暗装	个	33	8.41	277.53	106.59			
46	030411006010	接线盒	1.名称:灯头盒 2.材质、规格:接线盒（钢制）86H50 3.安装形式:暗装	个	339	8.69	2945.91	1040.73			
本页小计							15539.48	5859.02	56.65		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 15 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
47	030408001038	电力电缆	1.名称:铜芯铜护套矿物绝缘柔性防火电缆 2.型号、规格:BTTW-0.6/1-3*240+2*120(取定价) 3.敷设方式、部位:线槽敷设	m	184.54	1015.05	187317.33	3150.1	594.22		
48	030408006014	电力电缆头	矿物质电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)240	个	4	266.86	1067.44	270.6			
49	030408001039	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZBN-YJY-4×2.5(取定价) 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内敷设	m	34.05	14.74	501.9	64.01	1.7		
本页小计							188886.67	3484.71	595.92		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 16 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
50	030408001040	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格: WDZBN-YJY-0.6/1KV-4×10 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内敷设	m	33.09	36.96	1223.01	62.21	1.65		
51	030408001041	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZBN-YJY-0.6/1KV-5×16 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内敷设	m	224.89	66.76	15013.66	528.49	13.49		
本页小计							16236.67	590.7	15.14		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 17 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
52	030408001042	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZBN-YJY-0.6/1KV-4×35+1×16 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内敷设	m	145.45	127.43	18534.69	683.62	17.45		
53	030408001043	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZN-YJY-5×2.5(取定价) 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内敷设	m	34.05	17.38	591.79	64.01	1.7		
本页小计							19126.48	747.63	19.15		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 18 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
54	030408001044	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZCN-YJY-0.6/1KV-5×6 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:线槽、管内敷设	m	216.6	28.54	6181.76	407.21	10.83		
55	030408001045	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZCN-YJY-0.6/1KV-3×35 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:线槽、管内敷设	m	39.67	86.06	3414	186.45	4.76		
本页小计							9595.76	593.66	15.59		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 19 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
56	030408001046	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZCN-YJY-0.6/1KV-4×35 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:线槽、管内敷设	m	39.67	111.83	4436.3	186.45	4.76		
57	030408001047	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZCN-YJY-0.6/1KV-3×50 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:线槽、管内敷设	m	43.95	119.89	5269.17	334.9	33.84		
本页小计							9705.47	521.35	38.6		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 20 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
58	030408001048	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZCN-YJY-0.6/1KV-4×50 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:线槽、管内敷设	m	43.95	154.61	6795.11	334.9	33.84		
59	030408001049	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZCN-YJY-0.6/1KV-3×70+2×35 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:线槽、管内敷设	m	15.62	221.72	3463.27	119.02	12.03		
本页小计							10258.38	453.92	45.87		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 21 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
60	030408001050	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZCN-YJY-0.6/1KV-3×95+2×50 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:线槽、管内敷设	m	17.36	288.83	5014.09	161.62	16.32		
61	030408001051	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:YJV-0.6/1kV-3×16 3.材质:铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:线槽、管内敷设	m	96.46	35.92	3464.84	226.68	5.79		
本页小计							8478.93	388.3	22.11		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 22 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
62	030408001052	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZB-YJY-0.6/1KV-5×6 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:线槽、管内敷设	m	31.69	28.39	899.68	59.58	1.58		
63	030408001053	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZB-YJY-0.6/1KV-5×16 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内敷设	m	33.43	64.15	2144.53	78.56	2.01		
本页小计							3044.21	138.14	3.59		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 23 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
64	030408001054	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZB-YJY-0.6/1KV-4×25+1×16 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内敷设	m	335.05	90.49	30318.67	787.37	20.1		
65	030408001055	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZB-YJY-0.6/1KV-4×35+1×16 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:线槽、管内敷设	m	138.19	120.08	16593.86	649.49	16.58		
本页小计							46912.53	1436.86	36.68		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 24 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
66	030408001056	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZB-YJY-0.6/1KV-4×50+1×25 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:线槽、管内敷设	m	200.16	169.54	33935.13	1525.22	154.12		
67	030408006015	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35　10 mm2及以下，铜芯，三芯及以上	个	6	27.81	166.86	57.42			
68	030408006016	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)25	个	30	37.09	1112.7	382.5			
69	030408006017	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35	个	14	92.71	1297.94	446.46			
70	030408006018	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)120	个	18	169.69	3054.42	938.7			
本页小计							39567.05	3350.3	154.12		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 25 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
71	030408002010	控制电缆	1.名称:控制电缆敷设 2.型号、规格:WDZBN-KYJY-2×1.5(取定价) 3.敷设方式、部位:管内敷设	m	63.19	7.16	452.44	117.53			
72	030408002011	控制电缆	1.名称:控制电缆敷设 2.型号、规格:WDZN-KYJY-2×1.5(取定价) 3.敷设方式、部位:管内敷设	m	17.81	8.62	153.52	33.13			
73	030411004056	配线	1.名称:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZB-BYJ-1.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	59.62	2.3	137.13	39.35			
74	030411004057	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZB-BYJ-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	1732.18	3.01	5213.86	1160.56			
本页小计							5956.95	1350.57			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 26 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
75	030411004058	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZB-BYJR-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线	m	778.33	3.2	2490.66	521.48			
76	030411004059	配线	1.名称:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZBN-BYJ-1.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	33.1	2.56	84.74	21.85			
77	030411004060	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZBN-BYJ-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	1135.58	3.36	3815.55	760.84			
78	030411004061	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZBN-BYJR-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线	m	175.42	3.46	606.95	117.53			
本页小计							6997.9	1421.7			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 27 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
79	030411004062	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZCN-BYJ-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	121.32	3.3	400.36	81.28			
80	030411004063	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZCN-BYJR-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线	m	41.45	3.39	140.52	27.77			
81	030411004064	配线	1.名称:线槽配线 2.型号、规格:WDZB-BYJ-1.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	7.48	2.34	17.5	5.76			
82	030411004065	配线	1.名称:线槽配线 2.型号、规格:WDZB-BYJ-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	4546.26	2.96	13456.93	3500.62			
本页小计							14015.31	3615.43			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 28 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
83	030411004066	配线	1.名称:线槽配线 2.型号、规格:WDZB-BYJR-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线	m	2273.13	3.14	7137.63	1750.31			
84	030411004067	配线	1.名称:线槽配线 2.型号、规格:WDZBN-BYJ-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	620.89	3.29	2042.73	478.09			
85	030411004068	配线	1.名称:线槽配线 2.型号、规格:WDZBN-BYJR-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线	m	163.1	3.37	549.65	125.59			
86	030411004069	配线	1.名称:线槽配线 2.型号、规格:WDZCN-BYJ-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	11.13	3.23	35.95	8.57			
87	030404034014	照明开关	1.名称:一位大翘板单极开关 2.规格:86型10A 3.安装方式:暗装	个	3	16.48	49.44	21.9			
本页小计							9815.4	2384.46			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 29 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
88	030404034015	照明开关	1.名称:两位大翘板单极开关 2.规格:86型10A 3.安装方式:暗装	个	8	18.92	151.36	58.4			
89	030404034016	照明开关	1.名称:三位大翘板单极开关 2.规格:86型10A 3.安装方式:暗装	个	1	21.99	21.99	7.3			
90	030404034017	照明开关	1.名称:两位大翘板单极开关(防溅型) 2.规格:86型10A 3.安装方式:暗装	个	1	28.31	28.31	7.3			
91	030404034018	照明开关	1.名称:三位大翘板单极开关(防溅型) 2.规格:86型10A 3.安装方式:暗装	个	1	31.38	31.38	7.3			
92	030404035006	插座	1.名称:两位两极双用插座 2.规格:带保护门、接地 86型 10A 3.安装方式:暗装	个	9	20.34	183.06	77.49			
本页小计							416.1	157.79			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 30 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
93	030404035007	插座	1.名称:三极插座 2.规格:带接地 86型 16A 3.安装方式:暗装 4.附：通用插座防溅盒 86型	个	1	32.92	32.92	8.61			
94	030412001005	普通灯具	1.名称:吸顶灯感应 8W含光源（成套取定价） 2.安装形式:吸顶式	套	8	100.24	801.92	143.04			
95	030412001006	普通灯具	1.名称:壁灯1×12W(成套暂定价)	套	2	58.39	116.78	33.52		70.7	
96	030412005004	荧光灯	1.名称:LEDT5一体化支架18W，1200mm 2.安装形式:吸顶式	套	277	45.08	12487.16	4598.2			
97	030412005005	荧光灯	1.名称:LEDT5一体化支架18W，1200mm 2.安装形式:墙壁式	套	6	45.08	270.48	99.6			
98	030412005006	荧光灯	1.名称:LED T8空支架 双管带罩2×16W 2.型号、规格:LED T8日光管16W 3.安装形式:吸顶	套	8	71.69	573.52	166.96			
本页小计							14282.78	5049.93		70.7	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 31 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
99	030412002001	工厂灯	1.名称:防潮灯GC33 2.光源:节能灯管220V15W 罗口 3.安装形式:吸顶式	套	12	73.62	883.44	271.56			
100	030412002002	工厂灯	1.名称:防潮灯GC33 2.光源:节能灯管220V30W 罗口 3.安装形式:吸顶式	套	8	79.66	637.28	181.04			
101	030503006001	传感器	1.名称:CO浓度探测器(成套暂定价)	支	10	291.58	2915.8	496.2	3.1	2210	
102	030503003001	控制器	1.名称:CO浓度控制器(成套暂定价)	台	4	538.81	2155.24	110.28		2000	
103	030404031012	小电器	1.名称:液位就地显示装置(成套暂定价)	个	1	1806.1	1806.1	294.42	1.55	1327	
104	030409003003	避雷引下线	1.名称:避雷引下线敷设 2.安装形式:利用建筑结构钢筋引下	m	176.9	13.19	2333.31	988.87	709.37		
105	030409004001	均压环	1.名称:均压环敷设 2.安装形式:利用圈梁钢筋	m	1657.7	5.38	8918.43	4293.44	1806.89		
106	030409002010	接地母线	1.名称:接地母线敷设 2.材质:铜扁钢40*4 3.安装部位:沿砖混结构暗敷	m	289.4	99.97	28931.32	2069.21	196.79		
本页小计							48580.92	8705.02	2717.7	5537	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 32 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
107	030409008005	等电位端子箱、 测试板	1.名称:局部等电位LEB 2.含箱内跨接	台	2	41.2	82.4	20.56	2.58		
108	030409008006	等电位端子箱、 测试板	1.名称:总等电位箱MEB 2.含箱内跨接	台	18	210.12	3782.16	1010.88	23.22		
109	030406006003	低压交流异步电动机	1、小型交流异步电动机检查接线 功率(kW)≤100	台	4	241.72	966.88	622.24	17.36	40.18	
110	030406006004	低压交流异步电动机	1、小型交流异步电动机检查接线 功率(kW)≤13	台	7	101.41	709.87	435.96	22.05	38.88	
111	030406006005	低压交流异步电动机	1、小型交流异步电动机检查接线 功率(kW)≤3	台	27	57.97	1565.19	881.01	62.91	149.95	
112	030414002003	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	15	232	3480	2279.7	356.25		
113	030414004003	自动投入装置	1.名称:低压双电源自动切换装置调试	套	7	65.95	461.65	180.67	166.88		
		应急照明系统					55772.39	10355.51	79.06	10752	
114	030404017084	配电箱	1.名称:A型应急照明集中电源(分布式)0.6KVA A-ALE(成套暂定价) 2.安装方式:壁装	台	1	5631.93	5631.93	178.8		5376	
本页小计							16680.08	5609.82	651.25	5605.01	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 33 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
115	030404017085	配电箱	1.名称:A型应急照明集中电源(分布式)0.6KVA B-ALE(成套暂定价) 2.安装方式:壁装	台	1	5631.93	5631.93	178.8		5376	
116	030411001055	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG导管20×1.6 G20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	1581.26	10.88	17204.11	6578.04	79.06		
117	030411006011	接线盒	1.名称:灯头盒 2.材质、规格:接线盒（钢制）86H50 3.安装形式:暗装	个	114	8.69	990.66	349.98			
118	030411004070	配线	1.名称:管内配线 2.型号、规格:WDZCN-RYJS-2*2.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	94.78	6.26	593.32	55.92			
119	030411004071	配线	1.名称:管内配线 2.型号、规格:WDZBN-RYJS-2*2.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	1507.48	6.4	9647.87	889.41			
本页小计							34067.89	8052.15	79.06	5376	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 34 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
120	030412004026	装饰灯	1.名称:方向标志灯(疏散单向不可调)TY-BLJC Ⅰ系列1W 2.型号、规格:集中电源型标志灯(集中控制)中、小型灯具双面吊装式 3.安装形式:吊杆式	套	2	132.84	265.68	43.6			
121	030412004027	装饰灯	1.名称:方向标志灯(疏散单向不可调)TY-BLJC Ⅰ系列1W 2.型号、规格:集中电源型标志灯(集中控制)中、小型灯具单面明装壁挂式 3.安装形式:墙壁式	套	40	109.63	4385.2	743.2			
122	030412004028	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯TY-BLJC Ⅰ系列1W 2.型号、规格:集中电源集中控制消防应急标志灯具中、小型灯具单面明装壁挂式 3.安装形式:墙壁式	套	7	109.63	767.41	130.06			
本页小计							5418.29	916.86			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 35 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
123	030412004029	装饰灯	1.名称:楼层标志灯TY-BLJC Ⅰ系列1W 2.型号、规格:集中电源集中控制消防应急标志灯具中、小型灯具单面明装壁挂式 3.安装形式:墙壁式	套	4	109.63	438.52	74.32			
124	030412004030	装饰灯	1.名称:消防应急照明灯具TY-ZFJC系列 6W 2.型号、规格:集中电源型照明灯(集中控制)6-9W圆形嵌入式，吸顶式 3.安装形式:墙壁式	套	4	138.28	553.12	74.32			
125	030412004031	装饰灯	1.名称:消防应急照明灯具TY-ZFJC系列 10W 2.型号、规格:集中电源型照明灯(集中控制)10-15W圆形嵌入式、吸顶式 3.安装形式:吸顶式	套	57	169.52	9662.64	1059.06			
		送、排风系统					13731.46	3103.07	108.24		
本页小计							10654.28	1207.7			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 36 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
126	030108003006	轴流通风机	1.名称:EAF-1-1箱式风机HTFC-I-10A-4风量：4500CMH、全压280Pa、功率1.1KW、转速1100r/min(成套取定价含减震器、垫) 2.安装方式:吊装 3.支架:含减震支架 4.含油漆、按钮、接线、检查等	台	1	4046.91	4046.91	968.57	14.15		
127	030404033004	风扇	1.名称:EAF-1-4壁式换气排风机带防火阀JVF-AM-350E4风量：2950CMH、全压45Pa、功率0.138KW、转速1370r/min(成套取定价)	台	1	911.88	911.88	31.29			
128	030404033005	风扇	1.名称:EAF-1-2、EAF-1-3天花板管道式换气扇JVF-CP-500风量：500CMH、全压250Pa、功率0.04KW、转速-r/min(成套取定价)	台	4	302.88	1211.52	125.16			
129	030703019004	柔性接口	1.名称:帆布软接	m2	0.59	253.13	149.35	47.29	1.03		
本页小计							6319.66	1172.31	15.18		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 37 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
130	030702001008	碳钢通风管道	1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:长边长(mm)≤320 4.板材厚度:δ0.5 5.管件、法兰等附件及 支架设计要求:角钢法兰 6.接口形式:咬口	m2	3.84	142.1	545.66	283.89	15.55		
131	030702001009	碳钢通风管道	1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:长边长(mm)≤450 4.板材厚度:δ0.6 5.管件、法兰等附件及 支架设计要求:角钢法兰 6.接口形式:咬口	m2	16.28	113.04	1840.29	876.35	33.86		
132	030702001010	碳钢通风管道	1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:长边长(mm)≤1000 4.板材厚度:δ0.75 5.管件、法兰等附件及 支架设计要求:角钢法兰 6.接口形式:咬口	m2	4.17	110.11	459.16	182.06	4.55		
133	030703001019	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀400×200 2.材质:热镀锌板2.0厚	个	2	319.25	638.5	110.56	6.7		
本页小计							3483.61	1452.86	60.66		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 38 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
134	030703001020	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀400×320 2.材质:热镀锌板2.0厚	个	1	366.82	366.82	55.28	3.35		
135	030703011014	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防虫网罩500×320	个	1	86.22	86.22	20.03	0.09		
136	030703011015	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层格栅风口400×630	个	1	185.31	185.31	28.91	0.11		
137	030703011016	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防火风口(带防虫罩) 600×(400+250)	个	1	489.72	489.72	43.36	0.16		
138	030703011017	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防火风口(带防虫罩) 250×(1000+250)	个	1	437.56	437.56	48.95	0.16		
139	030703011018	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:电动防火风口(带防虫罩) 400×800	个	1	615.16	615.16	43.36	0.16		
140	030703011019	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:电动防火风口(带防虫罩) 1000×1500	个	1	1360.19	1360.19	82.02	0.16		
141	031201003013	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚 度:各二遍	kg	94.02	1.97	185.22	86.5	28.21		
142	030704001006	通风工程检测、调试	通风空调系统调试费-地下室送排风	系统	1	201.99	201.99	69.49			
		防排烟系统					300437.01	17962.25	1126.12	200971	
本页小计							3928.19	477.9	32.4		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 39 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
143	030108003007	轴流通风机	1.名称:ESF-1-01~02、ESF-2-01~02排烟兼排风HTF-II-№10高速排烟参数风量：45679CMH、全压630Pa、功率12KW、转速1450r/min、低速排风参数风量：30255CMH、全压276Pa、功率4KW、转速960r/min(成套取定价含减震器、垫) 2.安装方式:吊装 3.支架:含减震支架 4.含油漆、按钮、接线、检查等	台	4	6941.32	27765.28	3289.64	54.72		
144	030702008002	柔性接口	1.名称:硅玻钛复合布软接(成品) 2.规格:双层A级长度200 mm	m2	7.54	1435.73	10825.4	604.41	13.12		
本页小计							38590.68	3894.05	67.84		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 40 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
145	030702007007	复合型风管	1.名称:内置钢面镁质高晶板防火风管(成套暂定价) 2.形状:矩形风管 3.规格:直径≤1000 4.接口形式:角钢法兰连接 5.满足《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)及消防验收要求	m2	10.18	325.28	3311.35	97.63	0.51	3089.43	
146	030702007008	复合型风管	1.名称:内置钢面镁质高晶板防火风管(成套暂定价) 2.形状:矩形风管 3.规格:长边长≤630 4.接口形式:角钢法兰连接 5.满足《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)及消防验收要求	m2	33.7	325.83	10980.47	326.22	2.36	10227.28	
本页小计							14291.82	423.85	2.87	13316.71	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 41 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
147	030702007009	复合型风管	1.名称:内置钢面镁质高晶板防火风管(成套暂定价) 2.形状:矩形风管 3.规格:长边长≤1000 4.接口形式:角钢法兰连接 5.满足《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)及消防验收要求	m2	427.87	325.28	139177.55	4103.27	21.39	129849.99	
148	030702007010	复合型风管	1.名称:内置钢面镁质高晶板防火风管(成套暂定价) 2.形状:矩形风管 3.规格:长边长≤2000 4.接口形式:角钢法兰连接 5.满足《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)及消防验收要求	m2	201.97	306.73	61950.26	1807.63	8.08	57803.81	
149	031002003065	套管	1.类型:风管套管 2.规格:D1100 3.填料材质:柔性耐高温不燃绝热材料封堵填实	个	4	147.77	591.08	247.64	34.72		
本页小计							201718.89	6158.54	64.19	187653.8	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 42 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
150	031002003066	套管	1.类型:风管套管 2.规格:1500*400 3.填料材质:柔性耐高温不燃绝热材料封堵填实	个	1	118.94	118.94	45.26	5.22		
151	031002003067	套管	1.类型:风管套管 2.规格:1500*320 3.填料材质:柔性耐高温不燃绝热材料封堵填实	个	1	123.7	123.7	47.07	5.43		
152	031002003068	套管	1.类型:风管套管 2.规格:2000*320 3.填料材质:柔性耐高温不燃绝热材料封堵填实	个	1	157.69	157.69	60	6.92		
153	030703011020	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层格栅风口630×250	个	38	142.2	5403.6	951.14	4.18		
154	030703001021	碳钢阀门	1.名称:280℃排烟防火阀D1000 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	4	1487.18	5948.72	429.4	26.68		
155	030703001022	碳钢阀门	1.名称:280℃排烟防火阀1350×400 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	1	859.35	859.35	107.35	6.67		
本页小计							12612	1640.22	55.1		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 43 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
156	030703001023	碳钢阀门	1.名称:280℃排烟防火阀1500×320 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	1	852.78	852.78	144.16	8.43		
157	030703001024	碳钢阀门	1.名称:280℃排烟防火阀2000×320 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	2	1011.36	2022.72	288.32	16.86		
158	030703001025	碳钢阀门	1.名称:风管止回阀T303 D1000 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装:	个	2	863.01	1726.02	99.08	13.34		
159	030703001026	碳钢阀门	1.名称:手动多叶调节阀630×250 2.材质:铝合金型材(厚度1.0mm)	个	38	138	5244	1059.82	127.3		
160	030703020002	消声器	1.名称:XZP100消声器1350×400 L=1500 2.材质:热镀锌板（厚度外壳1.0;内部穿孔板0.7mm)(锌层厚度80K） 3.支架制作、安装:	个	1	3674.24	3674.24	302.92			
本页小计							13519.76	1894.3	165.93		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 44 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
161	030703020003	消声器	1.名称:XZP100消声器1500×320 L=1500 2.材质:热镀锌板（厚度外壳1.0;内部穿孔板0.7mm)(锌层厚度80K） 3.支架制作、安装:	个	1	3719.24	3719.24	302.92			
162	030703020004	消声器	1.名称:XZP100消声器2000×320 L=1500 2.材质:热镀锌板（厚度外壳1.0;内部穿孔板0.7mm)(锌层厚度80K） 3.支架制作、安装:	个	2	4901.35	9802.7	899.66			
163	031201003014	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚 度:各二遍	kg	2567.31	1.97	5057.6	2361.93	770.19		
164	030704001007	通风工程检测、调试	通风空调系统调试费-地下室防排烟	系统	1	1124.32	1124.32	386.78			
		挡烟垂壁					10849.85	677.57	42.68	9652	
本页小计							19703.86	3951.29	770.19		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 45 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
165	030702012007	挡烟垂壁	1、名称：H=1.55m防火帆布固定式挡烟垂壁 2、类型：固定式 3、安装部位：底距地2.3m	m	7.5	300.85	2256.38	145.28	9.15	1999.5	
166	030702012008	挡烟垂壁	1、名称：H=1.6m防火帆布固定式挡烟垂壁 2、类型：固定式 3、安装部位：底距地2.3m	m	22.26	309.45	6888.36	431.18	27.16	6125.95	
167	030702012009	挡烟垂壁	1、名称：H=1.7m防火帆布固定式挡烟垂壁 2、类型：固定式 3、安装部位：底距地2.8m	m	5.22	326.65	1705.11	101.11	6.37	1526.33	
		泵房消防系统					455166.79	48026.22	17004.73	11547	
168	030901002007	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管DN40×3.5 3、连接形式：螺纹连接 4、管件安装 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	2.8	51.57	144.4	53.37	1.88		
本页小计							10994.25	730.94	44.56	9651.78	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 46 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
169	030901002008	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管DN50×3.8 3、连接形式：螺纹连接 4、管件安装 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	6.33	62.87	397.97	130.52	4.62		
170	030901002009	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管DN65×4.0 3、连接形式：螺纹连接 4、管件安装 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	20.94	78.07	1634.79	441.42	14.87		
171	030801001001	低压碳钢管	1、安装部位：地下室 2、材质、规格：无缝钢管D108×5；二次安装 3、连接形式：电弧焊 4、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	23.66	305.97	7239.25	375.72	122.32		
172	030801001002	低压碳钢管	1、安装部位：地下室 2、材质、规格：无缝钢管D159×6；二次安装 3、连接形式：电弧焊 4、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	129.41	149.32	19323.5	2857.37	901.99		
本页小计							28595.51	3805.03	1043.8		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 47 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
173	030801001003	低压碳钢管	1、安装部位：地下室 2、材质、规格：无缝钢管D219×6；二次安装 3、连接形式：电弧焊 4、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	57.2	201.81	11543.53	1445.44	543.4		
174	030801001004	低压碳钢管	1、安装部位：地下室 2、材质、规格：无缝钢管D273×7；二次安装 3、连接形式：电弧焊 4、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	8.34	287.87	2400.84	265.96	112.67		
175	030804001001	低压碳钢管件	1.材质:无缝弯头；二次安装 2.规格:DN100 3.连接方式:电弧焊	个	4	115.39	461.56	125.68	111.24		
176	030810002001	低压碳钢焊接法兰	1.材质:碳钢平焊法兰DN100 1.6Mpa 2.连接形式:电弧焊	片	8	177.06	1416.48	152.72	89.68		
177	030804001002	低压碳钢管件	1.材质:无缝三通；二次安装 2.规格:DN150 3.连接方式:电弧焊	个	15	312.56	4688.4	1470.6	589.95		
本页小计							20510.81	3460.4	1446.94		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 48 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
178	030804001003	低压碳钢管件	1.材质:无缝弯头；二次安装 2.规格:DN150 3.连接方式:电弧焊	个	23	277.02	6371.46	2254.92	904.59		
179	030804001004	低压碳钢管件	1.材质:无缝异径管；二次安装 2.规格:DN150 3.连接方式:电弧焊	个	4	238.36	953.44	392.16	157.32		
180	030810002002	低压碳钢焊接法兰	1.材质:碳钢平焊法兰DN150 1.6Mpa 2.连接形式:电弧焊	片	95	160.82	15277.9	2090	1257.8		
181	030804001005	低压碳钢管件	1.材质:无缝三通 二次安装 2.规格:DN200 3.连接方式:电弧焊	个	13	447.24	5814.12	1645.28	707.72		
182	030804001006	低压碳钢管件	1.材质:无缝弯头 二次安装 2.规格:DN200 3.连接方式:电弧焊	个	16	413.24	6611.84	2024.96	871.04		
183	030804001007	低压碳钢管件	1.材质:无缝异径管 二次安装 2.规格:DN200 3.连接方式:电弧焊	个	2	330.59	661.18	253.12	108.88		
本页小计							35689.94	8660.44	4007.35		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 49 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
184	030810002003	低压碳钢焊接法兰	1.材质:碳钢平焊法兰DN200 1.6Mpa 2.连接形式:电弧焊	片	73	233.63	17054.99	2508.28	2251.32		
185	030804001008	低压碳钢管件	1.材质:无缝异径管；二次安装 2.规格:DN250 3.连接方式:电弧焊	个	2	505.42	1010.84	353.48	155.04		
186	030804001009	低压碳钢管件	1.材质:无缝弯头；二次安装 2.规格:DN250 3.连接方式:电弧焊	个	2	703.42	1406.84	353.48	155.04		
187	030810002004	低压碳钢焊接法兰	1.材质:碳钢平焊法兰DN250 1.6Mpa 2.连接形式:电弧焊	片	8	345.26	2762.08	368.64	340.56		
188	031206002001	管道喷镀（涂）	1、无缝管道、管件二次镀锌	kg	10398.65	1.56	16221.89				
189	031002001049	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:一般管架制作、安装	Kg	245.15	15.84	3883.18	1725.86	225.54		
190	031201003015	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚 度:各二遍	kg	245.15	1.97	482.95	225.54	73.55		
本页小计							42822.77	5535.28	3201.05		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 50 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
191	031201001007	管道刷油	1.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚 度:各二遍	m2	56.35	16.15	910.05	481.79			
192	031201001008	管道刷油	1.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚 度:各二遍 3.标志色方式、品种:红色黄环调和漆	m2	70.86	21.71	1538.37	910.55			
193	030901010005	室内消火栓	1.名称:单出口单阀直角出口型室内消火栓SN65 2.连接方式:螺纹连接	套	2	148.48	296.96	54.54	2.06		
194	031003001031	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 ZP-I型 3.连接形式:螺纹连接	个	4	74.75	299	64.96	0.32		
195	031003001032	螺纹阀门	1.类型:截止阀DN20 2.规格、压力等级:J11T-16K 3.连接形式:螺纹连接	个	4	39.72	158.88	29.8	0.64		
196	031003001033	螺纹阀门	1.类型：闸阀DN50 2.规格、压力等级 Z15T-16Q 3.连接形式:螺纹连接	个	2	233.04	466.08	36.96	1.56		
本页小计							3669.34	1578.6	4.58		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 51 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
197	030807003001	低压法兰阀门	1.名称:闸阀DN100 Z41T-16Q 2.连接形式:法兰	个	6	1081.15	6486.9	369.24	218.46		
198	030807003002	低压法兰阀门	1.名称:闸阀DN150 Z41T-16Q 2.连接形式:法兰	个	13	1720.9	22371.7	1162.2	492.18		
199	030807003003	低压法兰阀门	1.名称:闸阀DN200 Z41T-16Q 2.连接形式:法兰	个	10	2590.42	25904.2	1402.1	378.6		
200	030807003004	低压法兰阀门	1.名称:闸阀DN250 Z41T-16Q 2.连接形式:法兰	个	2	5284.7	10569.4	415.42	85.48		
201	030807003005	低压法兰阀门	1.名称:止回阀DN100 H44T-10/-16 2.连接形式:法兰	个	2	748.15	1496.3	123.08	72.82		
202	030807003006	低压法兰阀门	1.名称:缓闭式止回阀DN150 300X-16 2.连接形式:法兰	个	2	4179.9	8359.8	178.8	75.72		
203	030807003007	低压法兰阀门	1.名称:缓闭式止回阀DN200 300X-16 2.连接形式:法兰	个	2	5849.42	11698.84	280.42	75.72		
204	030807003008	低压法兰阀门	1.名称:Y型过滤器DN150 GL41H-16Q（SY4P-16Q） 2.连接形式:法兰	个	1	1172.9	1172.9	89.4	37.86		
本页小计							88060.04	4020.66	1436.84		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 52 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
205	030807003009	低压法兰阀门	1.名称:Y型过滤器DN200 GL41H-16Q（SY4P-16Q） 2.连接形式:法兰	个	1	1893.42	1893.42	140.21	37.86		
206	030807003010	低压法兰阀门	1.名称:流量监测装置DN150(成套暂定价) 2.连接形式:法兰	个	1	988.73	988.73	53.64	22.71	885	
207	030807003011	低压法兰阀门	1.名称:流量监测装置DN200(成套暂定价) 2.连接形式:法兰	个	1	2445.13	2445.13	84.13	22.71	2300.88	
208	031003010001	软接头（软管）	1.名称:橡胶接头 2.型号、规格:DN150 KXT-16 3.连接形式:法兰	个	2	860.92	1721.84	201.16	74.1		
209	031003010002	软接头（软管）	1.名称:橡胶接头 2.型号、规格:DN200 KXT-16 3.连接形式:法兰	个	4	1291.16	5164.64	677.64	271.76		
210	031003010003	软接头（软管）	1.名称:橡胶接头 2.型号、规格:DN250 KXT-16 3.连接形式:法兰	个	2	1962.54	3925.08	400.52	262.5		
211	030807003012	低压法兰阀门	1.名称:水锤消除器DN150（暂定价） 2.连接形式:法兰连接	个	2	1329.62	2659.24	149	84.68	1832	
本页小计							18798.08	1706.3	776.32	5017.88	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 53 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
212	030807003013	低压法兰阀门	1.名称:水锤消除器DN200（暂定价） 2.连接形式:法兰连接	个	2	1878.85	3757.7	190.72	160.58	2616	
213	030807003014	低压法兰阀门	1.名称:蝶阀DN100 D71X-16Q 2.连接形式:法兰	个	2	302.15	604.3	123.08	72.82		
214	030807003015	低压法兰阀门	1.名称:泄压/持压阀DN150 500X-16 2.连接形式:法兰	个	3	5251.9	15755.7	268.2	113.58		
215	030807003016	低压法兰阀门	1.名称:泄压/持压阀DN200 500X-16 2.连接形式:法兰	个	2	7782.42	15564.84	280.42	75.72		
216	031003006001	减压器	1.名称:减压器组DN150 2.附件型号、规格:2个可调式减压阀DN150 720X-16、2个Y型过滤器DN150 GL41H-16Q（SY4P-16Q）、4个蝶阀DN150 D71X-16Q、2个橡胶接头DN150 KXT-16 3.连接形式:法兰	组	2	14897.26	29794.52	1969.78	230.88		
本页小计							65477.06	2832.2	653.58	2616	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 54 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
217	030901004001	报警装置	1.名称:湿式报警阀ZSFZ-150-1.2MPa（法兰式）GB 5135.2-2003(含警铃、延时器、压力开关，2个压力表) 2.型号、规格:DN150	组	4	2902.85	11611.4	2693.92	10.08		
218	030807003017	低压法兰阀门	1.名称:闸阀DN150 ZSXZF4-Q 2.连接形式:法兰	个	2	2721.9	5443.8	178.8	75.72		
219	030810002005	低压碳钢焊接法兰	1.材质:碳钢平焊法兰DN100 1.6Mpa(阀门处) 2.连接形式:电弧焊	副	6	203.32	1219.92	187.74	110.22		
220	030810002006	低压碳钢焊接法兰	1.材质:碳钢平焊法兰DN150 1.6Mpa(阀门处) 2.连接形式:电弧焊	副	22	302.95	6664.9	793.32	477.4		
221	030810002007	低压碳钢焊接法兰	1.材质:碳钢平焊法兰DN200 1.6Mpa(阀门处) 2.连接形式:电弧焊	副	18	433.49	7802.82	1013.76	909.9		
222	030810002008	低压碳钢焊接法兰	1.材质:碳钢平焊法兰DN250 1.6Mpa(阀门处) 2.连接形式:电弧焊	副	2	633.88	1267.76	151.08	139.58		
223	030804001010	低压碳钢管件	1.名称:防止旋流器DN50(成套暂定价) 2.连接方式:螺纹连接	个	2	615.73	1231.46	42.44	1.74	1171.6	
本页小计							35242.06	5061.06	1724.64	1171.6	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 55 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
224	030804001011	低压碳钢管件	1.材质:吸水喇叭口(A型) DN200含支架(成套暂定价) 2.连接方式:电弧焊	个	2	692.24	1384.48	253.12	108.88	884	
225	030804001012	低压碳钢管件	1.材质:吸水喇叭口(A型) DN250含支架(成套暂定价) 2.连接方式:电弧焊	个	2	1061.42	2122.84	353.48	155.04	1416	
226	030601002002	压力仪表	1.名称:普通电接点压力表含缓冲管、旋塞 2.型号:0.1~6MPa YX-100	台	2	214.48	428.96	146.62	17.84		
227	030601002003	压力仪表	1.名称:普通压力表含缓冲管、旋塞 2.型号:0.1~6MPa Y-100	台	9	105.32	947.88	352.71	6.84		
228	030601005003	物位检测仪表	1.名称:玻璃管液位计(带弱电信号) DN25(成套暂定价)	台	1	629.91	629.91	132.76	9.61	442	
229	030901010006	室内消火栓	1.安装方式:明装 2.型号、规格:减压稳压单栓组合型消火栓箱1600×700×240 SG24DA65J-J 3.附件材质、规格:2具手提式ABC干粉灭火器MF5	套	1	1058.79	1058.79	99.49	0.51		
本页小计							6572.86	1338.18	298.72	2742	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 56 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
230	030109001001	离心式泵	1.名称:室内外合用消火栓系统给水泵XBD60-80(成套取定价) 2.参数:Q=60L/S、H=80m、N=90KW	台	2	16717.75	33435.5	2677.54	303.24		
231	030109001002	离心式泵	1.名称:室内喷淋系统给水泵:XBD30-90(成套取定价) 2.参数:Q=30L/S、H=90m、N=55KW	台	2	13177.75	26355.5	2677.54	303.24		
232	031006002001	稳压给水设备	1.设备名称:室内外合用消火栓稳压设备 XL-I-2.0-54-ADL Q=2.0L/s H=54m N=2.2kW（囊式气压罐SQL800×1.0α=0.85、稳压泵:ADL6-9工作参数:Q=2.0L/S H=54m N=1.5Kw×2、管路、阀门、基座、控制箱等）(成套取定价)	套	1	21022.25	21022.25	806.69	328.54		
本页小计							80813.25	6161.77	935.02		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 57 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
233	031006002002	稳压给水设备	1.设备名称:喷淋稳压设备 XL-II-1.0-66-ADL Q=1.0L/s H=66m N=1.5kW（囊式气压罐SQL800×1.0 α=0.85、稳压泵:ADL6-9 工作参数:Q=2.0L/S H=54m N=1.5Kw×2、管路、阀门、基座、控制箱等）(成套取定价)	套	1	20137.25	20137.25	806.69	328.54		
234	031002003069	套管	1.类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN150 3.填塞密封材料,堵洞	个	3	345.37	1036.11	436.26	118.05		
235	031002003070	套管	1.类型:柔性防水套管制作、安装 2.规格:DN50 3.填塞密封材料,堵洞	个	1	338.62	338.62	136.48	45.83		
236	031002003071	套管	1.类型:柔性防水套管制作、安装 2.规格:DN100 3.填塞密封材料,堵洞	个	1	534.55	534.55	194.3	86.86		
本页小计							22046.53	1573.73	579.28		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 58 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
237	031002003072	套管	1.类型:柔性防水套管制作、安装 2.规格:DN150 3.填塞密封材料,堵洞	个	3	675.88	2027.64	742.05	291.84		
238	031002003073	套管	1.类型:柔性防水套管制作、安装 2.规格:DN200 3.填塞密封材料,堵洞	个	3	853.72	2561.16	850.2	328.44		
239	031002003074	套管	1.类型:柔性防水套管制作、安装 2.规格:DN250 3.填塞密封材料,堵洞	个	2	1051.15	2102.3	628.18	270.9		
240	030905002005	水灭火系统控制装置调试	1、消火栓灭火系统调试	点	1	33.04	33.04	18.77	3.55		
		消火栓系统					109474.42	24955.04	2508.02		
241	030901002010	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管DN65*4.0 3、连接形式：螺纹连接 4、管件安装 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	172.79	78.07	13489.72	3642.41	122.68		
本页小计							20213.86	5881.61	1017.41		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 59 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
242	030901002011	消火栓钢管	1、安装部位：地下室 2、材质、规格：热浸镀锌钢管DN100*4.0 3、连接形式：沟槽连接 4、沟槽管件安装 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	14.54	95.23	1384.64	434.6	5.82		
243	030901002012	消火栓钢管	1、安装部位：地下室 2、材质、规格：热浸镀锌钢管DN150*4.5 3、连接形式：沟槽连接 4、沟槽管件安装 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	333.21	155.84	51927.45	11279.16	1169.57		
244	031002001050	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:一般管架制作、安装	Kg	435.35	15.84	6895.94	3064.86	400.52		
245	031201003016	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚 度:各二遍	kg	435.35	1.97	857.64	400.52	130.61		
本页小计							61065.67	15179.14	1706.52		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 60 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
246	031201001009	管道刷油	1.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚 度:各二遍	m2	222.38	16.15	3591.44	1901.35			
247	031002003075	套管	1.类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN65 3.填塞密封材料,堵洞	个	3	226.12	678.36	315.12	68.64		
248	031002003076	套管	1.类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN150 3.填塞密封材料,堵洞	个	1	345.37	345.37	145.42	39.35		
249	Z031003018012	沟槽式法兰阀门	1.类型:蝶阀DN100 D71X-16Q 2.连接形式:沟槽连接	个	1	565.07	565.07	94.62	39.23		
250	Z031003018013	沟槽式法兰阀门	1.类型:蝶阀DN150 D71X-16Q 2.连接形式:沟槽连接	个	11	856.24	9418.64	1389.96	462.66		
本页小计							14598.88	3846.47	609.88		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 61 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
251	030901010007	室内消火栓	1.安装方式:暗装 2.型号、规格:减压稳压单栓组合型消火栓箱1600×700×240 SG24DA65J-J 3.附件材质、规格:2具手提式ABC干粉灭火器MF4	套	2	1050.04	2100.08	230.44	0.94		
252	030901010008	室内消火栓	1.安装方式:明装 2.型号、规格:减压稳压单栓组合型消火栓箱1600×700×240 SG24DA65J-J 3.附件材质、规格:2具手提式ABC干粉灭火器MF4	套	15	1030.31	15454.65	1492.35	7.65		
253	030901013002	灭火器	1.名称:置地型成套干粉灭火器箱XMDDG 23 2.箱内附件规格、型号:2具手提式ABC干粉灭火器MF4	组	6	310.18	1861.08	210.12			
254	030901013003	灭火器	1.名称:置地型成套干粉灭火器箱XMDDG 32 2.箱内附件规格、型号:2具手提式ABC干粉灭火器MF5	组	1	342.66	342.66	35.02			
255	030905002006	水灭火系统控制装置调试	1、消火栓灭火系统调试	点	17	33.04	561.68	319.09	60.35		
本页小计							20320.15	2287.02	68.94		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 62 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		喷淋系统					287090.62	94987.05	5315.63	134	
256	030901001017	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN25×3.2 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	851.39	38	32352.82	14686.48	315.01		
257	030901001018	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN32×3.5 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	333.12	47.06	15676.63	6079.44	193.21		
258	030901001019	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN40×3.5 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	463.37	54.26	25142.46	9522.25	384.6		
本页小计							73171.91	30288.17	892.82		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 63 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
259	030901001020	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN50×3.8 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	351.81	65.4	23008.37	7395.05	270.89		
260	030901001021	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN65×3.8 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	135.34	82.33	11142.54	2909.81	102.86		
261	030901001022	水喷淋钢管	1.安装部位:地下室 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN80×4.0 3.连接形式:沟槽连接 4.沟槽管件安装 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	89.76	102.96	9241.69	2480.97	30.52		
262	030901001023	水喷淋钢管	1.安装部位:地下室 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN100×4.0 3.连接形式:沟槽连接 4.沟槽管件安装: 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	183.8	104.21	19153.8	5493.78	73.52		
本页小计							62546.4	18279.61	477.79		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 64 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
263	030901001024	水喷淋钢管	1.安装部位:地下室 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN150×4.5 3.连接形式:沟槽连接 4.沟槽管件安装: 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	516.8	165.78	85675.1	17493.68	1813.97		
264	031002001051	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:一般管架制作、安装	Kg	1466.13	15.84	23223.5	10321.56	1348.84		
265	031201003017	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚 度:各二遍	kg	1466.13	1.97	2888.28	1348.84	439.84		
266	031201001010	管道刷油	1.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚 度:各二遍 3.标志色方式、品种:红色黄环调和漆	m2	667.06	21.71	14481.87	8571.72			
本页小计							126268.75	37735.8	3602.65		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 65 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
267	030901003005	水喷淋（雾）喷头	1.安装部位:室内无吊顶 2.材质、型号、规格:开式洒水喷头直立型ZST K=80 DN15 3.连接形式:螺纹连接	个	691	23.85	16480.35	7207.13	158.93		
268	031002003077	套管	1.类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN150　　3.填塞密封材料,堵洞	个	1	345.37	345.37	145.42	39.35		
269	030901007004	减压孔板	1.材质、规格:黄铜、不锈钢减压孔板ZSPBC/80 2.安装方式:沟槽连接	个	1	225.37	225.37	18.77	1.08		
270	030901007005	减压孔板	1.材质、规格:黄铜、不锈钢减压孔板ZSTBC/150 2.安装方式:沟槽连接	个	2	454.47	908.94	50.96	3.46		
271	030601002004	压力仪表	1.名称:普通压力表 含缓冲管、旋塞 2.型号、规格:0.1~6MPa Y-100	台	2	105.32	210.64	78.38	1.52		
272	030901008003	末端试水装置	1.规格:末端试水装置DN25（成套暂定价） 2.组装形式:螺纹连接 3.含试水阀、压力表	组	1	264.06	264.06	92.68	1.47	134.33	
本页小计							18434.73	7593.34	205.81	134.33	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 66 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
273	031003001034	螺纹阀门	1.类型：末端试水阀DN25 2.规格、压力等级:J11T-16K 3.连接形式:螺纹连接	个	2	52.3	104.6	17.58	0.66		
274	031003001035	螺纹阀门	1.类型：闸阀DN50 2.规格、压力等级 Z15T-16Q 3.连接形式:螺纹连接	个	3	233.04	699.12	55.44	2.34		
275	030901006003	水流指示器	1.规格、型号:法兰水流指示器DN80，1.2MPa 2.连接方式:沟槽法兰连接	个	1	462.32	462.32	76.14	1.33		
276	030901006004	水流指示器	1.规格、型号:法兰水流指示器DN150，1.2MPa 2.连接方式:沟槽法兰连接	个	2	793.45	1586.9	257.18	3.84		
277	Z031003018014	沟槽式法兰阀门	1.类型:蝶阀DN80 ZSXDF7-Q 2.连接形式:沟槽法兰连接	个	1	704.87	704.87	77.49	3.05		
278	Z031003018015	沟槽式法兰阀门	1.类型:蝶阀DN150 ZSXDF7-Q 2.连接形式:沟槽法兰连接	个	2	1285.24	2570.48	252.72	84.12		
本页小计							6128.29	736.55	95.34		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 67 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
279	030905002007	水灭火系统控制装置调试	1.系统形式:自动喷水灭火系统调试	点	3	180.18	540.54	353.58	41.22		
		火灾自动报警系统					177240.17	43514.28	1562.36		
280	030411003032	桥架	1.名称:槽式直通电缆桥架 2.型号、规格:150×100×δ1.2 GQJ-C/P 3.材质:热浸镀锌+喷塑（防火塑粉） 4.隔板:电缆桥架隔板（热浸镀锌+防火塑粉）GQJ-BG50 5.接地:含接地跨接线	m	83.44	110.51	9220.95	1623.74	87.61		
281	030411003033	桥架	1.名称:槽式直通电缆桥架 2.型号、规格:200×100×δ1.2 GQJ-C/P 3.材质:热浸镀锌+喷塑（防火塑粉） 4.隔板:电缆桥架隔板（热浸镀锌+防火塑粉）GQJ-BG50 5.接地:含接地跨接线	m	109.85	133.85	14703.42	2137.68	115.34		
本页小计							24464.91	4115	244.17		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 68 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
282	030409002011	接地母线	1.名称:桥架通长扁钢 2.材质:镀锌扁钢25*4 3.安装部位:沿桥架支架(电缆沟支架)敷设	m	193.29	17	3285.93	1459.34	131.44		
283	030413001006	铁构件	1.名称:电缆桥架支撑架安装 2.含支架除锈、刷漆	kg	166.32	9.73	1618.29	605.4	63.2		
284	031002003078	套管	1.类型:一般穿楼层钢套管 2.规格:DN50 3.填塞密封材料,堵洞	个	14	23.57	329.98	135.66	14.98		
285	030411001056	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:焊接钢管DN20×2.8 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	1008.11	15.2	15323.27	5635.33	241.95		
286	030411001057	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:焊接钢管DN25×3.2 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	1587.03	20.27	32169.1	10760.06	539.59		
本页小计							52726.57	18595.79	991.16		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 69 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
287	030411006012	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质、规格:（钢制）86H50 3.安装形式:暗装	个	327	8.69	2841.63	1003.89			
288	030408002012	控制电缆	1.名称:控制电缆敷设 2.型号、规格:WDZBN-KYJY-2×2.5(取定价) 3.敷设方式、部位:管内、线槽敷设	m	181.48	9.15	1660.54	337.55			
289	030408002013	控制电缆	1.名称:控制电缆敷设 2.型号、规格:WDZBN-KYJY-4×2.5(取定价) 3.敷设方式、部位:管内、线槽敷设	m	1183.61	13.92	16475.85	2201.51			
290	030408002014	控制电缆	1.名称:控制电缆敷设 2.型号、规格:WDZBN-KYJY-6×1.5(取定价) 3.敷设方式、部位:管内、线槽敷设	m	1183.61	14.58	17257.03	2201.51			
本页小计							38235.05	5744.46			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 70 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
291	030411004072	配线	1.名称:管内穿多芯软导线 2.型号、规格:WDZBN-RYJS-2*1.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	41.6	4.37	181.79	24.13			
292	030411004073	配线	1.名称:管内穿多芯软导线 2.型号、规格:WDZCN-RYJS-2*1.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	1704.63	4.28	7295.82	988.69			
293	030411004074	配线	1.名称:管内穿多芯软导线 2.型号、规格:WDZCN-RYJS-2*2.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	967.68	6.26	6057.68	570.93			
本页小计							13535.29	1583.75			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 71 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
294	030411004075	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号、规格:WDZCN-BYJ-4 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	2169.28	4.32	9371.29	1344.95			
295	030411004076	配线	1.配线形式:线槽穿线 2.型号、规格:WDZCN-BYJ-4 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	211.66	4.61	975.75	198.96			
296	030411004077	配线	1.配线形式:线槽穿线 2.型号、规格:WDZBN-BYJ-4 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	241.12	4.71	1135.68	226.65			
297	030411004078	配线	1.名称:线槽穿多芯软导线 2.型号、规格:WDZBN-RYJS-2*1.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	406.85	4.53	1843.03	284.8			
本页小计							13325.75	2055.36			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 72 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
298	030411004079	配线	1.名称:线槽穿多芯软导线 2.型号、规格:WDZCN-RYJS-2*1.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	19.63	4.44	87.16	13.74			
299	030411004080	配线	1.名称:线槽穿多芯软导线 2.型号、规格:WDZCN-RYJS-2*2.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	361.88	6.42	2323.27	256.93			
300	030904008013	模块（模块箱）	1.名称:接线端子箱HJ-1701(取定价) 2.安装方式:明装	台	2	162.05	324.1	97.74	6.8		
301	030904008014	模块（模块箱）	1.名称:总线联动控制模块HJ-9501(取定价)	个	25	158.64	3966	1590.5	71		
302	030904008015	模块（模块箱）	1.名称:输入模块	个	12	145.19	1742.28	763.44	34.08		
303	030904008016	模块（模块箱）	1.名称:短路隔离器	个	13	128.68	1672.84	827.06	36.92		
304	030904009003	区域报警控制箱	1.名称:火灾显示盘 汉字液晶显示	台	2	718.38	1436.76	290.84	42.6		
本页小计							11552.41	3840.25	191.4		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 73 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
305	030904003005	按钮	1.名称:手动火灾报警按钮含电话插孔	个	11	68.31	751.41	202.4	0.99		
306	030904003006	按钮	1.名称:消火栓按钮	个	13	63.67	827.71	184.08	0.91		
307	030904005003	声光报警器	1.名称:火灾声光警报器	个	12	111.16	1333.92	509.64	0.84		
308	030904006003	消防报警电话插孔（电话）	1.名称:总线式电话分机（成套取定价） 2.规格:HY2712C 3.安装方式:墙上安装底边距地面高度为1.5m	个	6	120.23	721.38	49.2	0.42		
309	030904007003	消防广播（扬声器）	1.名称:火灾事故广播音箱(阻燃型)3W(取定价) 2.安装方式:吸顶式	个	23	46.5	1069.5	414.69	1.61		
310	030904001008	点型探测器	1.名称:点型复合式感烟感温火灾探测器 含底座电子编码，内置CPU 2.安装部位:无吊顶区域	个	186	80.76	15021.36	4462.14	33.48		
311	030904001009	点型探测器	1.名称:点型感温火灾探测器含底座 2.安装部位:无吊顶区域	个	24	77.22	1853.28	575.76	4.32		
312	030905003009	防火控制装置联动调试	1.名称:火灾事故广播喇叭及音箱、电话插孔调试	部	34	15.27	519.18	302.94	40.12		
313	030905003010	防火控制装置联动调试	1.名称:消防通信分机调试	部	6	22.19	133.14	62.58	14.82		
本页小计							22230.88	6763.43	97.51		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 74 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
314	030905003011	防火控制装置调试	1.名称:电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀调试	部	5	35.04	175.2	89.4	15.1		
315	030905003012	防火控制装置调试	1.名称:防火卷帘门调试	部	6	132.58	795.48	581.1	29.28		
316	030905003013	防火控制装置调试	1.名称:切断非消防电源调试	部	3	77.49	232.47	136.35	10.38		
317	030905003014	防火控制装置调试	1.名称:消防风机调试	部	3	69.1	207.3	148.41	10.38		
318	030905003015	防火控制装置调试	1.名称:消防水泵调试	部	4	74.85	299.4	214.56	14.2		
		电气火灾监控系统					5290.59	760.21	27.6		
319	030411001058	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:焊接钢管DN20×2.8 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	44	15.2	668.8	245.96	10.56		
320	030411004081	配线	1.名称:管内穿多芯软导线 2.型号、规格:WDZCN-RYJS-2*1.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	51.5	4.28	220.42	29.87			
本页小计							2599.07	1445.65	89.9		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 75 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
321	030411004082	配线	1.名称:线槽穿多芯软导线 2.型号、规格:WDZCN-RYJS-2*1.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	146.65	4.44	651.13	102.66			
322	030904008017	模块（模块箱）	1.名称:电气火灾监控模块 2.规格:配接单路剩余电流互感器	个	6	625.04	3750.24	381.72	17.04		
		消防电源监控系统					7896.82	1120.66	25.29		
323	030411001059	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:焊接钢管DN25×3.2 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	40.96	20.27	830.26	277.71	13.93		
324	030411004083	配线	1.名称:管内穿线 2.型号、规格:NH-RVSP-2×1.5（取定价） 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	46.96	7.47	350.79	27.24			
本页小计							5582.42	789.33	30.97		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 76 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
325	030411004084	配线	1.名称:线槽穿线 2.型号、规格:NH-RVSP-2×1.5（取定价） 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	185.11	7.63	1412.39	129.58			
326	030408002015	控制电缆	1.名称:控制电缆敷设 2.型号、规格:NH-KVV-2×2.5（取定价） 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	232.07	8.27	1919.22	431.65			
327	030904008018	模块（模块箱）	1.名称:消防电源监控模块 2路三相交流电压 2.安装部位:电箱内	个	4	846.04	3384.16	254.48	11.36		
		能耗分项计量系统					1681.01	319.3	1.84		
328	030411001060	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN20×2.8 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	36.73	17.69	649.75	211.2	1.84		
329	030411004085	配线	1.名称:管内穿线 2.型号、规格WDZ-RYYP2*1.0(取定价) 3.材质:铜芯多股绝缘电线	m	42.73	6.19	264.5	24.78			
本页小计							7630.02	1051.69	13.2		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 77 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
330	030411004086	配线	1.名称:线槽配线 2.型号、规格WDZ-RYYP2*1.0(取定价) 3.材质:铜芯多股绝缘电线	m	120.75	6.35	766.76	83.32			
		防火门监控					3112.68	653.92	19.99		
331	030411001061	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:焊接钢管DN20×2.8 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	75.55	15.2	1148.36	422.32	18.13		
332	030411006013	接线盒	1.名称:灯头盒 2.材质、规格:接线盒（钢制）86H50 3.安装形式:暗装	个	6	8.69	52.14	18.42			
333	030411004087	配线	1.名称:管内穿多芯软导线 2.型号、规格:WDZCN-RYJS-2*2.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	77.05	6.26	482.33	45.46			
本页小计							2449.59	569.52	18.13		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 78 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
334	030411004088	配线	1.名称:线槽穿多芯软导线 2.型号、规格:WDZCN-RYJS-2*2.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	131.69	6.42	845.45	93.5			
335	030507001003	入侵探测设备	1.名称:常闭双扇防火门监控模块AFRD-CB2(YT)(取定价)	套	6	97.4	584.4	74.22	1.86		
		给水系统					247238.85	19569.44	2722.88	3628	
336	031001007014	复合管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:给水衬塑复合钢管（冷水用）SP-C-(PE)-DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	13	88.41	1149.33	262.6	8.97		
本页小计							2579.18	430.32	10.83		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 79 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
337	031001007015	复合管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:给水衬塑复合钢管（冷水用）SP-C-(PE)-DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	1.53	110.72	169.4	31.79	1.06		
338	031001007016	复合管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:给水衬塑复合钢管（冷水用）SP-C-(PE)-DN80 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	51.5	126.43	6511.15	1130.94	38.11		
339	031001007017	复合管	1.安装部位:室内地下室 2.材质、规格:给水衬塑复合钢管（冷水用）SP-C-(PE)-DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.沟槽管件安装 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	87.74	144.31	12661.76	2542.71	78.09		
本页小计							19342.31	3705.44	117.26		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 80 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
340	031001007018	复合管	1.安装部位:室内地下室 2.材质、规格:给水衬塑复合钢管（冷水用）SP-C-(PE)-DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.沟槽管件安装 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	212.2	242.05	51363.01	6977.14	863.65		
341	031001007019	复合管	1.安装部位:室内地下室泵房 2.材质、规格:给水衬塑复合钢管（冷水用）SP-C-(PE)-DN100 3.连接形式:法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	27.74	142.89	3963.77	652.17	176.43		
本页小计							55326.78	7629.31	1040.08		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 81 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
342	031001007020	复合管	1.安装部位:室内地下室泵房 2.材质、规格:给水衬塑复合钢管（冷水用）SP-C-(PE)-DN150 3.连接形式:法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	5.06	215.49	1090.38	118.96	32.18		
343	031001003003	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:不锈钢薄壁管(S30408)卡压式DN65×2.0 4.连接形式:卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	1.42	223.69	317.64	18.3	0.13		
本页小计							1408.02	137.26	32.31		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 82 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
344	031001003004	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:不锈钢薄壁管(S30408)卡压式DN100×2.0 4.连接形式:卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	3.45	329.91	1138.19	52.99	0.35		
345	031002001052	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:一般管架制作、安装	Kg	354.02	15.84	5607.68	2492.3	325.7		
346	031201003018	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚 度:各二遍	kg	354.02	1.97	697.42	325.7	106.21		
347	031201001011	管道刷油	1.油漆品种:调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚 度:一遍 3.标志色方式、品种:浅蓝色色标识环	m2	53.74	8.07	433.68	231.62			
本页小计							7876.97	3102.61	432.26		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 83 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
348	031002003079	套管	1.类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN100 3.填塞密封材料,堵洞	个	2	274.2	548.4	244.66	68.68		
349	031002003080	套管	1.类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN150 3.填塞密封材料,堵洞	个	2	345.37	690.74	290.84	78.7		
350	030804001013	低压碳钢管件	1.名称:旋流防止器DN100(成套暂定价) 2.连接方式:电弧焊	个	1	1056.06	1056.06	31.42	27.81	973	
351	031003008001	除污器（过滤器）	1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接	组	2	444.57	889.14	72.42	16.88		
352	031003008002	除污器（过滤器）	1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接	组	3	914.2	2742.6	205.62	47.43		
353	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:遥控浮球阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接	个	1	2621.46	2621.46	42.02	8.44		
本页小计							8548.4	886.98	247.94	973	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 84 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
354	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:遥控浮球阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接	个	2	2779.68	5559.36	154.96	31.62		
355	031003001036	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 Z15T-16Q 3.连接形式:螺纹连接	个	1	233.04	233.04	18.48	0.78		
356	031003001037	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 Z15T-16Q 3.连接形式:螺纹连接	个	1	355.1	355.1	27.27	1.03		
357	031003001038	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 Z15T-16Q 3.连接形式:螺纹连接	个	1	532.26	532.26	36.95	1.32		
358	031003003003	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀DN100 Z45T-10 2.连接形式:法兰连接	个	4	854.2	3416.8	274.16	63.24		
359	031003003004	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀DN150 Z45T-10 2.连接形式:法兰连接	个	2	1387.71	2775.42	208	44.94		
本页小计							12871.98	719.82	142.93		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 85 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
360	031003013006	水表	1.安装部位（室内外）:室内水表组 2.型号、规格:DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.附件名称、规格、数量:垂直螺翼式可拆卸液封冷水水表LXRY-65(取定价)、闸阀DN65 Z15T-16Q	组	1	2530.05	2530.05	76.29	1.75		
361	031003013007	水表	1.安装部位（室内外）:室内水表组 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.附件名称、规格、数量:垂直螺翼式可拆卸液封冷水水表LXRY-100、2闸阀DN100 Z45T-10	组	3	4767.13	14301.39	669.6	55.53		
362	031003013008	水表	1.安装部位（室内外）:室内水表组 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.附件名称、规格、数量:垂直螺翼式可拆卸液封冷水水表LXRY-150、2闸阀DN150 Z45T-10、	组	1	7341.27	7341.27	314.39	25.37		
本页小计							24172.71	1060.28	82.65		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 86 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
363	031003013009	水表	1.安装部位（室内外）:室内水表组 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.附件名称、规格、数量:垂直螺翼式可拆卸液封冷水水表LXRY-150、2闸阀 DN150 Z45T-10、止回阀 DN150 H44T-10/-16	组	2	8525.27	17050.54	628.78	50.74		
364	031006015002	水箱	1.名称:6m3不锈钢装配式水箱3000×2000×1500 2.做法:详见图集12S101	台	1	14946.92	14946.92	221.71	134.9		
365	031006009001	超声波灭藻设备	1.名称:水箱自洁消毒仪 WTS-2A(成套暂定价)	台	1	2779.25	2779.25	94.91		2655	
366	031006003001	无负压给水设备	1.设备名称:箱式无负压给水设备(主泵Q=10m3/h、H=60m、N=2.2kw(一用一备) 辅泵Q=6m3/h、H=60m 、N=1.5kw、无负压罐、阀门管路、控制箱等附件)(成套取定价)	套	1	81765.64	81765.64	1119.74	432.84		
		压力排水系统					84334.28	9915.36	1182.65		
本页小计							116542.35	2065.14	618.48	2655	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 87 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
367	031001001001	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.规格、压力等级:热浸镀锌普通钢管DN50×3.8 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	61.68	61.21	3775.43	1202.14	42.56		
368	031001001002	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.规格、压力等级:热浸镀锌普通钢管N80×4.0 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	47.88	83.59	4002.29	1009.31	35.43		
369	031001001003	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.规格、压力等级:热浸镀锌普通钢管DN100*4.0 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	26.39	107.88	2846.95	631.51	20.06		
本页小计							10624.67	2842.96	98.05		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 88 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
370	031002003081	套管	1.类型:柔性防水套管制作、安装 2.规格:DN80　3.填塞密封材料,堵洞	个	2	434.89	869.78	318.86	115.02		
371	031002003082	套管	1.类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN80　3.填塞密封材料,堵洞	个	5	226.18	1130.9	525.2	114.4		
372	031002003083	套管	1.类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN100　3.填塞密封材料,堵洞	个	4	274.2	1096.8	489.32	137.36		
373	031002001053	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:一般管架制作、安装	Kg	80.61	15.84	1276.86	567.49	74.16		
374	031201003019	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚 度:各二遍	kg	80.61	1.97	158.8	74.16	24.18		
本页小计							4533.14	1975.03	465.12		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 89 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
375	031201001012	管道刷油	1.油漆品种:防锈漆、调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚 度:各二遍 3.标志色方式、品种:灰色	m2	34.46	16.16	556.87	294.63			
376	030601002005	压力仪表	1.名称:普通压力表 含缓冲管、旋塞 2.型号:0.1~6MPa Y-100	台	22	105.32	2317.04	862.18	16.72		
377	031003001039	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 Z15T-16Q 3.连接形式:螺纹连接	个	14	233.04	3262.56	258.72	10.92		
378	031003001040	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 Z15T-16Q 3.连接形式:螺纹连接	个	8	532.26	4258.08	295.6	10.56		
379	031003001041	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN50 H44X-10/16Q（SFCV-10/16） 3、连接形式：螺纹连接	个	14	684.51	9583.14	258.72	10.92		
本页小计							19977.69	1969.85	49.12		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 90 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
380	031003001042	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN80 H44X-10/16Q（SFCV-10/16） 3、连接形式：螺纹连接	个	8	824.15	6593.2	295.6	10.56		
381	031003010004	软接头（软管）	1.名称:橡胶接头DN50 KXT-16 2.连接形式:法兰连接	个	14	243.14	3403.96	431.76	118.16		
382	031003010005	软接头（软管）	1.名称:橡胶接头DN80 KXT-16 2.连接形式:法兰连接	个	8	412.66	3301.28	492.32	98.88		
383	030109011001	潜水泵	1.名称:潜污排水泵JYWQ50-15-15-1.5含控制箱 2.参数:Q=15m^3/h H=15m N=1.5kW	台	14	1535.47	21496.58	1214.08	218.12		
384	030109011002	潜水泵	1.名称:潜污排水泵JYWQ80-40-15-4.0含控制箱 2.参数:Q=40m^3/h H=15m N=4.0kW	台	8	1800.47	14403.76	693.76	124.64		
		地下室电气抗震支架					21309.26	7920.76			
本页小计							49198.78	3127.52	570.36		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 91 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
385	031002001054	管道支架	1.名称：桥架侧向抗震支架200-T（取定价）	套	15	368.26	5523.9	2369.1			
386	031002001055	管道支架	1.名称：桥架双向抗震支架200-TL（取定价）	套	14	484.5	6783	2321.76			
387	031002001056	管道支架	1.名称：桥架侧向抗震支架200+300-T（取定价）	套	2	404.26	808.52	315.88			
388	031002001057	管道支架	1.名称：桥架双向抗震支架200+300-TL（取定价）	套	2	530.5	1061	331.68			
389	031002001058	管道支架	1.名称：桥架侧向抗震支架200+400-T（取定价）	套	2	406.26	812.52	315.88			
390	031002001059	管道支架	1.名称：桥架双向抗震支架200+400-TL（取定价）	套	1	532.5	532.5	165.84			
391	031002001060	管道支架	1.名称：桥架侧向抗震支架200+600-T（取定价）	套	2	412.26	824.52	315.88			
392	031002001061	管道支架	1.名称：桥架双向抗震支架200+600-TL（取定价）	套	3	537.5	1612.5	497.52			
393	031002001062	管道支架	1.名称：桥架侧向抗震支架300-T（取定价）	套	5	375.26	1876.3	789.7			
394	031002001063	管道支架	1.名称：桥架双向抗震支架300-TL（取定价）	套	3	491.5	1474.5	497.52			
		地下室弱电抗震支架					12703.16	4848.8			
本页小计							21309.26	7920.76			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 92 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
395	031002001064	管道支架	1.名称：桥架侧向抗震支架200-T（取定价）	套	14	368.26	5155.64	2211.16			
396	031002001065	管道支架	1.名称：桥架双向抗震支架200-TL（取定价）	套	12	484.5	5814	1990.08			
397	031002001066	管道支架	1.名称：桥架侧向抗震支架300-T（取定价）	套	2	375.26	750.52	315.88			
398	031002001067	管道支架	1.名称：桥架双向抗震支架300-TL（取定价）	套	2	491.5	983	331.68			
		地下室暖通（防排烟）抗震支架					19862.2	6143.92			
399	031002001068	管道支架	1.名称：风管侧向抗震支架800*320-T（取定价）	套	10	417.26	4172.6	1579.4			
400	031002001069	管道支架	1.名称：风管双向抗震支架800*320-TL（取定价）	套	9	527.5	4747.5	1492.56			
401	031002001070	管道支架	1.名称：风管侧向抗震支架1000*320-T（取定价）	套	2	430.26	860.52	315.88			
402	031002001071	管道支架	1.名称：风管双向抗震支架1000*320-TL（取定价）	套	4	541.5	2166	663.36			
403	031002001072	管道支架	1.名称：风管侧向抗震支架1200*250-T（取定价）	套	1	454.26	454.26	157.94			
本页小计							25104.04	9057.94			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 93 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
404	031002001073	管道支架	1.名称：风管双向抗震支架1200*250-TL（取定价）	套	1	562.5	562.5	165.84			
405	031002001074	管道支架	1.名称：风管侧向抗震支架1250*320-T（取定价）	套	1	455.26	455.26	157.94			
406	031002001075	管道支架	1.名称：风管双向抗震支架1350*400-TL（取定价）	套	1	577.5	577.5	165.84			
407	031002001076	管道支架	1.名称：风管侧向抗震支架1500*320-T（取定价）	套	1	476.26	476.26	157.94			
408	031002001077	管道支架	1.名称：风管双向抗震支架2000*250-TL（取定价）	套	1	608.5	608.5	165.84			
409	031002001078	管道支架	1.名称：风管侧向抗震支架2000*320-T（取定价）	套	1	503.26	503.26	157.94			
410	031002001079	管道支架	1.名称：风管侧向抗震支架2000*320-TL（取定价）	套	2	608.5	1217	331.68			
411	031002001080	管道支架	1.名称：其它抗震支架FJ-GS（取定价）	套	4	765.26	3061.04	631.76			
		地下室给水、消火栓及喷淋抗震支架					53656.28	19588.81			
412	031002001081	管道支架	1.名称：水管侧向抗震支架DN65-T（取定价）	套	29	263.21	7633.09	3370.38			
本页小计							15094.41	5305.16			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 94 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
413	031002001082	管道支架	1.名称：水管双向抗震支架DN65-TL（取定价）	套	11	327.74	3605.14	1342.33			
414	031002001083	管道支架	1.名称：水管侧向抗震支架DN80-T（取定价）	套	10	265.21	2652.1	1162.2			
415	031002001084	管道支架	1.名称：水管双向抗震支架DN80-TL（取定价）	套	6	331.74	1990.44	732.18			
416	031002001085	管道支架	1.名称：水管侧向抗震支架DN100-T（取定价）	套	5	267.21	1336.05	581.1			
417	031002001086	管道支架	1.名称：水管双向抗震支架DN100-TL（取定价）	套	6	335.74	2014.44	732.18			
418	031002001087	管道支架	1.名称：水管侧向抗震支架DN150-T（取定价）	套	31	274.21	8500.51	3602.82			
419	031002001088	管道支架	1.名称：水管双向抗震支架DN150-TL（取定价）	套	41	348.74	14298.34	5003.23			
420	031002001089	管道支架	1.名称：水管侧向抗震支架DN200-T（取定价）	套	2	306.21	612.42	232.44			
421	031002001090	管道支架	1.名称：水管侧向抗震支架DN80+100-T（取定价）	套	1	348.21	348.21	116.22			
422	031002001091	管道支架	1.名称：水管双向抗震支架DN80+100-TL（取定价）	套	1	465.74	465.74	122.03			
423	031002001092	管道支架	1.名称：水管侧向抗震支架DN80+150-T（取定价）	套	2	350.21	700.42	232.44			
本页小计							36523.81	13859.17			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 95 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
424	031002001093	管道支架	1.名称：水管侧向抗震支架DN100+150-T（取定价）	套	1	350.21	350.21	116.22			
425	031002001094	管道支架	1.名称：水管双向抗震支架DN100+150-TL（取定价）	套	1	468.74	468.74	122.03			
426	031002001095	管道支架	1.名称：水管侧向抗震支架DN100+150*3-T（取定价）	套	4	395.21	1580.84	464.88			
427	031002001096	管道支架	1.名称：水管双向抗震支架DN100+150*3-TL（取定价）	套	2	512.74	1025.48	244.06			
428	031002001097	管道支架	1.名称：水管侧向抗震支架DN100+150*4-T（取定价）	套	3	427.21	1281.63	348.66			
429	031002001098	管道支架	1.名称：水管双向抗震支架DN100+150*4-TL（取定价）	套	1	549.74	549.74	122.03			
430	031002001099	管道支架	1.名称：水管侧向抗震支架DN100+150*5-T（取定价）	套	1	466.21	466.21	116.22			
431	031002001100	管道支架	1.名称：水管双向抗震支架DN100+150*6-TL（取定价）	套	1	651.74	651.74	122.03			
本页小计							6374.59	1656.13			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 96 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
432	031002001101	管道支架	1.名称：水管侧向抗震支架DN100*3+150*4-T（取定价）	套	1	499.21	499.21	116.22			
433	031002001102	管道支架	1.名称：水管侧向抗震支架DN100*3+150*6-T（取定价）	套	2	543.21	1086.42	232.44			
434	031002001103	管道支架	1.名称：水管双向抗震支架DN100*3+150*6-TL（取定价）	套	1	722.74	722.74	122.03			
435	031002001104	管道支架	1.名称：水管侧向抗震支架DN150*2+100*2-T（取定价）	套	1	393.21	393.21	116.22			
436	031002001105	管道支架	1.名称：水管侧向抗震支架DN200*2+150*2-T（取定价）	套	1	423.21	423.21	116.22			
		防火封堵					4283.86	1224.8			
437	030408008014	防火堵洞	1.名称:桥架100*50穿墙防火封堵 2.做法详见土建:06D105电缆防火阻燃设计与施工	处	2	155.69	311.38	122.48			
438	030408008015	防火堵洞	1.名称:桥架150*100穿墙防火封堵 2.做法详见土建:06D105电缆防火阻燃设计与施工	处	4	188.26	753.04	244.96			
本页小计							4189.21	1070.57			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 97 页　共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
439	030408008016	防火堵洞	1.名称:桥架200*100穿墙防火封堵 2.做法详见土建:06D105电缆防火阻燃设计与施工	处	10	204.54	2045.4	612.4			
440	030408008017	防火堵洞	1.名称:桥架300*100穿墙防火封堵 2.做法详见土建:06D105电缆防火阻燃设计与施工	处	1	237.1	237.1	61.24			
441	030408008018	防火堵洞	1.名称:桥架300*150穿墙防火封堵 2.做法详见土建:06D105电缆防火阻燃设计与施工	处	1	262.69	262.69	61.24			
442	030408008019	防火堵洞	1.名称:桥架400*150穿墙防火封堵 2.做法详见土建:06D105电缆防火阻燃设计与施工	处	1	299.91	299.91	61.24			
443	030408008020	防火堵洞	1.名称:桥架600*150穿墙防火封堵 2.做法详见土建:06D105电缆防火阻燃设计与施工	处	1	374.34	374.34	61.24			
本页小计							3219.44	857.36			
合　计							2615698.22	404410.87	38619.95	280572.81	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架					15987.71	3837.17			
1	031301017003	脚手架搭拆	脚手架搭拆-地下室	项	1	15987.71	15987.71	3837.17			
本页小计							15987.71	3837.17			
合　计							15987.71	3837.17			

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		33255.14	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	33255.14	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	529.15	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计				33784.29	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计			

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元		暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计				

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-27】

总承包服务费计价表

工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包专业工程				
1.1		0		0	
1.2		0		0	
2	发包人提供材料（工程设备）				
2.1		0		0	
2.2		0		0	
合　　计					

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：安装工程-场外　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	410285.07	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	44490.97	
2	措施项目费		5319.51	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	1597.88	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	347.95	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	3721.63	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		3663.34	见表 10.2.2-20
3	其他项目费			
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	13734.16	
5	增值税	计算基数×费率	38640.49	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	467,979.23	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-场外　　标段：　　第 1 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		电气系统					236858.49	21760.33	4903.85		
1	030404017086	配电箱	1.名称:充电桩配电柜CDZX(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:1000*1800*400（IP54） 3.基础形式、材质、规格:C20素混凝土基础1200*600*700 4.工作内容：打孔、安装、接线、开关及机构调整、接地、补漆	台	1	46976.5	46976.5	338.46	83.88		
2	030404017087	配电箱	1.名称:场外照明配电箱CWZX(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:700*900*200(IP65) 3.基础形式、材质、规格:C20素混凝土基础900*400*700 4、工作内容：打孔、安装、接线、开关及机构调整、接地、补漆	台	1	4026.41	4026.41	310.26	82.01		
本页小计							51002.91	648.72	165.89		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-场外　　标段：　　第 2 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	030404017088	配电箱	1.名称:场外电动车充电配电箱CWCDX(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:500*700*200(IP65) 3.基础形式、材质、规格:C20素混凝土基础700*400*700 4.工作内容：打孔、安装、接线、开关及机构调整、接地、补漆	台	1	2307.71	2307.71	303.99	81.59		
4	030408003001	电缆保护管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN20×2.8 3.敷设方式:地埋敷设	m	92.54	17.21	1592.61	406.25	73.11		
5	030408003002	电缆保护管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN25×3.2 3.敷设方式:地埋敷设	m	469.46	21.05	9882.13	2060.93	370.87		
6	030408003003	电缆保护管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN32×3.5 3.敷设方式:地埋敷设	m	143.83	29.57	4253.05	901.81	161.09		
本页小计							18035.5	3672.98	686.66		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-场外　　标段：　　第 3 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	030408003004	电缆保护管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN50×3.8 3.敷设方式:地埋敷设	m	421.85	39.32	16587.14	2645	472.47		
8	030408003005	电缆保护管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN150×4.5 3.敷设方式:地埋敷设	m	35.08	107.51	3771.45	264.85	42.1		
9	030408001057	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:YJV-0.6/1kV-3×4 3.材质:铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内敷设	m	637.85	11.76	7501.12	1199.16	31.89		
本页小计							27859.71	4109.01	546.46		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-场外　　标段：　　第 4 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
10	030408001058	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:YJV-0.6/1kV-5×6 3.材质:铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内敷设	m	35.4	25.26	894.2	66.55	1.77		
11	030408001059	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:YJV-0.6/1kV-5×10 3.材质:铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内敷设	m	76.94	39.27	3021.43	144.65	3.85		
本页小计							3915.63	211.2	5.62		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-场外　　标段：　　第 5 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	030408001060	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:YJV-0.6/1kV-3×16 3.材质:铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内敷设	m	221.17	35.92	7944.43	519.75	13.27		
13	030408001061	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:YJV-0.6/1kV-5×16 3.材质:铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内敷设	m	179.62	57.62	10349.7	422.11	10.78		
本页小计							18294.13	941.86	24.05		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-场外　　标段：　　第 6 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	030408001062	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:YJV-0.6/1kV-4+35+1×16 3.材质:铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内敷设	m	33.62	110.13	3702.57	158.01	4.03		
15	030408006019	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35　10 mm2及以下，铜芯，三芯及以上	个	2	27.81	55.62	19.14			
16	030408006020	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)25	个	32	37.09	1186.88	408			
17	030408006021	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35	个	2	92.71	185.42	63.78			
本页小计							5130.49	648.93	4.03		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-场外　　标段：　　第 7 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
18	030404017089	配电箱	1.名称:慢充充电桩7KW(成套取定价) 2.配置:屏幕、设备 4g模块及 2 年流量费、交流桩立柱 3.功能:刷卡、芯片计量、扫码支付	台	12	2078.93	24947.16	2145.6			
19	030404017090	配电箱	1.名称:快充充电桩30KW(成套取定价) 2.配置:屏幕、设备 4g模块及 2 年流量费、交流桩立柱 3.功能:刷卡、芯片计量、扫码支付	台	2	18409.93	36819.86	357.6			
20	030412007001	一般路灯	1.名称:庭院灯30W LED光源 IP65 H=3m 2.基础形式、砂浆配合比:详见大样图	套	21	1796	37716	2786.07	865.2		
21	030409002012	接地母线	1.名称:接地母线敷设 2.材质、规格:热镀锌扁钢-40*4 3.安装部位:地埋敷设	m	13.5	39.83	537.71	319.82	13.77		
本页小计							100020.73	5609.09	878.97		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-场外　　标段：　　第 8 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
22	030409001001	接地极	1.名称:接地极制作与安装 2.材质、规格:热镀锌角钢∠50×6×2500mm 3.土质:普通土	根	21	120.56	2531.76	653.94	240.03		
23	030409001002	接地极	1.名称:接地极制作与安装 2.材质、规格:热镀锌角钢∠50×5×2500mm 3.土质:普通土	根	3	111.16	333.48	93.42	34.29		
24	030414002004	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	2	232	464	303.96	47.5		
25	040101002005	挖沟槽土方	1.挖掘机挖土 不装车三类土	m3	510.19	3.46	1765.26	204.08	1178.54		
26	040103001008	回填方	沟槽原土回填	m3	510.19	14.71	7504.89	4663.14	1091.81		
		市政消火栓系统					91447.57	7856.14	1285.85		
本页小计							12599.39	5918.54	2592.17		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-场外　　标段：　　第 9 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
27	031001006031	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:水 3.材质、规格:钢丝网增强聚乙烯复合管dn110 PN1.6MPa 4.连接形式:电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	22.97	75.92	1743.88	167.68	9.88		
28	031001006032	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:水 3.材质、规格:钢丝网增强聚乙烯复合管dn160 PN1.6MPa 4.连接形式:电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	425.84	135.37	57645.96	3602.61	246.99		
29	031003003005	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀DN100 Z41T-16Q 2.连接形式:法兰连接	个	3	1235.2	3705.6	205.62	47.43		
30	031003003006	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀DN150 Z41T-16Q 2.连接形式:法兰连接	个	4	1997.71	7990.84	416	89.88		
31	030901011001	室外消火栓	1.安装方式:地上式 2.型号、规格:室外消火栓SS100/65-1.6	套	7	1087.36	7611.52	653.94	27.16		
本页小计							78697.8	5045.85	421.34		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-场外　　标段：　　第 10 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
32	030901012001	消防水泵接合器	1.名称:地上式消防水泵接合器SQS-150-1.6	套	4	2331.18	9324.72	1012	25.68		
33	040101002006	挖沟槽土方	1.挖掘机挖土 不装车三类土	m3	188.5	3.46	652.21	75.4	435.44		
34	040103001009	回填方	沟槽原土回填	m3	188.5	14.71	2772.84	1722.89	403.39		
		给水系统					47906.47	4215.36	434.53		
35	031001005005	铸铁管	1.安装部位:室外 2.介质:水 3.材质、规格:离心球墨铸铁上水管K9 DN150 4.连接形式:胶圈接口 5.接口材料:含橡胶圈、柔性接口 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	129.93	179.97	23383.5	1660.51	20.79		
36	031001007021	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:给水衬塑复合钢管（冷水用）SP-C-(PE)-DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	4.62	61.97	286.3	29.57	0.55		
本页小计							36419.57	4500.37	885.85		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-场外　　标段：　　第 11 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
37	031202002002	管道防腐蚀	1.分层内容:冷底子油、石油沥青、玻璃布 2.涂刷（喷）遍数、漆膜厚度:一道、二道、二道	m2	70.27	56.63	3979.39	1472.16			
38	031003003007	焊接法兰阀门	1.名称:倒流防止器DN150 DF41X-16 2.连接形式:法兰连接	个	2	8398.71	16797.42	208	44.94		
39	031003013010	水表	1.名称:垂直螺翼式可拆卸液封冷水水表LXRY-50 2.连接形式:螺纹连接	个	1	1961.2	1961.2	58.26	1.21		
40	040101002007	挖沟槽土方	1.挖掘机挖土 不装车三类土	m3	82.48	3.46	285.38	32.99	190.53		
41	040103001010	回填方	沟槽原土回填	m3	82.48	14.71	1213.28	753.87	176.51		
		排水系统					16084.13	2791.46	281.12		
42	031001005006	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:废、污水 3.材质、规格:柔性接口铸铁排水管W型DN75 4.连接形式:不锈钢卡箍 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	29.09	121.34	3529.78	510.53	15.71		
本页小计							27766.45	3035.81	428.9		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-场外　　标段：　　第 12 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
43	031001005007	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:废、污水 3.材质、规格:柔性接口铸铁排水管W型DN100 4.连接形式:不锈钢卡箍 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	44.09	176.75	7792.91	989.82	48.94		
44	031001005008	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:废、污水 3.材质、规格:柔性接口铸铁排水管W型DN150 4.连接形式:不锈钢卡箍 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	9.71	232.83	2260.78	233.04	6.51		
45	031202002003	管道防腐蚀	1.分层内容:冷底子油、石油沥青、玻璃布 2.涂刷（喷）遍数、漆膜厚度:一道、二道、二道	m2	29.02	56.63	1643.4	607.97			
46	040101002008	挖沟槽土方	1.挖掘机挖土 不装车三类土	m3	47.18	3.46	163.24	18.87	108.99		
47	040103001011	回填方	沟槽原土回填	m3	47.18	14.71	694.02	431.23	100.97		
		压力排水系统					5715.94	1590.05	149.28		
本页小计							12554.35	2280.93	265.41		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-场外　　标段：　　第 13 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
48	031001001004	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.规格、压力等级:热浸镀锌普通钢管N80×4.0 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	22.33	83.59	1866.56	470.72	16.52		
49	031001001005	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.规格、压力等级:热浸镀锌普通钢管DN100*4.0 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	23.62	107.88	2548.13	565.23	17.95		
50	031202002004	管道防腐蚀	1.分层内容:冷底子油、石油沥青、玻璃布 2.涂刷（喷）遍数、漆膜厚度:一道、二道、二道	m2	14.7	56.63	832.46	307.97			
51	040101002009	挖沟槽土方	1.挖掘机挖土 不装车三类土	m3	25.8	3.46	89.27	10.32	59.6		
52	040103001012	回填方	沟槽原土回填	m3	25.8	14.71	379.52	235.81	55.21		
		雨水、冷凝水系统					12272.47	3086.88	451.68		
本页小计							5715.94	1590.05	149.28		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-场外　　标段：　　第 14 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
53	031001006033	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 dn75×2.3 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗 设计要求:灌水试验	m	49.11	28.9	1419.28	544.63			
54	031001006034	塑料管	1.安装部位:室内排出管 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE雨水管 DN75（材料取定价） 4.连接形式:粘接	m	3.75	41.33	154.99	46.54	0.71		
55	031001006035	塑料管	1.安装部位:室内排出管 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE雨水管 DN100（材料取定价） 4.连接形式:粘接	m	114.97	78.22	8992.95	1600.38	33.34		
56	040101002010	挖沟槽土方	1.挖掘机挖土 不装车三类土	m3	93.85	3.46	324.72	37.54	216.79		
57	040103001013	回填方	沟槽原土回填	m3	93.85	14.71	1380.53	857.79	200.84		
本页小计							12272.47	3086.88	451.68		
合　计							410285.07	41300.22	7506.31		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-场外　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					1597.88	383.58			
1	031301017004	脚手架搭拆	脚手架搭拆-场外	项	1	1597.88	1597.88	383.58			
本页小计							1597.88	383.58			
合　计							1597.88	383.58			

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程-场外　　　　标段：　　　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		3663.34	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	3663.34	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	58.29	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　计				3721.63	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程-场外　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计			

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：安装工程-场外　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元		暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计				

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：安装工程-场外　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-27】

总承包服务费计价表

工程名称：安装工程-场外　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包专业工程				
1.1		0		0	
1.2		0		0	
2	发包人提供材料（工程设备）				
2.1		0		0	
2.2		0		0	
合　　计					