	实 名	签 名
项目负责人	官伟兴	
专业负责人	任增亮	
设 计 人	李海滨	

注册（执业）章

预留章

出图章　未盖出图专用章本图无效

华汇工程设计集团股份有限公司
建设行业（建设工程）甲级(资质证书)★NO:A233002702
至2023年12月31日)
浙江省住房和城乡建设厅监制

审图章

竣工章

12#楼下室（人防）
地址点数：25

11#楼下室（人防）
地址点数：25

10#楼下室（非人防）
地址点数：63

9#楼下室（非人防）
地址点数：73

8#楼下室（非人防）
地址点数：33

7#楼下室（非人防）
地址点数：21

6#楼下室（非人防）
地址点数：80

5#楼下室（非人防）
地址点数：17

3#楼下室（非人防）
地址点数：65

2#楼下室（非人防）
地址点数：32

1#楼下室（非人防）
地址点数：17

注：1、每套总线短路隔离器保护的火灾探测器、带电话插孔手动报警按钮和模块等消防设备总数不超过32点，
每个回路连接设备的总数不超过180个点。

2、每所有模块均设置在模块箱内。

报警总线、信号回答线、消防联动线	
消防电话线	
消防广播音线	B B B B
电源线+报警总线	DS DS DS
多线联动线	C

注：由输入模块引至信号阀、水流指示、压力开关等为信号回答线（平面图中未标）；
由输出模块引至280度防火阀、电源切除、风机控制箱等为信号回答线+消防联动线（平面图中未标）；

防火分区--1（非人防）
地址点数：181

防火分区--2（人防）
地址点数：92

防火分区--2（人防）
地址点数：104

防火分区--3（非人防）
地址点数：146

防火分区--4（非人防）
地址点数：164

防火分区--5（非人防）
地址点数：94

消防水泵房（非人防）
地址点数：55

12#楼　11#楼　2#楼　1#楼

消防控制室（位于6#楼一层）

防火门监控器 | 消防应急广播控制装置（1台） | 手动控制盘 | 火灾报警控制器（联动型）（2台） | 消防专用电话总机 | 避雷保安器 专业公司深化设计完成

图形显示装置

119外线电话，预留SC20管

广播线：WDZB1N-RYS-2*2.5-SC20-CC/WC
至消防手动控制台：26（ZNB-KYJV-4x1.5 SC40 WC FC）
报警总线：WDZB1N-RYS-2*2.5-SC20-CC/WC
电源线：WDZB1N-RYS-2*4.0-SC25-FC/WC/CC
消防电话线：WDZB1N-RYSP-4*2.5-SC20-CC/WC/FC

WDZB1N-RYS-16x1.5 SC32
WDZB1N-RYS-5x1.5-SC25 至排水部防水箱就地开关
WDZB1N-RYS-16x1.5 SC32
WDZB1N-RYS-5x1.5-SC25 至排水部防水箱就地开关
WDZB1N-RYS-4x2.5-SC25 至消防泵

火灾报警系统图

会签 CONFIRMATION			
	建 筑 ARCH.	顾豪杰	
	结 构 STRU.	蒋嘉梅	
	电 气 ELEC.	李海滨	
	给排水 PLUM.	傅银辉	
	暖 通 HVAC.	钱国权	
	弱 电 WEAK CURRENT	李海滨	

修 改 记 录

日 期 DATE	修 改 内 容 REVISION DESCRIPTION

华汇集团 HUAHUI GROUP 城 市 建 设 专 家

华汇工程设计集团股份有限公司
HUAHUI ENGINEERING DESIGN GROUP CO.,LTD
资质等级：甲级　证书编号：A233002702
Tel：86 573 88208000　Fax：86 573 88208085

建设单位 CLIENT
诸暨市浣江旅游开发有限公司

项目名称 ITEM
祥安路与东旺路交叉口西南侧地块房产开发项目

子项名称 SUB ITEM
地下室

项目编号 ITEM NO.	1017ZT-2023-0207	设计阶段 DESIGN PHASE	施工图
设计总负责人 DESIGN DIRECTOR	官伟兴		
专业负责人 DISCIPLINE CHIEF	任增亮		
设 计 DESIGNED BY	李海滨		
制 图 DRAWN BY	李海滨		
校 对 CHECKED BY	孟锋锋		
审 核 VERIFIED BY	任增亮		
审 定 APPROVED BY	吕凤圭		

图 名 DRAWING TITLE
火灾自动报警系统

图 号 DRAWING NO.	DS-15	出图比例 SCALE	1:100
出图日期 DATE	2023.08	版 本 号 VERSION NO.	A
图纸类型 Drawing Type	电气	图 幅 Drawing Format	A1

出图人章

设计发图 负责人 俞惠娜