

诸暨市城市生活污水治理扩
面提效项目—诸暨市暨阳街
道污水零直排工程—鸬鹚湾
小区工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 13324252元

(大写): 壹仟叁佰叁拾贰万肆仟贰佰伍拾贰元整

招 标 人: 诸暨市暨阳排水管理有限
公司 (单位盖章) 造价咨询人: 诸暨天宇工程造价咨询有
限公司 (单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人: (签字或盖章) 法定代理人
或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价人员签字盖专用章) 复 核 人: (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 2024-10-18 复 核 时 间: 2024-10-18

招标控制价费用表

工程名称：诸暨市城市生活污水治理扩面提效项目—诸暨市暨阳街道污水零直排工程—鸬鹚湾小区

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额(元)	其中：（元）				备注
			暂估价	安全文明施工基本费	规费	税金	
1	鸬鹚湾	13324251.7	15643.64	118727.64	259066	1100167.57	
1.1	道路工程	5208228.67		27818.44	53278.42	430037.23	
1.2	排水工程	6579729.69	1250	74737.41	143138.56	543280.43	
1.3	园林绿化工程	67915.63		360.72	1515.8	5607.71	
1.4	安装部分	1468377.71	14393.64	15811.07	61133.22	121242.2	
合计		13324251.7	15643.64	118727.64	259066	1100167.57	

单项工程招标控制价费用表

工程名称： 鸬鹚湾

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ （分部分项工程数量 $\times$ 综合单价）	11283211.29	
1.1	其中：人工费+机械费	Σ 分部分项（人工费+机械费）	1265465.98	
2	措施项目费		131806.84	
2.1	施工技术措施项目	Σ （技术措施工程数量 $\times$ 综合单价）	13079.2	
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ 技措项目（人工费+机械费）	6889.29	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	118727.64	
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		118727.64	
3	其他项目费		550000	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	550000	
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	550000	
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.3	计日工	3.3.1+3.3.2+3.3.3		
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		
3.4.1	专业发包工程管理费			
3.4.2	甲供材料设备管理费			
4	规费	Σ 计算基数 $\times$ 费率	259066	
5	增值税	Σ 计算基数 $\times$ 费率	1100167.57	
招标控制价合计			13324251.7	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称： 鸬鹚湾 标段： 第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	热轧带肋钢筋 HRB400综合	t	34.9605	3156	110335.34	
2	镀锌铁丝 φ0.7~1.0	kg	166.993406	4.25	709.72	
3	镀锌铁丝 φ1.2~1.8	kg	2.48	4.25	10.54	
4	镀锌铁丝 综合	kg	12	4.25	51	
5	热轧光圆钢筋 综合	t	0.739678	3192	2361.05	
6	扁钢 Q235B 4×45	kg	0.832	3.566	2.97	
7	镀锌扁钢 综合	kg	3.6	4.929	17.74	
8	槽型钢板桩	t	0.692737	3301	2286.72	
9	中厚钢板	kg	52.33437	3.168	165.8	
10	铁件	kg	1431.6282	6.37	9119.47	
11	无纺土工布	m2	15.991604	5.75	91.95	
12	草袋	个	40	3.692	147.68	
13	圆钉	kg	949.833681	4.25	4036.79	
14	预埋铁件	kg	77.07546	6.37	490.97	
15	镀锌铁丝 10#	kg	77.80492	4.25	330.67	
16	镀锌铁丝 16#	kg	26.10012	4.25	110.93	
17	砂砾石	t	242.59808	114	27656.18	
18	石屑	t	8908.152	39.607	352825.18	
19	碎石 综合	t	3561.653706	114	406028.52	
20	标准砖 240×115×53 MU20	千块	9.07928	425	3858.69	
21	混凝土实心砖 240×115×53 MU20	千块	87.969201	425	37386.91	
22	混凝土实心砖 240×115×53 MU10	千块	128.262062	398.2	51073.95	
23	混凝土实心砖 240×115×53 MU15	千块	5.148462	398.2	2050.12	
24	干混地面砂浆 DS M25散装	t	2.12544	264	561.12	
25	干混抹灰砂浆 DP M20.0	kg	209598.84825	0.279	58478.08	
26	干混砌筑砂浆 DM M7.5	kg	92668.4286	0.232	21499.08	
27	干混砌筑砂浆 DM M10.0	kg	123012.822876	0.24	29523.08	
28	细粒式沥青混凝土 AC-13C（原生）	m3	612.852345	1132	693748.85	
29	垫木	m3	0.022873	1416	32.39	
30	枕木	m3	0.43899	1416	621.61	
31	乳化沥青	kg	6671.959648	2.823	18834.94	
32	石油沥青	t	0.680119	4004	2723.2	
33	聚合物水泥基复合防水涂料 JS I型	kg	78.75	7.08	557.55	
34	柴油 0#	kg	606.7845	7.39	4484.14	
35	汽油 综合	kg	5.664	8.96	50.75	

主要材料和工程设备一览表

工程名称： 鸬鹚湾 标段： 第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
36	碳素结构钢焊接钢管 DN40×3.5	m	3.43257	10.34	35.49	
37	PE实壁管 DN200 PN=0.8MPa SDR21	m	838.80615	97.35	81657.78	
38	PE实壁管 DN300 PN=0.8MPa SDR21	m	2433.91925	242	589008.46	
39	钢筋混凝土承插Ⅱ级管 Φ300×4000	m	2583.1255	115	297059.43	
40	钢筋混凝土承插Ⅱ级管 Φ400×4000	m	20.907	149	3115.14	
41	钢筋混凝土承插Ⅱ级管 Φ500×4000	m	259.166	187	48464.04	
42	钢筋混凝土承插Ⅱ级管 Φ600×4000	m	16.362	219	3583.28	
43	钢筋混凝土承插Ⅱ级管 Φ800×3000	m	33.532	335	11233.22	
44	钢模支撑	kg	248.83668	4.69	1167.04	
45	钢支撑	kg	446.99294	4.69	2096.4	
46	其他材料费	元	33136.912453	1.02	33799.65	
47	电	kW·h	16.4	0.679	11.14	
48	水	m3	4152.830846	4.46	18521.63	
49	钢模板	kg	843.936393	5.31	4481.3	
50	工具式钢模板	kg	677.077046	5.31	3595.28	
51	木模板	m3	32.780619	1903	62381.52	
52	复合木模板面板	m2	393.796269	42.48	16728.47	
53	钢围檩	kg	34.82325	3.301	114.95	
54	塑料检查井 315污水	套	280.78	354	99396.12	
55	塑料检查井 315雨水	套	277.75	381	105822.75	
56	混凝土透水砖 60厚	m2	10.3	56.64	583.39	
57	松板枋材 模板	m3	1.98672	1504	2988.03	
58	芝麻灰花岗岩侧石 150*250*1000mm	m	4295.53	80.63	346348.58	
59	芝麻灰花岗岩侧石 150*350*1000mm	m	167.66	113	18945.58	
60	钢纤维砼井算、铸铁井座 380*680	套	168	225	37800	
61	钢纤维砼井盖、铸铁井座 Φ700（D400级）	套	344	381	131064	
62	钢纤维砼井盖、铸铁井座 500*500（C250级）	套	154	196	30184	
63	复合树脂井盖座 Φ450（重型）	套	553	136	75208	
64	种植土回（换）填	m3	114	28.3	3226.2	
65	原砼路面拆除及外运	m3	3787.38	80.19	303710	
66	拆除侧平石及外运	m	4419	2.83	12505.77	
67	原铺装面层拆除及外运	m3	0.9	35.85	32.27	
68	原砼基层拆除及外运	m3	1.5	61.32	91.98	

主要材料和工程设备一览表

工程名称： 鸬鹚湾 标段： 第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
69	挖一般综合土方	m3	2500.47	16.04	40107.54	
70	优质宕渣回填	m3	131.06	45.28	5934.4	
71	新建立管H≥3.6m，补贴费（已综合考虑旧管拆除及新管安装技术措施费）	m	3009	28.3	85154.7	
72	2m3成品玻璃钢化粪池购安	座	141	1887	266067	
73	不锈钢雨、污水井标识	块	486	15	7290	
74	不锈钢雨水立管标识	块	568	15	8520	
75	化粪池无害化处理	座	141	500	70500	
76	380*680PE截污框挂篮	套	168	42.45	7131.6	
77	雨污水出水口水质监测	处	4	472	1888	
78	2m3成品玻璃钢隔油池购安	座	5	1887	9435	
79	4m3成品玻璃钢化粪池购安	座	1	3774	3774	
80	S型PVC存水弯购买、安装（de75）	个	318	13.16	4184.88	
81	Φ1000污水砼预制井，H=1m	座	7	2100	14700	
82	Φ1000污水砼预制井 每增减10cm	座	42	150	6300	
83	Φ700污水砼预制井 每增减10cm	座	324	80	25920	
84	Φ700污水砼预制井，H=1m	座	162	1100	178200	
85	Φ500*500污水砼预制井，H=1M	座	154	900	138600	
86	Φ1250雨水砼预制井，H=1m	座	5	1800	9000	
87	Φ1250雨水砼预制井 每增减10cm	座	50	250	12500	
88	Φ1000雨水砼预制井，H=1m	座	6	1500	9000	
89	Φ1000雨水砼预制井 每增减10cm	座	42	200	8400	
90	Φ700雨水砼预制井，H=1m	座	164	1000	164000	
91	Φ700雨水砼预制井 每增减10cm	座	328	70	22960	
92	Φ600人孔检查井砌筑安装粉刷	座	294	189	55566	
93	渣土消纳处置费用	m3	10249.19	18.87	193402.22	
94	挖沟槽综合土方	m3	16663.14	18.87	314433.45	
95	绿化养护：养护期两年	m2	380	3.96	1504.8	
96	洗衣板翻边	m	50	25	1250	
97	现状弱电井开孔修复	处	1	100	100	

主要材料和工程设备一览表

工程名称： 鸬鹚湾 标段： 第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
98	非泵送商品混凝土 C15	m3	211.50612	379	80160.82	
99	非泵送商品混凝土 C20	m3	428.90862	404	173279.08	
100	非泵送商品混凝土 C25	m3	163.534858	416	68030.5	
101	非泵送商品混凝土 C30	m3	1272.12833	429	545743.05	
102	非泵送道路混凝土 4.5MPa	m3	3825.24976	465	1778741.14	
103	低压流体输送用镀锌焊接钢管(热浸镀锌) DN65×4.0	m	638.6	30.857	19705.28	
104	离心球墨铸铁污水管 C40DN200	m	500	142	71000	
105	UPVC平壁管 De75	m	636	8.79	5590.44	
106	UPVC平壁管 De160	m	4296.02	32.4	139191.05	
107	UPVC平壁管 DN110	m	2987.937	16.16	48285.06	
108	PE电线电缆保护套 De75×3.3	m	2681.8	11.04	29607.07	
109	PE电线电缆保护套 De102×4.5	m	10120.0956	19.93	201693.51	
110	单叉路灯 LED 80W臂长1.5m，半截光型灯具，TC=3500K，功率因素大于0.9，防护等级IP65 压铸铝，设计符合GB7003的规定，芯片和驱动需有CQC认证证书，质保5年。注：灯具包括灯罩、反射镜、面罩、镇流器、光源等	套	86.86	1011	87815.46	
111	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 5×10 YJV-0.6/1kV	m	2908.8	39.544	115025.59	
112	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 5×25 YJV22-0.6/1kV	m	101	95.058	9600.86	
113	10#槽钢	kg	56.0392	3.301	184.99	
114	-50*50*5 L=2500镀锌角钢	根(块)	4	45.708	182.83	
115	-50*5镀锌扁钢	m	10	9.673	96.73	
116	红叶石楠 H50cm P40cm 36株/m2	株	14364	3.39	48693.96	
117	不锈钢室外防水型路灯控制箱800*600*1200	台	2	3000	6000	
118	钢纤维混凝土井盖座 Φ600（D400级）	套	294	222	65268	
119	钢纤维混凝土井盖座 500*500mm（D400级）	套	70	248	17360	
120	警示带	m	2744.7	1.2	3293.64	
121	太阳能路灯拆除费用 1.太阳能路灯拆除费用	项	1	5000	5000	

单位工程招标控制价费用表

工程名称: 鸬鹚湾-道路工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ （分部分项工程数量 $\times$ 综合单价）	4134015.38	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ 分部分项（人工费+机械费）	277262.27	
2	措施项目费		40897.64	
2.1	施工技术措施项目	Σ （技术措施工程数量 $\times$ 综合单价）	13079.2	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ 技措项目（人工费+机械费）	6889.29	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	27818.44	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		27818.44	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		550000	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	550000	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	550000	见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ 计日工（暂估数量 $\times$ 综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程（暂估金额 $\times$ 费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数 $\times$ 费率	53278.42	
5	增值税	计算基数 $\times$ 费率	430037.23	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	5,208,228.67	

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-道路工程											
标段：											
第 1 页 共 11 页											
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		方案一（行车道）					2584592.54	98177.73	62256.09		
1	041001001001	拆除路面	1、原砼路面拆除 厚20cm 2、单价综合取定，包括切割、锯缝、破碎、挖除、装车、二次翻挖、场内驳运、弃方外运、消纳处置、场地清理、弃场安置等内容； 3、场内、外运运距由投标单位自行考虑，结算时不作调整 4、其他要求详见设计图要求	m3	2427.14	80.19	194632.36				
2	040101002001	挖一般综合土方	1、挖一般综合土方； 2、单价综合取定，包括土方开挖、原土回填、弃方、二次翻挖、降排水、支护、场内短驳、运输等； 3、场内外运距由投标单位自行考虑、土壤类别综合考虑，结算时不作调整；	m3	1820.35	16.04	29198.41				
本页小计							223830.77				

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-道路工程						标段：		第 2 页 共 11 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	H040103003001	渣土消纳处置费用	1、施工单位应按渣土办指定消纳点进行消纳，运距结算时不作调整； 2、单价综合取定，包括消纳处置等全部工作内容； 3、如发生土方处置费、场地堆置费、市容环境收费等一切费用由承包人自行承担，并承担相应的法律责任； 4、处置工程量根据建设单位、监理单位、施工单位三方共同确认的工程量作为结算依据按实调整。	m3	1820.35	18.87	34350				
4	040202001001	路床(槽)整形	1、路床(槽)整形 路床碾压检验；	m2	12135.69	1.9	23057.81	3519.35	15169.61		
5	040202011001	碎石	1、10cm碎石垫层；	m2	12135.69	23.27	282397.51	13956.04	10679.41		
6	040203007001	水泥混凝土路基	1、20cm厚4.5Mpa（抗折）非泵送商品砼路基； 2、模板制作、安拆； 3、砼面养护；	m2	12135.69	102.26	1240995.66	66624.94	2427.14		
本页小计							1580800.98	84100.33	28276.16		

【表10. 2. 2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-道路工程				标段：		第 3 页 共 11 页					
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	040203003001	透层、粘层	1、水泥混凝土面乳化沥青粘层； 2、用油量按0.6(L/m2)计入； 3、其他详细要求详见设计说明；	m2	12135.69	1.6	19417.1	121.36	242.71		
8	040203006001	沥青混凝土	1、机械摊铺细粒式沥青商品混凝土（AC-13C（原生）），成型厚度5cm； 2、沥青混凝土集料质地、强度、尺寸、配合比、压实度等均满足设计及规范要求； 3、具体要求详见施工图设计；	m2	12135.69	62.67	760543.69	13956.04	33737.22		
		方案二（弄堂、房前屋后）					1034998.48	66039.56	16662.92		
本页小计							779960.79	14077.4	33979.93		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-道路工程

标段：

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
9	041001001002	拆除路面	1、原砼路面拆除 厚20cm 2、单价综合取定，包括切割、锯缝、破碎、挖除、装车、二次翻挖、场内驳运、弃方外运、消纳处置、场地清理、弃场安置等内容； 3、场内、外运运距由投标单位自行考虑，结算时不作调整 4、其他要求详见设计图要求	m3	1360.24	80.19	109077.65				
10	040101002002	挖一般综合土方	1、挖一般综合土方； 2、单价综合取定，包括土方开挖、原土回填、弃方、二次翻挖、降排水、支护、场内短驳、运输等； 3、场内外运距由投标单位自行考虑、土壤类别综合考虑，结算时不作调整；	m3	680.12	16.04	10909.12				
本页小计							119986.77				

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-道路工程

标段：

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	H040103003002	渣土消纳处置费用	1、施工单位应按渣土办指定消纳点进行消纳，运距结算时不作调整； 2、单价综合取定，包括消纳处置等全部工作内容； 3、如发生土方处置费、场地堆置费、市容环境收费等一切费用由承包人自行承担，并承担相应的法律责任； 4、处置工程量根据建设单位、监理单位、施工单位三方共同确认的工程量作为结算依据按实调整。	m3	680.12	18.87	12833.86				
12	040202001002	路床(槽)整形	1、路床(槽)整形 路床碾压检验；	m2	6801.19	1.9	12922.26	1972.35	8501.49		
13	040202011002	碎石	1、10cm碎石垫层；	m2	6801.19	23.27	158263.69	7821.37	5985.05		
14	040203007002	水泥混凝土	1、20cm厚4.5Mpa（抗折）非泵送商品砼路基； 2、模板制作、安拆； 3、砼面养护；	m2	6801.19	107.48	730991.9	56245.84	2176.38		
本页小计							915011.71	66039.56	16662.92		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-道路工程

标段：

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		绿化带侧石修复					479462.98	60323.14	2147.9		
15	041001005001	拆除侧、平（缘）石	1、拆除现状侧石（含侧石、基础、垫层）； 2、单价综合取定，包括切割、锯缝、破碎、挖除、装车、二次翻挖、场内驳运、弃方外运、消纳处置、场地清理、弃场安置等内容； 3、场内、外运运距由投标单位自行考虑，结算时不作调整 4、其他要求详见设计图要求 5、工程量暂定，结算按实调整	m	4253	2.83	12035.99				
16	040303002001	混凝土基础	1、上底10cm，下底20cm，高10cmC25非泵送商品混凝土均摊； 2、模板制作、安拆；	m3	63.8	886.28	56544.66	17282.78	1722.6		
本页小计							68580.65	17282.78	1722.6		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-道路工程

标段：

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
17	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、侧石安砌：芝麻灰花岗岩侧石150*250*1000mm（包括弧形侧石）； 2、侧石2*2倒角； 3、3cm厚DM10干混砌筑砂浆结合层；	m	4253	96.61	410882.33	43040.36	425.3		
		地面侧石修复					30093.51	4303.78	305.71		
18	041001005002	拆除侧、平（缘）石	1、拆除现状侧石（含侧石、基础、垫层）； 2、单价综合取定，包括切割、锯缝、破碎、挖除、装车、二次翻挖、场内驳运、弃方外运、消纳处置、场地清理、弃场安置等内容； 3、场内、外运运距由投标单位自行考虑，结算时不作调整 4、其他要求详见设计图要求	m	166	2.83	469.78				
本页小计							411352.11	43040.36	425.3		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-道路工程

标段：

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	040303002002	混凝土基础	1、25*5cm垫层，38*10cm坞膀C25非泵送细石混凝土基座； 2、模板制作、安拆；	m3	8.38	973.54	8158.27	2623.86	289.11		
20	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、侧石安砌：芝麻灰花岗岩侧石150*350*1000mm（包括弧形侧石）； 2、侧石2*2倒角； 3、3cm厚DM10干混砌筑砂浆结合层；	m	166	129.31	21465.46	1679.92	16.6		
	2582894	标线					3156.42	687.27	574.74		
21	040205006001	标线	1、路面纵向标线 热熔型地面标线 2、道路划线，停车位划线 3、工程量暂定，结算按实调整	m2	93	33.94	3156.42	687.27	574.74		
		人行道铺装恢复					1711.45	205	3.7		
本页小计							32780.15	4991.05	880.45		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-道路工程

标段：

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
22	041001002001	拆除人行道	1、人行道面板拆除，厚度暂按9cm 2、单价综合取定，包括切割、锯缝、破碎、挖除、装车、二次翻挖、场内驳运、弃方外运、消纳处置、场地清理、弃场安置等内容； 3、场内、外运运距由投标单位自行考虑，结算时不作调整 4、其他要求详见设计图要求 5、工程量暂定，结算按实调整	m3	0.9	35.85	32.27				
本页小计							32.27				

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-道路工程

标段：

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
23	041001003001	拆除基层	1、原人行道砼基层拆除，厚度暂按15cm 2、单价综合取定，包括切割、锯缝、破碎、挖除、装车、二次翻挖、场内驳运、弃方外运、消纳处置、场地清理、弃场安置等内容； 3、场内、外运运距由投标单位自行考虑，结算时不作调整 4、其他要求详见设计图要求 5、工程量暂定，结算按实调整	m3	1.5	61.32	91.98				
24	040204001001	人行道整形碾压	1、路床(槽)整形 人行道整形碾压	m2	10	1.94	19.4	13.9	1.6		
25	040204002001	人行道块料铺设	1、人行道基础，暂按15cmC20非泵送混凝土计入 2、人行道面层，暂按6cm混凝土透水砖，3cm厚DM7.5干混砌筑砂浆砌筑 3、工程量暂定，结算按实调整	m2	10	156.78	1567.8	191.1	2.1		
本页小计							1679.18	205	3.7		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-道路工程		标段：		第 11 页 共 11 页	
合 计		4134015.38	229736.48	81951.06	

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-道路工程

标段：

第 1 页 共 5 页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
		方案一（行车道）									
1	041001001001	拆除路面	m3	2427. 14		80. 19				80. 19	194632
	取定综合单价@44	原砼路面拆除及外运	m3	2427. 14		80. 19				80. 19	194632
2	040101002001	挖一般综合土方	m3	1820. 35		16. 04				16. 04	29198
	取定综合单价@50	挖一般综合土方	m3	1820. 35		16. 04				16. 04	29198
3	H040103003001	渣土消纳处置费用	m3	1820. 35		18. 87				18. 87	34350
	取定综合单价@51	渣土消纳处置费用	m3	1820. 35		18. 87				18. 87	34350
4	040202001001	路床(槽) 整形	m2	12135. 69	0. 29		1. 25	0. 23	0. 13	1. 9	23058
	2-1	路床(槽) 整形 路床碾压检验	m2	12135. 69	0. 29		1. 25	0. 23	0. 13	1. 9	23058
5	040202011001	碎石	m2	12135. 69	1. 15	20. 74	0. 88	0. 32	0. 18	23. 27	282398
	2-105 换	碎石底层 人机配合厚20cm 实际厚度(cm):10	m2	12135. 69	1. 15	20. 74	0. 88	0. 32	0. 18	23. 27	282398
6	040203007001	水泥混凝土路基	m2	12135. 69	5. 49	95. 12	0. 2	0. 93	0. 52	102. 26	1240996
	2-215	水泥混凝土路面 模板	m2	509. 699	37. 91	15. 97	2. 92	6. 68	3. 72	67. 2	34252
	2-230 换	人行道基础 混凝土厚度10 cm 实际厚度(cm):20 换 为【非泵送道路混凝土4. 5 MPa】	m2	12135. 69	3. 9	94. 45	0. 08	0. 65	0. 36	99. 44	1206773
7	040203003001	透层、粘层	m2	12135. 69	0. 01	1. 56	0. 02	0. 01		1. 6	19417
	2-167 换	黏层水泥混凝土乳化沥青0. 6 L/m2	m2	12135. 69	0. 01	1. 56	0. 02	0. 01		1. 6	19417

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-道路工程

标段：

第 2 页 共 5 页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
8	040203006001	沥青混凝土	m2	12135.69	1.15	57.8	2.78	0.6	0.34	62.67	760544
	2-208 换	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺厚度(cm)3 实际厚度(cm):5 换为【细粒式沥青混凝土AC-13C（原生）】	m2	12135.69	1.15	57.8	2.78	0.6	0.34	62.67	760544
		方案二（弄堂、房前屋后）									
9	041001001002	拆除路面	m3	1360.24		80.19				80.19	109078
	取定综合单价@44	原砼路面拆除及外运	m3	1360.24		80.19				80.19	109078
10	040101002002	挖一般综合土方	m3	680.12		16.04				16.04	10909
	取定综合单价@50	挖一般综合土方	m3	680.12		16.04				16.04	10909
11	H040103003002	渣土消纳处置费用	m3	680.12		18.87				18.87	12834
	取定综合单价@51	渣土消纳处置费用	m3	680.12		18.87				18.87	12834
12	040202001002	路床(槽)整形	m2	6801.19	0.29		1.25	0.23	0.13	1.9	12922
	2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	m2	6801.19	0.29		1.25	0.23	0.13	1.9	12922
13	040202011002	碎石	m2	6801.19	1.15	20.74	0.88	0.32	0.18	23.27	158264
	2-105 换	碎石底层 人机配合厚20cm 实际厚度(cm):10	m2	6801.19	1.15	20.74	0.88	0.32	0.18	23.27	158264
14	040203007002	水泥混凝土	m2	6801.19	8.27	96.7	0.32	1.41	0.78	107.48	730992
	2-213 换	水泥混凝土路面 道路混凝土厚度(cm)20 换为【非泵送道路混凝土4.5MPa】	m2	6801.19	5.96	94.87	0.2	1.01	0.56	102.6	697802

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称： 鸬鹚湾-道路工程				标段：		第 3 页 共 5 页					
清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	2-226	塑料膜养护	m2	6801.19	0.72	1.16		0.12	0.06	2.06	14010
	2-215	水泥混凝土路面 模板	m2	285.65	37.91	15.97	2.92	6.68	3.72	67.2	19196
		绿化带侧石修复									
15	041001005001	拆除侧、平（缘）石	m	4253		2.83				2.83	12036
	取定综合单价@46	拆除侧平石及外运	m	4253		2.83				2.83	12036
16	040303002001	混凝土基础	m3	63.8	270.89	512.96	27	48.47	26.96	886.28	56545
	2-246 换	人工铺装混凝土垫层 换为【非泵送商品混凝土C25】	m3	63.8	118.9	423.17		19.34	10.76	572.17	36504
	2-375	混凝土基础 模板	m2	425.3	22.8	13.47	4.05	4.37	2.43	47.12	20040
17	040204004001	安砌侧（平、缘）石	m	4253	10.12	83.79	0.1	1.67	0.93	96.61	410882
	2-250 换	侧石石质 换为【芝麻灰花岗岩侧石150*250*1000mm】	m	4253	9.57	81.95		1.56	0.87	93.95	399569
	2-248 换	人工铺装砂浆粘结层 换为【干混砌筑砂浆DM M10.0】	m3	19.139	122.33	408.11	22.62	23.72	13.2	589.98	11292
		地面侧石修复									
18	041001005002	拆除侧、平（缘）石	m	166		2.83				2.83	470
	取定综合单价@46	拆除侧平石及外运	m	166		2.83				2.83	470
19	040303002002	混凝土基础	m3	8.38	313.11	537.91	34.5	56.56	31.46	973.54	8158
	2-246 换	人工铺装混凝土垫层 换为【非泵送商品混凝土C25】	m3	8.38	118.9	423.17		19.34	10.76	572.17	4795
	2-375	混凝土基础 模板	m2	71.38	22.8	13.47	4.05	4.37	2.43	47.12	3363
20	040204004002	安砌侧（平、缘）石	m	166	10.12	116.49	0.1	1.67	0.93	129.31	21465

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-道路工程

标段：

第 4 页 共 5 页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	2-250 换	侧石石质 换为【芝麻灰花岗岩侧石150*350*1000mm】	m	166	9.57	114.65		1.56	0.87	126.65	21024
	2-248 换	人工铺装砂浆粘结层 换为【干混砌筑砂浆DM M10.0】	m3	0.747	122.33	408.11	22.62	23.72	13.2	589.98	441
	2582894	标线									
21	040205006001	标线	m2	93	7.39	17.07	6.18	2.12	1.18	33.94	3156
	2-298	路面纵向标线 热熔型地面标线	m2	93	7.39	17.07	6.18	2.12	1.18	33.94	3156
		人行道铺装恢复									
22	041001002001	拆除人行道	m3	0.9		35.85				35.85	32
	取定综合单价@48	原铺装面层拆除及外运	m3	0.9		35.85				35.85	32
23	041001003001	拆除基层	m3	1.5		61.32				61.32	92
	取定综合单价@49	原砼基层拆除及外运	m3	1.5		61.32				61.32	92
24	040204001001	人行道整形碾压	m2	10	1.39		0.16	0.25	0.14	1.94	19
	2-2 换	路床(槽)整形 人行道整形碾压	m2	10	1.39		0.16	0.25	0.14	1.94	19
25	040204002001	人行道块料铺设	m2	10	19.11	132.56	0.21	3.15	1.75	156.78	1568
	2-230 换	人行道基础 混凝土厚度10cm 实际厚度(cm):15 换为【非泵送商品混凝土C20】	m2	10	3.13	61.62	0.06	0.52	0.29	65.62	656

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称: 鸬鹚湾-道路工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鸬鹚湾-道路工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	550000	明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额	550000	明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
合 计		550000	

单位工程招标控制价费用表

工程名称: 鸬鹚湾-排水工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程

标段：

第 1 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		雨水管					1576614.37	225004.64	11186.05		
1	040101002003	挖沟槽土方	1、挖沟槽综合土方； 2、单价综合取定，包括土方开挖、原土回填、弃方、二次翻挖、降排水、支护、场内短驳、运输等； 3、场内外运距由投标单位自行考虑、土壤类别综合考虑，结算时不作调整；	m3	5978.45	18.87	112813.35				
本页小计							112813.35				

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程

标段：

第 2 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
2	H040103003003	渣土消纳处置费用	1、施工单位应按渣土办指定消纳点进行消纳，运距结算时不作调整； 2、单价综合取定，包括消纳处置等全部工作内容； 3、如发生土方处置费、场地堆置费、市容环境收费等一切费用由承包人自行承担，并承担相应的法律责任； 4、处置工程量根据建设单位、监理单位、施工单位三方共同确认的工程量作为结算依据按实调整。	m3	2134.01	18.87	40268.77				
3	040103001001	回填方	1、管底15cm石屑垫层； 2、管侧及管顶以上50cm内石屑回填； 3、回填压实度等满足设计及规范要求； 4、其他要求详见施工图设计；	m3	916.72	109.87	100720.03	28436.65	421.69		
本页小计							140988.8	28436.65	421.69		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程						标段：		第 3 页 共 37 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	040501001001	混凝土管（方包）	1、钢筋混凝土Ⅱ级管DN300铺设，管道埋深按设计图纸要求； 2、C30非泵送商品砼方包； 3、C15非泵送商品砼垫层； 4、模板制作、安拆； 5、雨水闭水试验； 6、管道采用柔性橡胶圈承插连接；	m	866.06	491.18	425391.35	59983.32	4122.45		
5	040501001002	混凝土管	1、钢筋混凝土Ⅱ级管DN300铺设，管道埋深按设计图纸要求； 2、100mm厚4：6砂碎石垫层 3、C30非泵送商品砼135°管道基础； 4、模板制作、安拆； 5、雨水闭水试验； 6、管道采用柔性橡胶圈承插连接；	m	1780.46	218.13	388371.74	54713.54	4540.17		
本页小计							813763.09	114696.86	8662.62		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称： 鸬鹚湾-排水工程				标段：		第 4 页 共 37 页					
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	040501001003	混凝土管	1、钢筋混凝土Ⅱ级管DN400铺设，管道埋深按设计图纸要求； 2、100mm厚4：6砂碎石垫层 3、C30非泵送商品砼135°管道基础； 4、模板制作、安拆； 5、雨水闭水试验； 6、管道采用柔性橡胶圈承插连接；	m	21.4	282.07	6036.3	808.06	76.18		
7	040501001004	混凝土管（方包）	1、钢筋混凝土Ⅱ级管DN500铺设，管道埋深按设计图纸要求； 2、C30非泵送商品砼方包； 3、C15非泵送商品砼垫层； 4、模板制作、安拆； 5、雨水闭水试验； 6、管道采用柔性橡胶圈承插连接；	m	112.6	732	82423.2	10936.84	807.34		
本页小计							88459.5	11744.9	883.52		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程						标段：		第 5 页 共 37 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	040501001005	混凝土管	1、钢筋混凝土Ⅱ级管DN500铺设，管道埋深按设计图纸要求； 2、100mm厚碎石垫层 3、150mm厚C15非泵送商品砼垫层 4、C30非泵送商品砼135°管道基础； 5、模板制作、安拆； 6、钢筋制安； 7、雨水闭水试验； 8、管道采用柔性橡胶圈承插连接；	m	151.1	500.72	75658.79	10085.93	744.92		
本页小计							75658.79	10085.93	744.92		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程

标段：

第 6 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
9	040501001006	混凝土管	1、钢筋混凝土Ⅱ级管DN600铺设，管道埋深按设计图纸要求； 2、100mm厚碎石垫层 3、150mm厚C15非泵送商品砼垫层 4、C30非泵送商品砼135°管道基础； 5、模板制作、安拆； 6、钢筋制安； 7、雨水闭水试验； 8、管道采用柔性橡胶圈承插连接；	m	16.2	608.9	9864.18	1320.46	104		
10	040501001007	混凝土管	1、钢筋混凝土Ⅱ级管DN800铺设，管道埋深按设计图纸要求； 2、100mm厚碎石垫层 3、150mm厚C15非泵送商品砼垫层 4、C30非泵送商品砼135°管道基础； 5、模板制作、安拆； 6、钢筋制安； 7、雨水闭水试验； 8、管道采用柔性橡胶圈承插连接；	m	37	727.14	26904.18	3291.89	338.18		
本页小计							36768.36	4612.35	442.18		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸪鹚湾-排水工程

标段：

第 7 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	040501004001	塑料管	1、UPVC管 (De160) 铺设； 2、管道承插式专用胶水粘连； 3、雨水闭水试验； 4、具体要求详见施工图设计；	m	3111.94	49.13	152889.61	40361.86	31.12		
12	031001006001	塑料管	1、UPVC平壁管 DN110立管铺设； 2、管道承插式专用胶水粘连； 3、按要求设置检查口和管卡等管配件；	m	2961	23.37	69198.57	13887.09			
13	04B001	补贴费	新建立管H≥3.6m，补贴费（已综合考虑旧管拆除及新管安装技术措施费）	m	2961	28.3	83796.3				
14	04B002	开孔	1、雨水立管屋顶天沟开孔，并做好防水处理（按1.5mm厚聚合物水泥防水涂料每处0.5m2 计入）	个	50	45.56	2278	1179			
		雨水检查井					784419.38	115329.78	3150.58		
本页小计							308162.48	55427.95	31.12		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程

标段：

第 8 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
15	040504003001	塑料检查井	1、Φ315雨水塑料检查井 2、单价综合取定，包括井底座，井筒（长度综合考虑），橡胶密封圈，井盖等塑料井购买、运输、安装等所有内容	座	275	509.08	139997	24585			
16	010404001001	垫层	1、Φ315雨水塑料检查井垫层； 2、10cm厚C20非泵送商品砼垫层； 3、模板制作、安拆；	m3	7.77	728.71	5662.08	1099.92	31.55		
17	010404001002	垫层	1、80mm厚碎石垫层	m3	13.77	292.7	4030.48	915.84	27.13		
18	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1、250mm厚C30非泵送商品砼井盖座基础； 2、模板制作、安拆；	m3	43.04	783.07	33703.33	6497.32	193.25		
19	040901002001	预制构件钢筋	1、普通钢筋制作、安装带肋钢	t	3.592	4282.53	15382.85	2881.57	84.66		
20	010512008002	沟盖板、井盖板、井圈	1、井盖座C30非泵送商品砼井圈预制、安装 2、模板制作、安拆	m3	5.5	1237.2	6804.6	2076.31	10.07		
21	040504001001	砌筑井	1、Φ450（重型）复合树脂井盖座购买、安装	座	275	198.79	54667.25	10873.5			
本页小计							260247.59	48929.46	346.66		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程						标段：		第 9 页 共 37 页				
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
22	040504009001	雨水口	1、380*680砖砌单篦式雨水口，井深H=1.3m（包括落底）； 2、10cm厚C20非泵送商品砼垫层； 3、15cm厚C30非泵送商品砼底板； 4、DM10砌筑砂浆砌MU20标准砖井壁，壁厚24cm； 5、井壁内外DP20.0干混防水抹灰砂浆抹面，厚20mm； 6、D400钢纤维砼井算、铸铁井座380*680购安； 7、设置PE截污框挂篮； 8、模板制作、安拆； 9、具体要求详见施工图设计； 10、其中30座雨水口预留，根据现场需要布置，结算按实调整	座	168	1300.78	218531.04	57790.32	2803.92			
本页小计							218531.04	57790.32	2803.92			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程				标段：		第 10 页 共 37 页					
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
23	040504002001	混凝土井	1、 ϕ 700预制钢筋砼雨水流槽检查井，井深H=1.16m； 2、10cm厚C15非泵送商品砼垫层； 3、15cm厚C30非泵送商品抗渗砼（P6）底板； 4、C30非泵送商品抗渗砼（P6）井壁，壁厚15cm； 5、C30非泵送商品砼流槽； 6、防坠网购买安装； 7、钢纤维砼井盖、铸铁井座 ϕ 700（D400级）购买； 8、普通钢筋制作、安装带肋钢筋； 9、模板制作、安拆； 10、具体要求详见施工图设计；	座	164	1595.89	261725.96	8068.8			
本页小计							261725.96	8068.8			

【表10. 2. 2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程				标段：		第 11 页 共 37 页					
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
24	040504002002	混凝土井	1、Φ1000预制钢筋砼雨水流槽检查井，井深H=1.67m； 2、10cm厚C15非泵送商品砼垫层； 3、20cm厚C30非泵送商品抗渗砼（P6）底板； 4、C30非泵送商品抗渗砼（P6）井壁，壁厚20cm； 5、C30非泵送商品砼流槽； 6、C30非泵送商品混凝土井室盖板； 7、井筒采用MU20混凝土普通砖，DM10干混砌筑砂浆浆砌； 8、2cm厚DP20干混抹灰砂浆井筒内外侧抹面、勾缝、座浆； 9、防坠网购买安装； 10、钢纤维砼井盖、铸铁井座Φ700（D400级）购安； 11、普通钢筋制作、安装	座	6	3355.89	20135.34	295.2			
本页小计							20135.34	295.2			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程						标段：		第 12 页 共 37 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			带肋钢筋； 12、模板制作、安拆； 13、井字架安拆； 14、具体要求详见施工图设计；								
本页小计							20135.34	295.2			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程

标段：

第 13 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
25	040504002003	混凝土井	1、Φ1250预制钢筋砼雨水流槽检查井，井深H=1.91m； 2、10cm厚C15非泵送商品砼垫层； 3、20cm厚C30非泵送商品抗渗砼（P6）底板； 4、C30非泵送商品抗渗砼（P6）井壁，壁厚20cm； 5、C30非泵送商品砼流槽； 6、C30非泵送商品混凝土井室盖板； 7、井筒采用MU20混凝土普通砖，DM10干混砌筑砂浆浆砌； 8、2cm厚DP20干混抹灰砂浆井筒内外侧抹面、勾缝、座浆； 9、防坠网购买安装； 10、钢纤维砼井盖、铸铁井座Φ700（D400级）购安； 11、普通钢筋制作、安装	座	5	4755.89	23779.45	246			
本页小计							23779.45	246			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程

标段：

第 14 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			带肋钢筋； 12、模板制作、安拆； 13、井字架安拆； 14、具体要求详见施工图设计；								
		污水管					1234816.74	128128.38	1265.22		
26	040101002004	挖沟槽土方	1、挖沟槽综合土方； 2、单价综合取定，包括土方开挖、原土回填、弃方、二次翻挖、降排水、支护、场内短驳、运输等； 3、场内外运距由投标单位自行考虑、土壤类别综合考虑，结算时不作调整；	m3	3310.07	18.87	62461.02				
本页小计							62461.02				

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程

标段：

第 15 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
27	H040103003004	渣土消纳处置费用	1、施工单位应按渣土办指定消纳点进行消纳，运距结算时不作调整； 2、单价综合取定，包括消纳处置等全部工作内容； 3、如发生土方处置费、场地堆置费、市容环境收费等一切费用由承包人自行承担，并承担相应的法律责任； 4、处置工程量根据建设单位、监理单位、施工单位三方共同确认的工程量作为结算依据按实调整。	m3	3310.07	18.87	62461.02				
28	040103001002	回填方	1、管底15cm石屑垫层； 2、管侧及管顶以上50cm内石屑回填； 3、回填压实度等满足设计及规范要求； 4、其他要求详见施工图设计；	m3	2707.43	109.87	297465.33	83984.48	1245.42		
本页小计							359926.35	83984.48	1245.42		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程						标段：		第 16 页 共 37 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
29	040103001003	回填方	1、优质宕渣回填； 2、采用优质塘渣，分层夯实，碎石含量为50%-70%，分层压实厚度不大于30cm； 3、单价综合取定(包括购买、运输、分层回填、碾压密实等全部工作内容)； 4、压实度按设计图要求，场内外运距综合考虑，结算时不作调整；	m3	131.06	45.28	5934.4				
30	040501004002	塑料管	1、管道铺设：DN200 PE实壁管 PN=0.8MPa SDR21； 2、管道采用热熔连接； 3、污水闭水试验； 4、具体要求详见施工图设计；	m	896.51	105.06	94187.34	5163.9			
本页小计							100121.74	5163.9			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程

标段：

第 17 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
31	040501004003	塑料管	1、管道铺设：DN300 PE实壁管 PN=0.8MPa SDR21； 2、管道采用热熔连接； 3、污水闭水试验； 4、具体要求详见施工图设计；	m	2468.35	255.78	631354.56	17549.97			
32	040501004004	塑料管	1、UPVC管(De75)铺设； 2、管道承插式专用胶水粘连； 3、污水管道闭水试验； 4、具体要求详见施工图设计； 5、每户厨房、洗涤池出水管修复，暂按每户2m计，结算按一户一档资料按实结算	m	636	19.07	12128.52	4750.92	6.36		
33	040502003001	塑料管管件	1、S型PVC存水弯购买、安装； 2、de75，SN4，数量暂定，具体按实计	个	318	13.16	4184.88				
本页小计							647667.96	22300.89	6.36		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程

标段：

第 18 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
34	031001006002	塑料管	1、UPVC平壁管 DN110立管铺设； 2、管道承插式专用胶水粘连； 3、按要求设置检查口和管卡等管配件；	m	48	23.37	1121.76	225.12			
35	04B003	补贴费	1、新建立管H≥3.6m，补贴费（已综合考虑旧管拆除及新管安装技术措施费）	m	48	28.3	1358.4				
36	040501004005	塑料管	1、UPVC管(De160)铺设； 2、管道承插式专用胶水粘连； 3、污水管道闭水试验； 4、具体要求详见施工图设计；	m	1344.28	46.24	62159.51	16453.99	13.44		
		污水检查井					737994.57	65355.98	350.47		
本页小计							64639.67	16679.11	13.44		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程

标段：

第 19 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
37	040504003002	塑料检查井	1、Φ315污水塑料检查井 2、单价综合取定，包括井底座，井筒（长度综合考虑），橡胶密封圈，井盖等塑料井购买、运输、安装等所有内容	座	278	481.81	133943.18	24853.2			
38	010404001003	垫层	1、Φ315污水塑料检查井垫层； 2、10cm厚C20非泵送商品砼垫层； 3、模板制作、安拆；	m3	7.86	728.57	5726.56	1112.35	31.91		
39	010404001004	垫层	1、80mm厚碎石垫层	m3	13.92	292.7	4074.38	925.82	27.42		
40	010512008003	沟盖板、井盖板、井圈	1、250mm厚C30非泵送商品砼井盖座基础预制、安装、模板安拆	m3	43.51	783.07	34071.38	6568.27	195.36		
41	040901002002	预制构件钢筋	1、普通钢筋制作、安装带肋钢	t	3.632	4282.53	15554.15	2913.66	85.61		
42	010512008004	沟盖板、井盖板、井圈	1、井盖座C30非泵送商品砼井圈预制、安装 2、模板制作、安拆	m3	5.56	1237.2	6878.83	2098.96	10.17		
43	040504001002	砌筑井	1、Φ450（重型）复合树脂井盖座购买、安装	座	278	198.79	55263.62	10992.12			
本页小计							255512.1	49464.38	350.47		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程

标段：

第 20 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
44	040504002004	混凝土井	1、500*500mm预制钢筋 砼污水流槽检查井，井深 H=1m； 2、10cm厚C15非泵送商 品砼垫层； 3、15cm厚C30非泵送商 品抗渗砼（P6）底板； 4、C30非泵送商品抗渗砼 （P6）井壁，壁厚15cm； 5、钢筋混凝土污水内壁 需进行防腐处理，采用弹 性聚氨酯类耐酸碱防水防 腐涂料，二底二面，涂层 干膜总厚度不小于200um 6、C30非泵送商品砼流槽 ； 7、防坠网购买安装； 8、C250级500×500方形 钢纤维混凝土井盖、井座 购安； 9、普通钢筋制作、安装 带肋钢筋； 10、模板制作、安拆； 11、具体要求详见施工图	座	154	1170.89	180317.06	7576.8			
本页小计							180317.06	7576.8			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程						标段：		第 21 页 共 37 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			设计；								
本页小计							180317.06	7576.8			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程

标段：

第 22 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
45	040504002005	混凝土井	1、Φ700预制钢筋砼污水流槽检查井，井深H=1.15m； 2、10cm厚C15非泵送商品砼垫层； 3、15cm厚C30非泵送商品抗渗砼（P6）底板； 4、C30非泵送商品抗渗砼（P6）井壁，壁厚15cm； 5、钢筋混凝土污水内壁需进行防腐处理，采用弹性聚氨酯类耐酸碱防水防腐涂料，二底二面，涂层干膜总厚度不小于200um 6、C30非泵送商品砼流槽； 7、防坠网购买安装； 8、钢纤维砼井盖、铸铁井座Φ700（D400级）购买； 9、普通钢筋制作、安装带肋钢筋； 10、模板制作、安拆； 11、具体要求详见施工图	座	162	1715.89	277974.18	7970.4			
本页小计							277974.18	7970.4			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程						标段：		第 23 页 共 37 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			设计；								
本页小计							277974.18	7970.4			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程

标段：

第 24 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
46	040504002006	混凝土井	1、Φ1000预制钢筋砼污水流槽检查井，井深H=1.52m； 2、10cm厚C15非泵送商品砼垫层； 3、20cm厚C30非泵送商品抗渗砼（P6）底板； 4、C30非泵送商品抗渗砼（P6）井壁，壁厚20cm； 5、钢筋混凝土污水内壁需进行防腐处理，采用弹性聚氨酯类耐酸碱防水防腐涂料，二底二面，涂层干膜总厚度不小于200um 6、C30非泵送商品砼流槽； 7、C30非泵送商品混凝土井室盖板； 8、井筒采用MU20混凝土普通砖，DM10干混砌筑砂浆浆砌； 9、2cm厚DP20干混抹灰砂浆井筒内外侧抹面、勾缝、座浆；	座	7	3455.89	24191.23	344.4			
本页小计							24191.23	344.4			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程

标段：

第 25 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			10、防坠网购买安装； 11、钢纤维砼井盖、铸铁井座Φ700（D400级）购安； 12、普通钢筋制作、安装带肋钢筋； 13、模板制作、安拆； 14、井字架安拆； 15、具体要求详见施工图设计；								
		2m3隔油池					41552.55	4937.31	224.5		
47	040101002005	挖沟槽土方	1、挖沟槽综合土方； 2、单价综合取定，包括土方开挖、原土回填、弃方、二次翻挖、降排水、支护、场内短驳、运输等； 3、场内外运距由投标单位自行考虑、土壤类别综合考虑，结算时不作调整；	m3	223.07	18.87	4209.33				
本页小计							4209.33				

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程

标段：

第 26 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
48	H040103003005	渣土消纳处置费用	1、施工单位应按渣土办指定消纳点进行消纳，运距结算时不作调整； 2、单价综合取定，包括消纳处置等全部工作内容； 3、如发生土方处置费、场地堆置费、市容环境收费等一切费用由承包人自行承担，并承担相应的法律责任； 4、处置工程量根据建设单位、监理单位、施工单位三方共同确认的工程量作为结算依据按实调整。	m3	48.41	18.87	913.5				
49	040103001004	回填方	1、管底15cm石屑垫层； 2、管侧及管顶以上15cm内石屑回填； 3、回填压实度等满足设计及规范要求； 4、其他要求详见施工图设计；	m3	9.3	109.87	1021.79	288.49	4.28		
50	010501001001	垫层	1、10cm厚C15非泵送混凝土垫层； 2、模板安拆；	m3	3.96	525.4	2080.58	332.92	5.74		
本页小计							4015.87	621.41	10.02		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程

标段：

第 27 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
51	010501001002	垫层	1、20cm厚C30非泵送钢筋混凝土底板； 2、模板安拆；	m3	6.82	585.85	3995.5	612.85	11.18		
52	010401001001	砖基础	1、MU20混凝土实心砖，M10水泥砂浆砌筑	m3	17.36	443.71	7702.81	1522.99	35.07		
53	010512008005	沟盖板、井盖板、井圈	1、15cm厚C30非泵送钢筋混凝土板预制、安装； 2、模板安拆；	m3	4.82	811.02	3909.12	1046.28	149.37		
54	040901001001	现浇构件钢筋	1、化粪池带肋钢筋Φ12@150单层双向钢筋制作、安装；	t	0.8	4282.53	3426.02	641.78	18.86		
55	040504008001	2m3成品玻璃钢隔油池	1、2m3成品玻璃钢隔油池购安（D=1.21m，L=1.9m）； 2、单价综合取定，包括设备购置、运输及安装调试、通气管、管罩等工作内容；	座	5	1887	9435				
56	040504001003	砌筑井	1、Φ600人孔检查井砌筑安装粉刷（单价综合取定，包括混凝土井垫层、井壁砌筑及粉刷等） 2、Φ600（D400级）钢纤维井盖座购买、安装	座	10	485.89	4858.9	492			
本页小计							33327.35	4315.9	214.48		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程

标段：

第 28 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		2m3化粪池					1056604.96	135489.37	8094.55		
57	040101002006	挖沟槽土方	1、挖沟槽综合土方； 2、单价综合取定，包括土方开挖、原土回填、弃方、二次翻挖、降排水、支护、场内短驳、运输等； 3、场内外运距由投标单位自行考虑、土壤类别综合考虑，结算时不作调整；	m3	4956.43	18.87	93527.83				
本页小计							93527.83				

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程

标段：

第 29 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
58	H040103003006	渣土消纳处置费用	1、施工单位应按渣土办指定消纳点进行消纳，运距结算时不作调整； 2、单价综合取定，包括消纳处置等全部工作内容； 3、如发生土方处置费、场地堆置费、市容环境收费等一切费用由承包人自行承担，并承担相应的法律责任； 4、处置工程量根据建设单位、监理单位、施工单位三方共同确认的工程量作为结算依据按实调整。	m3	1757.89	18.87	33171.38				
59	040103001005	回填方	1、管底15cm石屑垫层； 2、管侧及管顶以上15cm内石屑回填； 3、回填压实度等满足设计及规范要求； 4、其他要求详见施工图设计；	m3	1183.26	109.87	130004.78	36704.73	544.3		
60	010501001003	2m3化粪池垫层	1、10cm厚C15非泵送混凝土垫层； 2、模板安拆；	m3	76.52	535.74	40994.82	6688.61	122.43		
本页小计							204170.98	43393.34	666.73		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程

标段：

第 30 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
61	010501001004	2m3化粪池底板	1、20cm厚C30非泵送钢筋混凝土底板； 2、模板安拆；	m3	127.61	598.07	76319.71	11971.09	232.25		
62	010512008006	沟盖板、井盖板、井圈	1、15cm厚C30非泵送钢筋混凝土板预制、安装； 2、模板安拆；	m3	213.27	811.02	172966.24	46294.52	6609.24		
63	040901001002	现浇构件钢筋	1、化粪池带肋钢筋Φ12@150单层双向钢筋制作、安装；	t	24.876	4282.53	106532.22	19956.02	586.33		
64	040504008002	整体化粪池	1、2m3成品玻璃钢化粪池购安（D=1.21m，L=1.9m）； 2、单价综合取定，包括设备购置、运输及安装调试、通气管、管罩等工作内容；	座	141	1887	266067				
65	040504001004	砌筑井	1、Φ600人孔检查井砌筑安装粉刷（单价综合取定，包括混凝土井垫层、井壁砌筑及粉刷等） 2、Φ600（D400级）钢纤维井盖座购买、安装	座	282	485.89	137020.98	13874.4			
		4m3化粪池					11663.13	1396.05	77.05		
本页小计							758906.15	92096.03	7427.82		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程				标段：				第 31 页 共 37 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
66	040101002007	挖沟槽土方	1、挖沟槽综合土方； 2、单价综合取定，包括土方开挖、原土回填、弃方、二次翻挖、降排水、支护、场内短驳、运输等； 3、场内外运距由投标单位自行考虑、土壤类别综合考虑，结算时不作调整；	m3	51.5	18.87	971.81				
67	H040103003007	渣土消纳处置费用	1、施工单位应按渣土办指定消纳点进行消纳，运距结算时不作调整； 2、单价综合取定，包括消纳处置等全部工作内容； 3、如发生土方处置费、场地堆置费、市容环境收费等一切费用由承包人自行承担，并承担相应的法律责任； 4、处置工程量根据建设单位、监理单位、施工单位三方共同确认的工程量作为结算依据按实调整。	m3	21.31	18.87	402.12				
本页小计							1373.93				

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程

标段：

第 32 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
68	040103001006	回填方	1、管底15cm石屑垫层； 2、管侧及管顶以上15cm内石屑回填； 3、回填压实度等满足设计及规范要求； 4、其他要求详见施工图设计；	m3	16.1	109.87	1768.91	499.42	7.41		
69	010501001005	4m3化粪池垫层	1、10cm厚C15非泵送混凝土垫层； 2、模板安拆；	m3	0.76	526.92	400.46	64.27	1.12		
70	010501001006	4m3化粪池底板	1、20cm厚C30非泵送钢筋混凝土底板； 2、模板安拆；	m3	1.31	587.4	769.49	118.37	2.19		
71	010512008007	沟盖板、井盖板、井圈	1、15cm厚C30非泵送钢筋混凝土板预制、安装； 2、模板安拆；	m3	1.96	811.02	1589.6	425.46	60.74		
72	040901001003	现浇构件钢筋	1、化粪池带肋钢筋 Φ 12@150单层双向钢筋制作、安装；	t	0.237	4282.53	1014.96	190.13	5.59		
本页小计							5543.42	1297.65	77.05		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程

标段：

第 33 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
73	040504008003	整体化粪池	1、4m3成品玻璃钢化粪池购安（D=1.51m，L=2.5m）； 2、单价综合取定，包括设备购置、运输及安装调试、通气管、管罩等工作内容；	座	1	3774	3774				
74	040504001005	砌筑井	1、Φ600人孔检查井砌筑安装粉刷（单价综合取定，包括混凝土井垫层、井壁砌筑及粉刷等） 2、Φ600（D400级）钢纤维井盖座购买、安装	座	2	485.89	971.78	98.4			
		现状电力、电信管线防护					26028.63	7555.07	8316.22		
75	010202011001	钢支撑	1、现状电力、电信管线防护图(一)暂按50段4m工字钢计入，结算按实调整 2、I20a工字钢安放、移除 3、Φ8钢丝绳安放、移除	t	5.659	437.04	2473.21	544.74	1092.19		
本页小计							7218.99	643.14	1092.19		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程				标段：		第 34 页 共 37 页					
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
76	010401001002	砖地模	1、现状电力、电信管线防护图(一)暂按50段4m工字钢计入，结算按实调整 2、720*720砖支墩砌筑、拆除	m2	51.84	39.13	2028.5	854.32	10.89		
77	010202011002	钢支撑	1、现状电力、电信管线防护图(二)暂按50段4m工字钢计入，结算按实调整 2、I20a工字钢安放、移除 3、Φ8钢丝绳安放、移除	t	5.62	437.04	2456.16	540.98	1084.66		
78	010401001003	砖地模	1、现状电力、电信管线防护图(二)暂按50段4m工字钢计入，结算按实调整 2、720*720砖支墩砌筑、拆除	m2	51.84	39.13	2028.5	854.32	10.89		
本页小计							6513.16	2249.62	1106.44		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程

标段：

第 35 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
79	010202011003	钢支撑	1、现状电力、电信管线防护图(三)暂按100m计入， 结算按实调整 2、横向长2m槽钢[28a@2m， 需设置托板300*300*10 3、纵向槽钢[28a同需要保护的管长	t	6.633	1327.97	8808.43	2947.17	2481.47		
80	010202006001	钢板桩	1、现状电力、电信管线防护图(三)暂按100m计入， 结算按实调整 2、槽钢[28a@1m， L=6m 钢板桩打、拔	t	18.84	437.04	8233.83	1813.54	3636.12		
		其他					348878.96	24498.77	99281.48	1250	
81	04B004	化粪池清掏	1、化粪池无害化处理； 2、单价综合取定， 包括吸泥车抽吸再人工清掏及污水外运等所有费用；	座	141	500	70500				
82	04B005	洗衣板翻边	1、洗衣板翻边暂按每座2.5m计入	m	50	25	1250			1250	
本页小计							88792.26	4760.71	6117.59	1250	

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸪鹚湾-排水工程

标段：

第 36 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
83	04B006	不锈钢标牌	1、不锈钢雨、污水井标识； 2、单价综合取定，包括购买、运输、安装；	块	486	15	7290				
84	04B007	不锈钢标牌	1、不锈钢雨水立管标识； 2、单价综合取定，包括购买、运输、安装；	块	568	15	8520				
85	04B008	混凝土方包	1、C30非泵送混凝土管道方包 2、其他管线保护，方包尺寸参160PVC-U管道方包尺寸为400*410mm 3、工程量暂定，结算时按实调整	m3	71.95	508.07	36555.64	3344.96	35.98		
86	040501003001	铸铁管	1、其他管线保护，外衬DN200球墨铸铁管 2、工程量暂定，结算时按实调整	m	500	160.65	80325	7375			
87	031301012001	工程系统检测、检验	1、雨水主管CCTV检测	m	2984.82	22.45	67009.21	6477.06	46652.74		
88	031301012002	工程系统检测、检验	1、污水主管CCTV检测	m	3364.86	22.45	75541.11	7301.75	52592.76		
本页小计							275240.96	24498.77	99281.48		

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程					标段：		第 1 页 共 20 页				
清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
		雨水管									
1	040101002003	挖沟槽土方	m3	5978.45		18.87				18.87	112813
	取定综合单价@5 1	挖沟槽综合土方	m3	5978.45		18.87				18.87	112813
2	H040103003003	渣土消纳处置费用	m3	2134.01		18.87				18.87	40269
	取定综合单价@5 3	渣土消纳处置费用	m3	2134.01		18.87				18.87	40269
3	040103001001	回填方	m3	916.72	31.02	70.41	0.46	5.13	2.85	109.87	100720
	6-307	沟槽回填 石屑	m3	916.72	31.02	70.41	0.46	5.13	2.85	109.87	100720
4	040501001001	混凝土管（方包）	m	866.06	69.26	398.49	4.76	11.99	6.68	491.18	425391
	6-292 换	渠(管)道垫层 混凝土	m3	81.189	33.44	388.86	1.45	5.7	3.17	432.62	35124
	6-1090 换	混凝土基础垫层木模	m2	165.692	10.98	19.63	0.5	1.86	1.04	34.01	5635
	6-305 换	满包混凝土加固 非泵送商品 混凝土 C15 换为【非泵送 商品混凝土C30】	m3	410.126	46.49	449.16	0.5	7.66	4.26	508.07	208373
	6-1142 换	管、渠道平基复合木模	m2	1292.398	20.81	22.51	1.81	3.65	2.03	50.81	65667
	6-32 换	承插式 人机配合下管管径(mm以内)300 换为【钢筋混 凝土承插Ⅱ级管 Φ300×400 0】	m	828.46	7.21	116.15	1.66	1.43	0.8	127.25	105422
	6-186 换	混凝土管胶圈(承插)接口 管 径(mm以内)300	个口	207	12.34	0.37		2.01	1.12	15.84	3279
	6-225 换	管道闭水试验 管径(mm以内)300	m	866.06	1.11	0.79		0.18	0.1	2.18	1888
5	040501001002	混凝土管	m	1780.46	30.73	176.44	2.55	5.4	3.01	218.13	388372

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程					标段：	第 2 页 共 20 页					
清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	6-288	渠(管)道垫层 砂砾石天然级配	m3	121.036	53.37	217.73	1.97	9.05	5.04	287.16	34757
	6-299 换	混凝土平基混凝土 非泵送商品混凝土 C15 换为【非泵送商品混凝土C30】	m3	51.873	51.32	440.87	0.74	8.48	4.72	506.13	26254
	6-1142 换	管、渠道平基复合木模	m2	207.491	20.81	22.51	1.81	3.65	2.03	50.81	10543
	6-304 换	混凝土管座 泵送商品混凝土 C25 换为【非泵送商品混凝土C30】	m3	102.016	55.28	451.13	0.74	9.13	5.08	521.36	53187
	6-1144 换	管座复合木模	m2	522.185	30.39	22.64	1.81	5.21	2.9	62.95	32872
	6-32 换	承插式 人机配合下管管径(mm以内)300 换为【钢筋混凝土承插Ⅱ级管 φ300×4000】	m	1729.09	7.21	116.15	1.66	1.43	0.8	127.25	220027
	6-186 换	混凝土管胶圈(承插)接口 管径(mm以内)300	个口	432	12.34	0.37		2.01	1.12	15.84	6843
	6-225 换	管道闭水试验 管径(mm以内)300	m	1780.46	1.11	0.79		0.18	0.1	2.18	3881
6	040501001003	混凝土管	m	21.4	37.76	230.34	3.56	6.69	3.72	282.07	6036
	6-288 换	渠(管)道垫层 砂砾石天然级配	m3	1.708	53.37	217.73	1.97	9.05	5.04	287.16	490
	6-299 换	混凝土平基混凝土 非泵送商品混凝土 C15 换为【非泵送商品混凝土C30】	m3	0.776	51.32	440.87	0.74	8.48	4.72	506.13	393
	6-1142 换	管、渠道平基复合木模	m2	2.484	20.81	22.51	1.81	3.65	2.03	50.81	126

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程				标段：		第 3 页 共 20 页					
清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	6-304 换	混凝土管座 泵送商品混凝土 C25 换为【非泵送商品混凝土C30】	m3	1.853	55.28	451.13	0.74	9.13	5.08	521.36	966
	6-1144 换	管座复合木模	m2	7.907	30.39	22.64	1.81	5.21	2.9	62.95	498
	6-33 换	承插式 人机配合下管管径(mm以内)400 换为【钢筋混凝土承插Ⅱ级管 φ400×4000】	m	20.7	8.85	150.49	2.52	1.83	1.02	164.71	3410
	6-187 换	混凝土管胶圈(承插)接口 管径(mm以内)400	个口	5	13.5	0.48		2.2	1.22	17.4	87
	6-226 换	管道闭水试验 管径(mm以内)400	m	21.4	1.49	1.26		0.24	0.13	3.12	67
7	040501001004	混凝土管（方包）	m	112.6	97.13	601.4	7.17	16.9	9.4	732	82423
	6-292 换	渠(管)道垫层 混凝土	m3	13.334	33.44	388.86	1.45	5.7	3.17	432.62	5769
	6-1090 换	混凝土基础垫层木模	m2	22.04	10.98	19.63	0.5	1.86	1.04	34.01	750
	6-305 换	满包混凝土加固 非泵送商品混凝土 C15 换为【非泵送商品混凝土C30】	m3	80.226	46.49	449.16	0.5	7.66	4.26	508.07	40760
	6-1142 换	管、渠道平基复合木模	m2	222.604	20.81	22.51	1.81	3.65	2.03	50.81	11311
	6-34 换	承插式 人机配合下管管径(mm以内)500 换为【钢筋混凝土承插Ⅱ级管 φ500×4000】	m	110.2	11.34	188.87	3.02	2.32	1.29	206.84	22794
	6-188 换	混凝土管胶圈(承插)接口 管径(mm以内)500	个口	28	14.57	0.56		2.37	1.32	18.82	527

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价 (元)						合计(元)
					人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	6-227 换	管道闭水试验 管径(mm以内) 500	m	112.6	2.04	2	0.01	0.33	0.18	4.56	513
8	040501001005	混凝土管	m	151.1	66.75	410.92	4.93	11.64	6.48	500.72	75659
	6-287	渠(管)道垫层 碎石干铺	m3	15.811	62.85	206.8	1.97	10.59	5.9	288.11	4555
	6-292 换	渠(管)道垫层 混凝土	m3	23.717	33.44	388.86	1.45	5.7	3.17	432.62	10260
	6-1090 换	混凝土基础垫层木模	m2	43.92	10.98	19.63	0.5	1.86	1.04	34.01	1494
	6-299 换	混凝土平基混凝土 非泵送商品混凝土 C15 换为【非泵送商品混凝土C30】	m3	10.307	51.32	440.87	0.74	8.48	4.72	506.13	5217
	6-1142 换	管、渠道平基复合木模	m2	23.424	20.81	22.51	1.81	3.65	2.03	50.81	1190
	6-304 换	混凝土管座 泵送商品混凝土 C25 换为【非泵送商品混凝土C30】	m3	22.487	55.28	451.13	0.74	9.13	5.08	521.36	11724
	6-1144 换	管座复合木模	m2	60.902	30.39	22.64	1.81	5.21	2.9	62.95	3834
	1-268	普通钢筋制作、安装 圆钢	t	0.463	1180.08	3299.27	37.74	199.18	110.85	4827.12	2235
	1-269	普通钢筋制作、安装 带肋钢筋	t	0.813	802.22	3246.53	23.57	135.05	75.16	4282.53	3482
	6-34 换	承插式 人机配合下管管径(mm以内)500 换为【钢筋混凝土承插Ⅱ级管Φ500×4000】	m	146.4	11.34	188.87	3.02	2.32	1.29	206.84	30281
	6-188 换	混凝土管胶圈(承插)接口 管径(mm以内)500	个口	37	14.57	0.56		2.37	1.32	18.82	696
	6-227 换	管道闭水试验 管径(mm以内) 500	m	151.1	2.04	2	0.01	0.33	0.18	4.56	689

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程				标段：		第 5 页 共 20 页					
清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
9	040501001006	混凝土管	m	16.2	81.51	498.76	6.42	14.27	7.94	608.9	9864
	6-287 换	渠(管)道垫层 碎石干铺	m3	1.96	62.85	206.8	1.97	10.59	5.9	288.11	565
	6-292 换	渠(管)道垫层 混凝土	m3	2.94	33.44	388.86	1.45	5.7	3.17	432.62	1272
	6-1090 换	混凝土基础垫层木模	m2	4.86	10.98	19.63	0.5	1.86	1.04	34.01	165
	6-299 换	混凝土平基混凝土 非泵送商品混凝土 C15 换为【非泵送商品混凝土C30】	m3	1.309	51.32	440.87	0.74	8.48	4.72	506.13	663
	6-1142 换	管、渠道平基复合木模	m2	2.592	20.81	22.51	1.81	3.65	2.03	50.81	132
	6-304 换	混凝土管座 泵送商品混凝土 C25 换为【非泵送商品混凝土C30】	m3	3.259	55.28	451.13	0.74	9.13	5.08	521.36	1699
	6-1144 换	管座复合木模	m2	7.97	30.39	22.64	1.81	5.21	2.9	62.95	502
	1-268	普通钢筋制作、安装 圆钢	t	0.059	1180.08	3299.27	37.74	199.18	110.85	4827.12	285
	1-269	普通钢筋制作、安装 带肋钢筋	t	0.1	802.22	3246.53	23.57	135.05	75.16	4282.53	428
	6-35 换	承插式 人机配合下管管径(mm以内)600 换为【钢筋混凝土承插Ⅱ级管 φ600×400 0】	m	16.2	15.42	221.19	4.09	3.14	1.75	245.59	3979
	6-189 换	混凝土管胶圈(承插)接口 管径(mm以内)600	个口	4	15.73	0.67		2.56	1.42	20.38	82
	6-228 换	管道闭水试验 管径(mm以内)600	m	16.2	2.44	2.75	0.01	0.4	0.22	5.82	94
10	040501001007	混凝土管	m	37	88.97	604.24	9.14	15.93	8.86	727.14	26904

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称： 鸬鹚湾-排水工程				标段：		第 6 页 共 20 页					
清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	6-287 换	渠(管)道垫层 碎石干铺	m3	4.661	62.85	206.8	1.97	10.59	5.9	288.11	1343
	6-292 换	渠(管)道垫层 混凝土	m3	6.992	33.44	388.86	1.45	5.7	3.17	432.62	3025
	6-1090 换	混凝土基础垫层木模	m2	9.96	10.98	19.63	0.5	1.86	1.04	34.01	339
	6-299 换	混凝土平基混凝土 非泵送商品混凝土 C15 换为【非泵送商品混凝土C30】	m3	3.198	51.32	440.87	0.74	8.48	4.72	506.13	1619
	6-1142 换	管、渠道平基复合木模	m2	5.312	20.81	22.51	1.81	3.65	2.03	50.81	270
	6-304 换	混凝土管座 泵送商品混凝土 C25 换为【非泵送商品混凝土C30】	m3	8.621	55.28	451.13	0.74	9.13	5.08	521.36	4495
	6-1144 换	管座复合木模	m2	20.119	30.39	22.64	1.81	5.21	2.9	62.95	1266
	1-268	普通钢筋制作、安装 圆钢	t	0.14	1180.08	3299.27	37.74	199.18	110.85	4827.12	676
	1-269	普通钢筋制作、安装 带肋钢筋	t	0.225	802.22	3246.53	23.57	135.05	75.16	4282.53	964
	6-37 换	承插式 人机配合下管管径(mm以内)800 换为【钢筋混凝土承插Ⅱ级管Φ800×3000】	m	33.2	18.68	338.35	7.47	4.21	2.34	371.05	12319
	6-191 换	混凝土管胶圈(承插)接口 管径(mm以内)800	个口	11	18.06	0.96		2.94	1.63	23.59	259
	6-229 换	管道闭水试验 管径(mm以内)800	m	37	3.48	4.55	0.01	0.57	0.32	8.93	330
11	040501004001	塑料管	m	3111.94	12.97	32.87	0.01	2.12	1.17	49.13	152890
	5-87 换	塑料管安装(粘接) 管外径(mm以内)160	m	3056.74	12.07	32.65	0.01	1.97	1.09	47.79	146082

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程				标段：		第 7 页 共 20 页					
清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	6-225 换	管道闭水试验 管径(mm以内) 300	m	3111.94	1.11	0.79		0.18	0.1	2.18	6784
12	031001006001	塑料管	m	2961	4.69	17.5		0.76	0.42	23.37	69199
	安10-1-108 换	室外塑料排水管(粘接) 公称 直径(mm以内)100	m	2961	4.69	17.5		0.76	0.42	23.37	69199
13	04B001	补贴费	m	2961		28.3				28.3	83796
	取定综合单价@2 4	新建立管H≥3.6m, 补贴费 (已综合考虑旧管拆除及新 管安装技术措施费)	m	2961		28.3				28.3	83796
14	04B002	开孔	个	50	23.58	16.01		3.83	2.14	45.56	2278
	安13-1-135	混凝土楼板钻孔 钻孔直径(mm以内)132	个	50	21.61	4.78		3.51	1.96	31.86	1593
	土9-80 换	聚合物水泥防水涂料 厚度1. 2mm 平面 实际厚度(mm):1 .5	m2	25	3.94	22.45		0.64	0.36	27.39	685
		雨水检查井									
15	040504003001	塑料检查井	座	275	89.4	397.05		14.54	8.09	509.08	139997
	土17-174	成品塑料检查井安装 换为 【塑料检查井315雨水】	座	275	89.4	397.05		14.54	8.09	509.08	139997
16	010404001001	垫层	m3	7.77	141.56	546.25	4.06	23.65	13.19	728.71	5662
	6-249 换	井 垫层混凝土	m3	7.77	68.35	415.36	0.73	11.25	6.26	501.95	3900
	6-1090 换	混凝土基础垫层木模	m2	51.81	10.98	19.63	0.5	1.86	1.04	34.01	1762
17	010404001002	垫层	m3	13.77	66.51	206.8	1.97	11.19	6.23	292.7	4030
	6-245 换	井 垫层碎石	m3	13.77	66.51	206.8	1.97	11.19	6.23	292.7	4030

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程

标段：

第 8 页 共 20 页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
18	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	m3	43.04	150.96	588.3	4.49	25.24	14.08	783.07	33703
	6-249 换	井 垫层混凝土 换为【非泵送商品混凝土C30】	m3	43.04	68.35	440.61	0.73	11.25	6.26	527.2	22691
	6-1090 换	混凝土基础垫层木模	m2	323.813	10.98	19.63	0.5	1.86	1.04	34.01	11013
19	040901002001	预制构件钢筋	t	3.592	802.22	3246.53	23.57	135.05	75.16	4282.53	15383
	1-269	普通钢筋制作、安装 带肋钢筋	t	3.592	802.22	3246.53	23.57	135.05	75.16	4282.53	15383
20	010512008002	沟盖板、井盖板、井圈	m3	5.5	377.51	761.74	1.83	61.75	34.37	1237.2	6805
	6-272 换	井圈制作 非泵送商品混凝土 C20 换为【非泵送商品混凝土 C30】	m3	5.5	89.74	445.7	0.73	14.73	8.2	559.1	3075
	6-278 换	小型构件安装	m3	5.5	33.14	21.09		5.39	3	62.62	344
	6-1168 换	预制井圈木模	m3	5.5	254.63	294.95	1.1	41.63	23.17	615.48	3385
21	040504001001	砌筑井	座	275	39.54	149.24		6.43	3.58	198.79	54667
	6-277 换	检查井盖高强模塑料井盖安装 换为【复合树脂井盖座 Φ450（重型）】	套	275	39.54	149.24		6.43	3.58	198.79	54667
22	040504009001	雨水口	座	168	343.99	848.9	16.69	58.58	32.62	1300.78	218531
	6-249 换	井 垫层混凝土	m3	28.452	68.35	415.36	0.73	11.25	6.26	501.95	14281
	6-1090 换	混凝土基础垫层木模	m2	88.032	10.98	19.63	0.5	1.86	1.04	34.01	2994
	6-250 换	井 底板混凝土 换为【非泵送商品混凝土 C30】	m3	30.482	72.89	440.83	0.87	12.01	6.69	533.29	16256
	6-1090 换	混凝土基础垫层木模	m2	111.888	10.98	19.63	0.5	1.86	1.04	34.01	3805
	6-252 换	井砌筑 砖砌矩形	m3	161.441	97.73	325.88	9.21	17.36	9.66	459.84	74237

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程

标段：

第 9 页 共 20 页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	6-260	砖墙 抹灰井壁	m2	1345.344	20.69	10.16	0.87	3.5	1.95	37.17	50006
	6-280 换	雨水井算混凝土井算安装 换为【钢纤维砼井算、铸铁 井座380*680】	套	168	46.52	238.24		7.57	4.21	296.54	49819
	取定综合单价@6 5	380*680PE截污框挂篮	套	168		42.45				42.45	7132
23	040504002001	混凝土井	座	164	49.2	1534.24		8	4.45	1595.89	261726
	取定综合单价	Φ700雨水砼预制井，H=1m	座	164		1000				1000	164000
	取定综合单价	Φ700雨水砼预制井 每增减 10cm	座	328		70				70	22960
	6-276 换	检查井盖混凝土井盖安装 换为【钢纤维砼井盖、铸铁 井座Φ700（D400级）】	套	164	49.2	394.24		8	4.45	455.89	74766
24	040504002002	混凝土井	座	6	49.2	3294.24		8	4.45	3355.89	20135
	取定综合单价	Φ1000雨水砼预制井，H=1m	座	6		1500				1500	9000
	取定综合单价	Φ1000雨水砼预制井 每增 减10cm	座	42		200				200	8400
	6-276 换	检查井盖混凝土井盖安装 换为【钢纤维砼井盖、铸铁 井座Φ700（D400级）】	套	6	49.2	394.24		8	4.45	455.89	2735
25	040504002003	混凝土井	座	5	49.2	4694.24		8	4.45	4755.89	23779
	取定综合单价	Φ1250雨水砼预制井，H=1m	座	5		1800				1800	9000
	取定综合单价	Φ1250雨水砼预制井 每增 减10cm	座	50		250				250	12500

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程				标段：		第 10 页 共 20 页					
清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	6-276 换	检查井盖混凝土井盖安装 换为【钢纤维砼井盖、铸铁 井座Φ700（D400级）】	套	5	49.2	394.24		8	4.45	455.89	2279
		污水管									
26	040101002004	挖沟槽土方	m3	3310.07		18.87				18.87	62461
	取定综合单价@5 1	挖沟槽综合土方	m3	3310.07		18.87				18.87	62461
27	H040103003004	渣土消纳处置费用	m3	3310.07		18.87				18.87	62461
	取定综合单价@5 3	渣土消纳处置费用	m3	3310.07		18.87				18.87	62461
28	040103001002	回填方	m3	2707.43	31.02	70.41	0.46	5.13	2.85	109.87	297465
	6-307	沟槽回填 石屑	m3	2707.43	31.02	70.41	0.46	5.13	2.85	109.87	297465
29	040103001003	回填方	m3	131.06		45.28				45.28	5934
	取定综合单价@1 4	优质宕渣回填	m3	131.06		45.28				45.28	5934
30	040501004002	塑料管	m	896.51	5.76	97.85		0.93	0.52	105.06	94187
	6-53 换	塑料排水管铺设 管径(mm以 内)DN250 换为【PE实壁管 DN200 PN=0.8MPa SDR21】	m	826.41	3.58	98.95		0.58	0.32	103.43	85476
	6-215	热熔接口 管径(mm以内)DN2 50	个口	138	8.76	37.96		1.43	0.79	48.94	6754
	6-225 换	管道闭水试验 管径(mm以内)300	m	896.51	1.11	0.79		0.18	0.1	2.18	1954
31	040501004003	塑料管	m	2468.35	7.11	246.87		1.15	0.65	255.78	631355

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称： 鸪鹚湾-排水工程				标段：		第 11 页 共 20 页					
清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	6-54 换	塑料排水管铺设 管径(mm以内)DN300 换为【PE实壁管DN300 PN=0.8MPa SDR21】	m	2397.95	4.15	245.75		0.67	0.38	250.95	601766
	6-216	热熔接口 管径(mm以内)DN300	个口	400	12.16	45.28		1.98	1.1	60.52	24208
	6-225 换	管道闭水试验 管径(mm以内)300	m	2468.35	1.11	0.79		0.18	0.1	2.18	5381
32	040501004004	塑料管	m	636	7.47	9.69	0.01	1.22	0.68	19.07	12129
	5-83 换	塑料管安装(粘接) 管外径(mm以内)75	m	636	6.36	8.9	0.01	1.04	0.58	16.89	10742
	6-225 换	管道闭水试验 管径(mm以内)300	m	636	1.11	0.79		0.18	0.1	2.18	1386
33	040502003001	塑料管管件	个	318		13.16				13.16	4185
	综合取定价@12	S型PVC存水弯购买、安装（de75）	个	318		13.16				13.16	4185
34	031001006002	塑料管	m	48	4.69	17.5		0.76	0.42	23.37	1122
	安10-1-108 换	室外塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内)100	m	48	4.69	17.5		0.76	0.42	23.37	1122
35	04B003	补贴费	m	48		28.3				28.3	1358
	取定综合单价@24	新建立管H≥3.6m，补贴费（已综合考虑旧管拆除及新管安装技术措施费）	m	48		28.3				28.3	1358
36	040501004005	塑料管	m	1344.28	12.24	30.89	0.01	2	1.1	46.24	62160
	5-87 换	塑料管安装(粘接) 管外径(mm以内)160	m	1239.28	12.07	32.65	0.01	1.97	1.09	47.79	59225

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称： 标段：					第 12 页 共 20 页						
清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	6-225 换	管道闭水试验 管径(mm以内) 300	m	1344.28	1.11	0.79		0.18	0.1	2.18	2931
		污水检查井									
37	040504003002	塑料检查井	座	278	89.4	369.78		14.54	8.09	481.81	133943
	土17-174	成品塑料检查井安装	座	278	89.4	369.78		14.54	8.09	481.81	133943
38	010404001003	垫层	m3	7.86	141.52	546.16	4.06	23.64	13.19	728.57	5727
	6-249 换	井 垫层混凝土	m3	7.86	68.35	415.36	0.73	11.25	6.26	501.95	3945
	6-1090 换	混凝土基础垫层木模	m2	52.375	10.98	19.63	0.5	1.86	1.04	34.01	1781
39	010404001004	垫层	m3	13.92	66.51	206.8	1.97	11.19	6.23	292.7	4074
	6-245	井 垫层碎石	m3	13.92	66.51	206.8	1.97	11.19	6.23	292.7	4074
40	010512008003	沟盖板、井盖板、井圈	m3	43.51	150.96	588.3	4.49	25.24	14.08	783.07	34071
	6-249 换	井 垫层混凝土 换为【非泵 送商品混凝土C30】	m3	43.51	68.35	440.61	0.73	11.25	6.26	527.2	22938
	6-1090 换	混凝土基础垫层木模	m2	327.345	10.98	19.63	0.5	1.86	1.04	34.01	11133
41	040901002002	预制构件钢筋	t	3.632	802.22	3246.53	23.57	135.05	75.16	4282.53	15554
	1-269	普通钢筋制作、安装 带肋钢 筋	t	3.632	802.22	3246.53	23.57	135.05	75.16	4282.53	15554
42	010512008004	沟盖板、井盖板、井圈	m3	5.56	377.51	761.74	1.83	61.75	34.37	1237.2	6879
	6-272 换	井圈制作 非泵送商品混凝土 C20 换为【非泵送商品混 凝土 C30】	m3	5.56	89.74	445.7	0.73	14.73	8.2	559.1	3109
	6-278 换	小型构件安装	m3	5.56	33.14	21.09		5.39	3	62.62	348
	6-1168 换	预制井圈木模	m3	5.56	254.63	294.95	1.1	41.63	23.17	615.48	3422

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称： 鸬鹚湾-排水工程				标段：		第 14 页 共 20 页					
清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
47	040101002005	挖沟槽土方	m3	223.07		18.87				18.87	4209
	取定综合单价@5 1	挖沟槽综合土方	m3	223.07		18.87				18.87	4209
48	H040103003005	渣土消纳处置费用	m3	48.41		18.87				18.87	914
	取定综合单价@5 3	渣土消纳处置费用	m3	48.41		18.87				18.87	914
49	040103001004	回填方	m3	9.3	31.02	70.41	0.46	5.13	2.85	109.87	1022
	6-307	沟槽回填 石屑	m3	9.3	31.02	70.41	0.46	5.13	2.85	109.87	1022
50	010501001001	垫层	m3	3.96	84.07	418.22	1.45	13.91	7.75	525.4	2081
	6-249 换	井 垫层混凝土	m3	3.96	68.35	390.11	0.73	11.25	6.26	476.7	1888
	6-1090 换	混凝土基础垫层木模	m2	5.67	10.98	19.63	0.5	1.86	1.04	34.01	193
51	010501001002	垫层	m3	6.82	89.86	471.17	1.64	14.88	8.3	585.85	3996
	6-250 换	井 底板混凝土 换为【非泵 送商品混凝土C30】	m3	6.82	72.89	440.83	0.87	12.01	6.69	533.29	3637
	6-1090 换	混凝土基础垫层木模	m2	10.54	10.98	19.63	0.5	1.86	1.04	34.01	358
52	010401001001	砖基础	m3	17.36	87.73	331.22	2.02	14.61	8.13	443.71	7703
	1-179 换	基础、护底 砖砌体 换为【 标准砖240×115×53 MU20 】	m3	17.36	87.73	331.22	2.02	14.61	8.13	443.71	7703
53	010512008005	沟盖板、井盖板、井圈	m3	4.82	217.07	500.39	30.99	40.2	22.37	811.02	3909
	6-347 换	钢筋混凝土盖板预制 矩形盖 板(板厚:cm)20以内 非泵送 商品混凝土 C20 换为【非 泵送商品混凝土C30】	m3	4.82	108.17	452.69	0.74	17.73	9.87	589.2	2840

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程

标段：

第 15 页 共 20 页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	6-361 换	渠道盖板安装 矩形盖板(单 块体积:m3)1.0以外	m3	4.82	58.66	17.74	30.06	14.26	7.93	128.65	620
	6-1166 换	预制地沟盖板木模	m3	4.82	50.24	29.96	0.19	8.21	4.57	93.17	449
54	040901001001	现浇构件钢筋	t	0.8	802.22	3246.53	23.57	135.05	75.16	4282.53	3426
	1-269	普通钢筋制作、安装 带肋钢 筋	t	0.8	802.22	3246.53	23.57	135.05	75.16	4282.53	3426
55	040504008001	2m3成品玻璃钢隔油池	座	5		1887				1887	9435
	取定综合单价@6 8	2m3成品玻璃钢隔油池购安	座	5		1887				1887	9435
56	040504001003	砌筑井	座	10	49.2	424.24		8	4.45	485.89	4859
	取定综合单价@7 2	Φ600人孔检查井砌筑安装粉 刷	座	10		189				189	1890
	6-276 换	检查井盖混凝土井盖安装	套	10	49.2	235.24		8	4.45	296.89	2969
		2m3化粪池									
57	040101002006	挖沟槽土方	m3	4956.43		18.87				18.87	93528
	取定综合单价@5 1	挖沟槽综合土方	m3	4956.43		18.87				18.87	93528
58	H040103003006	渣土消纳处置费用	m3	1757.89		18.87				18.87	33171
	取定综合单价@5 3	渣土消纳处置费用	m3	1757.89		18.87				18.87	33171
59	040103001005	回填方	m3	1183.26	31.02	70.41	0.46	5.13	2.85	109.87	130005
	6-307	沟槽回填 石屑	m3	1183.26	31.02	70.41	0.46	5.13	2.85	109.87	130005
60	010501001003	2m3化粪池垫层	m3	76.52	87.41	424.18	1.6	14.48	8.07	535.74	40995
	6-249 换	井 垫层混凝土	m3	76.52	68.35	390.11	0.73	11.25	6.26	476.7	36477

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程				标段：		第 17 页 共 20 页					
清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
66	040101002007	挖沟槽土方	m3	51.5		18.87				18.87	972
	取定综合单价@5 1	挖沟槽综合土方	m3	51.5		18.87				18.87	972
67	H040103003007	渣土消纳处置费用	m3	21.31		18.87				18.87	402
	取定综合单价@5 3	渣土消纳处置费用	m3	21.31		18.87				18.87	402
68	040103001006	回填方	m3	16.1	31.02	70.41	0.46	5.13	2.85	109.87	1769
	6-307	沟槽回填 石屑	m3	16.1	31.02	70.41	0.46	5.13	2.85	109.87	1769
69	010501001005	4m3化粪池垫层	m3	0.76	84.56	419.09	1.47	14	7.8	526.92	400
	6-249 换	井 垫层混凝土	m3	0.76	68.35	390.11	0.73	11.25	6.26	476.7	362
	6-1090 换	混凝土基础垫层木模	m2	1.122	10.98	19.63	0.5	1.86	1.04	34.01	38
70	010501001006	4m3化粪池底板	m3	1.31	90.36	472.06	1.67	14.97	8.34	587.4	769
	6-250 换	井 底板混凝土 换为【非泵 送商品混凝土C30】	m3	1.31	72.89	440.83	0.87	12.01	6.69	533.29	699
	6-1090 换	混凝土基础垫层木模	m2	2.084	10.98	19.63	0.5	1.86	1.04	34.01	71
71	010512008007	沟盖板、井盖板、井圈	m3	1.96	217.07	500.39	30.99	40.2	22.37	811.02	1590
	6-347 换	钢筋混凝土盖板预制 矩形盖 板(板厚:cm)20以内 非泵送 商品混凝土 C20 换为【非 泵送商品混凝土C30】	m3	1.96	108.17	452.69	0.74	17.73	9.87	589.2	1155
	6-361 换	渠道盖板安装 矩形盖板(单 块体积:m3)1.0以外	m3	1.96	58.66	17.74	30.06	14.26	7.93	128.65	252
	6-1166 换	预制地沟盖板木模	m3	1.96	50.24	29.96	0.19	8.21	4.57	93.17	183
72	040901001003	现浇构件钢筋	t	0.237	802.22	3246.53	23.57	135.05	75.16	4282.53	1015

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-排水工程

标段：

第 18 页 共 20 页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	1-269	普通钢筋制作、安装 带肋钢筋	t	0.237	802.22	3246.53	23.57	135.05	75.16	4282.53	1015
73	040504008003	整体化粪池	座	1		3774				3774	3774
	取定综合单价@69	4m3成品玻璃钢化粪池购安	座	1		3774				3774	3774
74	040504001005	砌筑井	座	2	49.2	424.24		8	4.45	485.89	972
	取定综合单价@72	Φ600人孔检查井砌筑安装粉刷	座	2		189				189	378
	6-276 换	检查井盖混凝土井盖安装	套	2	49.2	235.24		8	4.45	296.89	594
		现状电力、电信管线防护									
75	010202011001	钢支撑	t	5.659	96.26	78.08	193	44.78	24.92	437.04	2473
	1-426 换	陆上挖掘机打、拔槽型钢板桩 打6m以内三类土 钢板桩疏打	t	5.659	65.24	77	122.61	29.06	16.17	310.08	1755
	1-428 换	陆上挖掘机打、拔槽型钢板桩 拔6m以内三类土	t	5.659	31.02	1.08	70.39	15.72	8.75	126.96	718
76	010401001002	砖地模	m2	51.84	16.48	18.22	0.21	2.71	1.51	39.13	2029
	3-520 换	筑、拆胎、地模 砖地模	m2	51.84	16.48	18.22	0.21	2.71	1.51	39.13	2029
77	010202011002	钢支撑	t	5.62	96.26	78.08	193	44.78	24.92	437.04	2456
	1-426 换	陆上挖掘机打、拔槽型钢板桩 打6m以内三类土 钢板桩疏打	t	5.62	65.24	77	122.61	29.06	16.17	310.08	1743
	1-428 换	陆上挖掘机打、拔槽型钢板桩 拔6m以内三类土	t	5.62	31.02	1.08	70.39	15.72	8.75	126.96	714
78	010401001003	砖地模	m2	51.84	16.48	18.22	0.21	2.71	1.51	39.13	2029

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价 (元)						合计(元)
					人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	3-520 换	筑、拆胎、地模 砖地模	m2	51.84	16.48	18.22	0.21	2.71	1.51	39.13	2029
79	010202011003	钢支撑	t	6.633	444.32	305.63	374.11	131	72.91	1327.97	8808
	1-487	大型基坑钢支撑安装 、拆除 宽15m以内安装	t	6.633	187.74	305.63	211.85	63.76	35.49	804.47	5336
	1-488	大型基坑钢支撑安装 、拆除 宽15m以内拆除	t	6.633	256.58		162.26	67.24	37.42	523.5	3472
80	010202006001	钢板桩	t	18.84	96.26	78.08	193	44.78	24.92	437.04	8234
	1-426 换	陆上挖掘机打、拔槽型钢板 桩 打6m以内三类土 钢板 桩疏打	t	18.84	65.24	77	122.61	29.06	16.17	310.08	5842
	1-428 换	陆上挖掘机打、拔槽型钢板 桩 拔6m以内三类土	t	18.84	31.02	1.08	70.39	15.72	8.75	126.96	2392
		其他									
81	04B004	化粪池清掏	座	141		500				500	70500
	取定综合单价@6 1	化粪池无害化处理	座	141		500				500	70500
82	04B005	洗衣板翻边	m	50		25				25	1250
	暂定综合单价@2 2	洗衣板翻边	m	50		25				25	1250
83	04B006	不锈钢标牌	块	486		15				15	7290
	取定综合单价@5 9	不锈钢雨、污水井标识	块	486		15				15	7290
84	04B007	不锈钢标牌	块	568		15				15	8520
	取定综合单价@6 0	不锈钢雨水立管标识	块	568		15				15	8520

合 计:

5818573

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鸬鹚湾-排水工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
合 计			

[illegible]

单位工程招标控制价费用表

工程名称: 鸬鹚湾-园林绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-园林绿化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		绿化工程					60431.4	5403.6			
1	050101010001	整理绿化用地	1、松翻、耙细、整平	m2	380	5.36	2036.8	1596			
2	05B001	绿化养护	1. 绿化养护：养护期两年 2、单价综合取定，包括中耕施肥、整地除草、修剪整枝、防病除害、加土扶正、清除枯枝、环境清理、灌溉排水	m2	380	3.96	1504.8				
3	050101009001	种植土回（换）填	1、种植土回（换）填； 2、土源来源、运距等综合考虑，结算不作调整； 3、单价综合取定，包括购买、运输、填筑、平整、造型等一切工序费用； 4、种植土回（换）填厚度暂按30cm，结算按实调整；	m3	114	28.3	3226.2				
4	050102007001	栽植色带	1. 苗木、花卉种类：红叶石楠 2. 株高或蓬径：H50cm P40cm 3. 单位面积株数：36株/m ² 4、工程量暂定，结算按实调整	m2	380	141.22	53663.6	3807.6			
本页小计							60431.4	5403.6			
合 计							60431.4	5403.6			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 鸬鹚湾-园林绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
合 计			

单位工程招标控制价费用表

工程名称: 鸬鹚湾-安装部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ （分部分项工程数量 $\times$ 综合单价）	1270191.22	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ 分部分项（人工费+机械费）	219903.66	
2	措施项目费		15811.07	
2.1	施工技术措施项目	Σ （技术措施工程数量 $\times$ 综合单价）		见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ 技措项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	15811.07	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		15811.07	见表 10.2.2-20
3	其他项目费			
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ 计日工（暂估数量 $\times$ 综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程（暂估金额 $\times$ 费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金 额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数 $\times$ 费率	61133.22	
5	增值税	计算基数 $\times$ 费率	121242.2	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	1,468,377.71	

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-安装部分

标段：

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		照明工程					398051.86	47447.86	7444.26	11000	
1	040801010001	落地式配电箱	1. 名称：不锈钢室外防水型路灯控制箱（成套暂定价） 2. 基础形式、材质、规格：10#槽钢 3. 安装方式：落地式800*600*1200	台	2	3941.82	7883.64	1036.82	231.96	6000	
2	040805001001	常规照明灯	1、名称：单叉路灯 LED 80W（含光源） 2、规格、型号：杆高7m，臂长1.5m，半截光型灯具, TC=3500K，功率因素大于0.9，防护等级IP65 3、电灯含悬臂、灯头 注：压铸铝，设计符合GB 7003的规定，芯片和驱动需有CQC认证证书，质保5年。注:灯具包括灯罩、反射镜、面罩、镇流器、光源等，	套	79	1157.16	91415.64	5120.78	3178.17		
本页小计							99299.28	6157.6	3410.13	6000	

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-安装部分

标段：

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	040805001002	常规照明灯	1、名称：单叉路灯 LED 80W（含光源） 2、规格、型号：杆高5m，臂长1.5m，半截光型灯具, TC=3500K，功率因素大于0.9，防护等级IP65 3、电灯含悬臂、灯头 注：压铸铝，设计符合GB 7003的规定，芯片和驱动需有CQC认证证书，质保5年。注:灯具包括灯罩、反射镜、面罩、镇流器、光源等，	套	7	1157.16	8100.12	453.74	281.61		
4	04B009	太阳能路灯拆除费用	1. 太阳能路灯拆除费用（综合暂定价）	项	1	5000	5000			5000	
5	040303002003	混凝土基础	1、配电箱基础：C25混凝土1100*650*900 2、模板制作、安拆 3、200mm厚碎石垫层	m3	1.22	797.14	972.51	193.05	10.69		
6	040806001001	接地极	1、名称：配电箱接地极 2、材质：-50*50*5 L=2500镀锌角钢	根	4	102.85	411.4	128.72	39.16		
本页小计							14484.03	775.51	331.46	5000	

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-安装部分

标段：

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	040806002001	接地母线	1、名称：配电箱接地母线 2、材质：-50*5镀锌扁钢	m	10	41.12	411.2	236.9	8.6		
8	040804001001	配管	1、名称：PE电线电缆保护套 2、规格：De75×3.3 3、配置形式：埋地敷设	m	2530	18.34	46400.2	10322.4	2909.5		
9	040804001002	配管	1、名称：低压流体输送用镀锌焊接钢管(热浸镀锌) 2、规格：DN65×4.0 3、配置形式：埋地敷设	m	620	49.59	30745.8	7086.6	173.6		
10	040803001001	电缆	1、名称：铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 2、型号：5×10 YJV-0.6/1kV 3、敷设方式、部位：管内敷设	m	2880	41.58	119750.4	3398.4	86.4		
本页小计							197307.6	21044.3	3178.1		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-安装部分

标段：

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	040803001002	电缆	1、名称：铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 2、型号：5×25 YJV22-0.6/1kV 3、敷设方式、部位：管内敷设	m	100	98.63	9863	188	5		
12	040803005001	电缆终端头	1、名称：10mm2及以下，铜芯，三芯及以上铜芯电力电缆头制安	个	10	28.6	286	100.6			
13	040803005002	电缆终端头	1、名称：25mm2及以下，铜芯，三芯及以上铜芯电力电缆头制安	个	4	38.14	152.56	53.64			
本页小计							10301.56	342.24	5		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-安装部分

标段：

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	040504001006	砌筑井	电力手孔井（840*840*800mmH） 1、100mm厚砂砾垫层 2、100mm厚C25砼基础 3、井砌筑 MU10混凝土实心砖（240*115*53mm） 砖砌矩形，DM M7.5干混砌筑砂浆 4、砖墙 抹灰井壁DP M20.0干混抹灰砂浆 5、钢纤维混凝土检查井盖（球墨铸铁底座）D400-500*500mm安装（成套取定价） 6、模板制作、安拆	座	70	662.75	46392.5	12035.8	414.4		
本页小计							46392.5	12035.8	414.4		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-安装部分

标段：

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
15	040101002008	挖沟槽土方	1、管道沟槽土方机械挖运； 2、单价综合取定，包括土方开挖、原土回填、弃方、二次翻挖、降排水、支护、场内短驳、运输等； 3、场内外运距由投标单位自行考虑、土壤类别综合考虑，结算时不作调整；	m3	248.62	18.87	4691.46				
16	040103001007	回填方	1、沟槽回填 石屑（含管道垫层）	m3	228.64	110.21	25198.41	7092.41	105.17		
本页小计							29889.87	7092.41	105.17		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-安装部分

标段：

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
17	H040103003008	渣土消纳处置费用	1、施工单位应按渣土办指定消纳点进行消纳，运距结算时不作调整； 2、单价综合取定，包括消纳处置等全部工作内容； 3、如发生土方处置费、场地堆置费、市容环境收费等一切费用由承包人自行承担，并承担相应的法律责任； 4、处置工程量根据建设单位、监理单位、施工单位三方共同确认的工程量作为结算依据按实调整。	m3	19.98	18.87	377.02				
		通信部分					872139.36	165613.72	23872.19	3394	
18	040804001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PE电线电缆保护套 3. 规格:De102×4.5 4. 配置形式:埋地敷设	m	9547.26	28.36	270760.29	39239.24	15275.62		
19	040501020001	警示（示踪）带铺设	管线警示及标志 警示带安装	m	2614	1.64	4286.96	784.2		3293.64	
本页小计							275424.27	40023.44	15275.62	3293.64	

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-安装部分

标段：

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
20	040504001007	砌筑井	弱电井1200*900*1200 1、100厚碎石垫层 2、100厚C25非泵送商品混凝土垫层 3、Mu15混凝土标准砖25CM厚，干混砌筑砂浆DM7.5 4、砖墙 抹灰井壁DP M20.0干混抹灰砂浆 5、1600*1300*150预制钢筋砼C30盖板 6、钢纤维井盖、井座Φ700，承重等级D400 7、模板制安 8、钢筋制安	座	99	2151.79	213027.21	55948.86	2649.24		
本页小计							213027.21	55948.86	2649.24		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸪鹇湾-安装部分

标段：

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
21	040504001008	砌筑井	弱电井400*600*600 1、100厚C25非泵送商品混凝土垫层 2、Mu15混凝土标准砖25CM厚，干混砌筑砂浆DM7.5 3、砖墙 抹灰井壁DP M20.0干混抹灰砂浆 4、75厚C30非泵送商品混凝土井圈 5、钢纤维砼窨井盖、井座600*400，承重等级C250 6、模板制安	座	136	725.18	98624.48	26422.08	1049.92		
22	040303002004	混凝土基础	1、满包混凝土加固 非泵送商品混凝土 C20 2、2孔排管	m3	48.49	627.98	30450.75	5363.48	596.43		
23	040303002005	混凝土基础	1、满包混凝土加固 非泵送商品混凝土 C20 2、4孔排管	m3	330.59	636.76	210506.49	37855.86	4300.98		
本页小计							339581.72	69641.42	5947.33		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-安装部分						标段：		第 10 页 共 11 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
24	040101002009	挖沟槽土方	1、管道沟槽土方机械挖运； 2、单价综合取定，包括土方开挖、原土回填、弃方、二次翻挖、降排水、支护、场内短驳、运输等； 3、场内外运距由投标单位自行考虑、土壤类别综合考虑，结算时不作调整；	m3	1895	18.87	35758.65				
本页小计							35758.65				

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-安装部分

标段：

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
25	H040103003009	渣土消纳处置费用	1、施工单位应按渣土办指定消纳点进行消纳，运距结算时不作调整； 2、单价综合取定，包括消纳处置等全部工作内容； 3、如发生土方处置费、场地堆置费、市容环境收费等一切费用由承包人自行承担，并承担相应的法律责任； 4、处置工程量根据建设单位、监理单位、施工单位三方共同确认的工程量作为结算依据按实调整。	m3	457.05	18.87	8624.53				
26	04B010	现状弱电井开孔修复	1. 现状弱电井开孔修复（暂定综合单价）	处	1	100	100			100	
本页小计							8724.53			100	
合 计							1270191.22	213061.58	31316.45	14393.64	

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称： 鸬鹚湾-安装部分											
标段：											
第 1 页 共 5 页											
清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
		照明工程									
1	040801010001	落地式配电箱	台	2	518.41	3139.65	115.98	101.92	65.85	3941.82	7884
	8-62	成套配电箱安装 落地式	台	2	277.44	3017.77	91.32	58.49	37.83	3482.85	6966
	8-56 换	一般铁构件安装	kg	56.0392	3.39	3.48	0.39	0.62	0.4	8.28	464
	8-55 换	一般铁构件制作	kg	56.0392	5.21	0.87	0.49	0.93	0.6	8.1	454
2	040805001001	常规照明灯	套	79	64.82	1024.61	40.23	16.7	10.8	1157.16	91416
	8-369 换	单臂悬挑灯安装 单抱箍臂长(m以下)3	套	79	64.82	1024.61	40.23	16.7	10.8	1157.16	91416
3	040805001002	常规照明灯	套	7	64.82	1024.61	40.23	16.7	10.8	1157.16	8100
	8-369 换	单臂悬挑灯安装 单抱箍臂长(m以下)3	套	7	64.82	1024.61	40.23	16.7	10.8	1157.16	8100
4	04B009	太阳能路灯拆除费用	项	1		5000				5000	5000
	暂定综合单价@1	太阳能路灯拆除费用	项	1		5000				5000	5000
5	040303002003	混凝土基础	m3	1.22	158.24	586.15	8.76	26.71	17.28	797.14	973
	8-172 换	C20无筋混凝土基础 制作 换为【非泵送商品混凝土C25】	m3	1.22	111.9	442.07	7.39	19.03	12.31	592.7	723
	6-245	井 垫层碎石	m3	0.85	66.51	206.8	1.97	11.03	7.13	293.44	249
6	040806001001	接地极	根	4	32.18	49.25	9.79	7.06	4.57	102.85	411
	8-494	接地极(板)制作、安装 角钢 接地极普通土	根(块)	4	32.18	49.25	9.79	7.06	4.57	102.85	411
7	040806002001	接地母线	m	10	23.69	10.04	0.86	3.97	2.56	41.12	411
	8-497 换	接地母线敷设	m	10	23.69	10.04	0.86	3.97	2.56	41.12	411

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-安装部分

标段：

第 2 页 共 5 页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
8	040804001001	配管	m	2530	4.08	11.74	1.15	0.83	0.54	18.34	46400
	8-284 换	塑料管地埋敷设 塑料管公称 直径(mm以内)70	m	2530	4.08	11.74	1.15	0.83	0.54	18.34	46400
9	040804001002	配管	m	620	11.43	34.78	0.28	1.88	1.22	49.59	30746
	8-258 换	镀锌钢管地埋敷设 钢管公称 直径(mm以内)70	m	620	11.43	34.78	0.28	1.88	1.22	49.59	30746
10	040803001001	电缆	m	2880	1.18	40.05	0.03	0.19	0.13	41.58	119750
	8-196 换	铜芯电力电缆敷设 水平电缆 (截面mm2以内)35 10mm2及 以下,三芯及以上	m	2880	1.18	40.05	0.03	0.19	0.13	41.58	119750
11	040803001002	电缆	m	100	1.88	96.19	0.05	0.31	0.2	98.63	9863
	8-196 换	铜芯电力电缆敷设 水平电缆 (截面mm2以内)35 25mm2及 以下,三芯及以上	m	100	1.88	96.19	0.05	0.31	0.2	98.63	9863
12	040803005001	电缆终端头	个	10	10.06	15.89		1.61	1.04	28.6	286
	8-206 换	干包式电力电缆终端头制作 、安装 1kV以下(截面mm2以 内)35 10mm2及以下,铜芯, 三芯及以上	个	10	10.06	15.89		1.61	1.04	28.6	286
13	040803005002	电缆终端头	个	4	13.41	21.19		2.15	1.39	38.14	153
	8-206 换	干包式电力电缆终端头制作 、安装 1kV以下(截面mm2以 内)35 25mm2及以下,铜芯, 三芯及以上	个	4	13.41	21.19		2.15	1.39	38.14	153
14	040504001006	砌筑井	座	70	171.94	437.99	5.92	28.48	18.42	662.75	46393
	6-247	井 垫层砂砾石天然级配	m3	4.9392	62.76	217.73	1.97	10.42	6.74	299.62	1480

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-安装部分

标段：

第 3 页 共 5 页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	6-249 换	井 垫层混凝土 换为【非泵送商品混凝土C25】	m3	4.9392	68.35	427.48	0.73	11.08	7.17	514.81	2543
	6-252	井砌筑 砖砌矩形	m3	14.5824	97.73	308.26	9.21	17.11	11.06	443.37	6465
	6-260	砖墙 抹灰井壁	m2	277.76	20.69	10.16	0.87	3.45	2.23	37.4	10388
	6-272 换	井圈制作 非泵送商品混凝土 C20 换为【非泵送商品混凝土C25】	m3	2.0832	89.74	432.57	0.73	14.51	9.39	546.94	1139
	6-278 换	小型构件安装	m3	2.0832	33.14	21.09		5.31	3.43	62.97	131
	6-276 换	检查井盖混凝土井盖安装	套	70	49.2	261.24		7.89	5.1	323.43	22640
	6-1090	混凝土基础垫层木模	m2	47.04	10.98	19.63	0.5	1.83	1.19	34.13	1605
15	040101002008	挖沟槽土方	m3	248.62		18.87				18.87	4691
	取定综合单价@2	挖沟槽综合土方	m3	248.62		18.87				18.87	4691
16	040103001007	回填方	m3	228.64	31.02	70.41	0.46	5.05	3.27	110.21	25198
	6-307	沟槽回填 石屑	m3	228.64	31.02	70.41	0.46	5.05	3.27	110.21	25198
17	H040103003008	渣土消纳处置费用	m3	19.98		18.87				18.87	377
	取定综合单价@3	渣土消纳处置费用	m3	19.98		18.87				18.87	377
		通信部分									
18	040804001003	配管	m	9547.26	4.11	21.17	1.6	0.9	0.58	28.36	270760
	8-285 换	塑料管地埋敷设 塑料管公称直径(mm以内)100	m	9547.26	4.11	21.17	1.6	0.9	0.58	28.36	270760
19	040501020001	警示（示踪）带铺设	m	2614	0.3	1.26		0.05	0.03	1.64	4287
	7-159	管线警示及标志 警示带安装	m	2614	0.3	1.26		0.05	0.03	1.64	4287

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-安装部分

标段：

第 4 页 共 5 页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
20	040504001007	砌筑井	座	99	565.14	1403.84	26.76	94.78	61.27	2151.79	213027
	6-245	井 垫层碎石	m3	30.096	66.51	206.8	1.97	11.03	7.13	293.44	8831
	6-249 换	井 垫层混凝土	m3	30.096	68.35	427.48	0.73	11.08	7.17	514.81	15494
	6-252 换	井砌筑 砖砌矩形	m3	154.44	97.73	308.26	9.21	17.11	11.06	443.37	68474
	6-260	砖墙 抹灰井壁	m2	1235.52	20.69	10.16	0.87	3.45	2.23	37.4	46208
	6-271	井盖制作 非泵送商品混凝土 C25	m3	31.96138028	81.77	444.14	0.73	13.24	8.56	548.44	17529
	6-277 换	检查井盖高强模塑料井盖安 装 换为【钢纤维混凝土井 盖、铸铁井座Φ700 D400】	套	99	39.54	394.24		6.34	4.1	444.22	43978
	6-1090 换	混凝土基础垫层木模	m2	69.3	10.98	19.63	0.5	1.83	1.19	34.13	2365
	6-1167 换	预制井盖板木模	m3	31.96138028	121.08	154.46	0.33	19.47	12.59	307.93	9842
	1-268	普通钢筋制作、安装 圆钢	t	0.06317499	1180.08	3299.27	37.74	196.3	126.94	4840.33	306
21	040504001008	砌筑井	座	136	194.28	469.93	7.72	32.34	20.91	725.18	98624
	6-249 换	井 垫层混凝土	m3	19.448	68.35	427.48	0.73	11.08	7.17	514.81	10012
	6-252 换	井砌筑 砖砌矩形	m3	61.2	97.73	308.26	9.21	17.11	11.06	443.37	27134
	6-260	砖墙 抹灰井壁	m2	489.6	20.69	10.16	0.87	3.45	2.23	37.4	18311
	6-272 换	井圈制作 非泵送商品混凝土 C20	m3	7.65	89.74	445.7	0.73	14.51	9.39	560.07	4285
	6-277 换	检查井盖高强模塑料井盖安 装 换为【钢纤维砼窖井盖 、井座600*400承重等级C25 0】	套	136	39.54	181.24		6.34	4.1	231.22	31446

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：鸬鹚湾-安装部分

标段:

第 5 页 共 5 页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	6-1168 换	预制井圈木模	m3	7.65	254.63	294.95	1.1	41.02	26.53	618.23	4729
	6-1090 换	混凝土基础垫层木模	m2	65.28	10.98	19.63	0.5	1.83	1.19	34.13	2228
	6-278 换	小型构件安装	m3	7.65	33.14	21.09		5.31	3.43	62.97	482
22	040303002004	混凝土基础	m3	48.49	110.61	472.91	12.3	19.53	12.63	627.98	30451
	6-305 换	满包混凝土加固 非泵送商品 混凝土 C15 换为【非泵送 商品混凝土C20】	m3	48.49	46.49	423.91	0.5	7.55	4.88	483.33	23437
	3-190	混凝土基础模板	m2	129.123	24.08	18.4	4.43	4.5	2.91	54.32	7014
23	040303002005	混凝土基础	m3	330.59	114.51	475.88	13.01	20.26	13.1	636.76	210506
	6-305 换	满包混凝土加固 非泵送商品 混凝土 C15 换为【非泵送 商品混凝土C20】	m3	330.59	46.49	423.91	0.5	7.55	4.88	483.33	159784
	3-190	混凝土基础模板	m2	933.7923	24.08	18.4	4.43	4.5	2.91	54.32	50724
24	040101002009	挖沟槽土方	m3	1895		18.87				18.87	35759
	取定综合单价@2	挖沟槽综合土方	m3	1895		18.87				18.87	35759
25	H040103003009	渣土消纳处置费用	m3	457.05		18.87				18.87	8625
	取定综合单价@3	渣土消纳处置费用	m3	457.05		18.87				18.87	8625
26	04B010	现状弱电井开孔修复	处	1		100				100	100
	暂定综合单价	现状弱电井开孔修复	处	1		100				100	100
合 计:											1270191

