暨阳街道应山片区环城东路以东地块土建安装工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：412240413元

（大写）：肆亿壹仟贰佰贰拾肆万零肆佰壹拾叁元整

招 标 人：_____（单位盖章）

造价咨询人：_____（单位资质专用章）

法定代理人或其授权人：_____（签字或盖章）

法定代理人或其授权人：_____（签字或盖章）

编 制 人：_____（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：_____（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：

复 核 时 间：

【表10.2.2-12】

招标控制价费用表

工程名称：暨阳街道应山片区环城东路以东地块土建安装工程

序号	工程名称	金额(元)	其中：（元）				备注
			暂估价	安全文明施工基本费	规费	税金	
1	地下室	170442636.33	4514939.61	2897970.44	8624733.8	14073245.2	
1.1	地下室强电	7796609.08	3000000	54041.07	202604.44	643756.71	
1.2	地下室	155104629.65	1469939.61	2723381.86	7970186.83	12806804.28	
1.3	地下室消电	1209572.37		21046.31	78904.34	99872.95	
1.4	地下室消防水	2974252.93		56425.84	211545.1	245580.52	
1.5	地下室给排水	1015108.85		13019.83	48812.4	83816.33	
1.6	地下室暖通	2105846.26		30055.54	112680.69	173877.21	
1.7	地下室智能化	49050	45000			4050	
1.8	电梯机房空调	187567.19		-0.01		15487.2	
2	1#楼	16826256.86	133650	331058.9	994211.77	1389323.96	
2.1	1#楼强电	845056.89		15404.4	57752.37	69775.34	
2.2	1#楼消电	78002.13		1717.03	6437.3	6440.54	
2.3	1#消防水	79059.48		1421.57	5329.57	6527.85	
2.4	1#给排水	677685.63		12212.93	45787.26	55955.69	
2.5	1#智能化	145678.5	133650			12028.5	
2.6	1#	15000774.23		300302.97	878905.27	1238596.04	
3	2#楼	16879529.5	133650	332588.62	998741.69	1393722.63	
3.1	2#强电	831346.01		15483.07	58047.31	68643.25	
3.2	2#消电	80225.78		1763.25	6610.56	6624.15	
3.3	2#消防水	82029		1508.05	5653.79	6773.04	
3.4	2#给排水	664659.12		12065.83	45235.77	54880.11	
3.5	2#智能化	145678.5	133650			12028.5	
3.6	2#	15075591.09		301768.42	883194.26	1244773.58	
4	3#楼	16938316.07	133650	333155.17	1000722.43	1398576.56	
4.1	3#强电	831346.01		15483.07	58047.31	68643.25	
4.2	3#消电	80225.78		1763.25	6610.56	6624.15	
4.3	3#消防水	131582.38		1898.94	7119.29	10864.6	
4.4	3#给排水	664705.85		12067.16	45240.79	54883.97	
4.5	3#智能化	145678.5	133650			12028.5	
4.6	3#	15084777.55		301942.75	883704.48	1245532.09	
5	4#楼	13541554.8	111375	257526.7	775414.6	1118110.0	

【表10.2.2-12】

招标控制价费用表

工程名称：暨阳街道应山片区环城东路以东地块土建安装工程

序号	工程名称	金额(元)	其中：（元）				备注
			暂估价	安全文明施工基本费	规费	税金	
		8			6	3	
5.1	4#强电	727338.5		13149.88	49299.99	60055.47	
5.2	4#消电	70582.46		1568.01	5878.6	5827.91	
5.3	4#消防水	74773.02		1405.16	5268.08	6173.92	
5.4	4#给排水	561892.13		10269.33	38500.56	46394.76	
5.5	4#智能化	121398.75	111375			10023.75	
5.6	4#	11985570.02		231134.32	676467.43	989634.22	
6	5#楼	16834521.36	133650	331145.58	994562.31	1390006.35	
6.1	5#强电	848032.42		15430.12	57848.8	70021.03	
6.2	5#消电	78164.38		1721.29	6453.27	6453.94	
6.3	5#消防水	82023.49		1509.3	5658.51	6772.58	
6.4	5#给排水	677685.63		12212.93	45787.26	55955.69	
6.5	5#智能化	145678.5	133650			12028.5	
6.6	5#	15002936.94		300271.94	878814.47	1238774.61	
7	6#楼	14707167.48	108225	295658.42	887639.7	1214353.28	
7.1	6#强电	823479.52		14005.25	52506.81	67993.72	
7.2	6#消电	114197.72		2405.74	9019.32	9429.17	
7.3	6#暖通、消防水	186340.99		2375.03	8904.17	15385.95	
7.4	6#给排水	470439.47		8365.05	31361.26	38843.63	
7.5	6#智能化	117965.25	108225			9740.25	
7.6	6#	12994744.53		268507.35	785848.14	1072960.56	
8	7#楼	13568990.67	99900	262071.39	784296.21	1120375.37	
8.1	7#强电	619414.56		11604.94	43507.89	51144.32	
8.2	7#消电	81210.04		1790.54	6712.9	6705.42	
8.3	7#暖通、消防水	90389.97		1117.92	4191.19	7463.39	
8.4	7#给排水	354033.62		6504.73	24386.76	29232.13	
8.5	7#智能化	108891	99900			8991	
8.6	7#	12315051.48		241053.26	705497.47	1016839.11	
9	8#楼	18693847.35	141525	377352.01	1132378.33	1543528.67	
9.1	8#强电	1074347.85		18401.59	68989.05	88707.62	
9.2	8#消电	145568.46		2968.46	11128.98	12019.41	
9.3	8#暖通、消防水	216580.19		2597.62	9738.7	17882.77	

【表10.2.2-12】

招标控制价费用表

工程名称：暨阳街道应山片区环城东路以东地块土建安装工程

序号	工程名称	金额(元)	其中：（元）				备注
			暂估价	安全文明施工基本费	规费	税金	
9.4	8#给排水	572516.74		10046.23	37664.13	47272.02	
9.5	8#智能化	154262.25	141525			12737.25	
9.6	8#	16530571.86		343338.11	1004857.47	1364909.6	
10	9#楼	5121664.71	41175	94086.79	282317.97	422889.75	
10.1	9#强电	239257.41		4516.09	16931.21	19755.2	
10.2	9#消电	13871.46		448.16	1680.2	1145.35	
10.3	9#消防水	19881.24		302.33	1133.48	1641.57	
10.4	9#给排水	177687.53		3186.52	11946.52	14671.45	
10.5	9#智能化	44880.75	41175			3705.75	
10.6	9#	4626086.32		85633.69	250626.56	381970.43	
11	10#楼	5167545.53	41175	94671.73	284148.9	426678.07	
11.1	10#强电	249847.14		4641.42	17401.07	20629.58	
11.2	10#消电	12145.18		420.91	1578.02	1002.81	
11.3	10#消防水	20756.62		331.15	1241.5	1713.85	
11.4	10#给排水	178321.22		3204.35	12013.37	14723.77	
11.5	10#智能化	44880.75	41175			3705.75	
11.6	10#	4661594.62		86073.9	251914.94	384902.31	
12	11#楼	5172660.05	41175	94869	284728.11	427100.38	
12.1	11#强电	250464.43		4652.27	17441.74	20680.55	
12.2	11#消电	12649.28		430.16	1612.7	1044.44	
12.3	11#消防水	20756.62		331.15	1241.5	1713.85	
12.4	11#给排水	177687.53		3186.52	11946.52	14671.45	
12.5	11#智能化	44880.75	41175			3705.75	
12.6	11#	4666221.44		86268.9	252485.65	385284.34	
13	12#楼	5171691.53	41175	94869.33	284733.43	427020.41	
13.1	12#强电	250383.38		4642.38	17404.67	20673.86	
13.2	12#消电	13507.11		445.29	1669.44	1115.27	
13.3	12#消防水	20756.62		331.15	1241.5	1713.85	
13.4	12#给排水	177687.53		3186.52	11946.52	14671.45	
13.5	12#智能化	44880.75	41175			3705.75	
13.6	12#	4664476.14		86263.99	252471.3	385140.23	
14	13#楼	4203146.49	27990	72817.46	218298.07	347048.8	

【表10.2.2-12】

招标控制价费用表

工程名称：暨阳街道应山片区环城东路以东地块土建安装工程

序号	工程名称	金额(元)	其中：（元）				备注
			暂估价	安全文明施工基本费	规费	税金	
14.1	13#强电	182465.85		3326.43	12471.07	15065.99	
14.2	13#消电	20014.08		559.58	2097.91	1652.54	
14.3	13#消防水	3871.77		38.11	142.88	319.69	
14.4	13#给排水	128655.59		2376.22	8908.66	10622.94	
14.5	13#智能化	30509.1	27990			2519.1	
14.6	13#	3837630.1		66517.12	194677.55	316868.54	
15	14#楼	4199396.37	27990	72736.2	217993.38	346739.16	
15.1	14#强电	178533.01		3240.73	12149.75	14741.26	
15.2	14#消电	20196.8		564.02	2114.54	1667.63	
15.3	14#消防水	3871.77		38.11	142.88	319.69	
15.4	14#给排水	128655.59		2376.22	8908.66	10622.94	
15.5	14#智能化	30509.1	27990			2519.1	
15.6	14#	3837630.1		66517.12	194677.55	316868.54	
16	15#楼	4199104.51	27990	72736.46	217994.4	346715.05	
16.1	15#强电	179708.33		3270.57	12261.63	14838.3	
16.2	15#消电	18729.62		534.44	2003.68	1546.48	
16.3	15#消防水	3871.77		38.11	142.88	319.69	
16.4	15#给排水	128655.59		2376.22	8908.66	10622.94	
16.5	15#智能化	30509.1	27990			2519.1	
16.6	15#	3837630.1		66517.12	194677.55	316868.54	
17	16#楼	4202260.38	27990	72797.88	218223.81	346975.63	
17.1	16#强电	181664.39		3314.62	12426.8	14999.81	
17.2	16#消电	19642		550.75	2064.81	1621.82	
17.3	16#消防水	3871.77		38.11	142.88	319.69	
17.4	16#给排水	128655.59		2376.22	8908.66	10622.94	
17.5	16#智能化	30509.1	27990			2519.1	
17.6	16#	3837917.53		66518.18	194680.66	316892.27	
18	17#楼	2946360.34	19500	50848.03	153416.25	243277.46	
18.1	17#强电	190506.35		3373.23	12646.51	15729.88	
18.2	17#消防水	6514.53		61.44	230.35	537.9	
18.3	17#给排水	101155.53		2156.44	8084.67	8352.29	
18.4	17#智能化	21255	19500			1755	

【表10.2.2-12】

招标控制价费用表

工程名称：暨阳街道应山片区环城东路以东地块土建安装工程

序号	工程名称	金额(元)	其中：（元）				备注
			暂估价	安全文明施工基本费	规费	税金	
18.5	17#	2626928.93		45256.92	132454.72	216902.39	
19	18#楼	2939394.89	19500	50757.67	153077.5	242702.33	
19.1	18#强电	183540.9		3282.87	12307.76	15154.75	
19.2	18#消防水	6514.53		61.44	230.35	537.9	
19.3	18#给排水	101155.53		2156.44	8084.67	8352.29	
19.4	18#智能化	21255	19500			1755	
19.5	18#	2626928.93		45256.92	132454.72	216902.39	
20	19#楼	2946245.48	19500	50803.81	153250.49	243267.98	
20.1	19#强电	190391.49		3329.01	12480.75	15720.4	
20.2	19#消防水	6514.53		61.44	230.35	537.9	
20.3	19#给排水	101155.53		2156.44	8084.67	8352.29	
20.4	19#智能化	21255	19500			1755	
20.5	19#	2626928.93		45256.92	132454.72	216902.39	
21	20#楼	2939515.75	19500	50761.16	153090.57	242712.31	
21.1	20#强电	183661.76		3286.36	12320.83	15164.73	
21.2	20#消防水	6514.53		61.44	230.35	537.9	
21.3	20#给排水	101155.53		2156.44	8084.67	8352.29	
21.4	20#智能化	21255	19500			1755	
21.5	20#	2626928.93		45256.92	132454.72	216902.39	
22	21#楼	2947069.63	19500	50797.31	153226.1	243336.03	
22.1	21#强电	191215.64		3322.51	12456.36	15788.45	
22.2	21#消防水	6514.53		61.44	230.35	537.9	
22.3	21#给排水	101155.53		2156.44	8084.67	8352.29	
22.4	21#智能化	21255	19500			1755	
22.5	21#	2626928.93		45256.92	132454.72	216902.39	
23	22#楼	2942126.96	19500	50746.99	153037.45	242927.92	
23.1	22#强电	186272.97		3272.19	12267.71	15380.34	
23.2	22#消防水	6514.53		61.44	230.35	537.9	
23.3	22#给排水	101155.53		2156.44	8084.67	8352.29	
23.4	22#智能化	21255	19500			1755	
23.5	22#	2626928.93		45256.92	132454.72	216902.39	

【表10.2.2-12】

招标控制价费用表

工程名称：暨阳街道应山片区环城东路以东地块土建安装工程

序号	工程名称	金额(元)	其中：（元）				备注
			暂估价	安全文明施工基本费	规费	税金	
24	23#、24#楼	3511949.32	22500	59616.72	179738.8	289977.46	
24.1	23#、24#强电	228051.42		3897.21	14610.96	18829.93	
24.2	23#、24#消防水	7689.09		71.81	269.23	634.88	
24.3	23#、24#给排水	111942.64		2423.44	9085.66	9242.97	
24.4	23#、24#智能化	24525	22500			2025	
24.5	23#、24#	3139741.17		53224.26	155772.95	259244.68	
25	25#楼	2232700.51	12300	42415.2	132534.21	184351.42	
25.1	25#强电	93115.55		1636.75	6136.29	7688.44	
25.2	25#消电	264815.6		6186.86	23195.04	21865.51	
25.3	25#暖通、消防水	12578.85		177.5	665.47	1038.62	
25.4	25#给排水	19746.58		334.1	1252.56	1630.45	
25.5	25#智能化	13407	12300			1107	
25.6	25#二层精装强电	101239.19		1559	5844.81	8359.2	
25.7	25#二层精装给排水	65767.7		243.71	913.67	5430.36	
25.8	25#二层精装弱电	9323.94		221.51	830.46	769.87	
25.9	25#楼空调	37583.19		-0.01		3103.2	
25.10	25#	1615122.91		32055.78	93695.91	133358.77	
26	26#楼	472892.6		8626.85	25715.75	39046.18	
26.1	26#强电	19212.08		371.03	1391.01	1586.32	
26.2	26#暖通、消防水	13917.38		165.25	619.54	1149.14	
26.3	26#给排水	4283.48		69.32	259.88	353.68	
26.4	26#	435479.66		8021.25	23445.32	35957.04	
27	A1#楼	1188138.57		21598.34	64344.4	98103.19	
27.1	A1#强电	67224.38		1290.37	4837.71	5550.64	
27.2	A1#暖通、消防水	15106.07		140.71	527.53	1247.29	
27.3	A1#给排水	1602.18		39.01	146.25	132.29	
27.4	配套用房-A1	1104205.94		20128.25	58832.91	91172.97	
28	A2#楼	862202.51		14849.33	44251.16	71191.03	
28.1	A2#强电	46918.79		903.56	3387.53	3874.03	
28.2	A2#暖通、消防水	10435.65		96.87	363.18	861.66	
28.3	A2#给排水	1068.12		26.01	97.5	88.19	
28.4	配套用房-A2	803779.95		13822.89	40402.95	66367.15	
29	A3#楼	810800.1		14252.53	42483.48	66946.79	
29.1	A3#强电	45413.67		877.03	3288.04	3749.75	
29.2	A3#暖通、消防水	10190.69		95.25	357.08	841.43	
29.3	A3#给排水	1068.12		26.01	97.5	88.19	
29.4	配套用房-A3	754127.62		13254.24	38740.86	62267.42	

【表10.2.2-12】

招标控制价费用表

工程名称：暨阳街道应山片区环城东路以东地块土建安装工程

序号	工程名称	金额(元)	其中：（元）				备注
			暂估价	安全文明施工基本费	规费	税金	
30	室外附属	4591453.86	630000	31645.4	65384.06	379110.87	
30.1	室外强电	185488.81		1146.14	4296.96	15315.59	
30.2	排水工程	4211906.64	630000	29040.96	55619.82	347772.11	
30.3	消防水工程	194058.41		1458.3	5467.28	16023.17	
31	基坑围护	9903673.66		269456.74	788585.91	817734.52	
31.1	基坑围护	9903673.66		269456.74	788585.91	817734.52	
32	公区精装工程	4094419.94		93555.88	273812.67	338071.37	
32.1	公区精装工程	4094419.94		93555.88	273812.67	338071.37	
33	幕墙工程	24895331.22	251207.11	502749.62	1471279.53	2055577.81	
33.1	1#幕墙	1613412.6	4828	32998.5	96577.67	133217.55	
33.2	2#幕墙	1650988.2	7055	33540.08	98162.72	136320.13	
33.3	3#幕墙	1650988.2	7055	33540.08	98162.72	136320.13	
33.4	4#幕墙	1401218.84	7165.5	28250.2	82680.66	115696.97	
33.5	5#幕墙	1613412.6	4828	32998.5	96577.67	133217.55	
33.6	6#幕墙	1168138.07	3961	25564.64	74820.76	96451.77	
33.7	7#幕墙	1489110.42	2184.5	30366.92	88875.73	122954.07	
33.8	8#幕墙	1564158.82	6783	33473.02	97966.46	129150.73	
33.9	9#幕墙	772118.18	5032	16104.36	47133.1	63752.88	
33.10	10#幕墙	788012.35	2830.5	16380.54	47941.39	65065.24	
33.11	11#幕墙	788012.35	2830.5	16380.54	47941.39	65065.24	
33.12	12#幕墙	788012.35	2830.5	16380.54	47941.39	65065.24	
33.13	13#洋房幕墙	351860.21	26953.5	9040.01	26457.66	29052.68	
33.14	14#洋房幕墙	351860.21	26953.5	9040.01	26457.66	29052.68	
33.15	15#洋房幕墙	351860.21	26953.5	9040.01	26457.66	29052.68	
33.16	16#洋房幕墙	351860.21	26953.5	9040.01	26457.66	29052.68	
33.17	17#排屋幕墙	814635.27		16112.03	47155.54	67263.46	
33.18	18#排屋幕墙	814635.27		16112.03	47155.54	67263.46	
33.19	19#排屋幕墙	814635.27		16112.03	47155.54	67263.46	
33.20	20#排屋幕墙	814635.27		16112.03	47155.54	67263.46	
33.21	21#排屋幕墙	814635.27		16112.03	47155.54	67263.46	
33.22	22#排屋幕墙	814635.27		16112.03	47155.54	67263.46	
33.23	23#24#排屋幕墙	958536.87		19378.8	56716.5	79145.25	
33.24	25#幕墙	1969727.86	47708.89	28291.05	82691.97	162638.08	
33.25	26#幕墙	384231.05	38300.72	6269.63	18325.52	31725.5	

【表10.2.2-12】

招标控制价费用表

工程名称：暨阳街道应山片区环城东路以东地块土建安装工程

序号	工程名称	金额(元)	其中：（元）				备注
			暂估价	安全文明施工基本费	规费	税金	
34	电梯工程	5231502					
34.1	电梯工程	5231502					
35	示范区景观工程	914345.42	16861	9939.4	40352.07	75496.4	
35.1	景观、绿化工程	753390.73	16861	8094.95	34016.36	62206.57	
35.2	景观排水工程	27877.74		315.89	605.01	2301.83	
35.3	水景给水工程	39898.15		125.26	469.6	3294.34	
35.4	给水灌溉工程	7972.01		87.85	329.36	658.24	
35.5	景观照明工程	85206.79		1315.45	4931.74	7035.42	
合计		412240412.83	6837092.72	7461533.06000001	22248719.37	33606240.37	

【表10.2.2-13】

单项工程招标控制价费用表

工程名称：地下室　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	108201693.48	
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	21784713.82	
2	措施项目费		19030036.51	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	16123731.98	
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	8515437.84	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	2906304.53	
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		2897970.44	
3	其他项目费		20512927.34	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	16512927.34	
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	512927.34	
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	16000000	
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3	4000000	
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计	4000000	
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.3	计日工	3.3.1+3.3.2+3.3.3		
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		
3.4.1	专业发包工程管理费			
3.4.2	甲供材料设备管理费			
4	规费	Σ计算基数×费率	8624733.8	
5	增值税	Σ计算基数×费率	14073245.2	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	170442636.33	

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：地下室-地下室强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	3854227.75	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	655370.3	
2	措施项目费		84576.96	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	27956.21	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	6087.24	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	56620.75	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		54041.07	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		3011443.22	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	11443.22	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	11443.22	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3	3000000	见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计	3000000	见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	202604.44	
5	增值税	计算基数×费率	643756.71	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	7,796,609.08	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室强电　　标段：　　第 1 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		强电					3854227.75	671613.1	50296.58		
1	030404017001	配电箱	1、名称：配电柜 2、型号：+DX#-1APE-xz1；+DX#-1APE-xz1(b) 3、规格：含浪涌保护器、计量仪表及箱内所有元器件安装、接地，消防模块另计，详见设计图纸 4、基础形式、材质、规格：10#槽钢基础 5、安装方式：落地安装	台	2	10154.23	20308.46	908.02	190.64		
2	030404017002	配电箱	1、名称：配电柜 2、型号：+DX#-3APE-xz1；+DX#-3APE-xz1(b) 3、规格：含浪涌保护器、计量仪表及箱内所有元器件安装、接地，消防模块另计，详见设计图纸 4、基础形式、材质、规格：10#槽钢基础 5、安装方式：落地安装	台	2	8984.32	17968.64	908.02	190.64		
本页小计							38277.1	1816.04	381.28		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室强电　　标段：　　第 2 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	030404017003	配电箱	1、名称：配电柜 2、型号：+DX#-5APE-xz1；+DX#-5APE-xz1(b) 3、规格：含浪涌保护器、计量仪表及箱内所有元器件安装、接地，消防模块另计，详见设计图纸 4、基础形式、材质、规格：10#槽钢基础 5、安装方式：落地安装	台	2	8573.7	17147.4	908.02	190.64		
4	030404017004	配电箱	1、名称：配电柜 2、型号：+DX#-5AP-z1；+DX#-5AP-z1(b) 3、规格：含浪涌保护器、计量仪表及箱内所有元器件安装、接地，消防模块另计，详见设计图纸 4、基础形式、材质、规格：10#槽钢基础 5、安装方式：落地安装	台	2	9623.11	19246.22	908.02	190.64		
本页小计							36393.62	1816.04	381.28		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室强电　　标段：　　第 3 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	030404017005	配电箱	1、名称：配电柜 2、型号：+DX#-1AP-rd1, rd3 3、规格：含浪涌保护器、计量仪表及箱内所有元器件安装、接地，消防模块另计，详见设计图纸 4、基础形式、材质、规格：10#槽钢基础 5、安装方式：落地安装	台	2	6423.26	12846.52	908.02	190.64		
6	030404017006	配电箱	1、名称：配电柜 2、型号：+DX#-1AP-rd2; +DX#-7AP-5g1 3、规格：含浪涌保护器、计量仪表及箱内所有元器件安装、接地，消防模块另计，详见设计图纸 4、基础形式、材质、规格：10#槽钢基础 5、安装方式：落地安装	台	2	6495.82	12991.64	908.02	190.64		
本页小计							25838.16	1816.04	381.28		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室强电　　标段：　　第 4 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	030404017007	配电箱	1、名称：配电柜 2、型号：+DX#-7AP-shb1 3、规格：含浪涌保护器、计量仪表及箱内所有元器件安装、接地，消防模块另计，详见设计图纸 4、基础形式、材质、规格：10#槽钢基础 5、安装方式：落地安装	台	1	9789.62	9789.62	454.01	95.32		
8	030404017008	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：+DX#-2AP-car1含集中时控及箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	7186.51	7186.51	178.8			
9	030404017009	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：+DX#-2AP-car2，car4含集中时控及箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	2	6515.72	13031.44	357.6			
本页小计							30007.57	990.41	95.32		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室强电　　标段：　　第 5 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
10	030404017010	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：+DX#-2AP-car3含集中时控及箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	6515.71	6515.71	178.8			
11	030404017011	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：+2-AW-car1, car2, car4, car5, car6, car9, car10, car11含集中时控及箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	8	3782.97	30263.76	1430.4			
12	030404017012	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：+2-AW-car3含集中时控及箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	3582.08	3582.08	178.8			
本页小计							40361.55	1788			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室强电　　标段：　　第 6 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
13	030404017013	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：+2-AW-car7、car8含集中时控及箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	2	4613.94	9227.88	357.6			
14	030404017014	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：+1-APE1含集中时控及箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	6552.77	6552.77	178.8			
15	030404017015	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：+DX#-2APE1含集中时控及箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	14894.47	14894.47	178.8			
16	030404017016	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：+3-APE1含集中时控及箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	9875.89	9875.89	178.8			
本页小计							40551.01	894			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室强电　　标段：　　第 7 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
17	030404017017	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：+4-APE1含集中时控及箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	10581.2	10581.2	178.8			
18	030404017018	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：+5-APE1含集中时控及箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	12084.74	12084.74	178.8			
19	030404017019	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：+6-APE1含集中时控及箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	10644.03	10644.03	178.8			
20	030404017020	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：+7-APE1含集中时控及箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	11063.5	11063.5	178.8			
21	030404017021	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：+8-APE1含集中时控及箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	10842.26	10842.26	178.8			
本页小计							55215.73	894			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室强电　　标段：　　第 8 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
22	030404017022	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：+C1-APE1；+C5-APE1含集中时控及箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	2	6495.47	12990.94	357.6			
23	030404017023	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：+C2-APE1；+C3-APE1；+C4-APE1含集中时控及箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	3	5854.66	17563.98	536.4			
24	030404017024	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：+1-AP1含集中时控及箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4173.23	4173.23	178.8			
25	030404017025	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：+3-AP1含集中时控及箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4465.27	4465.27	178.8			
本页小计							39193.42	1251.6			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室强电　　标段：　　第 9 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
26	030404017026	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：+4-AP1含集中时控及箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4245.8	4245.8	178.8			
27	030404017027	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：+7-AP1含集中时控及箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	9141.38	9141.38	178.8			
28	030404017028	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：+8-AP1含集中时控及箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	5104.21	5104.21	178.8			
29	030404017029	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：+1-AL1含集中时控及箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	1718.37	1718.37	178.8			
30	030404017030	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：+2-AL1含集中时控及箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4614.83	4614.83	178.8			
本页小计							24824.59	894			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室强电　　标段：　　第 10 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
31	030404017031	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：+3-AL1含集中时控及箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	1520.14	1520.14	178.8			
32	030404017032	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：+4-AL1含集中时控及箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	1538.73	1538.73	178.8			
33	030404017033	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：+5-AL1含集中时控及箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4739.61	4739.61	178.8			
34	030404017034	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：+6-AL1含集中时控及箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4538.73	4538.73	178.8			
35	030404017035	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：+7-AL1含集中时控及箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	1789.17	1789.17	178.8			
本页小计							14126.38	894			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室强电　　标段：　　第 11 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
36	030404017036	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：+8-AL1含集中时控及箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	1751.12	1751.12	178.8			
37	030404017037	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：+C1-AP1含集中时控及箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	1243.15	1243.15	178.8			
38	030404017038	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：+C2-AP1；+C3-AP1；+C4-AP1含集中时控及箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	3	1371.54	4114.62	536.4			
39	030404017039	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：+C5-AP1含集中时控及箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	1243.15	1243.15	178.8			
本页小计							8352.04	1072.8			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室强电　　标段：　　第 12 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
40	030404017040	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：+C1-AW1；+C2-AW2；+C3-AW2含集中时控及箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	3	3090.93	9272.79	536.4			
41	030404017041	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：+C1-AW2；+C5-AW2；+C5-AW1含集中时控及箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	3	2719.25	8157.75	536.4			
42	030404017042	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：+C2-AW1；+C3-AW1含集中时控及箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3608.63	7217.26	357.6			
43	030404017043	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：+C4-AW1，AW2含集中时控及箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3353.23	6706.46	357.6			
本页小计							31354.26	1788			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室强电　　标段：　　第 13 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
44	030404017044	配电箱	1、名称：应急照明集中电源 2、型号：+1-ALEE1 3、规格：含通信模块、连锁控制、充电模块、回路控制模块及箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4111.54	4111.54	178.8			
45	030404017045	配电箱	1、名称：应急照明集中电源 2、型号：+2-ALEE1 3、规格：含通信模块、连锁控制、充电模块、回路控制模块及箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4111.54	4111.54	178.8			
本页小计							8223.08	357.6			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室强电　　标段：　　第 14 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
46	030404017046	配电箱	1、名称：应急照明集中电源 2、型号：+3-ALEE1 3、规格：含通信模块、连锁控制、充电模块、回路控制模块及箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4111.54	4111.54	178.8			
47	030404017047	配电箱	1、名称：应急照明集中电源 2、型号：+4-ALEE1 3、规格：含通信模块、连锁控制、充电模块、回路控制模块及箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4111.54	4111.54	178.8			
本页小计							8223.08	357.6			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室强电　　标段：　　第 15 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
48	030404017048	配电箱	1、名称：应急照明集中电源 2、型号：+5-ALEE1 3、规格：含通信模块、连锁控制、充电模块、回路控制模块及箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4111.54	4111.54	178.8			
49	030404017049	配电箱	1、名称：应急照明集中电源 2、型号：+6-ALEE1 3、规格：含通信模块、连锁控制、充电模块、回路控制模块及箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4111.54	4111.54	178.8			
本页小计							8223.08	357.6			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室强电　　标段：　　第 16 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
50	030404017050	配电箱	1、名称：应急照明集中电源 2、型号：+7-ALEE1 3、规格：含通信模块、连锁控制、充电模块、回路控制模块及箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4111.54	4111.54	178.8			
51	030404017051	配电箱	1、名称：应急照明集中电源 2、型号：+8-ALEE1 3、规格：含通信模块、连锁控制、充电模块、回路控制模块及箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4111.54	4111.54	178.8			
52	030404017052	配电箱（污水泵控制柜）	1、名称：水泵控制柜 2、型号：+C4-AW1，AW2含集中时控及箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	110	255.54	28109.4	19668			
本页小计							36332.48	20025.6			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室强电　　标段：　　第 17 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
53	030404017053	配电箱	1、名称：排烟风机控制箱 2、型号：+C1-AP-pf1；+C2-AP-pf1；+C3-AP-pf1； +C4-AP-pf1；+C5-AP-pf2 3、规格：含双电源及箱内所有元器件安装、接地，消防模块另计，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	5	4655.54	23277.7	894			
54	030404017054	配电箱	1、名称：排烟风机控制箱 2、型号：+C1-AP-pf2；+C5-AP-pf1 3、规格：含双电源及箱内所有元器件安装、接地，消防模块另计，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3381.19	6762.38	357.6			
本页小计							30040.08	1251.6			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室强电　　标段：　　第 18 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
55	030404017055	配电箱	1、名称：排烟风机控制箱 2、型号：AP-f1 3、规格：含双电源及箱内所有元器件安装、接地，消防模块另计，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	1192.74	1192.74	178.8			
56	030404017056	配电箱	1、名称：排烟风机控制箱 2、型号：AP-f2 3、规格：含双电源及箱内所有元器件安装、接地，消防模块另计，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	1192.74	1192.74	178.8			
57	030404017057	配电箱	1、名称：排烟风机控制箱 2、型号：+C1-APE-xs1 3、规格：含双电源及箱内所有元器件安装、接地，消防模块另计，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	2594.34	2594.34	178.8			
本页小计							4979.82	536.4			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室强电　　标段：　　第 19 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
58	030404017058	配电箱	1、名称：排烟风机控制箱 2、型号：+2-APE-xs1, xs2 3、规格：含双电源及箱内所有元器件安装、接地，消防模块另计，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2410.4	4820.8	357.6			
59	030404017059	配电箱	1、名称：排烟风机控制箱 2、型号：+3-APE-xs1；+4-APE-xs1 3、规格：含双电源及箱内所有元器件安装、接地，消防模块另计，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	2	4125.17	8250.34	357.6			
60	030404017060	配电箱	1、名称：排烟风机控制箱 2、型号：+6-APE-xs1；+7-APE-xs1 3、规格：含双电源及箱内所有元器件安装、接地，消防模块另计，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3125.17	6250.34	357.6			
本页小计							19321.48	1072.8			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室强电　　标段：　　第 20 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
61	030404017061	配电箱	1、名称：排烟风机控制箱 2、型号：+C1-APE-py1，py2；+C5-APE-py1，py2 3、规格：含双电源及箱内所有元器件安装、接地，消防模块另计，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	3	4242.16	12726.48	536.4			
62	030404017062	配电箱	1、名称：排烟风机控制箱 2、型号：+C2-APE-py1；+C3-APE-py1；+C4-APE-py1 3、规格：含双电源及箱内所有元器件安装、接地，消防模块另计，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	3	4798.02	14394.06	536.4			
本页小计							27120.54	1072.8			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室强电　　标段：　　第 21 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
63	030404017063	配电箱	1、名称：排烟风机控制箱 2、型号：+1-APE-py1；+5-APE-py2；+6-APE-py1；+7-APE-py2 3、规格：含双电源及箱内所有元器件安装、接地，消防模块另计，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	4	4798.02	19192.08	715.2			
64	030404017064	配电箱	1、名称：排烟风机控制箱 2、型号：+2-APE-py1,py2 3、规格：含双电源及箱内所有元器件安装、接地，消防模块另计，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	2	4511.54	9023.08	357.6			
本页小计							28215.16	1072.8			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室强电　　标段：　　第 22 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
65	030404017065	配电箱	1、名称：排烟风机控制箱 2、型号：+3-APE-py1；+4-APE-py1 3、规格：含双电源及箱内所有元器件安装、接地，消防模块另计，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	2	4928.1	9856.2	357.6			
66	030404017066	配电箱	1、名称：排烟风机控制箱 2、型号：+7-APE-py1 3、规格：含双电源及箱内所有元器件安装、接地，消防模块另计，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	3080.32	3080.32	178.8			
67	030404017067	配电箱	1、名称：排烟风机控制箱 2、型号：+5-APE-py1；+8-APE-py1，py2 3、规格：含双电源及箱内所有元器件安装、接地，消防模块另计，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	3	3187.39	9562.17	536.4			
本页小计							22498.69	1072.8			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室强电　　标段：　　第 23 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
68	030404017068	配电箱	1、名称：排烟风机控制箱 2、型号：+C1-APE-jy1; +C2-APE-jy1; +C3-APE-jy1; +C4-APE-jy1; +C5-APE-jy1 3、规格：含双电源及箱内所有元器件安装、接地，消防模块另计，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	5	2262.62	11313.1	894			
69	030404017069	配电箱	1、名称：防火卷帘控制箱（只计安装费） 2、型号：ACj1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	40	202.88	8115.2	5596.4			
本页小计							19428.3	6490.4			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室强电　　标段：　　第 24 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
70	030404017070	配电箱	1、名称：配电柜 2、型号：+DX#-7AP-shb1 3、规格：含浪涌保护器、计量仪表及箱内所有元器件安装、接地，消防模块另计，详见设计图纸 4、基础形式、材质、规格：10#槽钢基础 5、安装方式：落地安装	台	1	9789.62	9789.62	454.01	95.32		
71	030411003001	桥架	1、名称：金属桥架 2、型号：槽式 3、规格：100*100mm 4、材质：热镀锌板+防火喷塑 5、类型：封闭式 6、接地：含接地跨接	m	3888.27	62.58	243327.94	45414.99	2099.67		
72	030411003002	桥架	1、名称：金属桥架 2、型号：槽式 3、规格：150*75mm 4、材质：热镀锌板+防火喷塑 5、类型：封闭式 6、接地：含接地跨接	m	2524.6	77.07	194570.92	49128.72	2650.83		
本页小计							447688.48	94997.72	4845.82		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室强电　　标段：　　第 25 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
73	030411003003	桥架	1、名称：金属桥架 2、型号：槽式 3、规格：300*150mm 4、材质：热镀锌板+防火喷塑 5、类型：封闭式 6、接地：含接地跨接	m	1672.76	140.3	234688.23	52190.11	2860.42		
74	030411003004	桥架	1、名称：金属桥架 2、型号：槽式 3、规格：400*200mm 4、材质：热镀锌板+防火喷塑 5、类型：封闭式 6、接地：含接地跨接	m	703.63	188.86	132887.56	21953.26	1203.21		
75	030411003005	桥架	1、名称：金属桥架 2、型号：槽式 3、规格：500*200mm 4、材质：热镀锌板+防火喷塑 5、类型：封闭式 6、接地：含接地跨接	m	155.87	231.03	36010.65	6591.74	690.5		
本页小计							403586.44	80735.11	4754.13		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室强电　　标段：　　第 26 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
76	030411003006	桥架	1、名称：金属桥架 2、型号：槽式 3、规格：200*100mm 4、材质：热镀锌板+防火喷塑 5、类型：封闭式 6、接地：含接地跨接	m	2143.6	92.92	199183.31	41714.46	2250.78		
77	030411003007	桥架	1、名称：金属桥架 2、型号：槽式 3、规格：600*200mm 4、材质：热镀锌板+防火喷塑 5、类型：封闭式 6、接地：含接地跨接	m	307.28	301.73	92715.59	12994.87	1361.25		
78	030411003008	桥架	1、名称：金属桥架 2、型号：槽式 3、规格：100*50mm 4、材质：热镀锌板+防火喷塑 5、类型：封闭式 6、接地：含接地跨接	m	1015.13	53.53	54339.91	11856.72	548.17		
本页小计							346238.81	66566.05	4160.2		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室强电　　标段：　　第 27 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
79	030411003009	桥架	1、名称：金属桥架 2、型号：槽式 3、规格：800*200mm 4、材质：热镀锌板+防火喷塑 5、类型：封闭式 6、接地：含接地跨接	m	92.2	375.23	34596.21	4959.44	625.12		
80	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支撑架 2、材质：型钢（镀锌）	kg	3680.28	11	40483.08	13396.22	1398.51		
81	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：有机防火堵料、防火隔板 3、部位：盘柜下	处	105	91.79	9637.95	6430.2			
82	030411001001	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：SC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	6649.34	14.98	99607.11	37169.81	1595.84		
83	030411001002	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：SC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	79.57	19.95	1587.42	539.48	27.05		
本页小计							185911.77	62495.15	3646.52		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室强电　　标段：　　第 28 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
84	030411001003	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：SC 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	804.35	24.43	19650.27	5751.1	273.48		
85	030411001004	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：SC 3、规格：DN40 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	45.62	32.81	1496.79	528.74	19.16		
86	030411001005	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	15236.38	7.39	112596.85	65821.16			
87	030411001006	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	76.6	10.6	811.96	373.04			
本页小计							134555.87	72474.04	292.64		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室强电　　标段：　　第 29 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
88	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：3*2.5 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	448.54	7.33	3287.8	843.26	22.43		
89	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：3*10 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	4067.01	27.13	110337.98	7645.98	203.35		
90	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：4*25+1*16 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	693.5	88.02	61041.87	1629.73	41.61		
本页小计							174667.65	10118.97	267.39		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室强电　　标段：　　第 30 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
91	030408001004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：4*35+1*16 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	357.8	116.87	41816.09	1681.66	42.94		
92	030408001005	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：4*50+1*25 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	28.79	165.05	4751.79	219.38	22.17		
93	030408001006	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：4*70+1*35 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	980.26	225.95	221489.75	7469.58	754.8		
本页小计							268057.63	9370.62	819.91		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室强电　　标段：　　第 31 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
94	030408001007	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：4*95+1*50 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	116.03	307.87	35722.16	1080.24	109.07		
95	030408001008	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：5*2.5 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	3492.59	9.59	33493.94	6566.07	174.63		
96	030408001009	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：5*4 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	3780.14	19.76	74695.57	7106.66	189.01		
本页小计							143911.67	14752.97	472.71		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室强电　　标段：　　第 32 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
97	030408001010	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：5*6 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	2153.14	27.41	59017.57	4047.9	107.66		
98	030408001011	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：5*10 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	82.81	42.61	3528.53	155.68	4.14		
99	030408001012	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：5*16 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	1993.95	62.38	124382.6	4685.78	119.64		
本页小计							186928.7	8889.36	231.44		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室强电　　标段：　　第 33 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
100	030408001013	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB2N-YJY 3、规格：4*2.5 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	523.63	18.34	9603.37	984.42	26.18		
101	030408001014	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB2N-YJY 3、规格：2*1.5 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	489.65	5.92	2898.73	920.54	24.48		
102	030408001015	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB2N-YJY 3、规格：4*1.5 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	215.82	16.57	3576.14	405.74	10.79		
本页小计							16078.24	2310.7	61.45		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室强电　　标段：　　第 34 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
103	030408001016	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB2N-YJY 3、规格：4*10 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	85.63	36.96	3164.88	160.98	4.28		
104	030408001017	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB2N-YJY 3、规格：4*16 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	339.63	53.52	18177	638.5	16.98		
105	030408001018	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB2N-YJY 3、规格：3*16 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	389.78	40.74	15879.64	732.79	19.49		
本页小计							37221.52	1532.27	40.75		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室强电　　标段：　　第 35 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
106	030408006001	电力电缆头	1、名称：干包式电力电缆头 2、规格：10mm2以下三芯及以上 3、安装部位：户内 4、电压等级（kV）：0.6/1KV	个	213	27.79	5919.27	2038.41			
107	030408006002	电力电缆头	1、名称：干包式电力电缆头 2、规格：25mm2以下三芯及以上 3、安装部位：户内 4、电压等级（kV）：0.6/1KV	个	8	37.05	296.4	102			
108	030408006003	电力电缆头	1、名称：干包式电力电缆头 2、规格：35mm2以下 3、安装部位：户内 4、电压等级（kV）：0.6/1KV	个	15	92.64	1389.6	478.35			
109	030408006004	电力电缆头	1、名称：干包式电力电缆头 2、规格：120mm2以下 3、安装部位：户内 4、电压等级（kV）：0.6/1KV	个	48	169.56	8138.88	2503.2			
本页小计							15744.15	5121.96			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室强电　　标段：　　第 36 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
110	030411004001	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB-BYJ 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	27197.96	3	81593.88	18222.63			
111	030411004002	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BYJR 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	13569.65	3.19	43287.18	9091.67			
112	030411004003	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽配线 3、型号：WDZB-BYJR 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	13569.96	2.95	40031.38	10448.87			
113	030411004004	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽配线 3、型号：BYJR 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	6784.98	3.13	21236.99	5224.43			
114	030411004005	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2*4mm2	m	6684.34	9.4	62832.8	5280.63			
本页小计							248982.23	48268.23			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室强电　　标段：　　第 37 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
115	030404034001	照明开关	1、名称：单极防溅开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m或1.5m 暗装	个	3	21.42	64.26	21.9			
116	030404034002	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m或1.5m 暗装	个	33	16.53	545.49	240.9			
117	030404034003	照明开关	1、名称：双极防溅开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m或1.5m 暗装	个	1	26.15	26.15	7.3			
118	030404034004	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	28	18.97	531.16	204.4			
119	030404034005	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	30	22.04	661.2	219			
本页小计							1828.26	693.5			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室强电　　标段：　　第 38 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
120	030412004001	装饰灯	1、名称：“出口指示/禁止入内”标志灯 2、型号：A型 3、规格：1W 巡检、常亮、频闪 小型　持续型 4、安装形式：门框上方0.2m 壁装	套	7	121.72	852.04	130.06			
121	030412005001	荧光灯	1、名称：单管LED灯 2、型号：LED T8 3、规格：1*18W 4、安装形式：吸顶式	套	1273	51.88	66043.24	21131.8			
122	030412005002	荧光灯	1、名称：双管LED灯 2、型号：LED T8 3、规格：2*18W 单光源 4、安装形式：吸顶式	套	87	66.34	5771.58	1815.69			
123	030412001001	普通灯具	1、名称：井道壁灯 2、型号：LED 3、规格：1*9W 4、类型：壁装	套	15	73.56	1103.4	251.4			
124	030412005003	荧光灯	1、名称：壁挂单管荧光灯 2、型号：LED T8 3、规格：1*18W 4、安装形式：吸顶式	套	14	51.88	726.32	232.4			
本页小计							74496.58	23561.35			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室强电　　标段：　　第 39 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
125	030412001002	普通灯具	1、名称：嵌入式汽车坡道壁灯 2、型号：LED 3、规格：1*3W 4、类型：距地0.5m 壁装	套	24	68.51	1644.24	402.24			
126	030412001003	普通灯具	1、名称：平座灯 2、型号：LED 3、规格：1*3W 4、类型：吸顶式	套	124	28.55	3540.2	2217.12			
127	030412004002	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、型号：A型 3、规格：1W 巡检、常亮、频闪 小型　持续型 4、安装形式：距地2.2m 壁装	套	10	121.72	1217.2	185.8			
128	030412001004	普通灯具	1、名称：红外感应壁灯 2、型号：LED 3、规格：1*9W 4、类型：吸顶式	套	90	111.4	10026	1609.2			
129	030412005004	荧光灯	1、名称：防水防尘单管荧光灯 2、型号：LED T8 3、规格：1*18W 4、安装形式：吸顶式	套	18	119.55	2151.9	298.8			
本页小计							18579.54	4713.16			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室强电　　标段：　　第 40 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
130	030404035001	插座	1、名称：普通暗装插座（单相连体二、三极） 2、材质：86型 3、规格：220V 10A 4、安装方式：距地0.3m暗装	个	17	20.39	346.63	146.37			
131	030404035002	插座	1、名称：普通暗装插座（单相连体二、三极防溅插座） 2、材质：86型 3、规格：220V 10A 4、安装方式：距地0.3m暗装	个	3	20.39	61.17	25.83			
132	030404035003	插座	1、名称：带插座单极安装开关 2、材质：86型 3、规格：220V 10A 4、安装方式：距地0.3m暗装	个	63	20.39	1284.57	542.43			
133	030404035004	插座	1、名称：电气竖井单相二、三极插座 2、材质：86型 3、规格：220V 10A 4、安装方式：距地0.3m暗装	个	10	20.39	203.9	86.1			
本页小计							1896.27	800.73			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室强电　　标段：　　第 41 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
134	030412001005	普通灯具	1、名称：消防应急照明灯 2、型号：A型 3、规格：5W 应急照明、巡检、开灯、灭灯 4、类型：壁挂	套	299	145.74	43576.26	5346.12			
135	030412001006	普通灯具	1、名称：消防应急照明灯 2、型号：A型 3、规格：8W 应急照明、巡检、开灯、灭灯 4、类型：壁挂	套	80	161.9	12952	1430.4			
136	030412004003	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、型号：A型 3、规格：1W 巡检、常亮、频闪 小型 持续型 4、安装形式：门框上方0.15m 壁装	套	68	121.72	8276.96	1263.44			
137	030412004004	装饰灯	1、名称：疏散指示标志灯 2、型号：A型 3、规格：1W 巡检、常亮、频闪 小型 持续型 4、安装形式：距地0.5m 壁装	套	296	121.72	36029.12	5499.68			
本页小计							100834.34	13539.64			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室强电　　标段：　　第 42 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
138	030411006001	接线盒	1、名称：开关盒、插座盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	157	8.4	1318.8	507.11			
139	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	2933	8.68	25458.44	9004.31			
140	030409008001	等电位端子箱、 测试板	1、名称：LEB局部等电位箱 2、含箱内接线	台	124	101.35	12567.4	6963.84	159.96		
141	030409008002	等电位端子箱、 测试板	1、名称：MEB总等电位箱 2、含箱内接线	台	38	133.87	5087.06	2134.08	49.02		
142	030409004001	均压环	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋	m	15695	5.37	84282.15	40650.05	17107.55		
143	030409001001	接地极	1.名称:热镀锌连接钢板 2.规格:-120*60*6	块	34	291.27	9903.18	3926.32	323.68		
144	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：40*4 4、安装部位：户内 5、安装形式：沿砖混结构暗敷	m	636.9	16.18	10305.04	4553.84	433.09		
本页小计							148922.07	67739.55	18073.3		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室强电　　标段：　　第 43 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
145	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：80*8 4、安装部位：户内 5、安装形式：沿砖混结构暗敷	m	156.3	21.96	3432.35	1117.55	106.28		
146	030409002003	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：25*4 4、安装部位：户内 5、安装形式：沿砖混结构暗敷	m	823.5	15.52	12780.72	5888.03	559.98		
147	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、安装形式：利用建筑结构钢筋引下 3、断接卡子、箱材质、规格：断接卡子制作安装 2套	m	1729	13.16	22753.64	9665.11	6933.29		
148	030414002001	送配电装置系统	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	45	231.58	10421.1	6839.1	1068.75		
149	030414004001	自动投入装置	低压双电源自动切换装置调试	台	18	65.83	1184.94	464.58	429.12		
150	030414006001	事故照明切换装置	应急电源装置切换调试	台	7	163.31	1143.17	652.89	214.9		
本页小计							51715.92	24627.26	9312.32		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室强电　　标段：　　第 44 页　共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
151	031002003001	套管	1、刚性防水套管制作、安装 DN80	个	52	224.61	11679.72	5462.08	1190.8		
152	031002003002	套管	1、刚性防水套管制作、安装 DN100	个	4	272.26	1089.04	489.32	137.44		
153	031002003003	套管	1、刚性防水套管制作、安装 DN150	个	18	342.59	6166.62	2617.56	708.84		
154	030411005001	充电桩	充电桩慢充	台	104	2212.39	230088.56				
155	030414011001	接地装置	母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网	系统	1	256.45	256.45	152.87	41.76		
本页小计							249280.39	8721.83	2078.84		
合　计							3854227.75	671613.1	50296.58		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		0313 措施项目					27956.21	6718.51			
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	27956.21	27956.21	6718.51			
本页小计							27956.21	6718.51			
合　计							27956.21	6718.51			

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-地下室强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		54041.07	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	54041.07	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	1719.79	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	859.89	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	100		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下室-地下室强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	11443.22	明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	11443.22	明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价	3000000	
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）	3000000	明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
5	三通一平费		明细详见表10.2.2-21
合　　计		3011443.22	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：地下室-地下室强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	11443.22	
2	优质工程增加费	元		
3	其他暂列金额			
3.1	暂列金			
合　　计			11443.22	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：地下室-地下室强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：地下室-地下室强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1	亮化照明	亮化照明	1800000	
2	抗震支架	抗震支架	1200000	
合　　计			3000000	

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：地下室-地下室强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　计				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 1 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		土石方工程					12552508.38	1220241.34	3402773.07		
1	010101002001	挖一般土方	地下室土方大开挖： 1、土壤类别：三类干土，经核工业金华勘测设计院有限公司确认平均含水率最高为24.7%（《暨阳街道应山片区环城东路以北地块岩土工程勘察报告-详细勘察2023年6月》附件1-1），含水率低于25%的土方开挖均按干土计入，后期概不调整 2、挖土石方深度：6米以内 3、开挖土方装车	m3	178456.64	6.44	1149260.76	319437.39	610321.71		
2	010102001001	挖一般石方	地下室石方大开挖： 1、石方类别：软岩，具体详见岩土工程详细勘察报告 2、挖土石方深度：6米以内 3、开挖石方装车	m3	44614.16	30.89	1378131.4	290438.18	827592.67		
本页小计							2527392.16	609875.57	1437914.38		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 2 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	010102001002	挖一般石方	地下室石方大开挖： 1、石方类别：坚硬岩，具体详见岩土工程详细勘察报告 2、挖土方深度：6米以内 3、开挖石方装车	m3	25715.23	71.85	1847639.28	167406.15	1333334.68		
4	010101004001	挖基坑土方	挖基坑土方： 1、土壤类别：三类土，具体详见岩土工程详细勘察报告 2、挖土方深度：2米以内 3、部位：桩承台开挖 4、开挖土方装车	m3	5184.49	9.96	51637.52	18975.23	22759.91		
5	010102003001	挖基坑石方	地下室下翻构件石方开挖： 1、石方类别：软岩，具体详见岩土工程详细勘察报告 2、挖土方深度：2米以内 3、部位：桩承台开挖 3、开挖石方装车	m3	5184.49	39.01	202246.95	43031.27	121006		
本页小计							2101523.75	229412.65	1477100.59		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 3 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	010103001001	回填方	回填方： 1、回填部位：回填土夯实 2、密实度要求：素土回填逐层夯填密实，压实系数为0.94 3、填方材料品种：根据土的压缩性选进行回填处理，严禁采用建筑垃圾土或淤泥土回填 4、填方来源、运距：借土回填，运距由承包人自行考虑	m3	50297.11	14.06	707177.37	371695.64	196661.7		
7	010103002001	余方弃置	余方弃置： 1、土壤类别：结合现场实际情况，自行综合考虑 2、渣土消纳处置场地由承包人自行解决 3、含渣土外运费、渣土消纳费、借土回填运输费用综合单价包干 4、弃土运距由承包人自行考虑，结算不做调整	m3	228255.29	30	6847658.7				
本页小计							7554836.07	371695.64	196661.7		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 4 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	010103002002	余方弃置	余方弃置： 1、土壤类别：石方可利用资源，资源费另行考虑 2、运距2KM，结算不做调整	m3	25715.23	14.34	368756.4	9257.48	291096.4		
		桩基工程					11147496.95	1576364.61	3937071.26		
本页小计							368756.4	9257.48	291096.4		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 5 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
9	010302001001	泥浆护壁成孔灌注桩	旋挖钻机成孔灌注桩，直径300： 1、桩类型：旋挖成孔灌注桩 2、桩径：300mm 3、成孔方式：泥浆护壁成孔 4、护筒类型、长度：钢护筒暂按2m计入 5、混凝土类别、强度等级：C30水下商品混凝土 6、加灌高度：0.3米 7、穿越卵石层：0.5米 8、入持力层深度（入岩深度）：0.3米 9、渣土消纳处置场地由承包人自行解决 10、含渣土外运费、渣土消纳费、借土回填运输费用综合单价包干 11、弃土运距由承包人自行考虑，结算不做调整 12、成孔深度及地层情况：详见施工图及地质报告 13、满足文件、相关规范	m	2316.5	229.46	531544.09	88119.66	188817.92		
本页小计							531544.09	88119.66	188817.92		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 6 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			及图纸设计要求								
本页小计							531544.09	88119.66	188817.92		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 7 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
10	010302001002	泥浆护壁成孔灌注桩	旋挖钻机成孔灌注墩，直径600： 1、桩类型：旋挖成孔灌注桩 2、桩径：600mm 3、成孔方式：泥浆护壁成孔 4、护筒类型、长度：钢护筒暂按2m计入 5、混凝土类别、强度等级：C30水下商品混凝土 6、加灌高度：0.6米 7、穿越卵石层：0.5米 8、入持力层深度（入岩深度）：1.2米 9、渣土消纳处置场地由承包人自行解决 10、含渣土外运费、渣土消纳费、借土回填运输费用综合单价包干 11、弃土运距由承包人自行考虑，结算不做调整 12、成孔深度及地层情况：详见施工图及地质报告 13、满足文件、相关规范	m	132	679.61	89708.52	13394.04	35480.28		
本页小计							89708.52	13394.04	35480.28		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 8 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			及图纸设计要求								
本页小计							89708.52	13394.04	35480.28		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 9 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	010302001003	泥浆护壁成孔灌注桩	旋挖钻机成孔灌注桩，直径700： 1、桩类型：旋挖成孔灌注桩 2、桩径：700mm 3、成孔方式：泥浆护壁成孔 4、护筒类型、长度：钢护筒暂按2m计入 5、混凝土类别、强度等级：C30水下商品混凝土 6、加灌高度：0.7米 7、穿越卵石层：0.5米 8、入持力层深度（入岩深度）：0.7米 9、渣土消纳处置场地由承包人自行解决 10、含渣土外运费、渣土消纳费、借土回填运输费用综合单价包干 11、弃土运距由承包人自行考虑，结算不做调整 12、成孔深度及地层情况：详见施工图及地质报告 13、满足文件、相关规范	m	3732	851.82	3178992.24	469634.88	1215325.8		
本页小计							3178992.24	469634.88	1215325.8		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 10 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			及图纸设计要求								
本页小计							3178992.24	469634.88	1215325.8		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 11 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	010302001004	泥浆护壁成孔灌注桩	旋挖钻机成孔灌注墩，直径700： 1、桩类型：旋挖成孔灌注桩 2、桩径：700mm 3、成孔方式：泥浆护壁成孔 4、护筒类型、长度：钢护筒暂按2m计入 5、混凝土类别、强度等级：C30水下商品混凝土 6、加灌高度：0.7米 7、穿越卵石层：0.5米 8、入持力层深度（入岩深度）：1.4米 9、渣土消纳处置场地由承包人自行解决 10、含渣土外运费、渣土消纳费、借土回填运输费用综合单价包干 11、弃土运距由承包人自行考虑，结算不做调整 12、成孔深度及地层情况：详见施工图及地质报告 13、满足文件、相关规范	m	648	942.08	610467.84	91944.72	247374		
本页小计							610467.84	91944.72	247374		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 12 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			及图纸设计要求								
本页小计							610467.84	91944.72	247374		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 13 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
13	010302001005	泥浆护壁成孔灌注桩	旋挖钻机成孔灌注墩，直径800： 1、桩类型：旋挖成孔灌注桩 2、桩径：800mm 3、成孔方式：泥浆护壁成孔 4、护筒类型、长度：钢护筒暂按2m计入 5、混凝土类别、强度等级：C30水下商品混凝土 6、加灌高度：0.8米 7、穿越卵石层：0.5米 8、入持力层深度（入岩深度）：1.6米 9、渣土消纳处置场地由承包人自行解决 10、含渣土外运费、渣土消纳费、借土回填运输费用综合单价包干 11、弃土运距由承包人自行考虑，结算不做调整 12、成孔深度及地层情况：详见施工图及地质报告 13、满足文件、相关规范	m	666	1242.68	827624.88	124362.18	340685.64		
本页小计							827624.88	124362.18	340685.64		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 14 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			及图纸设计要求								
本页小计							827624.88	124362.18	340685.64		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 15 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	010302001006	泥浆护壁成孔灌注桩	旋挖钻机成孔灌注桩，直径900： 1、桩类型：旋挖成孔灌注桩 2、桩径：900mm 3、成孔方式：泥浆护壁成孔 4、护筒类型、长度：钢护筒暂按2m计入 5、混凝土类别、强度等级：C30水下商品混凝土 6、加灌高度：0.9米 7、穿越卵石层：0.5米 8、入持力层深度（入岩深度）：0.9米 9、渣土消纳处置场地由承包人自行解决 10、含渣土外运费、渣土消纳费、借土回填运输费用综合单价包干 11、弃土运距由承包人自行考虑，结算不做调整 12、成孔深度及地层情况：详见施工图及地质报告 13、满足文件、相关规范	m	348	1263.46	439684.08	54124.44	167997		
本页小计							439684.08	54124.44	167997		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 16 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			及图纸设计要求								
本页小计							439684.08	54124.44	167997		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 17 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
15	010302001007	泥浆护壁成孔灌注桩	旋挖钻机成孔灌注墩，直径900： 1、桩类型：旋挖成孔灌注桩 2、桩径：900mm 3、成孔方式：泥浆护壁成孔 4、护筒类型、长度：钢护筒暂按2m计入 5、混凝土类别、强度等级：C30水下商品混凝土 6、加灌高度：0.9米 7、穿越卵石层：0.5米 8、入持力层深度（入岩深度）：0.9米 9、渣土消纳处置场地由承包人自行解决 10、含渣土外运费、渣土消纳费、借土回填运输费用综合单价包干 11、弃土运距由承包人自行考虑，结算不做调整 12、成孔深度及地层情况：详见施工图及地质报告 13、满足文件、相关规范	m	786	1425.78	1120663.08	140906.22	462647.46		
本页小计							1120663.08	140906.22	462647.46		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 18 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			及图纸设计要求								
本页小计							1120663.08	140906.22	462647.46		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 19 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
16	010302001008	泥浆护壁成孔灌注桩	旋挖钻机成孔灌注墩，直径1000： 1、桩类型：旋挖成孔灌注桩 2、桩径：1000mm 3、成孔方式：泥浆护壁成孔 4、护筒类型、长度：钢护筒暂按2m计入 5、混凝土类别、强度等级：C30水下商品混凝土 6、加灌高度：1米 7、穿越卵石层：0.5米 8、入持力层深度（入岩深度）：2米 9、渣土消纳处置场地由承包人自行解决 10、含渣土外运费、渣土消纳费、借土回填运输费用综合单价包干 11、弃土运距由承包人自行考虑，结算不做调整 12、成孔深度及地层情况：详见施工图及地质报告 13、满足文件、相关规范	m	870	1793.29	1560162.3	195315	652969.8		
本页小计							1560162.3	195315	652969.8		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 20 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			及图纸设计要求								
本页小计							1560162.3	195315	652969.8		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 21 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
17	010302001009	泥浆护壁成孔灌注桩	旋挖钻机成孔灌注墩，直径1100： 1、桩类型：旋挖成孔灌注桩 2、桩径：1100mm 3、成孔方式：泥浆护壁成孔 4、护筒类型、长度：钢护筒暂按2m计入 5、混凝土类别、强度等级：C30水下商品混凝土 6、加灌高度：1.1米 7、穿越卵石层：0.5米 8、入持力层深度（入岩深度）：1.1米 9、渣土消纳处置场地由承包人自行解决 10、含渣土外运费、渣土消纳费、借土回填运输费用综合单价包干 11、弃土运距由承包人自行考虑，结算不做调整 12、成孔深度及地层情况：详见施工图及地质报告 13、满足文件、相关规范	m	678	1797.27	1218549.06	142983.42	452253.12		
本页小计							1218549.06	142983.42	452253.12		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 22 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			及图纸设计要求								
本页小计							1218549.06	142983.42	452253.12		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 23 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
18	010302001010	泥浆护壁成孔灌注桩	旋挖钻机成孔灌注墩，直径1200： 1、桩类型：旋挖成孔灌注桩 2、桩径：1200mm 3、成孔方式：泥浆护壁成孔 4、护筒类型、长度：钢护筒暂按2m计入 5、混凝土类别、强度等级：C30水下商品混凝土 6、加灌高度：2.4米 7、穿越卵石层：0.5米 8、入持力层深度（入岩深度）：1.2米 9、渣土消纳处置场地由承包人自行解决 10、含渣土外运费、渣土消纳费、借土回填运输费用综合单价包干 11、弃土运距由承包人自行考虑，结算不做调整 12、成孔深度及地层情况：详见施工图及地质报告 13、满足文件、相关规范	m	126	2177.92	274417.92	31976.28	103235.58		
本页小计							274417.92	31976.28	103235.58		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 24 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			及图纸设计要求								
19	010301004002	截（凿）桩头	截（凿）桩头： 1、工程桩桩头凿除（含钢筋拆除） 2、渣土消纳处置场地由承包人自行解决 3、含渣土外运费、渣土消纳费、借土回填运输费用综合单价包干 4、弃土运距由承包人自行考虑，结算不做调整	m3	564.48	316.49	178652.28	115436.16	13942.66		
20	010515004003	钢筋笼	灌注桩钢筋笼： 1、钢筋种类、规格：混凝土灌注桩钢筋笼，热轧带肋钢筋 HRB400综合 2、钢筋笼吊筋考虑在综合单价中	t	206.398	4492.51	927245.08	91337.31	49331.19		
21	010515004004	钢筋笼	灌注桩钢筋笼： 1、钢筋种类、规格：混凝土灌注桩钢筋笼，热轧光圆钢筋 HPB300综合 2、钢筋笼吊筋考虑在综合单价中	t	34.276	4821	165244.6	15648.37	7010.81		
本页小计							1271141.96	222421.84	70284.66		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 25 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
22	040301012002	声测管	声测管： 1、声测管埋设钢管 2、检测桩数不少于总桩数的10%,且不得少于10根 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m	798.6	30.73	24540.98	1181.93			
		砌筑工程					2861466.96	1089670.63	14902.3		
23	010401003001	实心砖墙	外墙后浇带保护砖墙： 1、砖品种、规格、强度等级:120mm厚混凝土实心砖240*115*53 MU20 2、砂浆强度等级、配合比:M5.0干混砂浆砌筑	m3	10.56	578.74	6111.49	1589.17	31.36		
24	010401003002	实心砖墙	顶板上翻构建防水保护砖墙： 1、砖品种、规格、强度等级:240mm厚混凝土实心砖240*115*53 MU20 2、砂浆强度等级、配合比:M5.0干混砂浆砌筑	m3	18.37	578.74	10631.45	2764.5	54.56		
本页小计							41283.92	5535.6	85.92		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 26 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
25	010401001001	砖基础	砖胎膜： 1、砖品种、规格、强度等级:200厚MU20混凝土多孔砖，DM M5.0干混砌筑砂浆 2、抹面砂浆强度等级、配合比:砖胎膜内侧抹灰15mm厚干混抹灰砂浆DP M15.0	m3	597.05	481.22	287312.4	85091.57	1618.01		
26	010401001002	砖基础	砖胎膜： 1、砖品种、规格、强度等级:100厚MU20混凝土实心砖，DM M5.0干混砌筑砂浆 2、抹面砂浆强度等级、配合比:砖胎膜内侧抹灰15mm厚干混抹灰砂浆DP M15.0	m3	740.99	649.66	481391.56	176978.05	2363.76		
本页小计							768703.96	262069.62	3981.77		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 27 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
27	010401003003	实心砖墙	200厚地下室内隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：200mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M7.5 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	3797.5	474.75	1802863.13	719740.18	9949.45		
28	010401003004	实心砖墙	100厚地下室内隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：100mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M7.5 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	407.91	669.65	273156.93	103507.16	885.16		
		混凝土及钢筋混凝土工程					49096343.66	4797243.28	338813.99		
本页小计							2076020.06	823247.34	10834.61		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 28 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
29	010201017001	褥垫层	褥垫层： 1、厚度：50mm厚 2、材料品种及比例：500mm宽聚苯板 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	3970.1	12.25	48633.73	19929.9			
30	010103001002	回填方	坡道砂石料换填： 1、填方材料品种：砂、石碎料回填 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	150.04	142.6	21395.7	8226.69	162.04		
31	010501001002	垫层	素砼换填： 1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	602.13	474.14	285493.92	27168.11	403.43		
32	010501001003	垫层	混凝土垫层： 1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	3953.04	474.14	1874294.39	178361.16	2648.54		
本页小计							2229817.74	233685.86	3214.01		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 29 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
33	010501004002	满堂基础	满堂基础： 1、混凝土种类：泵送防水商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35，抗渗等级P8 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	22919.21	554.53	12709389.52	547310.73	5500.61		
34	010502001001	矩形柱	矩形柱： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	1171.49	628.07	735777.72	113283.08	456.88		
35	010502001002	矩形柱	矩形柱： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C40 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	29.76	640.19	19052.05	2877.79	11.61		
36	010502002001	构造柱	构造柱： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	101.57	658.92	66926.5	16666.62	60.94		
本页小计							13531145.79	680138.22	6030.04		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 30 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
37	010503002001	矩形梁	矩形梁： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	1003.76	557.25	559345.26	40602.09	391.47		
38	010503002002	矩形梁	矩形梁： 1、混凝土种类:泵送防水商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35，抗渗等级P8 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	2821.94	576.87	1627892.53	114147.47	1100.56		
39	010503004001	圈梁	圈梁： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	104.87	598.29	62742.67	11546.19	62.92		
40	010503004002	圈梁	下沉绿地混凝土翻边： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C15 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	46.03	556.88	25633.19	5067.9	27.62		
本页小计							2275613.65	171363.65	1582.57		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 31 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
41	010503004003	翻边	翻边： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	4.77	598.29	2853.84	525.18	2.86		
42	010503005001	过梁	过梁： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	15.69	598.29	9387.17	1727.47	9.41		
43	010504001001	直形墙	直形墙： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	552.18	572.03	315863.53	30629.42	215.35		
44	010504001002	直形墙	直形墙： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C40 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	695.51	584.15	406282.17	38579.94	271.25		
本页小计							734386.71	71462.01	498.87		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 32 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
45	010504001003	直形墙	水池混凝土墙： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30，抗渗等级P8 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	41.48	567.4	23535.75	2300.9	16.18		
46	010504001004	直形墙	地下室外墙： 1、混凝土种类：泵送防水商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35，抗渗等级P8 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	2191.21	576.54	1263320.21	95010.87	854.57		
47	010504001005	直形墙	地下室外墙： 1、混凝土种类：泵送防水商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40，抗渗等级P8 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	712.26	588.66	419278.97	30883.59	277.78		
本页小计							1706134.93	128195.36	1148.53		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 33 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
48	010505001001	有梁板	混凝土现浇板： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	1717.27	569.87	978620.65	80196.51	1305.13		
49	010505001002	有梁板	混凝土现浇板： 1、混凝土种类：泵送防水商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35，抗渗等级P8 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	7736.37	589.48	4560435.39	361288.48	5879.64		
50	010505006001	栏板	栏板： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	118.69	661.64	78530.05	17219.55	71.21		
本页小计							5617586.09	458704.54	7255.98		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 34 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
51	010506001001	直形楼梯	楼梯直形： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、底板厚度：18cm以内 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	413.54	145.08	59996.38	7117.02	57.9		
52	010507003001	电缆沟、地沟	电缆沟、地沟： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	26.26	573.65	15064.05	1961.88	15.76		
53	010508001001	后浇带	地下室底板后浇带： 1、混凝土种类:泵送防水商品混凝土 2、混凝土强度等级:C40 3、抗渗等级:P8 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	401.8	578.75	232541.75	12439.73	132.59		
本页小计							307602.18	21518.63	206.25		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 35 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
54	010508001002	后浇带	地下室梁板后浇带（板厚20cm以上）： 1、混凝土种类:泵送防水商品混凝土 2、混凝土强度等级:C40 3、抗渗等级:P8 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	716.79	586.67	420519.19	25718.43	982		
55	010508001003	后浇带	地下室墙后浇带： 1、混凝土种类:泵送防水商品混凝土 2、混凝土强度等级:C40 3、抗渗等级:P8 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	14.49	637.02	9230.42	1174.56	8.69		
56	01B002	混凝土添加剂	混凝土添加剂： 1、SY-K膨胀纤维抗裂防水剂(掺入量暂按每立方米10KG计入) 2、结算时按实际参入量结算 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	kg	416732.16	0.75	312549.12				
本页小计							742298.73	26892.99	990.69		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 36 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
57	01B003	42.5水泥	42.5水泥： 1、掺入膨胀剂需扣除混凝土中水泥含量 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	kg	-416732.16	0.42	-175027.51				
58	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	3.8	4931.89	18741.18	2325.37	86.26		
59	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	76.59	4661.59	357031.18	46868.48	1738.59		
60	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	262.727	4462.69	1172469.16	160773.16	5963.9		
本页小计							1373214.01	209967.01	7788.75		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 37 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
61	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径12mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	1587.631	4392.88	6974272.47	836697.41	100671.68		
62	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径14mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	957.197	4392.88	4204851.56	504452.39	60695.86		
63	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径16mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	300.772	4320.11	1299368.12	158509.85	19071.95		
64	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径18mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	182.867	4320.11	790005.56	96372.74	11595.6		
本页小计							13268497.71	1596032.39	192035.09		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 38 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
65	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级 直径25mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	913.659	4086.11	3733311.18	330808.51	47144.8		
66	010515001012	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋圆钢HPB300 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	10.216	5449.07	55667.7	11652.37	527.66		
67	010515001013	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋圆钢HPB300 直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	9.276	5395.01	50044.11	10580.21	479.11		
68	010515001014	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	11.328	5747.22	65104.51	13791.61	623.83		
本页小计							3904127.5	366832.7	48775.4		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 39 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
69	010515001015	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	222.624	5476.92	1219293.84	271040.27	12259.9		
70	010515001016	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	123.087	5278.02	649655.65	149855.96	6778.4		
71	010515001017	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径12mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	31.541	4526.54	142771.6	22069.24	824.17		
72	010515001018	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径14mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	191.292	4526.54	865890.89	133847.01	4998.46		
本页小计							2877611.98	576812.48	24860.93		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 40 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
73	010515001019	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径16mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	8.46	4453.77	37678.89	5919.46	221.06		
74	010515001020	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径18mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	1.197	4453.77	5331.16	837.54	31.28		
75	010515001021	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:砌体内加固钢筋 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	23.595	6253.57	147552.98	42869.99	1285.22		
76	Z010515011001	钢筋连接	气压焊焊接： 1、钢筋类型、规格：气压焊(规格Φ25以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	5218	6.39	33343.02	23324.46	730.52		
本页小计							223906.05	72951.45	2268.08		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 41 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
77	Z010515011002	钢筋连接	电渣压力焊接： 1、钢筋类型、规格：电渣压力焊(规格Φ18以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	33741	6.32	213243.12	133614.36	33403.59		
78	Z010515011003	钢筋连接	电渣压力焊接： 1、钢筋类型、规格：电渣压力焊(规格Φ32以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	5300	7.54	39962	24804	6095		
79	Z010515011004	钢筋连接	直螺纹钢筋接头： 1、钢筋类型、规格：直螺纹连接(规格Φ25以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	5429	9.43	51195.47	24267.63	2660.21		
		金属结构工程									
		门窗工程					1831319.82	98860.75	321.01	10611	
本页小计							304400.59	182685.99	42158.8		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 42 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
80	010802001001	金属（塑钢）门	安全钢化玻璃推拉门 1、面层材料：5中透单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5 2、铝型材：断热铝合金型材125系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、五金件：含推拉门制作、安装需要的所有五金配件 4、嵌缝塞口材料：三元乙丙胶条、耐候密封胶、硅酮结构胶、泡沫条等 5、具体做法详见门窗大样图，型材表等 6、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	m2	127.55	857.44	109366.47	2783.14			
81	010802003001	钢质防火门	钢质乙级防火门FM0720乙 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器38个、单开执手锁38把） 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	38	904.95	34388.1	2793.38			
本页小计							143754.57	5576.52			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 43 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
82	010802003002	钢质防火门	钢质乙级防火门FM0821乙 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器16个、单开执手锁16把） 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	16	1056.23	16899.68	1288.8			
83	010802003003	钢质防火门	钢质乙级防火门FHM1021乙 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器62个、单开执手锁62把） 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	62	1283.14	79554.68	5648.2			
84	010802003004	钢质防火门	钢质乙级防火门FM1122乙 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器62个、单开执手锁62把） 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	62	1456.03	90273.86	6146.68			
本页小计							186728.22	13083.68			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 44 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
85	010802003005	钢质防火门	钢质甲级防火门FM1021甲1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器21个、单开执手锁21把） 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	21	1338.86	28116.06	1913.1			
86	010802003006	钢质防火门	钢质甲级防火门FM1122甲1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器93个、单开执手锁93把） 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	93	1520.23	141381.39	9220.02			
87	010802003007	钢质防火门	钢质甲级防火门FM1222甲1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器46个、双开执手锁23把、顺位器23个） 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	23	1825.83	41994.09	3432.98			
本页小计							211491.54	14566.1			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 45 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
88	010802003008	钢质防火门	钢质甲级防火门FM1522甲1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器142个、双开执手锁71把、顺位器71个）; 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	71	2199.94	156195.74	11775.35			
89	010802003009	钢质防火门	钢质甲级防火门FM1822甲1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器6个、双开执手锁3把、顺位器3个） 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	3	2574.02	7722.06	547.29			
本页小计							163917.8	12322.64			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 46 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
90	010803002001	防火卷帘（闸）门	双轨无机纤维复合特级防火卷帘 1、洞口高度:3米以内 2、耐火极限:不小于3h 3、内容:安装及配件(包括封堵板、导轨、包箱等一切配件) 4、封堵材料:与楼板、梁、墙、柱之间的空隙采用防火封堵材料封堵，后期封堵费用施工单位自行考虑 5、启动装置品种、规格:特级防火卷帘电动装置安装，包括控制箱、卷动装置、电动机、防火按钮等；电动机功率投标单位依据设计图纸自行考虑 6、电动装置及控制器：21套	m2	324.25	721.15	233832.89	20210.5	321.01	
91	010807003001	金属百叶窗	铝合金百叶窗 1、铝合金成品防雨百叶窗 2、含制作，安装，运输及所有五金配件 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	292.82	462.31	135373.61	4863.74			
本页小计							369206.5	25074.24	321.01		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 47 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
92	010807002001	金属防火窗	金属防火窗FC3324甲 1、含制作，安装，运输及所有五金配件 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	7.92	625.77	4956.1	171.63		4668.84	
93	010807002002	金属防火窗	金属防火窗FC4224甲 1、含制作，安装，运输及所有五金配件 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	10.08	625.77	6307.76	218.43		5942.16	
94	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	断桥隔热铝合金平开窗 1、面层材料：5厚中透双银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材60系列壁厚≥1.8mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、具体做法详见门窗大样图，型材表等 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	285.02	607.8	173235.16	7108.4			
本页小计							184499.02	7498.46		10611	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 48 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
95	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	断桥隔热铝合金固定窗 1、面层材料：5厚中透双银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材60系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、具体做法详见门窗大样图，型材表等 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	831.56	607.8	505422.17	20739.11			
96	010807001003	手动开启装置	高窗，加设手动开启装置 1、含制作，安装，运输及所有五金配件 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	套	255	260	66300				
		屋面及防水工程					9953416.02	1546479.87	14607.13		
本页小计							571722.17	20739.11			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 49 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
97	010902003001	屋面刚性层	地下室种植顶板1： 1、种植层及路面详景观设计(含找坡层) 2、300g/m2无纺布过滤层 3、100厚D2-4cm碎石排水层 4、保护层:最薄处70厚C25细石混凝土保护层，分段找平2%(内配φ6@250双向钢筋网,≤4000mm双向设分仓缝,缝宽20,专用切割机地面切割,东西方向分缝间距4000mm左右,南北方向分缝4000mm左右,并用PVC防水油膏嵌缝 5、油毡一道 6、钢筋混凝土顶板抹平压光(表面不平整处DPM20水泥砂浆修补,建议表面抛丸处理)	m2	13250.24	124.98	1656015	449183.14	5432.6		
本页小计							1656015	449183.14	5432.6		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 50 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
98	010902003002	屋面刚性层	地下室顶板2： 1、非种植顶板 2、保护层:最薄处70厚C25细石混凝土保护层，分段找平2%(内配φ6@250双向钢筋网,≤4000mm双向设分仓缝,缝宽20,专用切割机地面切割,东西方向分缝间距4000mm左右,南北方向分缝4000mm左右,并用PVC防水油膏嵌缝 3、油毡一道 4、钢筋混凝土顶板抹平压光(表面不平整处DPM20水泥砂浆修补,建议表面抛丸处理)	m2	18085.64	58.15	1051679.97	301849.33	3074.56		
99	010902003003	屋面刚性层	夹层下沉绿地： 1、下沉绿地凹凸型排水板	m2	5413.05	15.32	82927.93	6874.57			
100	010904001001	楼（地）面卷材防水	地下室底板防水(包括承台底板及集水井底板）： 1、1.2mm厚高分子自粘胶膜预铺防水卷材 2、附加层另计	m2	52404.93	44.26	2319442.2	197566.59			
本页小计							3454050.1	506290.49	3074.56		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 51 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
101	010904001002	楼（地）面卷材防水	地下室底板防水(包括承台底板及集水井底板）（附加层）： 1、1.2mm厚高分子自粘胶膜预铺防水卷材附加层	m2	3730.85	42.09	157031.48	11229.86			
102	010903002001	墙面涂膜防水	地下室底板防水(包括承台底板及集水井底板）： 1、1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m 2、附加层另计	m2	52404.93	13.54	709562.75	155118.59			
103	010904002001	楼（地）面涂膜防水	桩头防水（立面）： 1、1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料，防水涂料用量不应小于1.5kg/㎡，与周边防水卷材搭接宽度不小于150	m2	1503.76	17.15	25789.48	7879.7			
104	010904002002	楼（地）面涂膜防水	桩头防水（平面）： 1、1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料,至底板面卷材相交重合150mm宽	m2	639.85	15.12	9674.53	2706.57			
105	010903001001	墙面卷材防水	地下室侧墙防水： 1、1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 2、附加层另计	m2	5333.47	32.1	171204.39	25280.65			
本页小计							1073262.63	202215.37			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 52 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
106	010903001002	墙面卷材防水	地下室侧墙防水（附加层）： 1、1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材附加层	m2	843.77	27.47	23178.36	3434.14			
107	010903002002	墙面涂膜防水	地下室侧墙防水： 1、1.5mm厚单组份聚氨酯防水涂料	m2	5333.47	38.03	202831.86	24693.97			
108	010902001001	屋面卷材防水	地下室种植顶板防水（分仓缝）： 1、3.0mm厚无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材加强处理	m2	2306.67	42.27	97502.94	10933.62			
109	010902001002	屋面卷材防水	地下室种植顶板防水： 1、4.0mm厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材 2、附加层另计	m2	15992.91	54.35	869214.66	30706.39			
110	010902001003	屋面卷材防水	地下室种植顶板防水（附加层）： 1、4.0mm厚SBS弹性体改性沥青防水卷材附加层	m2	2624.7	54.35	142652.45	5039.42			
111	010902002001	屋面涂膜防水	地下室种植顶板防水： 1、2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	m2	15992.91	33.08	529045.46	55175.54			
本页小计							1864425.73	129983.08			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 53 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
112	010902001004	屋面卷材防水	地下室顶板2： 1、3.0mm厚SBS弹性体改性沥青防水卷材	m2	21205.99	32.87	697040.89	40715.5			
113	010902002002	屋面涂膜防水	地下室顶板2（防水）： 1、2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	m2	21205.99	33.08	701494.15	73160.67			
114	010904002003	楼（地）面涂膜防水	消防水池防水（地面）： 1、1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料，防水涂料用量不应小于1.5kg/㎡	m2	108.46	13.54	1468.55	321.04			
115	010903002003	墙面涂膜防水	消防水池防水（墙面）： 1、1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料，防水涂料用量不应小于1.5kg/㎡	m2	188.32	15.19	2860.58	689.25			
116	010904002004	楼（地）面涂膜防水	防水楼面（消防水泵房、生活水泵房）： 1、1.5mm厚单组份聚氨酯防水涂料	m2	150.32	34.48	5183.03	458.48			
117	010904002005	楼（地）面涂膜防水	非机动车坡道（当坡道下为房间时采用此条）： 1、1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料，防水涂料用量不应小于1.5kg/㎡	m2	435.07	13.54	5890.85	1287.81			
本页小计							1413938.05	116632.75			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 54 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
118	010904002006	楼（地）面涂膜防水	电梯底坑（地面）： 1、2.0mm厚非焦油聚氨酯防水涂膜	m2	197.77	45.83	9063.8	804.92			
119	010903002004	墙面涂膜防水	电梯底坑（墙面）： 1、2.0mm厚非焦油聚氨酯防水涂膜 2、立面防水高度按1.5m计入	m2	680.14	50.45	34313.06	4203.27			
120	010902008001	钢板止水带	钢板止水带： 1、3mm厚钢板止水带，宽度300mm 2、部位：地下室外墙、后浇带等 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	8243.2	54.39	448347.65	137166.85	6099.97		
		保温、隔热、防腐工程					126356.41	46853.02	157.22		
121	011001003001	保温隔热墙面	地下室侧墙防水： 1、保护层:25厚挤塑聚苯板,密度≥30Kg/m3 2、素土夯实,压实系数不小于0.94	m2	5240.83	24.11	126356.41	46853.02	157.22		
		楼地面装饰工程					4125491.55	1102366.54	86823.62	459329	
本页小计							618080.92	189028.06	6257.19		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 55 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
122	011101003001	水泥砂浆楼地面	地下汽车库坡道： 1、30厚细粒式沥青混凝土面层 2、50厚粗粒式沥青混凝土 3、界面剂一道(水泥浆一道,内掺建筑胶) 4、钢筋混凝土结构板（表面平整，清理干净）	m2	784.83	84.87	66608.52	2291.7	2676.27		
123	011101001001	水泥砂浆楼地面	地下非机动车坡道： 1、坡道斜面做3~4厚环氧止滑坡道，踏步面做橘皮1.5mm厚环氧耐磨地坪漆 2、30厚C30细石混凝土面层，随捣随抹，踏步随坡道一次性浇筑完成 3、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、钢筋混凝土结构板（表面平整，清理干净）	m2	380.64	78.56	29903.08	13413.75	982.05		
本页小计							96511.6	15705.45	3658.32		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 56 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
124	011102003001	块料楼地面	防水楼面： 1、300*300*10厚普通防滑地砖,1厚纯水泥浆,白水泥勾缝 2、最薄处20厚,最厚处40厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层,表面撒水泥粉在集水坑及排水沟1000mm范围内向其找坡1% 3、6厚聚合物水泥防水砂浆 4、现浇钢筋混凝土板,随捣随抹平,表面清扫干净	m2	130.62	115.63	15103.59	4527.29	35.27		
125	011104004001	防静电活动地板	防静电活动地板： 1、250高铝质防静电地板 2、现浇钢筋混凝土板随捣随抹平,表面清扫干净	m2	89.91	271.48	24408.77	2372.72	1.8		
本页小计							39512.36	6900.01	37.07		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 57 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
126	011101005001	环氧耐磨地坪	环氧耐磨地坪漆楼面一： 1、1.2mm厚普通环氧耐磨地坪漆(燃烧性能等级B1级)，分层涂饰面，底漆一道，面涂3~4道 2、30厚C30细石混凝土,随捣随抹平 3、刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、现浇钢筋混凝土板,表面清扫干净	m2	924.05	77.91	71992.74	32563.52	2384.05		
本页小计							71992.74	32563.52	2384.05		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 58 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
127	011101005002	环氧耐磨地坪	金刚砂耐磨楼面： 1、水泥密封固化剂抛光,车道车位分色另定。 2、2.5mm厚金刚砂耐磨面层,用量不少于5kg/m2,分二次撒布,抹平、抹光 3、60厚C30细石混凝土随捣随抹平,内配φ6@250双向网筋网片,在集水坑及排水沟1米范围内向其找坡1.0%,随捣随抹,分层赶光,柱边200机械切缝,两柱间对开机械切缝,各柱网间中分切十字缝一道,缝宽5mm,缝深50mm,缝内嵌填密封材料（嵌填按照地坪漆渗透考虑） 4、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、现浇防水钢筋混凝土板,表面清扫干净	m2	27019.33	118.79	3209626.21	750056.6	66737.75	459328.61	
本页小计							3209626.21	750056.6	66737.75	459328.61	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 59 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
128	011101005003	环氧耐磨地坪	环氧耐磨地坪漆楼面三（物业值班室、储藏室）： 1、0.6厚普通环氧耐磨地坪漆(燃烧性能等级A级) 2、30厚C30细石混凝土面层随捣随抹平 3、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、现浇钢筋混凝土板,表面清扫干净	m2	8940.06	57.6	514947.46	203922.77	12516.08		
129	011101005004	环氧耐磨地坪	环氧耐磨地坪漆楼面三（排风、送风机房、变配电间、配电小间）： 1、0.6厚普通环氧耐磨地坪漆(燃烧性能等级A级) 2、30厚C25细石混凝土面层随捣随抹平 3、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、现浇钢筋混凝土板,表面清扫干净	m2	904.94	57.18	51744.47	20641.68	1266.92		
本页小计							566691.93	224564.45	13783		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 60 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
130	011101003002	细石混凝土楼地面	细石混凝土楼地面： 1、30厚C30细石混凝土,随捣随抹平 2、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、现浇钢筋混凝土板,表面清扫干净	m2	2112.97	33.76	71333.87	30849.36	63.39		
131	011101003003	细石混凝土楼地面	细石混凝土找坡（排水沟、集水井）： 1、最薄处不小于30mm厚C20细石砼找坡不小于1% 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求（建施01-8.3）	m2	174.18	30.43	5300.3	2285.24	5.23		
132	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	楼面3（水泥砂浆楼面）： 1、20厚M20水泥砂浆压实抹光,(楼梯防滑条采用水泥砂浆,两侧边的空边距离各150,一个踏步共两个防滑条) 2、钢筋混凝土板,表面清扫干净	m2	413.54	121.99	50447.74	33223.8	140.6		
本页小计							127081.91	66358.4	209.22		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 61 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
133	011101003004	细石混凝土楼地面	细石混凝土找坡（筏板卷材保护层）： 1、50mm厚C15细石混凝土保护层 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求（建施01-8.3）	m2	473.58	29.72	14074.8	6218.11	14.21		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					1746725.05	927377.03	17167.68		
134	011204003001	块料墙面	内墙面二： 1、1.2米以下设墙面砖层(1厚纯水泥浆,白水泥勾缝,规格300X300X10) 2、基层墙体(孔洞用M20水泥砂浆修补平整)	m2	78.14	129.95	10154.29	4048.43			
135	011201001001	墙面一般抹灰	内墙面二： 1、15厚M15水泥砂浆找平(素水泥一道甩毛,内掺建筑胶) 2、基层墙体(孔洞用M20水泥砂浆修补平整)	m2	148.76	25.52	3796.36	1860.99	25.29		
本页小计							28025.45	12127.53	39.5		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 62 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
136	011207001001	墙面装饰板	防噪声内墙面： 1、穿孔吸音矿棉装饰板600x600x15,板背面点状抹粉刷石膏(至少五个点)粘贴于墙面,板边接缝处平面压T型塑料压条,板角对角处用尼龙压盘膨胀螺栓固定(可根据实际情况另定) 2、10厚DP M15水泥砂浆分层压实抹平 3、基层墙体(孔洞用M20水泥砂浆修补平整)	m2	1215.8	74.46	90528.47	29629.05	145.9		
137	011201001002	墙面一般抹灰	腻子内墙面： 1、15厚DP M15水泥砂浆分遍压实抹平(独立剪力墙、独立柱不粉刷、外墙内侧不粉刷) 2、基层墙体(孔洞用M20水泥砂浆修补平整)	m2	1117.45	30.73	34339.24	18471.45	201.14		
本页小计							124867.71	48100.5	347.04		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 63 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
138	011201001003	墙面一般抹灰	涂料内墙面一： 1、15厚DP M15水泥砂浆分遍压实抹平(独立剪力墙、独立柱不粉刷、外墙内侧不粉刷) 2、基层墙体(孔洞用M20水泥砂浆修补平整)	m2	180.85	30.73	5557.52	2989.45	32.55		
139	011201001004	墙面一般抹灰	涂料内墙面二： 1、15厚DP M15水泥砂浆分遍压实抹平(独立剪力墙、独立柱不粉刷、外墙内侧不粉刷) 2、基层墙体(孔洞用M20水泥砂浆修补平整)	m2	38687.01	30.73	1188851.82	639496.28	6963.66		
140	011201001005	墙面一般抹灰	各类烟道、壁炉、风道： 1、15厚DP M15水泥砂浆分遍压实抹平(独立剪力墙、独立柱不粉刷、外墙内侧不粉刷)	m2	3009.41	23.12	69577.56	33494.73	511.6		
141	011201001006	墙面一般抹灰	砼墙界面剂： 1、墙柱面界面剂喷涂 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	23628.02	5.1	120502.9	71356.62	8978.65		
本页小计							1384489.8	747337.08	16486.46		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 64 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
142	010607005001	砌块墙钢丝网加固	钢丝网： 1、墙面挂钢丝网 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	2486.42	13.79	34287.73	11213.75			
143	010607005002	贴玻纤网格布	耐碱玻纤网格布： 1、不同材料交接处每边设至少200宽的耐碱玻璃纤维网格布一层,置于抹灰层中部 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	15929.36	6.4	101947.9	63239.56			
144	011203001001	零星项目一般抹灰	防水砂浆内表面（排水沟、集水井）： 1、20mm厚水泥砂浆（加5%防水剂） 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求（建施01-8.3）	m2	826.84	60.28	49841.92	29600.87	198.44		
145	011203001002	零星项目一般抹灰	防坎抹面（下沉绿地）： 1、20mm厚M15水泥砂浆 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	460.19	58.12	26746.24	16474.8	110.45		
本页小计							212823.79	120528.98	308.89		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 65 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
146	01B004	泄水孔	泄水孔（下沉绿地）： 1.φ80 PVC管泄水孔500mm/个 2、PVC管外部采用双层≥200g/m2土工布包裹 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	2045	5.18	10593.1	5501.05			
		天棚工程					218417.67	87203.68			
147	011302001001	吊顶天棚	隔声降噪顶棚： 1、9厚穿孔吸音铝板 2、T型轻钢横撑龙骨TB24X28,间距600,用挂插件与次龙骨插接 3、T型轻钢次龙骨TB24X38,用吸顶吊件联结,间距≤600 4、龙骨吸顶吊件,中距横向≤1200,纵向600,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 5、清理基层，去除灰尘和油污，弹定位线	m2	411.44	222.72	91635.92	10627.5			
本页小计							102229.02	16128.55			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 66 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
148	011301001001	天棚抹灰	无机防霉腻子顶棚： 1、界面剂一道（刷素水泥浆 无107胶） 2、钢筋混凝土板清理干净	m2	50712.7	2.5	126781.75	76576.18			
		油漆、涂料、裱糊工程					3202088.48	1688271.14			
149	011407001001	墙面喷刷涂料	内墙面二： 1、1.2米以上为无机耐水防霉腻子二道+防霉涂料两遍	m2	148.76	26.66	3965.94	2414.37			
150	011407001002	墙面喷刷涂料	腻子内墙面： 1、无机耐水防霉腻子两道,阳角内嵌塑料护角条	m2	2314.09	15.15	35058.46	22978.91			
151	011407001003	墙面喷刷涂料	涂料内墙面一： 1、仿石漆外墙涂料(颜色、花色等观感仿外墙花岗岩,立面宜分色,分色处为深色外墙涂料)	m2	9198.18	80.51	740545.47	184883.42			
152	011407001004	墙面喷刷涂料	涂料内墙面二： 1、无机防霉涂料两遍(分色图案及颜色另选) 2、无机耐水防霉腻子两道,阳角内嵌塑料护角条	m2	53369.82	26.66	1422839.4	866192.18			
本页小计							2329191.02	1153045.06			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 67 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
153	011407002001	天棚喷刷涂料	无机防霉腻子顶棚： 1、无机防霉涂料面两遍 2、无机耐水防霉腻子两遍	m2	35487.37	28.17	999679.21	611802.26			
		其他装饰工程					1300229.04	44599.35	21123.59		
154	010516002001	预埋铁件	预埋铁件： 1、名称：预埋铁件 25kg/块以内 2、部位：排水沟盖板预埋等	t	2.858	10067.46	28772.8	8048.84	4664.34		
155	011303001001	采光天棚	采光顶棚： 1、固定类型、固定材料品种、规格：钢龙骨固定 2、面层材料品种、规格：12mm厚防火玻璃 3、嵌缝、塞口材料种类：油膏嵌缝 4、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m2	336.75	565	190263.75				
156	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	汽车坡道入口截水沟： 1、380*520*30铸铁箅子 2、做法详见图集07J306，P28页6号 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m2	16.8	1140.14	19154.35	342.89	6.89		
本页小计							1237870.11	620193.99	4671.23		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 68 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
157	010512008002	沟盖板、井盖板、井圈	非机动车坡道截水沟： 1、480*520*30铸铁箅子 2、做法详见图集07J306，P28页6号 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m2	39	1093.68	42653.52	795.99	15.99		
158	010512008003	沟盖板、井盖板、井圈	水泵房门槛： 1、400*600*30成品热镀锌钢格栅盖板 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m2	4.06	1035.23	4203.03	40.52	1.66		
159	010512008004	沟盖板、井盖板、井圈	集水井： 1、150厚C25混凝土盖板制作、安装、模板、钢筋 2、集水坑盖板做法见图集05J927-1，P49页 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m2	146.84	175.45	25763.08	8181.92	227.6		
本页小计							72619.63	9018.43	245.25		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 69 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
160	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	夹层窗内栏杆（950mm高）： 1、铝合金栏杆，高度950mm 2、做法参图集22J403-1/4-21-HC2 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	130.3	233	30359.9				
161	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	室外楼梯栏杆： 1、铝合金栏杆H=1200mm 2、含制作、运输、安装、预埋件、油漆等 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	408.58	260	106230.8				
162	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯栏杆扶手（900mm高）： 1、楼梯栏杆扶手（900mm高） 2、做法参图集15J403-1/B14-A2型 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	23.18	180	4172.4				
本页小计							140763.1				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 70 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
163	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	非机动车坡道挡墙栏杆： 1、铝合金栏杆H=700mm 2、含制作、运输、安装、预埋件、油漆等 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	212.31	198	42037.38				
164	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	玻璃平台栏板（PC5型）： 1、高度：H=1200mm 2、材料：12.76厚钢化夹层玻璃、80*50拉丝不锈钢椭圆管扶手、口60*3方钢管立柱、玻璃夹、膨胀螺栓、预埋件等 3、含制作、运输、安装、预埋件、油漆、弧形增加费等 4、具体做法：详见22J403-1,P3-57 5、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	1347.82	500	673910				
本页小计							715947.38				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 71 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
165	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	铝合金栏杆H=1200mm（可开启）： 1、高度：H=1200mm 2、材料：成品可开启护栏膨胀螺栓、预埋件等 3、含制作、运输、安装、预埋件、油漆、弧形增加费等 4、具体做法：详见22J403-1,P3-57 5、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	15.67	303	4748.01				
166	01B005	沉降观测点	沉降观测点： 1、沉降观测点 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	48	28.3	1358.4				
167	010606008001	钢梯	钢梯： 1、直钢梯，做法详图集15J401，A28 2、金属面防火涂料1H 3、金属面防锈漆2遍 4、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	t	6.656	11248.96	74873.08	14932.6	825.14		
本页小计							80979.49	14932.6	825.14		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 72 页　共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
168	010606008002	钢梯	检修钢梯： 1、做法参考图集15J401第A10页T4A06钢梯： 2、金属面防火涂料1H 3、金属面防锈漆2遍 4、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	t	1	11248.96	11248.96	2243.48	123.97		
169	011304002001	送风口、回风口	成品检修口： 1、风口材料品种、规格：800*600 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	1	42.58	42.58	14.11			
170	011601001001	砖砌体拆除	场内现有的旧砖围墙： 1、场内现有旧砖围墙（水泥砖墙）拆除，工程量暂定为300m³，结算按实调整 2、渣土消纳处置场地由承包人自行解决 3、含渣土外运费、渣土消纳费、借土回填运输费用综合单价包干 4、弃土运距由承包人自行考虑，结算不做调整	m3	300	134.79	40437	9999	15258		
本页小计							51728.54	12256.59	15381.97		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 73 页　共 73 页

合　计		98161859.99	14225531.24	7833760.86999999	469939.61	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架工程					4163691.29	2700887.09	45412.16		
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：现浇钢筋混凝土框架结构 2、部位：地下1层 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、安全网及卸料平台 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	41712.77	17.97	749578.48	503473.13	4171.28		
2	011701001002	综合脚手架	1、建筑结构形式：现浇钢筋混凝土框架结构 2、部位：地下2层 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、安全网及卸料平台 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	1437.81	23.65	34004.21	19884.91	1912.29		
本页小计							783582.69	523358.04	6083.57		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	011701001003	一般支撑架	1、建筑结构形式：现浇钢筋混凝土框架结构 2、部位：地下1层 层高（m以内）5.5 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、安全网及卸料平台 5、盘扣搭设时间为40天 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	41523.26	17.9	743266.35	475856.56	6643.72		
4	011701001004	一般支撑架	1、建筑结构形式：现浇钢筋混凝土框架结构 2、部位：地下2层 层高（m以内）4 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、安全网及卸料平台 5、盘扣搭设时间为40天 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	136394.87	16.28	2220508.48	1421234.55	19095.28		
本页小计							2963774.83	1897091.11	25739		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式：满堂脚手架 2、搭设高度：3.8m 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	22652.85	13.2	299017.62	201610.37	9740.73		
6	011701006002	满堂脚手架	1、搭设方式：满堂脚手架 2、搭设高度：5.5m 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	7401.65	15.85	117316.15	78827.57	3848.86		
		混凝土模板及支架（撑）					7329546.68	3592294.34	14131.16		
7	011702001003	基础	1、构件类型：垫层 2、模板类型：复合木模	m2	3162.26	50.1	158429.23	91326.07	3193.88		
8	011702001004	基础	1、部位：电梯井内侧、集水井内侧等 2、基础类型：地下室底板	m2	1448.7	50.51	73173.84	41012.7	927.17		
9	011702002001	矩形柱	1、构件类型：矩形柱 2、模板类型：复合木模	m2	9609.08	72.15	693295.12	361974.04	672.64		
10	011702003001	构造柱	1、构件类型：构造柱 2、模板类型：复合木模	m2	1229.76	51.93	63861.44	28284.48	1082.19		
本页小计							1405093.4	803035.23	19465.47		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	011702006001	矩形梁	1、构件类型：矩形梁 2、模板类型：高精度复合木模	m2	23279.94	66.49	1547883.21	825972.27	1629.6		
12	011702008001	圈梁	1、构件类型：圈梁 2、模板类型：复合木模	m2	1161.18	56.64	65769.24	38934.37	766.38		
13	011702009001	过梁	1、构件类型：过梁 2、模板类型：复合木模	m2	216.1	56.64	12239.9	7245.83	142.63		
14	011702011001	直形墙	1、构件类型：直形墙 2、模板类型：高精度复合木模	m2	9095.49	55.01	500342.9	254400.86	636.68		
15	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁	1、构件类型：电梯井壁 2、模板类型：高精度复合木模	m2	985.57	75.61	74518.95	43365.08	68.99		
16	011702011002	直形墙	1、构件类型：消防水池直形墙（含堵眼增加费） 2、模板类型：高精度复合木模	m2	296.44	64.36	19078.88	10473.23	20.75		
17	011702011003	直形墙	1、构件类型：地下室外墙直形墙（含堵眼增加费） 2、模板类型：高精度复合木模	m2	21457.48	97.29	2087598.23	862376.12	1502.02		
18	011702016001	平板	1、构件类型：平板 2、模板类型：高精度复合木模	m2	40120	41.86	1679423.2	836502	2407.2		
本页小计							5986854.51	2879269.76	7174.25		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	011702021001	栏板	1、构件类型：栏板、翻檐直形 2、模板类型：高精度复合木模	m2	1626.88	66.34	107927.22	60308.44	113.88		
20	011702025001	其他现浇构件	1、构件类型：压顶 2、模板类型：复合木模	m2	25.5	59.64	1520.82	933.05	6.89		
21	011702024001	楼梯	1、构件类型：直行楼梯 2、模板类型：高精度复合木模	m2	413.54	196.9	81426.03	51994.38	57.9		
22	Z011702034001	后浇带模板增加费	1、名称:梁板后浇带模板增加费，含后浇带凿毛 2、厚度:板厚200mm以内 3、高精度复合木模	m	1282.87	84.44	108325.54	49121.09	179.6		
23	Z011702034002	后浇带模板增加费	1、名称:后浇带模板增加费 2、厚度:墙厚200mm以上	m	46.32	53.66	2485.53	1104.73	54.19		
24	Z011702034003	后浇带模板增加费	1、名称:底板后浇带模板增加费，含后浇带凿毛	m	1238.09	42.2	52247.4	26965.6	668.57		
		垂直运输					2210154.2		1748095.65		
25	011703001001	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋混凝土框架结构 2、部位：地下1层	m2	41712.77	51.85	2162807.12		1710640.7		
本页小计							2516739.66	190427.29	1711721.73		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
26	011703001002	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋混凝土框架结构 2、部位：地下2层	m2	1437.81	32.93	47347.08		37454.95		
		大型机械设备进出场及安拆					1031459.64	229036.84	355122.83		
27	Z011703002001	塔式起重机基础费用	1、名称:塔式起重机基础费用	座	8	26443.89	211551.12	18499.84	671.6		
28	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、名称:塔式起重机大型机械设备进出场及安拆	台次	8	58410.27	467282.16	146616	204451.92		
29	Z011703003001	施工电梯固定基础费用	1、名称:施工电梯固定式基础费用	座	7	7224.58	50572.06	12516	663.81		
30	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1、名称:施工电梯100m进出场及安拆	台次	6	15549.25	93295.5	12516	47984.16		
31	011705001003	大型机械设备进出场及安拆	1、名称:施工电梯50m进出场及安拆	台次	1	12627.26	12627.26	1490	6708.81		
32	011705001004	大型机械设备进出场及安拆	1、名称:履带式挖掘机1m3以内进出场及安拆 2、名称:履带式推土机90kW以内进出场及安拆 3、名称:压路机进出场及安拆	项	7	11194.44	78361.08	11473	34946.31		
33	011705001005	大型机械设备进出场及安拆	1、名称:履带式旋挖钻机进出场及安拆	项	6	19628.41	117770.46	25926	59696.22		
本页小计							1078806.72	229036.84	392577.78		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		其他措施项目					1231586.73	401460.72	114007.27		
34	011707003001	非夜间施工照明	1、名称:地下室洞库照明费	m2	43150.57	22.81	984264.5	321471.75			
35	011706002001	排水、降水	湿土排水： 1、湿土排水　采用止水帷幕等止水措施并采用集水坑(井)进行排水 2、湿土排水费用包含整个工程从基坑开挖至地下室顶板覆土结束期间所有降排水费用	m3	91941.35	2.69	247322.23	79988.97	114007.27		
本页小计							1231586.73	401460.72	114007.27		
合　计							15966438.54	6923678.99	2276769.07		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		2723381.86	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	9.67	2723381.86	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计				2723381.86	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	16475958.15	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	475958.15	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额	16000000	明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价	1000000	
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）	1000000	明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		17475958.15	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	475958.15	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元	16000000	
3.1	暂列金	元	16000000	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	材料暂定价	防火窗55系列	m2	17.685		600	10611					
2	材料暂定价@3	固化剂	m2	27019.33		17	459328.61					

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1	地下室汽车坡道轻钢玻璃顶棚	地下室汽车坡道轻钢玻璃顶棚： 1、做法暂定，详见图纸补充说明 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	500000	
2	标识标牌	1、地下室标识标牌（含地下室硬塑减速挡、车位停车挡、停车位编号、成品防撞护角、标牌、地面指向线等） 2、上部主体（单元楼、楼层牌、门牌等）	300000	
3	精神堡垒	示范区景观-精神堡垒	150000	
4	花镜	示范区景观-花镜	50000	
合　　计			1000000	

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：地下室-地下室　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	98161859.99	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	19711221.62	
2	措施项目费		18689820.4	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	15966438.54	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	8451982.71	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	2723381.86	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		2723381.86	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		17475958.15	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	16475958.15	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	475958.15	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	16000000	见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3	1000000	见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计	1000000	见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	7970186.83	
5	增值税	计算基数×费率	12806804.28	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	155,104,629.65	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室消电　　标段：　　第 1 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		地下室消电					990239.95	269944.27	10322.67		
1	030904008001	模块（模块箱）	消防端子箱 详见图纸 详见图纸 详见图纸	台	18	233.84	4209.12	879.66	61.2		
2	030904008002	模块（模块箱）	模块箱 详见图纸	台	104	233.84	24319.36	5082.48	353.6		
3	030411003010	桥架	1、名称：金属桥架（设置防火隔板） 2、型号：槽式 3、规格：600*200mm 4、材质：热镀锌板+防火喷塑 5、类型：封闭式 6、接地：含接地跨接	m	33.93	301.73	10237.7	1434.9	150.31		
4	030411003011	桥架	1、名称：金属桥架（设置防火隔板） 2、型号：槽式 3、规格：500*200mm 4、材质：热镀锌板+防火喷塑 5、类型：封闭式 6、接地：含接地跨接	m	74.8	301.73	22569.4	3163.29	331.36		
本页小计							61335.58	10560.33	896.47		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室消电　　标段：　　第 2 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	030411003012	桥架	1、名称：金属桥架（设置防火隔板） 2、型号：槽式 3、规格：400*200mm 4、材质：热镀锌板+防火喷塑 5、类型：封闭式 6、接地：含接地跨接	m	40.3	188.86	7611.06	1257.36	68.91		
6	030411003013	桥架	1、名称：金属桥架（设置防火隔板） 2、型号：槽式 3、规格：300*150mm 4、材质：热镀锌板+防火喷塑 5、类型：封闭式 6、接地：含接地跨接	m	84.76	140.3	11891.83	2644.51	144.94		
7	030411003014	桥架	1、名称：金属桥架（设置防火隔板） 2、型号：槽式 3、规格：200*100mm 4、材质：热镀锌板+防火喷塑 5、类型：封闭式 6、接地：含接地跨接	m	116.28	92.91	10803.57	2262.81	122.09		
本页小计							30306.46	6164.68	335.94		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室消电　　标段：　　第 3 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	030411003015	桥架	1、名称：金属桥架（设置防火隔板） 2、型号：槽式 3、规格：150*75mm 4、材质：热镀锌板+防火喷塑 5、类型：封闭式 6、接地：含接地跨接	m	600.46	77.07	46277.45	11684.95	630.48		
9	030411003016	桥架	1、名称：金属桥架（设置防火隔板） 2、型号：槽式 3、规格：100*100mm 4、材质：热镀锌板+防火喷塑 5、类型：封闭式 6、接地：含接地跨接	m	25.23	72.43	1827.41	294.69	13.62		
10	030411003017	桥架	1、名称：金属桥架（设置防火隔板） 2、型号：槽式 3、规格：100*50mm 4、材质：热镀锌板+防火喷塑 5、类型：封闭式 6、接地：含接地跨接	m	275.81	53.53	14764.11	3221.46	148.94		
本页小计							62868.97	15201.1	793.04		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室消电　　标段：　　第 4 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	030413001002	铁构件	1、名称：桥架支撑架 2、材质：型钢（镀锌）	kg	1366.95	11	15036.45	4975.7	519.44		
12	030411001007	配管	1、名称:焊接钢管 2、材质:SC管 3、规格:DN25 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	4613.16	19.95	92032.54	31277.22	1568.47		
13	030411001008	配管	1、名称:焊接钢管 2、材质:SC管 3、规格:DN20 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	9823.39	14.98	147154.38	54912.75	2357.61		
14	030411004006	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内配线 3、型号：WDZB2N-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	1334.14	4.37	5830.19	773.8			
15	030411004007	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内配线 3、型号：WDZB2N-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	9873.3	6.09	60128.4	5825.25			
本页小计							320181.96	97764.72	4445.52		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室消电　　标段：　　第 5 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
16	030411004008	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2N-BYJ 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	13290.82	3.35	44524.25	8904.85			
17	030411004009	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽配线 3、型号：WDZB2N-RYJS 4、规格：2*1.5mm2	m	3.2	4.28	13.7	2.46			
18	030411004010	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽配线 3、型号：WDZB2N-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	44.48	4.28	190.37	34.25			
19	030411004011	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZB2N-BYJ 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	9.74	3.28	31.95	7.5			
本页小计							44760.27	8949.06			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室消电　　标段：　　第 6 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
20	030408001019	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB2N-YJY 3、规格：2*2.5 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	2358.19	18.44	43485.02	4433.4	117.91		
21	030408001020	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB2N-YJY 3、规格：4*1.5 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	149.93	16.57	2484.34	281.87	7.5		
22	030408001021	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB2N-YJY 3、规格：4*4 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	1863.66	17.77	33117.24	3503.68	93.18		
本页小计							79086.6	8218.95	218.59		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室消电　　标段：　　第 7 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
23	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZB2N-KYJY 3、规格：2*1.5 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	168.56	5.77	972.59	313.52			
24	030408002002	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZB2N-KYJY 3、规格：3*1.5 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	7077.6	8.78	62141.33	13164.34			
25	030408002003	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZB2N-KYJY 3、规格：4*1.5 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	4.49	8.78	39.42	8.35			
本页小计							63153.34	13486.21			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室消电　　标段：　　第 8 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
26	030904001001	点型探测器	1、名称：点型光感烟探测器 2、线制：总线制 含探测器底座安装 详见图纸	个	983	80.71	79337.93	23582.17	176.94		
27	030904001002	点型探测器	1、名称：点型感温探测器 2、线制：总线制 含探测器底座安装 详见图纸	个	84	77.17	6482.28	2015.16	15.12		
28	030904003001	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、线制：总线制 详见图纸	个	114	63.64	7254.96	1614.24	7.98		
29	030904005001	声光报警器	编码火警声光警报器	个	83	111.06	9217.98	3525.01	5.81		
30	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	编码手动报警按钮(带消防电话插孔)	个	81	48.74	3947.94	374.22	5.67		
31	030904007001	消防广播（扬声器）	消防应急广播吸顶扬声器	个	141	89.34	12596.94	2542.23	9.87		
32	030904007002	消防广播（扬声器）	消防应急广播壁挂扬声器	个	13	83.79	1089.27	176.28	0.91		
本页小计							119927.3	33829.31	222.3		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室消电　　标段：　　第 9 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
33	030904009001	区域报警控制箱	火灾显示盘	台	18	717.98	12923.64	2617.56	383.4		
34	030904006002	消防报警电话插孔（电话）	总线制消防电话分机	个	45	69.21	3114.45	369	3.15		
35	030904008003	模块（模块箱）	短路隔离器 详见图纸	个	73	128.52	9381.96	4644.26	207.32		
36	030904008004	模块（模块箱）	编码单输入模块	个	431	145.03	62507.93	27420.22	1224.04		
37	030904008005	模块（模块箱）	编码单输出模块	个	13	137.18	1783.34	827.06	36.92		
38	030904008006	模块（模块箱）	编码单输入输出模块	个	139	188.33	26177.87	8843.18	394.76		
39	030904008007	模块（模块箱）	消防电源监控模块 详见图纸	个	28	268.88	7528.64	1781.36	79.52		
40	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	2246	8.68	19495.28	6895.22			
41	030905001001	自动报警系统调试	火灾事故广播喇叭及音箱、电话插孔调试	系统	1	4270	4270	2494.8	330.4		
42	030905001002	自动报警系统调试	自动报警系统调试 2048点以内	系统	1	22810.86	22810.86	16251.13	591.06		
本页小计							169993.97	72143.79	3250.57		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室消电　　标段：　　第 10 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
43	030408008002	防火堵洞	1、名称：防火封堵 2、材质：柔性防火封堵材料 3、位置：桥架穿越处	处	50	91.79	4589.5	3062			
44	030404017071	配电箱	强启柜	台	2	17018	34036	564.12	160.24		
本页小计							38625.5	3626.12	160.24		
合　计							990239.95	269944.27	10322.67		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-地下室消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		21046.31	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	21046.31	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	669.77	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	334.89	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下室-地下室消电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	4456.56	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	4456.56	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		4456.56	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：地下室-地下室消电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	4456.56	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			4456.56	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：地下室-地下室消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：地下室-地下室消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：地下室-地下室消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：地下室-地下室消电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	990239.95	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	254541.49	
2	措施项目费		36098.57	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	14047.6	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	3063.28	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	22050.97	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		21046.31	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		4456.56	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	4456.56	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	4456.56	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	78904.34	
5	增值税	计算基数×费率	99872.95	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	1,209,572.37	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					14047.6	3371.42			
1	031301017002	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第九册	项	1	14047.6	14047.6	3371.42			
本页小计							14047.6	3371.42			
合　计							14047.6	3371.42			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室消防水　　标段：　　第 1 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		喷淋系统					1518228.8	520383.75	28311.03		
1	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN150 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道水压试验、水冲洗 5、其他：含沟槽管件	m	2733.95	158.92	434479.33	92544.21	9596.16		
2	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道水压试验、水冲洗 5、其他：含沟槽管件	m	480.07	124.07	59562.28	14349.29	192.03		
3	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN80 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道水压试验、水冲洗 5、其他：含沟槽管件	m	539.2	77.15	41599.28	14903.49	188.72		
本页小计							535640.89	121796.99	9976.91		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室消防水　　标段：　　第 2 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道水压试验、水冲洗	m	321.71	93.84	30189.27	8560.7	96.51		
5	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN50 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道水压试验、水冲洗	m	2197.76	64.86	142546.71	46196.92	1692.28		
6	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN40 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道水压试验、水冲洗	m	1781.28	53.86	95939.74	36605.3	1496.28		
本页小计							268675.72	91362.92	3285.07		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室消防水　　标段：　　第 3 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN32 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道水压试验、水冲洗	m	2715.24	46.72	126856.01	49553.13	1601.99		
8	030901001008	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN25 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道水压试验、水冲洗	m	5399.5	42.21	227912.9	111823.65	1997.82		
9	031002001001	管道支架	管道支吊架制作安装	Kg	7672.24	15.51	118996.44	54012.57	7058.46		
10	031201003001	金属结构刷油	管道支架先刷樟丹两道再刷调和漆两道	kg	7672.24	1.95	14960.87	7058.46	2301.67		
11	031201001001	管道刷油	管道刷防锈漆两道再刷红色调和漆两道	m2	3460.18	15.79	54636.24	29584.54			
本页小计							543362.46	252032.35	12959.94		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室消防水　　标段：　　第 4 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1、名称：标准响应型-直立型68℃玻璃球喷头 2、部位：室内无吊顶 3、材质、型号、规格：15/68℃	个	4112	27.4	112668.8	42888.16	945.76		
13	030901006001	水流指示器	1、名称：水流指示器（含检查接线） 2、规格、型号：DN150	个	13	741.29	9636.77	1926.6	63.57		
14	030901006002	水流指示器	1、名称：水流指示器（含检查接线） 2、规格、型号：DN100	个	11	566.98	6236.78	1217.15	47.63		
15	030901006003	水流指示器	1、名称：水流指示器（含检查接线） 2、规格、型号：DN80	个	1	492.24	492.24	95.75	4.3		
16	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：信号蝶阀（含检查接线） 2、材质:碳钢 3、规格:DN150 4、连接形式:沟槽连接	个	14	1167.92	16350.88	1730.54	356.16		
17	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：信号蝶阀（含检查接线） 2、材质:碳钢 3、规格:DN100 4、连接形式:沟槽连接	个	11	766.75	8434.25	969.65	206.58		
本页小计							153819.72	48827.85	1624		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室消防水　　标段：　　第 5 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
18	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：信号蝶阀（含检查接线） 2、材质:碳钢 3、规格:DN80 4、连接形式:沟槽连接	个	1	686.17	686.17	74.89	15.33		
19	031003001001	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：丝扣连接	个	8	80.7	645.6	159.76	0.8		
20	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：丝扣连接	个	8	33.62	268.96	59.6	0.96		
21	031003001003	螺纹阀门	1.类型:泄水阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:丝扣连接	个	26	128.94	3352.44	480.48	20.54		
22	031003008001	除污器（过滤器）	1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽连接	组	2	1452.92	2905.84	208	44.94		
23	031003013001	水表	1.类型:水表 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:丝扣连接	组	1	118.05	118.05	24.73	0.56		
24	030901008001	末端试水装置	末端试水阀　DN25	组	26	163.7	4256.2	2409.68	38.48		
25	030905002001	水灭火系统控制装置调试	自动喷水灭火系统调试	点	25	179.87	4496.75	2946.5	343.5		
本页小计							16730.01	6363.64	465.11		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室消防水　　标段：　　第 6 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		消火栓系统					585895.08	156836.24	10547.31		
26	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN100 1.20 MPa 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计要求 5、其他：含沟槽管件	m	1076.96	96.78	104228.19	32190.33	430.78		
27	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN150 1.20 MPa 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计要求 5、其他：含沟槽管件	m	1351.71	143.55	194037.97	45755.38	4744.5		
本页小计							298266.16	77945.71	5175.28		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室消防水　　标段：　　第 7 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
28	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN65 1.20 MPa 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计要求	m	900.07	74.73	67262.23	23950.86	270.02		
29	031002001002	管道支架	管道支吊架制作安装	Kg	2595.05	15.51	40249.23	18269.15	2387.45		
30	031201003002	金属结构刷油	管道支架先刷樟丹两道再刷调和漆两道	kg	2595.05	1.95	5060.35	2387.45	778.52		
31	031201001002	管道刷油	管道刷防锈漆两道再刷红色调和漆两道	m2	1314.03	15.79	20748.53	11234.96			
32	031003003004	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.规格:DN150 3.连接形式:沟槽连接	个	24	707.92	16990.08	2496	539.28		
33	031003003005	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接	个	34	435.75	14815.5	2330.36	537.54		
34	031003003006	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:沟槽连接	个	2	286.17	572.34	97.44	21.16		
本页小计							165698.26	60766.22	4533.97		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室消防水　　标段：　　第 8 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
35	030901010001	室内消火栓	1、名称：减压稳压单栓消防柜 2、型号、规格：DN65 3、附件材质、规格：栓口直径65mm,水枪喷嘴19mm,内衬麻质水带65mm 19m长,手提磷酸\M+1EFA7盐干粉灭火器2只	套	123	911.19	112076.37	14172.06	57.81		
36	030901013001	灭火器	灭火器箱(含MF/ABC4*2灭火器)	组	12	256.41	3076.92	420.24			
37	030905002002	水灭火系统控制装置调试	消火栓灭火系统调试	点	123	32.99	4057.77	2308.71	436.65		
38	030817008001	套管制作安装	刚性防水套管制作安装 DN100	个	10	271.96	2719.6	1223.3	343.6		
		水泵房					305206.73	28856.92	5415.09		
39	030901002004	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN200 1.20MPa 3、连接形式：法兰连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计要求 5、其他：含沟槽管件	m	15.26	211.44	3226.57	567.82	83.62		
本页小计							125157.23	18692.13	921.68		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室消防水　　标段：　　第 9 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
40	030901002005	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN150 1.20 MPa 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计要求 5、其他：含沟槽管件	m	24.76	165.97	4109.42	838.13	86.91		
41	030901002006	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN100 1.20 MPa 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计要求 5、其他：含沟槽管件	m	31.3	93.93	2940.01	935.56	12.52		
42	030901002007	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN65 1.20 MPa 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计要求	m	10.12	85.24	862.63	269.29	3.04		
43	031002001003	管道支架	管道支吊架制作安装	Kg	70.75	15.51	1097.33	498.08	65.09		
本页小计							9009.39	2541.06	167.56		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室消防水　　标段：　　第 10 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
44	031201003003	金属结构刷油	管道支架先刷樟丹两道再刷调和漆两道	kg	70.75	1.95	137.96	65.09	21.23		
45	031201001003	管道刷油	管道刷防锈漆两道再刷红色调和漆两道	m2	37.19	15.79	587.23	317.97			
46	031003003007	焊接法兰阀门	1.类型:铜芯明杆闸阀 2.规格:DN150 3.连接形式:沟槽连接	个	17	1840.92	31295.64	1768	381.99		
47	031003003008	焊接法兰阀门	1.类型:铜芯明杆闸阀 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接	个	8	1115.75	8926	548.32	126.48		
48	031003003009	焊接法兰阀门	1.类型:泄压阀 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接	个	2	1115.75	2231.5	137.08	31.62		
49	031003003010	焊接法兰阀门	1.类型:试水阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:沟槽连接	个	4	224.83	899.32	194.88	42.32		
50	031003003011	焊接法兰阀门	1.类型:消声止回阀 2.规格:DN150 3.连接形式:沟槽连接	个	4	2079.92	8319.68	416	89.88		
51	031003010001	软接头（软管）	1.类型:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN150 3.连接形式:沟槽连接	个	8	812.4	6499.2	804.64	296.48		
本页小计							58896.53	4251.98	990		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室消防水　　标段：　　第 11 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
52	030601002001	压力仪表	1.类型:压力开关（含取源部件、仪表接头） 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽连接	台	2	382.51	765.02	130.22	13.22		
53	031003013002	水表	1.类型:压力表 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽连接	组	4	626.65	2506.6	1257.56	101.64		
54	031003013003	水表	1.类型:压力表 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接	组	4	430.51	1722.04	892.8	74.12		
55	031003013004	水表	1.类型:真空表 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接	组	4	1368.1	5472.4	1969.2	629.8		
56	030601004001	流量仪表	电容式杆型液位计 详见图纸	台	2	2130.68	4261.36	674.08	161.96		定额（地下室消防栓泵房）
57	031003003012	焊接法兰阀门	1.类型:旋流防止器 2.规格:DN150 3.连接形式:沟槽连接	个	4	8401.92	33607.68	416	89.88		
58	031003003013	焊接法兰阀门	1.类型:大小头 2.规格:DN150 3.连接形式:沟槽连接	个	4	498.98	1995.92	416	89.88		
本页小计							50331.02	5755.86	1160.5		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室消防水　　标段：　　第 12 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
59	031003003014	焊接法兰阀门	1.类型:大小头 2.规格:DN200 3.连接形式:沟槽连接	个	4	830.78	3323.12	604.96	271.8		
60	Z031003022001	水锤消除器	1.类型:水锤消除器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽连接	个	1	3399.65	3399.65	74.5	42.34		
61	031003008002	除污器（过滤器）	1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接	组	2	893.75	1787.5	137.08	31.62		
62	030601004002	流量仪表	流量计	台	2	2130.68	4261.36	674.08	161.96		定额（地下室消防栓泵房）
63	030109001001	离心式泵	1、名称：自动喷淋泵 2、规格：XBD5.9/30G-FLG,Q=30L/S,H=59m,37KW 3、一用一备 电机检查接线 4、多级离心泵拆装检查 5、减振底座形式、数量：隔振垫 4块	台	2	36071.89	72143.78	2175.72	325.34		
本页小计							84915.41	3666.34	833.06		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室消防水　　标段：　　第 13 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
64	030109001002	离心式泵	1、名称：消火栓泵 2、规格：XBD9.7/10G-FLG Q=10L/S,H=97m,30KW 3、一用一备 电机检查接线 4、多级离心泵拆装检查 5、减振底座形式、数量：隔振垫 4块	台	2	24763.89	49527.78	2175.72	325.34		
65	030109001003	离心式泵	1、名称：消火栓增压稳压设备 2、规格：XW(L)-II-1.0-109-ADL,ADL3-29 Q=1.0 L/S H=109m 3、一用一备 电机检查接线 4、多级离心泵拆装检查 5、减振底座形式、数量：隔振垫 4块	台	1	19183.74	19183.74	1719.62	747.33		
本页小计							68711.52	3895.34	1072.67		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室消防水　　标段：　　第 14 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
66	030901004001	报警装置	1、类型：湿式报警阀(含警铃、延时器、压力开关、压力表等配件) ZSZ-150 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：沟槽连接	组	8	2852.46	22819.68	5544.72	43.92		
67	030817008002	套管制作安装	柔性防水套管制作安装 DN200	个	2	844.34	1688.68	566.8	219.08		
68	030817008003	套管制作安装	柔性防水套管制作安装 DN150	个	6	669.76	4018.56	1484.1	583.98		
69	030817008004	套管制作安装	柔性防水套管制作安装 DN100	个	3	529.79	1589.37	582.9	260.7		
本页小计							30116.29	8178.52	1107.68		
合　计							2409330.61	706076.909999999	44273.43		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-地下室消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		56425.84	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	56425.84	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	1795.68	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	897.84	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下室-地下室消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	11948.19	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	11948.19	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		11948.19	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：地下室-地下室消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	11948.19	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			11948.19	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：地下室-地下室消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：地下室-地下室消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：地下室-地下室消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：地下室-地下室消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	2409330.61	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	682637.41	
2	措施项目费		95848.51	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	36729.15	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	8009.33	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	59119.36	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		56425.84	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		11948.19	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	11948.19	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	11948.19	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	211545.1	
5	增值税	计算基数×费率	245580.52	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	2,974,252.93	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					36729.15	8815			
1	031301017003	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第九册	项	1	36729.15	36729.15	8815			
本页小计							36729.15	8815			
合　计							36729.15	8815			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室给排水　　标段：　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		给排水					857616.91	162731.95	10630.97		
1	031001007001	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:地下室吊装干管 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管 DN32 4.连接形式:丝扣连接	m	638.89	62.01	39617.57	10215.85	396.11		
2	031001007002	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:地下室吊装干管 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管 DN20 4.连接形式:丝扣连接	m	545.47	38.43	20962.41	7249.3	103.64		
3	031001007003	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:压力排水管 3.材质、规格:热镀锌钢管 DN80 4.连接形式:丝扣连接	m	455.13	76.03	34603.53	12001.78	373.21		
4	031001007004	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:压力排水管 3.材质、规格:热镀锌钢管 DN65 4.连接形式:丝扣连接	m	165.63	69.09	11443.38	4202.03	124.22		
本页小计							106626.89	33668.96	997.18		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室给排水　　标段：　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	031001007005	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:压力排水管 3.材质、规格:热镀锌钢管 DN50 4.连接形式:丝扣连接	m	772.31	60.68	46863.77	15052.32	540.62		
6	031002001004	管道支架	一般管架制作安装	Kg	610.34	15.51	9466.37	4296.79	561.51		
7	031201003004	金属结构刷油	管道支架先刷樟丹两道再刷调和漆两道	kg	610.34	1.95	1190.16	561.51	183.1		
8	031201001004	管道刷油	管道刷樟丹两道再刷调和漆两道	m2	610.34	15.79	9637.27	5218.41			
9	031003001004	螺纹阀门	1.类型:铜芯球墨铸铁闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	155	133.05	20622.75	2864.4	122.45		
10	031003003015	焊接法兰阀门	1.类型:铜芯球墨铸铁闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接	个	38	435.17	16536.46	2100.64	469.68		
11	031003001005	螺纹阀门	1、名称：升降式排水止回阀 2、规格、型号：DN65 3、连接形式：螺纹连接	个	155	528.76	81957.8	4226.85	161.2		
本页小计							186274.58	34320.92	2038.56		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室给排水　　标段：　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	031003003016	焊接法兰阀门	1、名称：升降式排水止回阀 2、规格、型号：DN80 3、连接形式：法兰连接	个	38	402.17	15282.46	2100.64	469.68		
13	031003010002	软接头（软管）	1.类型:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	155	139.17	21571.35	3349.55	153.45		
14	031003010003	软接头（软管）	1.类型:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接	个	38	406.49	15446.62	2338.52	469.68		
15	030601002002	压力仪表	1.名称:压力表 量程:0~2.5MPa 2、含取源部件	台	193	105.23	20309.39	7563.67	146.68		
16	031002003004	套管	刚性防水套管制作安装 DN80	个	30	224.55	6736.5	3151.2	687		
17	031002003005	套管	刚性防水套管制作安装 DN65	个	73	224.55	16392.15	7667.92	1671.7		
18	031002003006	套管	刚性防水套管制作安装 DN50	个	9	191.28	1721.52	836.73	167.67		
19	030109011001	潜水泵	1、名称：潜水泵 2、型号：Q=7m3/h H=14m N=1.1Kw 3、含检查接线	台	43	1133.66	48747.38	5132.05	770.13		
本页小计							146207.37	32140.28	4535.99		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室给排水　　标段：　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
20	030109011002	潜水泵	1、名称：潜水泵 2、型号：Q=10m3/h H=13m N=1.1Kw 3、含检查接线	台	26	1133.66	29475.16	3103.1	465.66		
21	030109011003	潜水泵	1、名称：潜水泵 2、型号：Q=25m3/h H=16m N=3Kw 3、含检查接线	台	46	1455.66	66960.36	5490.1	823.86		
22	030109011004	潜水泵	1、名称：潜水泵 2、型号：Q=37m3/h H=13m N=3Kw 3、含检查接线	台	26	1455.66	37847.16	3103.1	465.66		
23	030109011005	潜水泵	1、名称：潜水泵 2、型号：Q=40m3/h H=15m N=4w 3、含检查接线	台	30	1468.66	44059.8	3580.5	537.3		
24	030109011006	潜水泵	1、名称：潜水泵 2、型号：Q=50m3/h H=17m N=5.5Kw 3、含检查接线	台	4	1813.43	7253.72	596	74.92		
25	030109011007	潜水泵	1、名称：潜水泵 2、型号：Q=65m3/h H=15m N=5.5Kw 3、含检查接线	台	18	1813.43	32641.74	2682	337.14		
本页小计							218237.94	18554.8	2704.54		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室给排水　　标段：　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
26	031004004001	洗涤盆	洗涤盆安装(含角阀、水龙头等附件及安装) 具体做法详见设计图纸	组	24	403.02	9672.48	680.16			
27	031001006001	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质:地下室地板排水管 3.材质、规格:热镀锌钢管 DN50 4.连接形式:丝扣连接	m	1701.13	48.87	83134.22	20838.84	136.09		
28	031001001001	镀锌钢管	1.安装部位: 室内 2.介质:电梯井排水 3.材质、规格:热镀锌钢管 DN150 4.连接形式:沟槽连接	m	94.56	152.05	14377.85	3179.11	62.41		
29	031004014001	给、排水附（配）件	1.材质:直通式地漏（不锈钢面板） 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:地面	个	142	29.19	4144.98	1486.74			
30	031202002001	管道防腐蚀	镀锌钢管埋地作防腐处理增加两油一布	m2	61.37	43.71	2682.48	1000.33			
本页小计							114012.01	27185.18	198.5		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室给排水　　标段：　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
31	040501004001	塑料管	1、PVC-U 排水管 DN50（出户）； 2、埋设深度见图纸； 3、粘接连接； 4、管道闭水试验	m	317.69	9.21	2925.92	880			
32	040501004002	塑料管	1、PVC-U 排水管 DN75（出户）； 2、埋设深度见图纸； 3、粘接连接； 4、管道闭水试验	m	877.08	15.01	13164.97	3736.36			
33	040501004003	塑料管	1、PVC-U 排水管 DN100（出户）； 2、埋设深度见图纸； 3、粘接连接； 4、管道闭水试验	m	1627.7	23.56	38348.61	7633.91			
34	040501002001	钢管	1、热镀锌钢管排水管 DN40（压力排水）； 2、埋设深度见图纸； 3、螺纹连接； 4、管道水压试验	m	163.02	28.14	4587.38	841.18	21.19		
35	040501002002	钢管	1、热镀锌钢管排水管 DN50（压力排水）； 2、埋设深度见图纸； 3、螺纹连接； 4、管道水压试验	m	183.28	36.66	6719.04	1092.35	32.99		
本页小计							65745.92	14183.8	54.18		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室给排水　　标段：　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
36	040501002003	钢管	1、热镀锌钢管排水管 DN65（压力排水）； 2、埋设深度见图纸； 3、螺纹连接； 4、管道水压试验	m	270.21	47.73	12897.12	1726.64	64.85		
37	040501002004	钢管	1、热镀锌钢管排水管 DN80（压力排水）； 2、埋设深度见图纸； 3、螺纹连接； 4、管道水压试验	m	137.68	55.31	7615.08	951.37	37.17		
本页小计							20512.2	2678.01	102.02		
合　计							857616.91	162731.95	10630.97		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-地下室给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		13019.83	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	13019.83	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	414.34	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	207.17	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下室-地下室给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	2756.95	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	2756.95	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
合　　计		2756.95	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：地下室-地下室给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	2756.95	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			2756.95	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：地下室-地下室给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：地下室-地下室给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：地下室-地下室给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：地下室-地下室给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	857616.91	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	157515.5	
2	措施项目费		22106.26	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	8464.92	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	1845.9	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	13641.34	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		13019.83	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		2756.95	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	2756.95	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	2756.95	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	48812.4	
5	增值税	计算基数×费率	83816.33	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	1,015,108.85	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					8464.92	2031.58			
1	031301017004	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	8464.92	8464.92	2031.58			
本页小计							8464.92	2031.58			
合　计							8464.92	2031.58			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室暖通　　标段：　　第 1 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		排烟					1711338.27	310139.03	43976.15		
1	030702001001	钢面镁质复合管道	1、材质：单面钢面镁质复合风管 2、形状：矩形 3、规格：长边长（mm）≤320 4、板材厚度：20mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：型钢法兰支吊架 6、接口形式：咬口	m2	32.63	98.64	3218.62	789.65	213.4		
2	030702001002	钢面镁质复合管道	1、材质：单面钢面镁质复合风管 2、形状：矩形 3、规格：长边长（mm）≤450 4、板材厚度：20mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：型钢法兰支吊架 6、接口形式：咬口	m2	1.04	98.64	102.59	25.17	6.8		
本页小计							3321.21	814.82	220.2		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室暖通　　标段：　　第 2 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	030702001003	钢面镁质复合管道	1、材质：单面钢面镁质复合风管 2、形状：矩形 3、规格：长边长（mm）≤1000 4、板材厚度：20mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：型钢法兰支吊架 6、接口形式：咬口	m2	0.72	96.38	69.39	17.26	3.87		
4	030702001004	钢面镁质复合管道	1、材质：单面钢面镁质复合风管 2、形状：矩形 3、规格：长边长（mm）≤1000 4、板材厚度：20mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：型钢法兰支吊架 6、接口形式：咬口	m2	202.97	96.38	19562.25	4865.19	1089.95		
本页小计							19631.64	4882.45	1093.82		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室暖通　　标段：　　第 3 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	030702001005	钢面镁质复合管道	1、材质：单面钢面镁质复合风管 2、形状：矩形 3、规格：长边长（mm）≤1000 4、板材厚度：20mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：型钢法兰支吊架 6、接口形式：咬口	m2	2180.3	96.38	210137.31	52261.79	11708.21		
6	030702001006	钢面镁质复合管道	1、材质：单面钢面镁质复合风管 2、形状：矩形 3、规格：长边长（mm）≤1250 4、板材厚度：20mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：型钢法兰支吊架 6、接口形式：咬口	m2	1445.81	92.31	133462.72	32328.31	6072.4		
本页小计							343600.03	84590.1	17780.61		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室暖通　　标段：　　第 4 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	030702001007	钢面镁质复合管道	1、材质：单面钢面镁质复合风管 2、形状：矩形 3、规格：长边长（mm）≤2000 4、板材厚度：20mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：型钢法兰支吊架 6、接口形式：咬口	m2	1803.23	92.31	166456.16	40320.22	7573.57		
8	030702001008	钢面镁质复合管道	1、材质：单面钢面镁质复合风管 2、形状：圆形 3、规格：长边长（mm）≤320 4、板材厚度：20mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：型钢法兰支吊架 6、接口形式：咬口	m2	46.68	62.74	2928.7	560.63	245.07		
本页小计							169384.86	40880.85	7818.64		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室暖通　　标段：　　第 5 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
9	030702001009	钢面镁质复合管道	1、材质：单面钢面镁质复合风管 2、形状：圆形 3、规格：长边长（mm）≤1000 4、板材厚度：20mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：型钢法兰支吊架 6、接口形式：咬口	m2	112.89	53.36	6023.81	807.16	397.37		
10	030702001010	钢面镁质复合管道	1、材质：单面钢面镁质复合风管 2、形状：圆形 3、规格：长边长（mm）≤1250 4、板材厚度：20mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：型钢法兰支吊架 6、接口形式：咬口	m2	61.07	55.07	3363.12	466.57	241.23		
11	030108003001	轴流通风机	1、名称：HTF-10-I-A轴流式消防排烟风机 2、规格：26483CHM*302Pa*5.5kW 3、减振底座形式、数量：减振器 4个 吊装	台	4	4040.51	16162.04	3505.64	99.92		
本页小计							25548.97	4779.37	738.52		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室暖通　　标段：　　第 6 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	030108003002	轴流通风机	1、名称：HTF-11-I-A轴流式消防排烟风机 2、规格：50128CHM*649Pa*15kW 3、减振底座形式、数量：减振器 4个 吊装	台	3	7110.83	21332.49	5066.7	78.78		
13	030108001001	离心式通风机	1、名称：HTFC(A)-II-25型柜式离心排烟风机箱 2、规格：31560/17506CHM*755/326Pa*15.5/5.1kW 3、减振底座形式、数量：隔振垫 4块 落地 10#槽钢基础制作安装	台	9	9961.55	89653.95	16385.31	481.77		
14	030108001002	离心式通风机	1、名称：HTFC(A)-II-28型柜式离心排烟风机箱 2、规格：34570/27300CHM*688/314Pa*18.5/6.2kW 3、减振底座形式、数量：隔振垫 4块 落地 10#槽钢基础制作安装	台	11	9961.55	109577.05	20026.49	588.83		
本页小计							220563.49	41478.5	1149.38		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室暖通　　标段：　　第 7 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
15	030404033001	风扇	1.名称:DFBZ-2.5方形壁式排气扇，外带防虫网 2.规格:(600CHM*40Pa*0.025kW/220V)	台	5	411.88	2059.4	156.45			
16	030101011001	控制装置	手动控制装置	台	1	215.81	215.81	22.95			
17	030904001003	点型探测器	1、名称：RXPF-CO CO探测探测器 2、线制：总线制 含探测器底座安装 详见图纸	个	19	175.18	3328.42	455.81	1.33		
18	030108003003	轴流通风机	1、JSF-280低噪声轴流风机3000CHM*258Pa*0.37kW 2、减振底座形式、数量：隔振垫4个 3、详见设计图纸	台	3	570.84	1712.52	386.67			
19	030108003004	轴流通风机	1、JSF-280低噪声轴流风机3000CHM*258Pa*0.37kW 2、减振底座形式、数量：减震器4个 3、详见设计图纸	台	9	651.68	5865.12	1729.98			
本页小计							13181.27	2751.86	1.33		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室暖通　　标段：　　第 8 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
20	030108003005	轴流通风机	1、JSF-I-280低噪声轴流风机1140CHM*85Pa*0.06kW 2、减振底座形式、数量：隔振垫4个 3、详见设计图纸	台	1	641.6	641.6	184.46			
21	030108003006	轴流通风机	1、JSF-I-315低噪声轴流风机1630CHM*107Pa*0.09kW 2、减振底座形式、数量：隔振垫4个 3、详见设计图纸	台	2	641.6	1283.2	368.92			
22	030108003007	轴流通风机	1、JSF-I-630低噪声轴流风机16500CHM*285Pa*2.2kW 2、减振底座形式、数量：隔振垫4个 3、详见设计图纸	台	8	1923.76	15390.08	2026.4	19.04		
23	030108003008	轴流通风机	1、JSF-I-710低噪声轴流风机22412CHM*417Pa*4kW 2、减振底座形式、数量：隔振垫4个 3、详见设计图纸	台	6	2531.76	15190.56	1519.8	14.28		
本页小计							32505.44	4099.58	33.32		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室暖通　　标段：　　第 9 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
24	030108003009	轴流通风机	1、JSF-I-800低噪声轴流风机24241CHM*292Pa*4kw 2、减振底座形式、数量：隔振垫4个 3、详见设计图纸	台	4	2491.76	9967.04	1013.2	9.52		
25	030108003010	轴流通风机	1、JSF-I-1000低噪声轴流风机36300CHM*350Pa*5.5kW 2、减振底座形式、数量：隔振垫4个 3、详见设计图纸	台	2	4214.83	8429.66	1521.3	4.76		
26	030108003011	轴流通风机	1、JSF-I-1000低噪声轴流风机40598CHM*329Pa*7.5KW 2、减振底座形式、数量：隔振垫4个 3、详见设计图纸	台	3	4734.83	14204.49	2281.95	7.14		
27	030108003012	轴流通风机	1、JSF-I-1000低噪声轴流风机41540CHM*358Pa*11kW 2、减振底座形式、数量：隔振垫4个 3、详见设计图纸	台	1	5156.83	5156.83	760.65	2.38		
本页小计							37758.02	5577.1	23.8		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室暖通　　标段：　　第 10 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
28	030108003013	轴流通风机	1、JSF-I-1120低噪声轴流风机 48000CHM*400Pa*7.5KW 2、减振底座形式、数量：隔振垫4个 3、详见设计图纸	台	2	4844.83	9689.66	1521.3	4.76		
29	030108003014	轴流通风机	1、JSF-II-450低噪声轴流风机10338/3623CHM*521/272Pa*3.1/0.8kW 2、减振底座形式、数量：隔振垫4个 3、详见设计图纸	台	7	1723.12	12061.84	1130.64	16.66		
30	030108003015	轴流通风机	1、名称：DFBZ-2.5方形壁式轴流风机 2、规格：(600CHM*40Pa*0.025kW/220V*57dB(A)*15kg*1450r/min) 3、减振底座形式、数量：减振器 4块 嵌墙安装	台	17	640.76	10892.92	2478.94			
本页小计							32644.42	5130.88	21.42		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室暖通　　标段：　　第 11 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
31	030108003016	轴流通风机	1、名称：DFBZ-2.5方形壁式轴流风机 2、规格：800CHM*42Pa*0.025kW 3、减振底座形式、数量：减振器 4块 嵌墙安装	台	1	640.76	640.76	145.82			
32	030108003017	轴流通风机	1、名称：DFBZ-2.8方形壁式轴流风机 2、规格：(风量：1230 CMH 全压：45Pa 功率：0.04 kw 转速：1450 r/min 噪音：59dB(A) 重量：17 kg) 3、减振底座形式、数量：减振器 4块 嵌墙安装	台	2	690.76	1381.52	291.64			
33	030703001001	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、型号：200*120 3、支架形式、材质：独立支吊架	个	1	298.86	298.86	74.18	7.35		
34	030703001002	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、型号：200*800 3、支架形式、材质：独立支吊架	个	1	425.84	425.84	74.18	7.35		
本页小计							2746.98	585.82	14.7		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室暖通　　标段：　　第 12 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
35	030703001003	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、型号：250*120 3、支架形式、材质：独立支吊架	个	1	304.47	304.47	74.18	7.35		
36	030703001004	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、型号：250*400 3、支架形式、材质：独立支吊架	个	1	369.82	369.82	74.18	7.35		
37	030703001005	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、型号：320*160 3、支架形式、材质：独立支吊架	个	3	324.26	972.78	222.54	22.05		
38	030703001006	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、型号：320*200 3、支架形式、材质：独立支吊架	个	2	336.21	672.42	148.36	14.7		
39	030703001007	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、型号：350*350 3、支架形式、材质：独立支吊架	个	35	390.83	13679.05	2596.3	257.25		
40	030703001008	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、型号：400*400 3、支架形式、材质：独立支吊架	个	1	425.84	425.84	74.18	7.35		
本页小计							16424.38	3189.74	316.05		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室暖通　　标段：　　第 13 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
41	030703001009	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、型号：500*400 3、支架形式、材质：独立支吊架	个	1	463.18	463.18	74.18	7.35		
42	030703001010	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、型号：500*800 3、支架形式、材质：独立支吊架	个	1	707.27	707.27	115.45	8.42		
43	030703001011	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、型号：630*1250 3、支架形式、材质：独立支吊架	个	10	1121.88	11218.8	1522.6	102		
44	030703001012	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、型号：800*600 3、支架形式、材质：独立支吊架	个	1	781.96	781.96	115.45	8.42		
45	030703001013	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、型号：800*1600 3、支架形式、材质：独立支吊架	个	4	1429.48	5717.92	609.04	40.8		
46	030703001014	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、型号：800*1800 3、支架形式、材质：独立支吊架	个	3	1557.62	4672.86	456.78	30.6		
本页小计							23561.99	2893.5	197.59		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室暖通　　标段：　　第 14 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
47	030703001015	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、型号：1100*500 3、支架形式、材质：独立支吊架	个	5	847.31	4236.55	577.25	42.1		
48	030703001016	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、型号：1250*320 3、支架形式、材质：独立支吊架	个	6	707.27	4243.62	692.7	50.52		
49	030703001017	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、型号：1250*400 3、支架形式、材质：独立支吊架	个	2	800.63	1601.26	230.9	16.84		
50	030703001018	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、型号：1250*1600 3、支架形式、材质：独立支吊架	个	2	2071.4	4142.8	388.54	26.38		
51	030703001019	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、型号：2000*1800 3、支架形式、材质：独立支吊架	个	2	3352.81	6705.62	388.54	26.38		
52	030703001020	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、型号：2500*1800 3、支架形式、材质：独立支吊架	个	2	4125.36	8250.72	459.48	29.14		
本页小计							29180.57	2737.41	191.36		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室暖通　　标段：　　第 15 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
53	030703001021	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、型号：Φ290 3、支架形式、材质：独立支吊架	个	12	388.66	4663.92	890.16	88.2		
54	030703001022	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、型号：Φ460 3、支架形式、材质：独立支吊架	个	9	525.55	4729.95	667.62	66.15		
55	030703001023	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、型号：Φ640 3、支架形式、材质：独立支吊架	个	7	738.14	5166.98	519.26	51.45		
56	030703001024	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、型号：Φ710 3、支架形式、材质：独立支吊架	个	6	896.96	5381.76	692.7	50.52		
57	030703001025	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、型号：Φ1010 3、支架形式、材质：独立支吊架	个	1	1315.6	1315.6	115.45	8.42		
58	030703001026	碳钢阀门	1、名称：280℃防火阀 2、型号：630*630 3、支架形式、材质：独立支吊架	个	3	854.68	2564.04	346.35	25.26		
本页小计							23822.25	3231.54	290		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室暖通　　标段：　　第 16 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
59	030703001027	碳钢阀门	1、名称：280℃防火阀 2、型号：645*680 3、支架形式、材质：独立支吊架	个	9	895.46	8059.14	1039.05	75.78		
60	030703001028	碳钢阀门	1、名称：280℃防火阀 2、型号：800*320 3、支架形式、材质：独立支吊架	个	3	716.9	2150.7	346.35	25.26		
61	030703001029	碳钢阀门	1、名称：280℃防火阀 2、型号：800*930 3、支架形式、材质：独立支吊架	个	10	1194.1	11941	1154.5	84.2		
62	030703001030	碳钢阀门	1、名称：280℃防火阀 2、型号：1000*400 3、支架形式、材质：独立支吊架	个	6	857.71	5146.26	692.7	50.52		
63	030703001031	碳钢阀门	1、名称：280℃防火阀 2、型号：1250*320 3、支架形式、材质：独立支吊架	个	8	857.71	6861.68	923.6	67.36		
64	030703001032	碳钢阀门	1、名称：280℃防火阀 2、型号：1250*400 3、支架形式、材质：独立支吊架	个	14	955.5	13377	1616.3	117.88		
本页小计							47535.78	5772.5	421		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室暖通　　标段：　　第 17 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
65	030703001033	碳钢阀门	1、名称：280℃防火阀 2、型号：1250*630 3、支架形式、材质：独立支吊架	个	2	1289.47	2578.94	304.52	20.4		
66	030703001034	碳钢阀门	1、名称：280℃防火阀 2、型号：1600*320 3、支架形式、材质：独立支吊架	个	4	1020.06	4080.24	609.04	40.8		
67	030703001035	碳钢阀门	1、名称：280℃防火阀 2、型号：1600*400 3、支架形式、材质：独立支吊架	个	1	1145.23	1145.23	152.26	10.2		
68	030703001036	碳钢阀门	1、名称：280℃防火阀 2、型号：1800*400 3、支架形式、材质：独立支吊架	个	4	1223.46	4893.84	609.04	40.8		
69	030703001037	碳钢阀门	1、名称：280℃防火阀 2、型号：2000*400 3、支架形式、材质：独立支吊架	个	10	1301.69	13016.9	1522.6	102		
70	030703001038	碳钢阀门	1、名称：280℃防火阀 2、型号：Φ1010 3、支架形式、材质：独立支吊架	个	4	1418.33	5673.32	461.8	33.68		
本页小计							31388.47	3659.26	247.88		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室暖通　　标段：　　第 18 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
71	030703001039	碳钢阀门	1、名称：280℃防火阀 2、型号：Φ1110 3、支架形式、材质：独立支吊架	个	3	1609.7	4829.1	346.35	25.26		
72	030703001040	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、型号：800*250 3、具体做法详见图纸	个	204	236.72	48290.88	7113.48	691.56		
73	030703001041	碳钢阀门	1、名称：止回风阀 2、型号：320*200 3、具体做法详见图纸	个	2	167.81	335.62	43.22	4.46		
74	030703001042	碳钢阀门	1、名称：止回风阀 2、型号：500*800 3、具体做法详见图纸	个	1	377.61	377.61	38.74	4.46		
75	030703001043	碳钢阀门	1、名称：止回风阀 2、型号：630*1250 3、具体做法详见图纸	个	10	604.32	6043.2	530.4	44.6		
76	030703001044	碳钢阀门	1、名称：止回风阀 2、型号：645*680 3、具体做法详见图纸	个	9	398.11	3582.99	348.66	40.14		
77	030703001045	碳钢阀门	1、名称：止回风阀 2、型号：800*320 3、具体做法详见图纸	个	1	301.15	301.15	38.74	4.46		
本页小计							63760.55	8459.59	814.94		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室暖通　　标段：　　第 19 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
78	030703001046	碳钢阀门	1、名称：止回风阀 2、型号：800*930 3、具体做法详见图纸	个	10	581.22	5812.2	530.4	44.6		
79	030703001047	碳钢阀门	1、名称：止回风阀 2、型号：Φ290 3、具体做法详见图纸	个	12	178.48	2141.76	259.32	26.76		
80	030703001048	碳钢阀门	1、名称：止回风阀 2、型号：Φ640 3、具体做法详见图纸	个	7	382.71	2678.97	271.18	31.22		
81	030703001049	碳钢阀门	1、名称：止回风阀 2、型号：Φ710 3、具体做法详见图纸	个	6	432.89	2597.34	232.44	26.76		
82	030703001050	碳钢阀门	1、名称：止回风阀 2、型号：Φ1010 3、具体做法详见图纸	个	5	706.87	3534.35	193.7	22.3		
83	030703001051	碳钢阀门	1、名称：止回风阀 2、型号：Φ1110 3、具体做法详见图纸	个	3	840.39	2521.17	159.12	13.38		
84	030703001052	碳钢阀门	1、名称：排烟电动阀(平时关闭,火灾时开启) 2、型号：400*1250 3、具体做法详见图纸	个	5	1206.51	6032.55	482.75	22.3		
本页小计							25318.34	2128.91	187.32		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室暖通　　标段：　　第 20 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
85	030703001053	碳钢阀门	1、名称：排烟电动阀(平时关闭,火灾时开启) 2、型号：1250*320 3、具体做法详见图纸	个	7	1108.72	7761.04	675.85	31.22		
86	030703001054	碳钢阀门	1、名称：排烟电动阀(平时关闭,火灾时开启) 2、型号：1250*630 3、具体做法详见图纸	个	1	1540.48	1540.48	133.36	6.24		
87	030503006001	传感器	1、名称：余压传感器（带泄压阀执行器）500*800	台	4	290.46	1161.84	198.48	1.24		
88	030503006002	传感器	1、名称：余压传感器（带泄压阀执行器）630*1250	台	5	290.46	1452.3	248.1	1.55		
89	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口,叶片垂直 2、规格：200*800 3、具体做法详见图纸	个	1	149.9	149.9	28.91	0.11		
90	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口,叶片垂直 2、规格：250*400 3、具体做法详见图纸	个	1	120.02	120.02	25.03	0.11		
91	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口,叶片垂直 2、规格：400*400 3、具体做法详见图纸	个	1	142.85	142.85	25.03	0.11		
本页小计							12328.43	1334.76	40.58		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室暖通　　标段：　　第 21 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
92	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口，叶片垂直 2、规格：500*250 3、具体做法详见图纸	个	1	129.53	129.53	25.03	0.11		
93	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口，叶片垂直 2、规格：500*400 3、具体做法详见图纸	个	1	158.07	158.07	25.03	0.11		
94	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口，叶片垂直 2、规格：500*800 3、具体做法详见图纸	个	7	248.16	1737.12	228.41	0.77		
95	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口，叶片垂直 2、规格：800*1600 3、具体做法详见图纸	个	4	598.45	2393.8	169.88	0.44		
96	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口，叶片垂直 2、规格：800*1800 3、具体做法详见图纸	个	3	678.11	2034.33	164.04	0.33		
97	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口，叶片垂直 2、规格：1250*630 3、具体做法详见图纸	个	14	411.04	5754.56	594.58	1.54		
本页小计							12207.41	1206.97	3.3		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室暖通　　标段：　　第 22 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
98	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口，叶片垂直 2、规格：1250*1600 3、具体做法详见图纸	个	2	891.21	1782.42	109.36	0.22		
99	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口，叶片垂直 2、规格：2000*1800 3、具体做法详见图纸	个	2	1542.26	3084.52	160.62	0.58		
100	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口，叶片垂直 2、规格：2500*1800 3、具体做法详见图纸	个	2	1884.74	3769.48	160.62	0.58		
101	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口，叶片垂直（带风阀） 2、规格：250*160 3、具体做法详见图纸	个	1	127.18	127.18	10.73	0.11		
102	030703007014	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口，叶片垂直（带风阀） 2、规格：320*160 3、具体做法详见图纸	个	1	139.18	139.18	13.86	0.11		
103	030703007015	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口，叶片垂直（带风阀） 2、规格：320*200 3、具体做法详见图纸	个	2	139.18	278.36	27.72	0.22		
本页小计							9181.14	482.91	1.82		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室暖通　　标段：　　第 23 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
104	030703007016	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口,叶片垂直（带风阀） 2、规格：500*250 3、具体做法详见图纸	个	1	203.1	203.1	25.03	0.11		
105	030703007017	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口,叶片垂直（带风阀） 2、规格：800*250 3、具体做法详见图纸	个	204	258.93	52821.72	5897.64	22.44		
106	030703007018	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口,叶片垂直（带风阀） 2、规格：1100*1250 3、具体做法详见图纸	个	4	1045.55	4182.2	169.88	0.44		
107	030703007019	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口,叶片垂直（带风阀） 2、规格：1250*320 3、具体做法详见图纸	个	10	395.95	3959.5	326.3	1.1		
108	030703007020	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：多叶送风口 平时常闭,自动和手动开启,输出信号 2、型号：800*1250	个	1	1400.58	1400.58	40.98	0.11		
109	030703021001	静压箱	1、名称：消声静压箱 2、型号：1500*1500*600 3、具体做法详见图纸	个	3	3435.66	10306.98	1254.12	154.05		
本页小计							72874.08	7713.95	178.25		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室暖通　　标段：　　第 24 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
110	030703021002	静压箱	1、名称：消声静压箱 2、型号：1000*1200*2300 3、具体做法详见图纸	个	2	5015.9	10031.8	1021.74	103.56		
111	030703021003	静压箱	1、名称：消声静压箱 2、型号：1000*1500*2300 3、具体做法详见图纸	个	1	5611.65	5611.65	510.87	51.78		
112	030703021004	静压箱	1、名称：消声静压箱 2、型号：1500*800*1700 3、具体做法详见图纸	个	2	4323.86	8647.72	1021.74	103.56		
113	030703021005	静压箱	1、名称：消声静压箱 2、型号：1500*1200*1500 3、具体做法详见图纸	个	1	4769.17	4769.17	510.87	51.78		
114	030703021006	静压箱	1、名称：消声静压箱 2、型号：2000*1500*600 3、具体做法详见图纸	个	5	4317.85	21589.25	2554.35	258.9		
115	030703021007	静压箱	1、名称：消声静压箱 2、型号：2300*1500*600 3、具体做法详见图纸	个	1	4696.96	4696.96	510.87	51.78		
116	030703021008	静压箱	1、名称：消声静压箱 2、型号：2400*1800*600 3、具体做法详见图纸	个	11	5364.93	59014.23	5619.57	569.58		
本页小计							114360.78	11750.01	1190.94		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室暖通　　标段：　　第 25 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
117	030703021009	静压箱	1、名称：消声静压箱 2、型号：2500*1200*2300 3、具体做法详见图纸	个	2	8175.19	16350.38	1021.74	103.56		
118	030703021010	静压箱	1、名称：消声静压箱 2、型号：3600*1500*2300 3、具体做法详见图纸	个	2	11557.14	23114.28	1021.74	103.56		
119	030703021011	静压箱	1、名称：静压箱 2、型号：1500*1000*1500 3、具体做法详见图纸	个	3	4408.11	13224.33	1532.61	155.34		
120	030703021012	静压箱	1、名称：静压箱 2、型号：1500*1000*1600 3、具体做法详见图纸	个	8	4558.55	36468.4	4086.96	414.24		
121	030703021013	静压箱	1、名称：静压箱 2、型号：1500*1500*1600 3、具体做法详见图纸	个	2	5491.3	10982.6	1021.74	103.56		
122	030703021014	静压箱	1、名称：静压箱 2、型号：1500*1500*2800 3、具体做法详见图纸	个	2	7657.67	15315.34	1021.74	103.56		
本页小计							115455.33	9706.53	983.82		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室暖通　　标段：　　第 26 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
123	030703021015	静压箱	1、名称：静压箱 2、型号：1600*1500*1000 3、具体做法详见图纸	个	1	4558.55	4558.55	510.87	51.78		
124	030703021016	静压箱	1、名称：静压箱 2、型号：2300*1000*1200 3、具体做法详见图纸	个	4	5015.9	20063.6	2043.48	207.12		
125	030703021017	静压箱	1、名称：静压箱 2、型号：2300*1000*1800 3、具体做法详见图纸	个	4	6207.4	24829.6	2043.48	207.12		
126	030703021018	静压箱	1、名称：静压箱 2、型号：2400*1500*1500 3、具体做法详见图纸	个	3	6935.55	20806.65	1532.61	155.34		
127	03B001	挡烟垂壁	固定式挡烟垂壁	m	259.04	158.2	40980.13	5017.6	316.03		
128	030703019001	柔性接口	1、名称：耐高温陶瓷纤维布软接头	m2	71.26	381.01	27150.77	5712.2	124.71		
本页小计							138389.3	16860.24	1062.1		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室暖通　　标段：　　第 27 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
129	031201003005	金属结构刷油	手工除锈 一般钢结构轻锈 一般钢结构 防锈漆第一遍 一般钢结构 防锈漆增一遍 一般钢结构 调和漆第一遍 一般钢结构 调和漆增一遍	kg	23121.41	1.91	44161.89	21271.7	6936.42		
130	031201003006	金属结构刷油	管道支架先刷樟丹两道再刷调和漆两道	kg	6723.48	1.95	13110.79	6185.6	2017.04		
131	030704001001	通风工程检测、调试	通风空调系统调试费	系统	1	17390.46	17390.46	5982.58			
本页小计							74663.14	33439.88	8953.46		
合　计							1711338.27	310139.03	43976.15		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-地下室暖通　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		30055.54	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	30055.54	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	956.48	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	478.24	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算			

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下室-地下室暖通　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	6364.27	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	6364.27	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
合　　计		6364.27	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：地下室-地下室暖通　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	6364.27	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			6364.27	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：地下室-地下室暖通　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：地下室-地下室暖通　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：地下室-地下室暖通　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：地下室-地下室暖通　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	1711338.27	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	323427.5	
2	措施项目费		101585.82	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	70095.56	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	44449.38	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	31490.26	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		30055.54	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		6364.27	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	6364.27	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	6364.27	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	112680.69	
5	增值税	计算基数×费率	173877.21	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	2,105,846.26	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室暖通　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					70095.56	47948.92	1098.29		
1	031301017005	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第四册 脚手架搭拆费第七册 脚手架搭拆费第十二册刷油工程	项	1	9871.25	9871.25	2376.71			
2	Z031301019001	超高增加费	超高增加费	项	1	60224.31	60224.31	45572.21	1098.29		
本页小计							70095.56	47948.92	1098.29		
合　计							70095.56	47948.92	1098.29		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					45000			45000	
1	03B002	智能化预埋费用	地下室智能化预埋费用	项	1	45000	45000			45000	
本页小计							45000			45000	
合　计							45000			45000	

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-地下室智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费			
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17		
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计					

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下室-地下室智能化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计			

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：地下室-地下室智能化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元		暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　计				

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：地下室-地下室智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	综合暂定价	地下室智能化预埋费用	项	1		45000	45000					
		合计					45000					

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：地下室-地下室智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：地下室-地下室智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：地下室-地下室智能化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	45000	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）		
2	措施项目费			
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）		见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算		见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费			见表 10.2.2-20
3	其他项目费			
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率		
5	增值税	计算基数×费率	4050	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	49,050.00	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-地下室智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
本页小计											
合　计											

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：地下室-电梯机房空调　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	172080	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）		
2	措施项目费		-0.01	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）		见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	-0.01	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		-0.01	见表 10.2.2-20
3	其他项目费			
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率		
5	增值税	计算基数×费率	15487.2	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	187,567.19	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-电梯机房空调　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		电梯机房空调					172080				
1	03B003	电梯机房空调	电梯机房空调 1.5P	台	18	9560	172080				
本页小计							172080				
合　计							172080				

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：地下室-电梯机房空调　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		0313 措施项目									
本页小计											
合　计											

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-电梯机房空调　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		-0.01	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	-0.01	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	100		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下室-电梯机房空调　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
5	三通一平费		明细详见表10.2.2-21
合　　计			

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：地下室-电梯机房空调　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元		
2	优质工程增加费	元		
3	其他暂列金额			
3.1				
3.2				
3.3				

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：地下室-电梯机房空调　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：地下室-电梯机房空调　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：地下室-电梯机房空调　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单项工程招标控制价费用表

工程名称：1#楼　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	11101429.53	
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	1792329.18	
2	措施项目费		3282404.2	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	2949877.15	
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	1683222.17	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	332527.05	
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		331058.9	
3	其他项目费		58887.4	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	58887.4	
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	58887.4	
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.3	计日工	3.3.1+3.3.2+3.3.3		
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		
3.4.1	专业发包工程管理费			
3.4.2	甲供材料设备管理费			
4	规费	Σ计算基数×费率	994211.77	
5	增值税	Σ计算基数×费率	1389323.96	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	16826256.86	

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：1#楼-1#楼强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	669521.66	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	171730.75	
2	措施项目费		44745.63	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	28605.89	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	16817.62	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	16139.74	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		15404.4	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		3261.89	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	3261.89	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	3261.89	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	57752.37	
5	增值税	计算基数×费率	69775.34	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	845,056.89	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#楼强电　　标段：　　第 1 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		强电工程					669521.66	182673.84	6344.59		
1	030404017072	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：AL1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	2	1093.46	2186.92	335.78			
2	030404017073	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：AL2 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	35	1043.46	36521.1	5876.15			
3	030404017074	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：AL3 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	1	993.46	993.46	167.89			
本页小计							39701.48	6379.82			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#楼强电　　标段：　　第 2 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	030404017075	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：AL4 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	30	1093.46	32803.8	5036.7			
5	030404017076	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：AL5 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	2	1093.46	2186.92	335.78			
6	030404017077	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：AL5-1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	2	693.46	1386.92	335.78			
7	030404017078	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+1#-AP-g1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4715.51	4715.51	178.8			
本页小计							41093.15	5887.06			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#楼强电　　标段：　　第 3 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	030404017079	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+1#-AP-g1(b) 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4221.51	4221.51	178.8			
9	030404017080	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+19-AP-dt1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	5578.51	5578.51	178.8			
10	030404017081	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+19-AP-5g 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4757.88	4757.88	139.91			
11	030404017082	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+18-AL-1h1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	1232.88	1232.88	139.91			
本页小计							15790.78	637.42			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#楼强电　　标段：　　第 4 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	030404017083	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+BJ-AL-zd1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	5030.51	5030.51	178.8			
13	030404017084	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+1#-AP-x1/+1#-AP-x1(b) 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	2	4444.51	8889.02	357.6			
14	030404017085	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+19-APE-tx1/+19-APE-tx2 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	5290.51	5290.51	178.8			
本页小计							19210.04	715.2			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#楼强电　　标段：　　第 5 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
15	030404017086	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+BJ-APE1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	3770.51	3770.51	178.8			
16	030404017087	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：+BJ-1ALEE1 3、规格：含通信模块、连锁控制、充电模块、回路控制模块及箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	5755.51	5755.51	178.8			
17	030411003018	桥架	1、名称：金属桥架 2、型号：槽式 3、规格：200*100mm 4、材质：热镀锌板+防火喷塑 5、类型：封闭式 6、接地：含接地跨接	m	138.29	92.92	12849.91	2691.12	145.2		
18	030413001003	铁构件	1、名称：桥架支撑架 2、材质：型钢（镀锌）	kg	152.12	11	1673.32	553.72	57.81		
本页小计							24049.25	3602.44	203.01		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#楼强电　　标段：　　第 6 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	030408008003	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：有机防火堵料、防火隔板 3、部位：盘柜下	处	18	91.79	1652.22	1102.32			
20	030411001009	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	769.57	10.85	8349.83	3201.41	38.48		
21	030411001010	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	235.24	7.39	1738.42	1016.24			
22	030411001011	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PC 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	480.85	10.61	5101.82	2341.74			
23	030411001012	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PC 3、规格：DN40 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	505.54	13.88	7016.9	3023.13			
本页小计							23859.19	10684.84	38.48		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#楼强电　　标段：　　第 7 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
24	030411001013	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	11129.93	7.39	82250.18	48081.3			
25	030411001014	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	366.07	9.01	3298.29	1687.58			
26	030411001015	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：SC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	4.07	14.98	60.97	22.75	0.98		
27	030411001016	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：SC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	6.92	19.95	138.05	46.92	2.35		
28	030411001017	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：SC 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	12.62	24.43	308.31	90.23	4.29		
本页小计							86055.8	49928.78	7.62		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#楼强电　　标段：　　第 8 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
29	030408001022	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电缆 2、型号：BBTRZ 3、规格：5*16 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	152.44	103.62	15795.83	1157.02	192.07		
30	030408001023	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：FS-WDZB2N-YJY 3、规格：4*2.5 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	9.3	20.21	187.95	17.48	0.47		
31	030408001024	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB2N-YJY 3、规格：5*2.5 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	20.83	21.5	447.85	39.16	1.04		
本页小计							16431.63	1213.66	193.58		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#楼强电　　标段：　　第 9 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
32	030408001025	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB2-YJY 3、规格：5*6 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	71.61	28.39	2033.01	134.63	3.58		
33	030408001026	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB2N-YJY 3、规格：5*6 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	1.63	29.57	48.2	3.06	0.08		
34	030408001027	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB2-YJY 3、规格：5*10 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	18.59	44.2	821.68	34.95	0.93		
本页小计							2902.89	172.64	4.59		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#楼强电　　标段：　　第 10 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
35	030408001028	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB2-YJY 3、规格：5*16 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	300.24	64.15	19260.4	705.56	18.01		
36	030408001029	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB2N-YJY 3、规格：5*16 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	4.88	66.76	325.79	11.47	0.29		
37	030408002004	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：FS-WDZB2N-KYJY 3、规格：4*1.5 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	5.27	7.01	36.94	9.8			
本页小计							19623.13	726.83	18.3		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#楼强电　　标段：　　第 11 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
38	030408006005	电力电缆头	1、名称：干包式电力电缆头 2、规格：10mm2以下三芯及以上 3、安装部位：户内 4、电压等级（kV）：0.6/1KV	个	14	27.79	389.06	133.98			
39	030408006006	电力电缆头	1、名称：干包式电力电缆头 2、规格：25mm2以下三芯及以上 3、安装部位：户内 4、电压等级（kV）：0.6/1KV	个	16	37.05	592.8	204			
40	030408007001	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、规格：终端头(芯以下)6 3、安装部位：户内 4、电压等级（kV）：0.6/1KV	个	2	31.02	62.04	24.74			
41	030411004012	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	20639.33	2.82	58202.91	13828.35			
本页小计							59246.81	14191.07			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#楼强电　　标段：　　第 12 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
42	030411004013	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	8013.01	3	24039.03	5368.72			
43	030411004014	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：4mm2 5、材质：铜芯	m	1087.94	3.78	4112.41	674.52			
44	030411004015	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：4mm2 5、材质：铜芯	m	534.5	4.09	2186.11	331.39			
45	030411004016	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：6mm2 5、材质：铜芯	m	880.41	5.11	4498.9	545.85			
46	030411004017	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：6mm2 5、材质：铜芯	m	440.21	5.54	2438.76	272.93			
本页小计							37275.21	7193.41			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#楼强电　　标段：　　第 13 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
47	030411004018	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2-BYJ 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	3130.74	3	9392.22	2097.6			
48	030411004019	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2-BYJR 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	1550.07	3.19	4944.72	1038.55			
49	030411004020	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2N-BYJ 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	317.28	3.35	1062.89	212.58			
50	030411004021	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2N-BYJR 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	151.59	3.45	522.99	101.57			
51	030411004022	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2-BYJ 4、规格：10mm2 5、材质：铜芯	m	177.45	8.24	1462.19	113.57			
本页小计							17385.01	3563.87			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#楼强电　　标段：　　第 14 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
52	030411004023	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2-BYJR 4、规格：10mm2 5、材质：铜芯	m	54.7	8.93	488.47	35.01			
53	030411004024	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2-BYJ 4、规格：16mm2 5、材质：铜芯	m	1210.37	12.56	15202.25	895.67			
54	030411004025	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2-BYJR 4、规格：16mm2 5、材质：铜芯	m	1083.49	13.62	14757.13	801.78			
55	030411004026	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2-BYJ 4、规格：25mm2 5、材质：铜芯	m	1024.62	19.19	19662.46	942.65			
56	030411004027	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZB2N-BYJ 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	11.66	3.28	38.24	8.98			
本页小计							50148.55	2684.09			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#楼强电　　标段：　　第 15 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
57	030411004028	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZB2N-BYJR 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	5.83	3.36	19.59	4.49			
58	030411004029	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2N-RYJS 4、规格：2*2.5mm2 5、材质：铜芯	m	617.63	6.09	3761.37	364.4			
59	030404031001	小电器	1、压铜接线端子 导线截面（mm2）≤16	个	254	6.04	1534.16	556.26			
60	030404031002	小电器	1、压铜接线端子 导线截面（mm2）≤35	个	112	8.57	959.84	325.92			
61	030412005005	荧光灯	1、名称：单管荧光灯 2、型号：LED-T8 3、规格：1*22W 4、类型：吸顶式	套	2	62.59	125.18	33.2			
62	030412005006	荧光灯	1、名称：双管荧光灯 2、型号：LED-T8 3、规格：2*18W 4、类型：吸顶式	套	1	66.34	66.34	20.87			
本页小计							6466.48	1305.14			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#楼强电　　标段：　　第 16 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
63	030412001007	普通灯具	1、名称：红外感应吸顶灯 2、型号：LED 3、规格：1*10W 4、类型：吸顶式	套	154	82.92	12769.68	2753.52			
64	030412001008	普通灯具	1、名称：平座灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：吸顶式	套	565	17.18	9706.7	4395.7			
65	030412002001	工厂灯	1、名称：防水防尘灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：吸顶式	套	348	117.11	40754.28	7875.24			
66	030412001009	普通灯具	1、名称：壁灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：底边距地2.6m明装	套	61	104.37	6366.57	1022.36			
67	030412001010	普通灯具	1、名称：红外感应壁灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：底边距地2.6m明装	套	4	108.91	435.64	67.04			
本页小计							70032.87	16113.86			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#楼强电　　标段：　　第 17 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
68	030412001011	普通灯具	1、名称：应急照明灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/3W 4、类型：吸顶式	套	2	121.5	243	35.76			
69	030412001012	普通灯具	1、名称：应急照明灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/5W 4、类型：吸顶式	套	7	145.74	1020.18	125.16			
70	030412001013	普通灯具	1、名称：应急照明灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/8W 4、类型：吸顶式	套	92	161.9	14894.8	1644.96			
71	030412001014	普通灯具	1、名称：壁挂应急照明灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、类型：底边距地2.6m明装	套	5	119.02	595.1	83.8			
72	030412004005	装饰灯	1、名称：疏散指示标志灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、安装形式：疏散门上方200mm明装	套	22	121.72	2677.84	408.76			
本页小计							19430.92	2298.44			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#楼强电　　标段：　　第 18 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
73	030412004006	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、安装形式：疏散门上方200mm明装	套	2	121.72	243.44	37.16			
74	030412004007	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、安装形式：底高2.4m明装	套	1	121.72	121.72	18.58			
75	030412004008	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、安装形式：底高0.5m明装	套	3	121.72	365.16	55.74			
76	030108006001	其他风机	1、名称：卫生间通风器 2、规格：300*300,600CHM/40Pa/25W/~220V	台	3	373.88	1121.64	93.87			
77	030404034006	照明开关	1、名称：单联双控暗开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	70	17.26	1208.2	511			
本页小计							3060.16	716.35			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#楼强电　　标段：　　第 19 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
78	030404034007	照明开关	1、名称：单极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	398	16.53	6578.94	2905.4			
79	030404034008	照明开关	1、名称：单极防溅开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	125	21.42	2677.5	912.5			
80	030404034009	照明开关	1、名称：双极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	37	18.97	701.89	270.1			
81	030404034010	照明开关	1、名称：双极防溅开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	69	26.15	1804.35	503.7			
82	030404034011	照明开关	1、名称：三极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	70	22.04	1542.8	511			
本页小计							13305.48	5102.7			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#楼强电　　标段：　　第 20 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
83	030404035005	插座	1、名称：单相二，三孔插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	671	20.39	13681.69	5777.31			
84	030404035006	插座	1、名称：冰箱插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	70	20.39	1427.3	602.7			
85	030404035007	插座	1、名称：厨房插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,带开关 4、安装方式：暗装	个	140	20.39	2854.6	1205.4			
86	030404035008	插座	1、名称：剃须插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,IP54 4、安装方式：暗装	个	141	20.39	2874.99	1214.01			
87	030404035009	插座	1、名称：洗衣机插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,IP54,带开关 4、安装方式：暗装	个	70	20.39	1427.3	602.7			
本页小计							22265.88	9402.12			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#楼强电　　标段：　　第 21 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
88	030404035010	插座	1、名称：油烟机插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	70	20.39	1427.3	602.7			
89	030404035011	插座	1、名称：电气竖井单相二，三孔插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	38	20.39	774.82	327.18			
90	030404035012	插座	1、名称：水井单相二，三孔防溅插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,防护等级IP55 4、安装方式：暗装	个	19	20.39	387.41	163.59			
91	030404035013	插座	1、名称：信报箱插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	2	20.39	40.78	17.22			
92	030404035014	插座	1、名称：LED信息屏插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	1	68.01	68.01	8.61			
本页小计							2698.32	1119.3			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#楼强电　　标段：　　第 22 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
93	030404035015	插座	1、名称：壁空调插座 2、材质：86型 3、规格：250V 16A,带开关 4、安装方式：暗装	个	2	20.39	40.78	17.22			
94	030411006004	接线盒	1、名称：开关盒、插座盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	8	8.4	67.2	25.84			
95	030411006005	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	134	8.68	1163.12	411.38			
96	030411006006	接线盒	1、名称：开关盒、插座盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	2197	5.96	13094.12	7096.31			
97	030411006007	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	1138	6.24	7101.12	3493.66			
98	030409008003	等电位端子箱、 测试板	1、名称：LEB局部等电位箱 2、含箱内接线	台	175	101.35	17736.25	9828	225.75		
本页小计							39202.59	20872.41	225.75		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#楼强电　　标段：　　第 23 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
99	030409001002	接地极	1.名称:热镀锌连接钢板 2.规格:-120*60*6	块	34	291.27	9903.18	3926.32	323.68		
100	030409005001	避雷网	1、名称：避雷带 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装形式：暗敷	m	30.08	16.05	482.78	215.07	20.45		
101	030409005002	避雷网	1、名称：避雷带 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ12 4、安装形式：沿折板支架敷设	m	174.39	17.84	3111.12	1112.61	284.26		
102	030409003002	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、安装形式：利用建筑结构钢筋引下 3、断接卡子、箱材质、规格：断接卡子制作安装 2套	m	641.27	13.16	8439.11	3584.7	2571.49		
103	030409004002	均压环	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋	m	138	5.37	741.06	357.42	150.42		
104	030409004003	均压环	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋　卫生间接地中的底板钢筋网焊接无论跨接或点焊	m	1275	6.44	8211	3965.25	1670.25		
本页小计							30888.25	13161.37	5020.55		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#楼强电　　标段：　　第 24 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
105	030409004004	均压环	避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接	处	22	31.97	703.34	357.28	134.64		
106	030409004005	均压环	接地跨接线安装 钢制、铝制窗接地	处	2	24.99	49.98	25.66	4.62		
107	030409002004	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装部位：户内 5、安装形式：沿砖混结构暗敷	m	3.1	16.05	49.76	22.17	2.11		
108	030409002005	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：25*4 4、安装部位：户内 5、安装形式：沿砖混结构暗敷	m	73.5	15.52	1140.72	525.53	49.98		
109	030409002006	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：25*4 4、安装部位：户内 5、安装形式：井道明敷	m	114.6	21.16	2424.94	1246.85	85.95		
本页小计							4368.74	2177.49	277.3		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#楼强电　　标段：　　第 25 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
110	030409002007	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：40*4 4、安装部位：户内 5、安装形式：井道明敷	m	112.2	21.82	2448.2	1220.74	84.15		
111	030409002008	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装部位：户内 5、安装形式：埋地敷设	m	15	37.19	557.85	355.35	15.3		
112	030414011002	接地装置	母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网	系统	1	256.45	256.45	152.87	41.76		
113	030414002002	送配电装置系统	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	4	231.58	926.32	607.92	95		
114	030414004002	自动投入装置	低压双电源自动切换装置调试	系统	5	65.83	329.15	129.05	119.2		
115	030404017088	配电箱（污水泵控制柜）	1、名称：水泵控制柜 2、型号：+C4-AW1，AW2含集中时控及箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	2	255.54	511.08	357.6			
本页小计							5029.05	2823.53	355.41		
合　计							669521.66	182673.84	6344.59		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#楼强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		0313 措施项目					28605.89	10058.68	7862.94		
1	031301017006	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第四册	项	1	7605.34	7605.34	1827.74			
2	031302007001	高层施工增加	电气设备安装工程 建筑物超高增加费18层以下（60m）	项	1	21000.55	21000.55	8230.94	7862.94		
本页小计							28605.89	10058.68	7862.94		
合　计							28605.89	10058.68	7862.94		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼-1#楼强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		15404.4	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	15404.4	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	490.23	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	245.11	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	100		
合　　计				16139.74	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#楼-1#楼强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	3261.89	明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	3261.89	明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
5	三通一平费		明细详见表10.2.2-21
合　　计		3261.89	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：1#楼-1#楼强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	3261.89	
2	优质工程增加费	元		
3	其他暂列金额			
3.1				
3.2				
3.3				
合　计			3261.89	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#楼-1#楼强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：1#楼-1#楼强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：1#楼-1#楼强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：1#楼-1#楼消电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程量×综合单价）	60945.55	见表 10.2.2-16
1.1	其中 人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	19918.91	
2	措施项目费	（2.1+2.2）	3815.16	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施项目工程量×综合单价）	2016.17	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中 人工费+机械费	Σ技术措施项目（人工费+机械费）	1097.4	
2.2	施工组织措施项目	Σ计算基数×费率	1798.99	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中 安全文明施工基本费	Σ计算基数×费率	1717.03	见表 10.2.2-20
3	其他项目费	3.1+3.2+3.3+3.4+3.5	363.58	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	363.58	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	363.58	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	6437.3	
5	增值税	计算基数×税率	6440.54	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	78,002.13	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#楼消电　　标段：　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		消电					60945.55	21126.9	796.67		
1	030904008008	模块（模块箱）	消防端子箱 详见图纸 详见图纸	台	20	233.84	4676.8	977.4	68		
2	030904008009	模块（模块箱）	模块箱 详见图纸	台	5	233.84	1169.2	244.35	17		
3	030411003019	桥架	1、名称：金属桥架（设置防火隔板） 2、型号：槽式 3、规格：100*50mm 4、材质：热镀锌板+防火喷塑 5、类型：封闭式 6、接地：含接地跨接 详见图纸	m	59.8	64.24	3841.55	1163.71	62.79		
4	030413001004	铁构件	1、名称：桥架支撑架 2、材质：型钢（镀锌）	kg	65.78	11	723.58	239.44	25		
5	030411001018	配管	1、名称:焊接钢管 2、材质:SC管 3、规格:DN25 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	214.33	19.95	4275.88	1453.16	72.87		
本页小计							14687.01	4078.06	245.66		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#楼消电　　标段：　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	030411001019	配管	1、名称:焊接钢管 2、材质:SC管 3、规格:DN20 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	324.82	14.98	4865.8	1815.74	77.96		
7	030411004030	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内配线 3、型号：WDZB2N-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	466.92	6.09	2843.54	275.48			
8	030411004031	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2N-BYJ 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	880.95	3.35	2951.18	590.24			
9	030411004032	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽配线 3、型号：WDZB2N-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	59.8	4.28	255.94	46.05			
10	030411004033	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZB2N-BYJ 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	59.8	3.28	196.14	46.05			
本页小计							11112.6	2773.56	77.96		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#楼消电　　标段：　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	030904001004	点型探测器	1、名称：点型光感烟探测器 2、线制：总线制 含探测器底座安装 详见图纸	个	88	80.71	7102.48	2111.12	15.84		
12	030904005002	声光报警器	编码火警声光警报器	个	19	111.06	2110.14	806.93	1.33		
13	030904003002	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、线制：总线制 详见图纸	个	3	63.64	190.92	42.48	0.21		
14	030904006003	消防报警电话插孔（电话）	编码手动报警按钮(带消防电话插孔)	个	19	48.74	926.06	87.78	1.33		
15	030904007003	消防广播（扬声器）	消防应急广播吸顶扬声器	个	21	89.34	1876.14	378.63	1.47		
16	030904007004	消防广播（扬声器）	消防应急广播壁挂扬声器	个	20	83.79	1675.8	271.2	1.4		
17	030904009002	区域报警控制箱	火灾显示盘	台	2	717.98	1435.96	290.84	42.6		
18	030904006004	消防报警电话插孔（电话）	总线制消防电话分机	个	1	69.21	69.21	8.2	0.07		
19	030904008010	模块（模块箱）	短路隔离器 详见图纸	个	20	128.52	2570.4	1272.4	56.8		
20	030904008011	模块（模块箱）	广播声响控制模块 详见图纸	个	1	349.88	349.88	63.62	2.84		
本页小计							18306.99	5333.2	123.89		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#楼消电　　标段：　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
21	030904008012	模块（模块箱）	编码单输入模块	个	2	145.03	290.06	127.24	5.68		
22	030904008013	模块（模块箱）	编码单输入输出模块	个	23	188.33	4331.59	1463.26	65.32		
23	030904008014	模块（模块箱）	消防电源监控模块 详见图纸	个	4	268.88	1075.52	254.48	11.36		
24	030411006008	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	223	8.68	1935.64	684.61			
25	030905001003	自动报警系统调试	火灾事故广播喇叭及音箱、电话插孔调试	系统	1	930.25	930.25	543.51	71.98		
26	030905001004	自动报警系统调试	自动报警系统调试 256点以内	系统	1	6531.88	6531.88	4705.42	194.82		
27	030408008004	防火堵洞	1、名称：防火封堵 2、材质：柔性防火封堵材料 3、位置：桥架穿越处	处	19	91.79	1744.01	1163.56			
本页小计							16838.95	8942.08	349.16		
合　计							60945.55	21126.9	796.67		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#楼消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		0313 措施项目					2016.17	682.44	489.16		
1	031301017007	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第九册	项	1	709.92	709.92	170.38			
2	031302007002	高层施工增加	消防工程 建筑物超高增加费18层以下（60m）	项	1	1306.25	1306.25	512.06	489.16		
本页小计							2016.17	682.44	489.16		
合　计							2016.17	682.44	489.16		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼-1#楼消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		1717.03	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	1717.03	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	54.64	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	27.32	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	100		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#楼-1#楼消电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	363.58	明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	363.58	明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
5	三通一平费		明细详见表10.2.2-21
合　　计		363.58	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：1#楼-1#楼消电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	363.58	
2	优质工程增加费	元		
3	其他暂列金额			
3.1				
3.2				
3.3				
合　　计			363.58	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#楼-1#楼消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：1#楼-1#楼消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：1#楼-1#楼消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　　计				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#消防水　　标段：　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		消防水					50561.17	12881.85	529.37		
1	030901002008	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN100 1.0MPa 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计要求 5、其他：含沟槽管件	m	124.9	99.22	12392.58	3733.26	49.96		
2	030901002009	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN65 1.0MPa 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计要求	m	63.24	77.65	4910.59	1682.82	18.97		
3	031003001006	螺纹阀门	1、类型：ZSFP-25自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	1	80.7	80.7	19.97	0.1		
4	030601002003	压力仪表	1、名称:压力表（含取源部件、仪表接头） 2、规格:DN65	台	1	105.23	105.23	39.19	0.76		
5	030601002004	压力仪表	1、名称:真空表 2、规格:DN25	台	1	110.67	110.67	39.19	0.76		
本页小计							17599.77	5514.43	70.55		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#消防水　　标段：　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	030901010002	室内消火栓	1、名称：单阀单出口型消火栓带灭火器组合式消防柜（含MF/ABC4两具） 2、型号、规格：SN65 3、附件材质、规格：室内消火栓口径DN65,直流水枪Φ19,衬胶消防水龙带DN65,消防水龙带(消防卷盘)长度19m,报警按钮及指示灯。箱体为钢板箱体。箱门表面以装修专业要求为准。	套	5	950.19	4750.95	576.1	2.35		
7	030901010003	室内消火栓	1、名称：减压稳压单栓消防柜 2、型号、规格：DN65 3、附件材质、规格：栓口直径65mm,水枪喷嘴19mm,内衬麻质水带65mm 19m长,手提磷酸\M+1EFA7盐干粉灭火器2只	套	13	911.19	11845.47	1497.86	6.11		
8	030901010004	室内消火栓	1、名称：试验消火栓安装 2、型号、规格：DN65 3、附件材质、规格：详见设计说明	套	1	173.88	173.88	90.44	0.46		
9	030901013002	灭火器	灭火器箱(含MF/ABC4*2灭火器)	组	21	256.41	5384.61	735.42			
本页小计							22154.91	2899.82	8.92		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#消防水　　标段：　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
10	031003001007	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	1	52.28	52.28	8.79	0.33		
11	031002003007	套管	刚性防水套管制作安装 DN150	个	3	342.59	1027.77	436.26	118.14		
12	031002003008	套管	刚性防水套管制作安装 DN100	个	2	271.95	543.9	244.66	68.72		
13	031002003009	套管	一般穿楼板钢套管制作安装 DN150	个	35	106.85	3739.75	1830.5	37.45		
14	031002003010	套管	一般穿楼板钢套管制作安装 DN100	个	2	59.84	119.68	54.24	2.14		
15	Z031003018001	沟槽式法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：沟槽连接	个	1	508.35	508.35	69.59	2.63		
16	031003003017	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀（含检查接线） 2、材质:碳钢 3、规格:DN100 4、连接形式:法兰连接	个	2	766.75	1533.5	176.3	37.56		
17	031002001005	管道支架	管道支吊架制作安装	Kg	97.57	15.51	1513.31	686.89	89.76		
18	031201003007	金属结构刷油	管道支架先刷樟丹两道再刷调和漆两道	kg	97.57	1.95	190.26	89.76	29.27		
本页小计							9228.8	3596.99	386		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#消防水　　标段：　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	031201001005	管道刷油	管道刷樟丹两道再刷调和漆两道	m2	62.31	15.79	983.87	532.75			
20	030905002003	水灭火系统控制装置调试	消火栓灭火系统调试	点	18	32.99	593.82	337.86	63.9		
		喷淋系统					13253.15	4799.5	174.55		
21	030901001009	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道水压试验、水冲洗 5、其他：含沟槽管件	m	14.7	105.57	1551.88	439.38	5.88		
22	030901001010	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN80 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道水压试验、水冲洗 5、其他：含沟槽管件	m	17.8	89.13	1586.51	491.99	6.23		
本页小计							4716.08	1801.98	76.01		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#消防水　　标段：　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
23	030901001011	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN65 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道水压试验、水冲洗	m	7.35	114.19	839.3	195.58	2.21		
24	030901001012	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道水压试验、水冲洗	m	1.5	64.86	97.29	31.53	1.16		
25	030901001013	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道水压试验、水冲洗	m	8.25	53.86	444.35	169.54	6.93		
本页小计							1380.94	396.65	10.3		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#消防水　　标段：　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
26	030901001014	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN32 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道水压试验、水冲洗	m	22.35	46.72	1044.19	407.89	13.19		
27	030901001015	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道水压试验、水冲洗	m	75.6	42.21	3191.08	1565.68	27.97		
28	031001006002	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质:PVC-U排水管DN80 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:隐蔽或埋地的排水管道安装完毕后,在隐蔽前必须做灌水试验,灌水高度应不低于底层地面高度。	m	2.8	38.39	107.49	37.63			
本页小计							4342.76	2011.2	41.16		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#消防水　　标段：　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
29	031001006003	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质:PVC-U排水管DN50 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:隐蔽或埋地的排水管道安装完毕后,在隐蔽前必须做灌水试验,灌水高度应不低于底层地面高度。	m	13.55	20.04	271.54	123.17			
30	031002001006	管道支架	管道支吊架制作安装	Kg	43.68	15.51	677.48	307.51	40.19		
31	031201003008	金属结构刷油	管道支架先刷樟丹两道再刷调和漆两道	kg	43.68	1.95	85.18	40.19	13.1		
32	030901003002	水喷淋（雾）喷头	1、名称：标准响应型-下垂型喷头 2、部位：室内无吊顶 3、材质、型号、规格：15/68℃	个	41	27.4	1123.4	427.63	9.43		
33	030901006004	水流指示器	1、名称：水流指示器（含检查接线） 2、规格、型号：DN100	个	1	566.98	566.98	110.65	4.33		
34	031003003018	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、材质:碳钢 3、规格:DN50 4、连接形式:法兰连接	个	1	370.27	370.27	55.82	11.41		
本页小计							3094.85	1064.97	78.46		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#消防水　　标段：　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
35	031003003019	焊接法兰阀门	1、类型：信号阀 2、材质:碳钢 3、规格:DN100 4、连接形式:法兰连接	个	1	766.75	766.75	88.15	18.78		
36	031201001006	管道刷油	管道刷樟丹两道再刷调和漆两道	m2	22.14	15.79	349.59	189.3			
37	030905002004	水灭火系统控制装置调试	自动喷水灭火系统调试	点	1	179.87	179.87	117.86	13.74		
本页小计							1296.21	395.31	32.52		
合　计							63814.32	17681.35	703.92		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼-1#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		1421.57	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	1421.57	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	45.24	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	22.62	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#楼-1#消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	301.02	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	301.02	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
合　　计		301.02	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：1#楼-1#消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	301.02	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			301.02	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#楼-1#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：1#楼-1#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：1#楼-1#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：1#楼-1#消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	63814.32	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	16710.37	
2	措施项目费		3086.72	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	1597.29	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	689.47	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	1489.43	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		1421.57	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		301.02	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	301.02	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	301.02	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	5329.57	
5	增值税	计算基数×费率	6527.85	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	79,059.48	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					1597.29	486.55	253.95		
1	031301017008	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	919.69	919.69	220.73			
2	031302007003	高层施工增加	通风排水安装工程 建筑物超高增加费18层以下（60m）	项	1	677.6	677.6	265.82	253.95		
本页小计							1597.29	486.55	253.95		
合　计							1597.29	486.55	253.95		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#给排水　　标段：　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		给排水					536117.35	146456.33	3022		
1	031001006004	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:PPR（食品级）DN25 S5 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	786.75	20.23	15915.95	7017.81	86.54		
2	031001006005	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:PPR（食品级）DN20 S5 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	2796.94	16.42	45925.75	22543.34	307.66		
本页小计							61841.7	29561.15	394.2		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#给排水　　标段：　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	031001006006	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:PPR（食品级）DN15 S5 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	246.75	14.36	3543.33	1779.07	27.14		
4	031001006007	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质:污废水、通气管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN100 4.连接形式:粘接	m	2108.85	44.73	94328.86	28342.94			
5	031001006008	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质:污废水、通气管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN75 4.连接形式:粘接	m	335.2	28.87	9677.22	3717.37			
6	031001006009	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质:污废水、通气管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN50 4.连接形式:粘接	m	387.15	20.04	7758.49	3519.19			
本页小计							115307.9	37358.57	27.14		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#给排水　　标段：　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	031001006010	塑料管	1.安装部位：室内（设置于管道井、封闭式管廊内） 2.介质:排水管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN75 4.连接形式:粘接	m	115.97	31.73	3679.73	1542.4			
8	031001006011	塑料管	1.安装部位：室内（设置于管道井、封闭式管廊内） 2.介质:排水管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN50 4.连接形式:粘接	m	4.02	22.39	90.01	43.86			
9	031001006012	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质:空调冷凝排水 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN75 4.连接形式:粘接	m	203.52	28.87	5875.62	2257.04			
10	031001006013	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质:空调冷凝排水 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN50 4.连接形式:粘接	m	139.66	20.04	2798.79	1269.51			
本页小计							12444.15	5112.81			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#给排水　　标段：　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	031001006014	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:高层建筑雨水管 3.材质、规格:承压型塑料雨水管 DN100 4.连接形式:承插连接	m	384.02	45.59	17507.47	5234.19			
12	03B006	87型雨水斗 DN100	87型雨水斗 DN100	个	12	14.12	169.44				
13	031001006015	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:高层建筑雨水管 3.材质、规格:承压型塑料雨水管 DN75 4.连接形式:承插连接	m	18.87	29.61	558.74	230.59			
14	03B007	87型雨水斗 DN75	87型雨水斗 DN75	个	5	10.1	50.5				
15	031003001008	螺纹阀门	1.类型:铜质截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	70	39.71	2779.7	521.5	11.9		
16	031003001009	螺纹阀门	1.类型:铜质截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	69	52.28	3607.32	606.51	22.77		
17	031003001010	螺纹阀门	1.类型:铜质止回阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	71	42.21	2996.91	528.95	12.07		
本页小计							27670.08	7121.74	46.74		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#给排水　　标段：　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
18	031004014002	给、排水附（配）件	1.材质:直通式地漏（不锈钢面板）带止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:地面	个	173	36.54	6321.42	1811.31			
19	031004014003	给、排水附（配）件	1.材质:直通式地漏（不锈钢面板）带止水节 2.型号、规格:DN75 3.安装方式:地面	个	107	59.16	6330.12	2611.87			
20	031004014004	给、排水附（配）件	1.材质:直通式地漏（塑料）带止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:地面	个	227	20.06	4553.62	2376.69			
21	031004014005	给、排水附（配）件	1.材质:洗衣机地漏 带止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:地面	个	70	18.19	1273.3	732.9			
22	031002003011	阻火圈	1.类型:塑料排水管阻火圈 2.规格:DN100	个	494	28.82	14237.08	4638.66			
23	031002003012	套管	刚性防水套管制作安装 DN100	个	54	271.95	14685.3	6605.82	1855.44		
24	031002003013	套管	刚性防水套管制作安装 DN80	个	8	224.55	1796.4	840.32	183.2		
本页小计							49197.24	19617.57	2038.64		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#给排水　　标段：　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
25	031002003014	套管	刚性防水套管制作安装 DN50	个	4	191.28	765.12	371.88	74.52		
26	031002003015	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN50	个	72	25.51	1836.72	697.68	77.04		
27	031002003016	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN80	个	68	61.24	4164.32	1844.16	72.76		
28	031002003017	套管	一般穿墙塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)50	个	1080	18.23	19688.4	9331.2			
29	031002003018	套管	一般穿墙塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)75	个	72	35.53	2558.16	997.92			
30	031002003019	套管	一般穿楼板塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)100	个	34	35.96	1222.64	471.24			
31	031002003020	套管	一般穿楼板塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)150	个	747	52.44	39172.68	13692.51			
32	031002003021	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN150	个	36	113.8	4096.8	1882.8	38.52		
33	03B008	止水节	止水节DN50	个	143	6.6	943.8				
34	03B009	止水节	止水节DN100	个	143	9.8	1401.4				
本页小计							75850.04	29289.39	262.84		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#给排水　　标段：　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
35	030408008005	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：有机防火堵料、防火隔板 3、部位：盘柜下	处	106	91.79	9729.74	6491.44			
36	03B010	楼面机械开孔（孔径100）	楼面机械开孔（孔径100）	个	36	80	2880				
37	031002003022	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN100	个	70	64.02	4481.4	1898.4	74.9		
38	03B011	楼面机械开孔（孔径65）	楼面机械开孔（孔径65）	个	70	55	3850				
39	031006012001	热水器、开水炉	空气源热泵:制热量3700W，功率0.87KW,水箱150L	台	70	2274.28	159199.6	7718.2			
40	031208002001	管道绝热	橡塑（B1）保温厚度10mm	m3	1	2286.41	2286.41	437.91			
41	030109011008	潜水泵	1、名称：潜水泵 2、型号：Q=10m3/h H=13m N=1.1Kw 3、含检查接线	台	4	1133.66	4534.64	477.4	71.64		
42	031003003020	焊接法兰阀门	1.类型:铜芯球墨铸铁闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接	个	4	342.17	1368.68	194.88	42.32		
本页小计							188330.47	17218.23	188.86		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#给排水　　标段：　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
43	031003001011	螺纹阀门	1、名称：升降式排水止回阀 2、规格、型号：DN65 3、连接形式：螺纹连接	个	4	528.76	2115.04	109.08	4.16		
44	031003010004	软接头（软管）	1.类型:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接	个	4	292.36	1169.44	216.96	42.32		
45	030601002005	压力仪表	1.名称:压力表 量程:0~2.5MPa 2、含取源部件	台	4	105.23	420.92	156.76	3.04		
46	031001007006	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:压力排水管 3.材质、规格:热镀锌钢管 DN80 4.连接形式:丝扣连接	m	9	76.03	684.27	237.33	7.38		
47	031001007007	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:压力排水管 3.材质、规格:热镀锌钢管 DN65 4.连接形式:丝扣连接	m	8.9	69.09	614.9	225.79	6.68		
48	030201012001	套管	装饰圈	套	155	3.04	471.2	230.95			
本页小计							5475.77	1176.87	63.58		
合　计							536117.35	146456.33	3022		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼-1#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		12212.93	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	12212.93	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	388.66	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	194.33	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#楼-1#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	2586.09	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	2586.09	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
合　　计		2586.09	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：1#楼-1#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	2586.09	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			2586.09	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#楼-1#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：1#楼-1#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：1#楼-1#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：1#楼-1#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	536117.35	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	135676.06	
2	措施项目费		37239.24	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	24443.32	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	13808.96	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	12795.92	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		12212.93	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		2586.09	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	2586.09	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	2586.09	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	45787.26	
5	增值税	计算基数×费率	55955.69	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	677,685.63	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					24443.32	8422.97	6300.03		
1	031301017009	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	7617.03	7617.03	1828.09			
2	031302007004	高层施工增加	超高增加费	项	1	16826.29	16826.29	6594.88	6300.03		
本页小计							24443.32	8422.97	6300.03		
合　计							24443.32	8422.97	6300.03		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					133650			133650	
1	03B012	智能化预埋费用	1#智能化预埋费用	项	1	133650	133650			133650	
本页小计							133650			133650	
合　计							133650			133650	

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼-1#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费			
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17		
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计					

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#楼-1#智能化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计			

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：1#楼-1#智能化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元		暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计				

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#楼-1#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	综合暂定价	1#智能化预埋费用	项	1		133650	133650					

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：1#楼-1#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：1#楼-1#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：1#楼-1#智能化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	133650	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）		
2	措施项目费			
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）		见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算		见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费			见表 10.2.2-20
3	其他项目费			
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率		
5	增值税	计算基数×费率	12028.5	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	145,678.50	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
本页小计											
合　计											

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#　　标段：　　第 1 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		土石方工程									
		砌筑工程					536491.68	55323.67	530.15		
1	010401004001	多孔砖墙	卫生间隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：MU10烧结页岩多孔砖 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：200mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M5.0 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	77.14	513.19	39587.48	9218.23	151.19		
2	010401004002	多孔砖墙	卫生间隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：MU10烧结页岩多孔砖 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：100mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M5 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	51.77	640.15	33140.57	8847.49	85.42		
本页小计							72728.05	18065.72	236.61		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#　　标段：　　第 2 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	010402001001	砌块墙	内隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B06 A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：200mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M5.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	40.46	426.87	17271.16	3737.69	29.94		
本页小计							17271.16	3737.69	29.94		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#　　标段：　　第 3 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	010402001002	砌块墙	内隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B06 A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：150mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M5.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	27.15	453.67	12317.14	3074.47	20.09		
本页小计							12317.14	3074.47	20.09		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#　　标段：　　第 4 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	010402001003	砌块墙	外隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B07 A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：200mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M10.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	326.85	437.72	143068.78	30194.4	241.87		
本页小计							143068.78	30194.4	241.87		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#　　标段：　　第 5 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	010402001004	砌块墙	外隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B07 A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：150mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M10.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	2.22	464.53	1031.26	251.39	1.64		
7	Z010518009001	PC普通内墙板	ALC预制条板： 1、砖品种、规格、强度等级：ALC蒸压砂加气砼条板 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：厚200mm 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	98.28	752.21	73927.2				
本页小计							74958.46	251.39	1.64		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#　　标段：　　第 6 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	Z010518009002	PC普通内墙板	ALC预制条板： 1、砖品种、规格、强度等级：ALC蒸压砂加气砼条板 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：厚100mm 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	238.29	907.08	216148.09				
		混凝土及钢筋混凝土工程					3761352.91	473129.06	27791.41		
9	010502001003	矩形柱	矩形柱： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	3.3	603.89	1992.84	319.11	1.29		
10	010502001004	矩形柱	矩形柱： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	0.68	628.13	427.13	65.76	0.27		
本页小计							218568.06	384.87	1.56		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#　　标段：　　第 7 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	010502001005	矩形柱	矩形柱： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C40 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	0.81	640.25	518.6	78.33	0.32		
12	010502002002	构造柱	构造柱： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	49.64	659.04	32714.75	8145.43	29.78		
13	010503002003	矩形梁	矩形梁： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	370.42	533.03	197444.97	14983.49	144.46		
14	010503004004	翻边	素砼翻边： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	0.17	598.37	101.72	18.72	0.1		
本页小计							230780.04	23225.97	174.66		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#　　标段：　　第 8 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
15	010503004005	圈梁	圈梁： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	6.43	598.37	3847.52	707.94	3.86		
16	010503005002	过梁	过梁： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	14.41	598.37	8622.51	1586.54	8.65		
17	010504001006	直形墙	直形墙： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	690.53	547.83	378293.05	38303.7	269.31		
18	010504001007	直形墙	直形墙： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	210.95	572.07	120678.17	11701.4	82.27		
本页小计							511441.25	52299.58	364.09		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#　　标段：　　第 9 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	010504001008	直形墙	直形墙： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C40 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	126.13	584.19	73683.88	6996.43	49.19		
20	010505001003	有梁板	混凝土现浇板： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	101.97	545.67	55641.97	4762	77.5		
21	010505001004	有梁板	挡水翻边： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	70.03	545.67	38213.27	3270.4	53.22		
22	010505010001	其他板	混凝土飘窗板： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	42.9	587.63	25209.33	3352.21	25.31		
本页小计							192748.45	18381.04	205.22		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#　　标段：　　第 10 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
23	010505006002	栏板	栏板： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	55.6	661.75	36793.3	8066.45	33.36		
24	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	檐沟、挑檐： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	13.31	602.92	8024.87	1203.76	22.49		
25	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	雨篷： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	0.58	587.63	340.83	45.32	0.34		
26	010506001002	直形楼梯	楼梯直形： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、底板厚度：18cm以内 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	64.65	139.26	9003.16	1112.63	9.05		
本页小计							54162.16	10428.16	65.24		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#　　标段：　　第 11 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
27	Z010518006001	PC叠合楼板	PC叠合楼板： 1、60mm预制混凝土叠合板安装； 2、混凝土强度等级：C30； 3、预制混凝土叠合板含钢量按150kg/m3计入； 4、支模高度3.6m以内； 5、预制混凝土叠合楼板安装时，板底支撑体采用现浇混凝土板模板支撑体系	m3	392.55	2630.65	1032661.66	68535.3	1962.75		
28	Z010518017001	叠合梁、板后浇混凝土	叠合梁、板后浇混凝土： 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	420.18	591.79	248658.32	31404.25	474.8		
29	Z010518012001	PC楼梯	预制混凝土楼梯： 1、预制混凝土楼梯安装； 2、混凝土强度等级：C30； 3、预制混凝土楼梯含钢量按100kg/m3计入；	m3	22.72	2737.69	62200.32	6037.39	5.68		
本页小计							1343520.3	105976.94	2443.23		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#　　标段：　　第 12 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
30	Z010518020001	装配式混凝土构件 套筒注浆	装配式混凝土构件套筒注浆： 1、钢筋直径Φ18mm以内； 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	124	9.33	1156.92	466.24	102.92		
31	010507001001	散水	散水（一层外墙散水）： 1、散水做法参见《住宅建筑构造》11J930第A9页散10（种植散水，宽900mm） 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	116.54	126.5	14742.31	3197.86	18.65		
本页小计							15899.23	3664.1	121.57		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#　　标段：　　第 13 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
32	010507001002	坡道	坡道（一层入口坡道）： 1、坡道做法参见《住宅建筑构造》11J930第A13页坡2（水泥砂浆防滑坡道） 2、30厚1:2水泥砂浆面层，20厚1:1水泥金刚砂粒防滑条，横向中距160-300，凸出坡道面4（半圆状） 3、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、60厚C15混凝土 5、300厚3:7灰土分两步夯实 6、素土夯实（坡度按工程设计）	m2	4.7	129.42	608.27	190.82	2.87		
33	010515001022	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	2.037	4932.35	10047.2	1246.52	46.24		
本页小计							10655.47	1437.34	49.11		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#　　标段：　　第 14 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
34	010515001023	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	40.625	4662.05	189395.78	24860.06	922.19		
35	010515001024	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	13.882	4463.15	61957.45	8494.95	315.12		
36	010515001025	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径12mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	28.226	4393.31	124005.57	14875.38	1789.81		
37	010515001026	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径14mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	13.297	4393.31	58417.84	7007.65	843.16		
本页小计							433776.64	55238.04	3870.28		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#　　标段：　　第 15 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
38	010515001027	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径16mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	23.507	4320.54	101562.93	12388.42	1490.58		
39	010515001028	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径18mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	19.868	4320.54	85840.49	10470.63	1259.83		
40	010515001029	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径25mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	34.265	4086.42	140021.18	12406.33	1768.07		
41	010515001030	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋圆钢HPB300 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	2.567	5449.94	13990	2927.92	132.59		
本页小计							341414.6	38193.3	4651.07		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#　　标段：　　第 16 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
42	010515001031	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	10.931	5748.15	62833.03	13308.27	601.97		
43	010515001032	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	35.695	5477.85	195531.86	43457.95	1965.72		
44	010515001033	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	4.162	5278.95	21970.99	5067.15	229.2		
45	010515001034	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:砌体内加固钢筋 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	3.933	6254.94	24600.68	7145.91	214.23		
本页小计							304936.56	68979.28	3011.12		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#　　标段：　　第 17 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
46	Z010515011005	钢筋连接	电渣压力焊接： 1、钢筋类型、规格：电渣压力焊(规格Φ18以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	11822	6.32	74715.04	46815.12	11703.78		
47	Z010515011006	钢筋连接	电渣压力焊接： 1、钢筋类型、规格：电渣压力焊(规格Φ32以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	28	7.55	211.4	131.04	32.2		
48	Z010515011007	钢筋连接	钢筋气压焊接头： 1、钢筋类型、规格：钢筋气压焊接头 直径25mm以内 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	164	6.39	1047.96	733.08	22.96		
49	010515002001	预制构件钢筋	预制构件钢筋补差： 1、PC预制构件钢筋量补差HRB400级 直径8mm以内 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	4.153	5142.89	21358.42	4141.62	94.27		
本页小计							97332.82	51820.86	11853.21		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#　　标段：　　第 18 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
50	010515002002	预制构件钢筋	后浇混凝土钢筋： 1、钢筋种类:HRB400级直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法	t	43.218	5142.89	222265.42	43099.58	981.05		
		金属结构工程					2527.79	706.88	409.64		
51	010516002002	预埋铁件	预埋铁件： 1、名称:预埋铁件 25kg/块以内 2、部位：楼梯预埋件等	t	0.251	10070.89	2527.79	706.88	409.64		
		门窗工程					1708416.84	57882.25			
52	010802003010	钢质防火门	乙级防火入户门HM1123乙 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（四合一智能锁每樘门/1把）； 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	70	1853.94	129775.8	4450.6			
本页小计							354569.01	48257.06	1390.69		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#　　标段：　　第 19 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
53	010801004001	乙级防火门	乙级防火门FM0720乙 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器54个、单开执手锁54把）； 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	54	680.15	36728.1	4638.06			
54	010802003011	钢质防火门	成品钢质乙级防火门FM10‘23乙 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器19个、单开执手锁19把）； 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	19	1453.38	27614.22	1881.38			
55	010802003012	钢质防火门	成品钢质乙级防火门FM0706乙 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器2个、单开执手锁2把）； 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	2	375.49	750.98	97.76			
本页小计							65093.3	6617.2			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#　　标段：　　第 20 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
56	010802001002	金属（塑钢）门	成品铝合金门GHM1221 1、面层材料：5中透单银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材60系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（单开执手锁2把）； 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	2	1054.66	2109.32	295.18			
57	010802001003	金属（塑钢）门	成品铝合金门LM0721 1、面层材料：5中透单银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材60系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（单开执手锁2把）； 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	2	608.88	1217.76	172.32			
本页小计							3327.08	467.5			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#　　标段：　　第 21 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
58	010802001004	金属（塑钢）门	成品铝合金门LM10’23 1、面层材料：5中透单银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材60系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（单开执手锁2把）； 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	1	955.59	955.59	125.57			
59	010802001005	金属（塑钢）门	成品铝合金门M1121 1、面层材料：5中透单银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材60系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（单开执手锁2把）； 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	4	917.06	3668.24	484.76			
本页小计							4623.83	610.33			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#　　标段：　　第 22 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
60	010802001006	金属（塑钢）门	成品防撞玻璃门（固定+平开） 1、面层材料：5中透单银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材60系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、五金件：含平开门制作、安装需要的所有五金配件 4、嵌缝塞口材料：三元乙丙胶条、耐候密封胶、硅酮结构胶、泡沫条等 5、具体做法详见门窗大样图，型材表等 6、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	m2	7.2	500.77	3605.54	300.24			
本页小计							3605.54	300.24			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#　　标段：　　第 23 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
61	010802001007	金属（塑钢）门	节能玻璃推拉门 1、面层材料：5厚中透单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5暖边 2、铝型材：断热铝合金125系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、五金件：含推拉门制作、安装需要的所有五金配件 4、嵌缝塞口材料：三元乙丙胶条、耐候密封胶、硅酮结构胶、泡沫条等 5、具体做法详见门窗大样图，型材表等 6、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	m2	674.64	857.45	578470.07	14720.64			
本页小计							578470.07	14720.64			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#　　标段：　　第 24 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
62	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	断桥隔热铝合金推拉窗 1、面层材料：5厚中透单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材105系列壁厚≥1.8mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、具体做法详见门窗大样图，型材表等 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	66.96	642.71	43035.86	1339.87			
本页小计							43035.86	1339.87			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#　　标段：　　第 25 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
63	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗	断桥隔热铝合金平开窗 1、面层材料：5厚中透双银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材60系列壁厚≥1.8mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、具体做法详见门窗大样图，型材表等 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	520.33	607.81	316261.78	12977.03			
本页小计							316261.78	12977.03			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#　　标段：　　第 26 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
64	010807001006	金属（塑钢、断桥）窗	断桥隔热铝合金平开窗（含中置遮阳铝合金百叶） 1、面层材料：5+19Ar(百页)+5+9Ar+5高透单银Low-E 2、铝合金：断热铝合金型材60系列壁厚≥1.8mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、具体做法详见门窗大样图，型材表等 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	511.92	891.58	456417.63	12767.28			
本页小计							456417.63	12767.28			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#　　标段：　　第 27 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
65	010807001007	金属（塑钢、断桥）窗	断桥隔热铝合金高窗（固定） 1、面层材料：5厚中透双银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材60系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、具体做法详见门窗大样图，型材表等 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	24.48	607.81	14879.19	610.53			
66	010807001008	手动开启装置	高窗，加设手动开启装置 1、含制作，安装，运输及所有五金配件（不同规格综合考虑，单价不再另行调整） 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	套	34	260	8840				
本页小计							23719.19	610.53			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#　　标段：　　第 28 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
67	010807003002	金属百叶窗	成品百叶窗 1、面层材料：铝合金成品防雨百叶窗 2、含制作，安装，运输及所有五金配件 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	181.88	462.32	84086.76	3021.03			
		屋面及防水工程					450258.57	87618.21	407.56		
68	010902003004	屋面刚性层	屋面1（上人屋面）： 1、50厚C20细石混凝土,内配A4@100双向钢筋,设分仓缝@4mX4m,缝宽20mm,周边须设缝,钢筋在缝内断开,缝内嵌PVC防水油膏 2、油毡隔离层 3、现浇钢筋混凝土屋面板,结构找坡3%,抹平压光	m2	145.46	63.98	9306.53	2590.64	27.64		
本页小计							93393.29	5611.67	27.64		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#　　标段：　　第 29 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
69	010902003005	屋面刚性层	屋面1（不上人屋面）： 1、50厚C20细石混凝土,内配A4@100双向钢筋,设分仓缝@4mX4m,缝宽20mm,周边须设缝,钢筋在缝内断开,缝内嵌PVC防水油膏 2、油毡隔离层 3、现浇钢筋混凝土屋面板,结构找坡3%,抹平压光	m2	230.75	63.98	14763.39	4109.66	43.84		
70	010902003006	屋面刚性层	屋面2： 1、50厚C25细石混凝土,内配A4@100双向钢筋,(置于该层上半部,保护层厚＞15),设分仓缝@4mX4m,缝宽10mm,周边须设缝,钢筋在缝内断开,缝内嵌PVC防水油膏 2、油毡隔离层 3、现浇钢筋混凝土屋面板,结构找坡3%,抹平压光	m2	11.52	64.79	746.38	205.17	2.19		
本页小计							15509.77	4314.83	46.03		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#　　标段：　　第 30 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
71	010902003007	屋面刚性层	屋面5（屋面排水沟）： 1、25厚M20水泥砂浆保护层内铺钢丝网片 2、油毡隔离层 3、最薄处15厚M20水泥砂浆找坡找平层(平均厚度：18mm) 4、现浇钢筋混凝土屋面板随捣随抹平,表面聚合物水泥砂浆修补平整	m2	229.92	63.64	14632.11	5858.36	188.53		
72	010902001005	屋面卷材防水	屋面1、屋面2（分仓缝）： 1、分仓缝上粘贴250宽附加卷材防水层(3mm厚SBS改性沥青防水卷材一层)	m2	26.67	39.49	1053.2	72.81			
73	010902001006	屋面卷材防水	屋面1、屋面2、屋面3、屋面4： 1、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材2道,上翻屋面完成面不小于250 2、附加层另计	m2	430.99	49.01	21122.82	1594.66			
74	010902001007	屋面卷材防水	屋面1、屋面2、屋面3、屋面4（防水附加层）： 1、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材附加层	m2	130.09	25.11	3266.56	303.11			
本页小计							40074.69	7828.94	188.53		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#　　标段：　　第 31 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
75	010902001008	屋面卷材防水	屋面5： 1、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材2道 2、附加层另计	m2	229.92	49.01	11268.38	850.7			
76	010902001009	屋面卷材防水	屋面5（防水附加层）： 1、1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材附加层	m2	50.32	25.11	1263.54	117.25			
77	010902002003	屋面涂膜防水	屋面1、屋面2、屋面4、屋面5、屋面6、出屋面管井顶板： 1、2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	m2	481.3	33.08	15921.4	1660.49			
78	010904002007	楼（地）面涂膜防水	楼面2、楼面10：防水楼面（防水涂料）： 1、1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m ,周边上翻到翻边顶,防水层在门口处应水平延展,向外延展500,向两侧延展宽度为200;地漏、管井、墙角周边增做1.0厚防水涂料加强层,宽度300,上翻300高。	m2	1194.9	13.54	16178.95	3536.9			
本页小计							44632.27	6165.34			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#　　标段：　　第 32 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
79	010904002008	楼（地）面涂膜防水	楼面4、楼面5、楼面6：防水楼面（防水涂料）： 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型,四周墙根、管道周边高出室内建筑完成面250mm (淋浴区墙面2000mm,盥洗池盆等用水处墙面1200mm),防水层在门口处应水平延展,向外延展500,向两侧延展宽度为200。	m2	1657.84	27.37	45375.08	6531.89			
80	010904002009	楼（地）面涂膜防水	下沉楼面（防水涂料）： 1、1.5厚单组分聚氨酯防水涂料,从下沉板面翻高到周围房间结构面以上250mm,墙面范围内厚度为1.2厚	m2	28.2	34.48	972.34	86.01			
81	010903002005	墙面涂膜防水	外墙防水（防水涂料）： 1、1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m	m2	6324.39	15.19	96067.48	23147.27			
本页小计							142414.9	29765.17			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#　　标段：　　第 33 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
82	010903002006	墙面涂膜防水	内墙防水（防水涂料）： 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型(从地面建筑完成面至上层楼板底)	m2	4895.83	30.51	149371.77	24821.86			
83	010904002010	楼（地）面涂膜防水	顶板一：飘窗上顶板做法： 1、1.2厚聚合物水泥防水涂料Ⅰ型,四周沿墙上翻高出完成面250	m2	437.61	22.51	9850.6	1430.98			
84	010904003001	楼（地）面砂浆防水(防潮)	顶板一:飘窗上顶板做法 1、10厚防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂	m2	431.63	19.8	8546.27	4113.43	90.64		
85	010904003002	楼（地）面砂浆防水(防潮)	顶板二：飘窗下顶板做法： 1、10厚防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂	m2	260.55	19.8	5158.89	2483.04	54.72		
86	010904002011	楼（地）面涂膜防水	顶板二:飘窗下顶板做法： 1、1.2厚聚合物水泥防水涂料Ⅰ型,四周沿墙上翻高出完成面250	m2	252.96	22.51	5694.13	827.18			
87	010902002004	屋面涂膜防水	顶棚4： 1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型	m2	643.55	30.51	19634.71	3262.8			
本页小计							198256.37	36939.29	145.36		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#　　标段：　　第 34 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
88	010902002005	屋面涂膜防水	顶棚9： 1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m,(上翻墙面250mm)	m2	4.73	13.54	64.04	14			
		保温、隔热、防腐工程					1255290.07	244737.32	565.83		
89	011001001001	保温隔热屋面	屋面1（平屋面一）： 1、170mm厚（原保温板厚136mm，根据节能设计要求，厚度乘1.25）挤塑聚苯板保温层(厚度按节能设计专篇,燃烧性能等级不低于B1级)	m2	376.21	108.87	40957.98	1990.15	3.76		
90	011001001002	保温隔热屋面	屋面5： 1、170mm厚（原保温板厚136mm，根据节能设计要求，厚度乘1.25）挤塑聚苯板保温层(厚度按节能设计专篇,燃烧性能等级不低于B1级,体积吸水率不应大于1.5%)(无保温屋面此层取消)	m2	50.32	108.87	5478.34	266.19	0.5		
本页小计							46500.36	2270.34	4.26		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#　　标段：　　第 35 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
91	011001005001	保温隔热楼地面	楼面7（保温楼面）： 1、10mm厚阻燃性挤塑聚苯板(厚度详节能设计专篇)	m2	4095.24	16.77	68677.17	20558.1			
92	011001003002	保温隔热墙面	分户墙： 1、15厚无机轻集保温砂浆Ⅰ型(燃烧性能等级A级,,厚度按节能设计专篇) 2、耐碱玻纤网格布抗裂砂浆4厚	m2	1811.51	53.23	96426.68	44871.1	561.57		
93	011001003003	保温隔热墙面	保温装饰一体板（真石漆面层）： 1、燃烧性能等级A级 2、材质、做法：真石漆外墙涂料面层、反射隔热涂料0.6<a'≤0.7;1.0<K≤1.2、40mm厚无机轻集料保温板Ⅰ型 3、5mm厚粘结砂浆粘结层	m2	4591.32	144.76	664639.48	132505.5			
本页小计							829743.33	197934.7	561.57		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#　　标段：　　第 36 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
94	011001003004	保温隔热墙面	保温装饰一体板（真石漆面层）： 1、燃烧性能等级A级 2、材质、做法：真石漆外墙涂料面层、反射隔热涂料0.6<a'≤0.7;1.0<K≤1.2、30mm厚无机轻集料保温板Ⅰ型 3、5mm厚粘结砂浆粘结层	m2	684.59	136.76	93624.53	19757.27			
95	011001003005	保温隔热墙面	保温装饰一体板（铝板面层）： 1、燃烧性能等级A级 2、材质、做法：2.5mm厚氟碳漆铝板面层、40mm厚无机轻集料保温板Ⅰ型、4厚穿孔背板	m2	858.94	332.37	285485.89	24789.01			
		楼地面装饰工程					268807.72	102706.07	524.45		
本页小计							379110.42	44546.28			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#　　标段：　　第 37 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
96	011106004002	水泥砂浆楼梯面层	楼面3（水泥砂浆楼面）： 1、20厚DS M20.0干混地面砂浆压实抹光,(楼梯防滑条采用水泥砂浆,两侧边的空边距离各150,一个踏步共两个防滑条) 2、现浇钢筋混凝土板，表面清扫干净	m2	241.02	122.05	29416.49	19363.55	81.95		
97	011101001002	水泥砂浆楼地面	楼面4（防水楼面一）： 1、6厚聚合物水泥防水砂浆 2、最薄处30厚C25细石混凝土1%找坡随捣随抹平(平均厚度：35mm)	m2	621.03	44.79	27815.93	11060.54	55.89		
98	011101001003	水泥砂浆楼地面	楼面5（防水楼面二）： 1、LC7.5轻骨料混凝土填充层 2、6厚聚合物水泥防水砂浆 3、最薄处30厚C25细石混凝土1%找坡随捣随抹平(平均厚度：35mm) 4、钢筋混凝土板，表面清扫干净	m2	3.73	141.56	528.02	166.62	13.95		
本页小计							57760.44	30590.71	151.79		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#　　标段：　　第 38 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
99	011101001004	水泥砂浆楼地面	楼面6（防水楼面三）： 1、6厚聚合物水泥防水砂浆 2、30厚C25细石混凝土随捣随抹平 3、钢筋混凝土楼板抹平压光,同标号砼四周翻边(宽同墙厚),高于建筑完成面250mm,一次性浇捣	m2	361.92	44.77	16203.16	6445.8	32.57		
100	011001005002	保温隔热楼地面	楼面7（保温楼面）： 1、40厚C20细石混凝土,内配φ4@100双向钢筋,随捣随抹,功能区分机械切缝密封膏嵌缝) 2、现浇钢筋混凝土楼板，表面清扫干净	m2	4095.24	45.46	186169.61	61879.08	327.62		
101	011101001005	水泥砂浆楼地面	楼面10（防水楼面五）： 1、30厚C25细石混凝土随捣随抹平 2、现浇钢筋混凝土楼板抹平压光,井道四周一圈设置同墙宽C25砼翻边,高出完成面200	m2	55.88	30.87	1725.02	733.15	1.68		
本页小计							204097.79	69058.03	361.87		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#　　标段：　　第 39 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
102	011101005005	自流坪楼地面	楼面13（环氧耐磨地坪漆楼面）： 1、0.6厚普通环氧耐磨地坪漆(燃烧性能等级A级) 2、40厚C25细石混凝土随捣随抹平 3、现浇钢筋混凝土楼板，表面清扫干净	m2	9.68	51.28	496.39	181.79	8.62		
103	011101001006	水泥砂浆楼地面	楼面14（下沉楼面二）： 1、50厚C25细石砼面层随捣随抹平 2、加气混凝土碎料填充压实 3、30厚C25细石砼保护层 4、现浇钢筋混凝土楼板，表面清扫干净	m2	19.11	124	2369.64	663.12	1.53		
104	011101001007	水泥砂浆楼地面	顶板三(管井顶板)： 1、20厚DS M15.0干混地面砂浆找平抹光,找坡2%(每1m见方设分格缝,缝宽10,缝内填粗砂,水泥砂浆保护层内配⌀1镀锌钢丝网,每块980x980,网孔25-30)(平均厚度20mm)	m2	2.91	36.19	105.31	38.91	0.61		
本页小计							2971.34	883.82	10.76		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#　　标段：　　第 40 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
105	011105001001	水泥砂浆踢脚线	踢脚2（涂料踢脚）： 1、120高浅灰色无机防霉涂料(燃烧性能A级)	m2	342.69	11.51	3944.36	2158.95			
106	011101003005	细石混凝土楼地面	细石混凝土找坡（排水沟）： 1、最薄处不小于30mm厚C20细石砼找坡不小于1%(平均厚度：35mm) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求（建施01-8.3）	m2	1.11	30.44	33.79	14.56	0.03		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					671341.67	361317.52	7091.83		
107	011201001007	墙面一般抹灰	外墙1（涂料外墙面1）： 1、15厚DP M15.0干混抹灰防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	4383.53	35.54	155790.66	82015.85	789.04		
本页小计							159768.81	84189.36	789.07		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#　　标段：　　第 41 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
108	011201001008	墙面一般抹灰	外墙2（铝板外墙面）： 1、20厚DP M15.0干混抹灰防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	1212.18	38.88	47129.56	22679.89	290.92		
109	011201001009	墙面一般抹灰	外墙4（涂料外墙面3）： 1、20厚DP M15.0干混抹灰防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	1053.65	45.16	47582.83	25013.65	252.88		
110	011201001010	墙面一般抹灰	外墙6（幕墙外墙面）： 1、20厚DP M15.0干混抹灰防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	514.47	45.16	23233.47	12213.52	123.47		
111	011201001011	墙面一般抹灰	内墙2（乳胶漆内墙面）： 1、15厚DP M15干混抹灰砂浆分遍抹平 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	675.19	23.13	15617.14	7514.86	114.78		
本页小计							133563	67421.92	782.05		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#　　标段：　　第 42 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
112	011201001012	墙面一般抹灰	内墙3（水泥砂浆墙面）： 1、10厚DP M15.0干混抹灰砂浆面层抹平,随砌随抹(砌体位置随砌随抹,压光,砼墙位置不粉刷) 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	617.97	15.97	9868.98	4813.99	105.05		
113	011201001013	墙面一般抹灰	内墙4（防水墙面1）： 1、15厚DP M15.0干混抹灰砂浆分遍压实抹平(厨房需细沙拉毛) 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	2946.4	23.13	68150.23	32793.43	500.89		
114	011201001014	墙面一般抹灰	内墙5（砂浆墙面）： 1、15厚粉刷石膏砂浆打底分遍抹平 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	5338.41	37.01	197574.55	118726.24	747.38		
本页小计							275593.76	156333.66	1353.32		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#　　标段：　　第 43 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
115	011201001015	墙面一般抹灰	其它1（女儿墙内侧墙面）： 1、8厚DP M15.0干混抹灰砂浆罩面 2、12厚DP M15.0干混抹灰砂浆打底扫毛 3、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	69.3	34.07	2361.05	1145.53	16.63		
116	011201001016	墙面一般抹灰	界面剂： 1、墙柱面界面剂喷涂，砖墙面界面处理 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	10921.74	5.1	55700.87	32983.65	4150.26		
117	011201001017	墙面一般抹灰	玻纤网格布： 1、部位、材料品种、规格及做法：不同材料交接每边设至少200宽的耐碱玻璃纤维网格布一层 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	2969.92	6.4	19007.49	11790.58			
本页小计							77069.41	45919.76	4166.89		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#　　标段：　　第 44 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
118	010607005003	砌块墙钢丝网加固	钢丝网（外墙5）： 1、部位、材料品种、规格及做法：外墙砌体材料选用加气块,需满铺钢丝网 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	1480.99	13.79	20422.85	6679.26			
119	010607005004	砌块墙钢丝网加固	钢丝网： 1、部位、材料品种、规格及做法：楼梯间和公共人流通道填充墙采用钢丝网砂浆面层加强 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	635.83	13.79	8768.1	2867.59			
120	011203001003	零星项目一般抹灰	防水砂浆内表面（排水沟）： 1、20mm厚DP M15.0干混抹灰砂浆（加5%防水剂） 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求（建施01-8.3）	m2	2.22	60.31	133.89	79.48	0.53		
		天棚工程					19389.48	11276.26	1.74		
本页小计							29324.84	9626.33	0.53		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#　　标段：　　第 45 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
121	Z011201005001	阳台、雨篷板抹灰	顶棚9（钢筋混凝土雨棚）： 1、最薄处30厚C25细石砼1%找坡随捣随抹平(平均厚度：35mm) 2、现浇钢筋混凝土屋面板，表面清扫干净	m2	13.42	40.13	538.54	157.15	1.74		
122	011301001002	天棚抹灰	素水泥浆（独立梁侧及底部）： 1、顶棚砼位置均刷素水泥浆（带107胶）一道	m2	7363.65	2.56	18850.94	11119.11			
		油漆、涂料、裱糊工程					244393.88	120722			
123	011407002002	天棚喷刷涂料	顶棚2（涂料顶棚一）： 1、外墙乳胶漆饰面(燃烧性能A级),湿涂覆比小于0.5kg/m,且涂层干膜厚度不大于0.2mm(颜色等观感同外墙) 2、腻子两遍批平,周边下翻墙面30 3、钢筋混凝土板,表面清扫干净	m2	1475.41	29.28	43200	26542.63			
本页小计							62589.48	37818.89	1.74		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#　　标段：　　第 46 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
124	011407002003	天棚喷刷涂料	顶棚3（乳胶漆顶棚）： 1、内墙乳胶漆饰面(燃烧性能A级),湿涂覆比小于0.5kg/m,且涂层干膜厚度不大于0.2mm 2、腻子两遍批平,周边下翻墙面100 3、钢筋混凝土板,表面清扫干净	m2	298.9	27.36	8177.9	5377.21			
125	011407002004	天棚喷刷涂料	顶棚5（腻子顶棚）： 1、腻子两遍批平,周边下翻墙面100 2、板底孔洞用M15聚合物砂浆修补平整 3、钢筋混凝土板,表面清扫干净	m2	4930.23	16.67	82186.93	53936.72			
126	011407002005	天棚喷刷涂料	顶棚9（钢筋混凝土雨棚）： 1、耐水腻子两度 2、米黄色真石漆外墙涂料两遍(下翻墙面30)	m2	13.42	97.49	1308.32	416.56			
本页小计							91673.15	59730.49			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#　　标段：　　第 47 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
127	011407001005	墙面喷刷涂料	外墙4（涂料外墙面3）： 1、仿石漆外墙涂料(颜色、花色等观感仿外墙花岗岩,立面宜分色,分色处为深色外墙涂料)	m2	1074.19	80.52	86493.78	21591.22			
128	011407001006	墙面喷刷涂料	其它1（女儿墙内侧墙面）： 1、外墙真石漆	m2	69.3	80.52	5580.04	1392.93			
129	011407001007	墙面喷刷涂料	内墙2（乳胶漆内墙）： 1、白色内墙乳胶漆饰面(燃烧性能A级),湿涂覆比小于0.5kg/m,且涂层干膜厚度不大于0.2mm 2、满刮批腻子两度	m2	675.19	25.84	17446.91	11464.73			
		其他装饰工程					719110.04	39550.47	226.16		
130	011503001007	金属扶手、栏杆、栏板	设备平台防护栏杆（600mm高）： 1、铝合金防护栏杆 2、铝合金上边框 3、铝合金格栅框、铝合金格栅 4、50X50X2铝合金方管 5、40X40X4热浸镀锌钢管 6、具体做法详见图纸节点	m	185.64	184	34157.76				
本页小计							143678.49	34448.88			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#　　标段：　　第 48 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
131	011503001008	金属扶手、栏杆、栏板	连廊防护栏杆（1200mm高）： 1、铝合金玻璃栏杆，铝合金栏杆扶手 2、8+1.52PVB+8双钢化夹胶玻璃 3、含制作、运输、安装、预埋件、油漆、弧形增加费等 4、具体做法详见图纸节点	m	312.48	500	156240				
132	011503001009	金属扶手、栏杆、栏板	上人屋面栏杆（1400mm高）： 1、铝合金方管防护栏杆：方管扶手19*19mm、立柱65*65mm、下横杠38*25mm 2、上人屋面方钢栏杆 3、做法详见上人屋面栏杆详图 4、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	11.2	280	3136				
本页小计							159376				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#　　标段：　　第 49 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
133	011503001010	金属扶手、栏杆、栏板	阳台防护栏杆（750mm高）： 1、铝合金玻璃栏杆，铝合金栏杆扶手 2、8+1.52PVB+8双钢化夹胶玻璃 3、含制作、运输、安装、预埋件、油漆、弧形增加费等 4、具体做法详见图纸节点	m	60.06	315	18918.9				
134	011503001011	金属扶手、栏杆、栏板	阳台防护栏杆（1200mm高）： 1、铝合金玻璃栏杆，铝合金栏杆扶手 2、8+1.52PVB+8双钢化夹胶玻璃 3、含制作、运输、安装、预埋件、油漆、弧形增加费等 4、具体做法详见图纸节点	m	457.77	500	228885				
本页小计							247803.9				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#　　标段：　　第 50 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
135	011503001012	金属扶手、栏杆、栏板	室内飘窗栏杆（950mm高）： 1、做法参图集22J403-1/3-48-PA36 2、不锈钢飘窗栏杆：扁钢立柱60*10mm，圆钢立柱直径20mm，扁钢扶手60*10mm 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	331.2	190	62928				
136	011503001013	金属扶手、栏杆、栏板	上人屋面栏杆（750mm高）： 1、铝合金方管防护栏杆：方管扶手19*19mm、立柱65*65mm、下横杠38*25mm 2、上人屋面方钢栏杆 3、做法详见上人屋面栏杆详图 4、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	16.5	205	3382.5				
本页小计							66310.5				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#　　标段：　　第 51 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
137	011503001014	金属扶手、栏杆、栏板	上人屋面栏杆（1200mm高）： 1、上人屋面方钢栏杆 2、铝合金方管防护栏杆：方管扶手19*19mm、立柱65*65mm、下横杠38*25mm 3、做法详见上人屋面栏杆详图 4、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	17.08	260	4440.8				
138	011503001015	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯栏杆扶手(900mm高)： 1、做法参图集15J403-1/B14-A2型 2、不锈钢栏杆：钢管扶手60*3mm、立柱28mm 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	115.99	180	20878.2				
139	011503001016	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯靠墙扶手： 1、做法参图集11J930/K10-A 2、靠墙扶手：成品铝合金支架，Φ40树脂成品配套扶手 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	2.7	108	291.6				
本页小计							25610.6				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#　　标段：　　第 52 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
140	010512008005	沟盖板、井盖板、井圈	楼梯间排水沟： 1、300*500*15铸铁箅子 2、做法详见图集07J306，P28页6号 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m2	1.11	1048.25	1163.56	22.66	0.46		
141	010514001001	垃圾道、通风道、烟道	排气道、烟道： 1、装配式混凝土构件 烟道 断面周长1.5m以内 2、图集2013浙J44第6页，厨房选用DPC18(18层以下)/DPC12(12层以下) 3、烟道层封堵措施费用包含在此清单内，不另计封堵费用 4、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	210	192.94	40517.4	10596.6	58.8		
本页小计							41680.96	10619.26	59.26		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#　　标段：　　第 53 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
142	010514001002	垃圾道、通风道、烟道	排气道、烟道： 1、装配式混凝土构件 烟道 断面周长1.5m以内 2、图集2013浙J44第6页，卫生间选用DPC18(18层以下)/DPC12(12层以下) 3、烟道层封堵措施费用包含在此清单内，不另计封堵费用 4、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	633	163.54	103520.82	27687.42	139.26		
143	Z010514003001	排烟帽、排气帽	成品平屋面风帽： 1、做法参图集2013浙J44，P25页-Ⅰ型 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	2	204.56	409.12	147.24	0.12		
144	01B006	止回阀	止回阀： 1、成品止回阀安装 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	70	65.96	4617.2	598.5			
本页小计							108547.14	28433.16	139.38		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#　　标段：　　第 54 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
145	01B007	信报箱	信报箱： 1、信报箱(340x140x240),每户一个,安装高度距地0.4米,不大于1.7米 2、做法：面板不低于1.0厚的不锈钢，内隔板及背板不低于0.8厚的不锈钢，箱体标注户号，每户配锁及钥匙一套 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	70	100	7000				
146	01B008	空调打孔	空调打孔（DN100PVC套管含装饰圈）： 1、包含打孔及空调穿墙套管费用 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 图集01SJ913第71页,节点5 图集06J505-1第K9页节点C	个	319	28.3	9027.7				
本页小计							16027.7				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#　　标段：　　第 55 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
147	010606008003	钢梯	检修钢梯： 1、做法参考图集15J401第A10页T4A06钢梯： 2、金属面防火涂料1H 3、金属面防锈漆2遍 4、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.222	11250.83	2497.68	498.05	27.52		
148	01B009	责任标牌	建筑责任标牌： 1、花岗岩建筑责任标牌 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	块	1	800	800				
149	01B010	沉降观测点	沉降观测点： 1、沉降观测点 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	6	28.3	169.8				
150	01B011	不锈钢挡水板	飘窗空腔内5厚不锈钢挡水板： 1、5mm厚不锈钢挡水板 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	268.8	60	16128				
本页小计							19595.48	498.05	27.52		
合　计							9637380.64999999	1554969.71	37548.77		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#　　标段：　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架工程					723765.89	388754.28	18141.63		
1	011701001005	综合脚手架	1、建筑结构形式：现浇钢筋混凝土框架结构 2、部位：檐高70m以内 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、安全网及卸料平台 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	7369.39	51.46	379228.81	161315.95	14591.39		
2	Z011702035001	一般支撑架	1、结构层高：地上结构层高(m以内) 3.5 2、支撑类型：结合方案自行考虑，满足质量安全要求	m3	22042.22	15	330633.3	218658.82	3085.91		
3	Z011702035002	一般支撑架	1、结构层高：地上结构层高(m以内) 5 2、支撑类型：结合方案自行考虑，满足质量安全要求	m3	63.05	16.11	1015.74	688.51	8.83		
4	Z011701009001	电梯井脚手架	1、电梯井高度：54.5米	座	2	6444.02	12888.04	8091	455.5		
		混凝土模板及支架（撑）					1242968.89	657549.3	2416.62		
本页小计							723765.89	388754.28	18141.63		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#　　标段：　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	011702002002	矩形柱	1、构件类型：矩形柱 2、模板类型：高精度复合木模	m2	37.44	71.23	2666.85	1410.36	2.62		
6	011702003002	构造柱	1、构件类型：构造柱 2、模板类型：复合木模	m2	767.9	51.95	39892.41	17661.7	675.75		
7	011702006002	矩形梁	1、构件类型：矩形梁 2、模板类型：高精度复合木模	m2	3865.71	65.25	252237.58	137155.39	270.6		
8	011702008002	圈梁	1、构件类型：圈梁 2、模板类型：高精度复合木模	m2	101.74	56.67	5765.61	3411.34	67.15		
9	011702008003	翻边	1、构件类型：翻边 2、模板类型：复合木模	m2	3.78	56.67	214.21	126.74	2.49		
10	011702009002	过梁	1、构件类型：过梁 2、模板类型：复合木模	m2	375.09	56.67	21256.35	12576.77	247.56		
11	011702011004	直形墙	1、构件类型：直形墙 2、模板类型：高精度复合木模	m2	8762.25	54.39	476578.78	245080.13	613.36		
12	011702013002	短肢剪力墙、电梯井壁	1、构件类型：电梯井壁 2、模板类型：高精度复合木模	m2	1709.88	74.85	127984.52	75234.72	119.69		
本页小计							926596.31	492657.15	1999.22		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#　　标段：　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
13	011702016002	平板	1、构件类型：现浇板 2、模板类型：高精度复合木模	m2	1337.94	41.46	55470.99	27896.05	80.28		
14	011702016003	平板	1、构件类型：挡水翻边 2、模板类型：高精度复合木模	m2	949.66	41.46	39372.9	19800.41	56.98		
15	011702016004	平板	1、构件类型：叠合楼板 2、模板类型：高精度复合木模	m2	3401.96	41.46	141045.26	70930.87	204.12		
16	011702022001	天沟、檐沟	1、构件类型：天沟挑檐 2、模板类型：高精度复合木模	m2	240.69	108.13	26025.81	14905.93	16.85		
17	011702021002	栏板	1、构件类型：栏板、翻檐直形 2、模板类型：高精度复合木模	m2	584.86	65.35	38220.6	21680.76	40.94		
18	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、构件类型：雨篷 2、模板类型：高精度复合木模	m2水平投影面积	5.92	143.74	850.94	560.45	0.83		
19	011702024002	楼梯	1、构件类型：楼梯 2、模板类型：高精度复合木模	m2	64.65	195.96	12668.81	8128.44	9.05		
本页小计							313655.31	163902.91	409.05		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#　　标段：　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
20	Z011702033001	线条模板增加费	1、构件类型：线条模板增加费 三道以内 2、模板类型：高精度复合木模	m	417.4	6.51	2717.27	989.24	8.35		
		垂直运输					567148.25		448279.99		
21	011703001003	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋式混凝土框架结构 2、部位：建筑物檐高70m以内 3、装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	7369.39	76.96	567148.25		448279.99		
		超高施工增加					359331.45	234715.07	35004.6		
22	011704001001	超高施工增加	1、超高人工、机械降效增加费 2、建筑物檐口高度、层数:建筑物檐高70m以内	m2	7369.39	40.47	298239.21	234715.07	4200.55		
23	011704001002	超高施工增加	1、超高加压水泵台班及其他费用 2、建筑物檐口高度、层数:建筑物檐高70m以内 3、实际层高：3.5m以内	m2	7369.39	8.29	61092.24		30804.05		
本页小计							929196.97	235704.31	483292.94		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：1#楼-1#　　标段：　　第 5 页　共 5 页

合　计		2893214.48	1281018.65	503842.84		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼-1#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		300302.97	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	9.69	300302.97	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计				300302.97	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#楼-1#　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	52374.82	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	52374.82	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		52374.82	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：1#楼-1#　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	52374.82	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			52374.82	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#楼-1#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：1#楼-1#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：1#楼-1#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：1#楼-1#　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	9637380.65	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	1448293.09	
2	措施项目费		3193517.45	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	2893214.48	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	1650808.72	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	300302.97	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		300302.97	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		52374.82	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	52374.82	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	52374.82	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	878905.27	
5	增值税	计算基数×费率	1238596.04	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	15,000,774.23	

【表10.2.2-13】

单项工程招标控制价费用表

工程名称：2#楼　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	11144003.03	
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	1807305.32	
2	措施项目费		3283905.55	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	2949845.71	
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	1684155.99	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	334059.84	
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		332588.62	
3	其他项目费		59156.6	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	59156.6	
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	59156.6	
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.3	计日工	3.3.1+3.3.2+3.3.3		
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		
3.4.1	专业发包工程管理费			
3.4.2	甲供材料设备管理费			
4	规费	Σ计算基数×费率	998741.69	
5	增值税	Σ计算基数×费率	1393722.63	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	16879529.5	

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：2#楼-2#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	656398.33	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	172605.19	
2	措施项目费		44978.57	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	28756.41	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	16906.1	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	16222.16	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		15483.07	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		3278.55	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	3278.55	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	3278.55	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	58047.31	
5	增值税	计算基数×费率	68643.25	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	831,346.01	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#强电　　标段：　　第 1 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		强电工程					656398.33	183636.12	6344.63		
1	030404017089	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：AL1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	2	1093.46	2186.92	335.78			
2	030404017090	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：AL2 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	36	1043.46	37564.56	6044.04			
3	030404017091	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：AL3 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	32	1043.46	33390.72	5372.48			
4	030404017092	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：AL4-1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	2	693.46	1386.92	335.78			
本页小计							74529.12	12088.08			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#强电　　标段：　　第 2 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	030404017093	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+2#、3#-AP-g1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	3934.51	3934.51	178.8			
6	030404017094	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+2#、3#-AP-g1(b) 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	3751.51	3751.51	178.8			
7	030404017095	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+19-AP-dt1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	5578.51	5578.51	178.8			
8	030404017096	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+19-AL-1h1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	1232.88	1232.88	139.91			
本页小计							14497.41	676.31			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#强电　　标段：　　第 3 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
9	030404017097	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+BJ-AL-zd1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	5030.51	5030.51	178.8			
10	030404017098	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+2#、3#-AP-x1/+2#、3#-AP-x1(b) 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	2	4444.51	8889.02	357.6			
11	030404017099	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+19-APE-tx1/+19-APE-tx2 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	5290.51	5290.51	178.8			
本页小计							19210.04	715.2			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#强电　　标段：　　第 4 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	030404017100	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+BJ-APE1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	3770.51	3770.51	178.8			
13	030404017101	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：+BJ-1ALEE1 3、规格：含通信模块、连锁控制、充电模块、回路控制模块及箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	5755.51	5755.51	178.8			
14	030411003020	桥架	1、名称：金属桥架 2、型号：槽式 3、规格：200*100mm 4、材质：热镀锌板+防火喷塑 5、类型：封闭式 6、接地：含接地跨接	m	142.64	92.92	13254.11	2775.77	149.77		
15	030413001005	铁构件	1、名称：桥架支撑架 2、材质：型钢（镀锌）	kg	156.9	11	1725.9	571.12	59.62		
本页小计							24506.03	3704.49	209.39		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#强电　　标段：　　第 5 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
16	030408008006	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：有机防火堵料、防火隔板 3、部位：盘柜下	处	18	91.79	1652.22	1102.32			
17	030411001020	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	1113.29	10.85	12079.2	4631.29	55.66		
18	030411001021	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	235.27	7.39	1738.65	1016.37			
19	030411001022	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PC 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	475.11	10.61	5040.92	2313.79			
20	030411001023	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PC 3、规格：DN40 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	505.6	13.88	7017.73	3023.49			
本页小计							27528.72	12087.26	55.66		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#强电　　标段：　　第 6 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
21	030411001024	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	11070.65	7.39	81812.1	47825.21			
22	030411001025	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	365.09	9.01	3289.46	1683.06			
23	030411001026	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：SC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	4.11	14.98	61.57	22.97	0.99		
24	030411001027	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：SC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	7.01	19.95	139.85	47.53	2.38		
25	030411001028	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：SC 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	27.81	24.43	679.4	198.84	9.46		
本页小计							85982.38	49777.61	12.83		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#强电　　标段：　　第 7 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
26	030408001030	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电缆 2、型号：BBTRZ 3、规格：5*16 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	153.68	103.62	15924.32	1166.43	193.64		
27	030408001031	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：FS-WDZB2N-YJY 3、规格：4*2.5 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	9.38	20.21	189.57	17.63	0.47		
28	030408001032	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB2N-YJY 3、规格：5*2.5 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	36.01	21.5	774.22	67.7	1.8		
本页小计							16888.11	1251.76	195.91		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#强电　　标段：　　第 8 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
29	030408001033	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB2-YJY 3、规格：5*6 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	70.91	28.39	2013.13	133.31	3.55		
30	030408001034	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB2N-YJY 3、规格：5*6 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	1.62	29.57	47.9	3.05	0.08		
31	030408001035	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB2-YJY 3、规格：5*10 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	15.06	44.2	665.65	28.31	0.75		
本页小计							2726.68	164.67	4.38		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#强电　　标段：　　第 9 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
32	030408001036	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB2-YJY 3、规格：5*16 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	161.63	64.15	10368.56	379.83	9.7		
33	030408001037	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB2N-YJY 3、规格：5*16 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	5.04	66.76	336.47	11.84	0.3		
34	030408002005	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：FS-WDZB2N-KYJY 3、规格：4*1.5 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	5.32	7.01	37.29	9.9			
本页小计							10742.32	401.57	10		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#强电　　标段：　　第 10 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
35	030408006007	电力电缆头	1、名称：干包式电力电缆头 2、规格：10mm2以下三芯及以上 3、安装部位：户内 4、电压等级（kV）：0.6/1KV	个	14	27.79	389.06	133.98			
36	030408006008	电力电缆头	1、名称：干包式电力电缆头 2、规格：25mm2以下三芯及以上 3、安装部位：户内 4、电压等级（kV）：0.6/1KV	个	16	37.05	592.8	204			
37	030408007002	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、规格：终端头(芯以下)6 3、安装部位：户内 4、电压等级（kV）：0.6/1KV	个	2	31.02	62.04	24.74			
38	030411004034	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	20738.47	2.82	58482.49	13894.77			
本页小计							59526.39	14257.49			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#强电　　标段：　　第 11 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
39	030411004035	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	8045.76	3	24137.28	5390.66			
40	030411004036	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：4mm2 5、材质：铜芯	m	1082.45	3.78	4091.66	671.12			
41	030411004037	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：4mm2 5、材质：铜芯	m	531.76	4.09	2174.9	329.69			
42	030411004038	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：6mm2 5、材质：铜芯	m	878.44	5.11	4488.83	544.63			
43	030411004039	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：6mm2 5、材质：铜芯	m	439.22	5.54	2433.28	272.32			
本页小计							37325.95	7208.42			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#强电　　标段：　　第 12 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
44	030411004040	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2-BYJ 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	2885.57	3	8656.71	1933.33			
45	030411004041	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2-BYJR 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	1428.91	3.19	4558.22	957.37			
46	030411004042	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2N-BYJ 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	317.01	3.35	1061.98	212.4			
47	030411004043	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2N-BYJR 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	151.51	3.45	522.71	101.51			
48	030411004044	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2-BYJ 4、规格：10mm2 5、材质：铜芯	m	127.53	8.24	1050.85	81.62			
本页小计							15850.47	3286.23			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#强电　　标段：　　第 13 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
49	030411004045	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2-BYJR 4、规格：10mm2 5、材质：铜芯	m	31.88	8.93	284.69	20.4			
50	030411004046	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2-BYJ 4、规格：16mm2 5、材质：铜芯	m	1165.77	12.56	14642.07	862.67			
51	030411004047	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2-BYJR 4、规格：16mm2 5、材质：铜芯	m	1028.03	13.62	14001.77	760.74			
52	030411004048	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2-BYJ 4、规格：25mm2 5、材质：铜芯	m	958.46	19.19	18392.85	881.78			
53	030411004049	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZB2N-BYJ 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	11.72	3.28	38.44	9.02			
本页小计							47359.82	2534.61			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#强电　　标段：　　第 14 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
54	030411004050	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZB2N-BYJR 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	5.86	3.36	19.69	4.51			
55	030411004051	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2N-RYJS 4、规格：2*2.5mm2 5、材质：铜芯	m	970.18	6.09	5908.4	572.41			
56	030404031003	小电器	1、压铜接线端子 导线截面（mm2）≤16	个	252	6.04	1522.08	551.88			
57	030404031004	小电器	1、压铜接线端子 导线截面（mm2）≤35	个	112	8.57	959.84	325.92			
58	030412005007	荧光灯	1、名称：单管荧光灯 2、型号：LED-T8 3、规格：1*22W 4、类型：吸顶式	套	2	62.59	125.18	33.2			
59	030412005008	荧光灯	1、名称：双管荧光灯 2、型号：LED-T8 3、规格：2*18W 4、类型：吸顶式	套	1	66.34	66.34	20.87			
本页小计							8601.53	1508.79			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#强电　　标段：　　第 15 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
60	030412001015	普通灯具	1、名称：红外感应吸顶灯 2、型号：LED 3、规格：1*10W 4、类型：吸顶式	套	153	82.92	12686.76	2735.64			
61	030412001016	普通灯具	1、名称：平座灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：吸顶式	套	566	17.18	9723.88	4403.48			
62	030412002002	工厂灯	1、名称：防水防尘灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：吸顶式	套	352	117.11	41222.72	7965.76			
63	030412001017	普通灯具	1、名称：壁灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：底边距地2.6m明装	套	61	104.37	6366.57	1022.36			
64	030412001018	普通灯具	1、名称：红外感应壁灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：底边距地2.6m明装	套	4	108.91	435.64	67.04			
本页小计							70435.57	16194.28			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#强电　　标段：　　第 16 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
65	030412001019	普通灯具	1、名称：应急照明灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/3W 4、类型：吸顶式	套	2	121.5	243	35.76			
66	030412001020	普通灯具	1、名称：应急照明灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/5W 4、类型：吸顶式	套	7	145.74	1020.18	125.16			
67	030412001021	普通灯具	1、名称：应急照明灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/8W 4、类型：吸顶式	套	92	161.9	14894.8	1644.96			
68	030412001022	普通灯具	1、名称：壁挂应急照明灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、类型：底边距地2.6m明装	套	5	119.02	595.1	83.8			
69	030412004009	装饰灯	1、名称：疏散指示标志灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、安装形式：疏散门上方200mm明装	套	22	121.72	2677.84	408.76			
本页小计							19430.92	2298.44			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#强电　　标段：　　第 17 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
70	030412004010	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、安装形式：疏散门上方200mm明装	套	2	121.72	243.44	37.16			
71	030412004011	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、安装形式：底高2.4m明装	套	1	121.72	121.72	18.58			
72	030412004012	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、安装形式：底高0.5m明装	套	3	121.72	365.16	55.74			
73	030108006002	其他风机	1、名称：卫生间通风器 2、规格：300*300,600CHM/40Pa/25W/~220V	台	3	373.88	1121.64	93.87			
74	030404034012	照明开关	1、名称：单联双控暗开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	72	17.26	1242.72	525.6			
本页小计							3094.68	730.95			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#强电　　标段：　　第 18 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
75	030404034013	照明开关	1、名称：单极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	400	16.53	6612	2920			
76	030404034014	照明开关	1、名称：单极防溅开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	127	21.42	2720.34	927.1			
77	030404034015	照明开关	1、名称：双极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	36	18.97	682.92	262.8			
78	030404034016	照明开关	1、名称：双极防溅开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	70	26.15	1830.5	511			
79	030404034017	照明开关	1、名称：三极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	70	22.04	1542.8	511			
本页小计							13388.56	5131.9			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#强电　　标段：　　第 19 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
80	030404035016	插座	1、名称：单相二，三孔插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	675	20.39	13763.25	5811.75			
81	030404035017	插座	1、名称：冰箱插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	70	20.39	1427.3	602.7			
82	030404035018	插座	1、名称：厨房插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,带开关 4、安装方式：暗装	个	140	20.39	2854.6	1205.4			
83	030404035019	插座	1、名称：剃须插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,IP54 4、安装方式：暗装	个	142	20.39	2895.38	1222.62			
84	030404035020	插座	1、名称：洗衣机插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,IP54,带开关 4、安装方式：暗装	个	70	20.39	1427.3	602.7			
本页小计							22367.83	9445.17			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#强电　　标段：　　第 20 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
85	030404035021	插座	1、名称：油烟机插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	70	20.39	1427.3	602.7			
86	030404035022	插座	1、名称：电气竖井单相二，三孔插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	38	20.39	774.82	327.18			
87	030404035023	插座	1、名称：水井单相二，三孔防溅插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,防护等级IP55 4、安装方式：暗装	个	19	20.39	387.41	163.59			
88	030404035024	插座	1、名称：信报箱插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	1	20.39	20.39	8.61			
89	030404035025	插座	1、名称：LED信息屏插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	1	68.01	68.01	8.61			
本页小计							2677.93	1110.69			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#强电　　标段：　　第 21 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
90	030404035026	插座	1、名称：壁空调插座 2、材质：86型 3、规格：250V 16A,带开关 4、安装方式：暗装	个	2	20.39	40.78	17.22			
91	030411006009	接线盒	1、名称：开关盒、插座盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	8	8.4	67.2	25.84			
92	030411006010	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	134	8.68	1163.12	411.38			
93	030411006011	接线盒	1、名称：开关盒、插座盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	2207	5.96	13153.72	7128.61			
94	030411006012	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	1243	6.24	7756.32	3816.01			
95	030409008004	等电位端子箱、 测试板	1、名称：LEB局部等电位箱 2、含箱内接线	台	176	101.35	17837.6	9884.16	227.04		
本页小计							40018.74	21283.22	227.04		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#强电　　标段：　　第 22 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
96	030409001003	接地极	1.名称:热镀锌连接钢板 2.规格:-120*60*6	块	34	291.27	9903.18	3926.32	323.68		
97	030409005003	避雷网	1、名称：避雷带 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装形式：暗敷	m	30.08	16.05	482.78	215.07	20.45		
98	030409005004	避雷网	1、名称：避雷带 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ12 4、安装形式：沿折板支架敷设	m	174.39	17.84	3111.12	1112.61	284.26		
99	030409003003	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、安装形式：利用建筑结构钢筋引下 3、断接卡子、箱材质、规格：断接卡子制作安装 2套	m	641.27	13.16	8439.11	3584.7	2571.49		
100	030409004006	均压环	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋	m	138	5.37	741.06	357.42	150.42		
101	030409004007	均压环	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋　卫生间接地中的底板钢筋网焊接无论跨接或点焊	m	1275	6.44	8211	3965.25	1670.25		
本页小计							30888.25	13161.37	5020.55		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#强电　　标段：　　第 23 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
102	030409004008	均压环	避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接	处	22	31.97	703.34	357.28	134.64		
103	030409004009	均压环	接地跨接线安装 钢制、铝制窗接地	处	2	24.99	49.98	25.66	4.62		
104	030409002009	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：φ10 4、安装部位：户内 5、安装形式：沿砖混结构暗敷	m	3.1	16.05	49.76	22.17	2.11		
105	030409002010	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：25*4 4、安装部位：户内 5、安装形式：沿砖混结构暗敷	m	73.5	15.52	1140.72	525.53	49.98		
106	030409002011	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：25*4 4、安装部位：户内 5、安装形式：井道明敷	m	114.6	21.16	2424.94	1246.85	85.95		
本页小计							4368.74	2177.49	277.3		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#强电　　标段：　　第 24 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
107	030409002012	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：40*4 4、安装部位：户内 5、安装形式：井道明敷	m	112.2	21.82	2448.2	1220.74	84.15		
108	030409002013	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装部位：户内 5、安装形式：埋地敷设	m	15	37.19	557.85	355.35	15.3		
109	030414011003	接地装置	母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网	系统	1	256.45	256.45	152.87	41.76		
110	030414002003	送配电装置系统	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	4	231.58	926.32	607.92	95		
111	030414004003	自动投入装置	低压双电源自动切换装置调试	系统	4	65.83	263.32	103.24	95.36		
本页小计							4452.14	2440.12	331.57		
合　计							656398.33	183636.12	6344.63		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		0313 措施项目					28756.41	10111.6	7904.31		
1	031301017010	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第四册	项	1	7645.36	7645.36	1837.35			
2	031302007005	高层施工增加	电气设备安装工程 建筑物超高增加费18层以下（60m）	项	1	21111.05	21111.05	8274.25	7904.31		
本页小计							28756.41	10111.6	7904.31		
合　计							28756.41	10111.6	7904.31		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-2#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		15483.07	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	15483.07	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	492.73	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	246.36	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	100		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#楼-2#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	3278.55	明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	3278.55	明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
5	三通一平费		明细详见表10.2.2-21
合　　计		3278.55	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：2#楼-2#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	3278.55	
2	优质工程增加费	元		
3	其他暂列金额			
3.1				
3.2				
3.3				
合　　计			3278.55	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#楼-2#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：2#楼-2#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：2#楼-2#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：2#楼-2#消电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程量×综合单价）	62709.39	见表 10.2.2-16
1.1	其中 人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	20460.23	
2	措施项目费	（2.1+2.2）	3908.31	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施项目工程量×综合单价）	2060.89	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中 人工费+机械费	Σ技术措施项目（人工费+机械费）	1121.74	
2.2	施工组织措施项目	Σ计算基数×费率	1847.42	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中 安全文明施工基本费	Σ计算基数×费率	1763.25	见表 10.2.2-20
3	其他项目费	3.1+3.2+3.3+3.4+3.5	373.37	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	373.37	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	373.37	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	6610.56	
5	增值税	计算基数×税率	6624.15	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	80,225.78	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#消电　　标段：　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		消电					62709.39	21706.55	812.64		
1	030904008015	模块（模块箱）	消防端子箱 详见图纸 详见图纸	台	20	233.84	4676.8	977.4	68		
2	030904008016	模块（模块箱）	模块箱 详见图纸	台	5	233.84	1169.2	244.35	17		
3	030411003021	桥架	1、名称：金属桥架（设置防火隔板） 2、型号：槽式 3、规格：100*50mm 4、材质：热镀锌板+防火喷塑 5、类型：封闭式 6、接地：含接地跨接 详见图纸	m	59.8	64.24	3841.55	1163.71	62.79		
4	030413001006	铁构件	1、名称：桥架支撑架 2、材质：型钢（镀锌）	kg	65.78	11	723.58	239.44	25		
5	030411001029	配管	1、名称:焊接钢管 2、材质:SC管 3、规格:DN25 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	214.81	19.95	4285.46	1456.41	73.04		
本页小计							14696.59	4081.31	245.83		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#消电　　标段：　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	030411001030	配管	1、名称:焊接钢管 2、材质:SC管 3、规格:DN20 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	349.36	14.98	5233.41	1952.92	83.85		
7	030411004052	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内配线 3、型号：WDZB2N-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	472.18	6.09	2875.58	278.59			
8	030411004053	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2N-BYJ 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	983.81	3.35	3295.76	659.15			
9	030411004054	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽配线 3、型号：WDZB2N-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	59.8	4.28	255.94	46.05			
10	030411004055	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZB2N-BYJ 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	119.6	3.28	392.29	92.09			
本页小计							12052.98	3028.8	83.85		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#消电　　标段：　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	030904001005	点型探测器	1、名称：点型光感烟探测器 2、线制：总线制 含探测器底座安装 详见图纸	个	88	80.71	7102.48	2111.12	15.84		
12	030904005003	声光报警器	编码火警声光警报器	个	21	111.06	2332.26	891.87	1.47		
13	030904003003	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、线制：总线制 详见图纸	个	3	63.64	190.92	42.48	0.21		
14	030904006005	消防报警电话插孔（电话）	编码手动报警按钮(带消防电话插孔)	个	19	48.74	926.06	87.78	1.33		
15	030904007005	消防广播（扬声器）	消防应急广播吸顶扬声器	个	22	89.34	1965.48	396.66	1.54		
16	030904007006	消防广播（扬声器）	消防应急广播壁挂扬声器	个	20	83.79	1675.8	271.2	1.4		
17	030904009003	区域报警控制箱	火灾显示盘	台	2	717.98	1435.96	290.84	42.6		
18	030904006006	消防报警电话插孔（电话）	总线制消防电话分机	个	1	69.21	69.21	8.2	0.07		
19	030904008017	模块（模块箱）	短路隔离器 详见图纸	个	20	128.52	2570.4	1272.4	56.8		
20	030904008018	模块（模块箱）	广播声响控制模块 详见图纸	个	1	349.88	349.88	63.62	2.84		
本页小计							18618.45	5436.17	124.1		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#消电　　标段：　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
21	030904008019	模块（模块箱）	编码单输入模块	个	5	145.03	725.15	318.1	14.2		
22	030904008020	模块（模块箱）	编码单输入输出模块	个	23	188.33	4331.59	1463.26	65.32		
23	030904008021	模块（模块箱）	消防电源监控模块 详见图纸	个	4	268.88	1075.52	254.48	11.36		
24	030411006013	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	229	8.68	1987.72	703.03			
25	030905001005	自动报警系统调试	火灾事故广播喇叭及音箱、电话插孔调试	系统	1	945.5	945.5	552.42	73.16		
26	030905001006	自动报警系统调试	自动报警系统调试 256点以内	系统	1	6531.88	6531.88	4705.42	194.82		
27	030408008007	防火堵洞	1、名称：防火封堵 2、材质：柔性防火封堵材料 3、位置：桥架穿越处	处	19	91.79	1744.01	1163.56			
本页小计							17341.37	9160.27	358.86		
合　计							62709.39	21706.55	812.64		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		0313 措施项目					2060.89	697.58	500.01		
1	031301017011	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第九册	项	1	725.66	725.66	174.16			
2	031302007006	高层施工增加	消防工程 建筑物超高增加费18层以下（60m）	项	1	1335.23	1335.23	523.42	500.01		
本页小计							2060.89	697.58	500.01		
合　计							2060.89	697.58	500.01		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-2#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		1763.25	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	1763.25	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	56.11	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	28.06	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	100		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#楼-2#消电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	373.37	明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	373.37	明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
5	三通一平费		明细详见表10.2.2-21
合　　计		373.37	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：2#楼-2#消电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	373.37	
2	优质工程增加费	元		
3	其他暂列金额			
3.1				
3.2				
3.3				
合　　计			373.37	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#楼-2#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：2#楼-2#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：2#楼-2#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　计				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#消防水　　标段：　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		消防水					52439.89	13667.8	540.11		
1	030901002010	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN100 1.0MPa 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计要求 5、其他：含沟槽管件	m	139.65	95.5	13336.58	4174.14	55.86		
2	030901002011	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN65 1.0MPa 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计要求	m	71.73	77.02	5524.64	1908.74	21.52		
3	031003001012	螺纹阀门	1、类型：ZSFP-25自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	1	80.7	80.7	19.97	0.1		
4	030601002006	压力仪表	1、名称:压力表（含取源部件、仪表接头） 2、规格:DN65	台	1	105.23	105.23	39.19	0.76		
本页小计							19047.15	6142.04	78.24		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#消防水　　标段：　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	030601002007	压力仪表	1、名称:真空表 2、规格:DN25	台	1	110.67	110.67	39.19	0.76		
6	030901010005	室内消火栓	1、名称：单阀单出口型消火栓带灭火器组合式消防柜（含MF/ABC4两具） 2、型号、规格：SN65 3、附件材质、规格：室内消火栓口径DN65,直流水枪Φ19,衬胶消防水龙带DN65,消防水龙带(消防卷盘)长度25m,报警按钮及指示灯。箱体为钢板箱体。箱门表面以装修专业要求为准。	套	5	950.19	4750.95	576.1	2.35		
7	030901010006	室内消火栓	1、名称：减压稳压单栓消防柜 2、型号、规格：DN65 3、附件材质、规格：栓口直径65mm,水枪喷嘴19mm,内衬麻质水带65mm 19m长,手提磷酸\M+1EFA7盐干粉灭火器2只	套	13	911.19	11845.47	1497.86	6.11		
本页小计							16707.09	2113.15	9.22		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#消防水　　标段：　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	030901010007	室内消火栓	1、名称：试验消火栓安装 2、型号、规格：DN65 3、附件材质、规格：详见设计说明	套	1	173.88	173.88	90.44	0.46		
9	030901013003	灭火器	灭火器箱(含MF/ABC4*2灭火器)	组	21	256.41	5384.61	735.42			
10	030901008002	末端试水装置	末端试水阀　DN25	组	1	163.7	163.7	92.68	1.48		
11	031003001013	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	1	52.28	52.28	8.79	0.33		
12	031002003023	套管	刚性防水套管制作安装 DN150	个	3	342.59	1027.77	436.26	118.14		
13	031002003024	套管	刚性防水套管制作安装 DN125	个	1	321.68	321.68	139.61	37.24		
14	031002003025	套管	刚性防水套管制作安装 DN100	个	2	271.95	543.9	244.66	68.72		
15	031002003026	套管	一般穿楼板钢套管制作安装 DN150	个	36	106.85	3846.6	1882.8	38.52		
16	031002003027	套管	一般穿楼板钢套管制作安装 DN100	个	1	59.84	59.84	27.12	1.07		
本页小计							11574.26	3657.78	265.96		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#消防水　　标段：　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
17	Z031003018002	沟槽式法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：沟槽连接	个	1	508.35	508.35	69.59	2.63		
18	031003003021	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀（含检查接线） 2、材质:碳钢 3、规格:DN100 4、连接形式:法兰连接	个	2	766.75	1533.5	176.3	37.56		
19	031002001007	管道支架	管道支吊架制作安装	Kg	105.53	15.51	1636.77	742.93	97.09		
20	031201003009	金属结构刷油	管道支架先刷樟丹两道再刷调和漆两道	kg	105.53	1.95	205.78	97.09	31.66		
21	031201001007	管道刷油	管道刷樟丹两道再刷调和漆两道	m2	67.26	15.79	1062.04	575.07			
22	030905002005	水灭火系统控制装置调试	消火栓灭火系统调试	点	5	32.99	164.95	93.85	17.75		
		喷淋系统					13317.25	4762.88	174.36		
23	030901001016	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道水压试验、水冲洗 5、其他：含沟槽管件	m	15.65	111.42	1743.72	467.78	6.26		
本页小计							6855.11	2222.61	192.95		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#消防水　　标段：　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
24	030901001017	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN80 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道水压试验、水冲洗 5、其他：含沟槽管件	m	20.45	92.93	1900.42	565.24	7.16		
25	030901001018	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN65 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道水压试验、水冲洗	m	4.95	128.18	634.49	131.72	1.49		
26	030901001019	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道水压试验、水冲洗	m	2.7	64.86	175.12	56.75	2.08		
本页小计							2710.03	753.71	10.73		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#消防水　　标段：　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
27	030901001020	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道水压试验、水冲洗	m	4.9	53.86	263.91	100.7	4.12		
28	030901001021	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN32 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道水压试验、水冲洗	m	17.3	46.72	808.26	315.73	10.21		
29	030901001022	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道水压试验、水冲洗	m	83.95	42.21	3543.53	1738.6	31.06		
本页小计							4615.7	2155.03	45.39		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#消防水　　标段：　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
30	031001006016	塑料管	1.安装部位： 室内 2.介质:PVC-U排水管DN80 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:隐蔽或埋地的排水管道安装完毕后,在隐蔽前必须做灌水试验,灌水高度应不低于底层地面高度。	m	2.8	38.39	107.49	37.63			
31	031001006017	塑料管	1.安装部位： 室内 2.介质:PVC-U排水管DN50 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:隐蔽或埋地的排水管道安装完毕后,在隐蔽前必须做灌水试验,灌水高度应不低于底层地面高度。	m	1.43	20.04	28.66	13			
32	031002001008	管道支架	管道支吊架制作安装	Kg	44.69	15.51	693.14	314.62	41.11		
33	031201003010	金属结构刷油	管道支架先刷樟丹两道再刷调和漆两道	kg	44.69	1.95	87.15	41.11	13.41		
34	030901003003	水喷淋（雾）喷头	1、名称：标准响应型-下垂型喷头 2、部位：室内无吊顶 3、材质、型号、规格：15/68℃	个	40	27.4	1096	417.2	9.2		
本页小计							2012.44	823.56	63.72		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#消防水　　标段：　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
35	030901006005	水流指示器	1、名称：水流指示器（含检查接线） 2、规格、型号：DN100	个	1	566.98	566.98	110.65	4.33		
36	031003003022	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、材质:碳钢 3、规格:DN50 4、连接形式:法兰连接	个	1	370.27	370.27	55.82	11.41		
37	031003003023	焊接法兰阀门	1、类型：信号阀 2、材质:碳钢 3、规格:DN100 4、连接形式:法兰连接	个	1	766.75	766.75	88.15	18.78		
38	031201001008	管道刷油	管道刷樟丹两道再刷调和漆两道	m2	22.26	15.79	351.49	190.32			
39	030905002006	水灭火系统控制装置调试	自动喷水灭火系统调试	点	1	179.87	179.87	117.86	13.74		
本页小计							2235.36	562.8	48.26		
合　计							65757.14	18430.68	714.47		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-2#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		1508.05	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	1508.05	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	47.99	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	24	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计				1580.04	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#楼-2#消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	319.33	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	319.33	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
合　　计		319.33	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：2#楼-2#消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	319.33	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#楼-2#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：2#楼-2#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：2#楼-2#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：2#楼-2#消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	65757.14	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	17399.33	
2	措施项目费		3525.7	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	1945.66	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	1059.02	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	1580.04	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		1508.05	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		319.33	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	319.33	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	319.33	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	5653.79	
5	增值税	计算基数×费率	6773.04	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	82,029.00	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					1945.66	658.57	472.05		
1	031301017012	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	685.09	685.09	164.42			
2	031302007007	高层施工增加	通风排水安装工程 建筑物超高增加费18层以下（60m）	项	1	1260.57	1260.57	494.15	472.05		
本页小计							1945.66	658.57	472.05		
合　计							1945.66	658.57	472.05		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#给排水　　标段：　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		给排水					525176.02	144821.74	2844.46		
1	031001006018	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:PPR（食品级）DN25 S5 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	786.75	20.23	15915.95	7017.81	86.54		
2	031001006019	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:PPR（食品级）DN20 S5 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	2796.94	16.42	45925.75	22543.34	307.66		
本页小计							61841.7	29561.15	394.2		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#给排水　　标段：　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	031001006020	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:PPR（食品级）DN15 S5 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	246.75	14.36	3543.33	1779.07	27.14		
4	031001006021	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质:污废水、通气管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN100 4.连接形式:粘接	m	2108.85	44.73	94328.86	28342.94			
5	031001006022	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质:污废水、通气管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN75 4.连接形式:粘接	m	335.2	28.87	9677.22	3717.37			
6	031001006023	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质:污废水、通气管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN50 4.连接形式:粘接	m	387.15	20.04	7758.49	3519.19			
本页小计							115307.9	37358.57	27.14		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#给排水　　标段：　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	031001006024	塑料管	1.安装部位：室内（设置于管道井、封闭式管廊内） 2.介质:排水管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN75 4.连接形式:粘接	m	115.97	31.73	3679.73	1542.4			
8	031001006025	塑料管	1.安装部位：室内（设置于管道井、封闭式管廊内） 2.介质:排水管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN50 4.连接形式:粘接	m	4.02	22.39	90.01	43.86			
9	031001006026	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质:空调冷凝排水 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN75 4.连接形式:粘接	m	203.52	28.87	5875.62	2257.04			
10	031001006027	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质:空调冷凝排水 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN50 4.连接形式:粘接	m	139.66	20.04	2798.79	1269.51			
本页小计							12444.15	5112.81			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#给排水　　标段：　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	031001006028	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:高层建筑雨水管 3.材质、规格:承压型塑料雨水管 DN100 4.连接形式:承插连接	m	384.02	45.59	17507.47	5234.19			
12	03B013	87型雨水斗 DN100	87型雨水斗 DN100	个	12	14.12	169.44				
13	031001006029	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:高层建筑雨水管 3.材质、规格:承压型塑料雨水管 DN75 4.连接形式:承插连接	m	18.87	29.61	558.74	230.59			
14	03B014	87型雨水斗 DN75	87型雨水斗 DN75	个	5	10.1	50.5				
15	031003001014	螺纹阀门	1.类型:铜质截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	70	39.71	2779.7	521.5	11.9		
16	031003001015	螺纹阀门	1.类型:铜质截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	69	52.28	3607.32	606.51	22.77		
17	031003001016	螺纹阀门	1.类型:铜质止回阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	71	42.21	2996.91	528.95	12.07		
本页小计							27670.08	7121.74	46.74		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#给排水　　标段：　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
18	031004014006	给、排水附（配）件	1.材质:直通式地漏（不锈钢面板）带止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:地面	个	173	36.54	6321.42	1811.31			
19	031004014007	给、排水附（配）件	1.材质:直通式地漏（不锈钢面板）带止水节 2.型号、规格:DN75 3.安装方式:地面	个	107	59.16	6330.12	2611.87			
20	031004014008	给、排水附（配）件	1.材质:直通式地漏（塑料）带止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:地面	个	227	20.06	4553.62	2376.69			
21	031004014009	给、排水附（配）件	1.材质:洗衣机地漏 带止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:地面	个	70	18.19	1273.3	732.9			
22	031002003028	阻火圈	1.类型:塑料排水管阻火圈 2.规格:DN100	个	494	28.82	14237.08	4638.66			
23	031002003029	套管	刚性防水套管制作安装 DN100	个	54	271.95	14685.3	6605.82	1855.44		
24	031002003030	套管	刚性防水套管制作安装 DN80	个	8	224.55	1796.4	840.32	183.2		
本页小计							49197.24	19617.57	2038.64		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#给排水　　标段：　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
25	031002003031	套管	刚性防水套管制作安装 DN50	个	4	191.28	765.12	371.88	74.52		
26	031002003032	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN50	个	72	25.51	1836.72	697.68	77.04		
27	031002003033	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN80	个	68	61.24	4164.32	1844.16	72.76		
28	031002003034	套管	一般穿墙塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)50	个	1080	18.23	19688.4	9331.2			
29	031002003035	套管	一般穿墙塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)75	个	72	35.53	2558.16	997.92			
30	031002003036	套管	一般穿楼板塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)100	个	34	35.96	1222.64	471.24			
31	031002003037	套管	一般穿楼板塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)150	个	747	52.44	39172.68	13692.51			
32	03B015	止水节	止水节DN50	个	143	6.6	943.8				
33	03B016	止水节	止水节DN100	个	143	9.8	1401.4				
34	031002003038	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN150	个	36	113.8	4096.8	1882.8	38.52		
本页小计							75850.04	29289.39	262.84		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#给排水　　标段：　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
35	030408008008	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：有机防火堵料、防火隔板 3、部位：盘柜下	处	106	91.79	9729.74	6491.44			
36	03B017	楼面机械开孔（孔径100）	楼面机械开孔（孔径100）	个	36	80	2880				
37	031002003039	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN100	个	70	64.02	4481.4	1898.4	74.9		
38	03B018	楼面机械开孔（孔径65）	楼面机械开孔（孔径65）	个	70	55	3850				
39	031006012002	热水器、开水炉	空气源热泵:制热量3700W，功率0.87KW,水箱150L	台	70	2274.28	159199.6	7718.2			
40	031208002002	管道绝热	橡塑（B1）保温厚度10mm	m3	1	2286.41	2286.41	437.91			
41	030201012002	套管	装饰圈	套	144	3.04	437.76	214.56			
本页小计							182864.91	16760.51	74.9		
合　计							525176.02	144821.74	2844.46		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-2#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		12065.83	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	12065.83	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	383.98	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	191.99	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#楼-2#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	2554.94	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	2554.94	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
合　　计		2554.94	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：2#楼-2#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	2554.94	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			2554.94	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#楼-2#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：2#楼-2#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：2#楼-2#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：2#楼-2#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	525176.02	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	134029.7	
2	措施项目费		36812.28	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	24170.48	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	13654.82	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	12641.8	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		12065.83	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		2554.94	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	2554.94	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	2554.94	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	45235.77	
5	增值税	计算基数×费率	54880.11	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	664,659.12	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					24170.48	8328.95	6229.7		
1	031301017013	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	7532.01	7532.01	1807.68			
2	031302007008	高层施工增加	高层施工增加	项	1	16638.47	16638.47	6521.27	6229.7		
本页小计							24170.48	8328.95	6229.7		
合　计							24170.48	8328.95	6229.7		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					133650			133650	
1	03B019	智能化预埋费用	2#智能化预埋费用	项	1	133650	133650			133650	
本页小计							133650			133650	
合　计							133650			133650	

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-2#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费			
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17		
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计					

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#楼-2#智能化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计			

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：2#楼-2#智能化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元		暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计				

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#楼-2#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	综合暂定价	2#智能化预埋费用	项	1		133650	133650					

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：2#楼-2#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：2#楼-2#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：2#楼-2#智能化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	133650	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）		
2	措施项目费			
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）		见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算		见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费			见表 10.2.2-20
3	其他项目费			
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率		
5	增值税	计算基数×费率	12028.5	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	145,678.50	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
本页小计											
合　计											

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#　　标段：　　第 1 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		土石方工程									
		砌筑工程					538646.57	55477.45	531.39		
1	010401004003	多孔砖墙	卫生间隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：MU10烧结页岩多孔砖 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：200mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M5.0 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	73.72	513.19	37832.37	8809.54	144.49		
2	010401004004	多孔砖墙	卫生间隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：MU10烧结页岩多孔砖 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：100mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M5 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	58.6	640.15	37512.79	10014.74	96.69		
本页小计							75345.16	18824.28	241.18		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#　　标段：　　第 2 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	010402001005	砌块墙	内隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B06 A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：200mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M5.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	45.16	426.87	19277.45	4171.88	33.42		
本页小计							19277.45	4171.88	33.42		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#　　标段：　　第 3 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	010402001006	砌块墙	内隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B06 A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：150mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M5.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	18.16	453.67	8238.65	2056.44	13.44		
本页小计							8238.65	2056.44	13.44		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#　　标段：　　第 4 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	010402001007	砌块墙	外隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B07 A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：200mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M10.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	326.66	437.72	142985.62	30176.85	241.73		
本页小计							142985.62	30176.85	241.73		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#　　标段：　　第 5 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	010402001008	砌块墙	外隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B07 A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：150mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M10.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	2.19	464.53	1017.32	248	1.62		
7	Z010518009003	PC普通内墙板	ALC预制条板： 1、砖品种、规格、强度等级：ALC蒸压砂加气砼条板 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：厚200mm 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	99.85	752.21	75108.17				
本页小计							76125.49	248	1.62		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#　　标段：　　第 6 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	Z010518009004	PC普通内墙板	ALC预制条板： 1、砖品种、规格、强度等级：ALC蒸压砂加气砼条板 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：厚100mm 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	238.87	907.08	216674.2				
		混凝土及钢筋混凝土工程					3771487.98	472420.44	27596.25		
9	010502001006	矩形柱	矩形柱： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	3.3	603.89	1992.84	319.11	1.29		
10	010502001007	矩形柱	矩形柱： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	0.68	628.13	427.13	65.76	0.27		
本页小计							219094.17	384.87	1.56		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#　　标段：　　第 7 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	010502001008	矩形柱	矩形柱： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C40 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	0.81	640.25	518.6	78.33	0.32		
12	010502002003	构造柱	构造柱： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	44.83	659.04	29544.76	7356.15	26.9		
13	010503002004	矩形梁	矩形梁： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	382.62	533.03	203947.94	15476.98	149.22		
14	010503004006	翻边	素砼翻边： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	0.5	598.37	299.19	55.05	0.3		
本页小计							234310.49	22966.51	176.74		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#　　标段：　　第 8 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
15	010503004007	圈梁	圈梁： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	6.39	598.37	3823.58	703.54	3.83		
16	010503005003	过梁	过梁： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	23.45	598.37	14031.78	2581.85	14.07		
17	010504001009	直形墙	直形墙： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	565.01	547.83	309529.43	31341.1	220.35		
18	010504001010	直形墙	直形墙： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	285.58	572.07	163371.75	15841.12	111.38		
本页小计							490756.54	50467.61	349.63		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#　　标段：　　第 9 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	010504001011	直形墙	直形墙： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C40 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	170.53	584.19	99621.92	9459.3	66.51		
20	010505001005	有梁板	混凝土现浇板： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	103.24	545.67	56334.97	4821.31	78.46		
21	010505001006	有梁板	挡水翻边： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	69.26	545.67	37793.1	3234.44	52.64		
22	010505010002	其他板	混凝土飘窗板： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	43.06	587.63	25303.35	3364.71	25.41		
本页小计							219053.34	20879.76	223.02		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#　　标段：　　第 10 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
23	010505006003	栏板	栏板： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	52.11	661.75	34483.79	7560.12	31.27		
24	010505007002	天沟（檐沟）、挑檐板	檐沟、挑檐： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	12.74	602.92	7681.2	1152.21	21.53		
25	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板	雨篷： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	1.13	587.63	664.02	88.3	0.67		
26	010506001003	直形楼梯	楼梯直形： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、底板厚度：18cm以内 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	65.65	139.26	9142.42	1129.84	9.19		
本页小计							51971.43	9930.47	62.66		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#　　标段：　　第 11 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
27	Z010518006002	PC叠合楼板	PC叠合楼板： 1、60mm预制混凝土叠合板安装； 2、混凝土强度等级：C30； 3、预制混凝土叠合板含钢量按150kg/m3计入； 4、支模高度3.6m以内； 5、预制混凝土叠合楼板安装时，板底支撑体采用现浇混凝土板模板支撑体系	m3	392.77	2630.65	1033240.4	68573.71	1963.85		
28	Z010518017002	叠合梁、板后浇混凝土	叠合梁、板后浇混凝土： 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	420.26	591.79	248705.67	31410.23	474.89		
29	Z010518012002	PC楼梯	预制混凝土楼梯： 1、预制混凝土楼梯安装； 2、混凝土强度等级：C30； 3、预制混凝土楼梯含钢量按100kg/m3计入；	m3	22.72	2737.69	62200.32	6037.39	5.68		
本页小计							1344146.39	106021.33	2444.42		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#　　标段：　　第 12 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
30	Z010518020002	装配式混凝土构件 套筒注浆	装配式混凝土构件套筒注浆： 1、钢筋直径Φ18mm以内； 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	124	9.33	1156.92	466.24	102.92		
31	010507001003	散水	散水（一层外墙散水）： 1、散水做法参见《住宅建筑构造》11J930第A9页散10（种植散水，宽900mm） 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	117.11	126.5	14814.42	3213.5	18.74		
本页小计							15971.34	3679.74	121.66		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#　　标段：　　第 13 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
32	010507001004	坡道	坡道（一层入口坡道）： 1、坡道做法参见《住宅建筑构造》11J930第A13页坡2（水泥砂浆防滑坡道） 2、30厚1:2水泥砂浆面层，20厚1:1水泥金刚砂粒防滑条，横向中距160-300，凸出坡道面4（半圆状） 3、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、60厚C15混凝土 5、300厚3:7灰土分两步夯实 6、素土夯实（坡度按工程设计）	m2	4.7	129.42	608.27	190.82	2.87		
33	010515001035	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	2.032	4932.35	10022.54	1243.46	46.13		
本页小计							10630.81	1434.28	49		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#　　标段：　　第 14 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
34	010515001036	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	42.832	4662.05	199684.93	26210.61	972.29		
35	010515001037	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	13.892	4463.15	62002.08	8501.07	315.35		
36	010515001038	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径12mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	27.9	4393.31	122573.35	14703.58	1769.14		
37	010515001039	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径14mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	13.112	4393.31	57605.08	6910.16	831.43		
本页小计							441865.44	56325.42	3888.21		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#　　标段：　　第 15 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
38	010515001040	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级 直径16mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	25.459	4320.54	109996.63	13417.15	1614.36		
39	010515001041	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级 直径18mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	19.09	4320.54	82479.11	10060.62	1210.5		
40	010515001042	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级 直径25mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	33.445	4086.42	136670.32	12109.43	1725.76		
41	010515001043	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋圆钢HPB300 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	2.28	5449.94	12425.86	2600.57	117.76		
本页小计							341571.92	38187.77	4668.38		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#　　标段：　　第 16 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
42	010515001044	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	10.974	5748.15	63080.2	13360.63	604.34		
43	010515001045	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	34.696	5477.85	190059.48	42241.69	1910.71		
44	010515001046	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	4.116	5278.95	21728.16	5011.15	226.67		
45	010515001047	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:砌体内加固钢筋 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	3.744	6254.94	23418.5	6802.51	203.94		
本页小计							298286.34	67415.98	2945.66		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#　　标段：　　第 17 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
46	Z010515011008	钢筋连接	电渣压力焊接： 1、钢筋类型、规格：电渣压力焊(规格Φ18以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	11642	6.32	73577.44	46102.32	11525.58		
47	Z010515011009	钢筋连接	电渣压力焊接： 1、钢筋类型、规格：电渣压力焊(规格Φ32以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	24	7.55	181.2	112.32	27.6		
48	Z010515011010	钢筋连接	钢筋气压焊接： 1、钢筋类型、规格：钢筋气压焊接头 直径25mm以内 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	206	6.39	1316.34	920.82	28.84		
49	010515002003	预制构件钢筋	预制构件钢筋补差： 1、PC预制构件钢筋量补差HRB400级 直径8mm以内 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	4.153	5142.89	21358.42	4141.62	94.27		
50	010515002004	预制构件钢筋	后浇混凝土钢筋： 1、钢筋种类:HRB400级 直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法	t	43.569	5142.89	224070.57	43449.62	989.02		
本页小计							320503.97	94726.7	12665.31		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#　　标段：　　第 18 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		金属结构工程					2527.79	706.88	409.64		
51	010516002003	预埋铁件	预埋铁件： 1、名称:预埋铁件 25kg/块以内 2、部位：楼梯预埋件等	t	0.251	10070.89	2527.79	706.88	409.64		
		门窗工程					1712572.25	58045.72			
52	010802003013	钢质防火门	乙级防火入户门HM1123乙 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（四合一智能锁每樘门/1把）; 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	70	1853.94	129775.8	4450.6			
53	010801004002	乙级防火门	乙级防火门FM0720乙 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器54个、单开执手锁54把）; 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	54	680.15	36728.1	4638.06			
本页小计							169031.69	9795.54	409.64		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#　　标段：　　第 19 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
54	010802003014	钢质防火门	成品钢质乙级防火门FM1023乙 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器19个、单开执手锁19把）； 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	19	1453.38	27614.22	1881.38			
55	010802003015	钢质防火门	成品钢质乙级防火门FM0706乙 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器2个、单开执手锁2把）； 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	2	375.49	750.98	97.76			
本页小计							28365.2	1979.14			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#　　标段：　　第 20 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
56	010802001008	金属（塑钢）门	成品铝合金门GHM1221 1、面层材料：5中透单银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材60系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（单开执手锁2把）； 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	2	1054.66	2109.32	295.18			
57	010802001009	金属（塑钢）门	成品铝合金门LM0721 1、面层材料：5中透单银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材60系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（单开执手锁2把）； 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	2	608.88	1217.76	172.32			
本页小计							3327.08	467.5			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#　　标段：　　第 21 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
58	010802001010	金属（塑钢）门	成品铝合金门LM10’23 1、面层材料：5中透单银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材60系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（单开执手锁2把）； 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	1	955.59	955.59	125.57			
59	010802001011	金属（塑钢）门	成品铝合金门M1121 1、面层材料：5中透单银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材60系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（单开执手锁2把）； 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	4	917.06	3668.24	484.76			
本页小计							4623.83	610.33			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#　　标段：　　第 22 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
60	010802001012	金属（塑钢）门	成品防撞玻璃门（固定+平开） 1、面层材料：5中透单银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材60系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、五金件：含平开门制作、安装需要的所有五金配件 4、嵌缝塞口材料：三元乙丙胶条、耐候密封胶、硅酮结构胶、泡沫条等 5、具体做法详见门窗大样图，型材表等 6、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	m2	7.2	500.77	3605.54	300.24			
本页小计							3605.54	300.24			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#　　标段：　　第 23 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
61	010802001013	金属（塑钢）门	节能玻璃推拉门 1、面层材料：5厚中透单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5暖边 2、铝型材：断热铝合金125系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、五金件：含推拉门制作、安装需要的所有五金配件 4、嵌缝塞口材料：三元乙丙胶条、耐候密封胶、硅酮结构胶、泡沫条等 5、具体做法详见门窗大样图，型材表等 6、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	m2	674.64	857.45	578470.07	14720.64			
本页小计							578470.07	14720.64			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#　　标段：　　第 24 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
62	010807001009	金属（塑钢、断桥）窗	断桥隔热铝合金推拉窗 1、面层材料：5厚中透单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材105系列壁厚≥1.8mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、具体做法详见门窗大样图，型材表等 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	66.96	642.71	43035.86	1339.87			
本页小计							43035.86	1339.87			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#　　标段：　　第 25 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
63	010807001010	金属（塑钢、断桥）窗	断桥隔热铝合金平开窗 1、面层材料：5厚中透双银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材60系列壁厚≥1.8mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、具体做法详见门窗大样图，型材表等 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	524.9	607.81	319039.47	13091.01			
本页小计							319039.47	13091.01			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#　　标段：　　第 26 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
64	010807001011	金属（塑钢、断桥）窗	断桥隔热铝合金平开窗（含中置遮阳铝合金百叶） 1、面层材料：5+19Ar(百页)+5+9Ar+5高透单银Low-E 2、铝合金：断热铝合金型材60系列壁厚≥1.8mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、具体做法详见门窗大样图，型材表等 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	511.92	891.58	456417.63	12767.28			
本页小计							456417.63	12767.28			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#　　标段：　　第 27 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
65	010807001012	金属（塑钢、断桥）窗	断桥隔热铝合金高窗（固定） 1、面层材料：5厚中透双银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材60系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、具体做法详见门窗大样图，型材表等 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	24.48	607.81	14879.19	610.53			
66	010807001013	手动开启装置	高窗，加设手动开启装置 1、含制作，安装，运输及所有五金配件（不同规格综合考虑，单价不再另行调整） 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	套	34	260	8840				
本页小计							23719.19	610.53			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#　　标段：　　第 28 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
67	010807003003	金属百叶窗	成品百叶窗 1、面层材料：铝合金成品防雨百叶窗 2、含制作，安装，运输及所有五金配件 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	184.86	462.32	85464.48	3070.52			
		屋面及防水工程					462658.8	90021.15	399.71		
68	010902003008	屋面刚性层	屋面1（上人屋面）： 1、50厚C20细石混凝土,内配A4@100双向钢筋,设分仓缝@4mX4m,缝宽20mm,周边须设缝,钢筋在缝内断开,缝内嵌PVC防水油膏 2、油毡隔离层 3、现浇钢筋混凝土屋面板,结构找坡3%,抹平压光	m2	146.2	63.98	9353.88	2603.82	27.78		
本页小计							94818.36	5674.34	27.78		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#　　标段：　　第 29 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
69	010902003009	屋面刚性层	屋面1（不上人屋面）： 1、50厚C20细石混凝土,内配A4@100双向钢筋,设分仓缝@4mX4m,缝宽20mm,周边须设缝,钢筋在缝内断开,缝内嵌PVC防水油膏 2、油毡隔离层 3、现浇钢筋混凝土屋面板,结构找坡3%,抹平压光	m2	239	63.98	15291.22	4256.59	45.41		
70	010902003010	屋面刚性层	屋面2： 1、50厚C25细石混凝土,内配A4@100双向钢筋,(置于该层上半部,保护层厚≥15),设分仓缝@4mX4m,缝宽10mm,周边须设缝,钢筋在缝内断开,缝内嵌PVC防水油膏 2、油毡隔离层 3、现浇钢筋混凝土屋面板,结构找坡3%,抹平压光	m2	11.52	64.79	746.38	205.17	2.19		
本页小计							16037.6	4461.76	47.6		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#　　标段：　　第 30 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
71	010902003011	屋面刚性层	屋面5（屋面排水沟）： 1、25厚M20水泥砂浆保护层内铺钢丝网片 2、油毡隔离层 3、最薄处15厚M20水泥砂浆找坡找平层(平均厚度：18mm) 4、现浇钢筋混凝土屋面板随捣随抹平,表面聚合物水泥砂浆修补平整	m2	222.48	63.64	14158.63	5668.79	182.43		
72	010902001010	屋面卷材防水	屋面1、屋面2（分仓缝）： 1、分仓缝上粘贴250宽附加卷材防水层(3mm厚SBS改性沥青防水卷材一层)	m2	25.11	39.49	991.59	68.55			
73	010902001011	屋面卷材防水	屋面1、屋面2、屋面3、屋面4： 1、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材2道,上翻屋面完成面不小于250 2、附加层另计	m2	456.55	49.01	22375.52	1689.24			
74	010902001012	屋面卷材防水	屋面1、屋面2、屋面3、屋面4（防水附加层）： 1、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材附加层	m2	136.19	25.11	3419.73	317.32			
本页小计							40945.47	7743.9	182.43		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#　　标段：　　第 31 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
75	010902001013	屋面卷材防水	屋面5： 1、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材2道 2、附加层另计	m2	222.83	49.01	10920.9	824.47			
76	010902001014	屋面卷材防水	屋面5（防水附加层）： 1、1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材附加层	m2	50.5	25.11	1268.06	117.67			
77	010902002006	屋面涂膜防水	屋面1、屋面2、屋面4、屋面5、屋面6、出屋面管井顶板： 1、2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	m2	521.42	33.08	17248.57	1798.9			
78	010904002012	楼（地）面涂膜防水	楼面2、楼面10：防水楼面（防水涂料）： 1、1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m ,周边上翻到翻边顶,防水层在门口处应水平延展,向外延展500,向两侧延展宽度为200;地漏、管井、墙角周边增做1.0厚防水涂料加强层,宽度300,上翻300高。	m2	1311.51	13.54	17757.85	3882.07			
本页小计							47195.38	6623.11			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#　　标段：　　第 32 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
79	010904002013	楼（地）面涂膜防水	楼面4、楼面6：防水楼面（防水涂料）： 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型,四周墙根、管道周边高出室内建筑完成面250mm (淋浴区墙面2000mm,盥洗池盆等用水处墙面1200mm),防水层在门口处应水平延展,向外延展500,向两侧延展宽度为200。	m2	1671.48	27.37	45748.41	6585.63			
80	010904002014	楼（地）面涂膜防水	下沉楼面（防水涂料）： 1、1.5厚单组分聚氨酯防水涂料,从下沉板面翻高到周围房间结构面以上250mm,墙面范围内厚度为1.2厚	m2	28.2	34.48	972.34	86.01			
81	010903002007	墙面涂膜防水	外墙防水（防水涂料）： 1、1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m	m2	6829.99	15.19	103747.55	24997.76			
本页小计							150468.3	31669.4			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#　　标段：　　第 33 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
82	010903002008	墙面涂膜防水	内墙防水（防水涂料）： 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型(从地面建筑完成面至上层楼板底)	m2	4923.84	30.51	150226.36	24963.87			
83	010904002015	楼（地）面涂膜防水	顶板一：飘窗上顶板做法： 1、1.2厚聚合物水泥防水涂料Ⅰ型,四周沿墙上翻高出完成面250	m2	477.65	22.51	10751.9	1561.92			
84	010904003003	楼（地）面砂浆防水(防潮)	顶板一:飘窗上顶板做法 1、10厚防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂	m2	470.51	19.8	9316.1	4483.96	98.81		
85	010904003004	楼（地）面砂浆防水(防潮)	顶板二：飘窗下顶板做法： 1、10厚防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂	m2	205.18	19.8	4062.56	1955.37	43.09		
86	010904002016	楼（地）面涂膜防水	顶板二:飘窗下顶板做法： 1、1.2厚聚合物水泥防水涂料Ⅰ型,四周沿墙上翻高出完成面250	m2	199.21	22.51	4484.22	651.42			
87	010902002007	屋面涂膜防水	顶棚4： 1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型	m2	643.57	30.51	19635.32	3262.9			
本页小计							198476.46	36879.44	141.9		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#　　标段：　　第 34 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
88	010902002008	屋面涂膜防水	顶棚9： 1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m,(上翻墙面250mm)	m2	13.42	13.54	181.71	39.72			
		保温、隔热、防腐工程					1255795.63	244584.55	572.84		
89	011001001003	保温隔热屋面	屋面1（平屋面一）： 1、170mm厚（原保温板厚136mm，根据节能设计要求，厚度乘1.25）挤塑聚苯板保温层(厚度按节能设计专篇,燃烧性能等级不低于B1级)	m2	385.2	108.87	41936.72	2037.71	3.85		
90	011001001004	保温隔热屋面	屋面5： 1、170mm厚（原保温板厚136mm，根据节能设计要求，厚度乘1.25）挤塑聚苯板保温层(厚度按节能设计专篇,燃烧性能等级不低于B1级,体积吸水率不应大于1.5%)(无保温屋面此层取消)	m2	50.5	108.87	5497.94	267.15	0.51		
本页小计							47616.37	2344.58	4.36		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#　　标段：　　第 35 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
91	011001005003	保温隔热楼地面	楼面7: 1、10mm厚阻燃性挤塑聚苯板(厚度详节能设计专篇)	m2	4122.42	16.77	69132.98	20694.55			
92	011001002001	保温隔热天棚	顶棚8（架空层顶板(含该部位结构梁底及梁侧)）: 1、10mm厚阻燃性挤塑聚苯板(厚度详节能设计专篇)	m2	9.28	8.99	83.43	21.34			
93	011001003006	保温隔热墙面	分户墙: 1、15厚无机轻集保温砂浆Ⅰ型(燃烧性能等级A级,,厚度按节能设计专篇) 2、耐碱玻纤网格布抗裂砂浆4厚	m2	1833.82	53.23	97614.24	45423.72	568.48		
94	011001003007	保温隔热墙面	保温装饰一体板（真石漆面层）: 1、燃烧性能等级A级 2、材质、做法：真石漆外墙涂料面层、反射隔热涂料0.6<a'≤0.7;1.0<K≤1.2、40mm厚无机轻集料保温板Ⅰ型 3、5mm厚粘结砂浆粘结层	m2	4562.69	144.76	660495	131679.23			
本页小计							827325.65	197818.84	568.48		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#　　标段：　　第 36 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
95	011001003008	保温隔热墙面	保温装饰一体板（真石漆面层）： 1、燃烧性能等级A级 2、材质、做法：真石漆外墙涂料面层、反射隔热涂料0.6<a'≤0.7;1.0<K≤1.2、30mm厚无机轻集料保温板Ⅰ型 3、5mm厚粘结砂浆粘结层	m2	669.72	136.76	91590.91	19328.12			
96	011001003009	保温隔热墙面	保温装饰一体板（铝板面层）： 1、燃烧性能等级A级 2、材质、做法：2.5mm厚氟碳漆铝板面层、40mm厚无机轻集料保温板Ⅰ型、4厚穿孔背板	m2	870.85	332.37	289444.41	25132.73			
		楼地面装饰工程					270914.93	103576.05	516.43		
本页小计							381035.32	44460.85			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#　　标段：　　第 37 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
97	011106004003	水泥砂浆楼梯面层	楼面3（水泥砂浆楼面）： 1、20厚DS M20.0干混地面砂浆压实抹光,(楼梯防滑条采用水泥砂浆,两侧边的空边距离各150,一个踏步共两个防滑条) 2、现浇钢筋混凝土板，表面清扫干净	m2	241.48	122.05	29472.63	19400.5	82.1		
98	011101001008	水泥砂浆楼地面	楼面4（防水楼面一）： 1、6厚聚合物水泥防水砂浆 2、最薄处30厚C25细石混凝土1%找坡随捣随抹平(平均厚度35mm)	m2	629.8	44.79	28208.74	11216.74	56.68		
99	011101001009	水泥砂浆楼地面	楼面6（防水楼面三）： 1、6厚聚合物水泥防水砂浆 2、30厚C25细石混凝土随捣随抹平 3、钢筋混凝土楼板抹平压光,同标号砼四周翻边(宽同墙厚),高于建筑完成面250mm,一次性浇捣	m2	362.24	44.77	16217.48	6451.49	32.6		
本页小计							73898.85	37068.73	171.38		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#　　标段：　　第 38 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
100	011001005004	保温隔热楼地面	楼面7（保温楼面）： 1、40厚C20细石混凝土,内配φ4@100双向钢筋,随捣随抹,功能区分机械切缝密封膏嵌缝) 2、现浇钢筋混凝土楼板，表面清扫干净	m2	4122.42	45.46	187405.21	62289.77	329.79		
101	011101001010	水泥砂浆楼地面	楼面10（防水楼面五）： 1、30厚C25细石混凝土随捣随抹平 2、现浇钢筋混凝土楼板抹平压光,井道四周一圈设置同墙宽C25砼翻边,高出完成面200	m2	55.76	30.87	1721.31	731.57	1.67		
102	011101005006	自流坪楼地面	楼面13（环氧耐磨地坪漆楼面）： 1、0.6厚普通环氧耐磨地坪漆(燃烧性能等级A级) 2、40厚C25细石混凝土随捣随抹平 3、现浇钢筋混凝土楼板，表面清扫干净	m2	9.68	51.28	496.39	181.79	8.62		
本页小计							189622.91	63203.13	340.08		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#　　标段：　　第 39 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
103	011101001011	水泥砂浆楼地面	楼面14（下沉楼面二）： 1、50厚C25细石砼面层随捣随抹平 2、加气混凝土碎料填充压实 3、30厚C25细石砼保护层 4、现浇钢筋混凝土楼板，表面清扫干净	m2	19.11	124	2369.64	663.12	1.53		
104	011101001012	水泥砂浆楼地面	顶板三(管井顶板)： 1、20厚DS M15.0干混地面砂浆找平抹光,找坡2%(每1m见方设分格缝,缝宽10,缝内填粗砂,水泥砂浆保护层内配⌀1镀锌钢丝网,每块980x980,网孔25-30)(平均厚度20mm)	m2	16.25	36.19	588.09	217.26	3.41		
105	011105001002	水泥砂浆踢脚线	踢脚2（涂料踢脚）： 1、120高浅灰色无机防霉涂料(燃烧性能A级)	m2	382.42	11.51	4401.65	2409.25			
本页小计							7359.38	3289.63	4.94		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#　　标段：　　第 40 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
106	011101003006	细石混凝土楼地面	细石混凝土找坡（排水沟）： 1、最薄处不小于30mm厚C20细石砼找坡不小于1%(平均厚度：35mm) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求（建施01-8.3）	m2	1.11	30.44	33.79	14.56	0.03		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					690029.95	371703.38	7237.19		
107	011201001018	墙面一般抹灰	外墙1（涂料外墙面1）： 1、15厚DP M15.0干混抹灰防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	4348.35	35.54	154540.36	81357.63	782.7		
108	011201001019	墙面一般抹灰	外墙2（铝板外墙面）： 1、20厚DP M15.0干混抹灰防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	1235.22	38.88	48025.35	23110.97	296.45		
本页小计							202599.5	104483.16	1079.18		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#　　标段：　　第 41 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
109	011201001020	墙面一般抹灰	外墙4（涂料外墙面3）： 1、20厚DP M15.0干混抹灰防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	1100.74	45.16	49709.42	26131.57	264.18		
110	011201001021	墙面一般抹灰	外墙6（幕墙外墙面）： 1、20厚DP M15.0干混抹灰防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	618.55	45.16	27933.72	14684.38	148.45		
111	011201001022	墙面一般抹灰	内墙2（乳胶漆内墙面）： 1、15厚DP M15干混抹灰砂浆分遍抹平 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	762.71	23.13	17641.48	8488.96	129.66		
112	011201001023	墙面一般抹灰	内墙3（水泥砂浆墙面）： 1、10厚DP M15.0干混抹灰砂浆面层抹平,随砌随抹(砌体位置随砌随抹,压光,砼墙位置不粉刷) 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	599.89	15.97	9580.24	4673.14	101.98		
本页小计							104864.86	53978.05	644.27		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#　　标段：　　第 42 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
113	011201001024	墙面一般抹灰	内墙4（防水墙面1）： 1、15厚DP M15.0干混抹灰砂浆分遍压实抹平(厨房需细沙拉毛) 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	2862.89	23.13	66218.65	31863.97	486.69		
114	011201001025	墙面一般抹灰	内墙5（砂浆墙面）： 1、15厚粉刷石膏砂浆打底分遍抹平 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	5608.09	37.01	207555.41	124723.92	785.13		
115	011201001026	墙面一般抹灰	其它1（女儿墙内侧墙面）： 1、8厚DP M15.0砂浆罩面 2、12厚DP M15.0砂浆打底扫毛 3、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	51.76	34.07	1763.46	855.59	12.42		
116	011201001027	墙面一般抹灰	界面剂： 1、墙柱面界面剂喷涂，砖墙面界面处理 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	11128.95	5.1	56757.65	33609.43	4229		
本页小计							332295.17	191052.91	5513.24		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#　　标段：　　第 43 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
117	011201001028	墙面一般抹灰	玻纤网格布： 1、部位、材料品种、规格及做法：不同材料交接每边设至少200宽的耐碱玻璃纤维网格布一层 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	3045.58	6.4	19491.71	12090.95			
118	010607005005	砌块墙钢丝网加固	钢丝网（外墙5）： 1、部位、材料品种、规格及做法：外墙砌体材料选用加气块,需满铺钢丝网 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	1502.71	13.79	20722.37	6777.22			
119	010607005006	砌块墙钢丝网加固	钢丝网： 1、部位、材料品种、规格及做法：楼梯间和公共人流通道填充墙采用钢丝网砂浆面层加强 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	721.99	13.79	9956.24	3256.17			
本页小计							50170.32	22124.34			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#　　标段：　　第 44 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
120	011203001004	零星项目一般抹灰	防水砂浆内表面（排水沟）： 1、20mm厚DP M15.0干混抹灰砂浆（加5%防水剂） 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求（建施01-8.3）	m2	2.22	60.31	133.89	79.48	0.53		
		天棚工程					20384.82	11548.87	2.67		
121	011301001003	天棚抹灰	顶棚8（架空层顶板(含该部位结构梁底及梁侧)）： 1、5厚抗裂砂浆,内置耐碱玻纤网(130克5X5)一层,用膨胀锚栓栓入楼板不小于50 2、岩棉板(燃烧性能等级A级,厚度详节能报告),粘锚固定,锚固点不少于5个/平米 3、钢筋混凝土板,表面清扫干净(砼表面刷界面剂一道)	m2	9.28	96.04	891.25	211.21	0.93		
本页小计							1025.14	290.69	1.46		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#　　标段：　　第 45 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
122	Z011201005002	阳台、雨篷板抹灰	顶棚9（钢筋混凝土雨棚）： 1、最薄处30厚C25细石砼1%找坡随捣随抹平(平均厚度：35mm) 2、现浇钢筋混凝土屋面板，表面清扫干净	m2	13.42	40.13	538.54	157.15	1.74		
123	011301001004	天棚抹灰	素水泥浆（独立梁侧及底部）： 1、顶棚砼位置均刷素水泥浆（带107胶）一道	m2	7404.31	2.56	18955.03	11180.51			
		油漆、涂料、裱糊工程					249700.97	123291.22			
124	011407002006	天棚喷刷涂料	顶棚2（涂料顶棚一）： 1、外墙乳胶漆饰面(燃烧性能A级),湿涂覆比小于0.5kg/m,且涂层干膜厚度不大于0.2mm(颜色等观感同外墙) 2、腻子两遍批平,周边下翻墙面30 3、钢筋混凝土板,表面清扫干净	m2	1484.58	29.28	43468.5	26707.59			
本页小计							62962.07	38045.25	1.74		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#　　标段：　　第 46 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
125	011407002007	天棚喷刷涂料	顶棚3（乳胶漆顶棚）： 1、内墙乳胶漆饰面(燃烧性能A级),湿涂覆比小于0.5kg/m,且涂层干膜厚度不大于0.2mm 2、腻子两遍批平,周边下翻墙面100 3、钢筋混凝土板,表面清扫干净	m2	299.46	27.36	8193.23	5387.29			
126	011407002008	天棚喷刷涂料	顶棚5（腻子顶棚）： 1、腻子两遍批平,周边下翻墙面100 2、板底孔洞用M15聚合物砂浆修补平整 3、钢筋混凝土板,表面清扫干净	m2	4962.49	16.67	82724.71	54289.64			
127	011407002009	天棚喷刷涂料	顶棚9（钢筋混凝土雨棚）： 1、耐水腻子两度 2、米黄色真石漆外墙涂料两遍(下翻墙面30)	m2	13.42	97.49	1308.32	416.56			
本页小计							92226.26	60093.49			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#　　标段：　　第 47 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
128	011407001008	墙面喷刷涂料	外墙4（涂料外墙面3）： 1、仿石漆外墙涂料(颜色、花色等观感仿外墙花岗岩,立面宜分色,分色处为深色外墙涂料)	m2	1119.35	80.52	90130.06	22498.94			
129	011407001009	墙面喷刷涂料	其它1（女儿墙内侧墙面）： 1、外墙真石漆	m2	51.76	80.52	4167.72	1040.38			
130	011407001010	墙面喷刷涂料	内墙2（乳胶漆内墙）： 1、白色内墙乳胶漆饰面(燃烧性能A级),湿涂覆比小于0.5kg/m,且涂层干膜厚度不大于0.2mm 2、满刮批腻子两度	m2	762.71	25.84	19708.43	12950.82			
		其他装饰工程					725592.46	39681.69	226.82		
131	011503001017	金属扶手、栏杆、栏板	设备平台防护栏杆（600mm高）： 1、铝合金防护栏杆 2、铝合金上边框 3、铝合金格栅框、铝合金格栅 4、50X50X2铝合金方管 5、40X40X4热浸镀锌钢管 6、具体做法详见图纸节点	m	185.64	184	34157.76				
本页小计							148163.97	36490.14			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#　　标段：　　第 48 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
132	011503001018	金属扶手、栏杆、栏板	连廊防护栏杆（1200mm高）： 1、铝合金玻璃栏杆、铝合金栏杆扶手 2、8+1.52PVB+8双钢化夹胶玻璃 3、含制作、运输、安装、预埋件、油漆、弧形增加费等 4、具体做法详见图纸节点	m	308.08	500	154040				
133	011503001019	金属扶手、栏杆、栏板	露台防护栏杆（750mm高）： 1、铝合金玻璃栏杆、铝合金栏杆扶手 2、8+1.52PVB+8双钢化夹胶玻璃 3、含制作、运输、安装、预埋件、油漆、弧形增加费等 4、具体做法详见图纸节点	m	76.56	315	24116.4				
本页小计							178156.4				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#　　标段：　　第 49 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
134	011503001020	金属扶手、栏杆、栏板	阳台防护栏杆（1200mm高）： 1、铝合金玻璃栏杆，铝合金栏杆扶手 2、8+1.52PVB+8双钢化夹胶玻璃 3、含制作、运输、安装、预埋件、油漆、弧形增加费等 4、具体做法详见图纸节点	m	460.87	500	230435				
135	011503001021	金属扶手、栏杆、栏板	室内飘窗栏杆（950mm高）： 1、做法参图集22J403-1/4-21-HC2 2、不锈钢飘窗栏杆：扁钢立柱60*10mm，圆钢立柱直径20mm，扁钢扶手60*10mm 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	331.2	190	62928				
本页小计							293363				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#　　标段：　　第 50 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
136	011503001022	金属扶手、栏杆、栏板	上人屋面栏杆（1200mm高）： 1、铝合金方管防护栏杆：方管扶手19*19mm、立柱65*65mm、下横杠38*25mm 2、上人屋面方钢栏杆 3、做法详见上人屋面栏杆详图 4、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	17.08	260	4440.8				
137	011503001023	金属扶手、栏杆、栏板	上人屋面栏杆（1400mm高）： 1、铝合金方管防护栏杆：方管扶手19*19mm、立柱65*65mm、下横杠38*25mm 2、上人屋面方钢栏杆 3、做法详见上人屋面栏杆详图 4、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	11.2	280	3136				
本页小计							7576.8				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#　　标段：　　第 51 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
138	011503001024	金属扶手、栏杆、栏板	上人屋面栏杆（750mm高）： 1、铝合金方管防护栏杆：方管扶手19*19mm、立柱65*65mm、下横杠38*25mm 2、上人屋面方钢栏杆 3、做法详见上人屋面栏杆详图 4、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	16.5	205	3382.5				
139	011503001025	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯栏杆扶手(900mm高)： 1、做法参图集15J403-1/B14-A2型 2、不锈钢栏杆：钢管扶手60*3mm、立柱28mm 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	115.99	180	20878.2				
140	011503001026	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯靠墙扶手： 1、做法参图集11J930/K10-A 2、靠墙扶手：成品铝合金支架，Φ40树脂成品配套扶手 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	2.7	108	291.6				
本页小计							24552.3				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#　　标段：　　第 52 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
141	010512008006	沟盖板、井盖板、井圈	楼梯间排水沟： 1、300*500*15铸铁箅子 2、做法详见图集07J306，P28页6号 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m2	1.11	1048.25	1163.56	22.66	0.46		
142	010514001003	垃圾道、通风道、烟道	排气道、烟道： 1、装配式混凝土构件 烟道 断面周长1.5m以内 2、图集2013浙J44第6页，厨房选用DPC18(18层以下)/DPC12(12层以下) 3、烟道层封堵措施费用包含在此清单内，不另计封堵费用 4、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	210	192.94	40517.4	10596.6	58.8		
本页小计							41680.96	10619.26	59.26		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#　　标段：　　第 53 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
143	010514001004	垃圾道、通风道、烟道	排气道、烟道： 1、装配式混凝土构件 烟道 断面周长1.5m以内 2、图集2013浙J44第6页，卫生间选用DPC18(18层以下)/DPC12(12层以下) 3、烟道层封堵措施费用包含在此清单内，不另计封堵费用 4、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	636	163.54	104011.44	27818.64	139.92		
144	Z010514003002	排烟帽、排气帽	成品平屋面风帽： 1、做法参图集2013浙J44，P25页-Ⅰ型 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	2	204.56	409.12	147.24	0.12		
145	01B012	止回阀	止回阀： 1、成品止回阀安装 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	70	65.96	4617.2	598.5			
本页小计							109037.76	28564.38	140.04		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#　　标段：　　第 54 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
146	01B013	信报箱	信报箱： 1、信报箱(340x140x240),每户一个,安装高度距地0.4米,不大于1.7米 2、做法：面板不低于1.0厚的不锈钢，内隔板及背板不低于0.8厚的不锈钢，箱体标注户号，每户配锁及钥匙一套 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	70	100	7000				
147	01B014	空调打孔	空调打孔（DN100PVC套管含装饰圈）： 1、包含打孔及空调穿墙套管费用 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 图集01SJ913第71页,节点5 图集06J505-1第K9页节点C	个	320	28.3	9056				
本页小计							16056				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#　　标段：　　第 55 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
148	010606008004	钢梯	检修钢梯： 1、做法参考图集15J401第A10页T4A06钢梯： 2、金属面防火涂料1H 3、金属面防锈漆2遍 4、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.222	11250.83	2497.68	498.05	27.52		
149	01B015	责任标牌	建筑责任标牌： 1、花岗岩建筑责任标牌 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	块	1	800	800				
150	01B016	沉降观测点	沉降观测点： 1、沉降观测点 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	6	28.3	169.8				
151	01B017	不锈钢挡水板	飘窗空腔内5厚不锈钢挡水板： 1、5mm厚不锈钢挡水板 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	292.4	60	17544				
本页小计							21011.48	498.05	27.52		
合　计							9700312.15	1571057.4	37492.94		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#　　标段：　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架工程					723790.21	388846.33	18132.47		
1	011701001006	综合脚手架	1、建筑结构形式：现浇钢筋混凝土框架结构 2、部位：檐高70m以内 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、安全网及卸料平台 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	7363.12	51.46	378906.16	161178.7	14578.98		
2	Z011702035003	一般支撑架	1、结构层高：地上结构层高(m以内) 3.5 2、支撑类型：结合方案自行考虑，满足质量安全要求	m3	22066.05	15	330990.75	218895.22	3089.25		
3	Z011702035004	一般支撑架	1、结构层高：地上结构层高(m以内) 5 2、支撑类型：结合方案自行考虑，满足质量安全要求	m3	62.4	16.11	1005.26	681.41	8.74		
4	Z011701009002	电梯井脚手架	1、电梯井高度：54.5米	座	2	6444.02	12888.04	8091	455.5		
		混凝土模板及支架（撑）					1241221.68	657041.3	2358.37		
本页小计							723790.21	388846.33	18132.47		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#　　标段：　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	011702002003	矩形柱	1、构件类型：矩形柱 2、模板类型：高精度复合木模	m2	51.24	71.23	3649.83	1930.21	3.59		
6	011702003003	构造柱	1、构件类型：构造柱 2、模板类型：复合木模	m2	699.55	51.95	36341.62	16089.65	615.6		
7	011702006003	矩形梁	1、构件类型：矩形梁 2、模板类型：高精度复合木模	m2	3979.5	65.25	259662.38	141192.66	278.57		
8	011702008004	圈梁	1、构件类型：圈梁 2、模板类型：复合木模	m2	101.22	56.67	5736.14	3393.91	66.81		
9	011702008005	翻边	1、构件类型：翻边 2、模板类型：复合木模	m2	10.12	56.67	573.5	339.32	6.68		
10	011702009003	过梁	1、构件类型：过梁 2、模板类型：复合木模	m2	369.64	56.67	20947.5	12394.03	243.96		
11	011702011005	直形墙	1、构件类型：直形墙 2、模板类型：高精度复合木模	m2	8688.59	54.39	472572.41	243019.86	608.2		
12	011702013003	短肢剪力墙、电梯井壁	1、构件类型：电梯井壁 2、模板类型：高精度复合木模	m2	1697.32	74.85	127044.4	74682.08	118.81		
13	011702016005	平板	1、构件类型：现浇板 2、模板类型：高精度复合木模	m2	1354.71	41.46	56166.28	28245.7	81.28		
本页小计							982694.06	521287.42	2023.5		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#　　标段：　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	011702016006	平板	1、构件类型：挡水翻边 2、模板类型：高精度复合木模	m2	941.81	41.46	39047.44	19636.74	56.51		
15	011702016007	平板	1、构件类型：叠合楼板 2、模板类型：高精度复合木模	m2	3403.72	41.46	141118.23	70967.56	204.22		
16	011702022002	天沟、檐沟	1、构件类型：天沟挑檐 2、模板类型：高精度复合木模	m2	229.6	108.13	24826.65	14219.13	16.07		
17	011702021003	栏板	1、构件类型：栏板、翻檐直形 2、模板类型：高精度复合木模	m2	553.22	65.35	36152.93	20507.87	38.73		
18	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板	1、构件类型：雨篷 2、模板类型：高精度复合木模	m2水平投影面积	12.37	143.74	1778.06	1171.07	1.73		
19	011702024003	楼梯	1、构件类型：楼梯 2、模板类型：高精度复合木模	m2	65.65	195.96	12864.77	8254.17	9.19		
20	Z011702033002	线条模板增加费	1、构件类型：线条模板增加费 三道以内 2、模板类型：高精度复合木模	m	420.82	6.51	2739.54	997.34	8.42		
本页小计							258527.62	135753.88	334.87		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：2#楼-2#　　标段：　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		垂直运输					566665.72		447898.59		
21	011703001004	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋式混凝土框架结构 2、部位：建筑物檐高70m以内 3、装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	7363.12	76.96	566665.72		447898.59		
		超高施工增加					361234.66	236282.52	34974.82		
22	011704001003	超高施工增加	1、超高人工、机械降效增加费 2、建筑物檐口高度、层数:建筑物檐高70m以内	m2	7363.12	40.77	300194.4	236282.52	4196.98		
23	011704001004	超高施工增加	1、超高加压水泵台班及其他费用 2、建筑物檐口高度、层数:建筑物檐高70m以内 3、实际层高：3.5m以内	m2	7363.12	8.29	61040.26		30777.84		
本页小计							927900.38	236282.52	482873.41		
合　计							2892912.27	1282170.15	503364.25		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-2#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		301768.42	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	9.69	301768.42	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计				301768.42	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#楼-2#　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	52630.41	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	52630.41	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		52630.41	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：2#楼-2#　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	52630.41	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			52630.41	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#楼-2#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：2#楼-2#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：2#楼-2#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：2#楼-2#　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	9700312.15	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	1462810.87	
2	措施项目费		3194680.69	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	2892912.27	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	1651414.31	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	301768.42	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		301768.42	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		52630.41	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	52630.41	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	52630.41	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	883194.26	
5	增值税	计算基数×费率	1244773.58	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	15,075,591.09	

【表10.2.2-13】

单项工程招标控制价费用表

工程名称：3#楼　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	11198950.53	
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	1815728.46	
2	措施项目费		3280796.49	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	2946151.38	
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	1682332.84	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	334645.11	
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		333155.17	
3	其他项目费		59270.06	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	59270.06	
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	59270.06	
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.3	计日工	3.3.1+3.3.2+3.3.3		
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		
3.4.1	专业发包工程管理费			
3.4.2	甲供材料设备管理费			
4	规费	Σ计算基数×费率	1000722.43	
5	增值税	Σ计算基数×费率	1398576.56	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	16938316.07	

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：3#楼-3#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	656398.33	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	172605.19	
2	措施项目费		44978.57	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	28756.41	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	16906.1	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	16222.16	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		15483.07	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		3278.55	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	3278.55	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	3278.55	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	58047.31	
5	增值税	计算基数×费率	68643.25	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	831,346.01	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#强电　　标段：　　第 1 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		强电工程					656398.33	183636.12	6344.63		
1	030404017102	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：AL1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	2	1093.46	2186.92	335.78			
2	030404017103	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：AL2 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	36	1043.46	37564.56	6044.04			
3	030404017104	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：AL3 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	32	1043.46	33390.72	5372.48			
4	030404017105	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：AL4-1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	2	693.46	1386.92	335.78			
本页小计							74529.12	12088.08			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#强电　　标段：　　第 2 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	030404017106	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+2#、3#-AP-g1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	3934.51	3934.51	178.8			
6	030404017107	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+2#、3#-AP-g1(b) 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	3751.51	3751.51	178.8			
7	030404017108	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+19-AP-dt1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	5578.51	5578.51	178.8			
8	030404017109	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+19-AL-1h1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	1232.88	1232.88	139.91			
本页小计							14497.41	676.31			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#强电　　标段：　　第 3 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
9	030404017110	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+BJ-AL-zd1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	5030.51	5030.51	178.8			
10	030404017111	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+2#、3#-AP-x1/+2#、3#-AP-x1(b) 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	2	4444.51	8889.02	357.6			
11	030404017112	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+19-APE-tx1/+19-APE-tx2 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	5290.51	5290.51	178.8			
本页小计							19210.04	715.2			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#强电　　标段：　　第 4 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	030404017113	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+BJ-APE1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	3770.51	3770.51	178.8			
13	030404017114	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：+BJ-1ALEE1 3、规格：含通信模块、连锁控制、充电模块、回路控制模块及箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	5755.51	5755.51	178.8			
14	030411003022	桥架	1、名称：金属桥架 2、型号：槽式 3、规格：200*100mm 4、材质：热镀锌板+防火喷塑 5、类型：封闭式 6、接地：含接地跨接	m	142.64	92.92	13254.11	2775.77	149.77		
15	030413001007	铁构件	1、名称：桥架支撑架 2、材质：型钢（镀锌）	kg	156.9	11	1725.9	571.12	59.62		
本页小计							24506.03	3704.49	209.39		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#强电　　标段：　　第 5 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
16	030408008009	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：有机防火堵料、防火隔板 3、部位：盘柜下	处	18	91.79	1652.22	1102.32			
17	030411001031	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	1113.29	10.85	12079.2	4631.29	55.66		
18	030411001032	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	235.27	7.39	1738.65	1016.37			
19	030411001033	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PC 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	475.11	10.61	5040.92	2313.79			
20	030411001034	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PC 3、规格：DN40 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	505.6	13.88	7017.73	3023.49			
本页小计							27528.72	12087.26	55.66		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#强电　　标段：　　第 6 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
21	030411001035	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	11070.65	7.39	81812.1	47825.21			
22	030411001036	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	365.09	9.01	3289.46	1683.06			
23	030411001037	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：SC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	4.11	14.98	61.57	22.97	0.99		
24	030411001038	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：SC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	7.01	19.95	139.85	47.53	2.38		
25	030411001039	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：SC 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	27.81	24.43	679.4	198.84	9.46		
本页小计							85982.38	49777.61	12.83		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#强电　　标段：　　第 7 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
26	030408001038	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电缆 2、型号：BBTRZ 3、规格：5*16 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	153.68	103.62	15924.32	1166.43	193.64		
27	030408001039	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：FS-WDZB2N-YJY 3、规格：4*2.5 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	9.38	20.21	189.57	17.63	0.47		
28	030408001040	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB2N-YJY 3、规格：5*2.5 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	36.01	21.5	774.22	67.7	1.8		
本页小计							16888.11	1251.76	195.91		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#强电　　标段：　　第 8 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
29	030408001041	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB2-YJY 3、规格：5*6 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	70.91	28.39	2013.13	133.31	3.55		
30	030408001042	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB2N-YJY 3、规格：5*6 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	1.62	29.57	47.9	3.05	0.08		
31	030408001043	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB2-YJY 3、规格：5*10 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	15.06	44.2	665.65	28.31	0.75		
本页小计							2726.68	164.67	4.38		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#强电　　标段：　　第 9 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
32	030408001044	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB2-YJY 3、规格：5*16 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	161.63	64.15	10368.56	379.83	9.7		
33	030408001045	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB2N-YJY 3、规格：5*16 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	5.04	66.76	336.47	11.84	0.3		
34	030408002006	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：FS-WDZB2N-KYJY 3、规格：4*1.5 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	5.32	7.01	37.29	9.9			
本页小计							10742.32	401.57	10		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#强电　　标段：　　第 10 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
35	030408006009	电力电缆头	1、名称：干包式电力电缆头 2、规格：10mm2以下三芯及以上 3、安装部位：户内 4、电压等级（kV）：0.6/1KV	个	14	27.79	389.06	133.98			
36	030408006010	电力电缆头	1、名称：干包式电力电缆头 2、规格：25mm2以下三芯及以上 3、安装部位：户内 4、电压等级（kV）：0.6/1KV	个	16	37.05	592.8	204			
37	030408007003	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、规格：终端头(芯以下)6 3、安装部位：户内 4、电压等级（kV）：0.6/1KV	个	2	31.02	62.04	24.74			
38	030411004056	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	20738.47	2.82	58482.49	13894.77			
本页小计							59526.39	14257.49			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#强电　　标段：　　第 11 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
39	030411004057	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	8045.76	3	24137.28	5390.66			
40	030411004058	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：4mm2 5、材质：铜芯	m	1082.45	3.78	4091.66	671.12			
41	030411004059	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：4mm2 5、材质：铜芯	m	531.76	4.09	2174.9	329.69			
42	030411004060	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：6mm2 5、材质：铜芯	m	878.44	5.11	4488.83	544.63			
43	030411004061	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：6mm2 5、材质：铜芯	m	439.22	5.54	2433.28	272.32			
本页小计							37325.95	7208.42			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#强电　　标段：　　第 12 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
44	030411004062	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2-BYJ 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	2885.57	3	8656.71	1933.33			
45	030411004063	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2-BYJR 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	1428.91	3.19	4558.22	957.37			
46	030411004064	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2N-BYJ 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	317.01	3.35	1061.98	212.4			
47	030411004065	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2N-BYJR 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	151.51	3.45	522.71	101.51			
48	030411004066	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2-BYJ 4、规格：10mm2 5、材质：铜芯	m	127.53	8.24	1050.85	81.62			
本页小计							15850.47	3286.23			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#强电　　标段：　　第 13 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
49	030411004067	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2-BYJR 4、规格：10mm2 5、材质：铜芯	m	31.88	8.93	284.69	20.4			
50	030411004068	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2-BYJ 4、规格：16mm2 5、材质：铜芯	m	1165.77	12.56	14642.07	862.67			
51	030411004069	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2-BYJR 4、规格：16mm2 5、材质：铜芯	m	1028.03	13.62	14001.77	760.74			
52	030411004070	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2-BYJ 4、规格：25mm2 5、材质：铜芯	m	958.46	19.19	18392.85	881.78			
53	030411004071	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZB2N-BYJ 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	11.72	3.28	38.44	9.02			
本页小计							47359.82	2534.61			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#强电　　标段：　　第 14 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
54	030411004072	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZB2N-BYJR 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	5.86	3.36	19.69	4.51			
55	030411004073	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2N-RYJS 4、规格：2*2.5mm2 5、材质：铜芯	m	970.18	6.09	5908.4	572.41			
56	030404031005	小电器	1、压铜接线端子 导线截面（mm2）≤16	个	252	6.04	1522.08	551.88			
57	030404031006	小电器	1、压铜接线端子 导线截面（mm2）≤35	个	112	8.57	959.84	325.92			
58	030412005009	荧光灯	1、名称：单管荧光灯 2、型号：LED-T8 3、规格：1*22W 4、类型：吸顶式	套	2	62.59	125.18	33.2			
59	030412005010	荧光灯	1、名称：双管荧光灯 2、型号：LED-T8 3、规格：2*18W 4、类型：吸顶式	套	1	66.34	66.34	20.87			
本页小计							8601.53	1508.79			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#强电　　标段：　　第 15 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
60	030412001023	普通灯具	1、名称：红外感应吸顶灯 2、型号：LED 3、规格：1*10W 4、类型：吸顶式	套	153	82.92	12686.76	2735.64			
61	030412001024	普通灯具	1、名称：平座灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：吸顶式	套	566	17.18	9723.88	4403.48			
62	030412002003	工厂灯	1、名称：防水防尘灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：吸顶式	套	352	117.11	41222.72	7965.76			
63	030412001025	普通灯具	1、名称：壁灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：底边距地2.6m明装	套	61	104.37	6366.57	1022.36			
64	030412001026	普通灯具	1、名称：红外感应壁灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：底边距地2.6m明装	套	4	108.91	435.64	67.04			
本页小计							70435.57	16194.28			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#强电　　标段：　　第 16 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
65	030412001027	普通灯具	1、名称：应急照明灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/3W 4、类型：吸顶式	套	2	121.5	243	35.76			
66	030412001028	普通灯具	1、名称：应急照明灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/5W 4、类型：吸顶式	套	7	145.74	1020.18	125.16			
67	030412001029	普通灯具	1、名称：应急照明灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/8W 4、类型：吸顶式	套	92	161.9	14894.8	1644.96			
68	030412001030	普通灯具	1、名称：壁挂应急照明灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、类型：底边距地2.6m明装	套	5	119.02	595.1	83.8			
69	030412004013	装饰灯	1、名称：疏散指示标志灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、安装形式：疏散门上方200mm明装	套	22	121.72	2677.84	408.76			
本页小计							19430.92	2298.44			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#强电　　标段：　　第 17 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
70	030412004014	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、安装形式：疏散门上方200mm明装	套	2	121.72	243.44	37.16			
71	030412004015	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、安装形式：底高2.4m明装	套	1	121.72	121.72	18.58			
72	030412004016	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、安装形式：底高0.5m明装	套	3	121.72	365.16	55.74			
73	030108006003	其他风机	1、名称：卫生间通风器 2、规格：300*300,600CHM/40Pa/25W/~220V	台	3	373.88	1121.64	93.87			
74	030404034018	照明开关	1、名称：单联双控暗开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	72	17.26	1242.72	525.6			
本页小计							3094.68	730.95			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#强电　　标段：　　第 18 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
75	030404034019	照明开关	1、名称：单极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	400	16.53	6612	2920			
76	030404034020	照明开关	1、名称：单极防溅开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	127	21.42	2720.34	927.1			
77	030404034021	照明开关	1、名称：双极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	36	18.97	682.92	262.8			
78	030404034022	照明开关	1、名称：双极防溅开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	70	26.15	1830.5	511			
79	030404034023	照明开关	1、名称：三极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	70	22.04	1542.8	511			
本页小计							13388.56	5131.9			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#强电　　标段：　　第 19 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
80	030404035027	插座	1、名称：单相二，三孔插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	675	20.39	13763.25	5811.75			
81	030404035028	插座	1、名称：冰箱插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	70	20.39	1427.3	602.7			
82	030404035029	插座	1、名称：厨房插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,带开关 4、安装方式：暗装	个	140	20.39	2854.6	1205.4			
83	030404035030	插座	1、名称：剃须插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,IP54 4、安装方式：暗装	个	142	20.39	2895.38	1222.62			
84	030404035031	插座	1、名称：洗衣机插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,IP54,带开关 4、安装方式：暗装	个	70	20.39	1427.3	602.7			
本页小计							22367.83	9445.17			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#强电　　标段：　　第 20 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
85	030404035032	插座	1、名称：油烟机插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	70	20.39	1427.3	602.7			
86	030404035033	插座	1、名称：电气竖井单相二，三孔插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	38	20.39	774.82	327.18			
87	030404035034	插座	1、名称：水井单相二，三孔防溅插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,防护等级IP55 4、安装方式：暗装	个	19	20.39	387.41	163.59			
88	030404035035	插座	1、名称：信报箱插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	1	20.39	20.39	8.61			
89	030404035036	插座	1、名称：LED信息屏插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	1	68.01	68.01	8.61			
本页小计							2677.93	1110.69			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#强电　　标段：　　第 21 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
90	030404035037	插座	1、名称：壁空调插座 2、材质：86型 3、规格：250V 16A,带开关 4、安装方式：暗装	个	2	20.39	40.78	17.22			
91	030411006014	接线盒	1、名称：开关盒、插座盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	8	8.4	67.2	25.84			
92	030411006015	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	134	8.68	1163.12	411.38			
93	030411006016	接线盒	1、名称：开关盒、插座盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	2207	5.96	13153.72	7128.61			
94	030411006017	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	1243	6.24	7756.32	3816.01			
95	030409008005	等电位端子箱、 测试板	1、名称：LEB局部等电位箱 2、含箱内接线	台	176	101.35	17837.6	9884.16	227.04		
本页小计							40018.74	21283.22	227.04		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#强电　　标段：　　第 22 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
96	030409001004	接地极	1.名称:热镀锌连接钢板 2.规格:-120*60*6	块	34	291.27	9903.18	3926.32	323.68		
97	030409005005	避雷网	1、名称：避雷带 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装形式：暗敷	m	30.08	16.05	482.78	215.07	20.45		
98	030409005006	避雷网	1、名称：避雷带 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ12 4、安装形式：沿折板支架敷设	m	174.39	17.84	3111.12	1112.61	284.26		
99	030409003004	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、安装形式：利用建筑结构钢筋引下 3、断接卡子、箱材质、规格：断接卡子制作安装 2套	m	641.27	13.16	8439.11	3584.7	2571.49		
100	030409004010	均压环	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋	m	138	5.37	741.06	357.42	150.42		
101	030409004011	均压环	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋　卫生间接地中的底板钢筋网焊接无论跨接或点焊	m	1275	6.44	8211	3965.25	1670.25		
本页小计							30888.25	13161.37	5020.55		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#强电　　标段：　　第 23 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
102	030409004012	均压环	避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接	处	22	31.97	703.34	357.28	134.64		
103	030409004013	均压环	接地跨接线安装 钢制、铝制窗接地	处	2	24.99	49.98	25.66	4.62		
104	030409002014	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：φ10 4、安装部位：户内 5、安装形式：沿砖混结构暗敷	m	3.1	16.05	49.76	22.17	2.11		
105	030409002015	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：25*4 4、安装部位：户内 5、安装形式：沿砖混结构暗敷	m	73.5	15.52	1140.72	525.53	49.98		
106	030409002016	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：25*4 4、安装部位：户内 5、安装形式：井道明敷	m	114.6	21.16	2424.94	1246.85	85.95		
本页小计							4368.74	2177.49	277.3		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#强电　　标段：　　第 24 页　共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
107	030409002017	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：40*4 4、安装部位：户内 5、安装形式：井道明敷	m	112.2	21.82	2448.2	1220.74	84.15		
108	030409002018	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装部位：户内 5、安装形式：埋地敷设	m	15	37.19	557.85	355.35	15.3		
109	030414011004	接地装置	母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网	系统	1	256.45	256.45	152.87	41.76		
110	030414002004	送配电装置系统	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	4	231.58	926.32	607.92	95		
111	030414004004	自动投入装置	低压双电源自动切换装置调试	系统	4	65.83	263.32	103.24	95.36		
本页小计							4452.14	2440.12	331.57		
合　计							656398.33	183636.12	6344.63		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		0313 措施项目					28756.41	10111.6	7904.31		
1	031301017014	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第四册	项	1	7645.36	7645.36	1837.35			
2	031302007009	高层施工增加	电气设备安装工程 建筑物超高增加费18层以下（60m）	项	1	21111.05	21111.05	8274.25	7904.31		
本页小计							28756.41	10111.6	7904.31		
合　计							28756.41	10111.6	7904.31		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-3#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		15483.07	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	15483.07	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	492.73	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	246.36	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	100		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#楼-3#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	3278.55	明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	3278.55	明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
5	三通一平费		明细详见表10.2.2-21
合　　计		3278.55	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：3#楼-3#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	3278.55	
2	优质工程增加费	元		
3	其他暂列金额			
3.1				
3.2				
3.3				
合　　计			3278.55	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3#楼-3#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：3#楼-3#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：3#楼-3#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：3#楼-3#消电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程量×综合单价）	62709.39	见表 10.2.2-16
1.1	其中 人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	20460.23	
2	措施项目费	（2.1+2.2）	3908.31	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施项目工程量×综合单价）	2060.89	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中 人工费+机械费	Σ技术措施项目（人工费+机械费）	1121.74	
2.2	施工组织措施项目	Σ计算基数×费率	1847.42	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中 安全文明施工基本费	Σ计算基数×费率	1763.25	见表 10.2.2-20
3	其他项目费	3.1+3.2+3.3+3.4+3.5	373.37	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	373.37	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	373.37	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	6610.56	
5	增值税	计算基数×税率	6624.15	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	80,225.78	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#消电　　标段：　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		消电					62709.39	21706.55	812.64		
1	030904008022	模块（模块箱）	消防端子箱 详见图纸 详见图纸	台	20	233.84	4676.8	977.4	68		
2	030904008023	模块（模块箱）	模块箱 详见图纸	台	5	233.84	1169.2	244.35	17		
3	030411003023	桥架	1、名称：金属桥架（设置防火隔板） 2、型号：槽式 3、规格：100*50mm 4、材质：热镀锌板+防火喷塑 5、类型：封闭式 6、接地：含接地跨接 详见图纸	m	59.8	64.24	3841.55	1163.71	62.79		
4	030413001008	铁构件	1、名称：桥架支撑架 2、材质：型钢（镀锌）	kg	65.78	11	723.58	239.44	25		
5	030411001040	配管	1、名称:焊接钢管 2、材质:SC管 3、规格:DN25 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	214.81	19.95	4285.46	1456.41	73.04		
本页小计							14696.59	4081.31	245.83		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#消电　　标段：　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	030411001041	配管	1、名称:焊接钢管 2、材质:SC管 3、规格:DN20 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	349.36	14.98	5233.41	1952.92	83.85		
7	030411004074	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内配线 3、型号：WDZB2N-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	472.18	6.09	2875.58	278.59			
8	030411004075	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2N-BYJ 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	983.81	3.35	3295.76	659.15			
9	030411004076	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽配线 3、型号：WDZB2N-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	59.8	4.28	255.94	46.05			
10	030411004077	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZB2N-BYJ 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	119.6	3.28	392.29	92.09			
本页小计							12052.98	3028.8	83.85		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#消电　　标段：　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	030904001006	点型探测器	1、名称：点型光感烟探测器 2、线制：总线制 含探测器底座安装 详见图纸	个	88	80.71	7102.48	2111.12	15.84		
12	030904005004	声光报警器	编码火警声光警报器	个	21	111.06	2332.26	891.87	1.47		
13	030904003004	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、线制：总线制 详见图纸	个	3	63.64	190.92	42.48	0.21		
14	030904006007	消防报警电话插孔（电话）	编码手动报警按钮(带消防电话插孔)	个	19	48.74	926.06	87.78	1.33		
15	030904007007	消防广播（扬声器）	消防应急广播吸顶扬声器	个	22	89.34	1965.48	396.66	1.54		
16	030904007008	消防广播（扬声器）	消防应急广播壁挂扬声器	个	20	83.79	1675.8	271.2	1.4		
17	030904009004	区域报警控制箱	火灾显示盘	台	2	717.98	1435.96	290.84	42.6		
18	030904006008	消防报警电话插孔（电话）	总线制消防电话分机	个	1	69.21	69.21	8.2	0.07		
19	030904008024	模块（模块箱）	短路隔离器 详见图纸	个	20	128.52	2570.4	1272.4	56.8		
20	030904008025	模块（模块箱）	广播声响控制模块 详见图纸	个	1	349.88	349.88	63.62	2.84		
本页小计							18618.45	5436.17	124.1		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#消电　　标段：　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
21	030904008026	模块（模块箱）	编码单输入模块	个	5	145.03	725.15	318.1	14.2		
22	030904008027	模块（模块箱）	编码单输入输出模块	个	23	188.33	4331.59	1463.26	65.32		
23	030904008028	模块（模块箱）	消防电源监控模块 详见图纸	个	4	268.88	1075.52	254.48	11.36		
24	030411006018	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	229	8.68	1987.72	703.03			
25	030905001007	自动报警系统调试	火灾事故广播喇叭及音箱、电话插孔调试	系统	1	945.5	945.5	552.42	73.16		
26	030905001008	自动报警系统调试	自动报警系统调试 256点以内	系统	1	6531.88	6531.88	4705.42	194.82		
27	030408008010	防火堵洞	1、名称：防火封堵 2、材质：柔性防火封堵材料 3、位置：桥架穿越处	处	19	91.79	1744.01	1163.56			
本页小计							17341.37	9160.27	358.86		
合　计							62709.39	21706.55	812.64		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		0313 措施项目					2060.89	697.58	500.01		
1	031301017015	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第九册	项	1	725.66	725.66	174.16			
2	031302007010	高层施工增加	消防工程 建筑物超高增加费18层以下（60m）	项	1	1335.23	1335.23	523.42	500.01		
本页小计							2060.89	697.58	500.01		
合　计							2060.89	697.58	500.01		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-3#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		1763.25	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	1763.25	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	56.11	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	28.06	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	100		
合　　计				1847.42	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#楼-3#消电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	373.37	明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	373.37	明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
5	三通一平费		明细详见表10.2.2-21
合　　计		373.37	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：3#楼-3#消电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	373.37	
2	优质工程增加费	元		
3	其他暂列金额			
3.1				
3.2				
3.3				
合　　计			373.37	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3#楼-3#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：3#楼-3#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：3#楼-3#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　计				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#消防水　　标段：　　第 1 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		消防水					88674.04	15975.31	1013.53		
1	030901002012	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN100 1.0MPa 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计要求 5、其他：含沟槽管件	m	145.62	97.41	14184.84	4352.58	58.25		
2	030901002013	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN65 1.0MPa 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计要求	m	77.28	76.77	5932.79	2056.42	23.18		
3	031003001017	螺纹阀门	1、类型：ZSFP-25自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	1	80.7	80.7	19.97	0.1		
4	030601002008	压力仪表	1、名称:压力表（含取源部件、仪表接头） 2、规格:DN65	台	1	105.23	105.23	39.19	0.76		
本页小计							20303.56	6468.16	82.29		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#消防水　　标段：　　第 2 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	030601002009	压力仪表	1、名称:真空表 2、规格:DN25	台	1	110.67	110.67	39.19	0.76		
6	030901010008	室内消火栓	1、名称：单阀单出口型消火栓带灭火器组合式消防柜（含MF/ABC4两具） 2、型号、规格：SN65 3、附件材质、规格：室内消火栓口径DN65,直流水枪Φ19,衬胶消防水龙带DN65,消防水龙带(消防卷盘)长度25m,报警按钮及指示灯。箱体为钢板箱体。箱门表面以装修专业要求为准。	套	5	950.19	4750.95	576.1	2.35		
7	030901010009	室内消火栓	1、名称：减压稳压单栓消防柜 2、型号、规格：DN65 3、附件材质、规格：栓口直径65mm,水枪喷嘴19mm,内衬麻质水带65mm 19m长,手提磷酸\M+1EFA7盐干粉灭火器2只	套	13	911.19	11845.47	1497.86	6.11		
本页小计							16707.09	2113.15	9.22		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#消防水　　标段：　　第 3 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	030901010010	室内消火栓	1、名称：试验消火栓安装 2、型号、规格：DN65 3、附件材质、规格：详见设计说明	套	1	173.88	173.88	90.44	0.46		
9	030901013004	灭火器	灭火器箱(含MF/ABC4*2灭火器)	组	21	256.41	5384.61	735.42			
10	030901008003	末端试水装置	末端试水阀　DN25	组	1	163.7	163.7	92.68	1.48		
11	031003001018	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	1	52.28	52.28	8.79	0.33		
12	031002003040	套管	刚性防水套管制作安装 DN150	个	3	342.59	1027.77	436.26	118.14		
13	031002003041	套管	刚性防水套管制作安装 DN125	个	1	321.68	321.68	139.61	37.24		
14	031002003042	套管	刚性防水套管制作安装 DN100	个	2	271.95	543.9	244.66	68.72		
15	031002003043	套管	一般穿楼板钢套管制作安装 DN150	个	37	106.85	3953.45	1935.1	39.59		
16	031002003044	套管	一般穿楼板钢套管制作安装 DN100	个	1	59.84	59.84	27.12	1.07		
本页小计							11681.11	3710.08	267.03		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#消防水　　标段：　　第 4 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
17	Z031003018003	沟槽式法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：沟槽连接	个	1	508.35	508.35	69.59	2.63		
18	Z031003018004	沟槽式法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：沟槽连接	个	2	627.76	1255.52	189.24	78.48		
19	031003003024	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀（含检查接线） 2、材质:碳钢 3、规格:DN150 4、连接形式:法兰连接	个	2	738.92	1477.84	247.22	50.88		
20	031003003025	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、材质:碳钢 3、规格:DN100	个	2	511.75	1023.5	137.08	31.62		
21	031003003026	焊接法兰阀门	1、类型：防止旋流器 2、规格：DN100	个	2	4728.75	9457.5	137.08	31.62		
22	031002001009	管道支架	管道支吊架制作安装	Kg	153.76	15.51	2384.82	1082.47	141.46		
23	031201003011	金属结构刷油	管道支架先刷樟丹两道再刷调和漆两道	kg	153.76	1.95	299.83	141.46	46.13		
24	031201001009	管道刷油	管道刷樟丹两道再刷调和漆两道	m2	99.09	15.79	1564.63	847.22			
本页小计							17971.99	2851.36	382.82		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#消防水　　标段：　　第 5 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
25	030905002007	水灭火系统控制装置调试	消火栓灭火系统调试	点	15	32.99	494.85	281.55	53.25		
26	031006015001	水箱	1、类型：矩形组合式不锈钢消防水箱(12T) 2、规格： L×B×H=2.5×2.5×2.5m 3、橡塑50mm厚保温棉	台	1	21123.82	21123.82	505.11	218.92		
27	030404019001	控制开关	1、类型：流量开关 2、规格：DN100	个	2	195.81	391.62	45.9			
		喷淋系统					20665.32	7178.16	210.84		
28	030901001023	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道水压试验、水冲洗 5、其他：含沟槽管件	m	94.87	94.81	8994.62	2835.66	37.95		
本页小计							31004.91	3668.22	310.12		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#消防水　　标段：　　第 6 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
29	030901001024	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN80 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道水压试验、水冲洗 5、其他：含沟槽管件	m	20.45	92.93	1900.42	565.24	7.16		
30	030901001025	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN65 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道水压试验、水冲洗	m	4.95	128.18	634.49	131.72	1.49		
31	030901001026	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道水压试验、水冲洗	m	2.7	64.86	175.12	56.75	2.08		
本页小计							2710.03	753.71	10.73		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#消防水　　标段：　　第 7 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
32	030901001027	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道水压试验、水冲洗	m	4.9	53.86	263.91	100.7	4.12		
33	030901001028	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN32 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道水压试验、水冲洗	m	17.3	46.72	808.26	315.73	10.21		
34	030901001029	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道水压试验、水冲洗	m	83.55	42.21	3526.65	1730.32	30.91		
本页小计							4598.82	2146.75	45.24		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#消防水　　标段：　　第 8 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
35	031001006030	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质:PVC-U排水管DN80 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:隐蔽或埋地的排水管道安装完毕后,在隐蔽前必须做灌水试验,灌水高度应不低于底层地面高度。	m	2.8	38.39	107.49	37.63			
36	031001006031	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质:PVC-U排水管DN50 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:隐蔽或埋地的排水管道安装完毕后,在隐蔽前必须做灌水试验,灌水高度应不低于底层地面高度。	m	1.45	20.04	29.06	13.18			
37	031002001010	管道支架	管道支吊架制作安装	Kg	48.74	15.51	755.96	343.13	44.84		
38	031201003012	金属结构刷油	管道支架先刷樟丹两道再刷调和漆两道	kg	48.74	1.95	95.04	44.84	14.62		
39	030901003004	水喷淋（雾）喷头	1、名称：标准响应型-下垂型喷头 2、部位：室内无吊顶 3、材质、型号、规格：15/68℃	个	40	27.4	1096	417.2	9.2		
本页小计							2083.55	855.98	68.66		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#消防水　　标段：　　第 9 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
40	030901006006	水流指示器	1、名称：水流指示器（含检查接线） 2、规格、型号：DN100	个	1	566.98	566.98	110.65	4.33		
41	031003003027	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、材质:碳钢 3、规格:DN50 4、连接形式:法兰连接	个	1	370.27	370.27	55.82	11.41		
42	031003003028	焊接法兰阀门	1、类型：信号阀 2、材质:碳钢 3、规格:DN100 4、连接形式:法兰连接	个	1	766.75	766.75	88.15	18.78		
43	031201001010	管道刷油	管道刷樟丹两道再刷调和漆两道	m2	24.98	15.79	394.43	213.58			
44	030905002008	水灭火系统控制装置调试	自动喷水灭火系统调试	点	1	179.87	179.87	117.86	13.74		
本页小计							2278.3	586.06	48.26		
合　计							109339.36	23153.47	1224.37		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-3#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		1898.94	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	1898.94	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	60.43	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	30.22	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#楼-3#消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	402.1	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	402.1	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
合　　计		402.1	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：3#楼-3#消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	402.1	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　计			402.1	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3#楼-3#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：3#楼-3#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：3#楼-3#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：3#楼-3#消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	109339.36	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	22167.28	
2	措施项目费		3857.03	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	1867.44	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	1075.58	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	1989.59	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		1898.94	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		402.1	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	402.1	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	402.1	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	7119.29	
5	增值税	计算基数×费率	10864.6	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	131,582.38	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					1867.44	650	496.51		
1	031301017016	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第七册	项	1	540.69	540.69	130.23			
2	031302007011	高层施工增加	通风空调安装工程 建筑物超高增加费18层以下（60m）	项	1	1326.75	1326.75	519.77	496.51		
本页小计							1867.44	650	496.51		
合　计							1867.44	650	496.51		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#给排水　　标段：　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		给排水					525209.46	144838.13	2844.46		
1	031001006032	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:PPR（食品级）DN25 S5 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	786.75	20.23	15915.95	7017.81	86.54		
2	031001006033	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:PPR（食品级）DN20 S5 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	2796.94	16.42	45925.75	22543.34	307.66		
本页小计							61841.7	29561.15	394.2		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#给排水　　标段：　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	031001006034	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:PPR（食品级）DN15 S5 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	246.75	14.36	3543.33	1779.07	27.14		
4	031001006035	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质:污废水、通气管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN100 4.连接形式:粘接	m	2108.85	44.73	94328.86	28342.94			
5	031001006036	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质:污废水、通气管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN75 4.连接形式:粘接	m	335.2	28.87	9677.22	3717.37			
6	031001006037	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质:污废水、通气管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN50 4.连接形式:粘接	m	387.15	20.04	7758.49	3519.19			
本页小计							115307.9	37358.57	27.14		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#给排水　　标段：　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	031001006038	塑料管	1.安装部位：室内（设置于管道井、封闭式管廊内） 2.介质:排水管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN75 4.连接形式:粘接	m	115.97	31.73	3679.73	1542.4			
8	031001006039	塑料管	1.安装部位：室内（设置于管道井、封闭式管廊内） 2.介质:排水管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN50 4.连接形式:粘接	m	4.02	22.39	90.01	43.86			
9	031001006040	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质:空调冷凝排水 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN75 4.连接形式:粘接	m	203.52	28.87	5875.62	2257.04			
10	031001006041	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质:空调冷凝排水 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN50 4.连接形式:粘接	m	139.66	20.04	2798.79	1269.51			
本页小计							12444.15	5112.81			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#给排水　　标段：　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	031001006042	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:高层建筑雨水管 3.材质、规格:承压型塑料雨水管 DN100 4.连接形式:承插连接	m	384.02	45.59	17507.47	5234.19			
12	03B020	87型雨水斗 DN100	87型雨水斗 DN100	个	12	14.12	169.44				
13	031001006043	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:高层建筑雨水管 3.材质、规格:承压型塑料雨水管 DN75 4.连接形式:承插连接	m	18.87	29.61	558.74	230.59			
14	03B021	87型雨水斗 DN75	87型雨水斗 DN75	个	5	10.1	50.5				
15	031003001019	螺纹阀门	1.类型:铜质截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	70	39.71	2779.7	521.5	11.9		
16	031003001020	螺纹阀门	1.类型:铜质截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	69	52.28	3607.32	606.51	22.77		
17	031003001021	螺纹阀门	1.类型:铜质止回阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	71	42.21	2996.91	528.95	12.07		
本页小计							27670.08	7121.74	46.74		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#给排水　　标段：　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
18	031004014010	给、排水附（配）件	1.材质:直通式地漏（不锈钢面板）带止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:地面	个	173	36.54	6321.42	1811.31			
19	031004014011	给、排水附（配）件	1.材质:直通式地漏（不锈钢面板）带止水节 2.型号、规格:DN75 3.安装方式:地面	个	107	59.16	6330.12	2611.87			
20	031004014012	给、排水附（配）件	1.材质:直通式地漏（塑料）带止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:地面	个	227	20.06	4553.62	2376.69			
21	031004014013	给、排水附（配）件	1.材质:洗衣机地漏 带止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:地面	个	70	18.19	1273.3	732.9			
22	031002003045	阻火圈	1.类型:塑料排水管阻火圈 2.规格:DN100	个	494	28.82	14237.08	4638.66			
23	031002003046	套管	刚性防水套管制作安装 DN100	个	54	271.95	14685.3	6605.82	1855.44		
24	031002003047	套管	刚性防水套管制作安装 DN80	个	8	224.55	1796.4	840.32	183.2		
本页小计							49197.24	19617.57	2038.64		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#给排水　　标段：　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
25	031002003048	套管	刚性防水套管制作安装 DN50	个	4	191.28	765.12	371.88	74.52		
26	031002003049	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN50	个	72	25.51	1836.72	697.68	77.04		
27	031002003050	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN80	个	68	61.24	4164.32	1844.16	72.76		
28	031002003051	套管	一般穿墙塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)50	个	1080	18.23	19688.4	9331.2			
29	031002003052	套管	一般穿墙塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)75	个	72	35.53	2558.16	997.92			
30	031002003053	套管	一般穿楼板塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)100	个	34	35.96	1222.64	471.24			
31	031002003054	套管	一般穿楼板塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)150	个	747	52.44	39172.68	13692.51			
32	031002003055	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN150	个	36	113.8	4096.8	1882.8	38.52		
33	03B022	止水节	止水节DN50	个	143	6.6	943.8				
34	03B023	止水节	止水节DN100	个	143	9.8	1401.4				
本页小计							75850.04	29289.39	262.84		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#给排水　　标段：　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
35	030408008011	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：有机防火堵料、防火隔板 3、部位：盘柜下	处	106	91.79	9729.74	6491.44			
36	03B024	楼面机械开孔（孔径100）	楼面机械开孔（孔径100）	个	36	80	2880				
37	031002003056	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN100	个	70	64.02	4481.4	1898.4	74.9		
38	03B025	楼面机械开孔（孔径65）	楼面机械开孔（孔径65）	个	70	55	3850				
39	031006012003	热水器、开水炉	空气源热泵:制热量3700W，功率0.87KW,水箱150L	台	70	2274.28	159199.6	7718.2			
40	031208002003	管道绝热	橡塑（B1）保温厚度10mm	m3	1	2286.41	2286.41	437.91			
41	030201012003	套管	装饰圈	套	155	3.04	471.2	230.95			
本页小计							182898.35	16776.9	74.9		
合　计							525209.46	144838.13	2844.46		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-3#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		12067.16	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	12067.16	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	384.02	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	192.01	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#楼-3#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	2555.23	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	2555.23	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
合　　计		2555.23	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：3#楼-3#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	2555.23	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			2555.23	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3#楼-3#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：3#楼-3#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：3#楼-3#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：3#楼-3#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	525209.46	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	134044.55	
2	措施项目费		36816.4	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	24173.21	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	13656.36	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	12643.19	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		12067.16	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		2555.23	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	2555.23	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	2555.23	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	45240.79	
5	增值税	计算基数×费率	54883.97	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	664,705.85	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					24173.21	8329.89	6230.41		
1	031301017017	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	7532.87	7532.87	1807.89			
2	031302007012	高层施工增加	高层施工增加	项	1	16640.34	16640.34	6522	6230.41		
本页小计							24173.21	8329.89	6230.41		
合　计							24173.21	8329.89	6230.41		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					133650			133650	
1	03B026	智能化预埋费用	3#智能化预埋费用	项	1	133650	133650			133650	
本页小计							133650			133650	
合　计							133650			133650	

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-3#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费			
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17		
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#楼-3#智能化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计			

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：3#楼-3#智能化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元		暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计				

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3#楼-3#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	综合暂定价	3#智能化预埋费用	项	1		133650	133650					

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：3#楼-3#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：3#楼-3#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：3#楼-3#智能化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	133650	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）		
2	措施项目费			
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）		见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算		见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费			见表 10.2.2-20
3	其他项目费			
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率		
5	增值税	计算基数×费率	12028.5	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	145,678.50	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
本页小计											
合　计											

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#　　标段：　　第 1 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		土石方工程									
		砌筑工程					538903.11	55604.94	532.41		
1	010401004005	多孔砖墙	卫生间隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：MU10烧结页岩多孔砖 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：200mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M5.0 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	73.72	513.19	37832.37	8809.54	144.49		
2	010401004006	多孔砖墙	卫生间隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：MU10烧结页岩多孔砖 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：100mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M5 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	58.6	640.15	37512.79	10014.74	96.69		
本页小计							75345.16	18824.28	241.18		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#　　标段：　　第 2 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	010402001009	砌块墙	内隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B06 A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：200mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M5.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	45.42	426.87	19388.44	4195.9	33.61		
本页小计							19388.44	4195.9	33.61		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#　　标段：　　第 3 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	010402001010	砌块墙	内隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B06 A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：150mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M5.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	18.16	453.67	8238.65	2056.44	13.44		
本页小计							8238.65	2056.44	13.44		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#　　标段：　　第 4 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	010402001011	砌块墙	外隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B07 A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：200mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M10.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	327.78	437.72	143475.86	30280.32	242.56		
本页小计							143475.86	30280.32	242.56		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#　　标段：　　第 5 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	010402001012	砌块墙	外隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B07 A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：150mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M10.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	2.19	464.53	1017.32	248	1.62		
7	Z010518009005	PC普通内墙板	ALC预制条板： 1、砖品种、规格、强度等级：ALC蒸压砂加气砼条板 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：厚200mm 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	99.85	752.21	75108.17				
本页小计							76125.49	248	1.62		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#　　标段：　　第 6 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	Z010518009006	PC普通内墙板	ALC预制条板： 1、砖品种、规格、强度等级：ALC蒸压砂加气砼条板 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：厚100mm 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	238.49	907.08	216329.51				
		混凝土及钢筋混凝土工程					3769792.21	472156.29	27578.62		
9	010502001009	矩形柱	矩形柱： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	3.3	603.89	1992.84	319.11	1.29		
10	010502001010	矩形柱	矩形柱： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	0.68	628.13	427.13	65.76	0.27		
本页小计							218749.48	384.87	1.56		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#　　标段：　　第 7 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	010502001011	矩形柱	矩形柱： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C40 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	0.81	640.25	518.6	78.33	0.32		
12	010502002004	构造柱	构造柱： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	44.6	659.04	29393.18	7318.41	26.76		
13	010503002005	矩形梁	矩形梁： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	383.52	533.03	204427.67	15513.38	149.57		
14	010503004008	翻边	素砼翻边： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	0.49	598.37	293.2	53.95	0.29		
本页小计							234632.65	22964.07	176.94		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#　　标段：　　第 8 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
15	010503004009	圈梁	圈梁： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	6.39	598.37	3823.58	703.54	3.83		
16	010503005004	过梁	过梁： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	20.06	598.37	12003.3	2208.61	12.04		
17	010504001012	直形墙	直形墙： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	564.87	547.83	309452.73	31333.34	220.3		
18	010504001013	直形墙	直形墙： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	285.58	572.07	163371.75	15841.12	111.38		
本页小计							488651.36	50086.61	347.55		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#　　标段：　　第 9 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	010504001014	直形墙	直形墙： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C40 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	170.53	584.19	99621.92	9459.3	66.51		
20	010505001007	有梁板	混凝土现浇板： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	103.63	545.67	56547.78	4839.52	78.76		
21	010505001008	有梁板	挡水翻边： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	68	545.67	37105.56	3175.6	51.68		
22	010505010003	其他板	混凝土飘窗板： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	41.99	587.63	24674.58	3281.1	24.77		
本页小计							217949.84	20755.52	221.72		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#　　标段：　　第 10 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
23	010505006004	栏板	栏板： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	55.16	661.75	36502.13	8002.61	33.1		
24	010505007003	天沟（檐沟）、挑檐板	檐沟、挑檐： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	13.52	602.92	8151.48	1222.75	22.85		
25	010505008003	雨篷、悬挑板、阳台板	雨篷： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	1.35	587.63	793.3	105.49	0.8		
26	010506001004	直形楼梯	楼梯直形： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、底板厚度：18cm以内 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	65.77	139.26	9159.13	1131.9	9.21		
本页小计							54606.04	10462.75	65.96		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#　　标段：　　第 11 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
27	Z010518006003	PC叠合楼板	PC叠合楼板： 1、60mm预制混凝土叠合板安装； 2、混凝土强度等级：C30； 3、预制混凝土叠合板含钢量按150kg/m3计入； 4、支模高度3.6m以内； 5、预制混凝土叠合楼板安装时，板底支撑体采用现浇混凝土板模板支撑体系	m3	392.77	2630.65	1033240.4	68573.71	1963.85		
28	Z010518017003	叠合梁、板后浇混凝土	叠合梁、板后浇混凝土： 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	420.26	591.79	248705.67	31410.23	474.89		
29	Z010518012003	PC楼梯	预制混凝土楼梯： 1、预制混凝土楼梯安装； 2、混凝土强度等级：C30； 3、预制混凝土楼梯含钢量按100kg/m3计入；	m3	22.72	2737.69	62200.32	6037.39	5.68		
本页小计							1344146.39	106021.33	2444.42		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#　　标段：　　第 12 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
30	Z010518020003	装配式混凝土构件 套筒注浆	装配式混凝土构件套筒注浆： 1、钢筋直径Φ18mm以内； 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	124	9.33	1156.92	466.24	102.92		
31	010507001005	散水	散水（一层外墙散水）： 1、散水做法参见《住宅建筑构造》11J930第A9页散10（种植散水，宽900mm） 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	118.96	126.5	15048.44	3264.26	19.03		
本页小计							16205.36	3730.5	121.95		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#　　标段：　　第 13 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
32	010507001006	坡道	坡道（一层入口坡道）： 1、坡道做法参见《住宅建筑构造》11J930第A13页坡2（水泥砂浆防滑坡道） 2、30厚1:2水泥砂浆面层，20厚1:1水泥金刚砂粒防滑条，横向中距160-300，凸出坡道面4（半圆状） 3、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、60厚C15混凝土 5、300厚3:7灰土分两步夯实 6、素土夯实（坡度按工程设计）	m2	4.7	129.42	608.27	190.82	2.87		
33	010515001048	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	2.024	4932.35	9983.08	1238.57	45.94		
本页小计							10591.35	1429.39	48.81		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#　　标段：　　第 14 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
34	010515001049	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	42.776	4662.05	199423.85	26176.35	971.02		
35	010515001050	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	13.7	4463.15	61145.16	8383.58	310.99		
36	010515001051	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径12mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	27.846	4393.31	122336.11	14675.12	1765.71		
37	010515001052	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径14mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	13.117	4393.31	57627.05	6912.79	831.75		
本页小计							440532.17	56147.84	3879.47		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#　　标段：　　第 15 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
38	010515001053	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径16mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	25.546	4320.54	110372.51	13463	1619.87		
39	010515001054	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径18mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	19.11	4320.54	82565.52	10071.16	1211.77		
40	010515001055	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径25mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	33.431	4086.42	136613.11	12104.36	1725.04		
41	010515001056	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋圆钢HPB300 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	2.265	5449.94	12344.11	2583.46	116.99		
本页小计							341895.25	38221.98	4673.67		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#　　标段：　　第 16 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
42	010515001057	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	10.882	5748.15	62551.37	13248.62	599.27		
43	010515001058	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	34.702	5477.85	190092.35	42248.99	1911.04		
44	010515001059	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	4.115	5278.95	21722.88	5009.93	226.61		
45	010515001060	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:砌体内加固钢筋 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	3.744	6254.94	23418.5	6802.51	203.94		
本页小计							297785.1	67310.05	2940.86		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#　　标段：　　第 17 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
46	Z010515011011	钢筋连接	电渣压力焊接： 1、钢筋类型、规格：电渣压力焊(规格Φ18以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	11634	6.32	73526.88	46070.64	11517.66		
47	Z010515011012	钢筋连接	电渣压力焊接： 1、钢筋类型、规格：电渣压力焊(规格Φ32以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	24	7.55	181.2	112.32	27.6		
48	Z010515011013	钢筋连接	钢筋气压焊接： 1、钢筋类型、规格：钢筋气压焊接头 直径25mm以内 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	194	6.39	1239.66	867.18	27.16		
49	010515002005	预制构件钢筋	预制构件钢筋补差： 1、PC预制构件钢筋量补差HRB400级 直径8mm以内 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	4.153	5142.89	21358.42	4141.62	94.27		
本页小计							96306.16	51191.76	11666.69		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#　　标段：　　第 18 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
50	010515002006	预制构件钢筋	后浇混凝土钢筋： 1、钢筋种类:HRB400级直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法	t	43.569	5142.89	224070.57	43449.62	989.02		
		金属结构工程					2527.79	706.88	409.64		
51	010516002004	预埋铁件	预埋铁件： 1、名称:预埋铁件 25kg/块以内 2、部位：楼梯预埋件等	t	0.251	10070.89	2527.79	706.88	409.64		
		门窗工程					1716893.8	58155.7			
52	010802003016	钢质防火门	乙级防火入户门HM1123乙 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（四合一智能锁每樘门/1把）； 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	70	1853.94	129775.8	4450.6			
本页小计							356374.16	48607.1	1398.66		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#　　标段：　　第 19 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
53	010801004003	乙级防火门	乙级防火门FM0720乙 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器54个、单开执手锁54把）； 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	54	680.15	36728.1	4638.06			
54	010802003017	钢质防火门	成品钢质乙级防火门FM10‘23乙 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器19个、单开执手锁19把）； 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	19	1453.38	27614.22	1881.38			
55	010802003018	钢质防火门	成品钢质乙级防火门FM0706乙 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器2个、单开执手锁2把）； 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	2	375.49	750.98	97.76			
本页小计							65093.3	6617.2			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#　　标段：　　第 20 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
56	010802001014	金属（塑钢）门	成品铝合金门GHM1221 1、面层材料：5中透单银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材60系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（单开执手锁2把）； 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	2	1054.66	2109.32	295.18			
57	010802001015	金属（塑钢）门	成品铝合金门LM0721 1、面层材料：5中透单银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材60系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（单开执手锁2把）； 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	2	608.88	1217.76	172.32			
本页小计							3327.08	467.5			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#　　标段：　　第 21 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
58	010802001016	金属（塑钢）门	成品铝合金门LM10’23 1、面层材料：5中透单银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材60系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（单开执手锁2把）； 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	1	955.59	955.59	125.57			
59	010802001017	金属（塑钢）门	成品铝合金门M1121 1、面层材料：5中透单银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材60系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（单开执手锁2把）； 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	4	917.06	3668.24	484.76			
本页小计							4623.83	610.33			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#　　标段：　　第 22 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
60	010802001018	金属（塑钢）门	成品防撞玻璃门（固定+平开） 1、面层材料：5中透单银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材60系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、五金件：含平开门制作、安装需要的所有五金配件 4、嵌缝塞口材料：三元乙丙胶条、耐候密封胶、硅酮结构胶、泡沫条等 5、具体做法详见门窗大样图，型材表等 6、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	m2	7.2	500.77	3605.54	300.24			
本页小计							3605.54	300.24			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#　　标段：　　第 23 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
61	010802001019	金属（塑钢）门	节能玻璃推拉门 1、面层材料：5厚中透单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5暖边 2、铝型材：断热铝合金125系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、五金件：含推拉门制作、安装需要的所有五金配件 4、嵌缝塞口材料：三元乙丙胶条、耐候密封胶、硅酮结构胶、泡沫条等 5、具体做法详见门窗大样图，型材表等 6、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	m2	679.68	857.45	582791.62	14830.62			
本页小计							582791.62	14830.62			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#　　标段：　　第 24 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
62	010807001014	金属（塑钢、断桥）窗	断桥隔热铝合金推拉窗 1、面层材料：5厚中透单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材105系列壁厚≥1.8mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、具体做法详见门窗大样图，型材表等 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	66.96	642.71	43035.86	1339.87			
本页小计							43035.86	1339.87			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#　　标段：　　第 25 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
63	010807001015	金属（塑钢、断桥）窗	断桥隔热铝合金平开窗 1、面层材料：5厚中透双银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材60系列壁厚≥1.8mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、具体做法详见门窗大样图，型材表等 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	524.9	607.81	319039.47	13091.01			
本页小计							319039.47	13091.01			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#　　标段：　　第 26 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
64	010807001016	金属（塑钢、断桥）窗	断桥隔热铝合金平开窗（含中置遮阳铝合金百叶） 1、面层材料：5+19Ar(百页)+5+9Ar+5高透单银Low-E 2、铝合金：断热铝合金型材60系列壁厚≥1.8mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、具体做法详见门窗大样图，型材表等 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	511.92	891.58	456417.63	12767.28			
本页小计							456417.63	12767.28			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#　　标段：　　第 27 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
65	010807001017	金属（塑钢、断桥）窗	断桥隔热铝合金高窗（固定） 1、面层材料：5厚中透双银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材60系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、具体做法详见门窗大样图，型材表等 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	24.48	607.81	14879.19	610.53			
66	010807001018	手动开启装置	高窗，加设手动开启装置 1、含制作，安装，运输及所有五金配件（不同规格综合考虑，单价不再另行调整） 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	套	34	260	8840				
本页小计							23719.19	610.53			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#　　标段：　　第 28 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
67	010807003004	金属百叶窗	成品百叶窗 1、面层材料：铝合金成品防雨百叶窗 2、含制作，安装，运输及所有五金配件 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	184.86	462.32	85464.48	3070.52			
		屋面及防水工程					469982.6	91912.34	447.06		
68	010902003012	屋面刚性层	屋面1（上人屋面）： 1、50厚C20细石混凝土,内配A4@100双向钢筋,设分仓缝@4mX4m,缝宽20mm,周边须设缝,钢筋在缝内断开,缝内嵌PVC防水油膏 2、油毡隔离层 3、现浇钢筋混凝土屋面板,结构找坡3%,抹平压光	m2	146.2	63.98	9353.88	2603.82	27.78		
本页小计							94818.36	5674.34	27.78		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#　　标段：　　第 29 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
69	010902003013	屋面刚性层	屋面1（不上人屋面）： 1、50厚C20细石混凝土,内配A4@100双向钢筋,设分仓缝@4mX4m,缝宽20mm,周边须设缝,钢筋在缝内断开,缝内嵌PVC防水油膏 2、油毡隔离层 3、现浇钢筋混凝土屋面板,结构找坡3%,抹平压光	m2	239	63.98	15291.22	4256.59	45.41		
70	010902003014	屋面刚性层	屋面2： 1、50厚C25细石混凝土,内配A4@100双向钢筋,(置于该层上半部,保护层厚≥15),设分仓缝@4mX4m,缝宽10mm,周边须设缝,钢筋在缝内断开,缝内嵌PVC防水油膏 2、油毡隔离层 3、现浇钢筋混凝土屋面板,结构找坡3%,抹平压光	m2	11.52	64.79	746.38	205.17	2.19		
本页小计							16037.6	4461.76	47.6		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#　　标段：　　第 30 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
71	010902003015	屋面刚性层	屋面5（屋面排水沟）： 1、25厚M20水泥砂浆保护层内铺钢丝网片 2、油毡隔离层 3、最薄处15厚M20水泥砂浆找坡找平层(平均厚度：18mm) 4、现浇钢筋混凝土屋面板随捣随抹平,表面聚合物水泥砂浆修补平整	m2	280.22	63.64	17833.2	7140.01	229.78		
72	010902001015	屋面卷材防水	屋面1、屋面2（分仓缝）： 1、分仓缝上粘贴250宽附加卷材防水层(3mm厚SBS改性沥青防水卷材一层)	m2	25.11	39.49	991.59	68.55			
73	010902001016	屋面卷材防水	屋面1、屋面2、屋面3、屋面4： 1、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材2道,上翻屋面完成面不小于250 2、附加层另计	m2	456.55	49.01	22375.52	1689.24			
74	010902001017	屋面卷材防水	屋面1、屋面2、屋面3、屋面4（防水附加层）： 1、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材附加层	m2	136.19	25.11	3419.73	317.32			
本页小计							44620.04	9215.12	229.78		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#　　标段：　　第 31 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
75	010902001018	屋面卷材防水	屋面5： 1、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材2道 2、附加层另计	m2	280.22	49.01	13733.58	1036.81			
76	010902001019	屋面卷材防水	屋面5（防水附加层）： 1、1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材附加层	m2	50.5	25.11	1268.06	117.67			
77	010902002009	屋面涂膜防水	屋面1、屋面2、屋面3、屋面4、屋面5、屋面6、出屋面管井顶板： 1、2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	m2	521.42	33.08	17248.57	1798.9			
78	010904002017	楼（地）面涂膜防水	楼面2、楼面10：防水楼面（防水涂料）： 1、1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m ,周边上翻到翻边顶,防水层在门口处应水平延展,向外延展500,向两侧延展宽度为200;地漏、管井、墙角周边增做1.0厚防水涂料加强层,宽度300,上翻300高。	m2	1312.01	13.54	17764.62	3883.55			
本页小计							50014.83	6836.93			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#　　标段：　　第 32 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
79	010904002018	楼（地）面涂膜防水	楼面4、楼面6：防水楼面（防水涂料）： 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型,四周墙根、管道周边高出室内建筑完成面250mm (淋浴区墙面2000mm,盥洗池盆等用水处墙面1200mm),防水层在门口处应水平延展,向外延展500,向两侧延展宽度为200。	m2	1669.41	27.37	45691.75	6577.48			
80	010904002019	楼（地）面涂膜防水	下沉楼面（防水涂料）： 1、1.5厚单组分聚氨酯防水涂料,从下沉板面翻高到周围房间结构面以上250mm,墙面范围内厚度为1.2厚	m2	28.2	34.48	972.34	86.01			
81	010903002009	墙面涂膜防水	外墙防水（防水涂料）： 1、1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m	m2	6888.97	15.19	104643.45	25213.63			
本页小计							151307.54	31877.12			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#　　标段：　　第 33 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
82	010903002010	墙面涂膜防水	内墙防水（防水涂料）： 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型(从地面建筑完成面至上层楼板底)	m2	4923.53	30.51	150216.9	24962.3			
83	010904002020	楼（地）面涂膜防水	顶板一：飘窗上顶板做法： 1、1.2厚聚合物水泥防水涂料Ⅰ型,四周沿墙上翻高出完成面250	m2	477.65	22.51	10751.9	1561.92			
84	010904003005	楼（地）面砂浆防水(防潮)	顶板一:飘窗上顶板做法 1、10厚防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂	m2	470.51	19.8	9316.1	4483.96	98.81		
85	010904003006	楼（地）面砂浆防水(防潮)	顶板二：飘窗下顶板做法： 1、10厚防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂	m2	205.18	19.8	4062.56	1955.37	43.09		
86	010904002021	楼（地）面涂膜防水	顶板二:飘窗下顶板做法： 1、1.2厚聚合物水泥防水涂料Ⅰ型,四周沿墙上翻高出完成面250	m2	199.21	22.51	4484.22	651.42			
87	010902002010	屋面涂膜防水	顶棚4： 1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型	m2	643.57	30.51	19635.32	3262.9			
本页小计							198467	36877.87	141.9		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#　　标段：　　第 34 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
88	010902002011	屋面涂膜防水	顶棚9： 1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m,(上翻墙面250mm)	m2	13.42	13.54	181.71	39.72			
		保温、隔热、防腐工程					1256933.96	245265.97	582.8		
89	011001001005	保温隔热屋面	屋面1（平屋面一）： 1、170mm厚（原保温板厚136mm，根据节能设计要求，厚度乘1.25）挤塑聚苯板保温层(厚度按节能设计专篇,燃烧性能等级不低于B1级)	m2	385.2	108.87	41936.72	2037.71	3.85		
90	011001001006	保温隔热屋面	屋面5： 1、170mm厚（原保温板厚136mm，根据节能设计要求，厚度乘1.25）挤塑聚苯板保温层(厚度按节能设计专篇,燃烧性能等级不低于B1级,体积吸水率不应大于1.5%)(无保温屋面此层取消)	m2	50.5	108.87	5497.94	267.15	0.51		
本页小计							47616.37	2344.58	4.36		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#　　标段：　　第 35 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
91	011001005005	保温隔热楼地面	楼面7（保温楼面）： 1、10mm厚阻燃性挤塑聚苯板(厚度详节能设计专篇)	m2	4122.42	16.77	69132.98	20694.55			
92	011001002002	保温隔热天棚	顶棚8（架空层顶板(含该部位结构梁底及梁侧)）： 1、10mm厚阻燃性挤塑聚苯板(厚度详节能设计专篇)	m2	9.28	8.99	83.43	21.34			
93	011001003010	保温隔热墙面	分户墙： 1、15厚无机轻集保温砂浆Ⅰ型(燃烧性能等级A级,,厚度按节能设计专篇) 2、耐碱玻纤网格布抗裂砂浆4厚	m2	1865.92	53.23	99322.92	46218.84	578.44		
94	011001003011	保温隔热墙面	保温装饰一体板（真石漆面层）： 1、燃烧性能等级A级 2、材质、做法：真石漆外墙涂料面层、反射隔热涂料0.6<a'≤0.7;1.0<K≤1.2、40mm厚无机轻集料保温板Ⅰ型 3、5mm厚粘结砂浆粘结层	m2	4558.75	144.76	659924.65	131565.53			
本页小计							828463.98	198500.26	578.44		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#　　标段：　　第 36 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
95	011001003012	保温隔热墙面	保温装饰一体板（真石漆面层）： 1、燃烧性能等级A级 2、材质、做法：真石漆外墙涂料面层、反射隔热涂料0.6<a'≤0.7;1.0<K≤1.2、30mm厚无机轻集料保温板Ⅰ型 3、5mm厚粘结砂浆粘结层	m2	669.72	136.76	91590.91	19328.12			
96	011001003013	保温隔热墙面	保温装饰一体板（铝板面层）： 1、燃烧性能等级A级 2、材质、做法：2.5mm厚氟碳漆铝板面层、40mm厚无机轻集料保温板Ⅰ型、4厚穿孔背板	m2	870.85	332.37	289444.41	25132.73			
		楼地面装饰工程					271095.34	103641.3	517.5		
本页小计							381035.32	44460.85			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#　　标段：　　第 37 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
97	011106004004	水泥砂浆楼梯面层	楼面3（水泥砂浆楼面）： 1、20厚DS M20.0干混地面砂浆压实抹光,(楼梯防滑条采用水泥砂浆,两侧边的空边距离各150,一个踏步共两个防滑条) 2、现浇钢筋混凝土板，表面清扫干净	m2	241.44	122.05	29467.75	19397.29	82.09		
98	011101001013	水泥砂浆楼地面	楼面4（防水楼面一）： 1、6厚聚合物水泥防水砂浆 2、最薄处30厚C25细石混凝土1%找坡随捣随抹平(平均厚度：35mm)	m2	629.8	44.79	28208.74	11216.74	56.68		
99	011101001014	水泥砂浆楼地面	楼面6（防水楼面三）： 1、6厚聚合物水泥防水砂浆 2、30厚C25细石混凝土随捣随抹平 3、钢筋混凝土楼板抹平压光,同标号砼四周翻边(宽同墙厚),高于建筑完成面250mm,一次性浇捣	m2	362.24	44.77	16217.48	6451.49	32.6		
本页小计							73893.97	37065.52	171.37		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#　　标段：　　第 38 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
100	011001005006	保温隔热楼地面	楼面7（保温楼面）： 1、40厚C20细石混凝土,内配φ4@100双向钢筋,随捣随抹,功能区分机械切缝密封膏嵌缝) 2、现浇钢筋混凝土楼板，表面清扫干净	m2	4122.42	45.46	187405.21	62289.77	329.79		
101	011101001015	水泥砂浆楼地面	楼面10（防水楼面五）： 1、30厚C25细石混凝土随捣随抹平 2、现浇钢筋混凝土楼板抹平压光,井道四周一圈设置同墙宽C25砼翻边,高出完成面200	m2	55.76	30.87	1721.31	731.57	1.67		
102	011101005007	自流坪楼地面	楼面13（环氧耐磨地坪漆楼面）： 1、0.6厚普通环氧耐磨地坪漆(燃烧性能等级A级) 2、40厚C25细石混凝土随捣随抹平 3、现浇钢筋混凝土楼板，表面清扫干净	m2	9.68	51.28	496.39	181.79	8.62		
本页小计							189622.91	63203.13	340.08		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#　　标段：　　第 39 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
103	011101001016	水泥砂浆楼地面	楼面14（下沉楼面二）： 1、50厚C25细石砼面层随捣随抹平 2、加气混凝土碎料填充压实 3、30厚C25细石砼保护层 4、现浇钢筋混凝土楼板，表面清扫干净	m2	19.11	124	2369.64	663.12	1.53		
104	011101001017	水泥砂浆楼地面	顶板三(管井顶板)： 1、20厚DS M15.0干混地面砂浆找平抹光,找坡2%(每1m见方设分格缝,缝宽10,缝内填粗砂,水泥砂浆保护层内配⌀1镀锌钢丝网,每块980x980,网孔25-30)(平均厚度20mm)	m2	21.37	36.19	773.38	285.72	4.49		
105	011105001003	水泥砂浆踢脚线	踢脚2（涂料踢脚）： 1、120高浅灰色无机防霉涂料(燃烧性能A级)	m2	382.42	11.51	4401.65	2409.25			
本页小计							7544.67	3358.09	6.02		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#　　标段：　　第 40 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
106	011101003007	细石混凝土楼地面	细石混凝土找坡（排水沟）： 1、最薄处不小于30mm厚C20细石砼找坡不小于1%(平均厚度：35mm) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求（建施01-8.3）	m2	1.11	30.44	33.79	14.56	0.03		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					692251.37	372777.72	7272.6		
107	011201001029	墙面一般抹灰	外墙1（涂料外墙面1）： 1、15厚DP M15.0干混抹灰防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	4344.41	35.54	154400.33	81283.91	781.99		
108	011201001030	墙面一般抹灰	外墙2（铝板外墙面）： 1、20厚DP M15.0干混抹灰防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	1235.22	38.88	48025.35	23110.97	296.45		
本页小计							202459.47	104409.44	1078.47		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#　　标段：　　第 41 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
109	011201001031	墙面一般抹灰	外墙4（涂料外墙面3）： 1、20厚DP M15.0干混抹灰防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	1089.33	45.16	49194.14	25860.69	261.44		
110	011201001032	墙面一般抹灰	外墙6（幕墙外墙面）： 1、20厚DP M15.0干混抹灰防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	650.73	45.16	29386.97	15448.33	156.18		
111	011201001033	墙面一般抹灰	内墙2（乳胶漆内墙面）： 1、15厚DP M15干混抹灰砂浆分遍抹平 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	762.71	23.13	17641.48	8488.96	129.66		
112	011201001034	墙面一般抹灰	内墙3（水泥砂浆墙面）： 1、10厚DP M15.0干混抹灰砂浆面层抹平,随砌随抹(砌体位置随砌随抹,压光,砼墙位置不粉刷) 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	614.5	15.97	9813.57	4786.96	104.47		
本页小计							106036.16	54584.94	651.75		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#　　标段：　　第 42 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
113	011201001035	墙面一般抹灰	内墙4（防水墙面1）： 1、15厚DP M15.0干混抹灰砂浆分遍压实抹平(厨房需细沙拉毛) 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	2862.89	23.13	66218.65	31863.97	486.69		
114	011201001036	墙面一般抹灰	内墙5（砂浆墙面）： 1、15厚粉刷石膏砂浆打底分遍抹平 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	5608.09	37.01	207555.41	124723.92	785.13		
115	011201001037	墙面一般抹灰	其它1（女儿墙内侧墙面）： 1、8厚DP M15.0砂浆罩面 2、12厚DP M15.0砂浆打底扫毛 3、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	62.8	34.07	2139.6	1038.08	15.07		
116	011201001038	墙面一般抹灰	界面剂： 1、墙柱面界面剂喷涂，砖墙面界面处理 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	11197.33	5.1	57106.38	33815.94	4254.99		
本页小计							333020.04	191441.91	5541.88		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#　　标段：　　第 43 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
117	011201001039	墙面一般抹灰	玻纤网格布： 1、部位、材料品种、规格及做法：不同材料交接每边设至少200宽的耐碱玻璃纤维网格布一层 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	3045.58	6.4	19491.71	12090.95			
118	010607005007	砌块墙钢丝网加固	钢丝网（外墙5）： 1、部位、材料品种、规格及做法：外墙砌体材料选用加气块,需满铺钢丝网 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	1536.45	13.79	21187.65	6929.39			
119	010607005008	砌块墙钢丝网加固	钢丝网： 1、部位、材料品种、规格及做法：楼梯间和公共人流通道填充墙采用钢丝网砂浆面层加强 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	721.99	13.79	9956.24	3256.17			
本页小计							50635.6	22276.51			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#　　标段：　　第 44 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
120	011203001005	零星项目一般抹灰	防水砂浆内表面（排水沟）： 1、20mm厚DP M15.0干混抹灰砂浆（加5%防水剂） 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求（建施01-8.3）	m2	2.22	60.31	133.89	79.48	0.53		
		天棚工程					20412.42	11565.15	2.67		
121	011301001005	天棚抹灰	顶棚8（架空层顶板(含该部位结构梁底及梁侧)： 1、5厚抗裂砂浆,内置耐碱玻纤网(130克5X5)一层,用膨胀锚栓栓入楼板不小于50 2、岩棉板(燃烧性能等级A级,厚度详节能报告),粘锚固定,锚固点不少于5个/平米 3、钢筋混凝土板,表面清扫干净(砼表面刷界面剂一道)	m2	9.28	96.04	891.25	211.21	0.93		
本页小计							1025.14	290.69	1.46		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#　　标段：　　第 45 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
122	Z011201005003	阳台、雨篷板抹灰	顶棚9（钢筋混凝土雨棚）： 1、最薄处30厚C25细石砼1%找坡随捣随抹平(平均厚度：35mm) 2、现浇钢筋混凝土屋面板，表面清扫干净	m2	13.42	40.13	538.54	157.15	1.74		
123	011301001006	天棚抹灰	素水泥浆（独立梁侧及底部）： 1、顶棚砼位置均刷素水泥浆（带107胶）一道	m2	7415.09	2.56	18982.63	11196.79			
		油漆、涂料、裱糊工程					250256.43	123524.29			
124	011407002010	天棚喷刷涂料	顶棚2（涂料顶棚一）： 1、外墙乳胶漆饰面(燃烧性能A级),湿涂覆比小于0.5kg/m,且涂层干膜厚度不大于0.2mm(颜色等观感同外墙) 2、腻子两遍批平,周边下翻墙面30 3、钢筋混凝土板,表面清扫干净	m2	1490.05	29.28	43628.66	26806			
本页小计							63149.83	38159.94	1.74		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#　　标段：　　第 46 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
125	011407002011	天棚喷刷涂料	顶棚3（乳胶漆顶棚）： 1、内墙乳胶漆饰面(燃烧性能A级),湿涂覆比小于0.5kg/m,且涂层干膜厚度不大于0.2mm 2、腻子两遍批平,周边下翻墙面100 3、钢筋混凝土板,表面清扫干净	m2	299.46	27.36	8193.23	5387.29			
126	011407002012	天棚喷刷涂料	顶棚5（腻子顶棚）： 1、腻子两遍批平,周边下翻墙面100 2、板底孔洞用M15聚合物砂浆修补平整 3、钢筋混凝土板,表面清扫干净	m2	4967.8	16.67	82813.23	54347.73			
127	011407002013	天棚喷刷涂料	顶棚9（钢筋混凝土雨棚）： 1、耐水腻子两度 2、米黄色真石漆外墙涂料两遍(下翻墙面30)	m2	13.42	97.49	1308.32	416.56			
本页小计							92314.78	60151.58			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#　　标段：　　第 47 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
128	011407001011	墙面喷刷涂料	外墙4（涂料外墙面3）： 1、仿石漆外墙涂料(颜色、花色等观感仿外墙花岗岩,立面宜分色,分色处为深色外墙涂料)	m2	1112.12	80.52	89547.9	22353.61			
129	011407001012	墙面喷刷涂料	其它1（女儿墙内侧墙面）： 1、外墙真石漆	m2	62.8	80.52	5056.66	1262.28			
130	011407001013	墙面喷刷涂料	内墙2（乳胶漆内墙）： 1、白色内墙乳胶漆饰面(燃烧性能A级),湿涂覆比小于0.5kg/m,且涂层干膜厚度不大于0.2mm 2、满刮批腻子两度	m2	762.71	25.84	19708.43	12950.82			
		其他装饰工程					722594.96	39681.69	226.82		
131	011503001027	金属扶手、栏杆、栏板	设备平台防护栏杆（600mm高）： 1、铝合金防护栏杆 2、铝合金上边框 3、铝合金格栅框、铝合金格栅 4、50X50X2铝合金方管 5、40X40X4热浸镀锌钢管 6、具体做法详见图纸节点	m	185.64	184	34157.76				
本页小计							148470.75	36566.71			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#　　标段：　　第 48 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
132	011503001028	金属扶手、栏杆、栏板	连廊防护栏杆（1200mm高）： 1、铝合金玻璃栏杆：铝合金栏杆扶手 2、8+1.52PVB+8双钢化夹胶玻璃 3、含制作、运输、安装、预埋件、油漆、弧形增加费等 4、具体做法详见图纸节点	m	312.48	500	156240				
133	011503001029	金属扶手、栏杆、栏板	露台防护栏杆（750mm高）： 1、铝合金玻璃栏杆，铝合金栏杆扶手 2、8+1.52PVB+8双钢化夹胶玻璃 3、含制作、运输、安装、预埋件、油漆、弧形增加费等 4、具体做法详见图纸节点	m	60.06	315	18918.9				
本页小计							175158.9				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#　　标段：　　第 49 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
134	011503001030	金属扶手、栏杆、栏板	阳台防护栏杆（1200mm高）： 1、铝合金玻璃栏杆：铝合金栏杆扶手 2、8+1.52PVB+8双钢化夹胶玻璃 3、含制作、运输、安装、预埋件、油漆、弧形增加费等 4、具体做法详见图纸节点	m	460.87	500	230435				
135	011503001031	金属扶手、栏杆、栏板	室内飘窗栏杆（950mm高）： 1、做法参图集22J403-1/4-21-HC2 2、不锈钢飘窗栏杆：扁钢立柱60*10mm，圆钢立柱直径20mm，扁钢扶手60*10mm 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	331.2	190	62928				
本页小计							293363				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#　　标段：　　第 50 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
136	011503001032	金属扶手、栏杆、栏板	上人屋面栏杆（1200mm高）： 1、铝合金方管防护栏杆：方管扶手19*19mm、立柱65*65mm、下横杠38*25mm 2、上人屋面方钢栏杆 3、做法详见上人屋面栏杆详图 4、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	17.08	260	4440.8				
137	011503001033	金属扶手、栏杆、栏板	上人屋面栏杆（1400mm高）： 1、铝合金方管防护栏杆：方管扶手19*19mm、立柱65*65mm、下横杠38*25mm 2、上人屋面方钢栏杆 3、做法详见上人屋面栏杆详图 4、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	11.2	280	3136				
本页小计							7576.8				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#　　标段：　　第 51 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
138	011503001034	金属扶手、栏杆、栏板	上人屋面栏杆（750mm高）： 1、铝合金方管防护栏杆：方管扶手19*19mm、立柱65*65mm、下横杠38*25mm 2、上人屋面方钢栏杆 3、做法详见上人屋面栏杆详图 4、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	16.5	205	3382.5				
139	011503001035	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯栏杆扶手(900mm高)： 1、做法参图集15J403-1/B14-A2型 2、不锈钢栏杆：钢管扶手60*3mm、立柱28mm 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	115.99	180	20878.2				
140	011503001036	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯靠墙扶手： 1、做法参图集11J930/K10-A 2、靠墙扶手：成品铝合金支架，Φ40树脂成品配套扶手 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	2.7	108	291.6				
本页小计							24552.3				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#　　标段：　　第 52 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
141	010512008007	沟盖板、井盖板、井圈	楼梯间排水沟： 1、300*500*15铸铁箅子 2、做法详见图集07J306，P28页6号 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m2	1.11	1048.25	1163.56	22.66	0.46		
142	010514001005	垃圾道、通风道、烟道	排气道、烟道： 1、装配式混凝土构件 烟道 断面周长1.5m以内 2、图集2013浙J44第6页，厨房选用DPC18(18层以下)/DPC12(12层以下) 3、烟道层封堵措施费用包含在此清单内，不另计封堵费用 4、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	210	192.94	40517.4	10596.6	58.8		
本页小计							41680.96	10619.26	59.26		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#　　标段：　　第 53 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
143	010514001006	垃圾道、通风道、烟道	排气道、烟道： 1、装配式混凝土构件 烟道 断面周长1.5m以内 2、图集2013浙J44第6页，卫生间选用DPC18(18层以下)/DPC12(12层以下) 3、烟道层封堵措施费用包含在此清单内，不另计封堵费用 4、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	636	163.54	104011.44	27818.64	139.92		
144	Z010514003003	排烟帽、排气帽	成品平屋面风帽： 1、做法参图集2013浙J44，P25页-Ⅰ型 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	2	204.56	409.12	147.24	0.12		
145	01B018	止回阀	止回阀： 1、成品止回阀安装 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	70	65.96	4617.2	598.5			
本页小计							109037.76	28564.38	140.04		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#　　标段：　　第 54 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
146	01B019	信报箱	信报箱： 1、信报箱(340x140x240),每户一个,安装高度距地0.4米,不大于1.7米 2、做法：面板不低于1.0厚的不锈钢，内隔板及背板不低于0.8厚的不锈钢，箱体标注户号，每户配锁及钥匙一套 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	70	100	7000				
147	01B020	空调打孔	空调打孔（DN100PVC套管含装饰圈）： 1、包含打孔及空调穿墙套管费用 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 图集01SJ913第71页,节点5 图集06J505-1第K9页节点C	个	320	28.3	9056				
本页小计							16056				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#　　标段：　　第 55 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
148	010606008005	钢梯	检修钢梯： 1、做法参考图集15J401第A10页T4A06钢梯： 2、金属面防火涂料1H 3、金属面防锈漆2遍 4、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.222	11250.83	2497.68	498.05	27.52		
149	01B021	责任标牌	建筑责任标牌： 1、花岗岩建筑责任标牌 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	块	1	800	800				
150	01B022	沉降观测点	沉降观测点： 1、沉降观测点 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	6	28.3	169.8				
151	01B023	不锈钢挡水板	飘窗空腔内5厚不锈钢挡水板： 1、5mm厚不锈钢挡水板 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	292.4	60	17544				
本页小计							21011.48	498.05	27.52		
合　计							9711643.99	1574992.27	37570.12		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#　　标段：　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架工程					724427.81	389187.73	18148.33		
1	011701001007	综合脚手架	1、建筑结构形式：现浇钢筋混凝土框架结构 2、部位：檐高70m以内 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、安全网及卸料平台 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	7369.73	51.46	379246.31	161323.39	14592.07		
2	Z011702035005	一般支撑架	1、结构层高：地上结构层高(m以内) 3.5 2、支撑类型：结合方案自行考虑，满足质量安全要求	m3	22085.88	15	331288.2	219091.93	3092.02		
3	Z011702035006	一般支撑架	1、结构层高：地上结构层高(m以内) 5 2、支撑类型：结合方案自行考虑，满足质量安全要求	m3	62.4	16.11	1005.26	681.41	8.74		
4	Z011701009003	电梯井脚手架	1、电梯井高度：54.5米	座	2	6444.02	12888.04	8091	455.5		
		混凝土模板及支架（撑）					1236205.95	654097.31	2312.44		
本页小计							724427.81	389187.73	18148.33		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#　　标段：　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	011702002004	矩形柱	1、构件类型：矩形柱 2、模板类型：高精度复合木模	m2	51.21	71.23	3647.69	1929.08	3.58		
6	011702003004	构造柱	1、构件类型：构造柱 2、模板类型：复合木模	m2	696.43	51.95	36179.54	16017.89	612.86		
7	011702006004	矩形梁	1、构件类型：矩形梁 2、模板类型：高精度复合木模	m2	3981.91	65.25	259819.63	141278.17	278.73		
8	011702008006	圈梁	1、构件类型：圈梁 2、模板类型：复合木模	m2	101.34	56.67	5742.94	3397.93	66.88		
9	011702008007	翻边	1、构件类型：翻边 2、模板类型：复合木模	m2	9.84	56.67	557.63	329.94	6.49		
10	011702009004	过梁	1、构件类型：过梁 2、模板类型：复合木模	m2	306.01	56.67	17341.59	10260.52	201.97		
11	011702011006	直形墙	1、构件类型：直形墙 2、模板类型：高精度复合木模	m2	8716.07	54.39	474067.05	243788.48	610.12		
12	011702013004	短肢剪力墙、电梯井壁	1、构件类型：电梯井壁 2、模板类型：高精度复合木模	m2	1668.52	74.85	124888.72	73414.88	116.8		
13	011702016008	平板	1、构件类型：现浇板 2、模板类型：高精度复合木模	m2	1338.71	41.46	55502.92	27912.1	80.32		
本页小计							977747.71	518328.99	1977.75		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#　　标段：　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	011702016009	平板	1、构件类型：挡水翻边 2、模板类型：高精度复合木模	m2	929.83	41.46	38550.75	19386.96	55.79		
15	011702016010	平板	1、构件类型：叠合楼板 2、模板类型：高精度复合木模	m2	3403.84	41.46	141123.21	70970.06	204.23		
16	011702022003	天沟、檐沟	1、构件类型：天沟挑檐 2、模板类型：高精度复合木模	m2	229.6	108.13	24826.65	14219.13	16.07		
17	011702021004	栏板	1、构件类型：栏板、翻檐直形 2、模板类型：高精度复合木模	m2	553.22	65.35	36152.93	20507.87	38.73		
18	011702023003	雨篷、悬挑板、阳台板	1、构件类型：雨篷 2、模板类型：高精度复合木模	m2水平投影面积	14.92	143.74	2144.6	1412.48	2.09		
19	011702024004	楼梯	1、构件类型：楼梯 2、模板类型：高精度复合木模	m2	65.65	195.96	12864.77	8254.17	9.19		
20	Z011702033003	线条模板增加费	1、构件类型：线条模板增加费 三道以内 2、模板类型：高精度复合木模	m	429.39	6.51	2795.33	1017.65	8.59		
本页小计							258458.24	135768.32	334.69		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：3#楼-3#　　标段：　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		垂直运输					567174.42		448300.68		
21	011703001005	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋式混凝土框架结构 2、部位：建筑物檐高70m以内 3、装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	7369.73	76.96	567174.42		448300.68		
		超高施工增加					361485.25	236420.94	35006.22		
22	011704001005	超高施工增加	1、超高人工、机械降效增加费 2、建筑物檐口高度、层数:建筑物檐高70m以内	m2	7369.73	40.76	300390.19	236420.94	4200.75		
23	011704001006	超高施工增加	1、超高加压水泵台班及其他费用 2、建筑物檐口高度、层数:建筑物檐高70m以内 3、实际层高：3.5m以内	m2	7369.73	8.29	61095.06		30805.47		
本页小计							928659.67	236420.94	483306.9		
合　计							2889293.43	1279705.98	503767.67		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼-3#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		301942.75	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	9.69	301942.75	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计				301942.75	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#楼-3#　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	52660.81	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	52660.81	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		52660.81	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：3#楼-3#　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	52660.81	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			52660.81	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3#楼-3#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：3#楼-3#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：3#楼-3#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：3#楼-3#　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	9711643.99	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	1466451.21	
2	措施项目费		3191236.18	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	2889293.43	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	1649573.06	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	301942.75	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		301942.75	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		52660.81	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	52660.81	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	52660.81	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	883704.48	
5	增值税	计算基数×费率	1245532.09	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	15,084,777.55	

【表10.2.2-13】

单项工程招标控制价费用表

工程名称：4#楼　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	9168635.22	
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	1487386.22	
2	措施项目费		2433495.03	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	2174708.47	
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	1220941.13	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	258786.56	
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		257526.7	
3	其他项目费		45899.94	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	45899.94	
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	45899.94	
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.3	计日工	3.3.1+3.3.2+3.3.3		
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		
3.4.1	专业发包工程管理费			
3.4.2	甲供材料设备管理费			
4	规费	Σ计算基数×费率	775414.66	
5	增值税	Σ计算基数×费率	1118110.03	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	13541554.88	

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：4#楼-4#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	577057.04	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	146629.55	
2	措施项目费		38141.51	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	24363.91	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	14323.72	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	13777.6	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		13149.88	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		2784.49	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	2784.49	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	2784.49	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	49299.99	
5	增值税	计算基数×费率	60055.47	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	727,338.50	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#强电　　标段：　　第 1 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		强电工程					577057.04	155587.23	5774.78		
1	030404017115	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：AL1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	2	1093.46	2186.92	335.78			
2	030404017116	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：AL2 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	30	1043.46	31303.8	5036.7			
3	030404017117	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：AL3 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	26	1043.46	27129.96	4365.14			
本页小计							60620.68	9737.62			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#强电　　标段：　　第 2 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	030404017118	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：AL4-1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	2	693.46	1386.92	335.78			
5	030404017119	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+4#-AP-g1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4715.51	4715.51	178.8			
6	030404017120	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+4#-AP-g1(b) 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4575.51	4575.51	178.8			
7	030404017121	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+27-AP-dt1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	5578.51	5578.51	178.8			
本页小计							16256.45	872.18			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#强电　　标段：　　第 3 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	030404017122	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+19-AP-5g 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4757.88	4757.88	139.91			
9	030404017123	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+18-AL-1h1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	1232.88	1232.88	139.91			
10	030404017124	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+BJ-AL-zd1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	5030.51	5030.51	178.8			
本页小计							11021.27	458.62			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#强电　　标段：　　第 4 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	030404017125	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+4#-AP-x1/+4#-AP-x1(b) 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	2	4444.51	8889.02	357.6			
12	030404017126	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+14-APE-tx1/+14-APE-tx2 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	5290.51	5290.51	178.8			
13	030404017127	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+BJ-APE1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	3770.51	3770.51	178.8			
本页小计							17950.04	715.2			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#强电　　标段：　　第 5 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	030404017128	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：+BJ-1ALEE1 3、规格：含通信模块、连锁控制、充电模块、回路控制模块及箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	5755.51	5755.51	178.8			
15	030411003024	桥架	1、名称：金属桥架 2、型号：槽式 3、规格：200*100mm 4、材质：热镀锌板+防火喷塑 5、类型：封闭式 6、接地：含接地跨接	m	124.64	92.92	11581.55	2425.49	130.87		
16	030413001009	铁构件	1、名称：桥架支撑架 2、材质：型钢（镀锌）	kg	137.1	11	1508.1	499.04	52.1		
17	030408008012	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：有机防火堵料、防火隔板 3、部位：盘柜下	处	15	91.79	1376.85	918.6			
本页小计							20222.01	4021.93	182.97		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#强电　　标段：　　第 6 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
18	030411001042	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	942.94	10.85	10230.9	3922.63	47.15		
19	030411001043	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	235.27	7.39	1738.65	1016.37			
20	030411001044	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PC 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	400.23	10.61	4246.44	1949.12			
21	030411001045	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PC 3、规格：DN40 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	418.79	13.88	5812.81	2504.36			
22	030411001046	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	9201.82	7.39	68001.45	39751.86			
本页小计							90030.25	49144.34	47.15		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#强电　　标段：　　第 7 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
23	030411001047	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	306.62	9.01	2762.65	1413.52			
24	030411001048	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：SC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	4.01	14.98	60.07	22.42	0.96		
25	030411001049	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：SC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	6.81	19.95	135.86	46.17	2.32		
26	030411001050	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：SC 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	17.05	24.43	416.53	121.91	5.8		
本页小计							3375.11	1604.02	9.08		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#强电　　标段：　　第 8 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
27	030408001046	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电缆 2、型号：BBTRZ 3、规格：5*16 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	135.12	103.62	14001.13	1025.56	170.25		
28	030408001047	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：FS-WDZB2N-YJY 3、规格：4*2.5 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	9.18	20.21	185.53	17.26	0.46		
29	030408001048	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB2N-YJY 3、规格：5*2.5 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	18.58	21.5	399.47	34.93	0.93		
本页小计							14586.13	1077.75	171.64		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#强电　　标段：　　第 9 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
30	030408001049	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB2-YJY 3、规格：5*6 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	62.23	28.39	1766.71	116.99	3.11		
31	030408001050	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB2N-YJY 3、规格：5*6 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	1.62	29.57	47.9	3.05	0.08		
32	030408001051	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB2-YJY 3、规格：5*10 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	15.05	44.2	665.21	28.29	0.75		
本页小计							2479.82	148.33	3.94		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#强电　　标段：　　第 10 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
33	030408001052	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB2-YJY 3、规格：5*16 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	262.14	64.15	16816.28	616.03	15.73		
34	030408001053	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB2N-YJY 3、规格：5*16 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	4.96	66.76	331.13	11.66	0.3		
35	030408002007	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：FS-WDZB2N-KYJY 3、规格：4*1.5 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	5.12	7.01	35.89	9.52			
本页小计							17183.3	637.21	16.03		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#强电　　标段：　　第 11 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
36	030408006011	电力电缆头	1、名称：干包式电力电缆头 2、规格：10mm2以下三芯及以上 3、安装部位：户内 4、电压等级（kV）：0.6/1KV	个	14	27.79	389.06	133.98			
37	030408006012	电力电缆头	1、名称：干包式电力电缆头 2、规格：25mm2以下三芯及以上 3、安装部位：户内 4、电压等级（kV）：0.6/1KV	个	16	37.05	592.8	204			
38	030408007004	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、规格：终端头(芯以下)6 3、安装部位：户内 4、电压等级（kV）：0.6/1KV	个	2	31.02	62.04	24.74			
39	030411004078	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	17222.13	2.82	48566.41	11538.83			
本页小计							49610.31	11901.55			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#强电　　标段：　　第 12 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
40	030411004079	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	6679.75	3	20039.25	4475.43			
41	030411004080	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：4mm2 5、材质：铜芯	m	903.63	3.78	3415.72	560.25			
42	030411004081	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：4mm2 5、材质：铜芯	m	442.34	4.09	1809.17	274.25			
43	030411004082	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：6mm2 5、材质：铜芯	m	735.1	5.11	3756.36	455.76			
44	030411004083	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：6mm2 5、材质：铜芯	m	367.55	5.54	2036.23	227.88			
本页小计							31056.73	5993.57			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#强电　　标段：　　第 13 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
45	030411004084	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2-BYJ 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	2501.38	3	7504.14	1675.92			
46	030411004085	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2-BYJR 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	1236.82	3.19	3945.46	828.67			
47	030411004086	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2N-BYJ 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	281	3.35	941.35	188.27			
48	030411004087	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2N-BYJR 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	133.51	3.45	460.61	89.45			
49	030411004088	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2-BYJ 4、规格：10mm2 5、材质：铜芯	m	137.15	8.24	1130.12	87.78			
本页小计							13981.68	2870.09			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#强电　　标段：　　第 14 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
50	030411004089	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2-BYJR 4、规格：10mm2 5、材质：铜芯	m	34.29	8.93	306.21	21.95			
51	030411004090	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2-BYJ 4、规格：16mm2 5、材质：铜芯	m	1064.41	12.56	13368.99	787.66			
52	030411004091	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2-BYJR 4、规格：16mm2 5、材质：铜芯	m	910.13	13.62	12395.97	673.5			
53	030411004092	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2-BYJ 4、规格：25mm2 5、材质：铜芯	m	824.03	19.19	15813.14	758.11			
54	030411004093	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZB2N-BYJ 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	11.72	3.28	38.44	9.02			
本页小计							41922.75	2250.24			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#强电　　标段：　　第 15 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
55	030411004094	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZB2N-BYJR 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	5.86	3.36	19.69	4.51			
56	030411004095	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2N-RYJS 4、规格：2*2.5mm2 5、材质：铜芯	m	817.84	6.09	4980.65	482.53			
57	030404031007	小电器	1、压铜接线端子 导线截面（mm2）≤16	个	204	6.04	1232.16	446.76			
58	030404031008	小电器	1、压铜接线端子 导线截面（mm2）≤35	个	88	8.57	754.16	256.08			
59	030412005011	荧光灯	1、名称：单管荧光灯 2、型号：LED-T8 3、规格：1*22W 4、类型：吸顶式	套	2	62.59	125.18	33.2			
60	030412005012	荧光灯	1、名称：双管荧光灯 2、型号：LED-T8 3、规格：2*18W 4、类型：吸顶式	套	1	66.34	66.34	20.87			
本页小计							7178.18	1243.95			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#强电　　标段：　　第 16 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
61	030412001031	普通灯具	1、名称：红外感应吸顶灯 2、型号：LED 3、规格：1*10W 4、类型：吸顶式	套	132	82.92	10945.44	2360.16			
62	030412001032	普通灯具	1、名称：平座灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：吸顶式	套	470	17.18	8074.6	3656.6			
63	030412002004	工厂灯	1、名称：防水防尘灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：吸顶式	套	292	117.11	34196.12	6607.96			
64	030412001033	普通灯具	1、名称：壁灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：底边距地2.6m明装	套	52	104.37	5427.24	871.52			
65	030412001034	普通灯具	1、名称：红外感应壁灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：底边距地2.6m明装	套	4	108.91	435.64	67.04			
本页小计							59079.04	13563.28			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#强电　　标段：　　第 17 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
66	030412001035	普通灯具	1、名称：应急照明灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/3W 4、类型：吸顶式	套	2	121.5	243	35.76			
67	030412001036	普通灯具	1、名称：应急照明灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/5W 4、类型：吸顶式	套	7	145.74	1020.18	125.16			
68	030412001037	普通灯具	1、名称：应急照明灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/8W 4、类型：吸顶式	套	77	161.9	12466.3	1376.76			
69	030412001038	普通灯具	1、名称：壁挂应急照明灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、类型：底边距地2.6m明装	套	5	119.02	595.1	83.8			
70	030412004017	装饰灯	1、名称：疏散指示标志灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、安装形式：疏散门上方200mm明装	套	19	121.72	2312.68	353.02			
本页小计							16637.26	1974.5			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#强电　　标段：　　第 18 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
71	030412004018	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、安装形式：疏散门上方200mm明装	套	2	121.72	243.44	37.16			
72	030412004019	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、安装形式：底高2.4m明装	套	1	121.72	121.72	18.58			
73	030412004020	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、安装形式：底高0.5m明装	套	3	121.72	365.16	55.74			
74	030108006004	其他风机	1、名称：卫生间通风器 2、规格：300*300,600CHM/40Pa/25W/~220V	台	3	373.88	1121.64	93.87			
75	030404034024	照明开关	1、名称：单联双控暗开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	60	17.26	1035.6	438			
本页小计							2887.56	643.35			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#强电　　标段：　　第 19 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
76	030404034025	照明开关	1、名称：单极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	334	16.53	5521.02	2438.2			
77	030404034026	照明开关	1、名称：单极防溅开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	106	21.42	2270.52	773.8			
78	030404034027	照明开关	1、名称：双极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	30	18.97	569.1	219			
79	030404034028	照明开关	1、名称：双极防溅开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	70	26.15	1830.5	511			
80	030404034029	照明开关	1、名称：三极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	58	22.04	1278.32	423.4			
本页小计							11469.46	4365.4			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#强电　　标段：　　第 20 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
81	030404035038	插座	1、名称：单相二，三孔插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	561	20.39	11438.79	4830.21			
82	030404035039	插座	1、名称：冰箱插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	58	20.39	1182.62	499.38			
83	030404035040	插座	1、名称：厨房插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,带开关 4、安装方式：暗装	个	116	20.39	2365.24	998.76			
84	030404035041	插座	1、名称：剃须插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,IP54 4、安装方式：暗装	个	118	20.39	2406.02	1015.98			
85	030404035042	插座	1、名称：洗衣机插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,IP54,带开关 4、安装方式：暗装	个	58	20.39	1182.62	499.38			
本页小计							18575.29	7843.71			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#强电　　标段：　　第 21 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
86	030404035043	插座	1、名称：油烟机插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	58	20.39	1182.62	499.38			
87	030404035044	插座	1、名称：电气竖井单相二，三孔插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	32	20.39	652.48	275.52			
88	030404035045	插座	1、名称：水井单相二，三孔防溅插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,防护等级IP55 4、安装方式：暗装	个	16	20.39	326.24	137.76			
89	030404035046	插座	1、名称：信报箱插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	1	20.39	20.39	8.61			
90	030404035047	插座	1、名称：LED信息屏插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	1	68.01	68.01	8.61			
本页小计							2249.74	929.88			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#强电　　标段：　　第 22 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
91	030404035048	插座	1、名称：壁空调插座 2、材质：86型 3、规格：250V 16A,带开关 4、安装方式：暗装	个	2	20.39	40.78	17.22			
92	030411006019	接线盒	1、名称：开关盒、插座盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	8	8.4	67.2	25.84			
93	030411006020	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	116	8.68	1006.88	356.12			
94	030411006021	接线盒	1、名称：开关盒、插座盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	1835	5.96	10936.6	5927.05			
95	030411006022	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	956	6.24	5965.44	2934.92			
96	030409008006	等电位端子箱、 测试板	1、名称：LEB局部等电位箱 2、含箱内接线	台	146	101.35	14797.1	8199.36	188.34		
本页小计							32814	17460.51	188.34		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#强电　　标段：　　第 23 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
97	030409001005	接地极	1.名称:热镀锌连接钢板 2.规格:-120*60*6	块	28	291.27	8155.56	3233.44	266.56		
98	030409005007	避雷网	1、名称：避雷带 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装形式：暗敷	m	30.08	16.05	482.78	215.07	20.45		
99	030409005008	避雷网	1、名称：避雷带 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ12 4、安装形式：沿折板支架敷设	m	174.39	17.84	3111.12	1112.61	284.26		
100	030409003005	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、安装形式：利用建筑结构钢筋引下 3、断接卡子、箱材质、规格：断接卡子制作安装 2套	m	538.41	13.16	7085.48	3009.71	2159.02		
101	030409004014	均压环	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋	m	138	5.37	741.06	357.42	150.42		
102	030409004015	均压环	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋　卫生间接地中的底板钢筋网焊接无论跨接或点焊	m	1275	6.44	8211	3965.25	1670.25		
103	030409004016	均压环	避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接	处	22	31.97	703.34	357.28	134.64		
本页小计							28490.34	12250.78	4685.6		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#强电　　标段：　　第 24 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
104	030409004017	均压环	接地跨接线安装 钢制、铝制窗接地	处	2	24.99	49.98	25.66	4.62		
105	030409002019	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装部位：户内 5、安装形式：沿砖混结构暗敷	m	3.1	16.05	49.76	22.17	2.11		
106	030409002020	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：25*4 4、安装部位：户内 5、安装形式：沿砖混结构暗敷	m	73.5	15.52	1140.72	525.53	49.98		
107	030409002021	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：25*4 4、安装部位：户内 5、安装形式：井道明敷	m	95.9	21.16	2029.24	1043.39	71.93		
108	030409002022	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：40*4 4、安装部位：户内 5、安装形式：井道明敷	m	93.5	21.82	2040.17	1017.28	70.13		
本页小计							5309.87	2634.03	198.77		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#强电　　标段：　　第 25 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
109	030409002023	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装部位：户内 5、安装形式：埋地敷设	m	15	37.19	557.85	355.35	15.3		
110	030414011005	接地装置	母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网	系统	1	256.45	256.45	152.87	41.76		
111	030414002005	送配电装置系统	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	4	231.58	926.32	607.92	95		
112	030414004005	自动投入装置	低压双电源自动切换装置调试	系统	5	65.83	329.15	129.05	119.2		
本页小计							2069.77	1245.19	271.26		
合　计							577057.04	155587.23	5774.78		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		0313 措施项目					24363.91	8567.07	6696.94		
1	031301017018	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第四册	项	1	6477.54	6477.54	1556.7			
2	031302007013	高层施工增加	电气设备安装工程 建筑物超高增加费18层以下（60m）	项	1	17886.37	17886.37	7010.37	6696.94		
本页小计							24363.91	8567.07	6696.94		
合　计							24363.91	8567.07	6696.94		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-4#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		13149.88	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	13149.88	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	418.48	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	209.24	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	100		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4#楼-4#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	2784.49	明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	2784.49	明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
5	三通一平费		明细详见表10.2.2-21
合　　计		2784.49	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：4#楼-4#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	2784.49	
2	优质工程增加费	元		
3	其他暂列金额			
3.1				
3.2				
3.3				
合　　计			2784.49	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：4#楼-4#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：4#楼-4#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：4#楼-4#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：4#楼-4#消电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程量×综合单价）	55035.64	见表 10.2.2-16
1.1	其中 人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	18176.96	
2	措施项目费	（2.1+2.2）	3508.28	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施项目工程量×综合单价）	1865.42	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中 人工费+机械费	Σ技术措施项目（人工费+机械费）	1015.34	
2.2	施工组织措施项目	Σ计算基数×费率	1642.86	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中 安全文明施工基本费	Σ计算基数×费率	1568.01	见表 10.2.2-20
3	其他项目费	3.1+3.2+3.3+3.4+3.5	332.03	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	332.03	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	332.03	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	5878.6	
5	增值税	计算基数×税率	5827.91	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	70,582.46	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#消电　　标段：　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		消电					55035.64	19273.2	731.92		
1	030904008029	模块（模块箱）	消防端子箱 详见图纸 详见图纸	台	17	233.84	3975.28	830.79	57.8		
2	030904008030	模块（模块箱）	模块箱 详见图纸	台	5	233.84	1169.2	244.35	17		
3	030411003025	桥架	1、名称：金属桥架（设置防火隔板） 2、型号：槽式 3、规格：100*50mm 4、材质：热镀锌板+防火喷塑 5、类型：封闭式 6、接地：含接地跨接 详见图纸	m	50.8	64.24	3263.39	988.57	53.34		
4	030413001010	铁构件	1、名称：桥架支撑架 2、材质：型钢（镀锌）	kg	55.88	11	614.68	203.4	21.23		
5	030411001051	配管	1、名称:焊接钢管 2、材质:SC管 3、规格:DN25 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	210.13	19.95	4192.09	1424.68	71.44		
本页小计							13214.64	3691.79	220.81		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#消电　　标段：　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	030411001052	配管	1、名称:焊接钢管 2、材质:SC管 3、规格:DN20 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	280.56	14.98	4202.79	1568.33	67.33		
7	030411004096	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内配线 3、型号：WDZB2N-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	422.22	6.09	2571.32	249.11			
8	030411004097	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2N-BYJ 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	822.4	3.35	2755.04	551.01			
9	030411004098	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽配线 3、型号：WDZB2N-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	50.8	4.28	217.42	39.12			
10	030411004099	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZB2N-BYJ 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	50.8	3.28	166.62	39.12			
本页小计							9913.19	2446.69	67.33		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#消电　　标段：　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	030904001007	点型探测器	1、名称：点型光感烟探测器 2、线制：总线制 含探测器底座安装 详见图纸	个	76	80.71	6133.96	1823.24	13.68		
12	030904005005	声光报警器	编码火警声光警报器	个	18	111.06	1999.08	764.46	1.26		
13	030904003005	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、线制：总线制 详见图纸	个	3	63.64	190.92	42.48	0.21		
14	030904006009	消防报警电话插孔（电话）	编码手动报警按钮(带消防电话插孔)	个	16	48.74	779.84	73.92	1.12		
15	030904007009	消防广播（扬声器）	消防应急广播吸顶扬声器	个	19	89.34	1697.46	342.57	1.33		
16	030904007010	消防广播（扬声器）	消防应急广播壁挂扬声器	个	17	83.79	1424.43	230.52	1.19		
17	030904009005	区域报警控制箱	火灾显示盘	台	2	717.98	1435.96	290.84	42.6		
18	030904006010	消防报警电话插孔（电话）	总线制消防电话分机	个	1	69.21	69.21	8.2	0.07		
19	030904008031	模块（模块箱）	短路隔离器 详见图纸	个	17	128.52	2184.84	1081.54	48.28		
20	030904008032	模块（模块箱）	广播声响控制模块 详见图纸	个	1	349.88	349.88	63.62	2.84		
本页小计							16265.58	4721.39	112.58		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#消电　　标段：　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
21	030904008033	模块（模块箱）	编码单输入模块	个	2	145.03	290.06	127.24	5.68		
22	030904008034	模块（模块箱）	编码单输入输出模块	个	20	188.33	3766.6	1272.4	56.8		
23	030904008035	模块（模块箱）	消防电源监控模块 详见图纸	个	4	268.88	1075.52	254.48	11.36		
24	030411006023	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	196	8.68	1701.28	601.72			
25	030905001009	自动报警系统调试	火灾事故广播喇叭及音箱、电话插孔调试	系统	1	808.25	808.25	472.23	62.54		
26	030905001010	自动报警系统调试	自动报警系统调试 256点以内	系统	1	6531.88	6531.88	4705.42	194.82		
27	030408008013	防火堵洞	1、名称：防火封堵 2、材质：柔性防火封堵材料 3、位置：桥架穿越处	处	16	91.79	1468.64	979.84			
本页小计							15642.23	8413.33	331.2		
合　计							55035.64	19273.2	731.92		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		0313 措施项目					1865.42	631.41	452.58		
1	031301017019	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第九册	项	1	656.84	656.84	157.64			
2	031302007014	高层施工增加	消防工程 建筑物超高增加费18层以下（60m）	项	1	1208.58	1208.58	473.77	452.58		
本页小计							1865.42	631.41	452.58		
合　计							1865.42	631.41	452.58		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-4#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		1568.01	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	1568.01	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	49.9	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	24.95	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	100		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4#楼-4#消电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	332.03	明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	332.03	明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
5	三通一平费		明细详见表10.2.2-21
合　　计		332.03	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：4#楼-4#消电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	332.03	
2	优质工程增加费	元		
3	其他暂列金额			
3.1				
3.2				
3.3				
合　　计			332.03	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：4#楼-4#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：4#楼-4#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：4#楼-4#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　　计				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#消防水　　标段：　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		消防水					45465.7	11931.35	535.01		
1	030901002014	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN100 1.0MPa 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计要求 5、其他：含沟槽管件	m	110.2	98.88	10896.58	3293.88	44.08		
2	030901002015	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN65 1.0MPa 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计要求	m	69.78	77.21	5387.71	1856.85	20.93		
3	031003001022	螺纹阀门	1、类型：ZSFP-25自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	1	80.7	80.7	19.97	0.1		
4	030601002010	压力仪表	1、名称:压力表（含取源部件、仪表接头） 2、规格:DN65	台	1	105.23	105.23	39.19	0.76		
5	030601002011	压力仪表	1、名称:真空表 2、规格:DN25	台	1	110.67	110.67	39.19	0.76		
本页小计							16580.89	5249.08	66.63		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#消防水　　标段：　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	030901010011	室内消火栓	1、名称：单阀单出口型消火栓带灭火器组合式消防柜（含MF/ABC4两具） 2、型号、规格：SN65 3、附件材质、规格：室内消火栓口径DN65,直流水枪Φ19,衬胶消防水龙带DN65,消防水龙带(消防卷盘)长度25m,报警按钮及指示灯。箱体为钢板箱体。箱门表面以装修专业要求为准。	套	2	950.19	1900.38	230.44	0.94		
7	030901010012	室内消火栓	1、名称：减压稳压单栓消防柜 2、型号、规格：DN65 3、附件材质、规格：栓口直径65mm,水枪喷嘴19mm,内衬麻质水带65mm 19m长,手提磷酸\M+1EFA7盐干粉灭火器2只	套	13	911.19	11845.47	1497.86	6.11		
8	030901010013	室内消火栓	1、名称：试验消火栓安装 2、型号、规格：DN65 3、附件材质、规格：详见设计说明	套	1	173.88	173.88	90.44	0.46		
本页小计							13919.73	1818.74	7.51		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#消防水　　标段：　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
9	030901013005	灭火器	灭火器箱(含MF/ABC4*2灭火器)	组	18	256.41	4615.38	630.36			
10	030901008004	末端试水装置	末端试水阀　DN25	组	1	163.7	163.7	92.68	1.48		
11	031003001023	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	1	52.28	52.28	8.79	0.33		
12	031002003057	套管	刚性防水套管制作安装 DN150	个	3	342.59	1027.77	436.26	118.14		
13	031002003058	套管	刚性防水套管制作安装 DN125	个	1	321.68	321.68	139.61	37.24		
14	031002003059	套管	刚性防水套管制作安装 DN100	个	2	271.95	543.9	244.66	68.72		
15	031002003060	套管	一般穿楼板钢套管制作安装 DN150	个	30	106.85	3205.5	1569	32.1		
16	031002003061	套管	一般穿楼板钢套管制作安装 DN100	个	1	59.84	59.84	27.12	1.07		
17	Z031003018005	沟槽式法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：沟槽连接	个	1	508.35	508.35	69.59	2.63		
本页小计							10498.4	3218.07	261.71		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#消防水　　标段：　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
18	031003003029	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀（含检查接线） 2、材质:碳钢 3、规格:DN100 4、连接形式:法兰连接	个	2	766.75	1533.5	176.3	37.56		
19	031002001011	管道支架	管道支吊架制作安装	Kg	88.81	15.51	1377.44	625.22	81.71		
20	031201003013	金属结构刷油	管道支架先刷樟丹两道再刷调和漆两道	kg	88.81	1.95	173.18	81.71	26.64		
21	031201001011	管道刷油	管道刷樟丹两道再刷调和漆两道	m2	56.22	15.79	887.71	480.68			
22	030905002009	水灭火系统控制装置调试	消火栓灭火系统调试	点	15	32.99	494.85	281.55	53.25		
		喷淋系统					14228.1	5082.53	186.94		
23	030901001030	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道水压试验、水冲洗 5、其他：含沟槽管件	m	16.65	115.17	1917.58	497.67	6.66		
本页小计							6384.26	2143.13	205.82		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#消防水　　标段：　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
24	030901001031	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN80 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道水压试验、水冲洗 5、其他：含沟槽管件	m	21.75	92.87	2019.92	601.17	7.61		
25	030901001032	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN65 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道水压试验、水冲洗	m	5.35	123.83	662.49	142.36	1.61		
26	030901001033	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道水压试验、水冲洗	m	3.2	64.86	207.55	67.26	2.46		
本页小计							2889.96	810.79	11.68		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#消防水　　标段：　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
27	030901001034	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道水压试验、水冲洗	m	5.6	53.86	301.62	115.08	4.7		
28	030901001035	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN32 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道水压试验、水冲洗	m	20.45	46.72	955.42	373.21	12.07		
29	030901001036	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道水压试验、水冲洗	m	84.6	42.21	3570.97	1752.07	31.3		
本页小计							4828.01	2240.36	48.07		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#消防水　　标段：　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
30	031001006044	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质:PVC-U排水管DN80 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:隐蔽或埋地的排水管道安装完毕后,在隐蔽前必须做灌水试验,灌水高度应不低于底层地面高度。	m	5.6	38.39	214.98	75.26			
31	031001006045	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质:PVC-U排水管DN50 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:隐蔽或埋地的排水管道安装完毕后,在隐蔽前必须做灌水试验,灌水高度应不低于底层地面高度。	m	1.45	20.04	29.06	13.18			
32	031002001012	管道支架	管道支吊架制作安装	Kg	51.32	15.51	795.97	361.29	47.21		
33	031201003014	金属结构刷油	管道支架先刷樟丹两道再刷调和漆两道	kg	51.32	1.95	100.07	47.21	15.4		
34	030901003005	水喷淋（雾）喷头	1、名称：标准响应型-下垂型喷头 2、部位：室内无吊顶 3、材质、型号、规格：15/68℃	个	42	27.4	1150.8	438.06	9.66		
本页小计							2290.88	935	72.27		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#消防水　　标段：　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
35	030901006007	水流指示器	1、名称：水流指示器（含检查接线） 2、规格、型号：DN100	个	1	566.98	566.98	110.65	4.33		
36	031003003030	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、材质:碳钢 3、规格:DN50 4、连接形式:法兰连接	个	1	370.27	370.27	55.82	11.41		
37	031003003031	焊接法兰阀门	1、类型：信号阀 2、材质:碳钢 3、规格:DN100 4、连接形式:法兰连接	个	1	766.75	766.75	88.15	18.78		
38	031201001012	管道刷油	管道刷樟丹两道再刷调和漆两道	m2	26.46	15.79	417.8	226.23			
39	030905002010	水灭火系统控制装置调试	自动喷水灭火系统调试	点	1	179.87	179.87	117.86	13.74		
本页小计							2301.67	598.71	48.26		
合　计							59693.8	17013.88	721.95		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-4#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		1405.16	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	1405.16	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	44.72	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	22.36	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计				1472.24	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4#楼-4#消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	297.54	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	297.54	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
合　　计		297.54	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：4#楼-4#消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	297.54	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			297.54	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：4#楼-4#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：4#楼-4#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：4#楼-4#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：4#楼-4#消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	59693.8	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	16123.5	
2	措施项目费		3339.68	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	1867.44	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	1075.58	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	1472.24	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		1405.16	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		297.54	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	297.54	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	297.54	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	5268.08	
5	增值税	计算基数×费率	6173.92	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	74,773.02	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					1867.44	650	496.51		
1	031301017020	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第七册	项	1	540.69	540.69	130.23			
2	031302007015	高层施工增加	通风空调安装工程 建筑物超高增加费18层以下（60m）	项	1	1326.75	1326.75	519.77	496.51		
本页小计							1867.44	650	496.51		
合　计							1867.44	650	496.51		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#给排水　　标段：　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		给排水					443541.02	122959.69	2726.09		
1	031001006046	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:PPR（食品级）DN25 S5 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	655.7	20.23	13264.81	5848.84	72.13		
2	031001006047	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:PPR（食品级）DN20 S5 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	2319.11	16.42	38079.79	18692.03	255.1		
本页小计							51344.6	24540.87	327.23		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#给排水　　标段：　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	031001006048	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:PPR（食品级）DN15 S5 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	201.3	14.36	2890.67	1451.37	22.14		
4	031001006049	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质:污废水、通气管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN100 4.连接形式:粘接	m	1808.95	44.73	80914.33	24312.29			
5	031001006050	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质:污废水、通气管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN75 4.连接形式:粘接	m	303.74	28.87	8768.97	3368.48			
6	031001006051	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质:污废水、通气管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN50 4.连接形式:粘接	m	284.64	20.04	5704.19	2587.38			
本页小计							98278.16	31719.52	22.14		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#给排水　　标段：　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	031001006052	塑料管	1.安装部位：室内（设置于管道井、封闭式管廊内） 2.介质:排水管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN75 4.连接形式:粘接	m	111.45	31.73	3536.31	1482.29			
8	031001006053	塑料管	1.安装部位：室内（设置于管道井、封闭式管廊内） 2.介质:排水管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN50 4.连接形式:粘接	m	4.02	22.39	90.01	43.86			
9	031001006054	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质:空调冷凝排水 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN75 4.连接形式:粘接	m	171.14	28.87	4940.81	1897.94			
10	031001006055	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质:空调冷凝排水 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN50 4.连接形式:粘接	m	140.8	20.04	2821.63	1279.87			
本页小计							11388.76	4703.96			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#给排水　　标段：　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	031001006056	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:高层建筑雨水管 3.材质、规格:承压型塑料雨水管 DN100 4.连接形式:承插连接	m	323.02	45.59	14726.48	4402.76			
12	03B027	87型雨水斗 DN100	87型雨水斗 DN100	个	12	14.12	169.44				
13	031001006057	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:高层建筑雨水管 3.材质、规格:承压型塑料雨水管 DN75 4.连接形式:承插连接	m	21.3	29.61	630.69	260.29			
14	03B028	87型雨水斗 DN75	87型雨水斗 DN75	个	5	10.1	50.5				
15	031003001024	螺纹阀门	1.类型:铜质截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	58	39.71	2303.18	432.1	9.86		
16	031003001025	螺纹阀门	1.类型:铜质截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	58	52.28	3032.24	509.82	19.14		
17	031003001026	螺纹阀门	1.类型:铜质止回阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	58	42.21	2448.18	432.1	9.86		
本页小计							23360.71	6037.07	38.86		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#给排水　　标段：　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
18	031004014014	给、排水附（配）件	1.材质:直通式地漏（不锈钢面板）带止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:地面	个	144	36.54	5261.76	1507.68			
19	031004014015	给、排水附（配）件	1.材质:直通式地漏（不锈钢面板）带止水节 2.型号、规格:DN75 3.安装方式:地面	个	90	59.16	5324.4	2196.9			
20	031004014016	给、排水附（配）件	1.材质:直通式地漏（塑料）带止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:地面	个	129	20.06	2587.74	1350.63			
21	031004014017	给、排水附（配）件	1.材质:洗衣机地漏 带止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:地面	个	58	18.19	1055.02	607.26			
22	031002003062	阻火圈	1.类型:塑料排水管阻火圈 2.规格:DN100	个	407	28.82	11729.74	3821.73			
23	031002003063	套管	刚性防水套管制作安装 DN100	个	54	271.95	14685.3	6605.82	1855.44		
24	031002003064	套管	刚性防水套管制作安装 DN80	个	8	224.55	1796.4	840.32	183.2		
本页小计							42440.36	16930.34	2038.64		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#给排水　　标段：　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
25	031002003065	套管	刚性防水套管制作安装 DN50	个	4	191.28	765.12	371.88	74.52		
26	031002003066	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN50	个	60	25.51	1530.6	581.4	64.2		
27	031002003067	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN80	个	56	61.24	3429.44	1518.72	59.92		
28	031002003068	套管	一般穿墙塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)50	个	896	18.23	16334.08	7741.44			
29	031002003069	套管	一般穿墙塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)75	个	60	35.53	2131.8	831.6			
30	031002003070	套管	一般穿楼板塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)100	个	26	35.96	934.96	360.36			
31	031002003071	套管	一般穿楼板塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)150	个	619	52.44	32460.36	11346.27			
32	031002003072	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN150	个	36	113.8	4096.8	1882.8	38.52		
33	03B029	止水节	止水节DN50	个	120	6.6	792				
34	03B030	止水节	止水节DN100	个	120	9.8	1176				
本页小计							63651.16	24634.47	237.16		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#给排水　　标段：　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
35	030408008014	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：有机防火堵料、防火隔板 3、部位：盘柜下	处	94	91.79	8628.26	5756.56			
36	03B031	楼面机械开孔（孔径100）	楼面机械开孔（孔径100）	个	36	80	2880				
37	031002003073	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN100	个	58	64.02	3713.16	1572.96	62.06		
38	03B032	楼面机械开孔（孔径65）	楼面机械开孔（孔径65）	个	58	55	3190				
39	031006012004	热水器、开水炉	空气源热泵:制热量3700W，功率0.87KW,水箱150L	台	58	2274.28	131908.24	6395.08			
40	031208002004	管道绝热	橡塑（B1）保温厚度10mm	m3	1	2286.41	2286.41	437.91			
41	030201012004	套管	装饰圈	套	155	3.04	471.2	230.95			
本页小计							153077.27	14393.46	62.06		
合　计							443541.02	122959.69	2726.09		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-4#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		10269.33	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	10269.33	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	326.81	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	163.4	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4#楼-4#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	2174.53	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	2174.53	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
合　　计		2174.53	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：4#楼-4#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	2174.53	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			2174.53	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：4#楼-4#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：4#楼-4#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：4#楼-4#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：4#楼-4#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	443541.02	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	114102.09	
2	措施项目费		31281.26	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	20521.72	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	11593.49	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	10759.54	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		10269.33	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		2174.53	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	2174.53	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	2174.53	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	38500.56	
5	增值税	计算基数×费率	46394.76	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	561,892.13	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					20521.72	7071.62	5289.27		
1	031301017021	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	6394.99	6394.99	1534.8			
2	031302007016	高层施工增加	高层施工增加	项	1	14126.73	14126.73	5536.82	5289.27		
本页小计							20521.72	7071.62	5289.27		
合　计							20521.72	7071.62	5289.27		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					111375			111375	
1	03B033	智能化预埋费用	4#智能化预埋费用	项	1	111375	111375			111375	
本页小计							111375			111375	
合　计							111375			111375	

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-4#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费			
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17		
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计					

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4#楼-4#智能化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计			

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：4#楼-4#智能化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元		暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　计				

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：4#楼-4#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	综合暂定价	4#智能化预埋费用	项	1		111375	111375					

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：4#楼-4#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：4#楼-4#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：4#楼-4#智能化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	111375	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）		
2	措施项目费			
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）		见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算		见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费			见表 10.2.2-20
3	其他项目费			
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率		
5	增值税	计算基数×费率	10023.75	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	121,398.75	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
本页小计											
合　计											

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#　　标段：　　第 1 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		土石方工程									
		砌筑工程					438502.26	57761.21	533.77		
1	010401004007	多孔砖墙	卫生间隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：MU10烧结页岩多孔砖 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：200mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M5.0 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	74.32	513.19	38140.28	8881.24	145.67		
2	010401004008	多孔砖墙	卫生间隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：MU10烧结页岩多孔砖 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：100mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M5 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	63.77	640.15	40822.37	10898.29	105.22		
本页小计							78962.65	19779.53	250.89		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#　　标段：　　第 2 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	010402001013	砌块墙	内隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B06 A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：200mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M5.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	29.08	426.87	12413.38	2686.41	21.52		
本页小计							12413.38	2686.41	21.52		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#　　标段：　　第 3 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	010402001014	砌块墙	内隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B06 A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：150mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M5.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	127.39	453.67	57793.02	14425.64	94.27		
本页小计							57793.02	14425.64	94.27		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#　　标段：　　第 4 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	010402001015	砌块墙	外隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B07 A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：200mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M10.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	225.31	437.72	98622.69	20814.14	166.73		
本页小计							98622.69	20814.14	166.73		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#　　标段：　　第 5 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	010402001016	砌块墙	外隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B07 A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：150mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M10.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	0.49	464.53	227.62	55.49	0.36		
7	Z010518009007	PC普通内墙板	ALC预制条板： 1、砖品种、规格、强度等级：ALC蒸压砂加气砼条板 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：厚200mm 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	53.09	752.21	39934.83				
本页小计							40162.45	55.49	0.36		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#　　标段：　　第 6 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	Z010518009008	PC普通内墙板	ALC预制条板： 1、砖品种、规格、强度等级：ALC蒸压砂加气砼条板 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：厚100mm 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	165.97	907.08	150548.07				
		混凝土及钢筋混凝土工程					3088473.84	391705.36	23026.58		
9	010502001012	矩形柱	矩形柱： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	3.57	603.89	2155.89	345.22	1.39		
10	010502001013	矩形柱	矩形柱： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	0.81	628.13	508.79	78.33	0.32		
本页小计							153212.75	423.55	1.71		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#　　标段：　　第 7 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	010502002005	构造柱	构造柱： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	63.26	659.04	41690.87	10380.33	37.96		
12	010503002006	矩形梁	矩形梁： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	320.36	533.03	170761.49	12958.56	124.94		
13	010503004010	翻边	素砼翻边： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	1.03	598.37	616.32	113.4	0.62		
14	010503004011	圈梁	圈梁： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	5.26	598.37	3147.43	579.13	3.16		
本页小计							216216.11	24031.42	166.68		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#　　标段：　　第 8 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
15	010503005005	过梁	过梁： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	19.47	598.37	11650.26	2143.65	11.68		
16	010504001015	直形墙	直形墙： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	570.75	547.83	312673.97	31659.5	222.59		
17	010504001016	直形墙	直形墙： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	179.81	572.07	102863.91	9974.06	70.13		
18	010505001009	有梁板	混凝土现浇板： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	102.15	545.67	55740.19	4770.41	77.63		
本页小计							482928.33	48547.62	382.03		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#　　标段：　　第 9 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	010505001010	有梁板	挡水翻边： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	56.11	545.67	30617.54	2620.34	42.64		
20	010505010004	其他板	混凝土飘窗板： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	34.35	587.63	20185.09	2684.11	20.27		
21	010505006005	栏板	栏板： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	49.45	661.75	32723.54	7174.21	29.67		
22	010505007004	天沟（檐沟）、挑檐板	檐沟、挑檐： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	11.21	602.92	6758.73	1013.83	18.94		
本页小计							90284.9	13492.49	111.52		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#　　标段：　　第 10 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
23	010505008004	雨篷、悬挑板、阳台板	雨篷： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	0.82	587.63	481.86	64.07	0.48		
24	010506001005	直形楼梯	楼梯直形： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、底板厚度：18cm以内 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	61	139.26	8494.86	1049.81	8.54		
25	Z010518006004	PC叠合楼板	PC叠合楼板： 1、60mm预制混凝土叠合板安装； 2、混凝土强度等级：C30； 3、预制混凝土叠合板含钢量按150kg/m3计入； 4、支模高度3.6m以内； 5、预制混凝土叠合楼板安装时，板底支撑体采用现浇混凝土板模板支撑体系	m3	331.23	2630.65	871350.2	57829.45	1656.15		
本页小计							880326.92	58943.33	1665.17		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#　　标段：　　第 11 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
26	Z010518017004	叠合梁、板后浇混凝土	叠合梁、板后浇混凝土： 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	341.95	591.79	202362.59	25557.34	386.4		
27	Z010518012004	PC楼梯	预制混凝土楼梯： 1、预制混凝土楼梯安装； 2、混凝土强度等级：C30； 3、预制混凝土楼梯含钢量按100kg/m3计入；	m3	18.32	2737.69	50154.48	4868.17	4.58		
28	Z010518020004	装配式混凝土构件 套筒注浆	装配式混凝土构件套筒注浆： 1、钢筋直径Φ18mm以内； 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	52	9.33	485.16	195.52	43.16		
29	010507001007	散水	散水（一层外墙散水）： 1、散水做法参见《住宅建筑构造》11J930第A9页散10（种植散水，宽900mm） 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	105.09	126.5	13293.89	2883.67	16.81		
本页小计							266296.12	33504.7	450.95		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#　　标段：　　第 12 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
30	010507001008	坡道	坡道（一层入口坡道）： 1、坡道做法参见《住宅建筑构造》11J930第A13页坡2（水泥砂浆防滑坡道） 2、30厚1:2水泥砂浆面层，20厚1:1水泥金刚砂粒防滑条，横向中距160-300，凸出坡道面4（半圆状） 3、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、60厚C15混凝土 5、300厚3:7灰土分两步夯实 6、素土夯实（坡度按工程设计）	m2	1	129.42	129.42	40.6	0.61		
31	010515001061	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	1.677	4932.35	8271.55	1026.22	38.07		
本页小计							8400.97	1066.82	38.68		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#　　标段：　　第 13 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
32	010515001062	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	29.548	4662.05	137754.25	18081.6	670.74		
33	010515001063	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	11.663	4463.15	52053.72	7137.06	264.75		
34	010515001064	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径12mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	23.093	4393.31	101454.71	12170.24	1464.33		
35	010515001065	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径14mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	11.893	4393.31	52249.64	6267.73	754.14		
本页小计							343512.32	43656.63	3153.96		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#　　标段：　　第 14 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
36	010515001066	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径16mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	21.868	4320.54	94481.57	11524.65	1386.65		
37	010515001067	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径18mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	16.275	4320.54	70316.79	8577.09	1032		
38	010515001068	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径25mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	25.225	4086.42	103079.94	9133.22	1301.61		
39	010515001069	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋圆钢HPB300 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	1.873	5449.94	10207.74	2136.34	96.74		
本页小计							278086.04	31371.3	3817		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#　　标段：　　第 15 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
40	010515001070	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	9.013	5748.15	51808.08	10973.15	496.35		
41	010515001071	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	28.929	5477.85	158468.72	35220.48	1593.12		
42	010515001072	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	3.381	5278.95	17848.13	4116.3	186.19		
43	010515001073	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:砌体内加固钢筋 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	3.54	6254.94	22142.49	6431.86	192.82		
本页小计							250267.42	56741.79	2468.48		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#　　标段：　　第 16 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
44	Z010515011014	钢筋连接	电渣压力焊接： 1、钢筋类型、规格：电渣压力焊(规格Φ18以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	9913	6.32	62650.16	39255.48	9813.87		
45	Z010515011015	钢筋连接	电渣压力焊接： 1、钢筋类型、规格：电渣压力焊(规格Φ32以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	24	7.55	181.2	112.32	27.6		
46	Z010515011016	钢筋连接	钢筋气压焊接： 1、钢筋类型、规格：钢筋气压焊接头 直径25mm以内 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	150	6.39	958.5	670.5	21		
47	010515002007	预制构件钢筋	预制构件钢筋补差： 1、PC预制构件钢筋量补差HRB400级 直径8mm以内 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	3.496	5142.89	17979.54	3486.42	79.36		
48	010515002008	预制构件钢筋	后浇混凝土钢筋： 1、钢筋种类:HRB400级 直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法	t	36.501	5142.89	187720.63	36400.99	828.57		
本页小计							269490.03	79925.71	10770.4		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#　　标段：　　第 17 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		金属结构工程					1883.26	526.64	305.19		
49	010516002005	预埋铁件	预埋铁件： 1、名称:预埋铁件 25kg/块以内 2、部位：楼梯预埋件等	t	0.187	10070.89	1883.26	526.64	305.19		
		门窗工程					1651905.27	57869.65			
50	010802003019	钢质防火门	乙级防火入户门HM1123乙 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（四合一智能锁每樘门/1把）; 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	58	1853.94	107528.52	3687.64			
51	010801004004	乙级防火门	乙级防火门FM0720乙 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器45个、单开执手锁45把）; 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	45	680.15	30606.75	3865.05			
本页小计							140018.53	8079.33	305.19		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#　　标段：　　第 18 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
52	010802003020	钢质防火门	成品钢质乙级防火门FM1023乙 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器16个、单开执手锁16把）； 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	16	1453.38	23254.08	1584.32			
53	010802003021	钢质防火门	成品钢质乙级防火门FM0706乙 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器2个、单开执手锁2把）； 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	2	375.49	750.98	97.76			
本页小计							24005.06	1682.08			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#　　标段：　　第 19 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
54	010802001020	金属（塑钢）门	成品铝合金门GHM1221 1、面层材料：5中透单银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材60系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（单开执手锁2把）； 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	2	1054.66	2109.32	295.18			
55	010802001021	金属（塑钢）门	成品铝合金门LM10’23 1、面层材料：5中透单银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材60系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（单开执手锁2把）； 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	1	955.59	955.59	125.57			
本页小计							3064.91	420.75			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#　　标段：　　第 20 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
56	010802001022	金属（塑钢）门	成品铝合金门M1121 1、面层材料：5中透单银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材60系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（单开执手锁2把）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	4	917.06	3668.24	484.76			
本页小计							3668.24	484.76			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#　　标段：　　第 21 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
57	010802001023	金属（塑钢）门	成品防撞玻璃门（固定+平开） 1、面层材料：5中透单银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材60系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、五金件：含平开门制作、安装需要的所有五金配件 4、嵌缝塞口材料：三元乙丙胶条、耐候密封胶、硅酮结构胶、泡沫条等 5、具体做法详见门窗大样图，型材表等 6、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	m2	9	500.77	4506.93	375.3			
本页小计							4506.93	375.3			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#　　标段：　　第 22 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
58	010802001024	金属（塑钢）门	节能玻璃推拉门 1、面层材料：5厚中透单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5暖边 2、铝型材：断热铝合金125系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、五金件：含推拉门制作、安装需要的所有五金配件 4、嵌缝塞口材料：三元乙丙胶条、耐候密封胶、硅酮结构胶、泡沫条等 5、具体做法详见门窗大样图，型材表等 6、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	m2	563.04	857.45	482778.65	12285.53			
本页小计							482778.65	12285.53			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#　　标段：　　第 23 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
59	010807001019	金属（塑钢、断桥）窗	断桥隔热铝合金推拉窗 1、面层材料：5厚中透单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材105系列壁厚≥1.8mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、具体做法详见门窗大样图，型材表等 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	55.8	642.71	35863.22	1116.56			
本页小计							35863.22	1116.56			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#　　标段：　　第 24 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
60	010807001020	金属（塑钢、断桥）窗	断桥隔热铝合金平开窗 1、面层材料：5厚中透双银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材60系列壁厚≥1.8mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、具体做法详见门窗大样图，型材表等 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	435.25	607.81	264549.3	10855.14			
本页小计							264549.3	10855.14			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#　　标段：　　第 25 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
61	010807001021	金属（塑钢、断桥）窗	断桥隔热铝合金平开窗（含中置遮阳铝合金百叶） 1、面层材料：5+19Ar(百页)+5+9Ar+5高透单银Low-E 2、铝合金：断热铝合金型材60系列壁厚≥1.8mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、具体做法详见门窗大样图，型材表等 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	398.16	891.58	354991.49	9930.11			
本页小计							354991.49	9930.11			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#　　标段：　　第 26 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
62	010807001022	金属（塑钢、断桥）窗	断桥隔热铝合金高窗（固定） 1、面层材料：5厚中透双银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材60系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、具体做法详见门窗大样图，型材表等 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	438.12	607.81	266293.72	10926.71			
63	010807001023	手动开启装置	高窗，加设手动开启装置 1、含制作，安装，运输及所有五金配件（不同规格综合考虑，单价不再另行调整） 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	套	45	260	11700				
本页小计							277993.72	10926.71			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#　　标段：　　第 27 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
64	010807003005	金属百叶窗	成品百叶窗 1、面层材料：铝合金成品防雨百叶窗 2、含制作，安装，运输及所有五金配件 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	134.86	462.32	62348.48	2240.02			
		屋面及防水工程					387362.08	73867.47	358.09		
65	010902003016	屋面刚性层	屋面1（上人屋面）： 1、50厚C20细石混凝土,内配A4@100双向钢筋,设分仓缝@4mX4m,缝宽20mm,周边须设缝,钢筋在缝内断开,缝内嵌PVC防水油膏 2、油毡隔离层 3、现浇钢筋混凝土屋面板,结构找坡3%,抹平压光	m2	146.2	63.98	9353.88	2603.82	27.78		
本页小计							71702.36	4843.84	27.78		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#　　标段：　　第 28 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
66	010902003017	屋面刚性层	屋面1（不上人屋面）： 1、50厚C20细石混凝土,内配A4@100双向钢筋,设分仓缝@4mX4m,缝宽20mm,周边须设缝,钢筋在缝内断开,缝内嵌PVC防水油膏 2、油毡隔离层 3、现浇钢筋混凝土屋面板,结构找坡3%,抹平压光	m2	239	63.98	15291.22	4256.59	45.41		
67	010902003018	屋面刚性层	屋面2： 1、50厚C25细石混凝土,内配A4@100双向钢筋,(置于该层上半部,保护层厚＞15),设分仓缝@4mX4m,缝宽10mm,周边须设缝,钢筋在缝内断开,缝内嵌PVC防水油膏 2、油毡隔离层 3、现浇钢筋混凝土屋面板,结构找坡3%,抹平压光	m2	11.52	64.79	746.38	205.17	2.19		
本页小计							16037.6	4461.76	47.6		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#　　标段：　　第 29 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
68	010902003019	屋面刚性层	屋面5（屋面排水沟）： 1、25厚M20水泥砂浆保护层内铺钢丝网片 2、油毡隔离层 3、最薄处15厚M20水泥砂浆找坡找平层(平均厚度：18mm) 4、现浇钢筋混凝土屋面板随捣随抹平,表面聚合物水泥砂浆修补平整	m2	199.73	63.64	12710.82	5089.12	163.78		
69	010902001020	屋面卷材防水	屋面1、屋面2（分仓缝）： 1、分仓缝上粘贴250宽附加卷材防水层(3mm厚SBS改性沥青防水卷材一层)	m2	98.6	39.49	3893.71	269.18			
70	010902001021	屋面卷材防水	屋面1、屋面2、屋面3、屋面4： 1、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材2道,上翻屋面完成面不小于250 2、附加层另计	m2	456.55	49.01	22375.52	1689.24			
71	010902001022	屋面卷材防水	屋面1、屋面2、屋面3、屋面4（防水附加层）： 1、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材附加层	m2	136.19	25.11	3419.73	317.32			
本页小计							42399.78	7364.86	163.78		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#　　标段：　　第 30 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
72	010902001023	屋面卷材防水	屋面5： 1、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材2道 2、附加层另计	m2	199.73	49.01	9788.77	739			
73	010902001024	屋面卷材防水	屋面5（防水附加层）： 1、1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材附加层	m2	50.5	25.11	1268.06	117.67			
74	010902002012	屋面涂膜防水	屋面1、屋面2、屋面4、屋面5、屋面6、出屋面管井顶板： 1、2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	m2	518.57	33.08	17154.3	1789.07			
75	010904002022	楼（地）面涂膜防水	楼面2、楼面10：防水楼面（防水涂料）： 1、1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m ,周边上翻到翻边顶,防水层在门口处应水平延展,向外延展500,向两侧延展宽度为200;地漏、管井、墙角周边增做1.0厚防水涂料加强层,宽度300,上翻300高。	m2	1102.5	13.54	14927.85	3263.4			
本页小计							43138.98	5909.14			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#　　标段：　　第 31 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
76	010904002023	楼（地）面涂膜防水	楼面4、楼面6：防水楼面（防水涂料）： 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型,四周墙根、管道周边高出室内建筑完成面250mm (淋浴区墙面2000mm,盥洗池盆等用水处墙面1200mm),防水层在门口处应水平延展,向外延展500,向两侧延展宽度为200。	m2	1507.13	27.37	41250.15	5938.09			
77	010904002024	楼（地）面涂膜防水	下沉楼面（防水涂料）： 1、1.5厚单组分聚氨酯防水涂料,从下沉板面翻高到周围房间结构面以上250mm,墙面范围内厚度为1.2厚	m2	25.54	34.48	880.62	77.9			
78	010903002011	墙面涂膜防水	外墙防水（防水涂料）： 1、1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m	m2	4665.99	15.19	70876.39	17077.52			
本页小计							113007.16	23093.51			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#　　标段：　　第 32 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
79	010903002012	墙面涂膜防水	内墙防水（防水涂料）： 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型(从地面建筑完成面至上层楼板底)	m2	4018.48	30.51	122603.82	20373.69			
80	010904002025	楼（地）面涂膜防水	顶板一：飘窗上顶板做法： 1、1.2厚聚合物水泥防水涂料Ⅰ型,四周沿墙上翻高出完成面250	m2	168.97	22.51	3803.51	552.53			
81	010904003007	楼（地）面砂浆防水(防潮)	顶板一:飘窗上顶板做法 1、10厚防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂	m2	164.05	19.8	3248.19	1563.4	34.45		
82	010904003008	楼（地）面砂浆防水(防潮)	顶板二：飘窗下顶板做法： 1、10厚防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂	m2	402.27	19.8	7964.95	3833.63	84.48		
83	010904002026	楼（地）面涂膜防水	顶板二:飘窗下顶板做法： 1、1.2厚聚合物水泥防水涂料Ⅰ型,四周沿墙上翻高出完成面250	m2	396.11	22.51	8916.44	1295.28			
84	010902002013	屋面涂膜防水	顶棚4： 1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型	m2	547.56	30.51	16706.06	2776.13			
本页小计							163242.97	30394.66	118.93		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#　　标段：　　第 33 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
85	010902002014	屋面涂膜防水	顶棚9： 1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m,(上翻墙面250mm)	m2	13.42	13.54	181.71	39.72			
		保温、隔热、防腐工程					929527.64	181795.96	474.34		
86	011001001007	保温隔热屋面	屋面1（平屋面一）： 1、170mm厚（原保温板厚136mm，根据节能设计要求，厚度乘1.25）挤塑聚苯板保温层(厚度按节能设计专篇,燃烧性能等级不低于B1级)	m2	385.2	108.87	41936.72	2037.71	3.85		
87	011001001008	保温隔热屋面	屋面5： 1、170mm厚（原保温板厚136mm，根据节能设计要求，厚度乘1.25）挤塑聚苯板保温层(厚度按节能设计专篇,燃烧性能等级不低于B1级,体积吸水率不应大于1.5%)(无保温屋面此层取消)	m2	50.5	108.87	5497.94	267.15	0.51		
本页小计							47616.37	2344.58	4.36		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#　　标段：　　第 34 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
88	011001005007	保温隔热楼地面	楼面7（保温楼面）： 1、10mm厚阻燃性挤塑聚苯板(厚度详节能设计专篇)	m2	3431.1	16.77	57539.55	17224.12			
89	011001002003	保温隔热天棚	顶棚8（架空层顶板(含该部位结构梁底及梁侧)： 1、10mm厚阻燃性挤塑聚苯板(厚度详节能设计专篇)	m2	8.66	8.99	77.85	19.92			
90	011001003014	保温隔热墙面	分户墙： 1、15厚无机轻集保温砂浆Ⅰ型(燃烧性能等级A级,,厚度按节能设计专篇) 2、耐碱玻纤网格布抗裂砂浆4厚	m2	1516.06	53.23	80699.87	37552.81	469.98		
91	011001003015	保温隔热墙面	保温装饰一体板（真石漆面层）： 1、燃烧性能等级A级 2、材质、做法：真石漆外墙涂料面层、反射隔热涂料0.6<a’≤0.7;1.0<K≤1.2、40mm厚无机轻集料保温板Ⅰ型 3、5mm厚粘结砂浆粘结层	m2	3105.96	144.76	449618.77	89638.01			
本页小计							587936.04	144434.86	469.98		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#　　标段：　　第 35 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
92	011001003016	保温隔热墙面	保温装饰一体板（真石漆面层）： 1、燃烧性能等级A级 2、材质、做法：真石漆外墙涂料面层、反射隔热涂料0.6<a'≤0.7;1.0<K≤1.2、30mm厚无机轻集料保温板Ⅰ型 3、5mm厚粘结砂浆粘结层	m2	560.16	136.76	76607.48	16166.22			
93	011001003017	保温隔热墙面	保温装饰一体板（铝板面层）： 1、燃烧性能等级A级 2、材质、做法：2.5mm厚氟碳漆铝板面层、40mm厚无机轻集料保温板Ⅰ型、4厚穿孔背板	m2	654.54	332.37	217549.46	18890.02			
		楼地面装饰工程					225489.45	86247.22	430.54		
本页小计							294156.94	35056.24			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#　　标段：　　第 36 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
94	011106004005	水泥砂浆楼梯面层	楼面3（水泥砂浆楼面）： 1、20厚DS M20.0干混地面砂浆压实抹光,(楼梯防滑条采用水泥砂浆,两侧边的空边距离各150,一个踏步共两个防滑条) 2、现浇钢筋混凝土板，表面清扫干净	m2	204.97	122.05	25016.59	16467.29	69.69		
95	011101001018	水泥砂浆楼地面	楼面4（防水楼面一）： 1、6厚聚合物水泥防水砂浆 2、最薄处30厚C25细石混凝土1%找坡随捣随抹平(平均厚度：35mm)	m2	522.1	44.79	23384.86	9298.6	46.99		
96	011101001019	水泥砂浆楼地面	楼面6（防水楼面三）： 1、6厚聚合物水泥防水砂浆 2、30厚C25细石混凝土随捣随抹平 3、钢筋混凝土楼板抹平压光,同标号砼四周翻边(宽同墙厚),高于建筑完成面250mm,一次性浇捣	m2	295.52	44.77	13230.43	5263.21	26.6		
本页小计							61631.88	31029.1	143.28		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#　　标段：　　第 37 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
97	011001005008	保温隔热楼地面	楼面7（保温楼面）： 1、40厚C20细石混凝土,内配φ4@100双向钢筋,随捣随抹,功能区分机械切缝密封膏嵌缝) 2、现浇钢筋混凝土楼板，表面清扫干净	m2	3431.1	45.46	155977.81	51843.92	274.49		
98	011101001020	水泥砂浆楼地面	楼面10（防水楼面五）： 1、30厚C25细石混凝土随捣随抹平 2、现浇钢筋混凝土楼板抹平压光,井道四周一圈设置同墙宽C25砼翻边,高出完成面200	m2	46.04	30.87	1421.25	604.04	1.38		
99	011101005008	自流坪楼地面	楼面13（环氧耐磨地坪漆楼面）： 1、0.6厚普通环氧耐磨地坪漆(燃烧性能等级A级) 2、40厚C25细石混凝土随捣随抹平 3、现浇钢筋混凝土楼板，表面清扫干净	m2	9.68	51.28	496.39	181.79	8.62		
本页小计							157895.45	52629.75	284.49		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#　　标段：　　第 38 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
100	011101001021	水泥砂浆楼地面	楼面14（下沉楼面二）： 1、50厚C25细石砼面层随捣随抹平 2、加气混凝土碎料填充压实 3、30厚C25细石砼保护层 4、现浇钢筋混凝土楼板，表面清扫干净	m2	19.11	124	2369.64	663.12	1.53		
101	011101001022	水泥砂浆楼地面	顶板三(管井顶板)： 1、20厚DS M15.0干混地面砂浆找平抹光,找坡2%(每1m见方设分格缝,缝宽10,缝内填粗砂,水泥砂浆保护层内配⌀1镀锌钢丝网,每块980x980,网孔25-30)(平均厚度20mm)	m2	5.77	36.19	208.82	77.14	1.21		
102	011105001004	水泥砂浆踢脚线	踢脚2（涂料踢脚）： 1、120高浅灰色无机防霉涂料(燃烧性能A级)	m2	291.04	11.51	3349.87	1833.55			
本页小计							5928.33	2573.81	2.74		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#　　标段：　　第 39 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
103	011101003008	细石混凝土楼地面	细石混凝土找坡（排水沟）： 1、最薄处不小于30mm厚C20细石砼找坡不小于1%(平均厚度：35mm) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求（建施01-8.3）	m2	1.11	30.44	33.79	14.56	0.03		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					552808.77	299375.09	5593.23		
104	011201001040	墙面一般抹灰	外墙1（涂料外墙面1）： 1、15厚DP M15.0干混抹灰防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	2935.68	35.54	104334.07	54926.57	528.42		
105	011201001041	墙面一般抹灰	外墙2（铝板外墙面）： 1、20厚DP M15.0干混抹灰防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	944.01	38.88	36703.11	17662.43	226.56		
本页小计							141070.97	72603.56	755.01		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#　　标段：　　第 40 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
106	011201001042	墙面一般抹灰	外墙4（涂料外墙面3）： 1、20厚DP M15.0干混抹灰防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	642.21	45.16	29002.2	15246.07	154.13		
107	011201001043	墙面一般抹灰	外墙6（幕墙外墙面）： 1、20厚DP M15.0干混抹灰防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	479.84	45.16	21669.57	11391.4	115.16		
108	011201001044	墙面一般抹灰	内墙2（乳胶漆内墙面）： 1、15厚DP M15干混抹灰砂浆分遍抹平 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	622.27	23.13	14393.11	6925.87	105.79		
109	011201001045	墙面一般抹灰	内墙3（水泥砂浆墙面）： 1、10厚DP M15.0干混抹灰砂浆面层抹平,随砌随抹(砌体位置随砌随抹,压光,砼墙位置不粉刷) 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	466.73	15.97	7453.68	3635.83	79.34		
本页小计							72518.56	37199.17	454.42		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#　　标段：　　第 41 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
110	011201001046	墙面一般抹灰	内墙4（防水墙面1）： 1、15厚DP M15.0干混抹灰砂浆分遍压实抹平(厨房需细沙拉毛) 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	2754.27	23.13	63706.27	30655.03	468.23		
111	011201001047	墙面一般抹灰	内墙5（砂浆墙面）： 1、15厚粉刷石膏砂浆打底分遍抹平 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	5029	37.01	186123.29	111844.96	704.06		
112	011201001048	墙面一般抹灰	其它1（女儿墙内侧墙面）： 1、8厚DP M15.0砂浆罩面 2、12厚DP M15.0砂浆打底扫毛 3、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	51.76	34.07	1763.46	855.59	12.42		
113	011201001049	墙面一般抹灰	界面剂： 1、墙柱面界面剂喷涂，砖墙面界面处理 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	8417.34	5.1	42928.43	25420.37	3198.59		
本页小计							294521.45	168775.95	4383.3		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#　　标段：　　第 42 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
114	011201001050	墙面一般抹灰	玻纤网格布： 1、部位、材料品种、规格及做法：不同材料交接每边设至少200宽的耐碱玻璃纤维网格布一层 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	3274.5	6.4	20956.8	12999.77			
115	010607005009	砌块墙钢丝网加固	钢丝网（外墙5）： 1、部位、材料品种、规格及做法：外墙砌体材料选用加气块,需满铺钢丝网 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	1131.45	13.79	15602.7	5102.84			
116	010607005010	砌块墙钢丝网加固	钢丝网： 1、部位、材料品种、规格及做法：楼梯间和公共人流通道填充墙采用钢丝网砂浆面层加强 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	582.9	13.79	8038.19	2628.88			
本页小计							44597.69	20731.49			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#　　标段：　　第 43 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
117	011203001006	零星项目一般抹灰	防水砂浆内表面（排水沟）： 1、20mm厚DP M15.0干混抹灰砂浆（加5%防水剂） 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求（建施01-8.3）	m2	2.22	60.31	133.89	79.48	0.53		
		天棚工程					17172.29	9674.98	2.61		
118	011301001007	天棚抹灰	顶棚8（架空层顶板(含该部位结构梁底及梁侧)： 1、5厚抗裂砂浆,内置耐碱玻纤网(130克5X5)一层,用膨胀锚栓栓入楼板不小于50 2、岩棉板(燃烧性能等级A级,厚度详节能报告),粘锚固定,锚固点不少于5个/平米 3、钢筋混凝土板,表面清扫干净(砼表面刷界面剂一道)	m2	8.66	96.04	831.71	197.1	0.87		
本页小计							965.6	276.58	1.4		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#　　标段：　　第 44 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
119	Z011201005004	阳台、雨篷板抹灰	顶棚9（钢筋混凝土雨棚）： 1、最薄处30厚C25细石砼1%找坡随捣随抹平(平均厚度：35mm) 2、现浇钢筋混凝土屋面板，表面清扫干净	m2	13.42	40.13	538.54	157.15	1.74		
120	011301001008	天棚抹灰	素水泥浆（独立梁侧及底部）： 1、顶棚砼位置均刷素水泥浆（带107胶）一道	m2	6172.67	2.56	15802.04	9320.73			
		油漆、涂料、裱糊工程					177471.67	94753.28			
121	011407002014	天棚喷刷涂料	顶棚2（涂料顶棚一）： 1、外墙乳胶漆饰面(燃烧性能A级),湿涂覆比小于0.5kg/m,且涂层干膜厚度不大于0.2mm(颜色等观感同外墙) 2、腻子两遍批平,周边下翻墙面30 3、钢筋混凝土板,表面清扫干净	m2	1198.23	29.28	35084.17	21556.16			
本页小计							51424.75	31034.04	1.74		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#　　标段：　　第 45 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
122	011407002015	天棚喷刷涂料	顶棚3（乳胶漆顶棚）： 1、内墙乳胶漆饰面(燃烧性能A级),湿涂覆比小于0.5kg/m,且涂层干膜厚度不大于0.2mm 2、腻子两遍批平,周边下翻墙面100 3、钢筋混凝土板,表面清扫干净	m2	255.64	27.36	6994.31	4598.96			
123	011407002016	天棚喷刷涂料	顶棚5（腻子顶棚）： 1、腻子两遍批平,周边下翻墙面100 2、板底孔洞用M15聚合物砂浆修补平整 3、钢筋混凝土板,表面清扫干净	m2	4124.3	16.67	68752.08	45119.84			
124	011407002017	天棚喷刷涂料	顶棚9（钢筋混凝土雨棚）： 1、耐水腻子两度 2、米黄色真石漆外墙涂料两遍(下翻墙面30)	m2	13.42	97.49	1308.32	416.56			
本页小计							77054.71	50135.36			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#　　标段：　　第 46 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
125	011407001014	墙面喷刷涂料	外墙4（涂料外墙面3）： 1、仿石漆外墙涂料(颜色、花色等观感仿外墙花岗岩,立面宜分色,分色处为深色外墙涂料)	m2	594.64	80.52	47880.41	11952.26			
126	011407001015	墙面喷刷涂料	顶板一、二(飘窗上、下顶板面做法)： 1、反射隔热涂料(0.6<a'≤0.7;1.0<K≤1.2)	m2	414.78	3.31	1372.92	543.36			
127	011407001016	墙面喷刷涂料	内墙2（乳胶漆内墙）： 1、白色内墙乳胶漆饰面(燃烧性能A级),湿涂覆比小于0.5kg/m,且涂层干膜厚度不大于0.2mm 2、满刮批腻子两度	m2	622.27	25.84	16079.46	10566.14			
		其他装饰工程					451336.19	26637.45	165.5		
本页小计							65332.79	23061.76			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#　　标段：　　第 47 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
128	011503001037	金属扶手、栏杆、栏板	设备平台防护栏杆（600mm高）： 1、铝合金防护栏杆 2、铝合金上边框 3、铝合金格栅框、铝合金格栅 4、50X50X2铝合金方管 5、40X40X4热浸镀锌钢管 6、具体做法详见图纸节点	m	152.62	184	28082.08				
129	011503001038	金属扶手、栏杆、栏板	连廊防护栏杆（1200mm高）： 1、铝合金玻璃栏杆：铝合金栏杆扶手 2、8+1.52PVB+8双钢化夹胶玻璃 3、含制作、运输、安装、预埋件、油漆、弧形增加费等 4、具体做法详见图纸节点	m	252.94	500	126470				
本页小计							154552.08				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#　　标段：　　第 48 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
130	011503001039	金属扶手、栏杆、栏板	露台防护栏杆（750mm高） 1、铝合金玻璃栏杆：铝合金栏杆扶手 2、8+1.52PVB+8双钢化夹胶玻璃 3、含制作、运输、安装、预埋件、油漆、弧形增加费等 4、具体做法详见图纸节点	m	57.99	315	18266.85				
131	011503001040	金属扶手、栏杆、栏板	阳台防护栏杆（1200mm高）： 1、做法参图集15J403-1/B14-A2型 2、不锈钢栏杆：钢管扶手60*3mm、立柱28mm 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	359.87	180	64776.6				
本页小计							83043.45				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#　　标段：　　第 49 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
132	011503001041	金属扶手、栏杆、栏板	室内飘窗栏杆（950mm高）： 1、做法参图集22J403-1/4-21-HC2 2、不锈钢飘窗栏杆：扁钢立柱60*10mm，圆钢立柱直径20mm，扁钢扶手60*10mm 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	276	190	52440				
133	011503001042	金属扶手、栏杆、栏板	上人屋面栏杆（1200mm高）： 1、铝合金方管防护栏杆：方管扶手19*19mm、立柱65*65mm、下横杠38*25mm 2、上人屋面方钢栏杆 3、做法详见上人屋面栏杆详图 4、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	17.08	260	4440.8				
本页小计							56880.8				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#　　标段：　　第 50 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
134	011503001043	金属扶手、栏杆、栏板	上人屋面栏杆（1400mm高）： 1、铝合金方管防护栏杆：方管扶手19*19mm、立柱65*65mm、下横杠38*25mm 2、上人屋面方钢栏杆 3、做法详见上人屋面栏杆详图 4、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	11.2	280	3136				
135	011503001044	金属扶手、栏杆、栏板	上人屋面栏杆（750mm高）： 1、铝合金方管防护栏杆：方管扶手19*19mm、立柱65*65mm、下横杠38*25mm 2、上人屋面方钢栏杆 3、做法详见上人屋面栏杆详图 4、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	16.5	205	3382.5				
本页小计							6518.5				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#　　标段：　　第 51 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
136	011503001045	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯栏杆扶手(900mm高)： 1、做法参图集15J403-1/B14-A2型 2、不锈钢栏杆：钢管扶手60*3mm、立柱28mm 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	96.91	180	17443.8				
137	011503001046	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯靠墙扶手： 1、做法参图集11J930/K10-A 2、靠墙扶手：成品铝合金支架，Φ40树脂成品配套扶手 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	2.7	108	291.6				
138	010512008008	沟盖板、井盖板、井圈	楼梯间排水沟： 1、300*500*15铸铁箅子 2、做法详见图集07J306，P28页6号 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m2	1.11	1048.25	1163.56	22.66	0.46		
本页小计							18898.96	22.66	0.46		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#　　标段：　　第 52 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
139	010514001007	垃圾道、通风道、烟道	排气道、烟道： 1、装配式混凝土构件 烟道 断面周长1.5m以内 2、图集2013浙J44第6页，厨房选用DPC18(18层以下)/DPC12(12层以下) 3、烟道层封堵措施费用包含在此清单内，不另计封堵费用 4、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	354	192.94	68300.76	17862.84	99.12		
140	010514001008	垃圾道、通风道、烟道	排气道、烟道： 1、装配式混凝土构件 烟道 断面周长1.5m以内 2、图集2013浙J44第6页，卫生间选用DPC18(18层以下)/DPC12(12层以下) 3、烟道层封堵措施费用包含在此清单内，不另计封堵费用 4、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	174	163.54	28455.96	7610.76	38.28		
本页小计							96756.72	25473.6	137.4		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#　　标段：　　第 53 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
141	Z010514003004	排烟帽、排气帽	成品平屋面风帽： 1、做法参图集2013浙J44，P25页-Ⅰ型 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	2	204.56	409.12	147.24	0.12		
142	01B024	止回阀	止回阀： 1、成品止回阀安装 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	58	65.96	3825.68	495.9			
143	01B025	信报箱	信报箱： 1、信报箱(340x140x240),每户一个,安装高度距地0.4米,不大于1.7米 2、做法：面板不低于1.0厚的不锈钢，内隔板及背板不低于0.8厚的不锈钢，箱体标注户号，每户配锁及钥匙一套 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	58	100	5800				
本页小计							10034.8	643.14	0.12		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#　　标段：　　第 54 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
144	01B026	空调打孔	空调打孔（DN100PVC套管含装饰圈）： 1、包含打孔及空调穿墙套管费用 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 图集01SJ913第71页,节点5 图集06J505-1第K9页节点C	个	238	28.3	6735.4				
145	010606008006	钢梯	检修钢梯： 1、做法参考图集15J401第A10页T4A06钢梯： 2、金属面防火涂料1H 3、金属面防锈漆2遍 4、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.222	11250.83	2497.68	498.05	27.52		
146	01B027	责任标牌	建筑责任标牌： 1、花岗岩建筑责任标牌 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	块	1	800	800				
147	01B028	沉降观测点	沉降观测点： 1、沉降观测点 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	6	28.3	169.8				
本页小计							10202.88	498.05	27.52		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#　　标段：　　第 55 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
148	01B029	不锈钢挡水板	飘窗空腔内5厚不锈钢挡水板： 1、5mm厚不锈钢挡水板 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	240.8	60	14448				
本页小计							14448				
合　计							7921932.72	1280214.31	30889.85		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#　　标段：　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架工程					539027.52	299165.59	13389.61		
1	011701001008	综合脚手架	1、建筑结构形式：现浇钢筋混凝土框架结构 2、部位：檐高50m以内 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、安全网及卸料平台 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	5957.92	43.2	257382.14	113319.64	10426.36		
2	Z011702035007	一般支撑架	1、结构层高：地上结构层高(m以内) 3.5 2、支撑类型：结合方案自行考虑，满足质量安全要求	m3	17849.44	15	267741.6	177066.44	2498.92		
3	Z011702035008	一般支撑架	1、结构层高：地上结构层高(m以内) 5 2、支撑类型：结合方案自行考虑，满足质量安全要求	m3	63.05	16.11	1015.74	688.51	8.83		
4	Z011701009004	电梯井脚手架	1、电梯井高度：45.5米	座	2	6444.02	12888.04	8091	455.5		
		混凝土模板及支架（撑）					1024992.28	543653.72	1897.9		
本页小计							539027.52	299165.59	13389.61		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#　　标段：　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	011702002005	矩形柱	1、构件类型：矩形柱 2、模板类型：高精度复合木模	m2	46.24	71.23	3293.68	1741.86	3.24		
6	011702003005	构造柱	1、构件类型：构造柱 2、模板类型：复合木模	m2	513.04	51.95	26652.43	11799.92	451.48		
7	011702006005	矩形梁	1、构件类型：矩形梁 2、模板类型：高精度复合木模	m2	3334.81	65.25	217596.35	118319.06	233.44		
8	011702008008	圈梁	1、构件类型：圈梁 2、模板类型：复合木模	m2	83.62	56.67	4738.75	2803.78	55.19		
9	011702008009	翻边	1、构件类型：翻边 2、模板类型：复合木模	m2	19.26	56.67	1091.46	645.79	12.71		
10	011702009005	过梁	1、构件类型：过梁 2、模板类型：复合木模	m2	308.07	56.67	17458.33	10329.59	203.33		
11	011702011007	直形墙	1、构件类型：直形墙 2、模板类型：高精度复合木模	m2	7206.17	54.39	391943.59	201556.57	504.43		
12	011702013005	短肢剪力墙、电梯井壁	1、构件类型：电梯井壁 2、模板类型：高精度复合木模	m2	1425.94	74.85	106731.61	62741.36	99.82		
13	011702016011	平板	1、构件类型：现浇板 2、模板类型：高精度复合木模	m2	911.45	41.46	37788.72	19003.73	54.69		
本页小计							807294.92	428941.66	1618.33		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#　　标段：　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	011702016012	平板	1、构件类型：挡水翻边 2、模板类型：高精度复合木模	m2	765.55	41.46	31739.7	15961.72	45.93		
15	011702016013	平板	1、构件类型：叠合楼板 2、模板类型：高精度复合木模	m2	2765.53	41.46	114658.87	57661.3	165.93		
16	011702022004	天沟、檐沟	1、构件类型：天沟挑檐 2、模板类型：高精度复合木模	m2	196.5	108.13	21247.55	12169.25	13.76		
17	011702021005	栏板	1、构件类型：栏板、翻檐直形 2、模板类型：高精度复合木模	m2	526.89	65.35	34432.26	19531.81	36.88		
18	011702023004	雨篷、悬挑板、阳台板	1、构件类型：雨篷 2、模板类型：高精度复合木模	m2水平投影面积	9.07	143.74	1303.72	858.66	1.27		
19	011702024005	楼梯	1、构件类型：楼梯 2、模板类型：高精度复合木模	m2	61	195.96	11953.56	7669.53	8.54		
20	Z011702033004	线条模板增加费	1、构件类型：线条模板增加费 三道以内 2、模板类型：高精度复合木模	m	362.78	6.51	2361.7	859.79	7.26		
本页小计							217697.36	114712.06	279.57		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：4#楼-4#　　标段：　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		垂直运输					384643.32		304032.66		
21	011703001006	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋式混凝土框架结构 2、部位：建筑物檐高50m以内 3、装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	5957.92	64.56	384643.32		304032.66		
		超高施工增加					177426.86	108970.36	21210.19		
22	011704001007	超高施工增加	1、超高人工、机械降效增加费 2、建筑物檐口高度、层数:建筑物檐高50m以内	m2	5957.92	23.25	138521.64	108970.36	1966.11		
23	011704001008	超高施工增加	1、超高加压水泵台班及其他费用 2、建筑物檐口高度、层数:建筑物檐高50m以内 3、实际层高：3.5m以内	m2	5957.92	6.53	38905.22		19244.08		
本页小计							562070.18	108970.36	325242.85		
合　计							2126089.98	951789.67	340530.36		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-4#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		231134.32	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	9.69	231134.32	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计				231134.32	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4#楼-4#　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	40311.35	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	40311.35	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		40311.35	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：4#楼-4#　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	40311.35	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			40311.35	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：4#楼-4#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：4#楼-4#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：4#楼-4#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：4#楼-4#　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	7921932.72	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	1192354.12	
2	措施项目费		2357224.3	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	2126089.98	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	1192933	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	231134.32	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		231134.32	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		40311.35	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	40311.35	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	40311.35	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	676467.43	
5	增值税	计算基数×费率	989634.22	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	11,985,570.02	

【表10.2.2-13】

单项工程招标控制价费用表

工程名称：5#楼　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	11109092.26	
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	1793345.76	
2	措施项目费		3281953.53	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	2949334.18	
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	1683326.31	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	332619.35	
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		331145.58	
3	其他项目费		58906.91	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	58906.91	
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	58906.91	
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.3	计日工	3.3.1+3.3.2+3.3.3		
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		
3.4.1	专业发包工程管理费			
3.4.2	甲供材料设备管理费			
4	规费	Σ计算基数×费率	994562.31	
5	增值税	Σ计算基数×费率	1390006.35	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	16834521.36	

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：5#楼-5#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	672074.93	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	172017.52	
2	措施项目费		44820.33	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	28653.65	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	16845.69	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	16166.68	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		15430.12	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		3267.33	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	3267.33	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	3267.33	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	57848.8	
5	增值税	计算基数×费率	70021.03	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	848,032.42	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#强电　　标段：　　第 1 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		强电工程					672074.93	182978.85	6355.46		
1	030404017129	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：AL1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	2	1093.46	2186.92	335.78			
2	030404017130	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：AL2 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	35	1043.46	36521.1	5876.15			
3	030404017131	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：AL3 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	1	993.46	993.46	167.89			
本页小计							39701.48	6379.82			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#强电　　标段：　　第 2 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	030404017132	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：AL4 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	30	1093.46	32803.8	5036.7			
5	030404017133	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：AL5 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	2	1093.46	2186.92	335.78			
6	030404017134	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：AL5-1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	2	693.46	1386.92	335.78			
7	030404017135	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+5#-AP-g1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4715.51	4715.51	178.8			
本页小计							41093.15	5887.06			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#强电　　标段：　　第 3 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	030404017136	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+5#-AP-g1(b) 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4575.51	4575.51	178.8			
9	030404017137	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+27-AP-dt1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	5578.51	5578.51	178.8			
10	030404017138	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+19-AP-5g 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4757.88	4757.88	139.91			
11	030404017139	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+18-AL-1h1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	1232.88	1232.88	139.91			
本页小计							16144.78	637.42			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#强电　　标段：　　第 4 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	030404017140	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+BJ-AL-zd1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	5030.51	5030.51	178.8			
13	030404017141	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+5#-AP-x1/+5#-AP-x1(b) 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	2	4444.51	8889.02	357.6			
14	030404017142	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+14-APE-tx1/+14-APE-tx2 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	5290.51	5290.51	178.8			
本页小计							19210.04	715.2			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#强电　　标段：　　第 5 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
15	030404017143	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+BJ-APE1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	3770.51	3770.51	178.8			
16	030404017144	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：+BJ-1ALEE1 3、规格：含通信模块、连锁控制、充电模块、回路控制模块及箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	5755.51	5755.51	178.8			
17	030411003026	桥架	1、名称：金属桥架 2、型号：槽式 3、规格：200*100mm 4、材质：热镀锌板+防火喷塑 5、类型：封闭式 6、接地：含接地跨接	m	138.29	92.92	12849.91	2691.12	145.2		
18	030413001011	铁构件	1、名称：桥架支撑架 2、材质：型钢（镀锌）	kg	152.12	11	1673.32	553.72	57.81		
本页小计							24049.25	3602.44	203.01		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#强电　　标段：　　第 6 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	030408008015	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：有机防火堵料、防火隔板 3、部位：盘柜下	处	18	91.79	1652.22	1102.32			
20	030411001053	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	769.62	10.85	8350.38	3201.62	38.48		
21	030411001054	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	235.24	7.39	1738.42	1016.24			
22	030411001055	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PC 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	479.86	10.61	5091.31	2336.92			
23	030411001056	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PC 3、规格：DN40 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	505.7	13.88	7019.12	3024.09			
本页小计							23851.45	10681.19	38.48		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#强电　　标段：　　第 7 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
24	030411001057	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	11135.66	7.39	82292.53	48106.05			
25	030411001058	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	366.07	9.01	3298.29	1687.58			
26	030411001059	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：SC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	7.87	14.98	117.89	43.99	1.89		
27	030411001060	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：SC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	13.2	19.95	263.34	89.5	4.49		
28	030411001061	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：SC 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	29	24.43	708.47	207.35	9.86		
本页小计							86680.52	50134.47	16.24		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#强电　　标段：　　第 8 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
29	030408001054	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电缆 2、型号：BBTRZ 3、规格：5*16 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	152.44	103.62	15795.83	1157.02	192.07		
30	030408001055	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：FS-WDZB2N-YJY 3、规格：4*2.5 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	17.93	20.21	362.37	33.71	0.9		
31	030408001056	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB2N-YJY 3、规格：5*2.5 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	39.81	21.5	855.92	74.84	1.99		
本页小计							17014.12	1265.57	194.96		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#强电　　标段：　　第 9 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
32	030408001057	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB2-YJY 3、规格：5*6 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	71.61	28.39	2033.01	134.63	3.58		
33	030408001058	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB2N-YJY 3、规格：5*6 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	1.63	29.57	48.2	3.06	0.08		
34	030408001059	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB2-YJY 3、规格：5*10 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	18.59	44.2	821.68	34.95	0.93		
本页小计							2902.89	172.64	4.59		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#强电　　标段：　　第 10 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
35	030408001060	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB2-YJY 3、规格：5*16 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	307.38	64.15	19718.43	722.34	18.44		
36	030408001061	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB2N-YJY 3、规格：5*16 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	12.21	66.76	815.14	28.69	0.73		
37	030408002008	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：FS-WDZB2N-KYJY 3、规格：4*1.5 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	10.27	7.01	71.99	19.1			
本页小计							20605.56	770.13	19.17		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#强电　　标段：　　第 11 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
38	030408006013	电力电缆头	1、名称：干包式电力电缆头 2、规格：10mm2以下三芯及以上 3、安装部位：户内 4、电压等级（kV）：0.6/1KV	个	14	27.79	389.06	133.98			
39	030408006014	电力电缆头	1、名称：干包式电力电缆头 2、规格：25mm2以下三芯及以上 3、安装部位：户内 4、电压等级（kV）：0.6/1KV	个	16	37.05	592.8	204			
40	030408007005	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、规格：终端头(芯以下)6 3、安装部位：户内 4、电压等级（kV）：0.6/1KV	个	2	31.02	62.04	24.74			
41	030411004100	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	20641.64	2.82	58209.42	13829.9			
本页小计							59253.32	14192.62			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#强电　　标段：　　第 12 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
42	030411004101	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	8014.16	3	24042.48	5369.49			
43	030411004102	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：4mm2 5、材质：铜芯	m	1087.94	3.78	4112.41	674.52			
44	030411004103	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：4mm2 5、材质：铜芯	m	534.5	4.09	2186.11	331.39			
45	030411004104	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：6mm2 5、材质：铜芯	m	880.41	5.11	4498.9	545.85			
46	030411004105	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：6mm2 5、材质：铜芯	m	440.21	5.54	2438.76	272.93			
本页小计							37278.66	7194.18			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#强电　　标段：　　第 13 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
47	030411004106	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2-BYJ 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	3137.69	3	9413.07	2102.25			
48	030411004107	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2-BYJR 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	1553.54	3.19	4955.79	1040.87			
49	030411004108	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2N-BYJ 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	317.28	3.35	1062.89	212.58			
50	030411004109	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2N-BYJR 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	151.59	3.45	522.99	101.57			
51	030411004110	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2-BYJ 4、规格：10mm2 5、材质：铜芯	m	176.97	8.24	1458.23	113.26			
本页小计							17412.97	3570.53			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#强电　　标段：　　第 14 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
52	030411004111	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2-BYJR 4、规格：10mm2 5、材质：铜芯	m	54.33	8.93	485.17	34.77			
53	030411004112	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2-BYJ 4、规格：16mm2 5、材质：铜芯	m	1209.41	12.56	15190.19	894.96			
54	030411004113	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2-BYJR 4、规格：16mm2 5、材质：铜芯	m	1083.03	13.62	14750.87	801.44			
55	030411004114	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2-BYJ 4、规格：25mm2 5、材质：铜芯	m	1024.66	19.19	19663.23	942.69			
56	030411004115	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZB2N-BYJ 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	11.66	3.28	38.24	8.98			
本页小计							50127.7	2682.84			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#强电　　标段：　　第 15 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
57	030411004116	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZB2N-BYJR 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	5.83	3.36	19.59	4.49			
58	030411004117	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2N-RYJS 4、规格：2*2.5mm2 5、材质：铜芯	m	617.68	6.09	3761.67	364.43			
59	030404031009	小电器	1、压铜接线端子 导线截面（mm2）≤16	个	254	6.04	1534.16	556.26			
60	030404031010	小电器	1、压铜接线端子 导线截面（mm2）≤35	个	112	8.57	959.84	325.92			
61	030412005013	荧光灯	1、名称：单管荧光灯 2、型号：LED-T8 3、规格：1*22W 4、类型：吸顶式	套	2	62.59	125.18	33.2			
62	030412005014	荧光灯	1、名称：双管荧光灯 2、型号：LED-T8 3、规格：2*18W 4、类型：吸顶式	套	1	66.34	66.34	20.87			
本页小计							6466.78	1305.17			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#强电　　标段：　　第 16 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
63	030412001039	普通灯具	1、名称：红外感应吸顶灯 2、型号：LED 3、规格：1*10W 4、类型：吸顶式	套	154	82.92	12769.68	2753.52			
64	030412001040	普通灯具	1、名称：平座灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：吸顶式	套	565	17.18	9706.7	4395.7			
65	030412002005	工厂灯	1、名称：防水防尘灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：吸顶式	套	348	117.11	40754.28	7875.24			
66	030412001041	普通灯具	1、名称：壁灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：底边距地2.6m明装	套	61	104.37	6366.57	1022.36			
67	030412001042	普通灯具	1、名称：红外感应壁灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：底边距地2.6m明装	套	4	108.91	435.64	67.04			
本页小计							70032.87	16113.86			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#强电　　标段：　　第 17 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
68	030412001043	普通灯具	1、名称：应急照明灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/3W 4、类型：吸顶式	套	2	121.5	243	35.76			
69	030412001044	普通灯具	1、名称：应急照明灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/5W 4、类型：吸顶式	套	7	145.74	1020.18	125.16			
70	030412001045	普通灯具	1、名称：应急照明灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/8W 4、类型：吸顶式	套	92	161.9	14894.8	1644.96			
71	030412001046	普通灯具	1、名称：壁挂应急照明灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、类型：底边距地2.6m明装	套	5	119.02	595.1	83.8			
72	030412004021	装饰灯	1、名称：疏散指示标志灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、安装形式：疏散门上方200mm明装	套	22	121.72	2677.84	408.76			
本页小计							19430.92	2298.44			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#强电　　标段：　　第 18 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
73	030412004022	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、安装形式：疏散门上方200mm明装	套	2	121.72	243.44	37.16			
74	030412004023	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、安装形式：底高2.4m明装	套	1	121.72	121.72	18.58			
75	030412004024	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、安装形式：底高0.5m明装	套	3	121.72	365.16	55.74			
76	030108006005	其他风机	1、名称：卫生间通风器 2、规格：300*300,600CHM/40Pa/25W/~220V	台	3	373.88	1121.64	93.87			
77	030404034030	照明开关	1、名称：单联双控暗开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	70	17.26	1208.2	511			
本页小计							3060.16	716.35			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#强电　　标段：　　第 19 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
78	030404034031	照明开关	1、名称：单极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	398	16.53	6578.94	2905.4			
79	030404034032	照明开关	1、名称：单极防溅开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	125	21.42	2677.5	912.5			
80	030404034033	照明开关	1、名称：双极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	37	18.97	701.89	270.1			
81	030404034034	照明开关	1、名称：双极防溅开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	69	26.15	1804.35	503.7			
82	030404034035	照明开关	1、名称：三极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	70	22.04	1542.8	511			
本页小计							13305.48	5102.7			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#强电　　标段：　　第 20 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
83	030404035049	插座	1、名称：单相二，三孔插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	671	20.39	13681.69	5777.31			
84	030404035050	插座	1、名称：冰箱插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	70	20.39	1427.3	602.7			
85	030404035051	插座	1、名称：厨房插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,带开关 4、安装方式：暗装	个	140	20.39	2854.6	1205.4			
86	030404035052	插座	1、名称：剃须插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,IP54 4、安装方式：暗装	个	141	20.39	2874.99	1214.01			
87	030404035053	插座	1、名称：洗衣机插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,IP54,带开关 4、安装方式：暗装	个	70	20.39	1427.3	602.7			
本页小计							22265.88	9402.12			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#强电　　标段：　　第 21 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
88	030404035054	插座	1、名称：油烟机插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	70	20.39	1427.3	602.7			
89	030404035055	插座	1、名称：电气竖井单相二，三孔插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	38	20.39	774.82	327.18			
90	030404035056	插座	1、名称：水井单相二，三孔防溅插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,防护等级IP55 4、安装方式：暗装	个	19	20.39	387.41	163.59			
91	030404035057	插座	1、名称：信报箱插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	2	20.39	40.78	17.22			
92	030404035058	插座	1、名称：LED信息屏插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	1	68.01	68.01	8.61			
本页小计							2698.32	1119.3			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#强电　　标段：　　第 22 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
93	030404035059	插座	1、名称：壁空调插座 2、材质：86型 3、规格：250V 16A,带开关 4、安装方式：暗装	个	2	20.39	40.78	17.22			
94	030411006024	接线盒	1、名称：开关盒、插座盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	8	8.4	67.2	25.84			
95	030411006025	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	134	8.68	1163.12	411.38			
96	030411006026	接线盒	1、名称：开关盒、插座盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	2197	5.96	13094.12	7096.31			
97	030411006027	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	1138	6.24	7101.12	3493.66			
98	030409008007	等电位端子箱、 测试板	1、名称：LEB局部等电位箱 2、含箱内接线	台	175	101.35	17736.25	9828	225.75		
本页小计							39202.59	20872.41	225.75		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#强电　　标段：　　第 23 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
99	030409001006	接地极	1.名称:热镀锌连接钢板 2.规格:-120*60*6	块	34	291.27	9903.18	3926.32	323.68		
100	030409005009	避雷网	1、名称：避雷带 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装形式：暗敷	m	30.08	16.05	482.78	215.07	20.45		
101	030409005010	避雷网	1、名称：避雷带 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ12 4、安装形式：沿折板支架敷设	m	174.39	17.84	3111.12	1112.61	284.26		
102	030409003006	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、安装形式：利用建筑结构钢筋引下 3、断接卡子、箱材质、规格：断接卡子制作安装 2套	m	641.27	13.16	8439.11	3584.7	2571.49		
103	030409004018	均压环	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋	m	138	5.37	741.06	357.42	150.42		
104	030409004019	均压环	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋　卫生间接地中的底板钢筋网焊接无论跨接或点焊	m	1275	6.44	8211	3965.25	1670.25		
本页小计							30888.25	13161.37	5020.55		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#强电　　标段：　　第 24 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
105	030409004020	均压环	避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接	处	22	31.97	703.34	357.28	134.64		
106	030409004021	均压环	接地跨接线安装 钢制、铝制窗接地	处	2	24.99	49.98	25.66	4.62		
107	030409002024	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装部位：户内 5、安装形式：沿砖混结构暗敷	m	3.1	16.05	49.76	22.17	2.11		
108	030409002025	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：25*4 4、安装部位：户内 5、安装形式：沿砖混结构暗敷	m	73.5	15.52	1140.72	525.53	49.98		
109	030409002026	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：25*4 4、安装部位：户内 5、安装形式：井道明敷	m	114.6	21.16	2424.94	1246.85	85.95		
本页小计							4368.74	2177.49	277.3		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#强电　　标段：　　第 25 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
110	030409002027	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：40*4 4、安装部位：户内 5、安装形式：井道明敷	m	112.2	21.82	2448.2	1220.74	84.15		
111	030409002028	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装部位：户内 5、安装形式：埋地敷设	m	15	37.19	557.85	355.35	15.3		
112	030414011006	接地装置	母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网	系统	1	256.45	256.45	152.87	41.76		
113	030414002006	送配电装置系统	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	4	231.58	926.32	607.92	95		
114	030414004006	自动投入装置	低压双电源自动切换装置调试	系统	5	65.83	329.15	129.05	119.2		
115	030404017145	配电箱（污水泵控制柜）	1、名称：水泵控制柜 2、型号：+C4-AW1，AW2含集中时控及箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	2	255.54	511.08	357.6			
本页小计							5029.05	2823.53	355.41		
合　计							672074.93	182978.85	6355.46		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		0313 措施项目					28653.65	10075.47	7876.07		
1	031301017022	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第四册	项	1	7618.04	7618.04	1830.79			
2	031302007017	高层施工增加	电气设备安装工程 建筑物超高增加费18层以下（60m）	项	1	21035.61	21035.61	8244.68	7876.07		
本页小计							28653.65	10075.47	7876.07		
合　计							28653.65	10075.47	7876.07		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-5#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		15430.12	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	15430.12	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	491.04	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	245.52	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	100		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5#楼-5#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	3267.33	明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	3267.33	明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
5	三通一平费		明细详见表10.2.2-21
合　　计		3267.33	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：5#楼-5#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	3267.33	
2	优质工程增加费	元		
3	其他暂列金额			
3.1				
3.2				
3.3				
合　　计			3267.33	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：5#楼-5#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：5#楼-5#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：5#楼-5#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：5#楼-5#消电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程量×综合单价）	61060.52	见表 10.2.2-16
1.1	其中 人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	19964.25	
2	措施项目费	（2.1+2.2）	3832.17	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施项目工程量×综合单价）	2028.71	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中 人工费+机械费	Σ技术措施项目（人工费+机械费）	1104.22	
2.2	施工组织措施项目	Σ计算基数×费率	1803.46	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中 安全文明施工基本费	Σ计算基数×费率	1721.29	见表 10.2.2-20
3	其他项目费	3.1+3.2+3.3+3.4+3.5	364.48	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	364.48	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	364.48	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	6453.27	
5	增值税	计算基数×税率	6453.94	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	78,164.38	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#消电　　标段：　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		消电					61060.52	21178.48	795.26		
1	030904008036	模块（模块箱）	消防端子箱 详见图纸 详见图纸	台	20	233.84	4676.8	977.4	68		
2	030904008037	模块（模块箱）	模块箱 详见图纸	台	5	233.84	1169.2	244.35	17		
3	030411003027	桥架	1、名称：金属桥架（设置防火隔板） 2、型号：槽式 3、规格：100*50mm 4、材质：热镀锌板+防火喷塑 5、类型：封闭式 6、接地：含接地跨接 详见图纸	m	59.8	64.24	3841.55	1163.71	62.79		
4	030413001012	铁构件	1、名称：桥架支撑架 2、材质：型钢（镀锌）	kg	65.78	11	723.58	239.44	25		
5	030411001062	配管	1、名称:焊接钢管 2、材质:SC管 3、规格:DN25 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	216.61	19.95	4321.37	1468.62	73.65		
本页小计							14732.5	4093.52	246.44		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#消电　　标段：　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	030411001063	配管	1、名称:焊接钢管 2、材质:SC管 3、规格:DN20 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	315.14	14.98	4720.8	1761.63	75.63		
7	030411004118	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内配线 3、型号：WDZB2N-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	460.31	6.09	2803.29	271.58			
8	030411004119	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2N-BYJ 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	885.5	3.35	2966.43	593.29			
9	030411004120	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽配线 3、型号：WDZB2N-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	59.8	4.28	255.94	46.05			
10	030411004121	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZB2N-BYJ 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	59.8	3.28	196.14	46.05			
本页小计							10942.6	2718.6	75.63		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#消电　　标段：　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	030904001008	点型探测器	1、名称：点型光感烟探测器 2、线制：总线制 含探测器底座安装 详见图纸	个	88	80.71	7102.48	2111.12	15.84		
12	030904005006	声光报警器	编码火警声光警报器	个	21	111.06	2332.26	891.87	1.47		
13	030904003006	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、线制：总线制 详见图纸	个	3	63.64	190.92	42.48	0.21		
14	030904006011	消防报警电话插孔（电话）	编码手动报警按钮(带消防电话插孔)	个	19	48.74	926.06	87.78	1.33		
15	030904007011	消防广播（扬声器）	消防应急广播吸顶扬声器	个	21	89.34	1876.14	378.63	1.47		
16	030904007012	消防广播（扬声器）	消防应急广播壁挂扬声器	个	20	83.79	1675.8	271.2	1.4		
17	030904009006	区域报警控制箱	火灾显示盘	台	2	717.98	1435.96	290.84	42.6		
18	030904006012	消防报警电话插孔（电话）	总线制消防电话分机	个	1	69.21	69.21	8.2	0.07		
19	030904008038	模块（模块箱）	短路隔离器 详见图纸	个	20	128.52	2570.4	1272.4	56.8		
20	030904008039	模块（模块箱）	广播声响控制模块 详见图纸	个	1	349.88	349.88	63.62	2.84		
本页小计							18529.11	5418.14	124.03		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#消电　　标段：　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
21	030904008040	模块（模块箱）	编码单输入模块	个	2	145.03	290.06	127.24	5.68		
22	030904008041	模块（模块箱）	编码单输入输出模块	个	23	188.33	4331.59	1463.26	65.32		
23	030904008042	模块（模块箱）	消防电源监控模块 详见图纸	个	4	268.88	1075.52	254.48	11.36		
24	030411006028	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	225	8.68	1953	690.75			
25	030905001011	自动报警系统调试	火灾事故广播喇叭及音箱、电话插孔调试	系统	1	930.25	930.25	543.51	71.98		
26	030905001012	自动报警系统调试	自动报警系统调试 256点以内	系统	1	6531.88	6531.88	4705.42	194.82		
27	030408008016	防火堵洞	1、名称：防火封堵 2、材质：柔性防火封堵材料 3、位置：桥架穿越处	处	19	91.79	1744.01	1163.56			
本页小计							16856.31	8948.22	349.16		
合　计							61060.52	21178.48	795.26		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		0313 措施项目					2028.71	686.69	492.2		
1	031301017023	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第九册	项	1	714.33	714.33	171.44			
2	031302007018	高层施工增加	消防工程 建筑物超高增加费18层以下（60m）	项	1	1314.38	1314.38	515.25	492.2		
本页小计							2028.71	686.69	492.2		
合　计							2028.71	686.69	492.2		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-5#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		1721.29	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	1721.29	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	54.78	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	27.39	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	100		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5#楼-5#消电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	364.48	明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	364.48	明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
5	三通一平费		明细详见表10.2.2-21
合　　计		364.48	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：5#楼-5#消电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	364.48	
2	优质工程增加费	元		
3	其他暂列金额			
3.1				
3.2				
3.3				
合　　计			364.48	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：5#楼-5#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：5#楼-5#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：5#楼-5#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　计				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#消防水　　标段：　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		消防水					52200.34	13502.25	575.9		
1	030901002016	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN100 1.0MPa 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计要求 5、其他：含沟槽管件	m	135.95	96.99	13185.79	4063.55	54.38		
2	030901002017	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN65 1.0MPa 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计要求	m	60.44	77.68	4694.98	1608.31	18.13		
3	031003001027	螺纹阀门	1、类型：ZSFP-25自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	2	80.7	161.4	39.94	0.2		
4	030601002012	压力仪表	1、名称:压力表（含取源部件、仪表接头） 2、规格:DN65	台	1	105.23	105.23	39.19	0.76		
5	030601002013	压力仪表	1、名称:真空表 2、规格:DN25	台	1	110.67	110.67	39.19	0.76		
本页小计							18258.07	5790.18	74.23		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#消防水　　标段：　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	030901010014	室内消火栓	1、名称：单阀单出口型消火栓带灭火器组合式消防柜（含MF/ABC4两具） 2、型号、规格：SN65 3、附件材质、规格：室内消火栓口径DN65,直流水枪Φ19,衬胶消防水龙带DN65,消防水龙带(消防卷盘)长度25m,报警按钮及指示灯。箱体为钢板箱体。箱门表面以装修专业要求为准。	套	5	950.19	4750.95	576.1	2.35		
7	030901010015	室内消火栓	1、名称：减压稳压单栓消防柜 2、型号、规格：DN65 3、附件材质、规格：栓口直径65mm,水枪喷嘴19mm,内衬麻质水带65mm 19m长,手提磷酸\M+1EFA7盐干粉灭火器2只	套	13	911.19	11845.47	1497.86	6.11		
8	030901010016	室内消火栓	1、名称：试验消火栓安装 2、型号、规格：DN65 3、附件材质、规格：详见设计说明	套	1	173.88	173.88	90.44	0.46		
9	030901013006	灭火器	灭火器箱(含MF/ABC4*2灭火器)	组	21	256.41	5384.61	735.42			
本页小计							22154.91	2899.82	8.92		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#消防水　　标段：　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
10	030901008005	末端试水装置	末端试水阀　DN25	组	1	163.7	163.7	92.68	1.48		
11	031003001028	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	1	52.28	52.28	8.79	0.33		
12	031002003074	套管	刚性防水套管制作安装 DN150	个	3	342.59	1027.77	436.26	118.14		
13	031002003075	套管	刚性防水套管制作安装 DN125	个	1	321.68	321.68	139.61	37.24		
14	031002003076	套管	刚性防水套管制作安装 DN100	个	2	271.95	543.9	244.66	68.72		
15	031002003077	套管	一般穿楼板钢套管制作安装 DN150	个	36	106.85	3846.6	1882.8	38.52		
16	031002003078	套管	一般穿楼板钢套管制作安装 DN100	个	1	59.84	59.84	27.12	1.07		
17	Z031003018006	沟槽式法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：沟槽连接	个	1	508.35	508.35	69.59	2.63		
18	Z031003018007	沟槽式法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：沟槽连接	个	1	412.65	412.65	69.59	2.63		
本页小计							6936.77	2971.1	270.76		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#消防水　　标段：　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	031003003032	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀（含检查接线） 2、材质:碳钢 3、规格:DN100 4、连接形式:法兰连接	个	2	766.75	1533.5	176.3	37.56		
20	031002001013	管道支架	管道支吊架制作安装	Kg	98.79	15.51	1532.23	695.48	90.89		
21	031201003015	金属结构刷油	管道支架先刷樟丹两道再刷调和漆两道	kg	98.79	1.95	192.64	90.89	29.64		
22	031201001013	管道刷油	管道刷樟丹两道再刷调和漆两道	m2	63.23	15.79	998.4	540.62			
23	030905002011	水灭火系统控制装置调试	消火栓灭火系统调试	点	18	32.99	593.82	337.86	63.9		
		喷淋系统					13623.67	4893.73	169.04		
24	030901001037	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道水压试验、水冲洗 5、其他：含沟槽管件	m	13.85	128.98	1786.37	413.98	5.54		
本页小计							6636.96	2255.13	227.53		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#消防水　　标段：　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
25	030901001038	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN80 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道水压试验、水冲洗 5、其他：含沟槽管件	m	19.8	93.46	1850.51	547.27	6.93		
26	030901001039	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN65 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道水压试验、水冲洗	m	7.7	107.42	827.13	204.9	2.31		
27	030901001040	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道水压试验、水冲洗	m	0.4	64.86	25.94	8.41	0.31		
本页小计							2703.58	760.58	9.55		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#消防水　　标段：　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
28	030901001041	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道水压试验、水冲洗	m	8.05	53.86	433.57	165.43	6.76		
29	030901001042	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN32 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道水压试验、水冲洗	m	26	46.72	1214.72	474.5	15.34		
30	030901001043	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道水压试验、水冲洗	m	73.2	42.21	3089.77	1515.97	27.08		
本页小计							4738.06	2155.9	49.18		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#消防水　　标段：　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
31	031001006058	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质:PVC-U排水管DN80 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:隐蔽或埋地的排水管道安装完毕后,在隐蔽前必须做灌水试验,灌水高度应不低于底层地面高度。	m	2.8	38.39	107.49	37.63			
32	031001006059	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质:PVC-U排水管DN50 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:隐蔽或埋地的排水管道安装完毕后,在隐蔽前必须做灌水试验,灌水高度应不低于底层地面高度。	m	18.65	20.04	373.75	169.53			
33	031002001014	管道支架	管道支吊架制作安装	Kg	47.56	15.51	737.66	334.82	43.76		
34	031201003016	金属结构刷油	管道支架先刷樟丹两道再刷调和漆两道	kg	47.56	1.95	92.74	43.76	14.27		
35	030901003006	水喷淋（雾）喷头	1、名称：标准响应型-下垂型喷头 2、部位：室内无吊顶 3、材质、型号、规格：15/68℃	个	43	27.4	1178.2	448.49	9.89		
本页小计							2489.84	1034.23	67.92		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#消防水　　标段：　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
36	030901006008	水流指示器	1、名称：水流指示器（含检查接线） 2、规格、型号：DN100	个	1	566.98	566.98	110.65	4.33		
37	031003003033	焊接法兰阀门	1、类型：信号阀 2、材质:碳钢 3、规格:DN100 4、连接形式:法兰连接	个	1	766.75	766.75	88.15	18.78		
38	031201001014	管道刷油	管道刷樟丹两道再刷调和漆两道	m2	24.84	15.79	392.22	212.38			
39	030905002012	水灭火系统控制装置调试	自动喷水灭火系统调试	点	1	179.87	179.87	117.86	13.74		
本页小计							1905.82	529.04	36.85		
合　计							65824.01	18395.98	744.94		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-5#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		1509.3	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	1509.3	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	48.03	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	24.02	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5#楼-5#消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	319.6	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	319.6	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
合　　计		319.6	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：5#楼-5#消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	319.6	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			319.6	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：5#楼-5#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：5#楼-5#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：5#楼-5#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：5#楼-5#消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	65824.01	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	17398.16	
2	措施项目费		3448.79	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	1867.44	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	1075.58	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	1581.35	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		1509.3	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		319.6	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	319.6	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	319.6	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	5658.51	
5	增值税	计算基数×费率	6772.58	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	82,023.49	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					1867.44	650	496.51		
1	031301017024	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第七册	项	1	540.69	540.69	130.23			
2	031302007019	高层施工增加	通风空调安装工程 建筑物超高增加费18层以下（60m）	项	1	1326.75	1326.75	519.77	496.51		
本页小计							1867.44	650	496.51		
合　计							1867.44	650	496.51		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#给排水　　标段：　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		给排水					536117.35	146456.33	3022		
1	031001006060	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:PPR（食品级）DN25 S5 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	786.75	20.23	15915.95	7017.81	86.54		
2	031001006061	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:PPR（食品级）DN20 S5 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	2796.94	16.42	45925.75	22543.34	307.66		
本页小计							61841.7	29561.15	394.2		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#给排水　　标段：　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	031001006062	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:PPR（食品级）DN15 S5 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	246.75	14.36	3543.33	1779.07	27.14		
4	031001006063	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质:污废水、通气管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN100 4.连接形式:粘接	m	2108.85	44.73	94328.86	28342.94			
5	031001006064	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质:污废水、通气管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN75 4.连接形式:粘接	m	335.2	28.87	9677.22	3717.37			
6	031001006065	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质:污废水、通气管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN50 4.连接形式:粘接	m	387.15	20.04	7758.49	3519.19			
本页小计							115307.9	37358.57	27.14		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#给排水　　标段：　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	031001006066	塑料管	1.安装部位：室内（设置于管道井、封闭式管廊内） 2.介质:排水管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN75 4.连接形式:粘接	m	115.97	31.73	3679.73	1542.4			
8	031001006067	塑料管	1.安装部位：室内（设置于管道井、封闭式管廊内） 2.介质:排水管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN50 4.连接形式:粘接	m	4.02	22.39	90.01	43.86			
9	031001006068	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质:空调冷凝排水 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN75 4.连接形式:粘接	m	203.52	28.87	5875.62	2257.04			
10	031001006069	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质:空调冷凝排水 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN50 4.连接形式:粘接	m	139.66	20.04	2798.79	1269.51			
本页小计							12444.15	5112.81			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#给排水　　标段：　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	031001006070	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:高层建筑雨水管 3.材质、规格:承压型塑料雨水管 DN100 4.连接形式:承插连接	m	384.02	45.59	17507.47	5234.19			
12	03B034	87型雨水斗 DN100	87型雨水斗 DN100	个	12	14.12	169.44				
13	031001006071	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:高层建筑雨水管 3.材质、规格:承压型塑料雨水管 DN75 4.连接形式:承插连接	m	18.87	29.61	558.74	230.59			
14	03B035	87型雨水斗 DN75	87型雨水斗 DN75	个	5	10.1	50.5				
15	031003001029	螺纹阀门	1.类型:铜质截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	70	39.71	2779.7	521.5	11.9		
16	031003001030	螺纹阀门	1.类型:铜质截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	69	52.28	3607.32	606.51	22.77		
17	031003001031	螺纹阀门	1.类型:铜质止回阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	71	42.21	2996.91	528.95	12.07		
本页小计							27670.08	7121.74	46.74		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#给排水　　标段：　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
18	031004014018	给、排水附（配）件	1.材质:直通式地漏（不锈钢面板）带止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:地面	个	173	36.54	6321.42	1811.31			
19	031004014019	给、排水附（配）件	1.材质:直通式地漏（不锈钢面板）带止水节 2.型号、规格:DN75 3.安装方式:地面	个	107	59.16	6330.12	2611.87			
20	031004014020	给、排水附（配）件	1.材质:直通式地漏（塑料）带止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:地面	个	227	20.06	4553.62	2376.69			
21	031004014021	给、排水附（配）件	1.材质:洗衣机地漏 带止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:地面	个	70	18.19	1273.3	732.9			
22	031002003079	阻火圈	1.类型:塑料排水管阻火圈 2.规格:DN100	个	494	28.82	14237.08	4638.66			
23	031002003080	套管	刚性防水套管制作安装 DN100	个	54	271.95	14685.3	6605.82	1855.44		
24	031002003081	套管	刚性防水套管制作安装 DN80	个	8	224.55	1796.4	840.32	183.2		
本页小计							49197.24	19617.57	2038.64		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#给排水　　标段：　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
25	031002003082	套管	刚性防水套管制作安装 DN50	个	4	191.28	765.12	371.88	74.52		
26	031002003083	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN50	个	72	25.51	1836.72	697.68	77.04		
27	031002003084	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN80	个	68	61.24	4164.32	1844.16	72.76		
28	031002003085	套管	一般穿墙塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)50	个	1080	18.23	19688.4	9331.2			
29	031002003086	套管	一般穿墙塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)75	个	72	35.53	2558.16	997.92			
30	031002003087	套管	一般穿楼板塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)100	个	34	35.96	1222.64	471.24			
31	031002003088	套管	一般穿楼板塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)150	个	747	52.44	39172.68	13692.51			
32	03B036	止水节	止水节DN50	个	143	6.6	943.8				
33	03B037	止水节	止水节DN100	个	143	9.8	1401.4				
34	031002003089	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN150	个	36	113.8	4096.8	1882.8	38.52		
本页小计							75850.04	29289.39	262.84		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#给排水　　标段：　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
35	030408008017	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：有机防火堵料、防火隔板 3、部位：盘柜下	处	106	91.79	9729.74	6491.44			
36	03B038	楼面机械开孔（孔径100）	楼面机械开孔（孔径100）	个	36	80	2880				
37	031002003090	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN100	个	70	64.02	4481.4	1898.4	74.9		
38	03B039	楼面机械开孔（孔径65）	楼面机械开孔（孔径65）	个	70	55	3850				
39	031006012005	热水器、开水炉	空气源热泵:制热量3700W，功率0.87KW,水箱150L	台	70	2274.28	159199.6	7718.2			
40	031208002005	管道绝热	橡塑（B1）保温厚度10mm	m3	1	2286.41	2286.41	437.91			
41	030109011009	潜水泵	1、名称：潜水泵 2、型号：Q=10m3/h H=13m N=1.1Kw 3、含检查接线	台	4	1133.66	4534.64	477.4	71.64		
42	031003003034	焊接法兰阀门	1.类型:铜芯球墨铸铁闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接	个	4	342.17	1368.68	194.88	42.32		
本页小计							188330.47	17218.23	188.86		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#给排水　　标段：　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
43	031003001032	螺纹阀门	1、名称：升降式排水止回阀 2、规格、型号：DN65 3、连接形式：螺纹连接	个	4	528.76	2115.04	109.08	4.16		
44	031003010005	软接头（软管）	1.类型:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接	个	4	292.36	1169.44	216.96	42.32		
45	030601002014	压力仪表	1.名称:压力表 量程:0~2.5MPa 2、含取源部件	台	4	105.23	420.92	156.76	3.04		
46	031001007008	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:压力排水管 3.材质、规格:热镀锌钢管 DN80 4.连接形式:丝扣连接	m	9	76.03	684.27	237.33	7.38		
47	031001007009	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:压力排水管 3.材质、规格:热镀锌钢管 DN65 4.连接形式:丝扣连接	m	8.9	69.09	614.9	225.79	6.68		
48	030201012005	套管	装饰圈	套	155	3.04	471.2	230.95			
本页小计							5475.77	1176.87	63.58		
合　计							536117.35	146456.33	3022		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-5#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		12212.93	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	12212.93	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	388.66	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	194.33	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5#楼-5#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	2586.09	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	2586.09	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
合　　计		2586.09	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：5#楼-5#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	2586.09	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			2586.09	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：5#楼-5#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：5#楼-5#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：5#楼-5#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：5#楼-5#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	536117.35	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	135676.06	
2	措施项目费		37239.24	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	24443.32	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	13808.96	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	12795.92	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		12212.93	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		2586.09	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	2586.09	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	2586.09	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	45787.26	
5	增值税	计算基数×费率	55955.69	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	677,685.63	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					24443.32	8422.97	6300.03		
1	031301017025	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	7617.03	7617.03	1828.09			
2	031302007020	高层施工增加	高层施工增加	项	1	16826.29	16826.29	6594.88	6300.03		
本页小计							24443.32	8422.97	6300.03		
合　计							24443.32	8422.97	6300.03		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					133650			133650	
1	03B040	智能化预埋费用	5#智能化预埋费用	项	1	133650	133650			133650	
本页小计							133650			133650	
合　计							133650			133650	

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-5#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费			
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17		
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计					

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5#楼-5#智能化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计			

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：5#楼-5#智能化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元		暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计				

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：5#楼-5#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	综合暂定价	5#智能化预埋费用	项	1		133650	133650					

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：5#楼-5#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：5#楼-5#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：5#楼-5#智能化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	133650	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）		
2	措施项目费			
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）		见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算		见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费			见表 10.2.2-20
3	其他项目费			
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率		
5	增值税	计算基数×费率	12028.5	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	145,678.50	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
本页小计											
合　计											

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#　　标段：　　第 1 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		土石方工程									
		砌筑工程					536491.68	55323.67	530.15		
1	010401004009	多孔砖墙	卫生间隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：MU10烧结页岩多孔砖 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：200mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M5.0 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	77.14	513.19	39587.48	9218.23	151.19		
2	010401004010	多孔砖墙	卫生间隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：MU10烧结页岩多孔砖 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：100mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M5 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	51.77	640.15	33140.57	8847.49	85.42		
本页小计							72728.05	18065.72	236.61		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#　　标段：　　第 2 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	010402001017	砌块墙	内隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B06 A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：200mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M5.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	40.46	426.87	17271.16	3737.69	29.94		
本页小计							17271.16	3737.69	29.94		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#　　标段：　　第 3 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	010402001018	砌块墙	内隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B06 A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：150mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M5.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	27.15	453.67	12317.14	3074.47	20.09		
本页小计							12317.14	3074.47	20.09		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#　　标段：　　第 4 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	010402001019	砌块墙	外隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B07 A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：200mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M10.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	326.85	437.72	143068.78	30194.4	241.87		
本页小计							143068.78	30194.4	241.87		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#　　标段：　　第 5 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	010402001020	砌块墙	外隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B07 A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：150mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M10.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	2.22	464.53	1031.26	251.39	1.64		
7	Z010518009009	PC普通内墙板	ALC预制条板： 1、砖品种、规格、强度等级：ALC蒸压砂加气砼条板 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：厚200mm 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	98.28	752.21	73927.2				
本页小计							74958.46	251.39	1.64		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#　　标段：　　第 6 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	Z010518009010	PC普通内墙板	ALC预制条板： 1、砖品种、规格、强度等级：ALC蒸压砂加气砼条板 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：厚100mm 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	238.29	907.08	216148.09				
		混凝土及钢筋混凝土工程					3765000.04	473412.5	27801.55		
9	010502001014	矩形柱	矩形柱： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	3.3	603.89	1992.84	319.11	1.29		
10	010502001015	矩形柱	矩形柱： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	0.68	628.13	427.13	65.76	0.27		
本页小计							218568.06	384.87	1.56		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#　　标段：　　第 7 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	010502001016	矩形柱	矩形柱： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C40 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	0.81	640.25	518.6	78.33	0.32		
12	010502002006	构造柱	构造柱： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	49.64	659.04	32714.75	8145.43	29.78		
13	010503002007	矩形梁	矩形梁： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	370.42	533.03	197444.97	14983.49	144.46		
14	010503004012	翻边	素砼翻边： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	0.17	598.37	101.72	18.72	0.1		
本页小计							230780.04	23225.97	174.66		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#　　标段：　　第 8 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
15	010503004013	圈梁	圈梁： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	6.43	598.37	3847.52	707.94	3.86		
16	010503005006	过梁	过梁： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	14.41	598.37	8622.51	1586.54	8.65		
17	010504001017	直形墙	直形墙： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	690.53	547.83	378293.05	38303.7	269.31		
18	010504001018	直形墙	直形墙： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	210.95	572.07	120678.17	11701.4	82.27		
本页小计							511441.25	52299.58	364.09		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#　　标段：　　第 9 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	010504001019	直形墙	直形墙： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C40 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	126.13	584.19	73683.88	6996.43	49.19		
20	010505001011	有梁板	混凝土现浇板： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	106.8	545.67	58277.56	4987.56	81.17		
21	010505001012	有梁板	挡水翻边： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	70.03	545.67	38213.27	3270.4	53.22		
22	010505010005	其他板	混凝土飘窗板： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	42.9	587.63	25209.33	3352.21	25.31		
本页小计							195384.04	18606.6	208.89		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#　　标段：　　第 10 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
23	010505006006	栏板	栏板： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	55.6	661.75	36793.3	8066.45	33.36		
24	010505007005	天沟（檐沟）、挑檐板	檐沟、挑檐： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	13.31	602.92	8024.87	1203.76	22.49		
25	010505008005	雨篷、悬挑板、阳台板	雨篷： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	0.58	587.63	340.83	45.32	0.34		
26	010506001006	直形楼梯	楼梯直形： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、底板厚度：18cm以内 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	64.65	139.26	9003.16	1112.63	9.05		
本页小计							54162.16	10428.16	65.24		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#　　标段：　　第 11 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
27	Z010518006005	PC叠合楼板	PC叠合楼板： 1、60mm预制混凝土叠合板安装； 2、混凝土强度等级：C30； 3、预制混凝土叠合板含钢量按150kg/m3计入； 4、支模高度3.6m以内； 5、预制混凝土叠合楼板安装时，板底支撑体采用现浇混凝土板模板支撑体系	m3	392.55	2630.65	1032661.66	68535.3	1962.75		
28	Z010518017005	叠合梁、板后浇混凝土	叠合梁、板后浇混凝土： 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	420.18	591.79	248658.32	31404.25	474.8		
29	Z010518012005	PC楼梯	预制混凝土楼梯： 1、预制混凝土楼梯安装； 2、混凝土强度等级：C30； 3、预制混凝土楼梯含钢量按100kg/m3计入；	m3	22.72	2737.69	62200.32	6037.39	5.68		
本页小计							1343520.3	105976.94	2443.23		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#　　标段：　　第 12 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
30	Z010518020005	装配式混凝土构件 套筒注浆	装配式混凝土构件套筒注浆： 1、钢筋直径Φ18mm以内； 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	124	9.33	1156.92	466.24	102.92		
31	010507001009	散水	散水（一层外墙散水）： 1、散水做法参见《住宅建筑构造》11J930第A9页散10（种植散水，宽900mm） 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	116.54	126.5	14742.31	3197.86	18.65		
本页小计							15899.23	3664.1	121.57		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#　　标段：　　第 13 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
32	010507001010	坡道	坡道（一层入口坡道）： 1、坡道做法参见《住宅建筑构造》11J930第A13页坡2（水泥砂浆防滑坡道） 2、30厚1:2水泥砂浆面层，20厚1:1水泥金刚砂粒防滑条，横向中距160-300，凸出坡道面4（半圆状） 3、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、60厚C15混凝土 5、300厚3:7灰土分两步夯实 6、素土夯实（坡度按工程设计）	m2	4.7	129.42	608.27	190.82	2.87		
33	010515001074	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	2.037	4932.35	10047.2	1246.52	46.24		
本页小计							10655.47	1437.34	49.11		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#　　标段：　　第 14 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
34	010515001075	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	40.625	4662.05	189395.78	24860.06	922.19		
35	010515001076	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	13.882	4463.15	61957.45	8494.95	315.12		
36	010515001077	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径12mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	28.226	4393.31	124005.57	14875.38	1789.81		
37	010515001078	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径14mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	13.228	4393.31	58114.7	6971.29	838.79		
本页小计							433473.5	55201.68	3865.91		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#　　标段：　　第 15 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
38	010515001079	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径16mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	23.393	4320.54	101070.39	12328.34	1483.35		
39	010515001080	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径18mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	19.785	4320.54	85481.88	10426.89	1254.57		
40	010515001081	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径25mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	34.765	4086.42	142064.39	12587.36	1793.87		
41	010515001082	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋圆钢HPB300 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	2.567	5449.94	13990	2927.92	132.59		
本页小计							342606.66	38270.51	4664.38		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#　　标段：　　第 16 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
42	010515001083	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	10.931	5748.15	62833.03	13308.27	601.97		
43	010515001084	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	35.722	5477.85	195679.76	43490.82	1967.21		
44	010515001085	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	4.162	5278.95	21970.99	5067.15	229.2		
45	010515001086	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:砌体内加固钢筋 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	3.933	6254.94	24600.68	7145.91	214.23		
本页小计							305084.46	69012.15	3012.61		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#　　标段：　　第 17 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
46	Z010515011017	钢筋连接	电渣压力焊接： 1、钢筋类型、规格：电渣压力焊(规格Φ18以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	11818	6.32	74689.76	46799.28	11699.82		
47	Z010515011018	钢筋连接	电渣压力焊接： 1、钢筋类型、规格：电渣压力焊(规格Φ32以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	28	7.55	211.4	131.04	32.2		
48	Z010515011019	钢筋连接	钢筋气压焊接头： 1、钢筋类型、规格：钢筋气压焊接头 直径25mm以内 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	164	6.39	1047.96	733.08	22.96		
49	010515002009	预制构件钢筋	预制构件钢筋补差： 1、PC预制构件钢筋量补差HRB400级 直径8mm以内 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	4.153	5142.89	21358.42	4141.62	94.27		
本页小计							97307.54	51805.02	11849.25		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#　　标段：　　第 18 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
50	010515002010	预制构件钢筋	后浇混凝土钢筋： 1、钢筋种类:HRB400级直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法	t	43.218	5142.89	222265.42	43099.58	981.05		
		金属结构工程					2527.79	706.88	409.64		
51	010516002006	预埋铁件	预埋铁件： 1、名称:预埋铁件 25kg/块以内 2、部位：楼梯预埋件等	t	0.251	10070.89	2527.79	706.88	409.64		
		门窗工程					1708416.84	57882.25			
52	010802003022	钢质防火门	乙级防火入户门HM1123乙 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（四合一智能锁每樘门/1把）； 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	70	1853.94	129775.8	4450.6			
本页小计							354569.01	48257.06	1390.69		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#　　标段：　　第 19 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
53	010801004005	乙级防火门	乙级防火门FM0720乙 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器54个、单开执手锁54把）； 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	54	680.15	36728.1	4638.06			
54	010802003023	钢质防火门	成品钢质乙级防火门FM10‘23乙 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器19个、单开执手锁19把）； 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	19	1453.38	27614.22	1881.38			
55	010802003024	钢质防火门	成品钢质乙级防火门FM0706乙 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器2个、单开执手锁2把）； 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	2	375.49	750.98	97.76			
本页小计							65093.3	6617.2			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#　　标段：　　第 20 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
56	010802001025	金属（塑钢）门	成品铝合金门GHM1221 1、面层材料：5中透单银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材60系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（单开执手锁2把）； 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	2	1054.66	2109.32	295.18			
57	010802001026	金属（塑钢）门	成品铝合金门LM0721 1、面层材料：5中透单银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材60系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（单开执手锁2把）； 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	2	608.88	1217.76	172.32			
本页小计							3327.08	467.5			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#　　标段：　　第 21 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
58	010802001027	金属（塑钢）门	成品铝合金门LM10’23 1、面层材料：5中透单银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材60系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（单开执手锁2把）； 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	1	955.59	955.59	125.57			
59	010802001028	金属（塑钢）门	成品铝合金门M1121 1、面层材料：5中透单银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材60系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（单开执手锁2把）； 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	4	917.06	3668.24	484.76			
本页小计							4623.83	610.33			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#　　标段：　　第 22 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
60	010802001029	金属（塑钢）门	成品防撞玻璃门（固定+平开） 1、面层材料：5中透单银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材60系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、五金件：含平开门制作、安装需要的所有五金配件 4、嵌缝塞口材料：三元乙丙胶条、耐候密封胶、硅酮结构胶、泡沫条等 5、具体做法详见门窗大样图，型材表等 6、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	m2	7.2	500.77	3605.54	300.24			
本页小计							3605.54	300.24			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#　　标段：　　第 23 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
61	010802001030	金属（塑钢）门	节能玻璃推拉门 1、面层材料：5厚中透单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5暖边 2、铝型材：断热铝合金125系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、五金件：含推拉门制作、安装需要的所有五金配件 4、嵌缝塞口材料：三元乙丙胶条、耐候密封胶、硅酮结构胶、泡沫条等 5、具体做法详见门窗大样图，型材表等 6、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	m2	674.64	857.45	578470.07	14720.64			
本页小计							578470.07	14720.64			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#　　标段：　　第 24 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
62	010807001024	金属（塑钢、断桥）窗	断桥隔热铝合金推拉窗 1、面层材料：5厚中透单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材105系列壁厚≥1.8mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、具体做法详见门窗大样图，型材表等 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	66.96	642.71	43035.86	1339.87			
本页小计							43035.86	1339.87			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#　　标段：　　第 25 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
63	010807001025	金属（塑钢、断桥）窗	断桥隔热铝合金平开窗 1、面层材料：5厚中透双银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材60系列壁厚≥1.8mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、具体做法详见门窗大样图，型材表等 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	520.33	607.81	316261.78	12977.03			
本页小计							316261.78	12977.03			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#　　标段：　　第 26 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
64	010807001026	金属（塑钢、断桥）窗	断桥隔热铝合金平开窗（含中置遮阳铝合金百叶） 1、面层材料：5+19Ar(百页)+5+9Ar+5高透单银Low-E 2、铝合金：断热铝合金型材60系列壁厚≥1.8mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、具体做法详见门窗大样图，型材表等 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	511.92	891.58	456417.63	12767.28			
本页小计							456417.63	12767.28			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#　　标段：　　第 27 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
65	010807001027	金属（塑钢、断桥）窗	断桥隔热铝合金高窗（固定） 1、面层材料：5厚中透双银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材60系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、具体做法详见门窗大样图，型材表等 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	24.48	607.81	14879.19	610.53			
66	010807001028	手动开启装置	高窗，加设手动开启装置 1、含制作，安装，运输及所有五金配件（不同规格综合考虑，单价不再另行调整） 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	套	34	260	8840				
本页小计							23719.19	610.53			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#　　标段：　　第 28 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
67	010807003006	金属百叶窗	成品百叶窗 1、面层材料：铝合金成品防雨百叶窗 2、含制作，安装，运输及所有五金配件 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	181.88	462.32	84086.76	3021.03			
		屋面及防水工程					450258.57	87618.21	407.56		
68	010902003020	屋面刚性层	屋面1（上人屋面）： 1、50厚C20细石混凝土,内配A4@100双向钢筋,设分仓缝@4mX4m,缝宽20mm,周边须设缝,钢筋在缝内断开,缝内嵌PVC防水油膏 2、油毡隔离层 3、现浇钢筋混凝土屋面板,结构找坡3%,抹平压光	m2	145.46	63.98	9306.53	2590.64	27.64		
本页小计							93393.29	5611.67	27.64		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#　　标段：　　第 29 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
69	010902003021	屋面刚性层	屋面1（不上人屋面）： 1、50厚C20细石混凝土,内配A4@100双向钢筋,设分仓缝@4mX4m,缝宽20mm,周边须设缝,钢筋在缝内断开,缝内嵌PVC防水油膏 2、油毡隔离层 3、现浇钢筋混凝土屋面板,结构找坡3%,抹平压光	m2	230.75	63.98	14763.39	4109.66	43.84		
70	010902003022	屋面刚性层	屋面2： 1、50厚C25细石混凝土,内配A4@100双向钢筋,(置于该层上半部,保护层厚≥15),设分仓缝@4mX4m,缝宽10mm,周边须设缝,钢筋在缝内断开,缝内嵌PVC防水油膏 2、油毡隔离层 3、现浇钢筋混凝土屋面板,结构找坡3%,抹平压光	m2	11.52	64.79	746.38	205.17	2.19		
本页小计							15509.77	4314.83	46.03		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#　　标段：　　第 30 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
71	010902003023	屋面刚性层	屋面5（屋面排水沟）： 1、25厚M20水泥砂浆保护层内铺钢丝网片 2、油毡隔离层 3、最薄处15厚M20水泥砂浆找坡找平层(平均厚度：18mm) 4、现浇钢筋混凝土屋面板随捣随抹平,表面聚合物水泥砂浆修补平整	m2	229.92	63.64	14632.11	5858.36	188.53		
72	010902001025	屋面卷材防水	屋面1、屋面2（分仓缝）： 1、分仓缝上粘贴250宽附加卷材防水层(3mm厚SBS改性沥青防水卷材一层)	m2	26.67	39.49	1053.2	72.81			
73	010902001026	屋面卷材防水	屋面1、屋面2、屋面3、屋面4： 1、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材2道,上翻屋面完成面不小于250 2、附加层另计	m2	430.99	49.01	21122.82	1594.66			
74	010902001027	屋面卷材防水	屋面1、屋面2、屋面3、屋面4（防水附加层）： 1、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材附加层	m2	130.09	25.11	3266.56	303.11			
本页小计							40074.69	7828.94	188.53		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#　　标段：　　第 31 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
75	010902001028	屋面卷材防水	屋面5： 1、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材2道 2、附加层另计	m2	229.92	49.01	11268.38	850.7			
76	010902001029	屋面卷材防水	屋面5（防水附加层）： 1、1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材附加层	m2	50.32	25.11	1263.54	117.25			
77	010902002015	屋面涂膜防水	屋面1、屋面2、屋面4、屋面5、屋面6、出屋面管井顶板： 1、2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	m2	481.3	33.08	15921.4	1660.49			
78	010904002027	楼（地）面涂膜防水	楼面2、楼面10：防水楼面（防水涂料）： 1、1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m ,周边上翻到翻边顶,防水层在门口处应水平延展,向外延展500,向两侧延展宽度为200;地漏、管井、墙角周边增做1.0厚防水涂料加强层,宽度300,上翻300高。	m2	1194.9	13.54	16178.95	3536.9			
本页小计							44632.27	6165.34			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#　　标段：　　第 32 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
79	010904002028	楼（地）面涂膜防水	楼面4、楼面5、楼面6：防水楼面（防水涂料）： 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型,四周墙根、管道周边高出室内建筑完成面250mm (淋浴区墙面2000mm,盥洗池盆等用水处墙面1200mm),防水层在门口处应水平延展,向外延展500,向两侧延展宽度为200。	m2	1657.84	27.37	45375.08	6531.89			
80	010904002029	楼（地）面涂膜防水	下沉楼面（防水涂料）： 1、1.5厚单组分聚氨酯防水涂料,从下沉板面翻高到周围房间结构面以上250mm,墙面范围内厚度为1.2厚	m2	28.2	34.48	972.34	86.01			
81	010903002013	墙面涂膜防水	外墙防水（防水涂料）： 1、1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m	m2	6324.39	15.19	96067.48	23147.27			
本页小计							142414.9	29765.17			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#　　标段：　　第 33 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
82	010903002014	墙面涂膜防水	内墙防水（防水涂料）： 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型(从地面建筑完成面至上层楼板底)	m2	4895.83	30.51	149371.77	24821.86			
83	010904002030	楼（地）面涂膜防水	顶板一：飘窗上顶板做法： 1、1.2厚聚合物水泥防水涂料Ⅰ型,四周沿墙上翻高出完成面250	m2	437.61	22.51	9850.6	1430.98			
84	010904003009	楼（地）面砂浆防水(防潮)	顶板一:飘窗上顶板做法 1、10厚防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂	m2	431.63	19.8	8546.27	4113.43	90.64		
85	010904003010	楼（地）面砂浆防水(防潮)	顶板二：飘窗下顶板做法： 1、10厚防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂	m2	260.55	19.8	5158.89	2483.04	54.72		
86	010904002031	楼（地）面涂膜防水	顶板二:飘窗下顶板做法： 1、1.2厚聚合物水泥防水涂料Ⅰ型,四周沿墙上翻高出完成面250	m2	252.96	22.51	5694.13	827.18			
87	010902002016	屋面涂膜防水	顶棚4： 1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型	m2	643.55	30.51	19634.71	3262.8			
本页小计							198256.37	36939.29	145.36		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#　　标段：　　第 34 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
88	010902002017	屋面涂膜防水	顶棚9： 1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m,(上翻墙面250mm)	m2	4.73	13.54	64.04	14			
		保温、隔热、防腐工程					1254804.35	244507.21	563.04		
89	011001001009	保温隔热屋面	屋面1（平屋面一）： 1、170mm厚（原保温板厚136mm，根据节能设计要求，厚度乘1.25）挤塑聚苯板保温层(厚度按节能设计专篇,燃烧性能等级不低于B1级)	m2	376.21	108.87	40957.98	1990.15	3.76		
90	011001001010	保温隔热屋面	屋面5： 1、170mm厚（原保温板厚136mm，根据节能设计要求，厚度乘1.25）挤塑聚苯板保温层(厚度按节能设计专篇,燃烧性能等级不低于B1级,体积吸水率不应大于1.5%)(无保温屋面此层取消)	m2	50.32	108.87	5478.34	266.19	0.5		
本页小计							46500.36	2270.34	4.26		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#　　标段：　　第 35 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
91	011001005009	保温隔热楼地面	楼面7（保温楼面）： 1、10mm厚阻燃性挤塑聚苯板(厚度详节能设计专篇)	m2	4091.74	16.77	68618.48	20540.53			
92	011001003018	保温隔热墙面	分户墙： 1、15厚无机轻集保温砂浆Ⅰ型(燃烧性能等级A级,,厚度按节能设计专篇) 2、耐碱玻纤网格布抗裂砂浆4厚	m2	1802.51	53.23	95947.61	44648.17	558.78		
93	011001003019	保温隔热墙面	保温装饰一体板（真石漆面层）： 1、燃烧性能等级A级 2、材质、做法：真石漆外墙涂料面层、反射隔热涂料0.6<a'≤0.7;1.0<K≤1.2、40mm厚无机轻集料保温板Ⅰ型 3、5mm厚粘结砂浆粘结层	m2	4591.67	144.76	664690.15	132515.6			
本页小计							829256.24	197704.3	558.78		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#　　标段：　　第 36 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
94	011001003020	保温隔热墙面	保温装饰一体板（真石漆面层）： 1、燃烧性能等级A级 2、材质、做法：真石漆外墙涂料面层、反射隔热涂料0.6<a'≤0.7;1.0<K≤1.2、30mm厚无机轻集料保温板Ⅰ型 3、5mm厚粘结砂浆粘结层	m2	684.6	136.76	93625.9	19757.56			
95	011001003021	保温隔热墙面	保温装饰一体板（铝板面层）： 1、燃烧性能等级A级 2、材质、做法：2.5mm厚氟碳漆铝板面层、40mm厚无机轻集料保温板Ⅰ型、4厚穿孔背板	m2	858.94	332.37	285485.89	24789.01			
		楼地面装饰工程					268648.61	102653.18	524.17		
本页小计							379111.79	44546.57			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#　　标段：　　第 37 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
96	011106004006	水泥砂浆楼梯面层	楼面3（水泥砂浆楼面）： 1、20厚DS M20.0干混地面砂浆压实抹光,(楼梯防滑条采用水泥砂浆,两侧边的空边距离各150,一个踏步共两个防滑条) 2、现浇钢筋混凝土板，表面清扫干净	m2	241.02	122.05	29416.49	19363.55	81.95		
97	011101001023	水泥砂浆楼地面	楼面4（防水楼面一）： 1、6厚聚合物水泥防水砂浆 2、最薄处30厚C25细石混凝土1%找坡随捣随抹平(平均厚度：35mm)	m2	621.03	44.79	27815.93	11060.54	55.89		
98	011101001024	水泥砂浆楼地面	楼面5（防水楼面二）： 1、LC7.5轻骨料混凝土填充层 2、6厚聚合物水泥防水砂浆 3、最薄处30厚C25细石混凝土1%找坡随捣随抹平(平均厚度：35mm) 4、钢筋混凝土板，表面清扫干净	m2	3.73	141.56	528.02	166.62	13.95		
本页小计							57760.44	30590.71	151.79		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#　　标段：　　第 38 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
99	011101001025	水泥砂浆楼地面	楼面6（防水楼面三）： 1、6厚聚合物水泥防水砂浆 2、30厚C25细石混凝土随捣随抹平 3、钢筋混凝土楼板抹平压光,同标号砼四周翻边(宽同墙厚),高于建筑完成面250mm,一次性浇捣	m2	361.92	44.77	16203.16	6445.8	32.57		
100	011001005010	保温隔热楼地面	楼面7（保温楼面）： 1、40厚C20细石混凝土,内配φ4@100双向钢筋,随捣随抹,功能区分机械切缝密封膏嵌缝) 2、现浇钢筋混凝土楼板，表面清扫干净	m2	4091.74	45.46	186010.5	61826.19	327.34		
101	011101001026	水泥砂浆楼地面	楼面10（防水楼面五）： 1、30厚C25细石混凝土随捣随抹平 2、现浇钢筋混凝土楼板抹平压光,井道四周一圈设置同墙宽C25砼翻边,高出完成面200	m2	55.88	30.87	1725.02	733.15	1.68		
本页小计							203938.68	69005.14	361.59		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#　　标段：　　第 39 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
102	011101005009	自流坪楼地面	楼面13（环氧耐磨地坪漆楼面）： 1、0.6厚普通环氧耐磨地坪漆(燃烧性能等级A级) 2、40厚C25细石混凝土随捣随抹平 3、现浇钢筋混凝土楼板，表面清扫干净	m2	9.68	51.28	496.39	181.79	8.62		
103	011101001027	水泥砂浆楼地面	楼面14（下沉楼面二）： 1、50厚C25细石砼面层随捣随抹平 2、加气混凝土碎料填充压实 3、30厚C25细石砼保护层 4、现浇钢筋混凝土楼板，表面清扫干净	m2	19.11	124	2369.64	663.12	1.53		
104	011101001028	水泥砂浆楼地面	顶板三(管井顶板)： 1、20厚DS M15.0干混地面砂浆找平抹光,找坡2%(每1m见方设分格缝,缝宽10,缝内填粗砂,水泥砂浆保护层内配⌀1镀锌钢丝网,每块980x980,网孔25-30)(平均厚度20mm)	m2	2.91	36.19	105.31	38.91	0.61		
本页小计							2971.34	883.82	10.76		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#　　标段：　　第 40 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
105	011105001005	水泥砂浆踢脚线	踢脚2（涂料踢脚）： 1、120高浅灰色无机防霉涂料(燃烧性能A级)	m2	342.69	11.51	3944.36	2158.95			
106	011101003009	细石混凝土楼地面	细石混凝土找坡（排水沟）： 1、最薄处不小于30mm厚C20细石砼找坡不小于1%(平均厚度：35mm) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求（建施01-8.3）	m2	1.11	30.44	33.79	14.56	0.03		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					671322.41	361303.84	7091.92		
107	011201001051	墙面一般抹灰	外墙1（涂料外墙面1）： 1、15厚DP M15.0干混抹灰防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	4383.53	35.54	155790.66	82015.85	789.04		
本页小计							159768.81	84189.36	789.07		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#　　标段：　　第 41 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
108	011201001052	墙面一般抹灰	外墙2（铝板外墙面）： 1、20厚DP M15.0干混抹灰防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	1212.18	38.88	47129.56	22679.89	290.92		
109	011201001053	墙面一般抹灰	外墙4（涂料外墙面3）： 1、20厚DP M15.0干混抹灰防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	1053.65	45.16	47582.83	25013.65	252.88		
110	011201001054	墙面一般抹灰	外墙6（幕墙外墙面）： 1、20厚DP M15.0干混抹灰防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	514.47	45.16	23233.47	12213.52	123.47		
111	011201001055	墙面一般抹灰	内墙2（乳胶漆内墙面）： 1、15厚DP M15干混抹灰砂浆分遍抹平 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	675.19	23.13	15617.14	7514.86	114.78		
本页小计							133563	67421.92	782.05		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#　　标段：　　第 42 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
112	011201001056	墙面一般抹灰	内墙3（水泥砂浆墙面）： 1、10厚DP M15.0干混抹灰砂浆面层抹平,随砌随抹(砌体位置随砌随抹,压光,砼墙位置不粉刷) 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	617.97	15.97	9868.98	4813.99	105.05		
113	011201001057	墙面一般抹灰	内墙4（防水墙面1）： 1、15厚DP M15.0干混抹灰砂浆分遍压实抹平(厨房需细沙拉毛) 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	2946.94	23.13	68162.72	32799.44	500.98		
114	011201001058	墙面一般抹灰	内墙5（砂浆墙面）： 1、15厚粉刷石膏砂浆打底分遍抹平 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	5338.41	37.01	197574.55	118726.24	747.38		
115	011201001059	墙面一般抹灰	其它1（女儿墙内侧墙面）： 1、8厚DP M15.0砂浆罩面 2、12厚DP M15.0砂浆打底扫毛 3、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	69.3	34.07	2361.05	1145.53	16.63		
本页小计							277967.3	157485.2	1370.04		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#　　标段：　　第 43 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
116	011201001060	墙面一般抹灰	界面剂： 1、墙柱面界面剂喷涂，砖墙面界面处理 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	10921.74	5.1	55700.87	32983.65	4150.26		
117	011201001061	墙面一般抹灰	玻纤网格布： 1、部位、材料品种、规格及做法：不同材料交接每边设至少200宽的耐碱玻璃纤维网格布一层 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	2964.96	6.4	18975.74	11770.89			
118	010607005011	砌块墙钢丝网加固	钢丝网（外墙5）： 1、部位、材料品种、规格及做法：外墙砌体材料选用加气块,需满铺钢丝网 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	1480.99	13.79	20422.85	6679.26			
119	010607005012	砌块墙钢丝网加固	钢丝网： 1、部位、材料品种、规格及做法：楼梯间和公共人流通道填充墙采用钢丝网砂浆面层加强 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	635.83	13.79	8768.1	2867.59			
本页小计							103867.56	54301.39	4150.26		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#　　标段：　　第 44 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
120	011203001007	零星项目一般抹灰	防水砂浆内表面（排水沟）： 1、20mm厚DP M15.0干混抹灰砂浆（加5%防水剂） 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求（建施01-8.3）	m2	2.22	60.31	133.89	79.48	0.53		
		天棚工程					19389.48	11276.26	1.74		
121	Z011201005005	阳台、雨篷板抹灰	顶棚9（钢筋混凝土雨棚）： 1、最薄处30厚C25细石砼1%找坡随捣随抹平(平均厚度：35mm) 2、现浇钢筋混凝土屋面板，表面清扫干净	m2	13.42	40.13	538.54	157.15	1.74		
122	011301001009	天棚抹灰	素水泥浆（独立梁侧及底部）： 1、顶棚砼位置均刷素水泥浆（带107胶）一道	m2	7363.65	2.56	18850.94	11119.11			
		油漆、涂料、裱糊工程					244395.64	120723.08			
本页小计							19523.37	11355.74	2.27		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#　　标段：　　第 45 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
123	011407002018	天棚喷刷涂料	顶棚2（涂料顶棚一）： 1、外墙乳胶漆饰面(燃烧性能A级),湿涂覆比小于0.5kg/m,且涂层干膜厚度不大于0.2mm(颜色等观感同外墙) 2、腻子两遍批平,周边下翻墙面30 3、钢筋混凝土板,表面清扫干净	m2	1475.47	29.28	43201.76	26543.71			
124	011407002019	天棚喷刷涂料	顶棚3（乳胶漆顶棚）： 1、内墙乳胶漆饰面(燃烧性能A级),湿涂覆比小于0.5kg/m,且涂层干膜厚度不大于0.2mm 2、腻子两遍批平,周边下翻墙面100 3、钢筋混凝土板,表面清扫干净	m2	298.9	27.36	8177.9	5377.21			
本页小计							51379.66	31920.92			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#　　标段：　　第 46 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
125	011407002020	天棚喷刷涂料	顶棚5（腻子顶棚）： 1、腻子两遍批平,周边下翻墙面100 2、板底孔洞用M15聚合物砂浆修补平整 3、钢筋混凝土板,表面清扫干净	m2	4930.23	16.67	82186.93	53936.72			
126	011407002021	天棚喷刷涂料	顶棚9（钢筋混凝土雨棚）： 1、耐水腻子两度 2、米黄色真石漆外墙涂料两遍(下翻墙面30)	m2	13.42	97.49	1308.32	416.56			
127	011407001017	墙面喷刷涂料	外墙4（涂料外墙面3）： 1、仿石漆外墙涂料(颜色、花色等观感仿外墙花岗岩,立面宜分色,分色处为深色外墙涂料)	m2	1074.19	80.52	86493.78	21591.22			
128	011407001018	墙面喷刷涂料	其它1（女儿墙内侧墙面）： 1、外墙真石漆	m2	69.3	80.52	5580.04	1392.93			
本页小计							175569.07	77337.43			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#　　标段：　　第 47 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
129	011407001019	墙面喷刷涂料	内墙2（乳胶漆内墙）： 1、白色内墙乳胶漆饰面(燃烧性能A级),湿涂覆比小于0.5kg/m,且涂层干膜厚度不大于0.2mm 2、满刮批腻子两度	m2	675.19	25.84	17446.91	11464.73			
		其他装饰工程					719110.04	39550.47	226.16		
130	011503001047	金属扶手、栏杆、栏板	设备平台防护栏杆（600mm高）： 1、铝合金防护栏杆 2、铝合金上边框 3、铝合金格栅框、铝合金格栅 4、50X50X2铝合金方管 5、40X40X4热浸镀锌钢管 6、具体做法详见图纸节点	m	185.64	184	34157.76				
本页小计							51604.67	11464.73			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#　　标段：　　第 48 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
131	011503001048	金属扶手、栏杆、栏板	连廊防护栏杆（1200mm高）： 1、铝合金玻璃栏杆：铝合金栏杆扶手 2、8+1.52PVB+8双钢化夹胶玻璃 3、含制作、运输、安装、预埋件、油漆、弧形增加费等 4、具体做法详见图纸节点	m	312.48	500	156240				
132	011503001049	金属扶手、栏杆、栏板	阳台防护栏杆（750mm高）： 1、铝合金玻璃栏杆，铝合金栏杆扶手 2、8+1.52PVB+8双钢化夹胶玻璃 3、含制作、运输、安装、预埋件、油漆、弧形增加费等 4、具体做法详见图纸节点	m	60.06	315	18918.9				
本页小计							175158.9				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#　　标段：　　第 49 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
133	011503001050	金属扶手、栏杆、栏板	阳台防护栏杆（1200mm高）： 1、铝合金玻璃栏杆，铝合金栏杆扶手 2、8+1.52PVB+8双钢化夹胶玻璃 3、含制作、运输、安装、预埋件、油漆、弧形增加费等 4、具体做法详见图纸节点	m	457.77	500	228885				
134	011503001051	金属扶手、栏杆、栏板	室内飘窗栏杆（950mm高）： 1、做法参图集22J403-1/3-48-PA36 2、不锈钢飘窗栏杆：扁钢立柱60*10mm，圆钢立柱直径20mm，扁钢扶手60*10mm 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	331.2	190	62928				
本页小计							291813				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#　　标段：　　第 50 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
135	011503001052	金属扶手、栏杆、栏板	上人屋面栏杆（750mm高）： 1、铝合金方管防护栏杆：方管扶手19*19mm、立柱65*65mm、下横杠38*25mm 2、上人屋面方钢栏杆 3、做法详见上人屋面栏杆详图 4、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	16.5	205	3382.5				
136	011503001053	金属扶手、栏杆、栏板	上人屋面栏杆（1200mm高）： 1、上人屋面方钢栏杆 2、铝合金方管防护栏杆：方管扶手19*19mm、立柱65*65mm、下横杠38*25mm 3、做法详见上人屋面栏杆详图 4、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	17.08	260	4440.8				
本页小计							7823.3				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#　　标段：　　第 51 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
137	011503001054	金属扶手、栏杆、栏板	上人屋面栏杆（1400mm高）： 1、铝合金方管防护栏杆：方管扶手19*19mm、立柱65*65mm、下横杠38*25mm 2、上人屋面方钢栏杆 3、做法详见上人屋面栏杆详图 4、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	11.2	280	3136				
138	011503001055	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯栏杆扶手(900mm高)： 1、做法参图集15J403-1/B14-A2型 2、不锈钢栏杆：钢管扶手60*3mm、立柱28mm 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	115.99	180	20878.2				
139	011503001056	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯靠墙扶手： 1、做法参图集11J930/K10-A 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	2.7	108	291.6				
本页小计							24305.8				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#　　标段：　　第 52 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
140	010512008009	沟盖板、井盖板、井圈	楼梯间排水沟： 1、300*500*15铸铁箅子 2、做法详见图集07J306，P28页6号 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m2	1.11	1048.25	1163.56	22.66	0.46		
141	010514001009	垃圾道、通风道、烟道	排气道、烟道： 1、装配式混凝土构件 烟道 断面周长1.5m以内 2、图集2013浙J44第6页，厨房选用DPC18(18层以下)/DPC12(12层以下) 3、烟道层封堵措施费用包含在此清单内，不另计封堵费用 4、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	210	192.94	40517.4	10596.6	58.8		
本页小计							41680.96	10619.26	59.26		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#　　标段：　　第 53 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
142	010514001010	垃圾道、通风道、烟道	排气道、烟道： 1、装配式混凝土构件 烟道 断面周长1.5m以内 2、图集2013浙J44第6页，卫生间选用DPC18(18层以下)/DPC12(12层以下) 3、烟道层封堵措施费用包含在此清单内，不另计封堵费用 4、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	633	163.54	103520.82	27687.42	139.26		
143	Z010514003005	排烟帽、排气帽	成品平屋面风帽： 1、做法参图集2013浙J44，P25页-Ⅰ型 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	2	204.56	409.12	147.24	0.12		
144	01B030	止回阀	止回阀： 1、成品止回阀安装 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	70	65.96	4617.2	598.5			
本页小计							108547.14	28433.16	139.38		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#　　标段：　　第 54 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
145	01B031	信报箱	信报箱： 1、信报箱(340x140x240),每户一个,安装高度距地0.4米,不大于1.7米 2、做法：面板不低于1.0厚的不锈钢，内隔板及背板不低于0.8厚的不锈钢，箱体标注户号，每户配锁及钥匙一套 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	70	100	7000				
146	01B032	空调打孔	空调打孔（DN100PVC套管含装饰圈）： 1、包含打孔及空调穿墙套管费用 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 图集01SJ913第71页,节点5 图集06J505-1第K9页节点C	个	319	28.3	9027.7				
本页小计							16027.7				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#　　标段：　　第 55 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
147	010606008007	钢梯	检修钢梯： 1、做法参考图集15J401第A10页T4A06钢梯： 2、金属面防火涂料1H 3、金属面防锈漆2遍 4、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.222	11250.83	2497.68	498.05	27.52		
148	01B033	责任标牌	建筑责任标牌： 1、花岗岩建筑责任标牌 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	块	1	800	800				
149	01B034	沉降观测点	沉降观测点： 1、沉降观测点 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	6	28.3	169.8				
150	01B035	不锈钢挡水板	飘窗空腔内5厚不锈钢挡水板： 1、5mm厚不锈钢挡水板 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	268.8	60	16128				
本页小计							19595.48	498.05	27.52		
合　计							9640365.45	1554957.55	37555.93		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#　　标段：　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架工程					724113.06	388999.54	18142.94		
1	011701001009	综合脚手架	1、建筑结构形式：现浇钢筋混凝土框架结构 2、部位：檐高70m以内 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、安全网及卸料平台 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	7368.1	51.46	379162.43	161287.71	14588.84		
2	Z011702035009	一般支撑架	1、结构层高：地上结构层高(m以内) 3.5 2、支撑类型：结合方案自行考虑，满足质量安全要求	m3	22069.79	15	331046.85	218932.32	3089.77		
3	Z011702035010	一般支撑架	1、结构层高：地上结构层高(m以内) 5 2、支撑类型：结合方案自行考虑，满足质量安全要求	m3	63.05	16.11	1015.74	688.51	8.83		
4	Z011701009005	电梯井脚手架	1、电梯井高度：54.5米	座	2	6444.02	12888.04	8091	455.5		
		混凝土模板及支架（撑）					1241910.46	657005.01	2415.26		
本页小计							724113.06	388999.54	18142.94		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#　　标段：　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	011702002006	矩形柱	1、构件类型：矩形柱 2、模板类型：高精度复合木模	m2	37.44	71.23	2666.85	1410.36	2.62		
6	011702003006	构造柱	1、构件类型：构造柱 2、模板类型：复合木模	m2	767.9	51.95	39892.41	17661.7	675.75		
7	011702006006	矩形梁	1、构件类型：矩形梁 2、模板类型：高精度复合木模	m2	3865.71	65.25	252237.58	137155.39	270.6		
8	011702008010	圈梁	1、构件类型：圈梁 2、模板类型：复合木模	m2	101.74	56.67	5765.61	3411.34	67.15		
9	011702008011	翻边	1、构件类型：翻边 2、模板类型：复合木模	m2	3.78	56.67	214.21	126.74	2.49		
10	011702009006	过梁	1、构件类型：过梁 2、模板类型：复合木模	m2	375.09	56.67	21256.35	12576.77	247.56		
11	011702011008	直形墙	1、构件类型：直形墙 2、模板类型：高精度复合木模	m2	8742.79	54.39	475520.35	244535.84	612		
12	011702013006	短肢剪力墙、电梯井壁	1、构件类型：电梯井壁 2、模板类型：高精度复合木模	m2	1709.88	74.85	127984.52	75234.72	119.69		
13	011702016014	平板	1、构件类型：现浇板 2、模板类型：高精度复合木模	m2	1337.94	41.46	55470.99	27896.05	80.28		
本页小计							981008.87	520008.91	2078.14		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#　　标段：　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	011702016015	平板	1、构件类型：挡水翻边 2、模板类型：高精度复合木模	m2	949.66	41.46	39372.9	19800.41	56.98		
15	011702016016	平板	1、构件类型：叠合楼板 2、模板类型：高精度复合木模	m2	3401.96	41.46	141045.26	70930.87	204.12		
16	011702022005	天沟、檐沟	1、构件类型：天沟挑檐 2、模板类型：高精度复合木模	m2	240.69	108.13	26025.81	14905.93	16.85		
17	011702021006	栏板	1、构件类型：栏板、翻檐直形 2、模板类型：高精度复合木模	m2	584.86	65.35	38220.6	21680.76	40.94		
18	011702023005	雨篷、悬挑板、阳台板	1、构件类型：雨篷 2、模板类型：高精度复合木模	m2水平投影面积	5.92	143.74	850.94	560.45	0.83		
19	011702024006	楼梯	1、构件类型：楼梯 2、模板类型：高精度复合木模	m2	64.65	195.96	12668.81	8128.44	9.05		
20	Z011702033005	线条模板增加费	1、构件类型：线条模板增加费 三道以内 2、模板类型：高精度复合木模	m	417.4	6.51	2717.27	989.24	8.35		
本页小计							260901.59	136996.1	337.12		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：5#楼-5#　　标段：　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		垂直运输					567048.98		448201.52		
21	011703001007	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋式混凝土框架结构 2、部位：建筑物檐高70m以内 3、装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	7368.1	76.96	567048.98		448201.52		
		超高施工增加					359268.56	234673.99	34998.48		
22	011704001009	超高施工增加	1、超高人工、机械降效增加费 2、建筑物檐口高度、层数:建筑物檐高70m以内	m2	7368.1	40.47	298187.01	234673.99	4199.82		
23	011704001010	超高施工增加	1、超高加压水泵台班及其他费用 2、建筑物檐口高度、层数:建筑物檐高70m以内 3、实际层高：3.5m以内	m2	7368.1	8.29	61081.55		30798.66		
本页小计							926317.54	234673.99	483200		
合　计							2892341.06	1280678.54	503758.2		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼-5#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		300271.94	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	9.69	300271.94	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计				300271.94	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5#楼-5#　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	52369.41	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	52369.41	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		52369.41	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：5#楼-5#　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	52369.41	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			52369.41	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：5#楼-5#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：5#楼-5#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：5#楼-5#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：5#楼-5#　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	9640365.45	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	1448289.77	
2	措施项目费		3192613	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	2892341.06	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	1650491.86	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	300271.94	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		300271.94	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		52369.41	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	52369.41	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	52369.41	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	878814.47	
5	增值税	计算基数×费率	1238774.61	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	15,002,936.94	

【表10.2.2-13】

单项工程招标控制价费用表

工程名称：6#楼　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	9715141.37	
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	1673785.32	
2	措施项目费		2837454.43	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	2540499.94	
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	1429514.74	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	296954.49	
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		295658.42	
3	其他项目费		52578.7	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	52578.7	
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	52578.7	
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.3	计日工	3.3.1+3.3.2+3.3.3		
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		
3.4.1	专业发包工程管理费			
3.4.2	甲供材料设备管理费			
4	规费	Σ计算基数×费率	887639.7	
5	增值税	Σ计算基数×费率	1214353.28	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	14707167.48	

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：6#楼-6#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	659299.83	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	156113.87	
2	措施项目费		40713.55	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	26039.75	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	15308.96	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	14673.8	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		14005.25	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		2965.61	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	2965.61	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	2965.61	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	52506.81	
5	增值税	计算基数×费率	67993.72	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	823,479.52	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#强电　　标段：　　第 1 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		强电工程					659299.83	166288.79	5608.99		
1	030404017146	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：AL1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	4	1093.46	4373.84	671.56			
2	030404017147	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：AL2 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	48	1043.46	50086.08	8058.72			
3	030404017148	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+6#-AP-g1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4738.51	4738.51	178.8			
本页小计							59198.43	8909.08			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#强电　　标段：　　第 2 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	030404017149	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+6#-AP-g1(b) 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4423.51	4423.51	178.8			
5	030404017150	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+14-AL-1h1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	1232.88	1232.88	139.91			
6	030404017151	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+14-AP-DT1/+14-AP-DT2 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	2	5525.88	11051.76	279.82			
本页小计							16708.15	598.53			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#强电　　标段：　　第 3 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	030404017152	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+6#-AP-x1/+6#-AP-x1(b) 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	2	6817.51	13635.02	357.6			
8	030404017153	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+14-APE-tx1/+14-APE-tx2 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	2	5290.51	10581.02	357.6			
9	030404017154	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+B1-AL-zd1/+B1-AL-zd2 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	2	4993.51	9987.02	357.6			
本页小计							34203.06	1072.8			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#强电　　标段：　　第 4 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
10	030404017155	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+B1-APE1/+B1-APE2 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3770.51	7541.02	357.6			
11	030404017156	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+14-APE-yj1/+14-APE-yj2 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	2	5405.88	10811.76	279.82			
12	030404017157	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：+B1-1ALEE1/+B1-1ALEE2 3、规格：含通信模块、连锁控制、充电模块、回路控制模块及箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	2	5755.51	11511.02	357.6			
本页小计							29863.8	995.02			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#强电　　标段：　　第 5 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
13	030411003028	桥架	1、名称：金属桥架 2、型号：槽式 3、规格：200*100mm 4、材质：热镀锌板+防火喷塑 5、类型：封闭式 6、接地：含接地跨接	m	217.22	92.92	20184.08	4227.1	228.08		
14	030413001013	铁构件	1、名称：桥架支撑架 2、材质：型钢（镀锌）	kg	238.94	11	2628.34	869.74	90.8		
15	030408008018	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：有机防火堵料、防火隔板 3、部位：盘柜下	处	26	91.79	2386.54	1592.24			
16	030411001064	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	1063.4	10.85	11537.89	4423.74	53.17		
17	030411001065	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	495.82	7.39	3664.11	2141.94			
本页小计							40400.96	13254.76	372.05		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#强电　　标段：　　第 6 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
18	030411001066	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PC 3、规格：DN40 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	476.82	13.88	6618.26	2851.38			
19	030411001067	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	9669.44	7.39	71457.16	41771.98			
20	030411001068	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	768.93	9.01	6928.06	3544.77			
21	030411001069	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：SC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	23.28	14.98	348.73	130.14	5.59		
22	030411001070	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：SC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	16.16	19.95	322.39	109.56	5.49		
本页小计							85674.6	48407.83	11.08		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#强电　　标段：　　第 7 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
23	030411001071	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：SC 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	21.43	24.43	523.53	153.22	7.29		
24	030411001072	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：SC 3、规格：DN50 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	5.91	40.01	236.46	73.05	2.84		
25	030408001062	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电缆 2、型号：BBTRZ 3、规格：5*10 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	167.1	58.96	9852.22	497.96	140.36		
本页小计							10612.21	724.23	150.49		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#强电　　标段：　　第 8 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
26	030408001063	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电缆 2、型号：BBTRZ 3、规格：5*16 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	160.61	103.62	16642.41	1219.03	202.37		
27	030408001064	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：FS-WDZB2N-YJY 3、规格：4*2.5 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	20.96	20.21	423.6	39.4	1.05		
28	030408001065	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB2N-YJY 3、规格：4*10 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	8.26	36.96	305.29	15.53	0.41		
本页小计							17371.3	1273.96	203.83		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#强电　　标段：　　第 9 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
29	030408001066	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB2N-YJY 3、规格：5*2.5 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	25.36	21.5	545.24	47.68	1.27		
30	030408001067	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB2-YJY 3、规格：5*6 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	59.15	28.39	1679.27	111.2	2.96		
31	030408001068	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB2N-YJY 3、规格：5*6 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	49.15	29.57	1453.37	92.4	2.46		
本页小计							3677.88	251.28	6.69		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#强电　　标段：　　第 10 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
32	030408001069	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB2-YJY 3、规格：5*10 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	111.46	44.2	4926.53	209.54	5.57		
33	030408001070	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB2-YJY 3、规格：5*16 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	323.46	64.15	20749.96	760.13	19.41		
34	030408001071	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB2N-YJY 3、规格：5*16 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	9.73	66.76	649.57	22.87	0.58		
本页小计							26326.06	992.54	25.56		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#强电　　标段：　　第 11 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
35	030408002009	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：FS-WDZB2N-KYJY 3、规格：4*1.5 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	10.41	7.01	72.97	19.36			
36	030408006015	电力电缆头	1、名称：干包式电力电缆头 2、规格：10mm2以下三芯及以上 3、安装部位：户内 4、电压等级（kV）：0.6/1KV	个	42	27.79	1167.18	401.94			
37	030408006016	电力电缆头	1、名称：干包式电力电缆头 2、规格：25mm2以下三芯及以上 3、安装部位：户内 4、电压等级（kV）：0.6/1KV	个	24	37.05	889.2	306			
本页小计							2129.35	727.3			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#强电　　标段：　　第 12 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
38	030408007006	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、规格：终端头(芯以下)6 3、安装部位：户内 4、电压等级（kV）：0.6/1KV	个	2	31.02	62.04	24.74			
39	030411004122	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	16348.99	2.82	46104.15	10953.82			
40	030411004123	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	5799.93	3	17399.79	3885.95			
41	030411004124	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：4mm2 5、材质：铜芯	m	2912.47	3.78	11009.14	1805.73			
本页小计							74575.12	16670.24			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#强电　　标段：　　第 13 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
42	030411004125	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：4mm2 5、材质：铜芯	m	1392.67	4.09	5696.02	863.46			
43	030411004126	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：6mm2 5、材质：铜芯	m	1525.11	5.11	7793.31	945.57			
44	030411004127	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：6mm2 5、材质：铜芯	m	762.56	5.54	4224.58	472.79			
45	030411004128	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2-BYJ 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	3691.48	3	11074.44	2473.29			
46	030411004129	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2-BYJR 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	1804.2	3.19	5755.4	1208.81			
本页小计							34543.75	5963.92			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#强电　　标段：　　第 14 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
47	030411004130	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2N-BYJ 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	618.03	3.35	2070.4	414.08			
48	030411004131	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2N-BYJR 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	288.52	3.45	995.39	193.31			
49	030411004132	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2-BYJ 4、规格：16mm2 5、材质：铜芯	m	88.2	12.56	1107.79	65.27			
50	030411004133	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2-BYJR 4、规格：16mm2 5、材质：铜芯	m	582.42	13.62	7932.56	430.99			
51	030411004134	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2-BYJ 4、规格：25mm2 5、材质：铜芯	m	1076.65	19.19	20660.91	990.52			
本页小计							32767.05	2094.17			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#强电　　标段：　　第 15 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
52	030411004135	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2N-RYJS 4、规格：2*2.5mm2 5、材质：铜芯	m	806.12	6.09	4909.27	475.61			
53	030404031011	小电器	1、压铜接线端子 导线截面（mm2）≤16	个	68	6.04	410.72	148.92			
54	030404031012	小电器	1、压铜接线端子 导线截面（mm2）≤35	个	192	8.57	1645.44	558.72			
55	030412005015	荧光灯	1、名称：单管荧光灯 2、型号：LED-T8 3、规格：1*22W 4、类型：吸顶式	套	4	62.59	250.36	66.4			
56	030412005016	荧光灯	1、名称：壁挂单管荧光灯 2、型号：LED-T8 3、规格：1*18W 4、类型：吸顶式	套	2	51.88	103.76	33.2			
57	030412005017	荧光灯	1、名称：双管荧光灯 2、型号：LED-T8 3、规格：2*18W 4、类型：吸顶式	套	4	66.34	265.36	83.48			
58	030412001047	普通灯具	1、名称：红外感应吸顶灯 2、型号：LED 3、规格：1*10W 4、类型：吸顶式	套	130	82.92	10779.6	2324.4			
本页小计							18364.51	3690.73			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#强电　　标段：　　第 16 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
59	030412001048	普通灯具	1、名称：平座灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：吸顶式	套	504	17.18	8658.72	3921.12			
60	030412002006	工厂灯	1、名称：防水防尘灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：吸顶式	套	206	117.11	24124.66	4661.78			
61	030412001049	普通灯具	1、名称：壁灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：底边距地2.6m明装	套	82	104.37	8558.34	1374.32			
62	030412001050	普通灯具	1、名称：红外感应壁灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：底边距地2.6m明装	套	4	108.91	435.64	67.04			
63	030412001051	普通灯具	1、名称：应急照明灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/5W 4、类型：吸顶式	套	60	145.74	8744.4	1072.8			
本页小计							50521.76	11097.06			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#强电　　标段：　　第 17 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
64	030412001052	普通灯具	1、名称：应急照明灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/8W 4、类型：吸顶式	套	64	161.9	10361.6	1144.32			
65	030412001053	普通灯具	1、名称：壁挂应急照明灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、类型：底边距地2.6m明装	套	16	119.02	1904.32	268.16			
66	030412004025	装饰灯	1、名称：疏散指示标志灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、安装形式：疏散门上方200mm明装	套	40	121.72	4868.8	743.2			
67	030412004026	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、安装形式：疏散门上方200mm明装	套	2	121.72	243.44	37.16			
68	030412004027	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、安装形式：底高2.4m明装	套	2	121.72	243.44	37.16			
本页小计							17621.6	2230			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#强电　　标段：　　第 18 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
69	030412004028	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、安装形式：底高0.5m明装	套	2	121.72	243.44	37.16			
70	030108006006	其他风机	1、名称：卫生间通风器 2、规格：300*300,600CHM/40Pa/25W/~220V	台	6	373.88	2243.28	187.74			
71	030404034036	照明开关	1、名称：单联双控暗开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	256	17.26	4418.56	1868.8			
72	030404034037	照明开关	1、名称：单极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	250	16.53	4132.5	1825			
73	030404034038	照明开关	1、名称：单极防溅开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	82	21.42	1756.44	598.6			
本页小计							12794.22	4517.3			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#强电　　标段：　　第 19 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
74	030404034039	照明开关	1、名称：双极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	28	18.97	531.16	204.4			
75	030404034040	照明开关	1、名称：双极防溅开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	50	26.15	1307.5	365			
76	030404034041	照明开关	1、名称：三极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	56	22.04	1234.24	408.8			
77	030404035060	插座	1、名称：单相二，三孔插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	574	20.39	11703.86	4942.14			
78	030404035061	插座	1、名称：冰箱插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	52	20.39	1060.28	447.72			
本页小计							15837.04	6368.06			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#强电　　标段：　　第 20 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
79	030404035062	插座	1、名称：厨房插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,带开关 4、安装方式：暗装	个	104	20.39	2120.56	895.44			
80	030404035063	插座	1、名称：剃须插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,IP54 4、安装方式：暗装	个	104	20.39	2120.56	895.44			
81	030404035064	插座	1、名称：洗衣机插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,IP54,带开关 4、安装方式：暗装	个	52	20.39	1060.28	447.72			
82	030404035065	插座	1、名称：油烟机插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	52	20.39	1060.28	447.72			
83	030404035066	插座	1、名称：电气竖井单相二，三孔插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	56	20.39	1141.84	482.16			
本页小计							7503.52	3168.48			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#强电　　标段：　　第 21 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
84	030404035067	插座	1、名称：水井单相二，三孔防溅插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,防护等级IP55 4、安装方式：暗装	个	28	20.39	570.92	241.08			
85	030404035068	插座	1、名称：信报箱插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	2	20.39	40.78	17.22			
86	030404035069	插座	1、名称：LED信息屏插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	2	68.01	136.02	17.22			
87	030404035070	插座	1、名称：壁空调插座 2、材质：86型 3、规格：250V 16A,带开关 4、安装方式：暗装	个	4	20.39	81.56	34.44			
88	030411006029	接线盒	1、名称：开关盒、插座盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	16	8.4	134.4	51.68			
本页小计							963.68	361.64			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#强电　　标段：　　第 22 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
89	030411006030	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	186	8.68	1614.48	571.02			
90	030411006031	接线盒	1、名称：开关盒、插座盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	1892	5.96	11276.32	6111.16			
91	030411006032	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	936	6.24	5840.64	2873.52			
92	030409008008	等电位端子箱、 测试板	1、名称：LEB局部等电位箱 2、含箱内接线	台	128	101.35	12972.8	7188.48	165.12		
93	030409001007	接地极	1.名称:热镀锌连接钢板 2.规格:-120*60*6	块	24	291.27	6990.48	2771.52	228.48		
94	030409005011	避雷网	1、名称：避雷带 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装形式：暗敷	m	80.61	16.05	1293.79	576.36	54.81		
本页小计							39988.51	20092.06	448.41		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#强电　　标段：　　第 23 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
95	030409005012	避雷网	1、名称：避雷带 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ12 4、安装形式：沿折板支架敷设	m	247.33	17.84	4412.37	1577.97	403.15		
96	030409003007	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、安装形式：利用建筑结构钢筋引下 3、断接卡子、箱材质、规格：断接卡子制作安装 2套	m	477.73	13.16	6286.93	2670.51	1915.7		
97	030409004022	均压环	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋	m	190	5.37	1020.3	492.1	207.1		
98	030409004023	均压环	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋　卫生间接地中的底板钢筋网焊接无论跨接或点焊	m	816	6.44	5255.04	2537.76	1068.96		
99	030409004024	均压环	避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接	处	22	31.97	703.34	357.28	134.64		
100	030409004025	均压环	接地跨接线安装 钢制、铝制窗接地	处	2	24.99	49.98	25.66	4.62		
本页小计							17727.96	7661.28	3734.17		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#强电　　标段：　　第 24 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
101	030409002029	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装部位：户内 5、安装形式：沿砖混结构暗敷	m	4.4	16.05	70.62	31.46	2.99		
102	030409002030	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：25*4 4、安装部位：户内 5、安装形式：沿砖混结构暗敷	m	21.4	15.52	332.13	153.01	14.55		
103	030409002031	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：25*4 4、安装部位：户内 5、安装形式：井道明敷	m	169.5	21.16	3586.62	1844.16	127.13		
104	030409002032	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：40*4 4、安装部位：户内 5、安装形式：井道明敷	m	162.1	21.82	3537.02	1763.65	121.58		
本页小计							7526.39	3792.28	266.25		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#强电　　标段：　　第 25 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
105	030409002033	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装部位：户内 5、安装形式：埋地敷设	m	15	37.19	557.85	355.35	15.3		
106	030414011007	接地装置	母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网	系统	1	256.45	256.45	152.87	41.76		
107	030414002007	送配电装置系统	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	4	231.58	926.32	607.92	95		
108	030414004007	自动投入装置	低压双电源自动切换装置调试	系统	10	65.83	658.3	258.1	238.4		
本页小计							2398.92	1374.24	390.46		
合　计							659299.83	166288.79	5608.99		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		0313 措施项目					26039.75	9156.34	7157.58		
1	031301017026	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第四册	项	1	6923.09	6923.09	1663.77			
2	031302007021	高层施工增加	电气设备安装工程 建筑物超高增加费18层以下（60m）	项	1	19116.66	19116.66	7492.57	7157.58		
本页小计							26039.75	9156.34	7157.58		
合　计							26039.75	9156.34	7157.58		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-6#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		14005.25	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	14005.25	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	445.7	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	222.85	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	100		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：6#楼-6#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	2965.61	明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	2965.61	明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
5	三通一平费		明细详见表10.2.2-21
合　　计		2965.61	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：6#楼-6#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	2965.61	
2	优质工程增加费	元		
3	其他暂列金额			
3.1				
3.2				
3.3				
合　　计			2965.61	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：6#楼-6#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：6#楼-6#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：6#楼-6#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：6#楼-6#消电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程量×综合单价）	89958.13	见表 10.2.2-16
1.1	其中 人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	27943.16	
2	措施项目费	（2.1+2.2）	5281.68	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施项目工程量×综合单价）	2761.1	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中 人工费+机械费	Σ技术措施项目（人工费+机械费）	1502.86	
2.2	施工组织措施项目	Σ计算基数×费率	2520.58	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中 安全文明施工基本费	Σ计算基数×费率	2405.74	见表 10.2.2-20
3	其他项目费	3.1+3.2+3.3+3.4+3.5	509.42	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	509.42	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	509.42	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	9019.32	
5	增值税	计算基数×税率	9429.17	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	114,197.72	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#消电　　标段：　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		消电					89958.13	29629.54	1129.17		
1	030904008043	模块（模块箱）	消防端子箱 详见图纸 详见图纸	台	30	233.84	7015.2	1466.1	102		
2	030904008044	模块（模块箱）	模块箱 详见图纸	台	31	233.84	7249.04	1514.97	105.4		
3	030411003029	桥架	1、名称：金属桥架（设置防火隔板） 2、型号：槽式 3、规格：100*50mm 4、材质：热镀锌板+防火喷塑 5、类型：封闭式 6、接地：含接地跨接 详见图纸	m	95.2	64.24	6115.65	1852.59	99.96		
4	030413001014	铁构件	1、名称：桥架支撑架 2、材质：型钢（镀锌）	kg	104.72	11	1151.92	381.18	39.79		
5	030411001073	配管	1、名称:焊接钢管 2、材质:SC管 3、规格:DN25 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	431.6	19.95	8610.42	2926.25	146.74		
本页小计							30142.23	8141.09	493.89		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#消电　　标段：　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	030411001074	配管	1、名称:焊接钢管 2、材质:SC管 3、规格:DN20 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	452.59	14.98	6779.8	2529.98	108.62		
7	030411004136	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内配线 3、型号：WDZB2N-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	424.91	6.09	2587.7	250.7			
8	030411004137	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2N-BYJ 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	850.1	3.35	2847.84	569.57			
9	030411004138	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽配线 3、型号：WDZB2N-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	95.2	4.28	407.46	73.3			
10	030411004139	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZB2N-BYJ 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	95.2	3.28	312.26	73.3			
本页小计							12935.06	3496.85	108.62		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#消电　　标段：　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	030904001009	点型探测器	1、名称：点型光感烟探测器 2、线制：总线制 含探测器底座安装 详见图纸	个	134	80.71	10815.14	3214.66	24.12		
12	030904005007	声光报警器	编码火警声光警报器	个	28	111.06	3109.68	1189.16	1.96		
13	030904003007	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、线制：总线制 详见图纸	个	28	63.64	1781.92	396.48	1.96		
14	030904006013	消防报警电话插孔（电话）	编码手动报警按钮(带消防电话插孔)	个	28	48.74	1364.72	129.36	1.96		
15	030904007013	消防广播（扬声器）	消防应急广播吸顶扬声器	个	28	89.34	2501.52	504.84	1.96		
16	030904007014	消防广播（扬声器）	消防应急广播壁挂扬声器	个	26	83.79	2178.54	352.56	1.82		
17	030904006014	消防报警电话插孔（电话）	总线制消防电话分机	个	2	69.21	138.42	16.4	0.14		
18	030904008045	模块（模块箱）	短路隔离器 详见图纸	个	30	128.52	3855.6	1908.6	85.2		
19	030904008046	模块（模块箱）	广播声响控制模块 详见图纸	个	2	349.88	699.76	127.24	5.68		
20	030904008047	模块（模块箱）	编码单输入输出模块	个	30	188.33	5649.9	1908.6	85.2		
本页小计							32095.2	9747.9	210		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#消电　　标段：　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
21	030904008048	模块（模块箱）	消防电源监控模块 详见图纸	个	8	268.88	2151.04	508.96	22.72		
22	030411006033	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	344	8.68	2985.92	1056.08			
23	030905001013	自动报警系统调试	火灾事故广播喇叭及音箱、电话插孔调试	系统	1	1281	1281	748.44	99.12		
24	030905001014	自动报警系统调试	自动报警系统调试 256点以内	系统	1	6531.88	6531.88	4705.42	194.82		
25	030408008019	防火堵洞	1、名称：防火封堵 2、材质：柔性防火封堵材料 3、位置：桥架穿越处	处	20	91.79	1835.8	1224.8			
本页小计							14785.64	8243.7	316.66		
合　计							89958.13	29629.54	1129.17		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		0313 措施项目					2761.1	934.58	669.89		
1	031301017027	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第九册	项	1	972.22	972.22	233.33			
2	031302007022	高层施工增加	消防工程 建筑物超高增加费18层以下（60m）	项	1	1788.88	1788.88	701.25	669.89		
本页小计							2761.1	934.58	669.89		
合　计							2761.1	934.58	669.89		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-6#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		2405.74	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	2405.74	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	76.56	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	38.28	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	100		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：6#楼-6#消电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	509.42	明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	509.42	明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
5	三通一平费		明细详见表10.2.2-21
合　　计		509.42	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：6#楼-6#消电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	509.42	
2	优质工程增加费	元		
3	其他暂列金额			
3.1				
3.2				
3.3				
合　　计			509.42	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：6#楼-6#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：6#楼-6#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：6#楼-6#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　计				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#暖通、消防水　　标段：　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		消防水					50421.74	11923.34	497.14		
1	030901002018	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN100 1.0MPa 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计要求 5、其他：含沟槽管件	m	106.9	96.85	10353.27	3195.24	42.76		
2	030901002019	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN65 1.0MPa 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计要求	m	65.05	77.44	5037.47	1730.98	19.52		
3	031003001033	螺纹阀门	1、类型：ZSFP-25自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	1	80.7	80.7	19.97	0.1		
4	030601002015	压力仪表	1、名称:压力仪表（含取源部件、仪表接头） 2、规格:DN65	台	1	105.23	105.23	39.19	0.76		
本页小计							15576.67	4985.38	63.14		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#暖通、消防水　　标段：　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	030901010017	室内消火栓	1、名称：减压稳压单栓消防柜 2、型号、规格：DN65 3、附件材质、规格：栓口直径65mm,水枪喷嘴19mm,内衬麻质水带65mm 19m长,手提磷酸\M+1EFA7盐干粉灭火器2只	套	26	911.19	23690.94	2995.72	12.22		
6	030901010018	室内消火栓	1、名称：试验消火栓安装 2、型号、规格：DN65 3、附件材质、规格：详见设计说明	套	1	173.88	173.88	90.44	0.46		
7	030901013007	灭火器	灭火器箱(含MF/ABC4*2灭火器)	组	4	256.41	1025.64	140.08			
8	031002003091	套管	刚性防水套管制作安装 DN150	个	2	342.59	685.18	290.84	78.76		
9	031002003092	套管	一般穿楼板钢套管制作安装 DN150	个	26	106.85	2778.1	1359.8	27.82		
10	Z031003018008	沟槽式法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：沟槽连接	个	2	627.76	1255.52	189.24	78.48		
本页小计							29609.26	5066.12	197.74		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#暖通、消防水　　标段：　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	Z031003018009	沟槽式法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：沟槽连接	个	1	508.35	508.35	69.59	2.63		
12	031003003035	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀（含检查接线） 2、材质:碳钢 3、规格:DN100 4、连接形式:法兰连接	个	2	766.75	1533.5	176.3	37.56		
13	031002001015	管道支架	管道支吊架制作安装	Kg	85.05	15.51	1319.13	598.75	78.25		
14	031201003017	金属结构刷油	管道支架先刷樟丹两道再刷调和漆两道	kg	85.05	1.95	165.85	78.25	25.52		
15	031201001015	管道刷油	管道刷樟丹两道再刷调和漆两道	m2	53.91	15.79	851.24	460.93			
16	030905002013	水灭火系统控制装置调试	消火栓灭火系统调试	点	26	32.99	857.74	488.02	92.3		
		暖通					106770.38	15865.23	2410.98		
本页小计							5235.81	1871.84	236.26		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#暖通、消防水　　标段：　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
17	030702001011	钢面镁质复合管道	1、材质：单面钢面镁质复合风管 2、形状：矩形 3、规格：长边长（mm）≤1000 4、板材厚度：20mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：型钢法兰支吊架 6、接口形式：咬口	m2	273.67	96.38	26376.31	6559.87	1469.61		
18	030702001012	钢面镁质复合管道	1、材质：单面钢面镁质复合风管 2、形状：矩形 3、规格：长边长（mm）≤1250 4、板材厚度：20mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：型钢法兰支吊架 6、接口形式：咬口	m2	5.99	92.31	552.94	133.94	25.16		
19	030703001055	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、型号：350*350 3、支架形式、材质：独立支吊架	个	4	390.83	1563.32	296.72	29.4		
本页小计							28492.57	6990.53	1524.17		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#暖通、消防水　　标段：　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
20	030703001056	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、型号：500*1000 3、支架形式、材质：独立支吊架	个	2	800.63	1601.26	230.9	16.84		
21	030703001057	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、型号：900*550 3、支架形式、材质：独立支吊架	个	4	795.96	3183.84	461.8	33.68		
22	030703001058	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、型号：Φ1010 3、支架形式、材质：独立支吊架	个	2	1315.6	2631.2	230.9	16.84		
23	030703001059	碳钢阀门	1、名称：电动多叶调节风阀 2、型号：500*1000 3、具体做法详见图纸	个	2	591.75	1183.5	77.18	8.92		
24	030703007021	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：多叶送风口 平时常闭,自动和手动开启,输出信号 2、型号：800*1250	个	24	1400.58	33613.92	983.52	2.64		
本页小计							42213.72	1984.3	78.92		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#暖通、消防水　　标段：　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
25	030108003018	轴流通风机	1、JSF-I-1000低噪声轴流风机(41540CHM*358Pa*11kW) 2、减振底座形式、数量：隔振垫4个 3、详见设计图纸	台	2	4786.59	9573.18	943.46	4.76		
26	030503006003	传感器	1、名称：余压传感器（带泄压阀执行器）500*1000	台	2	490.46	980.92	99.24	0.62		
27	030503006004	传感器	1、名称：余压传感器	台	24	290.46	6971.04	1190.88	7.44		
28	030101011002	控制装置	手动控制装置	台	1	215.81	215.81	22.95			
29	030703021019	静压箱	1、名称：消声静压箱 2、型号：1500*800*1500 3、具体做法详见图纸	个	2	3796.72	7593.44	836.08	102.7		
30	030703019002	柔性接口	1、名称：耐高温陶瓷纤维布软接头	m2	1.9	381.01	723.92	152.3	3.33		
31	030404033002	风扇	1.名称:DFBZ-2.5方形壁式排气扇，外带防虫网 2.规格:(600CHM*40Pa*0.025kW/220V)	台	4	411.88	1647.52	125.16			
本页小计							27705.83	3370.07	118.85		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#暖通、消防水　　标段：　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
32	031201003018	金属结构刷油	手工除锈 一般钢结构轻锈 一般钢结构 防锈漆第一遍 一般钢结构 防锈漆增一遍 一般钢结构 调和漆第一遍 一般钢结构 调和漆增一遍	kg	1180.8	1.91	2255.33	1086.34	354.24		
33	03B041	45度防雨弯头，带金属防护网	1.名称:45度防雨弯头，带金属防护网 2.规格:Φ1010	个	2	18	36				
34	03B042	导流遮挡措施	1.名称:导流遮挡措施 2.规格:Φ1010	个	1	550	550				
35	031002003093	管道支架	管道支吊架制作安装	Kg	274.42	15.51	4256.25	1931.92	252.47		
36	031201003019	金属结构刷油	管道支架先刷樟丹两道再刷调和漆两道	kg	274.42	1.95	535.12	252.47	82.33		
37	030704001002	通风工程检测、调试	通风空调系统调试费	系统	1	725.56	725.56	249.6			
本页小计							8358.26	3520.33	689.04		
合　计							157192.12	27788.57	2908.12		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-6#暖通、消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		2375.03	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	2375.03	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	75.58	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	37.79	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计				2488.4	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：6#楼-6#暖通、消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	502.91	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	502.91	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
合　　计		502.91	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：6#楼-6#暖通、消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	502.91	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			502.91	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：6#楼-6#暖通、消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：6#楼-6#暖通、消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：6#楼-6#暖通、消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：6#楼-6#暖通、消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	157192.12	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	27994.51	
2	措施项目费		4355.84	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	1867.44	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	1075.58	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	2488.4	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		2375.03	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		502.91	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	502.91	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	502.91	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	8904.17	
5	增值税	计算基数×费率	15385.95	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	186,340.99	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#暖通、消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					1867.44	650	496.51		
1	031301017028	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第七册	项	1	540.69	540.69	130.23			
2	031302007023	高层施工增加	通风空调安装工程 建筑物超高增加费18层以下（60m）	项	1	1326.75	1326.75	519.77	496.51		
本页小计							1867.44	650	496.51		
合　计							1867.44	650	496.51		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#给排水　　标段：　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		给排水					373036.58	99833.23	2550.79		
1	031001006072	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:PPR（食品级）DN25 S5 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	255.32	20.23	5165.12	2277.45	28.09		
2	031001006073	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:PPR（食品级）DN20 S5 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	2103.3	16.42	34536.19	16952.6	231.36		
本页小计							39701.31	19230.05	259.45		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#给排水　　标段：　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	031001006074	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:PPR（食品级）DN15 S5 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	34.32	14.36	492.84	247.45	3.78		
4	031001006075	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质:污废水、通气管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN100 4.连接形式:粘接	m	1359.32	44.73	60802.38	18269.26			
5	031001006076	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质:污废水、通气管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN75 4.连接形式:粘接	m	212.44	28.87	6133.14	2355.96			
6	031001006077	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质:污废水、通气管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN50 4.连接形式:粘接	m	175.96	20.04	3526.24	1599.48			
本页小计							70954.6	22472.15	3.78		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#给排水　　标段：　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	031001006078	塑料管	1.安装部位: 室内（设置于管道井、封闭式管廊内） 2.介质:排水管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN75 4.连接形式:粘接	m	105.9	31.73	3360.21	1408.47			
8	031001006079	塑料管	1.安装部位: 室内（设置于管道井、封闭式管廊内） 2.介质:排水管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN50 4.连接形式:粘接	m	12.94	22.39	289.73	141.18			
9	031001006080	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质:空调冷凝排水 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN50 4.连接形式:粘接	m	176.44	20.04	3535.86	1603.84			
10	031001006081	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:高层建筑雨水管 3.材质、规格:承压型塑料雨水管 DN100 4.连接形式:承插连接	m	446.84	45.59	20371.44	6090.43			
11	03B043	87型雨水斗 DN100	87型雨水斗 DN100	个	12	14.12	169.44				
本页小计							27726.68	9243.92			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#给排水　　标段：　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	031001006082	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:高层建筑雨水管 3.材质、规格:承压型塑料雨水管 DN75 4.连接形式:承插连接	m	12.12	29.61	358.87	148.11			
13	03B044	87型雨水斗 DN75	87型雨水斗 DN75	个	10	10.1	101				
14	031001006083	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:高层建筑雨水管 3.材质、规格:承压型塑料雨水管 DN50 4.连接形式:承插连接	m	18.6	20.81	387.07	169.07			
15	031003001034	螺纹阀门	1.类型:铜质截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	52	39.71	2064.92	387.4	8.84		
16	031003001035	螺纹阀门	1.类型:铜质截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	52	52.28	2718.56	457.08	17.16		
17	031003001036	螺纹阀门	1.类型:铜质止回阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	52	42.21	2194.92	387.4	8.84		
18	031003001037	螺纹阀门	1.类型:铜质止回阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	52	55.94	2908.88	457.08	17.16		
本页小计							10734.22	2006.14	52		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#给排水　　标段：　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	031004014022	给、排水附（配）件	1.材质:直通式地漏（不锈钢面板）带止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:地面	个	182	36.54	6650.28	1905.54			
20	031004014023	给、排水附（配）件	1.材质:直通式地漏（塑料）带止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:地面	个	158	20.06	3169.48	1654.26			
21	031004014024	给、排水附（配）件	1.材质:洗衣机地漏 带止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:地面	个	52	18.19	945.88	544.44			
22	031002003094	阻火圈	1.类型:塑料排水管阻火圈 2.规格:DN100	个	252	28.82	7262.64	2366.28			
23	031002003095	套管	刚性防水套管制作安装 DN100	个	54	271.95	14685.3	6605.82	1855.44		
24	031002003096	套管	刚性防水套管制作安装 DN80	个	4	224.55	898.2	420.16	91.6		
25	031002003097	套管	刚性防水套管制作安装 DN50	个	4	191.28	765.12	371.88	74.52		
26	031002003098	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN50	个	52	25.51	1326.52	503.88	55.64		
本页小计							35703.42	14372.26	2077.2		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#给排水　　标段：　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
27	031002003099	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN80	个	96	61.24	5879.04	2603.52	102.72		
28	031002003100	套管	一般穿墙塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)50	个	788	18.23	14365.24	6808.32			
29	031002003101	套管	一般穿楼板塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)100	个	48	35.96	1726.08	665.28			
30	031002003102	套管	一般穿楼板塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)150	个	456	52.44	23912.64	8358.48			
31	03B045	止水节	止水节DN50	个	104	6.6	686.4				
32	03B046	止水节	止水节DN100	个	104	9.8	1019.2				
33	030408008020	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：有机防火堵料、防火隔板 3、部位：盘柜下	处	106	91.79	9729.74	6491.44			
34	03B047	楼面机械开孔（孔径100）	楼面机械开孔（孔径100）	个	52	80	4160				
35	031002003103	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN100	个	52	64.02	3329.04	1410.24	55.64		
36	03B048	楼面机械开孔（孔径65）	楼面机械开孔（孔径65）	个	52	55	2860				
本页小计							67667.38	26337.28	158.36		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#给排水　　标段：　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
37	031006012006	热水器、开水炉	空气源热泵:制热量3700W，功率0.87KW,水箱150L	台	52	2274.28	118262.56	5733.52			
38	031208002006	管道绝热	橡塑（B1）保温厚度10mm	m3	1	2286.41	2286.41	437.91			
本页小计							120548.97	6171.43			
合　计							373036.58	99833.23	2550.79		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-6#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		8365.05	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	8365.05	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	266.21	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	133.1	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计				8764.36	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：6#楼-6#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	1771.3	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	1771.3	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
合　　计		1771.3	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：6#楼-6#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	1771.3	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　计			1771.3	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：6#楼-6#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：6#楼-6#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：6#楼-6#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：6#楼-6#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	373036.58	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	92974.23	
2	措施项目费		25426.7	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	16662.34	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	9413.18	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	8764.36	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		8365.05	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		1771.3	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	1771.3	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	1771.3	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	31361.26	
5	增值税	计算基数×费率	38843.63	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	470,439.47	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					16662.34	5741.71	4294.55		
1	031301017029	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	5192.33	5192.33	1246.16			
2	031302007024	高层施工增加	高层施工增加	项	1	11470.01	11470.01	4495.55	4294.55		
本页小计							16662.34	5741.71	4294.55		
合　计							16662.34	5741.71	4294.55		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					108225			108225	
1	03B049	智能化预埋费用	6#智能化预埋费用	项	1	108225	108225			108225	
本页小计							108225			108225	
合　计							108225			108225	

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-6#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费			
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17		
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计					

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：6#楼-6#智能化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计			

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：6#楼-6#智能化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元		暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计				

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：6#楼-6#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	综合暂定价	6#智能化预埋费用	项	1		108225	108225					

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：6#楼-6#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：6#楼-6#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：6#楼-6#智能化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	108225	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）		
2	措施项目费			
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）		见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算		见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费			见表 10.2.2-20
3	其他项目费			
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率		
5	增值税	计算基数×费率	9740.25	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	117,965.25	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
本页小计											
合　计											

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#　　标段：　　第 1 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		土石方工程									
		砌筑工程					474025.79	64235.21	581		
1	010401004011	多孔砖墙	卫生间隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：MU10烧结页岩多孔砖 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：200mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M5.0 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	62.95	513.19	32305.31	7522.53	123.38		
2	010401004012	多孔砖墙	卫生间隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：MU10烧结页岩多孔砖 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：100mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M5 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	43.24	640.15	27680.09	7389.72	71.35		
本页小计							59985.4	14912.25	194.73		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#　　标段：　　第 2 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	010402001021	砌块墙	内隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B06 A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：200mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M5.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	230.25	426.87	98286.82	21270.5	170.39		
本页小计							98286.82	21270.5	170.39		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#　　标段：　　第 3 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	010402001022	砌块墙	内隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B06 A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：150mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M5.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	46.77	453.67	21218.15	5296.23	34.61		
本页小计							21218.15	5296.23	34.61		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#　　标段：　　第 4 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	010402001023	砌块墙	外隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B07 A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：200mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M10.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	238.88	437.72	104562.55	22067.73	176.77		
本页小计							104562.55	22067.73	176.77		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#　　标段：　　第 5 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	010402001024	砌块墙	外隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B07 A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：150mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M10.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	6.08	464.53	2824.34	688.5	4.5		
7	Z010518009011	PC普通内墙板	ALC预制条板： 1、砖品种、规格、强度等级：ALC蒸压砂加气砼条板 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：厚200mm 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	81.18	752.21	61064.41				
本页小计							63888.75	688.5	4.5		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#　　标段：　　第 6 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	Z010518009012	PC普通内墙板	ALC预制条板： 1、砖品种、规格、强度等级：ALC蒸压砂加气砼条板 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：厚100mm 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	139	907.08	126084.12				
		混凝土及钢筋混凝土工程					3304545.34	432192.71	27342.69		
9	010502001017	矩形柱	矩形柱： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	28.18	603.89	17017.62	2725.01	10.99		
10	010502001018	矩形柱	矩形柱： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	9.59	628.13	6023.77	927.35	3.74		
本页小计							149125.51	3652.36	14.73		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#　　标段：　　第 7 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	010502002007	构造柱	构造柱： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	55.81	659.04	36781.02	9157.86	33.49		
12	010503002008	矩形梁	矩形梁： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	254.67	533.03	135746.75	10301.4	99.32		
13	010503004014	翻边	素砼翻边： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	9.11	598.37	5451.15	1003.01	5.47		
14	010503004015	圈梁	圈梁： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	0.39	598.37	233.36	42.94	0.23		
本页小计							178212.28	20505.21	138.51		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#　　标段：　　第 8 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
15	010503005007	过梁	过梁： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	12.06	598.37	7216.34	1327.81	7.24		
16	010504001020	直形墙	直形墙： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	721.43	547.83	395221	40017.72	281.36		
17	010504001021	直形墙	直形墙： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	298.26	572.07	170625.6	16544.48	116.32		
18	010505001013	有梁板	混凝土现浇板： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	75.17	545.67	41018.01	3510.44	57.13		
本页小计							614080.95	61400.45	462.05		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#　　标段：　　第 9 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	010505001014	有梁板	挡水翻边： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	9.95	545.67	5429.42	464.67	7.56		
20	010505010006	其他板	混凝土飘窗板： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	22.26	587.63	13080.64	1739.4	13.13		
21	010507007001	其他构件	小型构件： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	10.09	729.52	7360.86	1765.75	6.05		
22	010505006007	栏板	栏板： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	33.57	661.75	22214.95	4870.34	20.14		
本页小计							48085.87	8840.16	46.88		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#　　标段：　　第 10 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
23	010505008006	雨篷、悬挑板、阳台板	雨篷： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	2.26	587.63	1328.04	176.6	1.33		
24	010506001007	直形楼梯	楼梯直形： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、底板厚度：18cm以内 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	50.7	139.26	7060.48	872.55	7.1		
25	Z010518006006	PC叠合楼板	PC叠合楼板： 1、60mm预制混凝土叠合板安装； 2、混凝土强度等级：C30； 3、预制混凝土叠合板含钢量按150kg/m3计入； 4、支模高度3.6m以内； 5、预制混凝土叠合楼板安装时，板底支撑体采用现浇混凝土板模板支撑体系	m3	335.13	2630.65	881609.73	58510.35	1675.65		
本页小计							889998.25	59559.5	1684.08		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#　　标段：　　第 11 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
26	Z010518017006	叠合梁、板后浇混凝土	叠合梁、板后浇混凝土： 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	402.31	591.79	238083.03	30068.65	454.61		
27	Z010518012006	PC楼梯	预制混凝土楼梯： 1、预制混凝土楼梯安装； 2、混凝土强度等级：C30； 3、预制混凝土楼梯含钢量按100kg/m3计入；	m3	29.02	2737.69	79447.76	7711.48	7.26		
28	Z010518020006	装配式混凝土构件 套筒注浆	装配式混凝土构件套筒注浆： 1、钢筋直径Φ18mm以内； 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	208	9.33	1940.64	782.08	172.64		
29	010507001011	散水	散水（一层外墙散水）： 1、散水做法参见《住宅建筑构造》11J930第A9页散10（种植散水，宽900mm） 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	67.68	126.5	8561.52	1857.14	10.83		
本页小计							328032.95	40419.35	645.34		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#　　标段：　　第 12 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
30	010507001012	坡道	坡道（一层入口坡道）： 1、坡道做法参见《住宅建筑构造》11J930第A13页坡2（水泥砂浆防滑坡道） 2、30厚1:2水泥砂浆面层，20厚1:1水泥金刚砂粒防滑条，横向中距160-300，凸出坡道面4（半圆状） 3、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、60厚C15混凝土 5、300厚3:7灰土分两步夯实 6、素土夯实（坡度按工程设计）	m2	20.72	129.42	2681.58	841.23	12.64		
31	010507004001	台阶	台阶（一层入口台阶）： 1、台阶做法参见《住宅建筑构造》11J930第A2页散台4（水泥砂浆抹面台阶） 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	16.14	260.4	4202.86	1489.56	12.27		
本页小计							6884.44	2330.79	24.91		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#　　标段：　　第 13 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
32	010515001087	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	1.509	4932.35	7442.92	923.42	34.25		
33	010515001088	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	34.997	4662.05	163157.76	21416.06	794.43		
34	010515001089	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	9.853	4463.15	43975.42	6029.44	223.66		
35	010515001090	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径12mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	33.36	4393.31	146560.82	17581.05	2115.36		
本页小计							361136.92	45949.97	3167.7		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#　　标段：　　第 14 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
36	010515001091	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径14mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	15.808	4393.31	69449.44	8330.97	1002.39		
37	010515001092	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径16mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	39.159	4320.54	169188.03	20637.18	2483.07		
38	010515001093	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径18mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	5.964	4320.54	25767.7	3143.09	378.18		
39	010515001094	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径25mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	6.83	4086.42	27910.25	2472.94	352.43		
本页小计							292315.42	34584.18	4216.07		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#　　标段：　　第 15 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
40	010515001095	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋圆钢HPB300 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	2.058	5449.94	11215.98	2347.35	106.3		
41	010515001096	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	12.152	5748.15	69851.52	14794.82	669.21		
42	010515001097	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	30.786	5477.85	168641.09	37481.34	1695.39		
43	010515001098	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	1.881	5278.95	9929.7	2290.08	103.59		
本页小计							259638.29	56913.59	2574.49		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#　　标段：　　第 16 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
44	010515001099	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:砌体内加固钢筋 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	3.458	6254.94	21629.58	6282.87	188.36		
45	Z010515011020	钢筋连接	电渣压力焊接： 1、钢筋类型、规格：电渣压力焊(规格Φ18以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	13336	6.32	84283.52	52810.56	13202.64		
46	Z010515011021	钢筋连接	直螺纹钢筋接头： 1、钢筋类型、规格：直螺纹连接(规格Φ16以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	309	8.01	2475.09	1183.47	117.42		
47	010515002011	预制构件钢筋	预制构件钢筋补差： 1、PC预制构件钢筋量补差HRB400级 直径8mm以内 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	3.642	5142.89	18730.41	3632.02	82.67		
本页小计							127118.6	63908.92	13591.09		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#　　标段：　　第 17 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
48	010515002012	预制构件钢筋	后浇混凝土钢筋： 1、钢筋种类:HRB400级直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法	t	34.222	5142.89	175999.98	34128.23	776.84		
		金属结构工程					2376.73	664.64	385.16		
49	010516002007	预埋铁件	预埋铁件： 1、名称:预埋铁件 25kg/块以内 2、部位：楼梯预埋件等	t	0.236	10070.89	2376.73	664.64	385.16		
		门窗工程					1266549.94	47918.83			
50	010802003025	钢质防火门	成品钢质甲级防火门FM1121甲 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器2个、单开执手锁2把）; 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	2	1582.64	3165.28	203.82			
本页小计							181541.99	34996.69	1162		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#　　标段：　　第 18 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
51	010802003026	钢质防火门	成品钢质乙级防火门FM1023乙 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器26个、单开执手锁26把）； 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	26	1453.38	37787.88	2574.52			
52	010802003027	钢质防火门	成品钢质乙级防火门FM1122乙 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器2个、单开执手锁2把）； 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	2	1456.07	2912.14	198.28			
53	010802003028	成品钢质门	成品钢质门GM1121 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器6个、单开执手锁6把）； 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	6	1396.65	8379.9	578.28			
本页小计							49079.92	3351.08			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#　　标段：　　第 19 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
54	010801004006	乙级防火门	乙级防火门FM0720乙 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器78个、单开执手锁78把）； 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	78	680.15	53051.7	6699.42			
55	010802003029	钢质防火门	乙级防火入户门HM1123乙 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（四合一智能锁每樘门/1把）； 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	52	1853.94	96404.88	3306.16			
本页小计							149456.58	10005.58			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#　　标段：　　第 20 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
56	010802001031	金属（塑钢）门	安全钢化玻璃推拉门 1、面层材料：5中透单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5 2、铝型材：断热铝合金型材125系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、五金件：含推拉门制作、安装需要的所有五金配件 4、嵌缝塞口材料：三元乙丙胶条、耐候密封胶、硅酮结构胶、泡沫条等 5、具体做法详见门窗大样图，型材表等 6、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	m2	603.66	857.45	517608.27	13171.86			
本页小计							517608.27	13171.86			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#　　标段：　　第 21 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
57	010807001029	金属（塑钢、断桥）窗	断桥隔热铝合金推拉窗 1、面层材料：5厚中透单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材105系列壁厚≥1.8mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、具体做法详见门窗大样图，型材表等 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	164.61	642.71	105796.49	3293.85			
本页小计							105796.49	3293.85			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#　　标段：　　第 22 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
58	010807001030	金属（塑钢、断桥）窗	断桥隔热铝合金平开窗 1、面层材料：5厚中透双银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材60系列壁厚≥1.8mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、具体做法详见门窗大样图，型材表等 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	369.61	607.81	224652.65	9218.07			
本页小计							224652.65	9218.07			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#　　标段：　　第 23 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
59	010807001031	金属（塑钢、断桥）窗	断桥隔热铝合金窗（凸窗） 1、面层材料：5厚中透单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材60系列壁厚≥1.8mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、具体做法详见门窗大样图，型材表等 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	285.48	607.81	173517.6	7119.87			
60	010807003007	金属百叶窗	成品百叶窗 1、面层材料：铝合金成品防雨百叶窗 2、含制作，安装，运输及所有五金配件 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	93.6	462.32	43273.15	1554.7			
		屋面及防水工程					344016.51	65005.26	204.8		
本页小计							216790.75	8674.57			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#　　标段：　　第 24 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
61	010902003024	屋面刚性层	屋面1（上人屋面）： 1、50厚C20细石混凝土,内配A4@100双向钢筋,设分仓缝@4mX4m,缝宽20mm,周边须设缝,钢筋在缝内断开,缝内嵌PVC防水油膏 2、油毡隔离层 3、现浇钢筋混凝土屋面板,结构找坡3%,抹平压光	m2	310.76	63.98	19882.42	5534.64	59.04		
62	010902003025	屋面刚性层	屋面1（不上人屋面）： 1、50厚C20细石混凝土,内配A4@100双向钢筋,设分仓缝@4mX4m,缝宽20mm,周边须设缝,钢筋在缝内断开,缝内嵌PVC防水油膏 2、油毡隔离层 3、现浇钢筋混凝土屋面板,结构找坡3%,抹平压光	m2	224.61	63.98	14370.55	4000.3	42.68		
63	010902001030	屋面卷材防水	屋面1、屋面2（分仓缝）： 1、分仓缝上粘贴250宽附加卷材防水层(3mm厚SBS改性沥青防水卷材一层)	m2	52.07	39.49	2056.24	142.15			
本页小计							36309.21	9677.09	101.72		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#　　标段：　　第 25 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
64	010902001031	屋面卷材防水	屋面1、屋面2、屋面3、屋面4： 1、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材2道,上翻屋面完成面不小于250 2、附加层另计	m2	636.57	49.01	31198.3	2355.31			
65	010902001032	屋面卷材防水	屋面1、屋面2、屋面3、屋面4（防水附加层）： 1、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材附加层	m2	168.68	25.11	4235.55	393.02			
66	010902002018	屋面涂膜防水	屋面1、屋面2、屋面3、屋面4、屋面5、屋面6、出屋面管井顶板： 1、2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	m2	535.37	33.08	17710.04	1847.03			
本页小计							53143.89	4595.36			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#　　标段：　　第 26 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
67	010904002032	楼（地）面涂膜防水	楼面2、楼面10：防水楼面（防水涂料）： 1、1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m ,周边上翻到翻边顶,防水层在门口处应水平延展,向外延展500,向两侧延展宽度为200;地漏、管井、墙角周边增做1.0厚防水涂料加强层,宽度300,上翻300高。	m2	986.96	13.54	13363.44	2921.4			
68	010904002033	楼（地）面涂膜防水	楼面4、楼面6：防水楼面（防水涂料）： 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型,四周墙根、管道周边高出室内建筑完成面250mm(淋浴区墙面2000mm,盥洗池盆等用水处墙面1200mm),防水层在门口处应水平延展,向外延展500,向两侧延展宽度为200。	m2	1245.85	27.37	34098.91	4908.65			
本页小计							47462.35	7830.05			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#　　标段：　　第 27 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
69	010903002015	墙面涂膜防水	外墙防水（防水涂料）： 1、1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m	m2	4971.69	15.19	75519.97	18196.39			
70	010903002016	墙面涂膜防水	内墙防水（防水涂料）： 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型(从地面建筑完成面至上层楼板底)	m2	3211.88	30.51	97994.46	16284.23			
71	010904002034	楼（地）面涂膜防水	顶板一：飘窗上顶板做法： 1、1.2厚聚合物水泥防水涂料Ⅰ型,四周沿墙上翻高出完成面250	m2	349.44	22.51	7865.89	1142.67			
72	010904003011	楼（地）面砂浆防水(防潮)	顶板一:飘窗上顶板做法 1、10厚防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂	m2	349.44	19.8	6918.91	3330.16	73.38		
73	010904003012	楼（地）面砂浆防水(防潮)	顶板二：飘窗下顶板做法： 1、10厚防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂	m2	141.44	19.8	2800.51	1347.92	29.7		
74	010904002035	楼（地）面涂膜防水	顶板二:飘窗下顶板做法： 1、1.2厚聚合物水泥防水涂料Ⅰ型,四周沿墙上翻高出完成面250	m2	141.44	22.51	3183.81	462.51			
本页小计							194283.55	40763.88	103.08		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#　　标段：　　第 28 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
75	010902002019	屋面涂膜防水	顶棚4： 1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型	m2	414.53	30.51	12647.31	2101.67			
76	010902002020	屋面涂膜防水	顶棚9： 1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m,(上翻墙面250mm)	m2	12.57	13.54	170.2	37.21			
		保温、隔热、防腐工程					1309775.63	219409.22	297.05		
77	011001001011	保温隔热屋面	屋面1（平屋面一）： 1、170mm厚（原保温板厚136mm，根据节能设计要求，厚度乘1.25）挤塑聚苯板保温层(厚度按节能设计专篇,燃烧性能等级不低于B1级)	m2	535.36	108.87	58284.64	2832.05	5.35		
78	011001005011	保温隔热楼地面	楼面7（保温楼面）： 1、10mm厚阻燃性挤塑聚苯板(厚度详节能设计专篇)	m2	3727.62	16.77	62512.19	18712.65			
本页小计							133614.34	23683.58	5.35		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#　　标段：　　第 29 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
79	011001003022	保温隔热墙面	分户墙： 1、15厚无机轻集保温砂浆Ⅰ型(燃烧性能等级A级，，厚度按节能设计专篇) 2、耐碱玻纤网格布抗裂砂浆4厚	m2	935.52	53.23	49797.73	23172.83	290.01		
80	011001002004	保温隔热天棚	架空层顶板(含该部位结构梁底及梁侧)： 1、40mm厚岩棉板(厚度详节能设计专篇)	m2	56.43	59.01	3329.93	248.86	1.69		
81	011001003023	保温隔热墙面	保温装饰一体板（真石漆面层）： 1、燃烧性能等级A级 2、材质、做法：真石漆外墙涂料面层、反射隔热涂料0.6<a'≤0.7;1.0<K≤1.2、40mm厚无机轻集料保温板Ⅰ型 3、5mm厚粘结砂浆粘结层	m2	4289.69	144.76	620975.52	123800.45			
本页小计							674103.18	147222.14	291.7		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#　　标段：　　第 30 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
82	011001003024	保温隔热墙面	保温装饰一体板（真石漆面层）： 1、燃烧性能等级A级 2、材质、做法：真石漆外墙涂料面层、反射隔热涂料0.6<a'≤0.7;1.0<K≤1.2、30mm厚无机轻集料保温板Ⅰ型 3、5mm厚粘结砂浆粘结层	m2	349.44	136.76	47789.41	10084.84			
83	011001003025	保温隔热墙面	保温装饰一体板（铝板面层）： 1、燃烧性能等级A级 2、材质、做法：2.5mm厚氟碳漆铝板面层、40mm厚无机轻集料保温板Ⅰ型、4厚穿孔背板	m2	1405.32	332.37	467086.21	40557.54			
		楼地面装饰工程					254669.94	102595.24	510.5		
本页小计							514875.62	50642.38			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#　　标段：　　第 31 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
84	011106004007	水泥砂浆楼梯面层	楼面3（水泥砂浆楼面）： 1、20厚DS M20.0干混地面砂浆压实抹光,(楼梯防滑条采用水泥砂浆,两侧边的空边距离各150,一个踏步共两个防滑条) 2、现浇钢筋混凝土板，表面清扫干净	m2	354.09	122.05	43216.68	28447.59	120.39		
85	011101001029	水泥砂浆楼地面	楼面4（防水楼面一）： 1、6厚聚合物水泥防水砂浆 2、最薄处30厚C25细石混凝土1%找坡随捣随抹平(平均厚度：35mm)	m2	397.54	44.79	17805.82	7080.19	35.78		
86	011101001030	水泥砂浆楼地面	楼面6（防水楼面三）： 1、6厚聚合物水泥防水砂浆 2、30厚C25细石混凝土随捣随抹平 3、钢筋混凝土楼板抹平压光,同标号砼四周翻边(宽同墙厚),高于建筑完成面250mm,一次性浇捣	m2	285.35	44.77	12775.12	5082.08	25.68		
本页小计							73797.62	40609.86	181.85		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#　　标段：　　第 32 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
87	011001005012	保温隔热楼地面	楼面7（保温楼面）： 1、40厚C20细石混凝土,内配φ4@100双向钢筋,随捣随抹,功能区分机械切缝密封膏嵌缝) 2、现浇钢筋混凝土楼板，表面清扫干净	m2	3727.62	45.46	169457.61	56324.34	298.21		
88	011101001031	水泥砂浆楼地面	楼面10（防水楼面五）： 1、30厚C25细石混凝土随捣随抹平 2、现浇钢筋混凝土楼板抹平压光,井道四周一圈设置同墙宽C25砼翻边,高出完成面200	m2	70.05	30.87	2162.44	919.06	2.1		
89	011101005010	自流坪楼地面	楼面13（环氧耐磨地坪漆楼面）： 1、0.6厚普通环氧耐磨地坪漆(燃烧性能等级A级) 2、40厚C25细石混凝土随捣随抹平 3、现浇钢筋混凝土楼板，表面清扫干净	m2	30.37	51.28	1557.37	570.35	27.03		
本页小计							173177.42	57813.75	327.34		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#　　标段：　　第 33 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
90	011101001032	水泥砂浆楼地面	顶板三(管井顶板)： 1、20厚DS M15.0干混地面砂浆找平抹光,找坡2%(每1m见方设分格缝,缝宽10,缝内填粗砂,水泥砂浆保护层内配⌀1镀锌钢丝网,每块980x980,网孔25-30)(平均厚度20mm)	m2	6.24	36.19	225.83	83.43	1.31		
91	011105001006	水泥砂浆踢脚线	踢脚2（涂料踢脚）： 1、120高浅灰色无机防霉涂料(燃烧性能A级)	m2	648.92	11.51	7469.07	4088.2			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					723376.54	379587.51	7168.41		
92	011201001062	墙面一般抹灰	外墙1（涂料外墙面1）： 1、15厚DP M15.0干混抹灰防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	3517.82	35.54	125023.32	65818.41	633.21		
本页小计							132718.22	69990.04	634.52		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#　　标段：　　第 34 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
93	011201001063	墙面一般抹灰	外墙2（铝板外墙面）： 1、20厚DP M15.0干混抹灰防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	775.28	38.88	30142.89	14505.49	186.07		
94	011201001064	墙面一般抹灰	外墙5（涂料外墙面5）： 1、20厚DP M15.0干混抹灰砂浆分层抹平(如砌体材料选用加气块,需满铺钢丝网) 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	794.75	43.08	34237.83	18867.37	190.74		
95	011201001065	墙面一般抹灰	外墙6（幕墙外墙面）： 1、20厚DP M15.0干混抹灰防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	511.45	45.16	23097.08	12141.82	122.75		
96	011201001066	墙面一般抹灰	内墙2（乳胶漆内墙面）： 1、15厚DP M15干混抹灰砂浆分遍抹平 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	1412.86	23.13	32679.45	15725.13	240.19		
本页小计							120157.25	61239.81	739.75		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#　　标段：　　第 35 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
97	011201001067	墙面一般抹灰	内墙3（水泥砂浆墙面）： 1、10厚DP M15.0干混抹灰砂浆面层抹平,随砌随抹(砌体位置随砌随抹,压光,砼墙位置不粉刷) 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	1059.39	15.97	16918.46	8252.65	180.1		
98	011201001068	墙面一般抹灰	内墙4（防水墙面1）： 1、15厚DP M15.0干混抹灰砂浆分遍压实抹平(厨房需细沙拉毛) 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	3211.88	23.13	74290.78	35748.22	546.02		
99	011201001069	墙面一般抹灰	内墙5（砂浆墙面）： 1、15厚粉刷石膏砂浆打底分遍抹平 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	5856.55	37.01	216750.92	130249.67	819.92		
100	011207001002	墙面装饰板	其它1（隔声隔墙）： 1、12厚石膏板,外侧加白腻 2、50厚岩棉隔声墙(50系轻钢龙骨,间距 ≤400)	m2	388.02	139.27	54039.55	18683.16			
本页小计							361999.71	192933.7	1546.04		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#　　标段：　　第 36 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
101	011201001070	墙面一般抹灰	其它1（女儿墙内侧墙面）： 1、8厚DP M15.0砂浆罩面 2、12厚DP M15.0砂浆打底扫毛 3、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	151.1	34.07	5147.98	2497.68	36.26		
102	011201001071	墙面一般抹灰	界面剂： 1、墙柱面界面剂喷涂，砖墙面界面处理 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	11087.23	5.1	56544.87	33483.43	4213.15		
103	011201001072	墙面一般抹灰	玻纤网格布： 1、部位、材料品种、规格及做法：不同材料交接每边设至少200宽的耐碱玻璃纤维网格布一层 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	3084.47	6.4	19740.61	12245.35			
104	010607005013	砌块墙钢丝网加固	钢丝网（外墙5）： 1、部位、材料品种、规格及做法：外墙砌体材料选用加气块,需满铺钢丝网 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	1328.66	13.79	18322.22	5992.26			
本页小计							99755.68	54218.72	4249.41		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#　　标段：　　第 37 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
105	010607005014	砌块墙钢丝网加固	钢丝网： 1、部位、材料品种、规格及做法：楼梯间和公共人流通道填充墙采用钢丝网砂浆面层加强 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	1192.21	13.79	16440.58	5376.87			
		天棚工程					28221.57	14583.64	7.27		
106	011301001010	天棚抹灰	顶棚8（架空层顶板(含该部位结构梁底及梁侧)）： 1、5厚抗裂砂浆,内置耐碱玻纤网(130克5X5)一层,用膨胀锚栓栓入楼板不小于50 2、岩棉板(燃烧性能等级A级,厚度详节能报告),粘锚固定,锚固点不少于5个/平米 3、钢筋混凝土板,表面清扫干净(砼表面刷界面剂一道)	m2	56.43	96.04	5419.54	1284.35	5.64		
本页小计							21860.12	6661.22	5.64		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#　　标段：　　第 38 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
107	Z011201005006	阳台、雨篷板抹灰	顶棚9（钢筋混凝土雨棚）： 1、最薄处30厚C25细石砼1%找坡随捣随抹平(平均厚度：35mm) 2、现浇钢筋混凝土屋面板，表面清扫干净	m2	12.57	40.13	504.43	147.19	1.63		
108	011301001011	天棚抹灰	素水泥浆（独立梁侧及底部）： 1、顶棚砼位置均刷素水泥浆（带107胶）一道	m2	8710	2.56	22297.6	13152.1			
		油漆、涂料、裱糊工程					233548.18	120507.34			
109	011407002022	天棚喷刷涂料	顶棚2（涂料顶棚一）： 1、外墙乳胶漆饰面(燃烧性能A级),湿涂覆比小于0.5kg/m,且涂层干膜厚度不大于0.2mm(颜色等观感同外墙) 2、腻子两遍批平,周边下翻墙面30 3、钢筋混凝土板,表面清扫干净	m2	1162.03	29.28	34024.24	20904.92			
本页小计							56826.27	34204.21	1.63		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#　　标段：　　第 39 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
110	011407002023	天棚喷刷涂料	顶棚3（乳胶漆顶棚）： 1、内墙乳胶漆饰面(燃烧性能A级),湿涂覆比小于0.5kg/m,且涂层干膜厚度不大于0.2mm 2、腻子两遍批平,周边下翻墙面100 3、钢筋混凝土板,表面清扫干净	m2	587.97	27.36	16086.86	10577.58			
111	011407002024	天棚喷刷涂料	顶棚5（腻子顶棚）： 1、腻子两遍批平,周边下翻墙面100 2、板底孔洞用M15聚合物砂浆修补平整 3、钢筋混凝土板,表面清扫干净	m2	4513.56	16.67	75241.05	49378.35			
112	011407002025	天棚喷刷涂料	顶棚9（钢筋混凝土雨棚）： 1、耐水腻子两度 2、米黄色真石漆外墙涂料两遍(下翻墙面30)	m2	12.57	97.49	1225.45	390.17			
本页小计							92553.36	60346.1			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#　　标段：　　第 40 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
113	011407001020	墙面喷刷涂料	外墙5（涂料外墙面5）： 1、仿石漆外墙涂料(颜色、花色等观感仿外墙花岗岩,立面宜分色,分色处为深色外墙涂料)	m2	794.79	80.52	63996.49	15975.28			
114	011407001021	墙面喷刷涂料	其它1（女儿墙内侧墙面）： 1、外墙真石漆	m2	151.11	80.52	12167.38	3037.31			
115	011407001022	墙面喷刷涂料	内墙2（乳胶漆内墙）： 1、白色内墙乳胶漆饰面(燃烧性能A级),湿涂覆比小于0.5kg/m,且涂层干膜厚度不大于0.2mm 2、满刮批腻子两度	m2	1192.21	25.84	30806.71	20243.73			
		其他装饰工程					386323.54	21393.93	225.16		
116	010507004002	台阶	室外台阶踏步： 1、台阶砖砌 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m2	2.34	316.7	741.08	250.61	2.81		
本页小计							107711.66	39506.93	2.81		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#　　标段：　　第 41 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
117	011503001057	金属扶手、栏杆、栏板	台阶踏步栏杆扶手(900mm高)： 1、做法参图集15J403-1/B14-A1型 2、不锈钢栏杆扶手：钢立管Φ60mm，壁厚3mm、不锈钢立柱Φ28mm 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	1.6	180	288				
118	011503001058	金属扶手、栏杆、栏板	设备平台防护栏杆（1150mm高）： 1、做法参图集22J403-1/4-13 2、铝合金防护栏杆：铝合金上边框、铝合金格栅框、铝合金格栅、50X50X2铝合金方管、40X40X4热浸镀锌钢管 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	168.35	261	43939.35				
本页小计							44227.35				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#　　标段：　　第 42 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
119	011503001059	金属扶手、栏杆、栏板	结构挑板栏杆（850mm高）： 1、做法参图集22J403-1/4-13 2、铝合金防护栏杆：铝合金上边框、铝合金格栅框、铝合金格栅、50X50X2铝合金方管、40X40X4热浸镀锌钢管 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	20.8	219	4555.2				
120	011503001060	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯间平台上护窗防护栏杆（900mm高）： 1、铝合金栏杆：铝合金上边框、铝合金格栅框、铝合金格栅、50X50X2铝合金方管、40X40X4热浸镀锌钢管 2、含制作、运输、安装、预埋件、油漆、弧形增加费等 3、具体做法详见图纸节点	m	36	226	8136				
本页小计							12691.2				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#　　标段：　　第 43 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
121	011503001061	金属扶手、栏杆、栏板	阳台防护栏杆（800mm高）： 1、铝合金玻璃栏杆，铝合金栏杆扶手 2、8+1.52PVB+8双钢化夹胶玻璃 3、含制作、运输、安装、预埋件、油漆、弧形增加费等 4、具体做法详见图纸节点	m	11.6	336	3897.6				
122	011503001062	金属扶手、栏杆、栏板	阳台防护栏杆（1150mm高）： 1、铝合金玻璃栏杆，铝合金栏杆扶手 2、8+1.52PVB+8双钢化夹胶玻璃 3、含制作、运输、安装、预埋件、油漆、弧形增加费等 4、具体做法详见图纸节点	m	133.2	480	63936				
本页小计							67833.6				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#　　标段：　　第 44 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
123	011503001063	金属扶手、栏杆、栏板	阳台防护栏杆（1200mm高）： 1、铝合金玻璃栏杆，铝合金栏杆扶手 2、8+1.52PVB+8双钢化夹胶玻璃 3、含制作、运输、安装、预埋件、油漆、弧形增加费等 4、具体做法详见图纸节点	m	189.15	500	94575				
124	011503001064	金属扶手、栏杆、栏板	室内护窗栏杆（900mm高）： 1、做法参图集22J403-1/4-21-HC2 2、不锈钢飘窗栏杆：扁钢立柱60*10mm，圆钢立柱直径20mm，扁钢扶手60*10mm 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	18.2	180	3276				
本页小计							97851				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#　　标段：　　第 45 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
125	011503001065	金属扶手、栏杆、栏板	室内飘窗栏杆（950mm高）： 1、做法参图集22J403-1/4-21-HC2 2、不锈钢飘窗栏杆：扁钢立柱60*10mm，圆钢立柱直径20mm，扁钢扶手60*10mm 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	153.79	190	29220.1				
126	011503001066	金属扶手、栏杆、栏板	上人屋面栏杆（1300mm高）： 1、铝合金方管防护栏杆：方管扶手19*19mm、立柱65*65mm、下横杠38*25mm 2、上人屋面方钢栏杆 3、做法详见上人屋面栏杆详图 4、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	9.55	270	2578.5				
本页小计							31798.6				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#　　标段：　　第 46 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
127	011503001067	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯栏杆扶手(900mm高)： 1、做法参图集15J403-1/B14-A2型 2、不锈钢栏杆：钢管扶手60*3mm、立柱28mm 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	139.7	180	25146				
128	010514001011	垃圾道、通风道、烟道	排气道、烟道： 1、装配式混凝土构件 烟道 断面周长1.5m以内 2、图集2013浙J44第6页，厨房选用DPC18(18层以下)/DPC12(12层以下) 3、烟道层封堵措施费用包含在此清单内，不另计封堵费用 4、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	156	192.94	30098.64	7871.76	43.68		
本页小计							55244.64	7871.76	43.68		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#　　标段：　　第 47 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
129	010514001012	垃圾道、通风道、烟道	排气道、烟道： 1、装配式混凝土构件 烟道 断面周长1.5m以内 2、图集2013浙J44第6页，卫生间选用DPC18(18层以下)/DPC12(12层以下) 3、烟道层封堵措施费用包含在此清单内，不另计封堵费用 4、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	234	163.54	38268.36	10235.16	51.48		
130	Z010514003006	排烟帽、排气帽	成品平屋面风帽： 1、做法参图集2013浙J44，P25页-Ⅰ型 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	4	204.56	818.24	294.48	0.24		
131	01B036	止回阀	止回阀： 1、成品止回阀安装 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	52	65.96	3429.92	444.6			
本页小计							42516.52	10974.24	51.72		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#　　标段：　　第 48 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
132	01B037	信报箱	信报箱： 1、信报箱(340x140x240),每户一个,安装高度距地0.4米,不大于1.7米 2、做法：面板不低于1.0厚的不锈钢，内隔板及背板不低于0.8厚的不锈钢，箱体标注户号，每户配锁及钥匙一套 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	52	100	5200				
133	01B038	空调打孔	空调打孔（DN100PVC套管含装饰圈）： 1、包含打孔及空调穿墙套管费用 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 图集01SJ913第71页,节点5 图集06J505-1第K9页节点C	个	208	28.3	5886.4				
本页小计							11086.4				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#　　标段：　　第 49 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
134	010606008008	钢梯	检修钢梯： 1、做法参考图集15J401第A10页T4A06钢梯： 2、金属面防火涂料1H 3、金属面防锈漆2遍 4、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	t	1.024	11250.83	11520.85	2297.32	126.95		
135	01B039	责任标牌	建筑责任标牌： 1、花岗岩建筑责任标牌 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	块	1	800	800				
136	01B040	沉降观测点	沉降观测点： 1、沉降观测点 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	1	28.3	28.3				
137	01B041	不锈钢挡水板	飘窗空腔内5厚不锈钢挡水板： 1、5mm厚不锈钢挡水板 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	166.4	60	9984				
本页小计							22333.15	2297.32	126.95		
合　计							8327429.71	1468093.53	36722.04		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#　　标段：　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架工程					646141.68	358079.26	16166.04		
1	011701001010	综合脚手架	1、建筑结构形式：现浇钢筋混凝土框架结构 2、部位：檐高50m以内 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、安全网及卸料平台 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	7169.62	43.2	309727.58	136366.17	12546.84		
2	Z011702035011	一般支撑架	1、结构层高：地上结构层高(m以内) 3.5 2、支撑类型：结合方案自行考虑，满足质量安全要求	m3	21508.86	15	322632.9	213367.89	3011.24		
3	Z011701009006	电梯井脚手架	1、电梯井高度：39.7米	座	4	3445.3	13781.2	8345.2	607.96		
		混凝土模板及支架（撑）					1176668.16	624044.23	2316.42		
4	011702002007	矩形柱	1、构件类型：矩形柱 2、模板类型：高精度复合木模	m2	423.7	71.23	30180.15	15960.78	29.66		
5	011702003007	构造柱	1、构件类型：构造柱 2、模板类型：复合木模	m2	806.82	51.95	41914.3	18556.86	710		
本页小计							718236.13	392596.9	16905.7		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#　　标段：　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	011702006007	矩形梁	1、构件类型：矩形梁 2、模板类型：高精度复合木模	m2	2829.07	65.25	184596.82	100375.4	198.03		
7	011702008012	圈梁	1、构件类型：圈梁 2、模板类型：复合木模	m2	19.39	56.67	1098.83	650.15	12.8		
8	011702008013	翻边	1、构件类型：翻边 2、模板类型：复合木模	m2	126.1	56.67	7146.09	4228.13	83.23		
9	011702009007	过梁	1、构件类型：过梁 2、模板类型：复合木模	m2	229.37	56.67	12998.4	7690.78	151.38		
10	011702011009	直形墙	1、构件类型：直形墙 2、模板类型：高精度复合木模	m2	9146.74	54.39	497491.19	255834.32	640.27		
11	011702013007	短肢剪力墙、电梯井壁	1、构件类型：电梯井壁 2、模板类型：高精度复合木模	m2	1471.6	74.85	110149.26	64750.4	103.01		
12	011702016017	平板	1、构件类型：现浇板 2、模板类型：高精度复合木模	m2	658.82	41.46	27314.68	13736.4	39.53		
13	011702016018	平板	1、构件类型：挡水翻边 2、模板类型：高精度复合木模	m2	128.1	41.46	5311.03	2670.89	7.69		
本页小计							846106.3	449936.47	1235.94		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#　　标段：　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	011702016019	平板	1、构件类型：叠合楼板 2、模板类型：高精度复合木模	m2	4032.79	41.46	167199.47	84083.67	241.97		
15	011702021007	栏板	1、构件类型：栏板、翻檐直形 2、模板类型：高精度复合木模	m2	417.15	65.35	27260.75	15463.75	29.2		
16	011702023006	雨篷、悬挑板、阳台板	1、构件类型：雨篷 2、模板类型：高精度复合木模	m2水平投影面积	291.19	143.74	41855.65	27566.96	40.77		
17	011702025002	其他现浇构件	1、构件类型：小型构件 2、模板类型：高精度复合木模	m2	101.02	73.53	7428	4358	7.07		
18	011702024007	楼梯	1、构件类型：楼梯 2、模板类型：高精度复合木模	m2	50.7	195.96	9935.17	6374.51	7.1		
19	Z011702033006	线条模板增加费	1、构件类型：线条模板增加费 三道以内 2、模板类型：高精度复合木模	m	735.54	6.51	4788.37	1743.23	14.71		
		垂直运输					462870.67		365865.71		
本页小计							258467.41	139590.12	340.82		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：6#楼-6#　　标段：　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
20	011703001008	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋式混凝土框架结构 2、部位：建筑物檐高50m以内 3、装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	7169.62	64.56	462870.67		365865.71		
		超高施工增加					207488.8	126400.4	25452.15		
21	011704001011	超高施工增加	1、超高人工、机械降效增加费 2、建筑物檐口高度、层数:建筑物檐高50m以内	m2	7169.62	22.41	160671.18	126400.4	2294.28		
22	011704001012	超高施工增加	1、超高加压水泵台班及其他费用 2、建筑物檐口高度、层数:建筑物檐高50m以内 3、实际层高：3.5m以内	m2	7169.62	6.53	46817.62		23157.87		
本页小计							670359.47	126400.4	391317.86		
合　计							2493169.31	1108523.89	409800.32		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼-6#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		268507.35	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	9.69	268507.35	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计				268507.35	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：6#楼-6#　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	46829.46	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	46829.46	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		46829.46	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：6#楼-6#　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	46829.46	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			46829.46	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：6#楼-6#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：6#楼-6#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：6#楼-6#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：6#楼-6#　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	8327429.71	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	1368759.55	
2	措施项目费		2761676.66	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	2493169.31	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	1402214.16	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	268507.35	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		268507.35	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		46829.46	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	46829.46	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	46829.46	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	785848.14	
5	增值税	计算基数×费率	1072960.56	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	12,994,744.53	

【表10.2.2-13】

单项工程招标控制价费用表

工程名称：7#楼　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	8923444.03	
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	1356619.95	
2	措施项目费		2694383.18	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	2431308.48	
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	1388289.82	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	263074.7	
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		262071.39	
3	其他项目费		46491.88	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	46491.88	
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	46491.88	
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.3	计日工	3.3.1+3.3.2+3.3.3		
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		
3.4.1	专业发包工程管理费			
3.4.2	甲供材料设备管理费			
4	规费	Σ计算基数×费率	784296.21	
5	增值税	Σ计算基数×费率	1120375.37	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	13568990.67	

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：7#楼-7#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	488680.67	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	129423.72	
2	措施项目费		33624.33	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	21465.42	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	12619.67	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	12158.91	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		11604.94	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		2457.35	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	2457.35	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	2457.35	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	43507.89	
5	增值税	计算基数×费率	51144.32	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	619,414.56	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#强电　　标段：　　第 1 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		强电工程					488680.67	137073.91	5342.01		
1	030404017158	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：AL1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	2	1093.46	2186.92	335.78			
2	030404017159	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：AL2 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	30	1043.46	31303.8	5036.7			
3	030404017160	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：AL3 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	2	1093.46	2186.92	335.78			
本页小计							35677.64	5708.26			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#强电　　标段：　　第 2 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	030404017161	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：AL3-1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	2	693.46	1386.92	335.78			
5	030404017162	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+7#-AP-g1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	3934.51	3934.51	178.8			
6	030404017163	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+7#-AP-g1(b) 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	3858.51	3858.51	178.8			
7	030404017164	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+7#-AP-x1/+7#-AP-x1(b) 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	2	4444.51	8889.02	357.6			
本页小计							18068.96	1050.98			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#强电　　标段：　　第 3 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	030404017165	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+18-AL-lh1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	1232.88	1232.88	139.91			
9	030404017166	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+B1-AL-zd1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4993.51	4993.51	178.8			
10	030404017167	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+19-AP-dt1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4105.88	4105.88	139.91			
11	030404017168	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+19-APE-xt1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	3868.51	3868.51	178.8			
本页小计							14200.78	637.42			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#强电　　标段：　　第 4 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	030404017169	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+B1-APE1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4439.51	4439.51	178.8			
13	030404017170	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+C7-APE-jy1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	1	1449.88	1449.88	139.91			
14	030404017171	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：+B1-1ALEE1 3、规格：含通信模块、连锁控制、充电模块、回路控制模块及箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	5755.51	5755.51	178.8			
本页小计							11644.9	497.51			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#强电　　标段：　　第 5 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
15	030411003030	桥架	1、名称：金属桥架 2、型号：槽式 3、规格：200*100mm 4、材质：热镀锌板+防火喷塑 5、类型：封闭式 6、接地：含接地跨接	m	137.44	92.92	12770.92	2674.58	144.31		
16	030413001015	铁构件	1、名称：桥架支撑架 2、材质：型钢（镀锌）	kg	151.18	11	1662.98	550.3	57.45		
17	030408008021	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：有机防火堵料、防火隔板 3、部位：盘柜下	处	18	91.79	1652.22	1102.32			
18	030411001075	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	527.83	10.85	5726.96	2195.77	26.39		
19	030411001076	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	321.24	7.39	2373.96	1387.76			
本页小计							24187.04	7910.73	228.15		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#强电　　标段：　　第 6 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
20	030411001077	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PC 3、规格：DN40 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	320.43	13.88	4447.57	1916.17			
21	030411001078	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	7895.17	7.39	58345.31	34107.13			
22	030411001079	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	334.97	9.01	3018.08	1544.21			
23	030411001080	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：SC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	24.1	14.98	361.02	134.72	5.78		
24	030411001081	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：SC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	8.16	19.95	162.79	55.32	2.77		
本页小计							66334.77	37757.55	8.55		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#强电　　标段：　　第 7 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
25	030411001082	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：SC 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	19.34	24.43	472.48	138.28	6.58		
26	030411001083	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：SC 3、规格：DN40 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	0.46	32.81	15.09	5.33	0.19		
27	030408001072	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电缆 2、型号：BBTRZ 3、规格：5*16 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	154.69	103.62	16028.98	1174.1	194.91		
本页小计							16516.55	1317.71	201.68		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#强电　　标段：　　第 8 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
28	030408001073	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：FS-WDZB2N-YJY 3、规格：4*2.5 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	10.56	20.21	213.42	19.85	0.53		
29	030408001074	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB2N-YJY 3、规格：4*2.5 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	10	18.34	183.4	18.8	0.5		
30	030408001075	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB2N-YJY 3、规格：5*2.5 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	20.9	21.5	449.35	39.29	1.05		
本页小计							846.17	77.94	2.08		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#强电　　标段：　　第 9 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
31	030408001076	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB2-YJY 3、规格：5*6 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	70.65	28.39	2005.75	132.82	3.53		
32	030408001077	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB2N-YJY 3、规格：5*6 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	15.45	29.57	456.86	29.05	0.77		
33	030408001078	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB2-YJY 3、规格：5*10 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	25.09	44.2	1108.98	47.17	1.25		
本页小计							3571.59	209.04	5.55		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#强电　　标段：　　第 10 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
34	030408001079	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB2N-YJY 3、规格：5*10 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	7.02	45.85	321.87	13.2	0.35		
35	030408001080	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB2-YJY 3、规格：5*16 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	160.67	64.15	10306.98	377.57	9.64		
36	030408001081	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB2N-YJY 3、规格：5*16 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	13.66	66.76	911.94	32.1	0.82		
本页小计							11540.79	422.87	10.81		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#强电　　标段：　　第 11 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
37	030408002010	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：FS-WDZB2N-KYJY 3、规格：4*1.5 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	5.3	7.01	37.15	9.86			
38	030408006017	电力电缆头	1、名称：干包式电力电缆头 2、规格：10mm2以下三芯及以上 3、安装部位：户内 4、电压等级（kV）：0.6/1KV	个	20	27.79	555.8	191.4			
39	030408006018	电力电缆头	1、名称：干包式电力电缆头 2、规格：25mm2以下三芯及以上 3、安装部位：户内 4、电压等级（kV）：0.6/1KV	个	12	37.05	444.6	153			
本页小计							1037.55	354.26			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#强电　　标段：　　第 12 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
40	030408007007	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、规格：终端头(芯以下)6 3、安装部位：户内 4、电压等级（kV）：0.6/1KV	个	2	31.02	62.04	24.74			
41	030411004140	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	15803.81	2.82	44566.74	10588.55			
42	030411004141	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	5623.66	3	16870.98	3767.85			
43	030411004142	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：4mm2 5、材质：铜芯	m	693.83	3.78	2622.68	430.17			
本页小计							64122.44	14811.31			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#强电　　标段：　　第 13 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
44	030411004143	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：4mm2 5、材质：铜芯	m	295.63	4.09	1209.13	183.29			
45	030411004144	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：6mm2 5、材质：铜芯	m	646.56	5.11	3303.92	400.87			
46	030411004145	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：6mm2 5、材质：铜芯	m	323.28	5.54	1790.97	200.43			
47	030411004146	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2-BYJ 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	2029.88	3	6089.64	1360.02			
48	030411004147	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2-BYJR 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	987.85	3.19	3151.24	661.86			
本页小计							15544.9	2806.47			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#强电　　标段：　　第 14 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
49	030411004148	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2N-BYJ 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	40	3.35	134	26.8			
50	030411004149	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2N-BYJR 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	20	3.45	69	13.4			
51	030411004150	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2-BYJ 4、规格：10mm2 5、材质：铜芯	m	95.36	8.24	785.77	61.03			
52	030411004151	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2-BYJR 4、规格：10mm2 5、材质：铜芯	m	23.84	8.93	212.89	15.26			
53	030411004152	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2-BYJ 4、规格：16mm2 5、材质：铜芯	m	88.37	12.56	1109.93	65.39			
本页小计							2311.59	181.88			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#强电　　标段：　　第 15 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
54	030411004153	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2-BYJR 4、规格：16mm2 5、材质：铜芯	m	348.29	13.62	4743.71	257.73			
55	030411004154	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2-BYJ 4、规格：25mm2 5、材质：铜芯	m	652.4	19.19	12519.56	600.21			
56	030411004155	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZB2N-BYJ 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	29.78	3.28	97.68	22.93			
57	030411004156	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZB2N-BYJR 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	14.89	3.36	50.03	11.47			
58	030411004157	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2N-RYJS 4、规格：2*2.5mm2 5、材质：铜芯	m	535.53	6.09	3261.38	315.96			
本页小计							20672.36	1208.3			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#强电　　标段：　　第 16 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
59	030404031013	小电器	1、压铜接线端子 导线截面（mm2）≤16	个	70	6.04	422.8	153.3			
60	030404031014	小电器	1、压铜接线端子 导线截面（mm2）≤35	个	120	8.57	1028.4	349.2			
61	030412001054	普通灯具	1、名称：红外感应吸顶灯 2、型号：LED 3、规格：1*10W 4、类型：吸顶式	套	89	82.92	7379.88	1591.32			
62	030412001055	普通灯具	1、名称：平座灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：吸顶式	套	400	17.18	6872	3112			
63	030412002007	工厂灯	1、名称：防水防尘灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：吸顶式	套	243	117.11	28457.73	5499.09			
64	030412001056	普通灯具	1、名称：壁灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：底边距地2.6m明装	套	61	104.37	6366.57	1022.36			
本页小计							50527.38	11727.27			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#强电　　标段：　　第 17 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
65	030412001057	普通灯具	1、名称：应急照明灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/3W 4、类型：吸顶式	套	1	121.5	121.5	17.88			
66	030412001058	普通灯具	1、名称：应急照明灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/5W 4、类型：吸顶式	套	37	145.74	5392.38	661.56			
67	030412001059	普通灯具	1、名称：应急照明灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/8W 4、类型：吸顶式	套	42	161.9	6799.8	750.96			
68	030412001060	普通灯具	1、名称：壁挂应急照明灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、类型：底边距地2.6m明装	套	9	119.02	1071.18	150.84			
69	030412004029	装饰灯	1、名称：疏散指示标志灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、安装形式：疏散门上方200mm明装	套	25	121.72	3043	464.5			
本页小计							16427.86	2045.74			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#强电　　标段：　　第 18 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
70	030412004030	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、安装形式：疏散门上方200mm明装	套	1	121.72	121.72	18.58			
71	030412004031	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、安装形式：底高2.4m明装	套	2	121.72	243.44	37.16			
72	030412004032	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、安装形式：底高0.5m明装	套	2	121.72	243.44	37.16			
73	030108006007	其他风机	1、名称：卫生间通风器 2、规格：300*300,600CHM/40Pa/25W/~220V	台	36	373.88	13459.68	1126.44			
74	030404034042	照明开关	1、名称：单联双控暗开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	274	17.26	4729.24	2000.2			
本页小计							18797.52	3219.54			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#强电　　标段：　　第 19 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
75	030404034043	照明开关	1、名称：单极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	278	16.53	4595.34	2029.4			
76	030404034044	照明开关	1、名称：单极防溅开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	2	21.42	42.84	14.6			
77	030404034045	照明开关	1、名称：双极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	36	18.97	682.92	262.8			
78	030404034046	照明开关	1、名称：双极防溅开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	104	26.15	2719.6	759.2			
79	030404034047	照明开关	1、名称：四极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	4	27.51	110.04	29.8			
本页小计							8150.74	3095.8			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#强电　　标段：　　第 20 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
80	030404035071	插座	1、名称：单相二，三孔插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	411	20.39	8380.29	3538.71			
81	030404035072	插座	1、名称：冰箱插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	34	20.39	693.26	292.74			
82	030404035073	插座	1、名称：厨房插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,带开关 4、安装方式：暗装	个	278	20.39	5668.42	2393.58			
83	030404035074	插座	1、名称：剃须插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,IP54 4、安装方式：暗装	个	104	20.39	2120.56	895.44			
84	030404035075	插座	1、名称：洗衣机插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,IP54,带开关 4、安装方式：暗装	个	34	20.39	693.26	292.74			
本页小计							17555.79	7413.21			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#强电　　标段：　　第 21 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
85	030404035076	插座	1、名称：油烟机插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	34	20.39	693.26	292.74			
86	030404035077	插座	1、名称：电气竖井单相二，三孔插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	38	20.39	774.82	327.18			
87	030404035078	插座	1、名称：水井单相二，三孔防溅插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,防护等级IP55 4、安装方式：暗装	个	19	20.39	387.41	163.59			
88	030404035079	插座	1、名称：信报箱插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	1	20.39	20.39	8.61			
89	030404035080	插座	1、名称：LED信息屏插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	1	68.01	68.01	8.61			
本页小计							1943.89	800.73			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#强电　　标段：　　第 22 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
90	030411006034	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	119	8.68	1032.92	365.33			
91	030411006035	接线盒	1、名称：开关盒、插座盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	2174	5.96	12957.04	7022.02			
92	030411006036	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	832	6.24	5191.68	2554.24			
93	030409008009	等电位端子箱、 测试板	1、名称：LEB局部等电位箱 2、含箱内接线	台	142	101.35	14391.7	7974.72	183.18		
94	030409001008	接地极	1.名称:热镀锌连接钢板 2.规格:-120*60*6	块	34	291.27	9903.18	3926.32	323.68		
95	030409005013	避雷网	1、名称：避雷带 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装形式：暗敷	m	71.31	16.05	1144.53	509.87	48.49		
本页小计							44621.05	22352.5	555.35		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#强电　　标段：　　第 23 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
96	030409005014	避雷网	1、名称：避雷带 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ12 4、安装形式：沿折板支架敷设	m	93.64	17.84	1670.54	597.42	152.63		
97	030409003008	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、安装形式：利用建筑结构钢筋引下 3、断接卡子、箱材质、规格：断接卡子制作安装 2套	m	579.35	13.16	7624.25	3238.57	2323.19		
98	030409004026	均压环	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋	m	133	5.37	714.21	344.47	144.97		
99	030409004027	均压环	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋　卫生间接地中的底板钢筋网焊接无论跨接或点焊	m	845	6.44	5441.8	2627.95	1106.95		
100	030409004028	均压环	避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接	处	20	31.97	639.4	324.8	122.4		
101	030409002034	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装部位：户内 5、安装形式：沿砖混结构暗敷	m	2.8	16.05	44.94	20.02	1.9		
本页小计							16135.14	7153.23	3852.04		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#强电　　标段：　　第 24 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
102	030409002035	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：25*4 4、安装部位：户内 5、安装形式：沿砖混结构暗敷	m	91.3	15.52	1416.98	652.8	62.08		
103	030409002036	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：25*4 4、安装部位：户内 5、安装形式：井道明敷	m	112.2	21.16	2374.15	1220.74	84.15		
104	030409002037	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：40*4 4、安装部位：户内 5、安装形式：井道明敷	m	112.2	21.82	2448.2	1220.74	84.15		
105	030409002038	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装部位：户内 5、安装形式：埋地敷设	m	15	37.19	557.85	355.35	15.3		
106	030414011008	接地装置	母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网	系统	1	256.45	256.45	152.87	41.76		
107	030414002008	送配电装置系统	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	4	231.58	926.32	607.92	95		
本页小计							7979.95	4210.42	382.44		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#强电　　标段：　　第 25 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
108	030414004008	自动投入装置	低压双电源自动切换装置调试	系统	4	65.83	263.32	103.24	95.36		
本页小计							263.32	103.24	95.36		
合　计							488680.67	137073.91	5342.01		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		0313 措施项目					21465.42	7547.87	5900.23		
1	031301017030	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第四册	项	1	5706.93	5706.93	1371.5			
2	031302007025	高层施工增加	电气设备安装工程 建筑物超高增加费18层以下（60m）	项	1	15758.49	15758.49	6176.37	5900.23		
本页小计							21465.42	7547.87	5900.23		
合　计							21465.42	7547.87	5900.23		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-7#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		11604.94	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	11604.94	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	369.31	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	184.66	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	100		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：7#楼-7#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	2457.35	明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	2457.35	明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
5	三通一平费		明细详见表10.2.2-21
合　　计		2457.35	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：7#楼-7#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	2457.35	
2	优质工程增加费	元		
3	其他暂列金额			
3.1				
3.2				
3.3				
合　　计			2457.35	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：7#楼-7#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：7#楼-7#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：7#楼-7#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：7#楼-7#消电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程量×综合单价）	63597.36	见表 10.2.2-16
1.1	其中 人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	20860.58	
2	措施项目费	（2.1+2.2）	3815.21	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施项目工程量×综合单价）	1939.2	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中 人工费+机械费	Σ技术措施项目（人工费+机械费）	1055.5	
2.2	施工组织措施项目	Σ计算基数×费率	1876.01	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中 安全文明施工基本费	Σ计算基数×费率	1790.54	见表 10.2.2-20
3	其他项目费	3.1+3.2+3.3+3.4+3.5	379.15	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	379.15	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	379.15	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	6712.9	
5	增值税	计算基数×税率	6705.42	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	81,210.04	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#消电　　标段：　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		消电					63597.36	22185.84	778.02		
1	030904008049	模块（模块箱）	消防端子箱 详见图纸 详见图纸	台	19	233.84	4442.96	928.53	64.6		
2	030904008050	模块（模块箱）	模块箱 详见图纸	台	17	233.84	3975.28	830.79	57.8		
3	030411003031	桥架	1、名称：金属桥架（设置防火隔板） 2、型号：槽式 3、规格：100*50mm 4、材质：热镀锌板+防火喷塑 5、类型：封闭式 6、接地：含接地跨接 详见图纸	m	59.6	64.24	3828.7	1159.82	62.58		
4	030413001016	铁构件	1、名称：桥架支撑架 2、材质：型钢（镀锌）	kg	65.56	11	721.16	238.64	24.91		
5	030411001084	配管	1、名称:焊接钢管 2、材质:SC管 3、规格:DN25 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	225.73	19.95	4503.31	1530.45	76.75		
本页小计							17471.41	4688.23	286.64		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#消电　　标段：　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	030411001085	配管	1、名称:焊接钢管 2、材质:SC管 3、规格:DN20 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	383.15	14.98	5739.59	2141.81	91.96		
7	030411004158	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内配线 3、型号：WDZB2N-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	561.52	6.09	3419.66	331.3			
8	030411004159	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2N-BYJ 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	861.19	3.35	2884.99	577			
9	030411004160	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽配线 3、型号：WDZB2N-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	59.6	4.28	255.09	45.89			
10	030411004161	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZB2N-BYJ 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	59.6	3.28	195.49	45.89			
本页小计							12494.82	3141.89	91.96		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#消电　　标段：　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	030904001010	点型探测器	1、名称：点型光感烟探测器 2、线制：总线制 含探测器底座安装 详见图纸	个	91	80.71	7344.61	2183.09	16.38		
12	030904005008	声光报警器	编码火警声光警报器	个	18	111.06	1999.08	764.46	1.26		
13	030904003008	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、线制：总线制 详见图纸	个	19	63.64	1209.16	269.04	1.33		
14	030904006015	消防报警电话插孔（电话）	编码手动报警按钮(带消防电话插孔)	个	18	48.74	877.32	83.16	1.26		
15	030904007015	消防广播（扬声器）	消防应急广播吸顶扬声器	个	18	89.34	1608.12	324.54	1.26		
16	030904007016	消防广播（扬声器）	消防应急广播壁挂扬声器	个	15	83.79	1256.85	203.4	1.05		
17	030904009007	区域报警控制箱	火灾显示盘	台	1	717.98	717.98	145.42	21.3		
18	030904008051	模块（模块箱）	短路隔离器 详见图纸	个	19	128.52	2441.88	1208.78	53.96		
19	030904008052	模块（模块箱）	广播声响控制模块 详见图纸	个	1	349.88	349.88	63.62	2.84		
20	030904008053	模块（模块箱）	编码单输入输出模块	个	11	188.33	2071.63	699.82	31.24		
本页小计							19876.51	5945.33	131.88		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#消电　　标段：　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
21	030904008054	模块（模块箱）	消防电源监控模块 详见图纸	个	4	268.88	1075.52	254.48	11.36		
22	030411006037	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	215	8.68	1866.2	660.05			
23	030905001015	自动报警系统调试	火灾事故广播喇叭及音箱、电话插孔调试	系统	1	793	793	463.32	61.36		
24	030905001016	自动报警系统调试	自动报警系统调试 256点以内	系统	1	6531.88	6531.88	4705.42	194.82		
25	030408008022	防火堵洞	1、名称：防火封堵 2、材质：柔性防火封堵材料 3、位置：桥架穿越处	处	38	91.79	3488.02	2327.12			
本页小计							13754.62	8410.39	267.54		
合　计							63597.36	22185.84	778.02		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		0313 措施项目					1939.2	656.39	470.48		
1	031301017031	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第九册	项	1	682.82	682.82	163.88			
2	031302007026	高层施工增加	消防工程 建筑物超高增加费18层以下（60m）	项	1	1256.38	1256.38	492.51	470.48		
本页小计							1939.2	656.39	470.48		
合　计							1939.2	656.39	470.48		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-7#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		1790.54	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	1790.54	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	56.98	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	28.49	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	100		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：7#楼-7#消电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	379.15	明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	379.15	明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
5	三通一平费		明细详见表10.2.2-21
合　　计		379.15	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：7#楼-7#消电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	379.15	
2	优质工程增加费	元		
3	其他暂列金额			
3.1				
3.2				
3.3				
合　　计			379.15	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：7#楼-7#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：7#楼-7#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：7#楼-7#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　计				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#暖通、消防水　　标段：　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		消防水					40032.83	10511.06	384.55		
1	030901002020	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN100 1.0MPa 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计要求 5、其他：含沟槽管件	m	107.15	92.63	9925.3	3202.71	42.86		
2	030901002021	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN65 1.0MPa 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计要求	m	50.49	78.42	3959.43	1343.54	15.15		
3	031003001038	螺纹阀门	1、类型：ZSFP-25自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	1	80.7	80.7	19.97	0.1		
4	030601002016	压力仪表	1、名称:压力表（含取源部件、仪表接头） 2、规格:DN65	台	1	105.23	105.23	39.19	0.76		
本页小计							14070.66	4605.41	58.87		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#暖通、消防水　　标段：　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	030901010019	室内消火栓	1、名称：单阀单出口型消火栓带灭火器组合式消防柜（含MF/ABC4两具） 2、型号、规格：SN65 3、附件材质、规格：室内消火栓口径DN65,直流水枪Φ19,衬胶消防水龙带DN65,消防水龙带(消防卷盘)长度25m,报警按钮及指示灯。箱体为钢板箱体。箱门表面以装修专业要求为准。	套	5	950.19	4750.95	576.1	2.35		
6	030901010020	室内消火栓	1、名称：减压稳压单栓消防柜 2、型号、规格：DN65 3、附件材质、规格：栓口直径65mm,水枪喷嘴19mm,内衬麻质水带65mm 19m长,手提磷酸\M+1EFA7盐干粉灭火器2只	套	13	911.19	11845.47	1497.86	6.11		
7	030901010021	室内消火栓	1、名称：试验消火栓安装 2、型号、规格：DN65 3、附件材质、规格：详见设计说明	套	1	173.88	173.88	90.44	0.46		
本页小计							16770.3	2164.4	8.92		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#暖通、消防水　　标段：　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	Z031003018010	沟槽式法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：沟槽连接	个	1	508.35	508.35	69.59	2.63		
9	031003003036	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀（含检查接线） 2、材质:碳钢 3、规格:DN100 4、连接形式:法兰连接	个	2	766.75	1533.5	176.3	37.56		
10	031002003104	套管	刚性防水套管制作安装 DN150	个	2	342.59	685.18	290.84	78.76		
11	031002003105	套管	一般穿楼板钢套管制作安装 DN150	个	34	106.85	3632.9	1778.2	36.38		
12	031002003106	套管	一般穿楼板钢套管制作安装 DN100	个	1	59.84	59.84	27.12	1.07		
13	031002001016	管道支架	管道支吊架制作安装	Kg	79.07	15.51	1226.38	556.65	72.74		
14	031201003020	金属结构刷油	管道支架先刷樟丹两道再刷调和漆两道	kg	79.07	1.95	154.19	72.74	23.72		
15	031201001016	管道刷油	管道刷樟丹两道再刷调和漆两道	m2	50.52	15.79	797.71	431.95			
16	030905002014	水灭火系统控制装置调试	消火栓灭火系统调试	点	18	32.99	593.82	337.86	63.9		
		暖通					35427.11	2781.89	194.27		
本页小计							9191.87	3741.25	316.76		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#暖通、消防水　　标段：　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
17	030702001013	钢面镁质复合管道	1、材质：单面钢面镁质复合风管 2、形状：矩形 3、规格：长边长（mm）≤1000 4、板材厚度：20mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：型钢法兰支吊架 6、接口形式：咬口	m2	25.84	96.38	2490.46	619.38	138.76		
18	030703007022	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：多叶送风口 平时常闭,自动和手动开启,输出信号 2、型号：800*1250	个	17	1400.58	23809.86	696.66	1.87		
19	030503006005	传感器	1、名称：余压传感器	台	17	290.46	4937.82	843.54	5.27		
20	030101011003	控制装置	手动控制装置	台	17	215.81	3668.77	390.15			
21	031201003021	金属结构刷油	手工除锈 一般钢结构轻锈 一般钢结构 防锈漆第一遍 一般钢结构 防锈漆增一遍 一般钢结构 调和漆第一遍 一般钢结构 调和漆增一遍	kg	111.49	1.91	212.95	102.57	33.45		
22	031002001017	管道支架	管道支吊架制作安装	Kg	12.23	15.51	189.69	86.1	11.25		
23	031201003022	金属结构刷油	管道支架先刷樟丹两道再刷调和漆两道	kg	12.23	1.95	23.85	11.25	3.67		
24	030704001003	通风工程检测、调试	通风空调系统调试费	系统	1	93.71	93.71	32.24			
本页小计							35427.11	2781.89	194.27		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#暖通、消防水　　标段：　　第 5 页　共 5 页

合　计		75459.94	13292.95	578.82		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-7#暖通、消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		1117.92	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	1117.92	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	35.58	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	17.79	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：7#楼-7#暖通、消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	236.72	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	236.72	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
合　　计		236.72	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：7#楼-7#暖通、消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	236.72	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			236.72	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：7#楼-7#暖通、消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：7#楼-7#暖通、消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：7#楼-7#暖通、消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：7#楼-7#暖通、消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	75459.94	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	12607.7	
2	措施项目费		3038.73	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	1867.44	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	1075.58	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	1171.29	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		1117.92	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		236.72	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	236.72	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	236.72	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	4191.19	
5	增值税	计算基数×费率	7463.39	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	90,389.97	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#暖通、消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					1867.44	650	496.51		
1	031301017032	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第七册	项	1	540.69	540.69	130.23			
2	031302007027	高层施工增加	通风空调安装工程 建筑物超高增加费18层以下（60m）	项	1	1326.75	1326.75	519.77	496.51		
本页小计							1867.44	650	496.51		
合　计							1867.44	650	496.51		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#给排水　　标段：　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		给排水					279243.54	77761.63	1851.88		
1	031001006084	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:PPR（食品级）DN25 S5 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	232.15	20.23	4696.39	2070.78	25.54		
2	031001006085	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:PPR（食品级）DN20 S5 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	1025.1	16.42	16832.14	8262.31	112.76		
本页小计							21528.53	10333.09	138.3		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#给排水　　标段：　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	031001006086	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:PPR（食品级）DN15 S5 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	271.05	14.36	3892.28	1954.27	29.82		
4	031001006087	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质:污废水、通气管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN100 4.连接形式:粘接	m	1174.12	44.73	52518.39	15780.17			
5	031001006088	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质:污废水、通气管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN75 4.连接形式:粘接	m	279.25	28.87	8061.95	3096.88			
6	031001006089	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质:污废水、通气管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN50 4.连接形式:粘接	m	131.75	20.04	2640.27	1197.61			
本页小计							67112.89	22028.93	29.82		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#给排水　　标段：　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	031001006090	塑料管	1.安装部位: 室内（设置于管道井、封闭式管廊内） 2.介质:排水管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN75 4.连接形式:粘接	m	195.38	31.73	6199.41	2598.55			
8	031001006091	塑料管	1.安装部位: 室内（设置于管道井、封闭式管廊内） 2.介质:排水管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN50 4.连接形式:粘接	m	16.32	22.39	365.4	178.05			
9	031001006092	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质:空调冷凝排水 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN50 4.连接形式:粘接	m	112.12	20.04	2246.88	1019.17			
10	031001006093	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:高层建筑雨水管 3.材质、规格:承压型塑料雨水管 DN100 4.连接形式:承插连接	m	242.04	45.59	11034.6	3299.01			
11	03B050	87型雨水斗 DN100	87型雨水斗 DN100	个	4	14.12	56.48				
本页小计							19902.77	7094.78			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#给排水　　标段：　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	031001006094	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:高层建筑雨水管 3.材质、规格:承压型塑料雨水管 DN75 4.连接形式:承插连接	m	10.16	29.61	300.84	124.16			
13	03B051	87型雨水斗 DN75	87型雨水斗 DN75	个	3	10.1	30.3				
14	031003001039	螺纹阀门	1.类型:铜质截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	34	39.71	1350.14	253.3	5.78		
15	031003001040	螺纹阀门	1.类型:铜质截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	34	52.28	1777.52	298.86	11.22		
16	031003001041	螺纹阀门	1.类型:铜质止回阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	34	42.21	1435.14	253.3	5.78		
17	031004014025	给、排水附（配）件	1.材质:直通式地漏（不锈钢面板）带止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:地面	个	170	36.54	6211.8	1779.9			
18	031004014026	给、排水附（配）件	1.材质:直通式地漏（塑料）带止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:地面	个	118	20.06	2367.08	1235.46			
本页小计							13472.82	3944.98	22.78		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#给排水　　标段：　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	031004014027	给、排水附（配）件	1.材质:洗衣机地漏 带止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:地面	个	34	18.19	618.46	355.98			
20	031002003107	阻火圈	1.类型:塑料排水管阻火圈 2.规格:DN100	个	150	28.82	4323	1408.5			
21	031002003108	套管	刚性防水套管制作安装 DN100	个	38	271.95	10334.1	4648.54	1305.68		
22	031002003109	套管	刚性防水套管制作安装 DN80	个	6	224.55	1347.3	630.24	137.4		
23	031002003110	套管	刚性防水套管制作安装 DN50	个	4	191.28	765.12	371.88	74.52		
24	031002003111	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN50	个	68	25.51	1734.68	658.92	72.76		
25	031002003112	套管	一般穿墙塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)50	个	512	18.23	9333.76	4423.68			
26	031002003113	套管	一般穿墙塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)75	个	68	35.53	2416.04	942.48			
27	031002003114	套管	一般穿楼板塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)100	个	30	35.96	1078.8	415.8			
本页小计							31951.26	13856.02	1590.36		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#给排水　　标段：　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
28	031002003115	套管	一般穿楼板塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)150	个	521	52.44	27321.24	9549.93			
29	031002003116	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN150	个	32	113.8	3641.6	1673.6	34.24		
30	03B052	止水节	止水节DN50	个	108	6.6	712.8				
31	03B053	止水节	止水节DN100	个	108	9.8	1058.4				
32	030408008023	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：有机防火堵料、防火隔板 3、部位：盘柜下	处	66	91.79	6058.14	4041.84			
33	03B054	楼面机械开孔（孔径100）	楼面机械开孔（孔径100）	个	32	80	2560				
34	031002003117	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN100	个	34	64.02	2176.68	922.08	36.38		
35	03B055	楼面机械开孔（孔径65）	楼面机械开孔（孔径65）	个	34	55	1870				
36	031006012007	热水器、开水炉	空气源热泵:制热量3700W，功率0.87KW,水箱150L	台	34	2274.28	77325.52	3748.84			
37	031208002007	管道绝热	橡塑（B1）保温厚度10mm	m3	1	2286.41	2286.41	437.91			
38	030201012006	套管	装饰圈	套	87	3.04	264.48	129.63			
本页小计							125275.27	20503.83	70.62		
合　计							279243.54	77761.63	1851.88		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-7#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		6504.73	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	6504.73	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	207	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	103.5	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：7#楼-7#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	1377.38	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	1377.38	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
合　　计		1377.38	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：7#楼-7#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	1377.38	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			1377.38	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：7#楼-7#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：7#楼-7#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：7#楼-7#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：7#楼-7#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	279243.54	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	72285.16	
2	措施项目费		19793.81	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	12978.58	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	7332.09	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	6815.23	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		6504.73	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		1377.38	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	1377.38	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	1377.38	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	24386.76	
5	增值税	计算基数×费率	29232.13	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	354,033.62	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					12978.58	4472.31	3345.1		
1	031301017033	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	4044.39	4044.39	970.65			
2	031302007028	高层施工增加	高层施工增加	项	1	8934.19	8934.19	3501.66	3345.1		
本页小计							12978.58	4472.31	3345.1		
合　计							12978.58	4472.31	3345.1		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					99900			99900	
1	03B056	智能化预埋费用	7#智能化预埋费用	项	1	99900	99900			99900	
本页小计							99900			99900	
合　计							99900			99900	

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-7#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费			
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17		
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计					

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：7#楼-7#智能化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计			

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：7#楼-7#智能化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元		暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计				

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：7#楼-7#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	综合暂定价	7#智能化预埋费用	项	1		99900	99900					

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：7#楼-7#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：7#楼-7#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：7#楼-7#智能化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	99900	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）		
2	措施项目费			
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）		见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算		见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费			见表 10.2.2-20
3	其他项目费			
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率		
5	增值税	计算基数×费率	8991	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	108,891.00	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
本页小计											
合　计											

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#　　标段：　　第 1 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		土石方工程									
		砌筑工程					395967.34	41987.53	367.08		
1	010401004013	多孔砖墙	卫生间隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：MU10烧结页岩多孔砖 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：200mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M5.0 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	33.95	513.19	17422.8	4057.03	66.54		
2	010401004014	多孔砖墙	卫生间隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：MU10烧结页岩多孔砖 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：100mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M5 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	17.15	640.15	10978.57	2930.94	28.3		
本页小计							28401.37	6987.97	94.84		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#　　标段：　　第 2 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	010402001025	砌块墙	内隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B06 A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：200mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M5.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	108.68	426.87	46392.23	10039.86	80.42		
本页小计							46392.23	10039.86	80.42		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#　　标段：　　第 3 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	010402001026	砌块墙	内隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B06 A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：150mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M5.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	43.64	453.67	19798.16	4941.79	32.29		
本页小计							19798.16	4941.79	32.29		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#　　标段：　　第 4 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	010402001027	砌块墙	外隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B07 A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：200mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M10.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	210.66	437.72	92210.1	19460.77	155.89		
本页小计							92210.1	19460.77	155.89		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#　　标段：　　第 5 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	010402001028	砌块墙	外隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B07 A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：150mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M10.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	4.92	464.53	2285.49	557.14	3.64		
7	Z010518009013	PC普通内墙板	ALC预制条板： 1、砖品种、规格、强度等级：ALC蒸压砂加气砼条板 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：厚200mm 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	69.04	752.21	51932.58				
本页小计							54218.07	557.14	3.64		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#　　标段：　　第 6 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	Z010518009014	PC普通内墙板	ALC预制条板： 1、砖品种、规格、强度等级：ALC蒸压砂加气砼条板 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：厚100mm 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	170.82	907.08	154947.41				
		混凝土及钢筋混凝土工程					3112828.28	400892.72	25348.4		
9	010502001019	矩形柱	矩形柱： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	47.84	603.89	28890.1	4626.13	18.66		
10	010502001020	矩形柱	矩形柱： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	27.17	628.13	17066.29	2627.34	10.6		
本页小计							200903.8	7253.47	29.26		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#　　标段：　　第 7 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	010502001021	矩形柱	矩形柱： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C40 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	22.79	640.25	14591.3	2203.79	8.89		
12	010502002008	构造柱	构造柱： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	56.62	659.04	37314.84	9290.78	33.97		
13	010503002009	矩形梁	矩形梁： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	206.62	533.03	110134.66	8357.78	80.58		
14	010503004016	翻边	素砼翻边： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	17.8	598.37	10650.99	1959.78	10.68		
本页小计							172691.79	21812.13	134.12		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#　　标段：　　第 8 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
15	010503004017	圈梁	圈梁： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	6.84	598.37	4092.85	753.08	4.1		
16	010503005008	过梁	过梁： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	12.89	598.37	7712.99	1419.19	7.73		
17	010504001022	直形墙	直形墙： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	407.04	547.83	222988.72	22578.51	158.75		
18	010504001023	直形墙	直形墙： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	235.61	572.07	134785.41	13069.29	91.89		
本页小计							369579.97	37820.07	262.47		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#　　标段：　　第 9 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	010504001024	直形墙	直形墙： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C40 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	190.05	584.19	111025.31	10542.07	74.12		
20	010505001015	有梁板	混凝土现浇板： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	58.62	545.67	31987.18	2737.55	44.55		
21	010505001016	有梁板	挡水翻边： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	48.69	545.67	26568.67	2273.82	37		
22	010505010007	其他板	混凝土飘窗板： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	29.06	587.63	17076.53	2270.75	17.15		
本页小计							186657.69	17824.19	172.82		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#　　标段：　　第 10 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
23	010505006008	栏板	栏板： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	31.31	661.75	20719.39	4542.45	18.79		
24	010505008007	雨篷、悬挑板、阳台板	雨篷： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	0.33	587.63	193.92	25.79	0.19		
25	010506001008	直形楼梯	楼梯直形： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、底板厚度：18cm以内 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	26.84	139.26	3737.74	461.92	3.76		
本页小计							24651.05	5030.16	22.74		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#　　标段：　　第 11 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
26	Z010518006007	PC叠合楼板	PC叠合楼板： 1、60mm预制混凝土叠合板安装； 2、混凝土强度等级：C30； 3、预制混凝土叠合板含钢量按150kg/m3计入； 4、支模高度3.6m以内； 5、预制混凝土叠合楼板安装时，板底支撑体采用现浇混凝土板模板支撑体系	m3	324.2	2630.65	852856.73	56602.08	1621		
27	Z010518017007	叠合梁、板后浇混凝土	叠合梁、板后浇混凝土： 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	315.93	591.79	186964.21	23612.61	357		
28	Z010518012007	PC楼梯	预制混凝土楼梯： 1、预制混凝土楼梯安装； 2、混凝土强度等级：C30； 3、预制混凝土楼梯含钢量按100kg/m3计入；	m3	28.13	2737.69	77011.22	7474.98	7.03		
本页小计							1116832.16	87689.67	1985.03		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#　　标段：　　第 12 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
29	Z010518020007	装配式混凝土构件 套筒注浆	装配式混凝土构件套筒注浆： 1、钢筋直径Φ18mm以内； 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	60	9.33	559.8	225.6	49.8		
30	010515001100	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.744	4932.35	3669.67	455.28	16.89		
31	010515001101	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	29.121	4662.05	135763.56	17820.3	661.05		
32	010515001102	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	9.475	4463.15	42288.35	5798.13	215.08		
本页小计							182281.38	24299.31	942.82		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#　　标段：　　第 13 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
33	010515001103	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径12mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	22.324	4393.31	98076.25	11764.97	1415.56		
34	010515001104	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径14mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	13.01	4393.31	57156.96	6856.4	824.96		
35	010515001105	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径16mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	40.554	4320.54	175215.18	21372.36	2571.53		
36	010515001106	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径18mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	24.609	4320.54	106324.17	12969.19	1560.46		
本页小计							436772.56	52962.92	6372.51		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#　　标段：　　第 14 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
37	010515001107	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级 直径25mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	11.55	4086.42	47198.15	4181.91	595.98		
38	010515001108	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋圆钢HPB300 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	1.463	5449.94	7973.26	1668.7	75.56		
39	010515001109	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	8.06	5748.15	46330.09	9812.89	443.86		
40	010515001110	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	30.559	5477.85	167397.62	37204.97	1682.88		
本页小计							268899.12	52868.47	2798.28		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#　　标段：　　第 15 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
41	010515001111	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	3.765	5278.95	19875.25	4583.81	207.34		
42	010515001112	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径12mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	5.529	4527.06	25030.11	3868.64	144.47		
43	010515001113	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:砌体内加固钢筋 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	3.468	6254.94	21692.13	6301.04	188.9		
44	Z010515011022	钢筋连接	电渣压力焊接: 1、钢筋类型、规格：电渣压力焊(规格Φ18以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	11440	6.32	72300.8	45302.4	11325.6		
本页小计							138898.29	60055.89	11866.31		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#　　标段：　　第 16 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
45	Z010515011023	钢筋连接	钢筋气压焊接： 1、钢筋类型、规格：钢筋气压焊接头 直径25mm以内 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	120	6.39	766.8	536.4	16.8		
46	010515002013	预制构件钢筋	预制构件钢筋补差： 1、PC预制构件钢筋量补差 HRB400级 直径8mm以内 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	3.24	5142.89	16662.96	3231.12	73.55		
47	010515002014	预制构件钢筋	后浇混凝土钢筋： 1、钢筋种类:HRB400级 直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法	t	29.59	5142.89	152178.12	29508.92	671.69		
		金属结构工程					2255.88	630.84	365.57		
48	010516002008	预埋铁件	预埋铁件： 1、名称:预埋铁件 25kg/块以内 2、部位：楼梯预埋件等	t	0.224	10070.89	2255.88	630.84	365.57		
		门窗工程					1989816.9	69377.26			
本页小计							171863.76	33907.28	1127.61		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#　　标段：　　第 17 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
49	010802003030	钢质防火门	乙级防火入户门HM1123乙 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（四合一智能锁每樘门/1把）; 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	34	1853.94	63033.96	2161.72			
50	010802003031	钢质防火门	成品钢质乙级防火门FM10‘23乙 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器18个、单开执手锁18把）; 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	18	1453.38	26160.84	1782.36			
51	010801004007	木质防火门	成品木饰面免漆乙级防火门FM0720乙 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器54个、单开执手锁54把）; 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	54	680.15	36728.1	4638.06			
本页小计							125922.9	8582.14			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#　　标段：　　第 18 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
52	010802001032	金属（塑钢）门	成品铝合金门LM1122 1、面层材料：5中透单银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材60系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（单开执手锁2把）； 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	1	957.42	957.42	125.77			
53	010802001033	金属（塑钢）门	成品铝合金门M1121 1、面层材料：5中透单银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材60系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（单开执手锁2把）； 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	1	917.06	917.06	121.19			
本页小计							1874.48	246.96			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#　　标段：　　第 19 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
54	010802001034	金属（塑钢）门	成品铝合金门LM10’23 1、面层材料：5中透单银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材60系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（单开执手锁2把）； 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	1	955.59	955.59	125.57			
55	010802001035	金属（塑钢）门	成品铝合金门LM0721 1、面层材料：5中透单银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材60系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（单开执手锁2把）； 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	1	608.88	608.88	86.16			
本页小计							1564.47	211.73			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#　　标段：　　第 20 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
56	010802001036	金属（塑钢）门	安全钢化玻璃推拉门 1、面层材料：5中透单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5 2、铝型材：断热铝合金型材125系列（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、五金件：含推拉门制作、安装需要的所有五金配件 4、嵌缝塞口材料：三元乙丙胶条、耐候密封胶、硅酮结构胶、泡沫条等 5、具体做法详见门窗大样图，型材表等 6、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	m2	193.2	857.45	165659.34	4215.62			
本页小计							165659.34	4215.62			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#　　标段：　　第 21 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
57	010802001037	金属（塑钢）门	安全钢化玻璃门联窗 1、面层材料：5中透单银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝型材：断热铝合金型材60系列（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、五金件：含推拉门制作、安装需要的所有五金配件 4、嵌缝塞口材料：三元乙丙胶条、耐候密封胶、硅酮结构胶、泡沫条等 5、具体做法详见门窗大样图，型材表等 6、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	m2	17.4	585.91	10194.83	379.67			
本页小计							10194.83	379.67			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#　　标段：　　第 22 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
58	010802001038	金属（塑钢）门	节能玻璃推拉门 1、面层材料：5厚中透单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5暖边 2、铝型材：断热铝合金125系列（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、五金件：含推拉门制作、安装需要的所有五金配件 4、嵌缝塞口材料：三元乙丙胶条、耐候密封胶、硅酮结构胶、泡沫条等 5、具体做法详见门窗大样图，型材表等 6、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	m2	666.6	857.45	571576.17	14545.21			
本页小计							571576.17	14545.21			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#　　标段：　　第 23 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
59	010807001032	金属（塑钢、断桥）窗	断桥隔热铝合金推拉窗 1、面层材料：5厚中透单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材105系列（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、具体做法详见门窗大样图，型材表等 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	699.93	642.71	449852.01	14005.6			
本页小计							449852.01	14005.6			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#　　标段：　　第 24 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
60	010807001033	金属（塑钢、断桥）窗	断桥隔热铝合金平开窗 1、面层材料：5厚中透双银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材60系列（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、具体做法详见门窗大样图，型材表等 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	1086.27	607.81	660245.77	27091.57			
本页小计							660245.77	27091.57			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#　　标段：　　第 25 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
61	010807001034	金属（塑钢、断桥）窗	断桥隔热铝合金高窗（固定） 1、面层材料：5厚中透双银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材60系列（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、具体做法详见门窗大样图，型材表等 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	3.96	607.81	2406.93	98.76			
62	010807001035	手动开启装置	高窗，加设手动开启装置 1、含制作，安装，运输及所有五金配件（不同规格综合考虑，单价不再另行调整） 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	套	2	260	520				
		屋面及防水工程					331093.5	60790.11	201.19		
本页小计							2926.93	98.76			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#　　标段：　　第 26 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
63	010902003026	屋面刚性层	屋面1（上人屋面）： 1、50厚C20细石混凝土,内配A4@100双向钢筋,设分仓缝@4mX4m,缝宽20mm,周边须设缝,钢筋在缝内断开,缝内嵌PVC防水油膏 2、油毡隔离层 3、现浇钢筋混凝土屋面板,结构找坡3%,抹平压光	m2	163.97	63.98	10490.8	2920.31	31.15		
64	010902003027	屋面刚性层	屋面1（不上人屋面）： 1、50厚C20细石混凝土,内配A4@100双向钢筋,设分仓缝@4mX4m,缝宽20mm,周边须设缝,钢筋在缝内断开,缝内嵌PVC防水油膏 2、油毡隔离层 3、现浇钢筋混凝土屋面板,结构找坡3%,抹平压光	m2	146.53	63.98	9374.99	2609.7	27.84		
本页小计							19865.79	5530.01	58.99		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#　　标段：　　第 27 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
65	010902003028	屋面刚性层	屋面5（屋面排水沟）： 1、25厚M20水泥砂浆保护层内铺钢丝网片 2、油毡隔离层 3、最薄处15厚M20水泥砂浆找坡找平层(平均厚度：18mm) 4、现浇钢筋混凝土屋面板随捣随抹平,表面聚合物水泥砂浆修补平整	m2	77.55	63.64	4935.28	1975.97	63.59		
66	010902001033	屋面卷材防水	屋面1、屋面2（分仓缝）： 1、分仓缝上粘贴250宽附加卷材防水层(3mm厚SBS改性沥青防水卷材一层)	m2	19.14	39.49	755.84	52.25			
67	010902001034	屋面卷材防水	屋面3：（分仓缝）： 1、分仓缝上粘贴250宽附加卷材防水层(3厚热熔聚合物改性沥青防水卷材一层)	m2	129.98	41.37	5377.27	426.33			
本页小计							11068.39	2454.55	63.59		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#　　标段：　　第 28 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
68	010902001035	屋面卷材防水	屋面1、屋面2、屋面3、屋面4： 1、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材2道,上翻屋面完成面不小于250 2、附加层另计	m2	345.73	49.01	16944.23	1279.2			
69	010902001036	屋面卷材防水	屋面1、屋面2、屋面3、屋面4（防水附加层）： 1、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材附加层	m2	203.57	25.11	5111.64	474.32			
70	010902001037	屋面卷材防水	屋面5： 1、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材2道 2、附加层另计	m2	232.37	49.01	11388.45	859.77			
71	010902001038	屋面卷材防水	屋面5（防水附加层）： 1、1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材附加层	m2	133.55	25.11	3353.44	311.17			
72	010902002021	屋面涂膜防水	屋面1、屋面2、屋面4、屋面5、屋面6、出屋面管井顶板： 1、2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	m2	486.88	33.08	16105.99	1679.74			
本页小计							52903.75	4604.2			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#　　标段：　　第 29 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
73	010904002036	楼（地）面涂膜防水	楼面2、楼面10：防水楼面（防水涂料）： 1、1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m ,周边上翻到翻边顶,防水层在门口处应水平延展,向外延展500,向两侧延展宽度为200;地漏、管井、墙角周边增做1.0厚防水涂料加强层,宽度300,上翻300高。	m2	1031.66	13.54	13968.68	3053.71			
74	010904002037	楼（地）面涂膜防水	楼面4、楼面6：防水楼面（防水涂料）： 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型,四周墙根、管道周边高出室内建筑完成面250mm(淋浴区墙面2000mm,盥洗池盆等用水处墙面1200mm),防水层在门口处应水平延展,向外延展500,向两侧延展宽度为200。	m2	1247.25	27.37	34137.23	4914.17			
本页小计							48105.91	7967.88			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#　　标段：　　第 30 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
75	010903002017	墙面涂膜防水	外墙防水（防水涂料）： 1、1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m	m2	4383.08	15.19	66578.99	16042.07			
76	010903002018	墙面涂膜防水	内墙防水（防水涂料）： 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型(从地面建筑完成面至上层楼板底)	m2	3309.13	30.51	100961.56	16777.29			
77	010904002038	楼（地）面涂膜防水	顶板一：飘窗上顶板做法： 1、1.2厚聚合物水泥防水涂料Ⅰ型,四周沿墙上翻高出完成面250	m2	206.03	22.51	4637.74	673.72			
78	010904003013	楼（地）面砂浆防水(防潮)	顶板一:飘窗上顶板做法 1、10厚防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂	m2	206.03	19.8	4079.39	1963.47	43.27		
79	010904003014	楼（地）面砂浆防水(防潮)	顶板二：飘窗下顶板做法： 1、10厚防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂	m2	168.3	19.8	3332.34	1603.9	35.34		
80	010904002039	楼（地）面涂膜防水	顶板二:飘窗下顶板做法： 1、1.2厚聚合物水泥防水涂料Ⅰ型,四周沿墙上翻高出完成面250	m2	168.3	22.51	3788.43	550.34			
本页小计							183378.45	37610.79	78.61		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#　　标段：　　第 31 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
81	010902002022	屋面涂膜防水	顶棚4： 1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型	m2	515.73	30.51	15734.92	2614.75			
82	010902002023	屋面涂膜防水	顶棚9： 1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m,(上翻墙面250mm)	m2	2.68	13.54	36.29	7.93			
		保温、隔热、防腐工程					748195.49	155741.72	442.75		
83	011001001012	保温隔热屋面	屋面1（平屋面一）： 1、170mm厚（原保温板厚136mm，根据节能设计要求，厚度乘1.25）挤塑聚苯板保温层(厚度按节能设计专篇,燃烧性能等级不低于B1级)	m2	289.04	108.87	31467.78	1529.02	2.89		
本页小计							47238.99	4151.7	2.89		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#　　标段：　　第 32 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
84	011001001013	保温隔热屋面	屋面5： 1、170mm厚（原保温板厚136mm，根据节能设计要求，厚度乘1.25）挤塑聚苯板保温层(厚度按节能设计专篇,燃烧性能等级不低于B1级,体积吸水率不应大于1.5%)(无保温屋面此层取消)	m2	75.59	108.87	8229.48	399.87	0.76		
85	011001005013	保温隔热楼地面	楼面7（保温楼面）： 1、10mm厚阻燃性挤塑聚苯板(厚度详节能设计专篇)	m2	3431.01	16.77	57538.04	17223.67			
86	011001002005	保温隔热天棚	架空层顶板(含该部位结构梁底及梁侧)： 1、40mm厚岩棉板(厚度详节能设计专篇)	m2	53.66	59.01	3166.48	236.64	1.61		
87	011001003026	保温隔热墙面	分户墙： 1、15厚无机轻集保温砂浆Ⅰ型(燃烧性能等级A级,,厚度按节能设计专篇) 2、耐碱玻纤网格布抗裂砂浆4厚	m2	1411.25	53.23	75120.84	34956.66	437.49		
本页小计							144054.84	52816.84	439.86		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#　　标段：　　第 33 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
88	011001003027	保温隔热墙面	保温装饰一体板（真石漆面层）： 1、燃烧性能等级A级 2、材质、做法：真石漆外墙涂料面层、反射隔热涂料0.6<a'≤0.7;1.0<K≤1.2、40mm厚无机轻集料保温板Ⅰ型 3、5mm厚粘结砂浆粘结层	m2	2810.09	144.76	406788.63	81099.2			
89	011001003028	保温隔热墙面	保温装饰一体板（真石漆面层）： 1、燃烧性能等级A级 2、材质、做法：真石漆外墙涂料面层、反射隔热涂料0.6<a'≤0.7;1.0<K≤1.2、30mm厚无机轻集料保温板Ⅰ型 3、5mm厚粘结砂浆粘结层	m2	346.94	136.76	47447.51	10012.69			
90	011001003029	保温隔热墙面	保温装饰一体板（铝板面层）： 1、燃烧性能等级A级 2、材质、做法：2.5mm厚氟碳漆铝板面层、40mm厚无机轻集料保温板Ⅰ型、4厚穿孔背板	m2	356.34	332.37	118436.73	10283.97			
本页小计							572672.87	101395.86			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#　　标段：　　第 34 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		楼地面装饰工程					223737.33	86733.7	423.07		
91	011106004008	水泥砂浆楼梯面层	楼面3（水泥砂浆楼面）： 1、20厚DS M20.0干混地面砂浆压实抹光,(楼梯防滑条采用水泥砂浆,两侧边的空边距离各150,一个踏步共两个防滑条) 2、现浇钢筋混凝土板，表面清扫干净	m2	231.42	122.05	28244.81	18592.28	78.68		
92	011101001033	水泥砂浆楼地面	楼面4（防水楼面一）： 1、6厚聚合物水泥防水砂浆 2、最薄处30厚C25细石混凝土1%找坡随捣随抹平(平均厚度：35mm)	m2	501.97	44.79	22483.24	8940.09	45.18		
93	011101001034	水泥砂浆楼地面	楼面6（防水楼面三）： 1、6厚聚合物水泥防水砂浆 2、30厚C25细石混凝土随捣随抹平 3、钢筋混凝土楼板抹平压光,同标号砼四周翻边(宽同墙厚),高于建筑完成面250mm,一次性浇捣	m2	249.5	44.77	11170.12	4443.6	22.46		
本页小计							61898.17	31975.97	146.32		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#　　标段：　　第 35 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
94	011001005014	保温隔热楼地面	楼面7（保温楼面）： 1、40厚C20细石混凝土,内配φ4@100双向钢筋,随捣随抹,功能区分机械切缝密封膏嵌缝) 2、现浇钢筋混凝土楼板，表面清扫干净	m2	3431.01	45.46	155973.71	51842.56	274.48		
95	011101001035	水泥砂浆楼地面	楼面10（防水楼面五）： 1、30厚C25细石混凝土随捣随抹平 2、现浇钢筋混凝土楼板抹平压光,井道四周一圈设置同墙宽C25砼翻边,高出完成面200	m2	62.41	30.87	1926.6	818.82	1.87		
96	011101001036	水泥砂浆楼地面	楼面14（下沉楼面二）： 1、50厚C25细石砼面层随捣随抹平 2、加气混凝土碎料填充压实 3、30厚C25细石砼保护层 4、现浇钢筋混凝土楼板，表面清扫干净	m2	1.54	124	190.96	53.44	0.12		
本页小计							158091.27	52714.82	276.47		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#　　标段：　　第 36 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
97	011101001037	水泥砂浆楼地面	顶板三(管井顶板)： 1、20厚DS M15.0干混地面砂浆找平抹光,找坡2%(每1m见方设分格缝,缝宽10,缝内填粗砂,水泥砂浆保护层内配⌀1镀锌钢丝网,每块980x980,网孔25-30)(平均厚度20mm)	m2	1.32	36.19	47.77	17.65	0.28		
98	011105001007	水泥砂浆踢脚线	踢脚2（涂料踢脚）： 1、120高浅灰色无机防霉涂料(燃烧性能A级)	m2	321.47	11.51	3700.12	2025.26			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					461484.46	248009.52	4365.89		
99	011201001073	墙面一般抹灰	外墙1（涂料外墙面1）： 1、15厚DP M15.0干混抹灰防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	2861.2	35.54	101687.05	53533.05	515.02		
本页小计							105434.94	55575.96	515.3		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#　　标段：　　第 37 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
100	011201001074	墙面一般抹灰	外墙2（铝板外墙面）： 1、20厚DP M15.0干混抹灰防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	209.61	38.88	8149.64	3921.8	50.31		
101	011201001075	墙面一般抹灰	外墙5（涂料外墙面5）： 1、20厚DP M15.0干混抹灰砂浆分层抹平(如砌体材料选用加气块,需满铺钢丝网) 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	717.98	43.08	30930.58	17044.85	172.32		
102	011201001076	墙面一般抹灰	外墙6（幕墙外墙面）： 1、20厚DP M15.0干混抹灰防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	1054.99	45.16	47643.35	25045.46	253.2		
103	011201001077	墙面一般抹灰	内墙2（乳胶漆内墙面）： 1、15厚DP M15干混抹灰砂浆分遍抹平 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	696.27	23.13	16104.73	7749.49	118.37		
本页小计							102828.3	53761.6	594.2		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#　　标段：　　第 38 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
104	011201001078	墙面一般抹灰	内墙3（水泥砂浆墙面）： 1、10厚DP M15.0干混抹灰砂浆面层抹平,随砌随抹(砌体位置随砌随抹,压光,砼墙位置不粉刷) 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	753.36	15.97	12031.16	5868.67	128.07		
105	011201001079	墙面一般抹灰	内墙4（防水墙面1）： 1、15厚DP M15.0干混抹灰砂浆分遍压实抹平(厨房需细沙拉毛) 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	1841.37	23.13	42590.89	20494.45	313.03		
106	011201001080	墙面一般抹灰	内墙5（砂浆墙面）： 1、15厚粉刷石膏砂浆打底分遍抹平 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	3789.91	37.01	140264.57	84287.6	530.59		
107	011201001081	墙面一般抹灰	其它1（女儿墙内侧墙面）： 1、8厚DP M15.0砂浆罩面 2、12厚DP M15.0砂浆打底扫毛 3、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	69.38	34.07	2363.78	1146.85	16.65		
本页小计							197250.4	111797.57	988.34		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#　　标段：　　第 39 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
108	011201001082	墙面一般抹灰	界面剂： 1、墙柱面界面剂喷涂，砖墙面界面处理 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	5969.29	5.1	30443.38	18027.26	2268.33		
109	011201001083	墙面一般抹灰	玻纤网格布： 1、部位、材料品种、规格及做法：不同材料交接每边设至少200宽的耐碱玻璃纤维网格布一层 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	700.94	6.4	4486.02	2782.73			
110	010607005015	砌块墙钢丝网加固	钢丝网（外墙5）： 1、部位、材料品种、规格及做法：外墙砌体材料选用加气块,需满铺钢丝网 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	1101.36	13.79	15187.75	4967.13			
111	010607005016	砌块墙钢丝网加固	钢丝网： 1、部位、材料品种、规格及做法：楼梯间和公共人流通道填充墙采用钢丝网砂浆面层加强 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	696.27	13.79	9601.56	3140.18			
本页小计							59718.71	28917.3	2268.33		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#　　标段：　　第 40 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		天棚工程					20912.37	10483.33	5.73		
112	011301001012	天棚抹灰	顶棚8（架空层顶板(含该部位结构梁底及梁侧)）： 1、5厚抗裂砂浆,内置耐碱玻纤网(130克5X5)一层,用膨胀锚栓栓入楼板不小于50 2、岩棉板(燃烧性能等级A级,厚度详节能报告),粘锚固定,锚固点不少于5个/平米 3、钢筋混凝土板,表面清扫干净(砼表面刷界面剂一道)	m2	53.67	96.04	5154.47	1221.53	5.37		
113	Z011201005007	阳台、雨篷板抹灰	顶棚9（钢筋混凝土雨棚）： 1、最薄处30厚C25细石砼1%找坡随捣随抹平(平均厚度：35mm) 2、现浇钢筋混凝土屋面板，表面清扫干净	m2	2.75	40.13	110.36	32.2	0.36		
114	011301001013	天棚抹灰	素水泥浆（独立梁侧及底部）： 1、顶棚砼位置均刷素水泥浆（带107胶）一道	m2	6112.32	2.56	15647.54	9229.6			
本页小计							20912.37	10483.33	5.73		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#　　标段：　　第 41 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		油漆、涂料、裱糊工程					200691.13	102699.93			
115	011407002026	天棚喷刷涂料	顶棚2（涂料顶棚一）： 1、外墙乳胶漆饰面(燃烧性能A级),湿涂覆比小于0.5kg/m,且涂层干膜厚度不大于0.2mm(颜色等观感同外墙) 2、腻子两遍批平,周边下翻墙面30 3、钢筋混凝土板,表面清扫干净	m2	1348.49	29.28	39483.79	24259.34			
116	011407002027	天棚喷刷涂料	顶棚3（乳胶漆顶棚）： 1、内墙乳胶漆饰面(燃烧性能A级),湿涂覆比小于0.5kg/m,且涂层干膜厚度不大于0.2mm 2、腻子两遍批平,周边下翻墙面100 3、钢筋混凝土板,表面清扫干净	m2	194.53	27.36	5322.34	3499.59			
本页小计							44806.13	27758.93			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#　　标段：　　第 42 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
117	011407002028	天棚喷刷涂料	顶棚5（腻子顶棚）： 1、腻子两遍批平,周边下翻墙面100 2、板底孔洞用M15聚合物砂浆修补平整 3、钢筋混凝土板,表面清扫干净	m2	4230.59	16.67	70523.94	46282.65			
118	011407002029	天棚喷刷涂料	顶棚9（钢筋混凝土雨棚）： 1、耐水腻子两度 2、米黄色真石漆外墙涂料两遍(下翻墙面30)	m2	2.75	97.49	268.1	85.36			
119	011407001023	墙面喷刷涂料	外墙4（涂料外墙面3）： 1、仿石漆外墙涂料(颜色、花色等观感仿外墙花岗岩,立面宜分色,分色处为深色外墙涂料)	m2	768.24	80.52	61858.68	15441.62			
120	011407001024	墙面喷刷涂料	其它1（女儿墙内侧墙面）： 1、外墙真石漆	m2	65.11	80.52	5242.66	1308.71			
本页小计							137893.38	63118.34			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#　　标段：　　第 43 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
121	011407001025	墙面喷刷涂料	内墙2（乳胶漆内墙）： 1、白色内墙乳胶漆饰面(燃烧性能A级),湿涂覆比小于0.5kg/m,且涂层干膜厚度不大于0.2mm 2、满刮批腻子两度	m2	696.27	25.84	17991.62	11822.66			
		其他装饰工程					429579.84	23658.74	120.99		
122	011503001068	金属扶手、栏杆、栏板	设备平台防护栏杆（1150mm高）： 1、做法参图集22J403-1/4-13 2、铝合金防护栏杆：铝合金上边框、铝合金格栅框、铝合金格栅、50X50X2铝合金方管、40X40X4热浸镀锌钢管 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	182	261	47502				
本页小计							65493.62	11822.66			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#　　标段：　　第 44 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
123	011503001069	金属扶手、栏杆、栏板	露台防护栏杆（950mm高）： 1、铝合金玻璃栏杆，铝合金栏杆扶手 2、8+1.52PVB+8双钢化夹胶玻璃 3、含制作、运输、安装、预埋件、油漆、弧形增加费等 4、具体做法详见图纸节点	m	72.91	400	29164				
124	011503001070	金属扶手、栏杆、栏板	阳台防护栏杆（1150mm高）： 1、铝合金玻璃栏杆，铝合金栏杆扶手 2、8+1.52PVB+8双钢化夹胶玻璃 3、含制作、运输、安装、预埋件、油漆、弧形增加费等 4、具体做法详见图纸节点	m	347.88	480	166982.4				
本页小计							196146.4				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#　　标段：　　第 45 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
125	011503001071	金属扶手、栏杆、栏板	室内飘窗栏杆（950mm高）： 1、做法参图集22J403-1/4-21-HC2 2、不锈钢飘窗栏杆：扁钢立柱60*10mm，圆钢立柱直径20mm，扁钢扶手60*10mm 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	248.55	190	47224.5				
126	011503001072	金属扶手、栏杆、栏板	屋面不锈钢护栏（1500mm高）： 1、做法详见Q1强身剖面大样 2、铝合金栏杆：铝合金上边框、铝合金格栅框、铝合金格栅、50X50X2铝合金方管、40X40X4热浸镀锌钢管 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	19.6	324	6350.4				
本页小计							53574.9				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#　　标段：　　第 46 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
127	011503001073	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯栏杆扶手(900mm高)： 1、做法参图集15J403-1/B14-A2型 2、不锈钢栏杆：钢管扶手60*3mm、立柱28mm 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	98.6	180	17748				
128	010514001013	垃圾道、通风道、烟道	排气道、烟道： 1、装配式混凝土构件 烟道 断面周长1.5m以内 2、图集2013浙J44第6页，厨房选用DPC18(18层以下)/DPC12(12层以下) 3、烟道层封堵措施费用包含在此清单内，不另计封堵费用 4、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	106.4	192.94	20528.82	5368.94	29.79		
本页小计							38276.82	5368.94	29.79		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#　　标段：　　第 47 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
129	010514001014	垃圾道、通风道、烟道	排气道、烟道： 1、装配式混凝土构件 烟道 断面周长1.5m以内 2、图集2013浙J44第6页，卫生间选用DPC18(18层以下)/DPC12(12层以下) 3、烟道层封堵措施费用包含在此清单内，不另计封堵费用 4、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	414	163.54	67705.56	18108.36	91.08		
130	Z010514003007	排烟帽、排气帽	成品平屋面风帽： 1、做法参图集2013浙J44，P25页-Ⅰ型 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	2	204.56	409.12	147.24	0.12		
131	01B042	止回阀	止回阀： 1、成品止回阀安装 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	4	65.96	263.84	34.2			
本页小计							68378.52	18289.8	91.2		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#　　标段：　　第 48 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
132	01B043	信报箱	信报箱： 1、信报箱(340x140x240),每户一个,安装高度距地0.4米,不大于1.7米 2、做法：面板不低于1.0厚的不锈钢，内隔板及背板不低于0.8厚的不锈钢，箱体标注户号，每户配锁及钥匙一套 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	34	100	3400				
133	01B044	空调打孔	空调打孔（DN100PVC套管含装饰圈）： 1、包含打孔及空调穿墙套管费用 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 图集01SJ913第71页,节点5 图集06J505-1第K9页节点C	个	276	28.3	7810.8				
134	01B045	责任标牌	建筑责任标牌： 1、花岗岩建筑责任标牌 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	块	1	800	800				
本页小计							12010.8				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#　　标段：　　第 49 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
135	01B046	沉降观测点	沉降观测点： 1、沉降观测点 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	8	28.3	226.4				
136	01B047	不锈钢挡水板	飘窗空腔内5厚不锈钢挡水板： 1、5mm厚不锈钢挡水板 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	224.4	60	13464				
本页小计							13690.4				
合　计							7916562.52	1201005.4	31640.67		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#　　标段：　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架工程					581879.01	312847.22	14603.17		
1	011701001011	综合脚手架	1、建筑结构形式：现浇钢筋混凝土框架结构 2、部位：檐高70m以内 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、安全网及卸料平台 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	5893	51.46	303253.78	128997.77	11668.14		
2	Z011702035012	一般支撑架	1、结构层高：地上结构层高(m以内) 3.5 2、支撑类型：结合方案自行考虑，满足质量安全要求	m3	17644.8	15	264672	175036.42	2470.27		
3	Z011702035013	一般支撑架	1、结构层高：地上结构层高(m以内) 5 2、支撑类型：结合方案自行考虑，满足质量安全要求	m3	66.12	16.11	1065.19	722.03	9.26		
4	Z011701009007	电梯井脚手架	1、电梯井高度：54.5米	座	2	6444.02	12888.04	8091	455.5		
		混凝土模板及支架（撑）					1068896.55	572922.02	2539.72		
本页小计							581879.01	312847.22	14603.17		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#　　标段：　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	011702002008	矩形柱	1、构件类型：矩形柱 2、模板类型：高精度复合木模	m2	795.12	71.23	56636.4	29952.17	55.66		
6	011702003008	构造柱	1、构件类型：构造柱 2、模板类型：复合木模	m2	827.82	51.95	43005.25	19039.86	728.48		
7	011702006008	矩形梁	1、构件类型：矩形梁 2、模板类型：高精度复合木模	m2	2348.88	65.25	153264.42	83338.26	164.42		
8	011702008014	圈梁	1、构件类型：圈梁 2、模板类型：复合木模	m2	103.18	56.67	5847.21	3459.63	68.1		
9	011702008015	翻边	1、构件类型：翻边 2、模板类型：复合木模	m2	676.53	56.67	38338.96	22684.05	446.51		
10	011702009008	过梁	1、构件类型：过梁 2、模板类型：复合木模	m2	207.33	56.67	11749.39	6951.77	136.84		
11	011702011010	直形墙	1、构件类型：直形墙 2、模板类型：高精度复合木模	m2	6704.74	54.39	364670.81	187531.58	469.33		
12	011702013008	短肢剪力墙、电梯井壁	1、构件类型：电梯井壁 2、模板类型：高精度复合木模	m2	1901.35	74.85	142316.05	83659.4	133.09		
13	011702016020	平板	1、构件类型：现浇板 2、模板类型：高精度复合木模	m2	515	41.46	21351.9	10737.75	30.9		
本页小计							837180.39	447354.47	2233.33		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#　　标段：　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	011702016021	平板	1、构件类型：挡水翻边 2、模板类型：高精度复合木模	m2	676.53	41.46	28048.93	14105.65	40.59		
15	011702016022	平板	1、构件类型：叠合楼板 2、模板类型：高精度复合木模	m2	2991.44	41.46	124025.1	62371.52	179.49		
16	011702021008	栏板	1、构件类型：栏板、翻檐直形 2、模板类型：高精度复合木模	m2	365.07	65.35	23857.32	13533.14	25.55		
17	011702023007	雨篷、悬挑板、阳台板	1、构件类型：雨篷 2、模板类型：高精度复合木模	m2水平投影面积	325.66	143.74	46810.37	30830.23	45.59		
18	011702024008	楼梯	1、构件类型：楼梯 2、模板类型：高精度复合木模	m2	26.84	195.96	5259.57	3374.59	3.76		
19	Z011702033007	线条模板增加费	1、构件类型：线条模板增加费 三道以内 2、模板类型：高精度复合木模	m	570.64	6.51	3714.87	1352.42	11.41		
		垂直运输					453525.28		358471.19		
本页小计							231716.16	125567.55	306.39		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：7#楼-7#　　标段：　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
20	011703001009	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋式混凝土框架结构 2、部位：建筑物檐高70m以内 3、装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	5893	76.96	453525.28		358471.19		
		超高施工增加					288757	188576	28227.47		
21	011704001013	超高施工增加	1、超高人工、机械降效增加费 2、建筑物檐口高度、层数:建筑物檐高70m以内	m2	5893	40.71	239904.03	188576	3594.73		
22	011704001014	超高施工增加	1、超高加压水泵台班及其他费用 2、建筑物檐口高度、层数:建筑物檐高70m以内 3、实际层高：3.5m以内	m2	5893	8.29	48852.97		24632.74		
本页小计							742282.28	188576	386698.66		
合　计							2393057.84	1074345.24	403841.55		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼-7#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		241053.26	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	9.69	241053.26	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计				241053.26	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：7#楼-7#　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	42041.28	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	42041.28	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		42041.28	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：7#楼-7#　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	42041.28	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			42041.28	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：7#楼-7#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：7#楼-7#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：7#楼-7#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：7#楼-7#　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	7916562.52	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	1121442.79	
2	措施项目费		2634111.1	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	2393057.84	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	1366206.98	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	241053.26	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		241053.26	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		42041.28	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	42041.28	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	42041.28	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	705497.47	
5	增值税	计算基数×费率	1016839.11	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	12,315,051.48	

【表10.2.2-13】

单项工程招标控制价费用表

工程名称：8#楼　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	12290907.06	
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	2111915.32	
2	措施项目费		3659950.41	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	3280974.73	
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	1847632.33	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	378975.68	
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		377352.01	
3	其他项目费		67082.88	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	67082.88	
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	67082.88	
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.3	计日工	3.3.1+3.3.2+3.3.3		
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		
3.4.1	专业发包工程管理费			
3.4.2	甲供材料设备管理费			
4	规费	Σ计算基数×费率	1132378.33	
5	增值税	Σ计算基数×费率	1543528.67	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	18693847.35	

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：8#楼-8#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	859302.36	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	205143.46	
2	措施项目费		53452.28	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	34172.28	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	20090.14	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	19280	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		18401.59	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		3896.54	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	3896.54	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	3896.54	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	68989.05	
5	增值税	计算基数×费率	88707.62	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	1,074,347.85	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#强电　　标段：　　第 1 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		强电工程					859302.36	218216.83	7674.13		
1	030404017172	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：AL1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	4	1093.46	4373.84	671.56			
2	030404017173	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：AL2 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	60	1043.46	62607.6	10073.4			
3	030404017174	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：AL3 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	2	1043.46	2086.92	335.78			
本页小计							69068.36	11080.74			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#强电　　标段：　　第 2 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	030404017175	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：AL3-1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	2	693.46	1386.92	335.78			
5	030404017176	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+8#-AP-g1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4738.51	4738.51	178.8			
6	030404017177	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+8#-AP-g1(b) 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4423.51	4423.51	178.8			
7	030404017178	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+18-AL-1h1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	2	1285.51	2571.02	357.6			
本页小计							13119.96	1050.98			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#强电　　标段：　　第 3 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	030404017179	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+18-AP-DT1/+18-AP-DT2 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	2	5525.88	11051.76	279.82			
9	030404017180	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+8#-AP-x1/+8#-AP-x1(b) 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	2	7810.51	15621.02	357.6			
10	030404017181	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+18-APE-tx1/+18-APE-tx2 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	2	5290.51	10581.02	357.6			
本页小计							37253.8	995.02			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#强电　　标段：　　第 4 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	030404017182	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+B1-AL-zd1/+B1-AL-zd2 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	2	4993.51	9987.02	357.6			
12	030404017183	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+B1-APE1/+B1-APE2 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	2	4439.51	8879.02	357.6			
13	030404017184	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+18-APE-yj1/+18-APE-yj2 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	2	5405.88	10811.76	279.82			
本页小计							29677.8	995.02			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#强电　　标段：　　第 5 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	030404017185	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+C7-APE-yj1/+C7-APE-yj2 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	2	1449.88	2899.76	279.82			
15	030404017186	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：+B1-1ALEE1/+B1-1ALEE2 3、规格：含通信模块、连锁控制、充电模块、回路控制模块及箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	2	5755.51	11511.02	357.6			
16	030411003032	桥架	1、名称：金属桥架 2、型号：槽式 3、规格：200*100mm 4、材质：热镀锌板+防火喷塑 5、类型：封闭式 6、接地：含接地跨接	m	302.57	92.92	28114.8	5888.01	317.7		
本页小计							42525.58	6525.43	317.7		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#强电　　标段：　　第 6 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
17	030413001017	铁构件	1、名称：桥架支撑架 2、材质：型钢（镀锌）	kg	332.83	11	3661.13	1211.5	126.48		
18	030408008024	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：有机防火堵料、防火隔板 3、部位：盘柜下	处	34	91.79	3120.86	2082.16			
19	030411001086	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	1318.32	10.85	14303.77	5484.21	65.92		
20	030411001087	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	500.98	7.39	3702.24	2164.23			
21	030411001088	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PC 3、规格：DN40 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	627.75	13.88	8713.17	3753.95			
本页小计							33501.17	14696.05	192.4		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#强电　　标段：　　第 7 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
22	030411001089	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	12931.57	7.39	95564.3	55864.38			
23	030411001090	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	817.68	9.01	7367.3	3769.5			
24	030411001091	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：SC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	19.24	14.98	288.22	107.55	4.62		
25	030411001092	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：SC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	8.08	19.95	161.2	54.78	2.75		
26	030411001093	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：SC 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	29.35	24.43	717.02	209.85	9.98		
本页小计							104098.04	60006.06	17.35		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#强电　　标段：　　第 8 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
27	030411001094	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：SC 3、规格：DN40 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	21.84	32.81	716.57	253.13	9.17		
28	030411001095	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：SC 3、规格：DN50 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	5.91	40.01	236.46	73.05	2.84		
29	030408001082	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电缆 2、型号：BBTRZ 3、规格：5*10 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	374.95	58.96	22107.05	1117.35	314.96		
本页小计							23060.08	1443.53	326.97		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#强电　　标段：　　第 9 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
30	030408001083	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电缆 2、型号：BBTRZ 3、规格：5*16 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	364.05	103.62	37722.86	2763.14	458.7		
31	030408001084	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：FS-WDZB2N-YJY 3、规格：4*2.5 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	10.49	20.21	212	19.72	0.52		
32	030408001085	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB2N-YJY 3、规格：4*2.5 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	7.2	18.34	132.05	13.54	0.36		
本页小计							38066.91	2796.4	459.58		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#强电　　标段：　　第 10 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
33	030408001086	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB2N-YJY 3、规格：4*10 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	8.26	36.96	305.29	15.53	0.41		
34	030408001087	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB2N-YJY 3、规格：5*2.5 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	29.69	21.5	638.34	55.82	1.48		
35	030408001088	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB2-YJY 3、规格：5*6 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	173.13	28.39	4915.16	325.48	8.66		
本页小计							5858.79	396.83	10.55		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#强电　　标段：　　第 11 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
36	030408001089	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB2N-YJY 3、规格：5*6 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	26.98	29.57	797.8	50.72	1.35		
37	030408001090	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB2-YJY 3、规格：5*10 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	113.78	44.2	5029.08	213.91	5.69		
38	030408001091	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB2N-YJY 3、规格：5*10 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	105.46	45.85	4835.34	198.26	5.27		
本页小计							10662.22	462.89	12.31		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#强电　　标段：　　第 12 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
39	030408001092	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB2-YJY 3、规格：5*16 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	364.29	64.15	23369.2	856.08	21.86		
40	030408001093	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB2N-YJY 3、规格：5*16 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	7.33	66.76	489.35	17.23	0.44		
41	030408002011	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：FS-WDZB2N-KYJY 3、规格：4*1.5 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	5.16	7.01	36.17	9.6			
本页小计							23894.72	882.91	22.3		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#强电　　标段：　　第 13 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
42	030408006019	电力电缆头	1、名称：干包式电力电缆头 2、规格：10mm2以下三芯及以上 3、安装部位：户内 4、电压等级（kV）：0.6/1KV	个	42	27.79	1167.18	401.94			
43	030408006020	电力电缆头	1、名称：干包式电力电缆头 2、规格：25mm2以下三芯及以上 3、安装部位：户内 4、电压等级（kV）：0.6/1KV	个	24	37.05	889.2	306			
44	030408007008	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、规格：终端头(芯以下)6 3、安装部位：户内 4、电压等级（kV）：0.6/1KV	个	2	31.02	62.04	24.74			
45	030411004162	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	23389.31	2.82	65957.85	15670.84			
本页小计							68076.27	16403.52			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#强电　　标段：　　第 14 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
46	030411004163	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	8644.51	3	25933.53	5791.82			
47	030411004164	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：4mm2 5、材质：铜芯	m	1815.84	3.78	6863.88	1125.82			
48	030411004165	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：4mm2 5、材质：铜芯	m	822.5	4.09	3364.03	509.95			
49	030411004166	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：6mm2 5、材质：铜芯	m	1618.54	5.11	8270.74	1003.49			
50	030411004167	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：6mm2 5、材质：铜芯	m	809.27	5.54	4483.36	501.75			
本页小计							48915.54	8932.83			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#强电　　标段：　　第 15 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
51	030411004168	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2-BYJ 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	4981.98	3	14945.94	3337.93			
52	030411004169	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2-BYJR 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	2455.34	3.19	7832.53	1645.08			
53	030411004170	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2N-BYJ 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	711.45	3.35	2383.36	476.67			
54	030411004171	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2N-BYJR 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	332.94	3.45	1148.64	223.07			
55	030411004172	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2-BYJ 4、规格：10mm2 5、材质：铜芯	m	88.72	8.24	731.05	56.78			
本页小计							27041.52	5739.53			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#强电　　标段：　　第 16 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
56	030411004173	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2-BYJR 4、规格：10mm2 5、材质：铜芯	m	22.18	8.93	198.07	14.2			
57	030411004174	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2-BYJ 4、规格：16mm2 5、材质：铜芯	m	177.7	12.56	2231.91	131.5			
58	030411004175	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2-BYJR 4、规格：16mm2 5、材质：铜芯	m	741.97	13.62	10105.63	549.06			
59	030411004176	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2-BYJ 4、规格：25mm2 5、材质：铜芯	m	1395.1	19.19	26771.97	1283.49			
60	030411004177	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZB2N-BYJ 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	57.28	3.28	187.88	44.11			
本页小计							39495.46	2022.36			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#强电　　标段：　　第 17 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
61	030411004178	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZB2N-BYJR 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	28.64	3.36	96.23	22.05			
62	030411004179	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2N-RYJS 4、规格：2*2.5mm2 5、材质：铜芯	m	1023.31	6.09	6231.96	603.75			
63	030404031015	小电器	1、压铜接线端子 导线截面（mm2）≤16	个	102	6.04	616.08	223.38			
64	030404031016	小电器	1、压铜接线端子 导线截面（mm2）≤35	个	248	8.57	2125.36	721.68			
65	030412005018	荧光灯	1、名称：单管荧光灯 2、型号：LED-T8 3、规格：1*22W 4、类型：吸顶式	套	4	62.59	250.36	66.4			
66	030412005019	荧光灯	1、名称：壁挂单管荧光灯 2、型号：LED-T8 3、规格：1*18W 4、类型：吸顶式	套	8	51.88	415.04	132.8			
本页小计							9735.03	1770.06			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#强电　　标段：　　第 18 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
67	030412005020	荧光灯	1、名称：双管荧光灯 2、型号：LED-T8 3、规格：2*18W 4、类型：吸顶式	套	4	66.34	265.36	83.48			
68	030412001061	普通灯具	1、名称：红外感应吸顶灯 2、型号：LED 3、规格：1*10W 4、类型：吸顶式	套	179	82.92	14842.68	3200.52			
69	030412001062	普通灯具	1、名称：平座灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：吸顶式	套	626	17.18	10754.68	4870.28			
70	030412002008	工厂灯	1、名称：防水防尘灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：吸顶式	套	266	117.11	31151.26	6019.58			
71	030412001063	普通灯具	1、名称：壁灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：底边距地2.6m明装	套	110	104.37	11480.7	1843.6			
本页小计							68494.68	16017.46			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#强电　　标段：　　第 19 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
72	030412001064	普通灯具	1、名称：应急照明灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/3W 4、类型：吸顶式	套	2	121.5	243	35.76			
73	030412001065	普通灯具	1、名称：应急照明灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/5W 4、类型：吸顶式	套	68	145.74	9910.32	1215.84			
74	030412001066	普通灯具	1、名称：应急照明灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/8W 4、类型：吸顶式	套	70	161.9	11333	1251.6			
75	030412001067	普通灯具	1、名称：壁挂应急照明灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、类型：底边距地2.6m明装	套	26	119.02	3094.52	435.76			
76	030412004033	装饰灯	1、名称：疏散指示标志灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、安装形式：疏散门上方200mm明装	套	46	121.72	5599.12	854.68			
本页小计							30179.96	3793.64			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#强电　　标段：　　第 20 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
77	030412004034	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、安装形式：疏散门上方200mm明装	套	2	121.72	243.44	37.16			
78	030412004035	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、安装形式：底高2.4m明装	套	4	121.72	486.88	74.32			
79	030412004036	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、安装形式：底高0.5m明装	套	2	121.72	243.44	37.16			
80	030108006008	其他风机	1、名称：卫生间通风器 2、规格：300*300,600CHM/40Pa/25W/~220V	台	6	373.88	2243.28	187.74			
81	030404034048	照明开关	1、名称：单联双控暗开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	336	17.26	5799.36	2452.8			
本页小计							9016.4	2789.18			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#强电　　标段：　　第 21 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
82	030404034049	照明开关	1、名称：单极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	312	16.53	5157.36	2277.6			
83	030404034050	照明开关	1、名称：单极防溅开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	98	21.42	2099.16	715.4			
84	030404034051	照明开关	1、名称：双极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	42	18.97	796.74	306.6			
85	030404034052	照明开关	1、名称：双极防溅开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	66	26.15	1725.9	481.8			
86	030404034053	照明开关	1、名称：三极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	68	22.04	1498.72	496.4			
本页小计							11277.88	4277.8			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#强电　　标段：　　第 22 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
87	030404035081	插座	1、名称：单相二，三孔插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	722	20.39	14721.58	6216.42			
88	030404035082	插座	1、名称：冰箱插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	66	20.39	1345.74	568.26			
89	030404035083	插座	1、名称：厨房插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,带开关 4、安装方式：暗装	个	132	20.39	2691.48	1136.52			
90	030404035084	插座	1、名称：剃须插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,IP54 4、安装方式：暗装	个	134	20.39	2732.26	1153.74			
91	030404035085	插座	1、名称：洗衣机插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,IP54,带开关 4、安装方式：暗装	个	66	20.39	1345.74	568.26			
本页小计							22836.8	9643.2			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#强电　　标段：　　第 23 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
92	030404035086	插座	1、名称：油烟机插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	66	20.39	1345.74	568.26			
93	030404035087	插座	1、名称：电气竖井单相二，三孔插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	74	20.39	1508.86	637.14			
94	030404035088	插座	1、名称：水井单相二，三孔防溅插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,防护等级IP55 4、安装方式：暗装	个	34	20.39	693.26	292.74			
95	030404035089	插座	1、名称：信报箱插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	2	20.39	40.78	17.22			
96	030404035090	插座	1、名称：LED信息屏插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	2	68.01	136.02	17.22			
本页小计							3724.66	1532.58			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#强电　　标段：　　第 24 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
97	030404035091	插座	1、名称：壁空调插座 2、材质：86型 3、规格：250V 16A,带开关 4、安装方式：暗装	个	4	20.39	81.56	34.44			
98	030411006038	接线盒	1、名称：开关盒、插座盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	8	8.4	67.2	25.84			
99	030411006039	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	220	8.68	1909.6	675.4			
100	030411006040	接线盒	1、名称：开关盒、插座盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	2416	5.96	14399.36	7803.68			
101	030411006041	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	1203	6.24	7506.72	3693.21			
102	030409008010	等电位端子箱、 测试板	1、名称：LEB局部等电位箱 2、含箱内接线	台	198	101.35	20067.3	11119.68	255.42		
本页小计							44031.74	23352.25	255.42		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#强电　　标段：　　第 25 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
103	030409001009	接地极	1.名称:热镀锌连接钢板 2.规格:-120*60*6	块	32	291.27	9320.64	3695.36	304.64		
104	030409005015	避雷网	1、名称：避雷带 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装形式：暗敷	m	80.61	16.05	1293.79	576.36	54.81		
105	030409005016	避雷网	1、名称：避雷带 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ12 4、安装形式：沿折板支架敷设	m	247.33	17.84	4412.37	1577.97	403.15		
106	030409003009	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、安装形式：利用建筑结构钢筋引下 3、断接卡子、箱材质、规格：断接卡子制作安装 2套	m	608.65	13.16	8009.83	3402.35	2440.69		
107	030409004029	均压环	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋	m	190	5.37	1020.3	492.1	207.1		
108	030409004030	均压环	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋　卫生间接地中的底板钢筋网焊接无论跨接或点焊	m	1353	6.44	8713.32	4207.83	1772.43		
本页小计							32770.25	13951.97	5182.82		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#强电　　标段：　　第 26 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
109	030409004031	均压环	避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接	处	22	31.97	703.34	357.28	134.64		
110	030409004032	均压环	接地跨接线安装 钢制、铝制窗接地	处	2	24.99	49.98	25.66	4.62		
111	030409002039	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：φ10 4、安装部位：户内 5、安装形式：沿砖混结构暗敷	m	8.4	16.05	134.82	60.06	5.71		
112	030409002040	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：25*4 4、安装部位：户内 5、安装形式：沿砖混结构暗敷	m	30.6	15.52	474.91	218.79	20.81		
113	030409002041	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：25*4 4、安装部位：户内 5、安装形式：井道明敷	m	219.4	21.16	4642.5	2387.07	164.55		
本页小计							6005.55	3048.86	330.33		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#强电　　标段：　　第 27 页　共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
114	030409002042	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：40*4 4、安装部位：户内 5、安装形式：井道明敷	m	212	21.82	4625.84	2306.56	159		
115	030409002043	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装部位：户内 5、安装形式：埋地敷设	m	12	37.19	446.28	284.28	12.24		
116	030414011009	接地装置	母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网	系统	1	256.45	256.45	152.87	41.76		
117	030414002009	送配电装置系统	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	4	231.58	926.32	607.92	95		
118	030414004009	自动投入装置	低压双电源自动切换装置调试	系统	10	65.83	658.3	258.1	238.4		
本页小计							6913.19	3609.73	546.4		
合　计							859302.36	218216.83	7674.13		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		0313 措施项目					34172.28	12015.98	9392.98		
1	031301017034	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第四册	项	1	9085.25	9085.25	2183.39			
2	031302007029	高层施工增加	电气设备安装工程 建筑物超高增加费18层以下（60m）	项	1	25087.03	25087.03	9832.59	9392.98		
本页小计							34172.28	12015.98	9392.98		
合　计							34172.28	12015.98	9392.98		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-8#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		18401.59	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	18401.59	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	585.61	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	292.8	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	100		
合　　计				19280	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：8#楼-8#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	3896.54	明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	3896.54	明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
5	三通一平费		明细详见表10.2.2-21
合　　计		3896.54	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：8#楼-8#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	3896.54	
2	优质工程增加费	元		
3	其他暂列金额			
3.1				
3.2				
3.3				
合　　计			3896.54	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：8#楼-8#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：8#楼-8#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：8#楼-8#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：8#楼-8#消电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程量×综合单价）	115536.18	见表 10.2.2-16
1.1	其中 人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	34621.71	
2	措施项目费	（2.1+2.2）	6255.32	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施项目工程量×综合单价）	3145.16	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中 人工费+机械费	Σ技术措施项目（人工费+机械费）	1711.89	
2.2	施工组织措施项目	Σ计算基数×费率	3110.16	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中 安全文明施工基本费	Σ计算基数×费率	2968.46	见表 10.2.2-20
3	其他项目费	3.1+3.2+3.3+3.4+3.5	628.57	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	628.57	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	628.57	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	11128.98	
5	增值税	计算基数×税率	12019.41	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	145,568.46	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#消电　　标段：　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		消电					115536.18	36757.92	1350.79		
1	030904008055	模块（模块箱）	消防端子箱 详见图纸 详见图纸	台	38	233.84	8885.92	1857.06	129.2		
2	030904008056	模块（模块箱）	模块箱 详见图纸	台	35	233.84	8184.4	1710.45	119		
3	030411003033	桥架	1、名称：金属桥架（设置防火隔板） 2、型号：槽式 3、规格：100*50mm 4、材质：热镀锌板+防火喷塑 5、类型：封闭式 6、接地：含接地跨接 详见图纸	m	119.2	64.24	7657.41	2319.63	125.16		
4	030413001018	铁构件	1、名称：桥架支撑架 2、材质：型钢（镀锌）	kg	131.12	11	1442.32	477.28	49.83		
5	030411001096	配管	1、名称:焊接钢管 2、材质:SC管 3、规格:DN25 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	530.41	19.95	10581.68	3596.18	180.34		
本页小计							36751.73	9960.6	603.53		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#消电　　标段：　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	030411001097	配管	1、名称:焊接钢管 2、材质:SC管 3、规格:DN20 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	617.09	14.98	9244.01	3449.53	148.1		
7	030411004180	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内配线 3、型号：WDZB2N-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	1032.3	6.09	6286.71	609.06			
8	030411004181	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2N-BYJ 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	1853.81	3.35	6210.26	1242.05			
9	030411004182	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽配线 3、型号：WDZB2N-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	119.2	4.28	510.18	91.78			
10	030411004183	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZB2N-BYJ 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	119.2	3.28	390.98	91.78			
本页小计							22642.14	5484.2	148.1		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#消电　　标段：　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	030904001011	点型探测器	1、名称：点型光感烟探测器 2、线制：总线制 含探测器底座安装 详见图纸	个	163	80.71	13155.73	3910.37	29.34		
12	030904005009	声光报警器	编码火警声光警报器	个	34	111.06	3776.04	1443.98	2.38		
13	030904003009	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、线制：总线制 详见图纸	个	32	63.64	2036.48	453.12	2.24		
14	030904006016	消防报警电话插孔（电话）	编码手动报警按钮(带消防电话插孔)	个	34	48.74	1657.16	157.08	2.38		
15	030904007017	消防广播（扬声器）	消防应急广播吸顶扬声器	个	34	89.34	3037.56	613.02	2.38		
16	030904007018	消防广播（扬声器）	消防应急广播壁挂扬声器	个	30	83.79	2513.7	406.8	2.1		
17	030904009008	区域报警控制箱	火灾显示盘	台	2	717.98	1435.96	290.84	42.6		
18	030904006017	消防报警电话插孔（电话）	总线制消防电话分机	个	4	69.21	276.84	32.8	0.28		
19	030904008057	模块（模块箱）	短路隔离器 详见图纸	个	38	128.52	4883.76	2417.56	107.92		
20	030904008058	模块（模块箱）	广播声响控制模块 详见图纸	个	2	349.88	699.76	127.24	5.68		
本页小计							33472.99	9852.81	197.3		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#消电　　标段：　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
21	030904008059	模块（模块箱）	编码单输入输出模块	个	30	188.33	5649.9	1908.6	85.2		
22	030904008060	模块（模块箱）	消防电源监控模块 详见图纸	个	8	268.88	2151.04	508.96	22.72		
23	030411006042	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	411	8.68	3567.48	1261.77			
24	030905001017	自动报警系统调试	火灾事故广播喇叭及音箱、电话插孔调试	系统	1	1281	1281	748.44	99.12		
25	030905001018	自动报警系统调试	自动报警系统调试 256点以内	系统	1	6531.88	6531.88	4705.42	194.82		
26	030408008025	防火堵洞	1、名称：防火封堵 2、材质：柔性防火封堵材料 3、位置：桥架穿越处	处	38	91.79	3488.02	2327.12			
本页小计							22669.32	11460.31	401.86		
合　计							115536.18	36757.92	1350.79		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		0313 措施项目					3145.16	1064.58	763.07		
1	031301017035	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第九册	项	1	1107.45	1107.45	265.79			
2	031302007030	高层施工增加	消防工程 建筑物超高增加费18层以下（60m）	项	1	2037.71	2037.71	798.79	763.07		
本页小计							3145.16	1064.58	763.07		
合　计							3145.16	1064.58	763.07		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-8#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		2968.46	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	2968.46	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	94.47	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	47.23	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	100		
合　　计				3110.16	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：8#楼-8#消电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	628.57	明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	628.57	明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
5	三通一平费		明细详见表10.2.2-21
合　　计		628.57	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：8#楼-8#消电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	628.57	
2	优质工程增加费	元		
3	其他暂列金额			
3.1				
3.2				
3.3				
合　　计			628.57	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：8#楼-8#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：8#楼-8#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：8#楼-8#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　计				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#暖通、消防水　　标段：　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		消防水					64747.55	15327.39	619.28		
1	030901002022	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN100 1.0MPa 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计要求 5、其他：含沟槽管件	m	136.7	95.95	13116.37	4085.96	54.68		
2	030901002023	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN65 1.0MPa 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计要求	m	84.15	76.45	6433.27	2239.23	25.25		
3	031003001042	螺纹阀门	1、类型：ZSFP-25自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	1	80.7	80.7	19.97	0.1		
4	030601002017	压力仪表	1、名称:压力表（含取源部件、仪表接头） 2、规格:DN65	台	1	105.23	105.23	39.19	0.76		
本页小计							19735.57	6384.35	80.79		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#暖通、消防水　　标段：　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	030901010022	室内消火栓	1、名称：单阀单出口型消火栓带灭火器组合式消防柜（含MF/ABC4两具） 2、型号、规格：SN65 3、附件材质、规格：室内消火栓口径DN65,直流水枪Φ19,衬胶消防水龙带DN65,消防水龙带(消防卷盘)长度25m,报警按钮及指示灯。箱体为钢板箱体。箱门表面以装修专业要求为准。	套	8	950.19	7601.52	921.76	3.76		
6	030901010023	室内消火栓	1、名称：减压稳压单栓消防柜 2、型号、规格：DN65 3、附件材质、规格：栓口直径65mm,水枪喷嘴19mm,内衬麻质水带65mm 19m长,手提磷酸\M+1EFA7盐干粉灭火器2只	套	26	911.19	23690.94	2995.72	12.22		
7	030901010024	室内消火栓	1、名称：试验消火栓安装 2、型号、规格：DN65 3、附件材质、规格：详见设计说明	套	1	173.88	173.88	90.44	0.46		
本页小计							31466.34	4007.92	16.44		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#暖通、消防水　　标段：　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	030901013008	灭火器	灭火器箱(含MF/ABC4*2灭火器)	组	6	256.41	1538.46	210.12			
9	031002003118	套管	刚性防水套管制作安装 DN150	个	2	342.59	685.18	290.84	78.76		
10	031002003119	套管	刚性防水套管制作安装 DN100	个	1	271.95	271.95	122.33	34.36		
11	031002003120	套管	一般穿楼板钢套管制作安装 DN150	个	34	106.85	3632.9	1778.2	36.38		
12	Z031003018011	沟槽式法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：沟槽连接	个	2	627.76	1255.52	189.24	78.48		
13	Z031003018012	沟槽式法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：沟槽连接	个	1	508.35	508.35	69.59	2.63		
14	031003003037	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀（含检查接线） 2、材质:碳钢 3、规格:DN100 4、连接形式:法兰连接	个	2	766.75	1533.5	176.3	37.56		
15	031002001018	管道支架	管道支吊架制作安装	Kg	109.16	15.51	1693.07	768.49	100.43		
本页小计							11118.93	3605.11	368.6		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#暖通、消防水　　标段：　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
16	031201003023	金属结构刷油	管道支架先刷樟丹两道再刷调和漆两道	kg	109.16	1.95	212.86	100.43	32.75		
17	031201001017	管道刷油	管道刷樟丹两道再刷调和漆两道	m2	69.17	15.79	1092.19	591.4			
18	030905002015	水灭火系统控制装置调试	消火栓灭火系统调试	点	34	32.99	1121.66	638.18	120.7		
		暖通					119072.06	15466.58	2288.92		
19	030702001014	钢面镁质复合管道	1、材质：单面钢面镁质复合风管 2、形状：矩形 3、规格：长边长（mm）≤1000 4、板材厚度：20mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：型钢法兰支吊架 6、接口形式：咬口	m2	295.02	96.38	28434.03	7071.63	1584.26		
本页小计							30860.74	8401.64	1737.71		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#暖通、消防水　　标段：　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
20	030702001015	钢面镁质复合管道	1、材质：单面钢面镁质复合风管 2、形状：矩形 3、规格：长边长（mm）≤1250 4、板材厚度：20mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：型钢法兰支吊架 6、接口形式：咬口	m2	4.78	92.31	441.24	106.88	20.08		
21	030703001060	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、型号：350*350 3、支架形式、材质：独立支吊架	个	4	390.83	1563.32	296.72	29.4		
22	030703001061	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、型号：500*1000 3、支架形式、材质：独立支吊架	个	2	800.63	1601.26	230.9	16.84		
23	030703001062	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、型号：900*550 3、支架形式、材质：独立支吊架	个	4	795.96	3183.84	461.8	33.68		
24	030703001063	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、型号：Φ1010 3、支架形式、材质：独立支吊架	个	2	1315.6	2631.2	230.9	16.84		
本页小计							9420.86	1327.2	116.84		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#暖通、消防水　　标段：　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
25	030703007023	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：多叶送风口 平时常闭,自动和手动开启,输出信号 2、型号：800*1250	个	32	1400.58	44818.56	1311.36	3.52		
26	030108003019	轴流通风机	1、JSF-I-1000低噪声轴流风机(41540CHM*358Pa*11kW) 2、减振底座形式、数量：隔振垫4个 3、详见设计图纸	台	2	4786.59	9573.18	943.46	4.76		
27	030503006006	传感器	1、名称：余压传感器（带泄压阀执行器）500*1000	台	2	490.46	980.92	99.24	0.62		
28	030503006007	传感器	1、名称：余压传感器	台	32	290.46	9294.72	1587.84	9.92		
29	030101011004	控制装置	手动控制装置	台	3	215.81	647.43	68.85			
30	030703021020	静压箱	1、名称：消声静压箱 2、型号：1500*800*1500 3、具体做法详见图纸	个	2	3796.72	7593.44	836.08	102.7		
31	030703001064	碳钢阀门	1、名称：电动多叶调节阀 2、型号：500*1000 3、具体做法详见图纸	个	2	392.63	785.26	77.18	8.92		
32	030703019003	柔性接口	1、名称：耐高温陶瓷纤维布软接头	m2	1.26	381.01	480.07	101	2.21		
本页小计							74173.58	5025.01	132.65		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#暖通、消防水　　标段：　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
33	030404033003	风扇	1.名称:DFBZ-2.5方形壁式排气扇，外带防虫网 2.规格:(600CHM*40Pa*0.025kW/220V)	台	4	411.88	1647.52	125.16			
34	031201003024	金属结构刷油	手工除锈 一般钢结构轻锈 一般钢结构 防锈漆第一遍 一般钢结构 防锈漆增一遍 一般钢结构 调和漆第一遍 一般钢结构 调和漆增一遍	kg	1272.93	1.91	2431.3	1171.1	381.88		
35	031002001019	管道支架	管道支吊架制作安装	Kg	60.08	15.51	931.84	422.96	55.27		
36	031201003025	金属结构刷油	管道支架先刷樟丹两道再刷调和漆两道	kg	60.08	1.95	117.16	55.27	18.02		
37	03B057	45度防雨弯头，带金属防护网	1.名称:45度防雨弯头，带金属防护网 2.规格:Φ1010	个	2	18	36				
38	03B058	导流遮挡措施	1.名称:导流遮挡措施 2.规格:Φ1010	个	2	550	1100				
39	030704001004	通风工程检测、调试	通风空调系统调试费	系统	1	779.77	779.77	268.25			
本页小计							7043.59	2042.74	455.17		
合　计							183819.61	30793.97	2908.2		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-8#暖通、消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		2597.62	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	2597.62	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	82.67	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	41.33	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：8#楼-8#暖通、消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	550.05	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	550.05	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
合　　计		550.05	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：8#楼-8#暖通、消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	550.05	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			550.05	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：8#楼-8#暖通、消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：8#楼-8#暖通、消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：8#楼-8#暖通、消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：8#楼-8#暖通、消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	183819.61	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	30719.05	
2	措施项目费		4589.06	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	1867.44	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	1075.58	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	2721.62	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		2597.62	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		550.05	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	550.05	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	550.05	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	9738.7	
5	增值税	计算基数×费率	17882.77	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	216,580.19	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#暖通、消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					1867.44	650	496.51		
1	031301017036	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第七册	项	1	540.69	540.69	130.23			
2	031302007031	高层施工增加	通风空调安装工程 建筑物超高增加费18层以下（60m）	项	1	1326.75	1326.75	519.77	496.51		
本页小计							1867.44	650	496.51		
合　计							1867.44	650	496.51		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#给排水　　标段：　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		给排水					454856.6	120256.69	2697.19		
1	031001006095	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:PPR（食品级）DN25 S5 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	301.46	20.23	6098.54	2689.02	33.16		
2	031001006096	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:PPR（食品级）DN20 S5 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	2687.47	16.42	44128.26	21661.01	295.62		
本页小计							50226.8	24350.03	328.78		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#给排水　　标段：　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	031001006097	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:PPR（食品级）DN15 S5 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	43.56	14.36	625.52	314.07	4.79		
4	031001006098	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质:污废水、通气管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN100 4.连接形式:粘接	m	1600.42	44.73	71586.79	21509.64			
5	031001006099	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质:污废水、通气管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN75 4.连接形式:粘接	m	255.36	28.87	7372.24	2831.94			
6	031001006100	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质:污废水、通气管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN50 4.连接形式:粘接	m	386.26	20.04	7740.65	3511.1			
本页小计							87325.2	28166.75	4.79		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#给排水　　标段：　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	031001006101	塑料管	1.安装部位: 室内（设置于管道井、封闭式管廊内） 2.介质:排水管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN75 4.连接形式:粘接	m	124.35	31.73	3945.63	1653.86			
8	031001006102	塑料管	1.安装部位: 室内（设置于管道井、封闭式管廊内） 2.介质:排水管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN50 4.连接形式:粘接	m	13.76	22.39	308.09	150.12			
9	031001006103	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质:空调冷凝排水 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN50 4.连接形式:粘接	m	215.24	20.04	4313.41	1956.53			
10	031001006104	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:高层建筑雨水管 3.材质、规格:承压型塑料雨水管 DN100 4.连接形式:承插连接	m	546.32	45.59	24906.73	7446.34			
11	03B059	87型雨水斗 DN100	87型雨水斗 DN100	个	12	14.12	169.44				
本页小计							33643.3	11206.85			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#给排水　　标段：　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	031001006105	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:高层建筑雨水管 3.材质、规格:承压型塑料雨水管 DN75 4.连接形式:承插连接	m	14.23	29.61	421.35	173.89			
13	03B060	87型雨水斗 DN75	87型雨水斗 DN75	个	10	10.1	101				
14	031001006106	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:高层建筑雨水管 3.材质、规格:承压型塑料雨水管 DN50 4.连接形式:承插连接	m	20.2	20.81	420.36	183.62			
15	031003001043	螺纹阀门	1.类型:铜质截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	66	39.71	2620.86	491.7	11.22		
16	031003001044	螺纹阀门	1.类型:铜质截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	66	52.28	3450.48	580.14	21.78		
17	031003001045	螺纹阀门	1.类型:铜质止回阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	66	42.21	2785.86	491.7	11.22		
18	031003001046	螺纹阀门	1.类型:铜质止回阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	66	55.94	3692.04	580.14	21.78		
本页小计							13491.95	2501.19	66		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#给排水　　标段：　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	031004014028	给、排水附（配）件	1.材质:直通式地漏（不锈钢面板）带止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:地面	个	232	36.54	8477.28	2429.04			
20	031004014029	给、排水附（配）件	1.材质:直通式地漏（塑料）带止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:地面	个	202	20.06	4052.12	2114.94			
21	031004014030	给、排水附（配）件	1.材质:洗衣机地漏 带止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:地面	个	68	18.19	1236.92	711.96			
22	031002003121	阻火圈	1.类型:塑料排水管阻火圈 2.规格:DN100	个	336	28.82	9683.52	3155.04			
23	031002003122	套管	刚性防水套管制作安装 DN100	个	54	271.95	14685.3	6605.82	1855.44		
24	031002003123	套管	刚性防水套管制作安装 DN80	个	4	224.55	898.2	420.16	91.6		
25	031002003124	套管	刚性防水套管制作安装 DN50	个	4	191.28	765.12	371.88	74.52		
26	031002003125	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN50	个	68	25.51	1734.68	658.92	72.76		
本页小计							41533.14	16467.76	2094.32		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#给排水　　标段：　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
27	031002003126	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN80	个	124	61.24	7593.76	3362.88	132.68		
28	031002003127	套管	一般穿墙塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)50	个	998	18.23	18193.54	8622.72			
29	031002003128	套管	一般穿楼板塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)100	个	64	35.96	2301.44	887.04			
30	031002003129	套管	一般穿楼板塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)150	个	608	52.44	31883.52	11144.64			
31	03B061	止水节	止水节DN50	个	144	6.6	950.4				
32	03B062	止水节	止水节DN100	个	144	9.8	1411.2				
33	030408008026	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：有机防火堵料、防火隔板 3、部位：盘柜下	处	66	91.79	6058.14	4041.84			
34	031002003130	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN100	个	66	64.02	4225.32	1789.92	70.62		
35	03B063	楼面机械开孔（孔径65）	楼面机械开孔（孔径65）	个	66	55	3630				
36	031006012008	热水器、开水炉	空气源热泵:制热量3700W，功率0.87KW,水箱150L	台	66	2274.28	150102.48	7277.16			
37	031208002008	管道绝热	橡塑（B1）保温厚度10mm	m3	1	2286.41	2286.41	437.91			
本页小计							228636.21	37564.11	203.3		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#给排水　　标段：　　第 7 页　共 7 页

合　计		454856.6	120256.69	2697.19		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-8#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		10046.23	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	10046.23	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	319.71	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	159.85	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：8#楼-8#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	2127.29	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	2127.29	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
合　　计		2127.29	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：8#楼-8#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	2127.29	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			2127.29	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：8#楼-8#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：8#楼-8#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：8#楼-8#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：8#楼-8#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	454856.6	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	111626.02	
2	措施项目费		30596.7	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	20070.91	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	11338.82	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	10525.79	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		10046.23	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		2127.29	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	2127.29	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	2127.29	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	37664.13	
5	增值税	计算基数×费率	47272.02	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	572,516.74	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					20070.91	6916.27	5173.08		
1	031301017037	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	6254.51	6254.51	1501.08			
2	031302007032	高层施工增加	高层施工增加	项	1	13816.4	13816.4	5415.19	5173.08		
本页小计							20070.91	6916.27	5173.08		
合　计							20070.91	6916.27	5173.08		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					141525			141525	
1	03B064	智能化预埋费用	8#智能化预埋费用	项	1	141525	141525			141525	
本页小计							141525			141525	
合　计							141525			141525	

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-8#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费			
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17		
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计					

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：8#楼-8#智能化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计			

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：8#楼-8#智能化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元		暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计				

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：8#楼-8#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	综合暂定价	8#智能化预埋费用	项	1		141525	141525					

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：8#楼-8#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：8#楼-8#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：8#楼-8#智能化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	141525	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）		
2	措施项目费			
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）		见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算		见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费			见表 10.2.2-20
3	其他项目费			
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率		
5	增值税	计算基数×费率	12737.25	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	154,262.25	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
本页小计											
合　计											

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#　　标段：　　第 1 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		土石方工程									
		砌筑工程					572245.78	74830.9	689.39		
1	010401004015	多孔砖墙	卫生间隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：MU10烧结页岩多孔砖 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：200mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M5.0 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	85.68	513.19	43970.12	10238.76	167.93		
2	010401004016	多孔砖墙	卫生间隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：MU10烧结页岩多孔砖 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：100mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M5 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	55.31	640.15	35406.7	9452.48	91.26		
本页小计							79376.82	19691.24	259.19		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#　　标段：　　第 2 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	010402001029	砌块墙	内隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B06 A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：200mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M5.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	200.64	426.87	85647.2	18535.12	148.47		
本页小计							85647.2	18535.12	148.47		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#　　标段：　　第 3 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	010402001030	砌块墙	内隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B06 A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：150mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M5.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	61.16	453.67	27746.46	6925.76	45.26		
本页小计							27746.46	6925.76	45.26		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#　　标段：　　第 4 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	010402001031	砌块墙	外隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B07 A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：200mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M10.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	311.94	437.72	136542.38	28817.02	230.84		
本页小计							136542.38	28817.02	230.84		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#　　标段：　　第 5 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	010402001032	砌块墙	外隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B07 A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：150mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M10.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	7.61	464.53	3535.07	861.76	5.63		
7	Z010518009015	PC普通内墙板	ALC预制条板： 1、砖品种、规格、强度等级：ALC蒸压砂加气砼条板 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：厚200mm 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	95.93	752.21	72159.51				
本页小计							75694.58	861.76	5.63		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#　　标段：　　第 6 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	Z010518009016	PC普通内墙板	ALC预制条板： 1、砖品种、规格、强度等级：ALC蒸压砂加气砼条板 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：厚100mm 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	184.37	907.08	167238.34				
		混凝土及钢筋混凝土工程					4239094.21	551331.03	35187.79		
9	010502001022	矩形柱	矩形柱： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	23.91	603.89	14439.01	2312.1	9.32		
10	010502001023	矩形柱	矩形柱： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	11.98	628.13	7525	1158.47	4.67		
本页小计							189202.35	3470.57	13.99		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#　　标段：　　第 7 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	010502001024	矩形柱	矩形柱： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C40 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	8.79	640.25	5627.8	849.99	3.43		
12	010502002009	构造柱	构造柱： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	72.01	659.04	47457.47	11816.12	43.21		
13	010503002010	矩形梁	矩形梁： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	325.84	533.03	173682.5	13180.23	127.08		
14	010503004018	翻边	素砼翻边： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	11.92	598.37	7132.57	1312.39	7.15		
本页小计							233900.34	27158.73	180.87		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#　　标段：　　第 8 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
15	010503004019	圈梁	圈梁： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	0.47	598.37	281.23	51.75	0.28		
16	010503005009	过梁	过梁： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	15.13	598.37	9053.34	1665.81	9.08		
17	010504001025	直形墙	直形墙： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	669.5	547.83	366772.19	37137.17	261.11		
18	010504001026	直形墙	直形墙： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	373.53	572.07	213685.31	20719.71	145.68		
本页小计							589792.07	59574.44	416.15		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#　　标段：　　第 9 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	010504001027	直形墙	直形墙： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C40 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	256.09	584.19	149605.22	14205.31	99.88		
20	010505001017	有梁板	混凝土现浇板： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	90.32	545.67	49284.91	4217.94	68.64		
21	010505001018	有梁板	挡水翻边： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	12.43	545.67	6782.68	580.48	9.45		
22	010505010008	其他板	混凝土飘窗板： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	27.37	587.63	16083.43	2138.69	16.15		
本页小计							221756.24	21142.42	194.12		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#　　标段：　　第 10 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
23	010507007002	其他构件	小型构件： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	13.47	729.52	9826.63	2357.25	8.08		
24	010505006009	栏板	栏板： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	30.75	661.75	20348.81	4461.21	18.45		
25	010505008008	雨篷、悬挑板、阳台板	雨篷： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	4.31	587.63	2532.69	336.78	2.54		
26	010506001009	直形楼梯	楼梯直形： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、底板厚度：18cm以内 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	110.16	139.26	15340.88	1895.85	15.42		
本页小计							48049.01	9051.09	44.49		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#　　标段：　　第 11 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
27	Z010518006008	PC叠合楼板	PC叠合楼板： 1、60mm预制混凝土叠合板安装； 2、混凝土强度等级：C30； 3、预制混凝土叠合板含钢量按150kg/m3计入； 4、支模高度3.6m以内； 5、预制混凝土叠合楼板安装时，板底支撑体采用现浇混凝土板模板支撑体系	m3	432.61	2630.65	1138045.5	75529.38	2163.05		
28	Z010518017008	叠合梁、板后浇混凝土	叠合梁、板后浇混凝土： 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	523.1	591.79	309565.35	39096.49	591.1		
29	Z010518012008	PC楼梯	预制混凝土楼梯： 1、预制混凝土楼梯安装； 2、混凝土强度等级：C30； 3、预制混凝土楼梯含钢量按100kg/m3计入；	m3	35.78	2737.69	97954.55	9507.82	8.95		
本页小计							1545565.4	124133.69	2763.1		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#　　标段：　　第 12 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
30	Z010518020008	装配式混凝土构件 套筒注浆	装配式混凝土构件套筒注浆： 1、钢筋直径φ18mm以内； 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	136	9.33	1268.88	511.36	112.88		
31	010507001013	散水	散水（一层外墙散水）： 1、散水做法参见《住宅建筑构造》11J930第A9页散10（种植散水，宽900mm） 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	101.21	126.5	12803.07	2777.2	16.19		
本页小计							14071.95	3288.56	129.07		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#　　标段：　　第 13 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
32	010507001014	坡道	坡道（一层入口坡道）： 1、坡道做法参见《住宅建筑构造》11J930第A13页坡2（水泥砂浆防滑坡道） 2、30厚1:2水泥砂浆面层，20厚1:1水泥金刚砂粒防滑条，横向中距160-300，凸出坡道面4（半圆状） 3、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、60厚C15混凝土 5、300厚3:7灰土分两步夯实 6、素土夯实（坡度按工程设计）	m2	27.56	129.42	3566.82	1118.94	16.81		
33	010515001114	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	1.93	4932.35	9519.44	1181.04	43.81		
本页小计							13086.26	2299.98	60.62		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#　　标段：　　第 14 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
34	010515001115	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	43.546	4662.05	203013.63	26647.54	988.49		
35	010515001116	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	12.14	4463.15	54182.64	7428.95	275.58		
36	010515001117	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径12mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	43.033	4393.31	189057.31	22678.82	2728.72		
37	010515001118	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径14mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	19.576	4393.31	86003.44	10316.75	1241.31		
本页小计							532257.02	67072.06	5234.1		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#　　标段：　　第 15 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
38	010515001119	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径16mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	50.729	4320.54	219176.67	26734.69	3216.73		
39	010515001120	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径18mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	9.054	4320.54	39118.17	4771.55	574.11		
40	010515001121	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径25mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	9.553	4086.42	39037.57	3458.85	492.93		
41	010515001122	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋圆钢HPB300 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	2.605	5449.94	14197.09	2971.26	134.55		
本页小计							311529.5	37936.35	4418.32		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#　　标段：　　第 16 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
42	010515001123	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	15.645	5748.15	89929.81	19047.47	861.57		
43	010515001124	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	38.798	5477.85	212529.62	47235.79	2136.61		
44	010515001125	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	2.472	5278.95	13049.56	3009.61	136.13		
45	010515001126	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:砌体内加固钢筋 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	4.522	6254.94	28284.84	8216.07	246.31		
本页小计							343793.83	77508.94	3380.62		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#　　标段：　　第 17 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
46	Z010515011024	钢筋连接	电渣压力焊接： 1、钢筋类型、规格：电渣压力焊(规格Φ18以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	17232	6.32	108906.24	68238.72	17059.68		
47	Z010515011025	钢筋连接	直螺纹钢筋接头： 1、钢筋类型、规格：直螺纹连接(规格Φ16以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	490	8.01	3924.9	1876.7	186.2		
48	Z010515011026	钢筋连接	直螺纹钢筋接头： 1、钢筋类型、规格：直螺纹连接(规格Φ20以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	2	9.06	18.12	8.22	0.88		
49	010515002015	预制构件钢筋	预制构件钢筋补差： 1、PC预制构件钢筋量补差HRB400级 直径8mm以内 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	4.684	5142.89	24089.3	4671.17	106.33		
50	010515002016	预制构件钢筋	后浇混凝土钢筋： 1、钢筋种类:HRB400级 直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法	t	44.02	5142.89	226390.02	43899.39	999.25		
本页小计							363328.58	118694.2	18352.34		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#　　标段：　　第 18 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		金属结构工程					2376.73	664.64	385.16		
51	010516002009	预埋铁件	预埋铁件： 1、名称:预埋铁件 25kg/块以内 2、部位：楼梯预埋件等	t	0.236	10070.89	2376.73	664.64	385.16		
		门窗工程					1652633.03	62433.81			
52	010802003032	钢质防火门	成品钢质甲级防火门FM1121甲 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器2个、单开执手锁2把）; 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	2	1582.64	3165.28	203.82			
53	010802003033	成品钢质门	成品钢质门GM1121 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器6个、单开执手锁6把）; 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	6	1396.65	8379.9	578.28			
本页小计							13921.91	1446.74	385.16		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#　　标段：　　第 19 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
54	010802003034	钢质防火门	乙级防火入户门HM1123乙 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（四合一智能锁每樘门/1把）; 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	66	1853.94	122360.04	4196.28			
55	010801004008	乙级防火门	乙级防火门FM0720乙 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器102个、单开执手锁102把）; 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	102	680.15	69375.3	8760.78			
56	010802003035	钢质防火门	成品钢质乙级防火门FM10‘23乙 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器36个、单开执手锁36把）; 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	36	1453.38	52321.68	3564.72			
本页小计							244057.02	16521.78			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#　　标段：　　第 20 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
57	010802001039	金属（塑钢）门	安全钢化玻璃推拉门 1、面层材料：5中透单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5 2、铝型材：断热铝合金型材125系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、五金件：含推拉门制作、安装需要的所有五金配件 4、嵌缝塞口材料：三元乙丙胶条、耐候密封胶、硅酮结构胶、泡沫条等 5、具体做法详见门窗大样图，型材表等 6、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	m2	784.92	857.45	673029.65	17126.95			
本页小计							673029.65	17126.95			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#　　标段：　　第 21 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
58	010802001040	金属（塑钢）门	安全钢化玻璃门联窗 1、面层材料：5中透单银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝型材：断热铝合金型材60系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、五金件：含推拉门制作、安装需要的所有五金配件 4、嵌缝塞口材料：三元乙丙胶条、耐候密封胶、硅酮结构胶、泡沫条等 5、具体做法详见门窗大样图，型材表等 6、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	m2	23.01	585.91	13481.79	502.08			
本页小计							13481.79	502.08			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#　　标段：　　第 22 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
59	010807001036	金属（塑钢、断桥）窗	断桥隔热铝合金推拉窗 1、面层材料：5厚中透单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5暖边 2、铝合金壁厚≥1.8mm：断热铝合金型材105系列（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、具体做法详见门窗大样图，型材表等 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	207.39	642.71	133291.63	4149.87			
本页小计							133291.63	4149.87			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#　　标段：　　第 23 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
60	010807001037	金属（塑钢、断桥）窗	断桥隔热铝合金平开窗 1、面层材料：5厚中透双银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材60系列壁厚≥1.8mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、具体做法详见门窗大样图，型材表等 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	469.03	607.81	285081.12	11697.61			
本页小计							285081.12	11697.61			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#　　标段：　　第 24 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
61	010807001038	金属（塑钢、断桥）窗	断桥隔热铝合金窗（凸窗） 1、面层材料：5厚中透单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材60系列壁厚≥1.8mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、具体做法详见门窗大样图，型材表等 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	360	607.81	218811.6	8978.4			
本页小计							218811.6	8978.4			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#　　标段：　　第 25 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
62	010807001039	金属（塑钢、断桥）窗	断桥隔热铝合金固定窗 1、面层材料：5厚中透双银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材60系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、具体做法详见门窗大样图，型材表等 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	19	607.81	11548.39	473.86			
63	010807001040	手动开启装置	高窗，加设手动开启装置 1、含制作，安装，运输及所有五金配件（不同规格综合考虑，单价不再另行调整） 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	套	2	260	520				
本页小计							12068.39	473.86			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#　　标段：　　第 26 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
64	010807003008	金属百叶窗	成品百叶窗 1、面层材料：铝合金成品防雨百叶窗 2、含制作，安装，运输及所有五金配件 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	132.52	462.32	61266.65	2201.16			
		屋面及防水工程					431284.78	81850.94	247.32		
65	010902003029	屋面刚性层	屋面1（上人屋面）： 1、50厚C20细石混凝土,内配A4@100双向钢筋,设分仓缝@4mX4m,缝宽20mm,周边须设缝,钢筋在缝内断开,缝内嵌PVC防水油膏 2、油毡隔离层 3、现浇钢筋混凝土屋面板,结构找坡3%,抹平压光	m2	528.91	63.98	33839.66	9419.89	100.49		
本页小计							95106.31	11621.05	100.49		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#　　标段：　　第 27 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
66	010902003030	屋面刚性层	屋面1（不上人屋面）： 1、50厚C20细石混凝土,内配A4@100双向钢筋,设分仓缝@4mX4m,缝宽20mm,周边须设缝,钢筋在缝内断开,缝内嵌PVC防水油膏 2、油毡隔离层 3、现浇钢筋混凝土屋面板,结构找坡3%,抹平压光	m2	63.3	63.98	4049.93	1127.37	12.03		
67	010902001039	屋面卷材防水	屋面1、屋面2（分仓缝）： 1、分仓缝上粘贴250宽附加卷材防水层(3mm厚SBS改性沥青防水卷材一层)	m2	74.03	39.49	2923.44	202.1			
68	010902001040	屋面卷材防水	屋面1、屋面2、屋面3、屋面4： 1、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材2道,上翻屋面完成面不小于250 2、附加层另计	m2	701.35	49.01	34373.16	2595			
69	010902001041	屋面卷材防水	屋面1、屋面2、屋面3、屋面4（防水附加层）： 1、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材附加层	m2	283.42	25.11	7116.68	660.37			
本页小计							48463.21	4584.84	12.03		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#　　标段：　　第 28 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
70	010902002024	屋面涂膜防水	屋面1、屋面2、屋面3、屋面4、屋面5、屋面6、出屋面管井顶板： 1、2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	m2	592.2	33.08	19589.98	2043.09			
71	010904002040	楼（地）面涂膜防水	楼面2、楼面10：防水楼面（防水涂料）： 1、1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m ,周边上翻到翻边顶,防水层在门口处应水平延展,向外延展500,向两侧延展宽度为200;地漏、管井、墙角周边增做1.0厚防水涂料加强层,宽度300,上翻300高。	m2	1292.19	13.54	17496.25	3824.88			
本页小计							37086.23	5867.97			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#　　标段：　　第 29 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
72	010904002041	楼（地）面涂膜防水	楼面4、楼面6：防水楼面（防水涂料）： 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型,四周墙根、管道周边高出室内建筑完成面250mm (淋浴区墙面2000mm,盥洗池盆等用水处墙面1200mm),防水层在门口处应水平延展,向外延展500,向两侧延展宽度为200。	m2	1602.72	27.37	43866.45	6314.72			
73	010903002019	墙面涂膜防水	外墙防水（防水涂料）： 1、1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m	m2	6525.05	15.19	99115.51	23881.68			
74	010903002020	墙面涂膜防水	内墙防水（防水涂料）： 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型(从地面建筑完成面至上层楼板底)	m2	4120.51	30.51	125716.76	20890.99			
75	010904002042	楼（地）面涂膜防水	顶板一：飘窗上顶板做法： 1、1.2厚聚合物水泥防水涂料Ⅰ型,四周沿墙上翻高出完成面250	m2	456.96	22.51	10286.17	1494.26			
本页小计							278984.89	52581.65			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#　　标段：　　第 30 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
76	010904003015	楼（地）面砂浆防水(防潮)	顶板一:飘窗上顶板做法 1、10厚防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂	m2	456.96	19.8	9047.81	4354.83	95.96		
77	010904003016	楼（地）面砂浆防水(防潮)	顶板二：飘窗下顶板做法： 1、10厚防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂	m2	184.96	19.8	3662.21	1762.67	38.84		
78	010904002043	楼（地）面涂膜防水	顶板二:飘窗下顶板做法： 1、1.2厚聚合物水泥防水涂料Ⅰ型,四周沿墙上翻高出完成面250	m2	184.96	22.51	4163.45	604.82			
79	010902002025	屋面涂膜防水	顶棚4： 1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型	m2	519.85	30.51	15860.62	2635.64			
80	010902002026	屋面涂膜防水	顶棚9： 1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m,(上翻墙面250mm)	m2	13.05	13.54	176.7	38.63			
		保温、隔热、防腐工程					1557700.54	270733.71	403.41		
本页小计							32910.79	9396.59	134.8		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#　　标段：　　第 31 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
81	011001001014	保温隔热屋面	屋面1（平屋面一）： 1、170mm厚（原保温板厚136mm，根据节能设计要求，厚度乘1.25）挤塑聚苯板保温层(厚度按节能设计专篇,燃烧性能等级不低于B1级)	m2	592.21	108.87	64473.9	3132.79	5.92		
82	011001005015	保温隔热楼地面	楼面7（保温楼面）： 1、10mm厚阻燃性挤塑聚苯板(厚度详节能设计专篇)	m2	4763.69	16.77	79887.08	23913.72			
83	011001003030	保温隔热墙面	分户墙： 1、15厚无机轻集保温砂浆Ⅰ型(燃烧性能等级A级,，厚度按节能设计专篇) 2、耐碱玻纤网格布抗裂砂浆4厚	m2	1278.48	53.23	68053.49	31667.95	396.33		
84	011001002006	保温隔热天棚	架空层顶板(含该部位结构梁底及梁侧)： 1、40mm厚岩棉板(厚度详节能设计专篇)	m2	38.77	59.01	2287.82	170.98	1.16		
本页小计							214702.29	58885.44	403.41		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#　　标段：　　第 32 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
85	011001003031	保温隔热墙面	保温装饰一体板（真石漆面层）： 1、燃烧性能等级A级 2、材质、做法：真石漆外墙涂料面层、反射隔热涂料0.6<a'≤0.7;1.0<K≤1.2、40mm厚无机轻集料保温板Ⅰ型 3、5mm厚粘结砂浆粘结层	m2	5369.62	144.76	777306.19	154967.23			
86	011001003032	保温隔热墙面	保温装饰一体板（真石漆面层）： 1、燃烧性能等级A级 2、材质、做法：真石漆外墙涂料面层、反射隔热涂料0.6<a'≤0.7;1.0<K≤1.2、30mm厚无机轻集料保温板Ⅰ型 3、5mm厚粘结砂浆粘结层	m2	456.96	136.76	62493.85	13187.87			
87	011001003033	保温隔热墙面	保温装饰一体板（铝板面层）： 1、燃烧性能等级A级 2、材质、做法：2.5mm厚氟碳漆铝板面层、40mm厚无机轻集料保温板Ⅰ型、4厚穿孔背板	m2	1513.97	332.37	503198.21	43693.17			
本页小计							1342998.25	211848.27			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#　　标段：　　第 33 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		楼地面装饰工程					326770.72	131992.16	649.04		
88	011106004009	水泥砂浆楼梯面层	楼面3（水泥砂浆楼面）： 1、20厚DS M20.0干混地面砂浆压实抹光,(楼梯防滑条采用水泥砂浆,两侧边的空边距离各150,一个踏步共两个防滑条) 2、现浇钢筋混凝土板，表面清扫干净	m2	463.59	122.05	56581.16	37244.82	157.62		
89	011101001038	水泥砂浆楼地面	楼面4（防水楼面一）： 1、6厚聚合物水泥防水砂浆 2、最薄处30厚C25细石混凝土1%找坡随捣随抹平(平均厚度：35mm)	m2	514.41	44.79	23040.42	9161.64	46.3		
90	011101001039	水泥砂浆楼地面	楼面6（防水楼面三）： 1、6厚聚合物水泥防水砂浆 2、30厚C25细石混凝土随捣随抹平 3、钢筋混凝土楼板抹平压光,同标号砼四周翻边(宽同墙厚),高于建筑完成面250mm,一次性浇捣	m2	361.76	44.77	16196	6442.95	32.56		
本页小计							95817.58	52849.41	236.48		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#　　标段：　　第 34 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
91	011001005016	保温隔热楼地面	楼面7（保温楼面）： 1、40厚C20细石混凝土,内配φ4@100双向钢筋,随捣随抹,功能区分机械切缝密封膏嵌缝) 2、现浇钢筋混凝土楼板，表面清扫干净	m2	4763.69	45.46	216557.35	71979.36	381.1		
92	011101001040	水泥砂浆楼地面	楼面10（防水楼面五）： 1、30厚C25细石混凝土随捣随抹平 2、现浇钢筋混凝土楼板抹平压光,井道四周一圈设置同墙宽C25砼翻边,高出完成面200	m2	104.32	30.87	3220.36	1368.68	3.13		
93	011101005011	自流坪楼地面	楼面13（环氧耐磨地坪漆楼面）： 1、0.6厚普通环氧耐磨地坪漆(燃烧性能等级A级) 2、40厚C25细石混凝土随捣随抹平 3、现浇钢筋混凝土楼板，表面清扫干净	m2	30.36	51.28	1556.86	570.16	27.02		
本页小计							221334.57	73918.2	411.25		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#　　标段：　　第 35 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
94	011101001041	水泥砂浆楼地面	顶板三(管井顶板)： 1、20厚DS M15.0干混地面砂浆找平抹光,找坡2%(每1m见方设分格缝,缝宽10,缝内填粗砂,水泥砂浆保护层内配⌀1镀锌钢丝网,每块980x980,网孔25-30)(平均厚度20mm)	m2	6.24	36.19	225.83	83.43	1.31		
95	011105001008	水泥砂浆踢脚线	踢脚2（涂料踢脚）： 1、120高浅灰色无机防霉涂料(燃烧性能A级)	m2	816.05	11.51	9392.74	5141.12			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					913156.39	476587.68	9062.28		
96	011201001084	墙面一般抹灰	外墙1（涂料外墙面1）： 1、15厚DP M15.0干混抹灰防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	4403.81	35.54	156511.41	82395.29	792.69		
本页小计							166129.98	87619.84	794		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#　　标段：　　第 36 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
97	011201001085	墙面一般抹灰	外墙2（铝板外墙面）： 1、20厚DP M15.0干混抹灰防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	965.81	38.88	37550.69	18070.31	231.79		
98	011201001086	墙面一般抹灰	外墙5（涂料外墙面5）： 1、20厚DP M15.0干混抹灰砂浆分层抹平(如砌体材料选用加气块,需满铺钢丝网) 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	1030.27	43.08	44384.03	24458.61	247.26		
99	011201001087	墙面一般抹灰	外墙6（幕墙外墙面）： 1、20厚DP M15.0干混抹灰防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	573.7	45.16	25908.29	13619.64	137.69		
100	011201001088	墙面一般抹灰	内墙2（乳胶漆内墙面）： 1、15厚DP M15干混抹灰砂浆分遍抹平 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	1957.47	23.13	45276.28	21786.64	332.77		
本页小计							153119.29	77935.2	949.51		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#　　标段：　　第 37 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
101	011201001089	墙面一般抹灰	内墙3（水泥砂浆墙面）： 1、10厚DP M15.0干混抹灰砂浆面层抹平,随砌随抹(砌体位置随砌随抹,压光,砼墙位置不粉刷) 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	1456.92	15.97	23267.01	11349.41	247.68		
102	011201001090	墙面一般抹灰	内墙4（防水墙面1）： 1、15厚DP M15.0干混抹灰砂浆分遍压实抹平(厨房需细沙拉毛) 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	4120.43	23.13	95305.55	45860.39	700.47		
103	011201001091	墙面一般抹灰	内墙5（砂浆墙面）： 1、15厚粉刷石膏砂浆打底分遍抹平 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	7071.58	37.01	261719.18	157271.94	990.02		
104	011207001003	墙面装饰板	其它1（隔声隔墙）： 1、12厚石膏板,外侧加白腻 2、50厚岩棉隔声墙(50系轻钢龙骨,间距 ≤400)	m2	507.42	139.27	70668.38	24432.27			
本页小计							450960.12	238914.01	1938.17		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#　　标段：　　第 38 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
105	011201001092	墙面一般抹灰	其它1（女儿墙内侧墙面）： 1、8厚DP M15.0砂浆罩面 2、12厚DP M15.0砂浆打底扫毛 3、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	202.6	34.07	6902.58	3348.98	48.62		
106	011201001093	墙面一般抹灰	界面剂： 1、墙柱面界面剂喷涂，砖墙面界面处理 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	14034.97	5.1	71578.35	42385.61	5333.29		
107	011201001094	墙面一般抹灰	玻纤网格布： 1、部位、材料品种、规格及做法：不同材料交接每边设至少200宽的耐碱玻璃纤维网格布一层 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	3931.67	6.4	25162.69	15608.73			
108	010607005017	砌块墙钢丝网加固	钢丝网（外墙5）： 1、部位、材料品种、规格及做法：外墙砌体材料选用加气块,需满铺钢丝网 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	1789.98	13.79	24683.82	8072.81			
本页小计							128327.44	69416.13	5381.91		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#　　标段：　　第 39 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
109	010607005018	砌块墙钢丝网加固	钢丝网： 1、部位、材料品种、规格及做法：楼梯间和公共人流通道填充墙采用钢丝网砂浆面层加强 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	1757.66	13.79	24238.13	7927.05			
		天棚工程					33131.21	18072.3	5.58		
110	011301001014	天棚抹灰	素水泥浆（独立梁侧及底部）： 1、顶棚砼位置均刷素水泥浆（带107胶）一道	m2	11282.83	2.56	28884.04	17037.07			
本页小计							53122.17	24964.12			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#　　标段：　　第 40 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
111	011301001015	天棚抹灰	顶棚8（架空层顶板(含该部位结构梁底及梁侧)）： 1、5厚抗裂砂浆,内置耐碱玻纤网(130克5X5)一层,用膨胀锚栓栓入楼板不小于50 2、岩棉板(燃烧性能等级A级,厚度详节能报告),粘锚固定,锚固点不少于5个/平米 3、钢筋混凝土板,表面清扫干净(砼表面刷界面剂一道)	m2	38.77	96.04	3723.47	882.41	3.88		
112	Z011201005008	阳台、雨篷板抹灰	顶棚9（钢筋混凝土雨棚）： 1、最薄处30厚C25细石砼1%找坡随捣随抹平(平均厚度：35mm) 2、现浇钢筋混凝土屋面板，表面清扫干净	m2	13.05	40.13	523.7	152.82	1.7		
		油漆、涂料、裱糊工程					308066.2	159189.21			
本页小计							4247.17	1035.23	5.58		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#　　标段：　　第 41 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
113	011407002030	天棚喷刷涂料	顶棚2（涂料顶棚一）： 1、外墙乳胶漆饰面(燃烧性能A级),湿涂覆比小于0.5kg/m,且涂层干膜厚度不大于0.2mm(颜色等观感同外墙) 2、腻子两遍批平,周边下翻墙面30 3、钢筋混凝土板,表面清扫干净	m2	1488.39	29.28	43580.06	26776.14			
114	011407002031	天棚喷刷涂料	顶棚3（乳胶漆顶棚）： 1、内墙乳胶漆饰面(燃烧性能A级),湿涂覆比小于0.5kg/m,且涂层干膜厚度不大于0.2mm 2、腻子两遍批平,周边下翻墙面100 3、钢筋混凝土板,表面清扫干净	m2	665.62	27.36	18211.36	11974.5			
本页小计							61791.42	38750.64			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#　　标段：　　第 42 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
115	011407002032	天棚喷刷涂料	顶棚5（腻子顶棚）： 1、腻子两遍批平,周边下翻墙面100 2、板底孔洞用M15聚合物砂浆修补平整 3、钢筋混凝土板,表面清扫干净	m2	5803.37	16.67	96742.18	63488.87			
116	011407002033	天棚喷刷涂料	顶棚9（钢筋混凝土雨棚）： 1、耐水腻子两度 2、米黄色真石漆外墙涂料两遍(下翻墙面30)	m2	13.05	97.49	1272.24	405.07			
117	011407001026	墙面喷刷涂料	外墙5（涂料外墙面5）： 1、仿石漆外墙涂料(颜色、花色等观感仿外墙花岗岩,立面宜分色,分色处为深色外墙涂料)	m2	1043.32	80.52	84008.13	20970.73			
118	011407001027	墙面喷刷涂料	其它1（女儿墙内侧墙面）： 1、外墙真石漆	m2	202.6	80.52	16313.35	4072.26			
本页小计							198335.9	88936.93			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#　　标段：　　第 43 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
119	011407001028	墙面喷刷涂料	内墙2（乳胶漆内墙）： 1、白色内墙乳胶漆饰面(燃烧性能A级),湿涂覆比小于0.5kg/m,且涂层干膜厚度不大于0.2mm 2、满刮批腻子两度	m2	1855.22	25.84	47938.88	31501.64			
		其他装饰工程					499407.72	27084.99	254.44		
120	010507004003	台阶	室外台阶踏步： 1、台阶砖砌 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m2	2.34	316.7	741.08	250.61	2.81		
121	011503001074	金属扶手、栏杆、栏板	台阶踏步栏杆扶手(900mm高)： 1、做法参图集15J403-1/B14-A1型 2、不锈钢栏杆扶手：钢立管Φ60mm，壁厚3mm、不锈钢立柱Φ28mm 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	3.12	180	561.6				
本页小计							49241.56	31752.25	2.81		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#　　标段：　　第 44 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
122	011503001075	金属扶手、栏杆、栏板	设备平台防护栏杆（1150mm高）： 1、做法参图集22J403-1/4-13 2、铝合金防护栏杆：铝合金上边框、铝合金格栅框、铝合金格栅、50X50X2铝合金方管、40X40X4热浸镀锌钢管 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	212.99	261	55590.39				
123	011503001076	金属扶手、栏杆、栏板	结构挑板栏杆（850mm高）： 1、做法参图集22J403-1/4-13 2、铝合金防护栏杆：铝合金上边框、铝合金格栅框、铝合金格栅、50X50X2铝合金方管、40X40X4热浸镀锌钢管 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	27.2	219	5956.8				
本页小计							61547.19				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#　　标段：　　第 45 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
124	011503001077	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯间平台上护窗防护栏杆（900mm高）： 1、铝合金栏杆：铝合金上边框、铝合金格栅框、铝合金格栅、50X50X2铝合金方管、40X40X4热浸镀锌钢管 2、含制作、运输、安装、预埋件、油漆、弧形增加费等 3、具体做法详见图纸节点	m	48	226	10848				
125	011503001078	金属扶手、栏杆、栏板	露台防护栏杆（1000mm高）： 1、铝合金玻璃栏杆，铝合金栏杆扶手 2、8+1.52PVB+8双钢化夹胶玻璃 3、含制作、运输、安装、预埋件、油漆、弧形增加费等 4、具体做法详见图纸节点	m	15.7	420	6594				
本页小计							17442				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#　　标段：　　第 46 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
126	011503001079	金属扶手、栏杆、栏板	阳台防护栏杆（700mm高） 1、铝合金栏杆扶手 2、8+1.52PVB+8双钢化夹胶玻璃 3、含制作、运输、安装、预埋件、油漆、弧形增加费等 4、具体做法详见图纸节点	m	11.6	400	4640				
127	011503001080	金属扶手、栏杆、栏板	阳台防护栏杆（1200mm高） 1、铝合金玻璃栏杆，铝合金栏杆扶手 2、8+1.52PVB+8双钢化夹胶玻璃 3、含制作、运输、安装、预埋件、油漆、弧形增加费等 4、具体做法详见图纸节点	m	389.5	500	194750				
本页小计							199390				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#　　标段：　　第 47 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
128	011503001081	金属扶手、栏杆、栏板	室内护窗栏杆（900mm高）： 1、做法参图集22J403-1/4-21-HC2 2、不锈钢飘窗栏杆：扁钢立柱60*10mm，圆钢立柱直径20mm，扁钢扶手60*10mm 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	23.8	180	4284				
129	011503001082	金属扶手、栏杆、栏板	室内飘窗栏杆（950mm高）： 1、做法参图集22J403-1/3-48-PA36 2、不锈钢飘窗栏杆：扁钢立柱60*10mm，圆钢立柱直径20mm，扁钢扶手60*10mm 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	194.88	190	37027.2				
本页小计							41311.2				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#　　标段：　　第 48 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
130	011503001083	金属扶手、栏杆、栏板	上人屋面栏杆（1000mm高）： 1、铝合金方管防护栏杆：方管扶手19*19mm、立柱65*65mm、下横杠38*25mm 2、上人屋面方钢栏杆 3、做法详见上人屋面栏杆详图 4、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	47.49	270	12822.3				
131	011503001084	金属扶手、栏杆、栏板	上人屋面栏杆（1300mm高）： 1、铝合金方管防护栏杆：方管扶手19*19mm、立柱65*65mm、下横杠38*25mm 2、上人屋面方钢栏杆 3、做法详见上人屋面栏杆详图 4、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	9.34	270	2521.8				
本页小计							15344.1				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#　　标段：　　第 49 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
132	011503001085	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯栏杆扶手(900mm高)： 1、做法参图集15J403-1/B14-A2型 2、不锈钢栏杆：钢管扶手60*3mm、立柱28mm 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	161.22	180	29019.6				
133	010514001015	垃圾道、通风道、烟道	排气道、烟道： 1、装配式混凝土构件 烟道 断面周长1.5m以内 2、图集2013浙J44第6页，厨房选用DPC18(18层以下)/DPC12(12层以下) 3、烟道层封堵措施费用包含在此清单内，不另计封堵费用 4、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	204	192.94	39359.76	10293.84	57.12		
本页小计							68379.36	10293.84	57.12		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#　　标段：　　第 50 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
134	010514001016	垃圾道、通风道、烟道	排气道、烟道： 1、装配式混凝土构件 烟道 断面周长1.5m以内 2、图集2013浙J44第6页，卫生间选用DPC18(18层以下)/DPC12(12层以下) 3、烟道层封堵措施费用包含在此清单内，不另计封堵费用 4、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	306	163.54	50043.24	13384.44	67.32		
135	Z010514003008	排烟帽、排气帽	成品平屋面风帽： 1、做法参图集2013浙J44，P25页-Ⅰ型 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	4	204.56	818.24	294.48	0.24		
136	01B048	止回阀	止回阀： 1、成品止回阀安装 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	66	65.96	4353.36	564.3			
本页小计							55214.84	14243.22	67.56		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#　　标段：　　第 51 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
137	01B049	信报箱	信报箱： 1、信报箱(340x140x240),每户一个,安装高度距地0.4米,不大于1.7米 2、做法：面板不低于1.0厚的不锈钢，内隔板及背板不低于0.8厚的不锈钢，箱体标注户号，每户配锁及钥匙一套 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	66	100	6600				
138	01B050	空调打孔	空调打孔（DN100PVC套管含装饰圈）： 1、包含打孔及空调穿墙套管费用 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 图集01SJ913第71页,节点5 图集06J505-1第K9页节点C	个	264	28.3	7471.2				
本页小计							14071.2				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#　　标段：　　第 52 页　共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
139	010606008009	钢梯	检修钢梯： 1、做法参考图集15J401第A10页T4A06钢梯： 2、金属面防火涂料1H 3、金属面防锈漆2遍 4、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	t	1.024	11250.83	11520.85	2297.32	126.95		
140	01B051	责任标牌	建筑责任标牌： 1、花岗岩建筑责任标牌 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	块	1	800	800				
141	01B052	沉降观测点	沉降观测点： 1、沉降观测点 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	1	28.3	28.3				
142	01B053	不锈钢挡水板	飘窗空腔内5厚不锈钢挡水板： 1、5mm厚不锈钢挡水板 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	217.6	60	13056				
本页小计							25405.15	2297.32	126.95		
合　计							10535867.31	1854771.37	46884.41		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#　　标段：　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架工程					846461.2	470071.12	21102.46		
1	011701001012	综合脚手架	1、建筑结构形式：现浇钢筋混凝土框架结构 2、部位：檐高50m以内 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、安全网及卸料平台 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	9304.82	43.2	401968.22	176977.68	16283.44		
2	Z011702035014	一般支撑架	1、结构层高：地上结构层高(m以内) 3.5 2、支撑类型：结合方案自行考虑，满足质量安全要求	m3	27914.46	15	418716.9	276911.44	3908.02		
3	Z011701009008	电梯井脚手架	1、电梯井高度：51.7米	座	4	6444.02	25776.08	16182	911		
		混凝土模板及支架（撑）					1509351.19	800786.85	2988.74		
4	011702002009	矩形柱	1、构件类型：矩形柱 2、模板类型：高精度复合木模	m2	500.34	71.23	35639.22	18847.81	35.02		
5	011702003009	构造柱	1、构件类型：构造柱 2、模板类型：复合木模	m2	1059.83	51.95	55058.17	24376.09	932.65		
本页小计							937158.59	513295.02	22070.13		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#　　标段：　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	011702006009	矩形梁	1、构件类型：矩形梁 2、模板类型：高精度复合木模	m2	3620.95	65.25	236266.99	128471.31	253.47		
7	011702008016	圈梁	1、构件类型：圈梁 2、模板类型：复合木模	m2	25	56.67	1416.75	838.25	16.5		
8	011702008017	翻边	1、构件类型：翻边 2、模板类型：复合木模	m2	164.9	56.67	9344.88	5529.1	108.83		
9	011702009009	过梁	1、构件类型：过梁 2、模板类型：复合木模	m2	289.38	56.67	16399.16	9702.91	190.99		
10	011702011011	直形墙	1、构件类型：直形墙 2、模板类型：高精度复合木模	m2	11771.23	54.39	640237.2	329241.3	823.99		
11	011702013009	短肢剪力墙、电梯井壁	1、构件类型：电梯井壁 2、模板类型：高精度复合木模	m2	1731.28	74.85	129586.31	76176.32	121.19		
12	011702016023	平板	1、构件类型：现浇板 2、模板类型：高精度复合木模	m2	797.68	41.46	33071.81	16631.63	47.86		
13	011702016024	平板	1、构件类型：挡水翻边 2、模板类型：高精度复合木模	m2	152.48	41.46	6321.82	3179.21	9.15		
本页小计							1072644.92	569770.03	1571.98		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#　　标段：　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	011702016025	平板	1、构件类型：叠合楼板 2、模板类型：高精度复合木模	m2	5251.27	41.46	217717.65	109488.98	315.08		
15	011702021009	栏板	1、构件类型：栏板、翻檐直形 2、模板类型：高精度复合木模	m2	590.85	65.35	38612.05	21902.81	41.36		
16	011702023008	雨篷、悬挑板、阳台板	1、构件类型：雨篷 2、模板类型：高精度复合木模	m2水平投影面积	365.94	143.74	52600.22	34643.54	51.23		
17	011702025003	其他现浇构件	1、构件类型：小型构件 2、模板类型：高精度复合木模	m2	138.49	73.53	10183.17	5974.46	9.69		
18	011702024009	楼梯	1、构件类型：楼梯 2、模板类型：高精度复合木模	m2	110.16	195.96	21586.95	13850.42	15.42		
19	Z011702033008	线条模板增加费	1、构件类型：线条模板增加费 三道以内 2、模板类型：高精度复合木模	m	815.49	6.51	5308.84	1932.71	16.31		
		垂直运输					600719.18		474824.96		
本页小计							346008.88	187792.92	449.09		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：8#楼-8#　　标段：　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
20	011703001010	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋式混凝土框架结构 2、部位：建筑物檐高50m以内 3、装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	9304.82	64.56	600719.18		474824.96		
		超高施工增加					265187.37	160787.29	33032.11		
21	011704001015	超高施工增加	1、超高人工、机械降效增加费 2、建筑物檐口高度、层数:建筑物檐高50m以内	m2	9304.82	21.97	204426.9	160787.29	2977.54		
22	011704001016	超高施工增加	1、超高加压水泵台班及其他费用 2、建筑物檐口高度、层数:建筑物檐高50m以内 3、实际层高：3.5m以内	m2	9304.82	6.53	60760.47		30054.57		
本页小计							865906.55	160787.29	507857.07		
合　计							3221718.94	1431645.26	531948.27		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼-8#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		343338.11	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	9.69	343338.11	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计				343338.11	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：8#楼-8#　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	59880.43	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	59880.43	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		59880.43	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：8#楼-8#　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	59880.43	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			59880.43	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：8#楼-8#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：8#楼-8#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：8#楼-8#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：8#楼-8#　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	10535867.31	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	1729805.08	
2	措施项目费		3565057.05	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	3221718.94	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	1813415.9	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	343338.11	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		343338.11	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		59880.43	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	59880.43	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	59880.43	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	1004857.47	
5	增值税	计算基数×费率	1364909.6	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	16,530,571.86	

【表10.2.2-13】

单项工程招标控制价费用表

工程名称：9#楼　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	3535477.35	
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	561693.61	
2	措施项目费		864254.61	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	769764.31	
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	425504.22	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	94490.3	
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		94086.79	
3	其他项目费		16725.03	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	16725.03	
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	16725.03	
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.3	计日工	3.3.1+3.3.2+3.3.3		
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		
3.4.1	专业发包工程管理费			
3.4.2	甲供材料设备管理费			
4	规费	Σ计算基数×费率	282317.97	
5	增值税	Σ计算基数×费率	422889.75	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	5121664.71	

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：9#楼-9#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	193428.94	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	53975.07	
2	措施项目费		8185.78	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	3454.11	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	1301.49	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	4731.67	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		4516.09	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		956.28	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	956.28	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	956.28	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	16931.21	
5	增值税	计算基数×费率	19755.2	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	239,257.41	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：9#楼-9#强电　　标段：　　第 1 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		强电工程					193428.94	56833.46	2514.15		
1	030404017187	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：AL1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	2	1093.46	2186.92	335.78			
2	030404017188	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：AL2 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	16	1043.46	16695.36	2686.24			
3	030404017189	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+9#-AP-g1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	3505.51	3505.51	178.8			
本页小计							22387.79	3200.82			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：9#楼-9#强电　　标段：　　第 2 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	030404017190	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+B1-AL-zd1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	2162.51	2162.51	178.8			
5	030404017191	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：+B1-1ALEE1 3、规格：含通信模块、连锁控制、充电模块、回路控制模块及箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	5755.51	5755.51	178.8			
6	030411003034	桥架	1、名称：金属桥架 2、型号：槽式 3、规格：200*100mm 4、材质：热镀锌板+防火喷塑 5、类型：封闭式 6、接地：含接地跨接	m	34.48	92.92	3203.88	670.98	36.2		
7	030413001019	铁构件	1、名称：桥架支撑架 2、材质：型钢（镀锌）	kg	37.93	11	417.23	138.07	14.41		
本页小计							11539.13	1166.65	50.61		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：9#楼-9#强电　　标段：　　第 3 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	030408008027	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：有机防火堵料、防火隔板 3、部位：盘柜下	处	9	91.79	826.11	551.16			
9	030411001098	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	225.26	10.85	2444.07	937.08	11.26		
10	030411001099	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN40 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	92.81	20.54	1906.32	648.74	8.35		
11	030411001100	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN50 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	11.57	24.31	281.27	86.43	1.04		
12	030411001101	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	3721.64	7.39	27502.92	16077.48			
本页小计							32960.69	18300.89	20.65		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：9#楼-9#强电　　标段：　　第 4 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
13	030411001102	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	92.15	9.01	830.27	424.81			
14	030411001103	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：DN50 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	6.5	16.12	104.78	39.72			
15	030408001094	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV 3、规格：5*6 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	2.81	25.26	70.98	5.28	0.14		
16	030408001095	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV 3、规格：5*16 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	33.81	57.62	1948.13	79.45	2.03		
本页小计							2954.16	549.26	2.17		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：9#楼-9#强电　　标段：　　第 5 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
17	030408006021	电力电缆头	1、名称：干包式电力电缆头 2、规格：10mm2以下三芯及以上 3、安装部位：户内 4、电压等级（kV）：0.6/1KV	个	2	27.79	55.58	19.14			
18	030408006022	电力电缆头	1、名称：干包式电力电缆头 2、规格：25mm2以下三芯及以上 3、安装部位：户内 4、电压等级（kV）：0.6/1KV	个	2	37.05	74.1	25.5			
19	030411004184	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	7408.88	2.82	20893.04	4963.95			
20	030411004185	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	2977.49	3	8932.47	1994.92			
本页小计							29955.19	7003.51			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：9#楼-9#强电　　标段：　　第 6 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
21	030411004186	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：4mm2 5、材质：铜芯	m	414.55	3.78	1567	257.02			
22	030411004187	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：4mm2 5、材质：铜芯	m	194.92	4.09	797.22	120.85			
23	030411004188	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：6mm2 5、材质：铜芯	m	199.19	5.11	1017.86	123.5			
24	030411004189	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：6mm2 5、材质：铜芯	m	99.59	5.54	551.73	61.75			
25	030411004190	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：10mm2 5、材质：铜芯	m	1350.46	7.81	10547.09	864.29			
本页小计							14480.9	1427.41			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：9#楼-9#强电　　标段：　　第 7 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
26	030411004191	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：10mm2 5、材质：铜芯	m	337.61	8.53	2879.81	216.07			
27	030411004192	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：16mm2 5、材质：铜芯	m	55.07	11.93	656.99	40.75			
28	030411004193	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：16mm2 5、材质：铜芯	m	13.77	13.07	179.97	10.19			
29	030411004194	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB1-BYJ 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	409.2	3	1227.6	274.16			
30	030411004195	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB1-BYJR 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	188.22	3.19	600.42	126.11			
本页小计							5544.79	667.28			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：9#楼-9#强电　　标段：　　第 8 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
31	030411004196	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：NH-RVS 4、规格：2*2.5mm2 5、材质：铜芯	m	229.66	4.83	1109.26	135.5			
32	030411004197	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：BV 4、规格：10mm2 5、材质：铜芯	m	413.31	8.48	3504.87	475.31			
33	030411004198	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：BVR 4、规格：10mm2 5、材质：铜芯	m	103.33	9.2	950.64	118.83			
34	030411004199	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：BV 4、规格：16mm2 5、材质：铜芯	m	53.06	12.46	661.13	61.02			
35	030411004200	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：BVR 4、规格：16mm2 5、材质：铜芯	m	13.26	13.6	180.34	15.25			
本页小计							6406.24	805.91			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：9#楼-9#强电　　标段：　　第 9 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
36	030404031017	小电器	1、压铜接线端子 导线截面（mm2）≤16	个	180	6.04	1087.2	394.2			
37	030412005021	荧光灯	1、名称：双管荧光灯 2、型号：LED-T8 3、规格：2*18W 4、类型：吸顶式	套	1	66.34	66.34	20.87			
38	030412001068	普通灯具	1、名称：吸顶灯 2、型号：LED 3、规格：1*10W 4、类型：吸顶式	套	7	82.92	580.44	125.16			
39	030412001069	普通灯具	1、名称：红外感应吸顶灯 2、型号：LED 3、规格：1*10W 4、类型：吸顶式	套	42	82.92	3482.64	750.96			
40	030412001070	普通灯具	1、名称：平座灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：吸顶式	套	190	17.18	3264.2	1478.2			
41	030412002009	工厂灯	1、名称：防水防尘灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：吸顶式	套	90	117.11	10539.9	2036.7			
本页小计							19020.72	4806.09			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：9#楼-9#强电　　标段：　　第 10 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
42	030412001071	普通灯具	1、名称：壁灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：底边距地2.6m明装	套	24	104.37	2504.88	402.24			
43	030412001072	普通灯具	1、名称：应急照明灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/3W 4、类型：吸顶式	套	14	121.5	1701	250.32			
44	030412001073	普通灯具	1、名称：应急照明灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/8W 4、类型：吸顶式	套	20	161.9	3238	357.6			
45	030412001074	普通灯具	1、名称：壁挂应急照明灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、类型：底边距地2.6m明装	套	9	119.02	1071.18	150.84			
46	030412004037	装饰灯	1、名称：疏散指示标志灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、安装形式：疏散门上方200mm明装	套	6	121.72	730.32	111.48			
本页小计							9245.38	1272.48			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：9#楼-9#强电　　标段：　　第 11 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
47	030412004038	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、安装形式：疏散门上方200mm明装	套	2	121.72	243.44	37.16			
48	030412004039	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、安装形式：底高2.4m明装	套	2	121.72	243.44	37.16			
49	030412004040	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、安装形式：底高0.5m明装	套	1	121.72	121.72	18.58			
50	030404034054	照明开关	1、名称：单联双控暗开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	36	17.26	621.36	262.8			
51	030404034055	照明开关	1、名称：单极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	119	16.53	1967.07	868.7			
本页小计							3197.03	1224.4			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：9#楼-9#强电　　标段：　　第 12 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
52	030404034056	照明开关	1、名称：单极防溅开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	28	21.42	599.76	204.4			
53	030404034057	照明开关	1、名称：双极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	19	18.97	360.43	138.7			
54	030404034058	照明开关	1、名称：三极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	19	22.04	418.76	138.7			
55	030404034059	照明开关	1、名称：三极防溅开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	18	27.41	493.38	131.4			
56	030404035092	插座	1、名称：单相二，三孔插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	215	20.39	4383.85	1851.15			
本页小计							6256.18	2464.35			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：9#楼-9#强电　　标段：　　第 13 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
57	030404035093	插座	1、名称：冰箱插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	18	20.39	367.02	154.98			
58	030404035094	插座	1、名称：厨房插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,带开关 4、安装方式：暗装	个	36	20.39	734.04	309.96			
59	030404035095	插座	1、名称：剃须插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,IP54 4、安装方式：暗装	个	36	20.39	734.04	309.96			
60	030404035096	插座	1、名称：洗衣机插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,IP54,带开关 4、安装方式：暗装	个	18	20.39	367.02	154.98			
61	030404035097	插座	1、名称：油烟机插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	18	20.39	367.02	154.98			
本页小计							2569.14	1084.86			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：9#楼-9#强电　　标段：　　第 14 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
62	030404035098	插座	1、名称：电气竖井单相二，三孔插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	10	20.39	203.9	86.1			
63	030404035099	插座	1、名称：水井单相二，三孔防溅插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,防护等级IP55 4、安装方式：暗装	个	10	20.39	203.9	86.1			
64	030404035100	插座	1、名称：信报箱插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	1	20.39	20.39	8.61			
65	030404035101	插座	1、名称：LED信息屏插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	1	68.01	68.01	8.61			
66	030411006043	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	54	8.68	468.72	165.78			
本页小计							964.92	355.2			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：9#楼-9#强电　　标段：　　第 15 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
67	030411006044	接线盒	1、名称：开关盒、插座盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	656	5.96	3909.76	2118.88			
68	030411006045	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	354	6.24	2208.96	1086.78			
69	030409008011	等电位端子箱、 测试板	1、名称：MEB总等电位箱 2、含箱内接线	台	1	133.87	133.87	56.16	1.29		
70	030409008012	等电位端子箱、 测试板	1、名称：LEB局部等电位箱 2、含箱内接线	台	45	101.35	4560.75	2527.2	58.05		
71	030409001010	接地极	1.名称:热镀锌连接钢板 2.规格:-120*60*6	块	9	291.27	2621.43	1039.32	85.68		
72	030409005017	避雷网	1、名称：避雷带 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装形式：暗敷	m	36.36	16.05	583.58	259.97	24.72		
73	030409005018	避雷网	1、名称：避雷带 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ12 4、安装形式：沿折板支架敷设	m	116.24	17.84	2073.72	741.61	189.47		
本页小计							16092.07	7829.92	359.21		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：9#楼-9#强电　　标段：　　第 16 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
74	030409003010	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、安装形式：利用建筑结构钢筋引下 3、断接卡子、箱材质、规格：断接卡子制作安装 2套	m	325.21	13.16	4279.76	1817.92	1304.09		
75	030409004033	均压环	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋	m	128	5.37	687.36	331.52	139.52		
76	030409004034	均压环	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋　卫生间接地中的底板钢筋网焊接无论跨接或点焊	m	295	6.44	1899.8	917.45	386.45		
77	030409004035	均压环	避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接	处	20	31.97	639.4	324.8	122.4		
78	030409002044	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：25*4 4、安装部位：户内 5、安装形式：沿砖混结构暗敷	m	8.8	15.52	136.58	62.92	5.98		
79	030409002045	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：25*4 4、安装部位：户内 5、安装形式：井道明敷	m	27.9	21.16	590.36	303.55	20.93		
本页小计							8233.26	3758.16	1979.37		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：9#楼-9#强电　　标段：　　第 17 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
80	030409002046	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：40*4 4、安装部位：户内 5、安装形式：井道明敷	m	36.6	21.82	798.61	398.21	27.45		
81	030409002047	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装部位：户内 5、安装形式：埋地敷设	m	9	37.19	334.71	213.21	9.18		
82	030414011010	接地装置	母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网	系统	1	256.45	256.45	152.87	41.76		
83	030414002010	送配电装置系统	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	1	231.58	231.58	151.98	23.75		
本页小计							1621.35	916.27	102.14		
合　计							193428.94	56833.46	2514.15		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：9#楼-9#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		0313 措施项目					3454.11	996.16	408.39		
1	031301017038	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第四册	项	1	2366.35	2366.35	568.69			
2	031302007033	高层施工增加	电气设备安装工程 建筑物超高增加费9层以下（30m）	项	1	1087.76	1087.76	427.47	408.39		
本页小计							3454.11	996.16	408.39		
合　计							3454.11	996.16	408.39		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-9#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		4516.09	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	4516.09	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	143.72	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	71.86	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	100		
合　　计				4731.67	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：9#楼-9#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	956.28	明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	956.28	明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
5	三通一平费		明细详见表10.2.2-21
合　　计		956.28	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：9#楼-9#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	956.28	
2	优质工程增加费	元		
3	其他暂列金额			
3.1				
3.2				
3.3				
合　　计			956.28	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：9#楼-9#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：9#楼-9#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：9#楼-9#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：9#楼-9#消电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程量×综合单价）	10207.14	见表 10.2.2-16
1.1	其中 人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	5425.64	
2	措施项目费	（2.1+2.2）	743.87	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施项目工程量×综合单价）	274.32	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中 人工费+机械费	Σ技术措施项目（人工费+机械费）	59.82	
2.2	施工组织措施项目	Σ计算基数×费率	469.55	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中 安全文明施工基本费	Σ计算基数×费率	448.16	见表 10.2.2-20
3	其他项目费	3.1+3.2+3.3+3.4+3.5	94.9	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	94.9	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	94.9	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	1680.2	
5	增值税	计算基数×税率	1145.35	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	13,871.46	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：9#楼-9#消电　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		消电					10207.14	5728.17	239.92		
1	030411001104	配管	1、名称:焊接钢管 2、材质:SC管 3、规格:DN25 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	14.93	19.95	297.85	101.23	5.08		
2	030411001105	配管	1、名称:焊接钢管 2、材质:SC管 3、规格:DN20 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	42.47	14.98	636.2	237.41	10.19		
3	030411004201	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内配线 3、型号：WDZB2N-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	57.53	6.09	350.36	33.94			
4	030411004202	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2N-BYJ 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	43.99	3.35	147.37	29.47			
本页小计							1431.78	402.05	15.27		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：9#楼-9#消电　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	030904001012	点型探测器	1、名称：点型光感烟探测器 2、线制：总线制 含探测器底座安装 详见图纸	个	10	80.71	807.1	239.9	1.8		
6	030904005010	声光报警器	编码火警声光警报器	个	1	111.06	111.06	42.47	0.07		
7	030904003010	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、线制：总线制 详见图纸	个	1	63.64	63.64	14.16	0.07		
8	030904006018	消防报警电话插孔（电话）	编码手动报警按钮(带消防电话插孔)	个	1	48.74	48.74	4.62	0.07		
9	030904007019	消防广播（扬声器）	消防应急广播吸顶扬声器	个	1	89.34	89.34	18.03	0.07		
10	030904007020	消防广播（扬声器）	消防应急广播壁挂扬声器	个	1	83.79	83.79	13.56	0.07		
11	030904009009	区域报警控制箱	火灾显示盘	台	1	717.98	717.98	145.42	21.3		
12	030904008061	模块（模块箱）	短路隔离器 详见图纸	个	1	128.52	128.52	63.62	2.84		
13	030411006046	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	17	8.68	147.56	52.19			
本页小计							2197.73	593.97	26.29		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：9#楼-9#消电　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	030905001019	自动报警系统调试	火灾事故广播喇叭及音箱、电话插孔调试	系统	1	45.75	45.75	26.73	3.54		
15	030905001020	自动报警系统调试	自动报警系统调试 256点以内	系统	1	6531.88	6531.88	4705.42	194.82		
本页小计							6577.63	4732.15	198.36		
合　计							10207.14	5728.17	239.92		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：9#楼-9#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		0313 措施项目					274.32	65.84			
1	031301017039	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第九册	项	1	274.32	274.32	65.84			
本页小计							274.32	65.84			
合　计							274.32	65.84			

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-9#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		448.16	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	448.16	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	14.26	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	7.13	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	100		
合　　计				469.55	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：9#楼-9#消电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	94.9	明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	94.9	明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
5	三通一平费		明细详见表10.2.2-21
合　　计		94.9	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：9#楼-9#消电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	94.9	
2	优质工程增加费	元		
3	其他暂列金额			
3.1				
3.2				
3.3				
合　　计			94.9	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：9#楼-9#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：9#楼-9#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：9#楼-9#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　计				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：9#楼-9#消防水　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		消防水					16112.71	3764.51	122.69		
1	030901002024	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN100 1.0MPa 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计要求 5、其他：含沟槽管件	m	25	94.74	2368.5	747.25	10		
2	030901002025	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN65 1.0MPa 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计要求	m	27	79.05	2134.35	718.47	8.1		
3	031003001047	螺纹阀门	1、类型：ZSFP-25自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	1	80.7	80.7	19.97	0.1		
4	030601002018	压力仪表	1、名称:压力表（含取源部件、仪表接头） 2、规格:DN65	台	1	105.23	105.23	39.19	0.76		
本页小计							4688.78	1524.88	18.96		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：9#楼-9#消防水　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	030901010025	室内消火栓	1、名称：减压稳压单栓消防柜 2、型号、规格：DN65 3、附件材质、规格：栓口直径65mm,水枪喷嘴19mm,内衬麻质水带65mm 19m长,手提磷酸\M+1EFA7盐干粉灭火器2只	套	9	911.19	8200.71	1036.98	4.23		
6	030901010026	室内消火栓	1、名称：试验消火栓安装 2、型号、规格：DN65 3、附件材质、规格：详见设计说明	套	1	173.88	173.88	90.44	0.46		
7	030901013009	灭火器	灭火器箱(含MF/ABC4*2灭火器)	组	1	256.41	256.41	35.02			
8	031002003131	套管	刚性防水套管制作安装 DN150	个	1	342.59	342.59	145.42	39.38		
9	031002003132	套管	一般穿楼板钢套管制作安装 DN150	个	8	106.85	854.8	418.4	8.56		
10	031002003133	套管	一般穿楼板钢套管制作安装 DN100	个	1	59.84	59.84	27.12	1.07		
11	Z031003018013	沟槽式法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：沟槽连接	个	1	508.35	508.35	69.59	2.63		
本页小计							10396.58	1822.97	56.33		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：9#楼-9#消防水　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	031003003038	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀（含检查接线） 2、材质:碳钢 3、规格:DN65 4、连接形式:法兰连接	个	1	317.17	317.17	68.33	13.55		
13	031002001020	管道支架	管道支吊架制作安装	Kg	24.84	15.51	385.27	174.87	22.85		
14	031201003026	金属结构刷油	管道支架先刷樟丹两道再刷调和漆两道	kg	24.84	1.95	48.44	22.85	7.45		
15	031201001018	管道刷油	管道刷樟丹两道再刷调和漆两道	m2	15.42	15.79	243.48	131.84			
16	030905002016	水灭火系统控制装置调试	消火栓灭火系统调试	点	1	32.99	32.99	18.77	3.55		
本页小计							1027.35	416.66	47.4		
合　计							16112.71	3764.51	122.69		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-9#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		302.33	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	302.33	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	9.62	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	4.81	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：9#楼-9#消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	64.02	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	64.02	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
合　　计		64.02	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：9#楼-9#消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	64.02	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			64.02	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：9#楼-9#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：9#楼-9#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：9#楼-9#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：9#楼-9#消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	16112.71	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	3531.06	
2	措施项目费		929.46	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	612.7	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	169.49	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	316.76	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		302.33	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		64.02	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	64.02	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	64.02	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	1133.48	
5	增值税	计算基数×费率	1641.57	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	19,881.24	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：9#楼-9#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					612.7	158.53	27.03		
1	031301017040	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第七册	项	1	540.69	540.69	130.23			
2	031302007034	高层施工增加	通风空调安装工程 建筑物超高增加费9层以下（30m）	项	1	72.01	72.01	28.3	27.03		
本页小计							612.7	158.53	27.03		
合　计							612.7	158.53	27.03		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：9#楼-9#给排水　　标段：　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		给排水					143455.43	39862.21	1348.88		
1	031001006107	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:PPR（食品级）DN25 S5 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	156.6	20.23	3168.02	1396.87	17.23		
2	031001006108	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:PPR（食品级）DN20 S5 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	606.78	16.42	9963.33	4890.65	66.75		
3	031001006109	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质:污废水、通气管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN100 4.连接形式:粘接	m	566.4	44.73	25335.07	7612.42			
本页小计							38466.42	13899.94	83.98		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：9#楼-9#给排水　　标段：　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	031001006110	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质:污废水、通气管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN75 4.连接形式:粘接	m	140.68	28.87	4061.43	1560.14			
5	031001006111	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质:污废水、通气管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN50 4.连接形式:粘接	m	39.62	20.04	793.98	360.15			
6	031001006112	塑料管	1.安装部位：室内（设置于管道井、封闭式管廊内） 2.介质:排水管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN75 4.连接形式:粘接	m	95.4	31.73	3027.04	1268.82			
7	031001006113	塑料管	1.安装部位：室内（设置于管道井、封闭式管廊内） 2.介质:排水管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN50 4.连接形式:粘接	m	5.47	22.39	122.47	59.68			
本页小计							8004.92	3248.79			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：9#楼-9#给排水　　标段：　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	031001006114	塑料管	1.安装部位： 室内 2.介质:空调冷凝排水 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN50 4.连接形式:粘接	m	61.58	20.04	1234.06	559.76			
9	031001006115	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水管 3.材质、规格:PVC-U雨水管 DN100 4.连接形式:粘接	m	139.5	40.35	5628.83	1901.39			
10	03B065	87型雨水斗 DN100	87型雨水斗 DN100	个	4	14.12	56.48				
11	031001006116	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水管 3.材质、规格:PVC-U雨水管 DN75 4.连接形式:粘接	m	5.16	27.86	143.76	63.06			
12	03B066	87型雨水斗 DN75	87型雨水斗 DN75	个	4	10.1	40.4				
13	031003001048	螺纹阀门	1.类型:铜质截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	16	39.71	635.36	119.2	2.72		
14	031003001049	螺纹阀门	1.类型:铜质截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	16	52.28	836.48	140.64	5.28		
本页小计							8575.37	2784.05	8		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：9#楼-9#给排水　　标段：　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
15	031003001050	螺纹阀门	1.类型:铜质止回阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	16	42.21	675.36	119.2	2.72		
16	031003001051	螺纹阀门	1.类型:铜质止回阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	16	55.94	895.04	140.64	5.28		
17	031004014031	给、排水附（配）件	1.材质:直通式地漏（不锈钢面板）带止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:地面	个	72	36.54	2630.88	753.84			
18	031004014032	给、排水附（配）件	1.材质:直通式地漏（塑料）带止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:地面	个	45	20.06	902.7	471.15			
19	031004014033	给、排水附（配）件	1.材质:洗衣机地漏 带止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:地面	个	18	18.19	327.42	188.46			
20	031002003134	阻火圈	1.类型:塑料排水管阻火圈 2.规格:DN100	个	128	28.82	3688.96	1201.92			
21	031002003135	套管	刚性防水套管制作安装 DN100	个	28	271.95	7614.6	3425.24	962.08		
本页小计							16734.96	6300.45	970.08		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：9#楼-9#给排水　　标段：　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
22	031002003136	套管	刚性防水套管制作安装 DN80	个	6	224.55	1347.3	630.24	137.4		
23	031002003137	套管	刚性防水套管制作安装 DN50	个	4	191.28	765.12	371.88	74.52		
24	031002003138	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN50	个	36	25.51	918.36	348.84	38.52		
25	031002003139	套管	一般穿墙塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)50	个	261	18.23	4758.03	2255.04			
26	031002003140	套管	一般穿墙塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)75	个	36	35.53	1279.08	498.96			
27	031002003141	套管	一般穿楼板塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)100	个	16	35.96	575.36	221.76			
28	031002003142	套管	一般穿楼板塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)150	个	184	52.44	9648.96	3372.72			
29	031002003143	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN150	个	16	113.8	1820.8	836.8	17.12		
30	03B067	止水节	止水节DN50	个	36	6.6	237.6				
31	03B068	止水节	止水节DN100	个	36	9.8	352.8				
本页小计							21703.41	8536.24	267.56		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：9#楼-9#给排水　　标段：　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
32	030408008028	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：有机防火堵料、防火隔板 3、部位：盘柜下	处	34	91.79	3120.86	2082.16			
33	03B069	楼面机械开孔（孔径100）	楼面机械开孔（孔径100）	个	16	80	1280				
34	031002003144	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN100	个	18	64.02	1152.36	488.16	19.26		
35	03B070	楼面机械开孔（孔径65）	楼面机械开孔（孔径65）	个	18	55	990				
36	031006012009	热水器、开水炉	空气源热泵:制热量3700W，功率0.87KW,水箱150L	台	18	2274.28	40937.04	1984.68			
37	031208002009	管道绝热	橡塑（B1）保温厚度10mm	m3	1	2286.41	2286.41	437.91			
38	030201012007	套管	装饰圈	套	67	3.04	203.68	99.83			
本页小计							49970.35	5092.74	19.26		
合　计							143455.43	39862.21	1348.88		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-9#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		3186.52	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	3186.52	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	101.41	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	50.7	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：9#楼-9#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	674.75	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	674.75	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
合　　计		674.75	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：9#楼-9#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	674.75	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			674.75	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：9#楼-9#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：9#楼-9#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：9#楼-9#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：9#楼-9#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	143455.43	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	37448.41	
2	措施项目费		6939.38	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	3600.75	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	1554.27	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	3338.63	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		3186.52	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		674.75	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	674.75	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	674.75	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	11946.52	
5	增值税	计算基数×费率	14671.45	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	177,687.53	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：9#楼-9#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					3600.75	1096.82	572.48		
1	031301017041	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	2073.24	2073.24	497.58			
2	031302007035	高层施工增加	高层施工增加	项	1	1527.51	1527.51	599.24	572.48		
本页小计							3600.75	1096.82	572.48		
合　计							3600.75	1096.82	572.48		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：9#楼-9#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					41175			41175	
1	03B071	智能化预埋费用	9#智能化预埋费用	项	1	41175	41175			41175	
本页小计							41175			41175	
合　计							41175			41175	

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-9#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费			
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17		
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计					

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：9#楼-9#智能化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计			

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：9#楼-9#智能化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元		暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计				

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：9#楼-9#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	综合暂定价	9#智能化预埋费用	项	1		41175	41175					

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：9#楼-9#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：9#楼-9#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：9#楼-9#智能化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	41175	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）		
2	措施项目费			
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）		见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算		见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费			见表 10.2.2-20
3	其他项目费			
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率		
5	增值税	计算基数×费率	3705.75	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	44,880.75	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：9#楼-9#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
本页小计											
合　计											

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：9#楼-9#　　标段：　　第 1 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		土石方工程									
		砌筑工程					198583.49	22961.91	187.62		
1	010401004017	多孔砖墙	卫生间隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：MU10烧结页岩多孔砖 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：100mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M5 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	17.91	640.15	11465.09	3060.82	29.55		
本页小计							11465.09	3060.82	29.55		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：9#楼-9#　　标段：　　第 2 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
2	010402001033	砌块墙	内隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B06 A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：200mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M5.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	57.06	426.87	24357.2	5271.2	42.22		
本页小计							24357.2	5271.2	42.22		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：9#楼-9#　　标段：　　第 3 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	010402001034	砌块墙	内隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B06 A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：150mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M5.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	8	453.67	3629.36	905.92	5.92		
本页小计							3629.36	905.92	5.92		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：9#楼-9#　　标段：　　第 4 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	010402001035	砌块墙	外隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B07 A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：200mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M10.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	148.56	437.72	65027.68	13723.97	109.93		
5	Z010518009017	PC普通内墙板	ALC预制条板： 1、砖品种、规格、强度等级：ALC蒸压砂加气砼条板 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：厚200mm 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	28.91	752.21	21746.39				
本页小计							86774.07	13723.97	109.93		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：9#楼-9#　　标段：　　第 5 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	Z010518009018	PC普通内墙板	ALC预制条板： 1、砖品种、规格、强度等级：ALC蒸压砂加气砼条板 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：厚100mm 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	79.77	907.08	72357.77				
		混凝土及钢筋混凝土工程					1164000.36	146148.42	8358.28		
7	010502001025	矩形柱	矩形柱： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	19.44	603.89	11739.62	1879.85	7.58		
8	010502001026	矩形柱	矩形柱： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	4.22	628.13	2650.71	408.07	1.65		
本页小计							86748.1	2287.92	9.23		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：9#楼-9#　　标段：　　第 6 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
9	010502002010	构造柱	构造柱： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	14.57	659.04	9602.21	2390.79	8.74		
10	010503002011	矩形梁	矩形梁： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	103.72	533.03	55285.87	4195.47	40.45		
11	010503004020	翻边	素砼翻边： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	12.17	598.37	7282.16	1339.92	7.3		
12	010503004021	圈梁	圈梁： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	0.44	598.37	263.28	48.44	0.26		
本页小计							72433.52	7974.62	56.75		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：9#楼-9#　　标段：　　第 7 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
13	010503005010	过梁	过梁： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	4.03	598.37	2411.43	443.7	2.42		
14	010504001028	直形墙	直形墙： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	196.39	547.83	107588.33	10893.75	76.59		
15	010504001029	直形墙	直形墙： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	55.3	572.07	31635.47	3067.49	21.57		
16	010505001019	有梁板	混凝土现浇板： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	176.93	545.67	96545.39	8262.63	134.47		
本页小计							238180.62	22667.57	235.05		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：9#楼-9#　　标段：　　第 8 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
17	010505001020	有梁板	挡水翻边： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	53.11	545.67	28980.53	2480.24	40.36		
18	010505006010	栏板	栏板： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	22.85	661.75	15120.99	3315.08	13.71		
19	010505008009	雨篷、悬挑板、阳台板	雨篷： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	9.98	587.63	5864.55	779.84	5.89		
20	010506001010	直形楼梯	楼梯直形： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、底板厚度：18cm以内 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	38.5	139.26	5361.51	662.59	5.39		
本页小计							55327.58	7237.75	65.35		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：9#楼-9#　　标段：　　第 9 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
21	Z010518006009	PC叠合楼板	PC叠合楼板： 1、60mm预制混凝土叠合板安装； 2、混凝土强度等级：C30； 3、预制混凝土叠合板含钢量按150kg/m3计入； 4、支模高度3.6m以内； 5、预制混凝土叠合楼板安装时，板底支撑体采用现浇混凝土板模板支撑体系	m3	121.23	2630.65	318913.7	21165.55	606.15		
22	Z010518012009	PC楼梯	预制混凝土楼梯： 1、预制混凝土楼梯安装； 2、混凝土强度等级：C30； 3、预制混凝土楼梯含钢量按100kg/m3计入；	m3	7.93	2737.69	21709.88	2107.24	1.98		
23	Z010518020009	装配式混凝土构件 套筒注浆	装配式混凝土构件套筒注浆： 1、钢筋直径Φ18mm以内； 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	56	9.33	522.48	210.56	46.48		
本页小计							341146.06	23483.35	654.61		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：9#楼-9#　　标段：　　第 10 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
24	010515001127	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.617	4932.35	3043.26	377.57	14.01		
25	010515001128	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	8.234	4662.05	38387.32	5038.71	186.91		
26	010515001129	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	4.416	4463.15	19709.27	2702.33	100.24		
27	010515001130	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径12mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	8.822	4393.31	38757.78	4649.28	559.4		
本页小计							99897.63	12767.89	860.56		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：9#楼-9#　　标段：　　第 11 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
28	010515001131	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径14mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	5.764	4393.31	25323.04	3037.69	365.5		
29	010515001132	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径16mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	11.825	4320.54	51090.39	6231.89	749.82		
30	010515001133	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径18mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	4.638	4320.54	20038.66	2444.27	294.1		
31	010515001134	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径25mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	4.366	4086.42	17841.31	1580.8	225.29		
本页小计							114293.4	13294.65	1634.71		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：9#楼-9#　　标段：　　第 12 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
32	010515001135	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋圆钢HPB300 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.571	5449.94	3111.92	651.28	29.49		
33	010515001136	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	3.311	5748.15	19032.12	4031.08	182.34		
34	010515001137	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	9.63	5477.85	52751.7	11724.33	530.32		
35	010515001138	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.38	5278.95	2006	462.64	20.93		
本页小计							76901.74	16869.33	763.08		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：9#楼-9#　　标段：　　第 13 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
36	010515001139	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:砌体内加固钢筋 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.963	6254.94	6023.51	1749.68	52.45		
37	Z010515011027	钢筋连接	电渣压力焊接： 1、钢筋类型、规格：电渣压力焊(规格Φ18以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	3518	6.32	22233.76	13931.28	3482.82		
38	010515002017	预制构件钢筋	预制构件钢筋补差： 1、PC预制构件钢筋量补差HRB400级 直径8mm以内 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	1.292	5142.89	6644.61	1288.46	29.33		
39	010515002018	预制构件钢筋	后浇混凝土钢筋： 1、钢筋种类:HRB400级 直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法	t	22.658	5142.89	116527.6	22595.92	514.34		
		金属结构工程					2014.18	563.25	326.41		
本页小计							151429.48	39565.34	4078.94		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：9#楼-9#　　标段：　　第 14 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
40	010516002010	预埋铁件	预埋铁件： 1、名称:预埋铁件 25kg/块以内 2、部位：楼梯预埋件等	t	0.2	10070.89	2014.18	563.25	326.41		
		门窗工程					506518.77	18310.59			
41	010802003036	钢质防火门	乙级防火入户门HM1123乙 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（四合一智能锁每樘门/1把）; 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	18	1853.94	33370.92	1144.44			
42	010802003037	钢质防火门	成品钢质丙级防火门GM0921丙 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器1个、单开执手锁1把）; 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	1	1121.47	1121.47	85.83			
本页小计							36506.57	1793.52	326.41		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：9#楼-9#　　标段：　　第 15 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
43	010802003038	钢质防火门	成品钢质乙级防火门FM1023 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器9个、单开执手锁9把）; 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	9	1391.25	12521.25	865.17			
44	010801004009	木质防火门	成品木饰面免漆乙级防火门FM0720乙 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器18个、单开执手锁18把）; 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	18	680.15	12242.7	1546.02			
本页小计							24763.95	2411.19			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：9#楼-9#　　标段：　　第 16 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
45	010802001041	金属（塑钢）门	安全钢化玻璃推拉门 1、面层材料：5中透单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5 2、铝型材：断热铝合金型材125系列（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、五金件：含推拉门制作、安装需要的所有五金配件 4、嵌缝塞口材料：三元乙丙胶条、耐候密封胶、硅酮结构胶、泡沫条等 5、具体做法详见门窗大样图，型材表等 6、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	m2	278.28	857.45	238611.19	6072.07			
本页小计							238611.19	6072.07			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：9#楼-9#　　标段：　　第 17 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
46	010807001041	金属（塑钢、断桥）窗	断桥隔热铝合金平开窗 1、面层材料：5厚中透双银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材60系列（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、具体做法详见门窗大样图，型材表等 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	304.56	607.81	185114.61	7595.73			
本页小计							185114.61	7595.73			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：9#楼-9#　　标段：　　第 18 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
47	010807001042	金属（塑钢、断桥）窗	断桥隔热铝合金推拉窗 1、面层材料：5厚中透单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材105系列（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、具体做法详见门窗大样图，型材表等 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	32.4	642.71	20823.8	648.32			
48	010802001042	金属（塑钢）门	成品铝合金门LM1123 1、面层材料：5中透单银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材60系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（单开执手锁2把）； 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	1	997.78	997.78	130.36			
本页小计							21821.58	778.68			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：9#楼-9#　　标段：　　第 19 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
49	010802001043	金属（塑钢）门	成品铝合金门BM1824 1、面层材料：5中透单银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材60系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（单开执手锁2把）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	1	1715.05	1715.05	222.65			
		屋面及防水工程					122128.09	23070.29	109.55		
50	010902003031	屋面刚性层	屋面1（上人屋面）： 1、50厚C20细石混凝土,内配A4@100双向钢筋,设分仓缝@4mX4m,缝宽20mm,周边须设缝,钢筋在缝内断开,缝内嵌PVC防水油膏 2、油毡隔离层 3、现浇钢筋混凝土屋面板,结构找坡3%,抹平压光	m2	265.6	63.98	16993.09	4730.34	50.46		
本页小计							18708.14	4952.99	50.46		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：9#楼-9#　　标段：　　第 20 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
51	010902003032	屋面刚性层	屋面1（不上人屋面）： 1、50厚C20细石混凝土,内配A4@100双向钢筋,设分仓缝@4mX4m,缝宽20mm,周边须设缝,钢筋在缝内断开,缝内嵌PVC防水油膏 2、油毡隔离层 3、现浇钢筋混凝土屋面板,结构找坡3%,抹平压光	m2	14.92	63.98	954.58	265.73	2.83		
52	010902003033	屋面刚性层	屋面5（屋面排水沟）： 1、25厚M20水泥砂浆保护层内铺钢丝网片 2、油毡隔离层 3、最薄处15厚M20水泥砂浆找坡找平层(平均厚度：18mm) 4、现浇钢筋混凝土屋面板随捣随抹平,表面聚合物水泥砂浆修补平整	m2	30.59	63.64	1946.75	779.43	25.08		
53	010902001042	屋面卷材防水	屋面1、屋面2（分仓缝）： 1、分仓缝上粘贴250宽附加卷材防水层(3mm厚SBS改性沥青防水卷材一层)	m2	200.22	39.49	7906.69	546.6			
本页小计							10808.02	1591.76	27.91		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：9#楼-9#　　标段：　　第 21 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
54	010902001043	屋面卷材防水	屋面1、屋面2、屋面3、屋面4： 1、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材2道,上翻屋面完成面不小于250 2、附加层另计	m2	315.34	49.01	15454.81	1166.76			
55	010902001044	屋面卷材防水	屋面1、屋面2、屋面3、屋面4（防水附加层）： 1、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材附加层	m2	47.25	25.11	1186.45	110.09			
56	010904002044	楼（地）面涂膜防水	楼面2、楼面10：防水楼面（防水涂料）： 1、1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m ,周边上翻到翻边顶,防水层在门口处应水平延展,向外延展500,向两侧延展宽度为200;地漏、管井、墙角周边增做1.0厚防水涂料加强层,宽度300,上翻300高。	m2	288.09	13.54	3900.74	852.75			
本页小计							20542	2129.6			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：9#楼-9#　　标段：　　第 22 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
57	010904002045	楼（地）面涂膜防水	楼面4、楼面6：防水楼面（防水涂料）： 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型,四周墙根、管道周边高出室内建筑完成面250mm (淋浴区墙面2000mm,盥洗池盆等用水处墙面1200mm),防水层在门口处应水平延展,向外延展500,向两侧延展宽度为200。	m2	256.86	27.37	7030.26	1012.03			
58	010903002021	墙面涂膜防水	外墙防水（防水涂料）： 1、1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m	m2	1459.08	15.19	22163.43	5340.23			
59	010903002022	墙面涂膜防水	内墙防水（防水涂料）： 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型(从地面建筑完成面至上层楼板底)	m2	1104.84	30.51	33708.67	5601.54			
60	010904002046	楼（地）面涂膜防水	顶板一：飘窗上顶板做法： 1、1.2厚聚合物水泥防水涂料Ⅰ型,四周沿墙上翻高出完成面250	m2	84.36	22.51	1898.94	275.86			
本页小计							64801.3	12229.66			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：9#楼-9#　　标段：　　第 23 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
61	010904003017	楼（地）面砂浆防水(防潮)	顶板一:飘窗上顶板做法 1、10厚防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂	m2	84.36	19.8	1670.33	803.95	17.72		
62	010904003018	楼（地）面砂浆防水(防潮)	顶板二：飘窗下顶板做法： 1、10厚防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂	m2	64.08	19.8	1268.78	610.68	13.46		
63	010904002047	楼（地）面涂膜防水	顶板二:飘窗下顶板做法： 1、1.2厚聚合物水泥防水涂料Ⅰ型,四周沿墙上翻高出完成面250	m2	64.08	22.51	1442.44	209.54			
64	010902002027	屋面涂膜防水	顶棚4： 1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型	m2	150.84	30.51	4602.13	764.76			
		保温、隔热、防腐工程					589785.51	88002.67	57.31		
65	011001001015	保温隔热屋面	屋面1（平屋面一）： 1、170mm厚（原保温板厚136mm，根据节能设计要求，厚度乘1.25）挤塑聚苯板保温层(厚度按节能设计专篇,燃烧性能等级不低于B1级)	m2	286.19	108.87	31157.51	1513.95	2.86		
本页小计							40141.19	3902.88	34.04		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：9#楼-9#　　标段：　　第 24 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
66	011001005017	保温隔热楼地面	楼面7（保温楼面）： 1、10mm厚阻燃性挤塑聚苯板(厚度详节能设计专篇)	m2	1627.42	16.77	27291.83	8169.65			
67	011001003034	保温隔热墙面	分户墙： 1、15厚无机轻集保温砂浆Ⅰ型(燃烧性能等级A级,,厚度按节能设计专篇) 2、耐碱玻纤网格布抗裂砂浆4厚	m2	175.64	53.23	9349.32	4350.6	54.45		
68	011001003035	保温隔热墙面	保温装饰一体板（真石漆面层）： 1、燃烧性能等级A级 2、材质、做法：真石漆外墙涂料面层、反射隔热涂料0.6<a’≤0.7;1.0<K≤1.2、40mm厚无机轻集料保温板Ⅰ型 3、5mm厚粘结砂浆粘结层	m2	1529.65	144.76	221432.13	44145.7			
本页小计							258073.28	56665.95	54.45		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：9#楼-9#　　标段：　　第 25 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
69	011001003036	保温隔热墙面	保温装饰一体板（真石漆面层）： 1、燃烧性能等级A级 2、材质、做法：真石漆外墙涂料面层、反射隔热涂料0.6<a'≤0.7;1.0<K≤1.2、30mm厚无机轻集料保温板Ⅰ型 3、5mm厚粘结砂浆粘结层	m2	219.33	136.76	29995.57	6329.86			
70	011001003037	保温隔热墙面	保温装饰一体板（铝板面层）： 1、燃烧性能等级A级 2、材质、做法：2.5mm厚氟碳漆铝板面层、40mm厚无机轻集料保温板Ⅰ型、4厚穿孔背板	m2	814.03	332.37	270559.15	23492.91			
		楼地面装饰工程					105024.35	40717.72	195.09		
本页小计							300554.72	29822.77			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：9#楼-9#　　标段：　　第 26 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
71	011106004010	水泥砂浆楼梯面层	楼面3（水泥砂浆楼面）： 1、20厚DS M20.0干混地面砂浆压实抹光,(楼梯防滑条采用水泥砂浆,两侧边的空边距离各150,一个踏步共两个防滑条) 2、现浇钢筋混凝土板，表面清扫干净	m2	110.25	122.05	13456.01	8857.49	37.49		
72	011101001042	水泥砂浆楼地面	楼面4（防水楼面一）： 1、6厚聚合物水泥防水砂浆 2、最薄处30厚C25细石混凝土1%找坡随捣随抹平(平均厚度：35mm)	m2	150.84	44.79	6756.12	2686.46	13.58		
73	011101001043	水泥砂浆楼地面	楼面6（防水楼面三）： 1、6厚聚合物水泥防水砂浆 2、30厚C25细石混凝土随捣随抹平 3、钢筋混凝土楼板抹平压光,同标号砼四周翻边(宽同墙厚),高于建筑完成面250mm,一次性浇捣	m2	82.62	44.77	3698.9	1471.46	7.44		
本页小计							23911.03	13015.41	58.51		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：9#楼-9#　　标段：　　第 27 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
74	011001005018	保温隔热楼地面	楼面7（保温楼面）： 1、40厚C20细石混凝土,内配φ4@100双向钢筋,随捣随抹,功能区分机械切缝密封膏嵌缝) 2、现浇钢筋混凝土楼板，表面清扫干净	m2	1668.96	45.46	75870.92	25217.99	133.52		
75	011101001044	水泥砂浆楼地面	楼面10（防水楼面五）： 1、30厚C25细石混凝土随捣随抹平 2、现浇钢筋混凝土楼板抹平压光,井道四周一圈设置同墙宽C25砼翻边,高出完成面200	m2	101.97	30.87	3147.81	1337.85	3.06		
76	011105001009	水泥砂浆踢脚线	踢脚2（涂料踢脚）： 1、120高浅灰色无机防霉涂料(燃烧性能A级)	m2	181.98	11.51	2094.59	1146.47			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					212284.48	109298.91	1374.67		
本页小计							81113.32	27702.31	136.58		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：9#楼-9#　　标段：　　第 28 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
77	011201001095	墙面一般抹灰	外墙1（涂料外墙面1）： 1、15厚DP M15.0干混抹灰防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	787.16	35.54	27975.67	14727.76	141.69		
78	011201001096	墙面一般抹灰	外墙2（铝板外墙面）： 1、20厚DP M15.0干混抹灰防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	1076.19	38.88	41842.27	20135.51	258.29		
79	011201001097	墙面一般抹灰	外墙5（涂料外墙面5）： 1、20厚DP M15.0干混抹灰砂浆分层抹平(如砌体材料选用加气块,需满铺钢丝网) 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	320.91	43.08	13824.8	7618.4	77.02		
80	011201001098	墙面一般抹灰	外墙6（幕墙外墙面）： 1、20厚DP M15.0干混抹灰防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	232.88	45.16	10516.86	5528.57	55.89		
本页小计							94159.6	48010.24	532.89		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：9#楼-9#　　标段：　　第 29 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
81	011201001099	墙面一般抹灰	内墙2（乳胶漆内墙面）： 1、15厚DP M15干混抹灰砂浆分遍抹平 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	112.03	23.13	2591.25	1246.89	19.05		
82	011201001100	墙面一般抹灰	内墙3（水泥砂浆墙面）： 1、10厚DP M15.0干混抹灰砂浆面层抹平,随砌随抹(砌体位置随砌随抹,压光,砼墙位置不粉刷) 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	254.73	15.97	4068.04	1984.35	43.3		
83	011201001101	墙面一般抹灰	内墙4（防水墙面1）： 1、15厚DP M15.0干混抹灰砂浆分遍压实抹平(厨房需细沙拉毛) 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	236.34	23.13	5466.54	2630.46	40.18		
84	011201001102	墙面一般抹灰	内墙5（砂浆墙面）： 1、15厚粉刷石膏砂浆打底分遍抹平 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	1549.74	37.01	57355.88	34466.22	216.96		
本页小计							69481.71	40327.92	319.49		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：9#楼-9#　　标段：　　第 30 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
85	011207001004	墙面装饰板	其它1（隔声隔墙）： 1、12厚石膏板,外侧加白腻 2、50厚岩棉隔声墙(50系轻钢龙骨,间距 ≤400)	m2	49.08	139.27	6835.37	2363.2			
86	011201001103	墙面一般抹灰	其它1（女儿墙内侧墙面）： 1、8厚DP M15.0砂浆罩面 2、12厚DP M15.0砂浆打底扫毛 3、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	97.6	34.07	3325.23	1613.33	23.42		
87	011201001104	墙面一般抹灰	界面剂： 1、墙柱面界面剂喷涂，砖墙面界面处理 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	1312.82	5.1	6695.38	3964.72	498.87		
88	011201001105	墙面一般抹灰	玻纤网格布： 1、部位、材料品种、规格及做法：不同材料交接每边设至少200宽的耐碱玻璃纤维网格布一层 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	1397.81	6.4	8945.98	5549.31			
本页小计							25801.96	13490.56	522.29		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：9#楼-9#　　标段：　　第 31 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
89	010607005019	砌块墙钢丝网加固	钢丝网（外墙5）： 1、部位、材料品种、规格及做法：外墙砌体材料选用加气块,需满铺钢丝网 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	1306.01	13.79	18009.88	5890.11			
90	010607005020	砌块墙钢丝网加固	钢丝网： 1、部位、材料品种、规格及做法：楼梯间和公共人流通道填充墙采用钢丝网砂浆面层加强 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	350.35	13.79	4831.33	1580.08			
		天棚工程					6787.51	4003.57			
91	011301001016	天棚抹灰	素水泥浆（独立梁侧及底部）： 1、顶棚砼位置均刷素水泥浆（带107胶）一道	m2	2651.37	2.56	6787.51	4003.57			
		油漆、涂料、裱糊工程					62110.95	36124.52			
本页小计							29628.72	11473.76			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：9#楼-9#　　标段：　　第 32 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
92	011407002034	天棚喷刷涂料	顶棚2（涂料顶棚一）： 1、外墙乳胶漆饰面(燃烧性能A级),湿涂覆比小于0.5kg/m,且涂层干膜厚度不大于0.2mm(颜色等观感同外墙) 2、腻子两遍批平,周边下翻墙面30 3、钢筋混凝土板,表面清扫干净	m2	550.86	29.28	16129.18	9909.97			
93	011407002035	天棚喷刷涂料	顶棚3（乳胶漆顶棚）： 1、内墙乳胶漆饰面(燃烧性能A级),湿涂覆比小于0.5kg/m,且涂层干膜厚度不大于0.2mm 2、腻子两遍批平,周边下翻墙面100 3、钢筋混凝土板,表面清扫干净	m2	23.76	27.36	650.07	427.44			
本页小计							16779.25	10337.41			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：9#楼-9#　　标段：　　第 33 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
94	011407002036	天棚喷刷涂料	顶棚5（腻子顶棚）： 1、腻子两遍批平,周边下翻墙面100 2、板底孔洞用M15聚合物砂浆修补平整 3、钢筋混凝土板,表面清扫干净	m2	1590.57	16.67	26514.8	17400.84			
95	011407001029	墙面喷刷涂料	外墙5（涂料外墙面5）： 1、仿石漆外墙涂料(颜色、花色等观感仿外墙花岗岩,立面宜分色,分色处为深色外墙涂料)	m2	72.46	80.52	5834.48	1456.45			
96	011407001030	墙面喷刷涂料	其它1（女儿墙内侧墙面）： 1、外墙真石漆	m2	48.8	80.52	3929.38	980.88			
97	011407001031	墙面喷刷涂料	内墙2（乳胶漆内墙）： 1、白色内墙乳胶漆饰面(燃烧性能A级),湿涂覆比小于0.5kg/m,且涂层干膜厚度不大于0.2mm 2、满刮批腻子两度	m2	350.35	25.84	9053.04	5948.94			
		其他装饰工程					161860.44	7592.44	38.21		
本页小计							45331.7	25787.11			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：9#楼-9#　　标段：　　第 34 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
98	011503001086	金属扶手、栏杆、栏板	设备平台防护栏杆（1150mm高）： 1、做法参图集22J403-1/4-13 2、铝合金防护栏杆：铝合金上边框、铝合金格栅框、铝合金格栅、50X50X2铝合金方管、40X40X4热浸镀锌钢管 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	81.9	261	21375.9				
99	011503001087	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯间平台上护窗防护栏杆（900mm高）： 1、铝合金栏杆：铝合金上边框、铝合金格栅框、铝合金格栅、50X50X2铝合金方管、40X40X4热浸镀锌钢管 2、含制作、运输、安装、预埋件、油漆、弧形增加费等 3、具体做法详见图纸节点	m	7.2	226	1627.2				
本页小计							23003.1				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：9#楼-9#　　标段：　　第 35 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
100	011503001088	金属扶手、栏杆、栏板	阳台防护栏杆（1150mm高）： 1、铝合金玻璃栏杆，铝合金栏杆扶手 2、8+1.52PVB+8双钢化夹胶玻璃 3、含制作、运输、安装、预埋件、油漆、弧形增加费等 4、具体做法详见图纸节点	m	135	480	64800				
101	011503001089	金属扶手、栏杆、栏板	室内飘窗栏杆（950mm高）： 1、做法参图集22J403-1/4-21-HC2 2、不锈钢飘窗栏杆：扁钢立柱60*10mm，圆钢立柱直径20mm，扁钢扶手60*10mm 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	112.48	190	21371.2				
本页小计							86171.2				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：9#楼-9#　　标段：　　第 36 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
102	011503001090	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯栏杆扶手(900mm高)： 1、做法参图集15J403-1/B14-A2型 2、不锈钢栏杆：钢管扶手60*3mm、立柱28mm 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	58.72	180	10569.6				
103	010514001017	垃圾道、通风道、烟道	排气道、烟道： 1、装配式混凝土构件 烟道 断面周长1.5m以内 2、图集2013浙J44第6页，厨房选用DPC18(18层以下)/DPC12(12层以下) 3、烟道层封堵措施费用包含在此清单内，不另计封堵费用 4、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	54	192.94	10418.76	2724.84	15.12		
本页小计							20988.36	2724.84	15.12		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：9#楼-9#　　标段：　　第 37 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
104	010514001018	垃圾道、通风道、烟道	排气道、烟道： 1、装配式混凝土构件 烟道 断面周长1.5m以内 2、图集2013浙J44第6页，卫生间选用DPC18(18层以下)/DPC12(12层以下) 3、烟道层封堵措施费用包含在此清单内，不另计封堵费用 4、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	104.4	163.54	17073.58	4566.46	22.97		
105	Z010514003009	排烟帽、排气帽	成品平屋面风帽： 1、做法参图集2013浙J44，P25页-Ⅰ型 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	2	204.56	409.12	147.24	0.12		
106	01B054	止回阀	止回阀： 1、成品止回阀安装 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	18	65.96	1187.28	153.9			
本页小计							18669.98	4867.6	23.09		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：9#楼-9#　　标段：　　第 38 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
107	01B055	信报箱	信报箱： 1、信报箱(340x140x240),每户一个,安装高度距地0.4米,不大于1.7米 2、做法：面板不低于1.0厚的不锈钢，内隔板及背板不低于0.8厚的不锈钢，箱体标注户号，每户配锁及钥匙一套 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	18	100	1800				
108	01B056	空调打孔	空调打孔（DN100PVC套管含装饰圈）： 1、包含打孔及空调穿墙套管费用 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 图集01SJ913第71页,节点5 图集06J505-1第K9页节点C	个	126	28.3	3565.8				
109	01B057	责任标牌	建筑责任标牌： 1、花岗岩建筑责任标牌 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	块	1	800	800				
本页小计							6165.8				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：9#楼-9#　　标段：　　第 39 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
110	01B058	沉降观测点	沉降观测点： 1、沉降观测点 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	4	28.3	113.2				
111	01B059	不锈钢挡水板	飘窗空腔内5厚不锈钢挡水板： 1、5mm厚不锈钢挡水板 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	112.48	60	6748.8				
本页小计							6862				
合　计							3131098.13	496794.29	10647.14		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：9#楼-9#　　标段：　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架工程					225282.87	129321.14	5161.67		
1	011701001013	综合脚手架	1、建筑结构形式：现浇钢筋混凝土框架结构 2、部位：檐高30m以内 层高6m以内 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、安全网及卸料平台 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	2767.78	35.15	97287.47	44865.71	3847.21		
2	Z011702035015	一般支撑架	1、结构层高：地上结构层高(m以内) 3.5 2、支撑类型：结合方案自行考虑，满足质量安全要求	m3	8303.34	15	124550.1	82369.13	1162.47		
3	Z011701009009	电梯井脚手架	1、电梯井高度：27.7米	座	1	3445.3	3445.3	2086.3	151.99		
		混凝土模板及支架（撑）					388629.39	210210.91	787.46		
4	011702002010	矩形柱	1、构件类型：矩形柱 2、模板类型：高精度复合木模	m2	267.66	71.23	19065.42	10082.75	18.74		
5	011702003010	构造柱	1、构件类型：构造柱 2、模板类型：复合木模	m2	220.45	51.95	11452.38	5070.35	194		
本页小计							255800.67	144474.24	5374.41		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：9#楼-9#　　标段：　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	011702006010	矩形梁	1、构件类型：矩形梁 2、模板类型：高精度复合木模	m2	1179.16	65.25	76940.19	41836.6	82.54		
7	011702008018	圈梁	1、构件类型：圈梁 2、模板类型：复合木模	m2	6.02	56.67	341.15	201.85	3.97		
8	011702008019	翻边	1、构件类型：翻边 2、模板类型：复合木模	m2	173.36	56.67	9824.31	5812.76	114.42		
9	011702009010	过梁	1、构件类型：过梁 2、模板类型：复合木模	m2	82.4	56.67	4669.61	2762.87	54.38		
10	011702011012	直形墙	1、构件类型：直形墙 2、模板类型：高精度复合木模	m2	1689.4	54.39	91886.47	47252.52	118.26		
11	011702013010	短肢剪力墙、电梯井壁	1、构件类型：电梯井壁 2、模板类型：高精度复合木模	m2	916.56	74.85	68604.52	40328.64	64.16		
12	011702016026	平板	1、构件类型：现浇板 2、模板类型：高精度复合木模	m2	413.92	41.46	17161.12	8630.23	24.84		
13	011702016027	平板	1、构件类型：挡水翻边 2、模板类型：高精度复合木模	m2	548.28	41.46	22731.69	11431.64	32.9		
本页小计							292159.06	158257.11	495.47		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：9#楼-9#　　标段：　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	011702016028	平板	1、构件类型：叠合楼板 2、模板类型：高精度复合木模	m2	788.02	41.46	32671.31	16430.22	47.28		
15	011702021010	栏板	1、构件类型：栏板、翻檐直形 2、模板类型：高精度复合木模	m2	237.97	65.35	15551.34	8821.55	16.66		
16	011702023009	雨篷、悬挑板、阳台板	1、构件类型：雨篷 2、模板类型：高精度复合木模	m2水平投影面积	70.86	143.74	10185.42	6708.32	9.92		
17	011702024010	楼梯	1、构件类型：楼梯 2、模板类型：高精度复合木模	m2	38.5	195.96	7544.46	4840.61	5.39		
		垂直运输					124605.46		98754.39		
18	011703001011	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋式混凝土框架结构 2、部位：建筑物檐高30m以内 3、装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	2767.78	45.02	124605.46		98754.39		
		超高施工增加					23304.71	13700.51	2629.39		
本页小计							190557.99	36800.7	98833.64		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：9#楼-9#　　标段：　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	011704001017	超高施工增加	1、超高人工、机械降效增加费 2、建筑物檐口高度、层数:建筑物檐高30m以内	m2	2767.78	6.28	17381.66	13700.51	221.42		
20	011704001018	超高施工增加	1、超高加压水泵台班及其他费用 2、建筑物檐口高度、层数:建筑物檐高70m以内 3、实际层高：3.5m以内	m2	2767.78	2.14	5923.05		2407.97		
本页小计							23304.71	13700.51	2629.39		
合　计							761822.43	353232.56	107332.91		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼-9#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		85633.69	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	9.69	85633.69	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计				85633.69	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：9#楼-9#　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	14935.08	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	14935.08	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		14935.08	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：9#楼-9#　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	14935.08	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			14935.08	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：9#楼-9#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：9#楼-9#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：9#楼-9#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：9#楼-9#　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	3131098.13	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	461313.43	
2	措施项目费		847456.12	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	761822.43	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	422419.15	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	85633.69	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		85633.69	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		14935.08	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	14935.08	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	14935.08	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	250626.56	
5	增值税	计算基数×费率	381970.43	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	4,626,086.32	

【表10.2.2-13】

单项工程招标控制价费用表

工程名称：10#楼　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	3574800.38	
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	567884.31	
2	措施项目费		865085.73	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	770003.58	
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	425627.82	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	95082.15	
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		94671.73	
3	其他项目费		16832.45	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	16832.45	
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	16832.45	
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.3	计日工	3.3.1+3.3.2+3.3.3		
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		
3.4.1	专业发包工程管理费			
3.4.2	甲供材料设备管理费			
4	规费	Σ计算基数×费率	284148.9	
5	增值税	Σ计算基数×费率	426678.07	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	5167545.53	

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：10#楼-10#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	202418.72	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	55472.19	
2	措施项目费		8414.95	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	3551.97	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	1338.37	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	4862.98	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		4641.42	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		982.82	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	982.82	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	982.82	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	17401.07	
5	增值税	计算基数×费率	20629.58	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	249,847.14	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：10#楼-10#强电　　标段：　　第 1 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		强电工程					202418.72	58441.29	2552.86		
1	030404017192	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：AL1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	2	1093.46	2186.92	335.78			
2	030404017193	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：AL2 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	16	1043.46	16695.36	2686.24			
3	030404017194	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+13~16#-AP-g1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	3505.51	3505.51	178.8			
本页小计							22387.79	3200.82			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：10#楼-10#强电　　标段：　　第 2 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	030404017195	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+B1-AL-zd1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	2160.51	2160.51	178.8			
5	030404017196	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：+B1-1ALEE1 3、规格：含通信模块、连锁控制、充电模块、回路控制模块及箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	5755.51	5755.51	178.8			
6	030411003035	桥架	1、名称：金属桥架 2、型号：槽式 3、规格：200*100mm 4、材质：热镀锌板+防火喷塑 5、类型：封闭式 6、接地：含接地跨接	m	26.81	92.92	2491.19	521.72	28.15		
本页小计							10407.21	879.32	28.15		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：10#楼-10#强电　　标段：　　第 3 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	030411003036	桥架	1、名称：金属桥架(带隔板) 2、型号：槽式 3、规格：(200+100)*100mm 4、材质：热镀锌板+防火喷塑 5、类型：封闭式 6、接地：含接地跨接	m	24.7	123.22	3043.53	480.66	25.94		
8	030413001020	铁构件	1、名称：桥架支撑架 2、材质：型钢（镀锌）	kg	56.66	11	623.26	206.24	21.53		
9	030408008029	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：有机防火堵料、防火隔板 3、部位：盘柜下	处	9	91.79	826.11	551.16			
10	030411001106	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	234.87	10.85	2548.34	977.06	11.74		
11	030411001107	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	2.55	17.75	45.26	15.56	0.18		
本页小计							7086.5	2230.68	59.39		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：10#楼-10#强电　　标段：　　第 4 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	030411001108	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN40 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	92.81	20.54	1906.32	648.74	8.35		
13	030411001109	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN50 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	11.57	24.31	281.27	86.43	1.04		
14	030411001110	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	3759.24	7.39	27780.78	16239.92			
15	030411001111	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	92.15	9.01	830.27	424.81			
16	030411001112	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：DN50 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	6.5	16.12	104.78	39.72			
本页小计							30903.42	17439.62	9.39		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：10#楼-10#强电　　标段：　　第 5 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
17	030408001096	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV 3、规格：5*6 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	4.81	25.26	121.5	9.04	0.24		
18	030408001097	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV 3、规格：5*16 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	33.25	57.62	1915.87	78.14	2		
19	030408006023	电力电缆头	1、名称：干包式电力电缆头 2、规格：10mm2以下三芯及以上 3、安装部位：户内 4、电压等级（kV）：0.6/1KV	个	2	27.79	55.58	19.14			
本页小计							2092.95	106.32	2.24		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：10#楼-10#强电　　标段：　　第 6 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
20	030408006024	电力电缆头	1、名称：干包式电力电缆头 2、规格：25mm2以下三芯及以上 3、安装部位：户内 4、电压等级（kV）：0.6/1KV	个	2	37.05	74.1	25.5			
21	030411004203	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	7682.82	2.82	21665.55	5147.49			
22	030411004204	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	3095.93	3	9287.79	2074.27			
23	030411004205	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：4mm2 5、材质：铜芯	m	414.55	3.78	1567	257.02			
本页小计							32594.44	7504.28			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：10#楼-10#强电　　标段：　　第 7 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
24	030411004206	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：4mm2 5、材质：铜芯	m	194.92	4.09	797.22	120.85			
25	030411004207	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：6mm2 5、材质：铜芯	m	199.19	5.11	1017.86	123.5			
26	030411004208	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：6mm2 5、材质：铜芯	m	99.59	5.54	551.73	61.75			
27	030411004209	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：10mm2 5、材质：铜芯	m	1350.46	7.81	10547.09	864.29			
28	030411004210	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：10mm2 5、材质：铜芯	m	337.61	8.53	2879.81	216.07			
本页小计							15793.71	1386.46			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：10#楼-10#强电　　标段：　　第 8 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
29	030411004211	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：16mm2 5、材质：铜芯	m	55.07	11.93	656.99	40.75			
30	030411004212	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：16mm2 5、材质：铜芯	m	13.77	13.07	179.97	10.19			
31	030411004213	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB1-BYJ 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	221.57	3	664.71	148.45			
32	030411004214	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB1-BYJR 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	110.79	3.19	353.42	74.23			
33	030411004215	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：NH-RVS 4、规格：2*2.5mm2 5、材质：铜芯	m	240.37	4.83	1160.99	141.82			
本页小计							3016.08	415.44			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：10#楼-10#强电　　标段：　　第 9 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
34	030411004216	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：BV 4、规格：10mm2 5、材质：铜芯	m	826.72	8.48	7010.59	950.73			
35	030411004217	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：BVR 4、规格：10mm2 5、材质：铜芯	m	206.68	9.2	1901.46	237.68			
36	030411004218	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：BV 4、规格：16mm2 5、材质：铜芯	m	136.08	12.46	1695.56	156.49			
37	030411004219	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：BVR 4、规格：16mm2 5、材质：铜芯	m	34.02	13.6	462.67	39.12			
38	030404031018	小电器	1、压铜接线端子 导线截面（mm2）≤16	个	180	6.04	1087.2	394.2			
本页小计							12157.48	1778.22			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：10#楼-10#强电　　标段：　　第 10 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
39	030412005022	荧光灯	1、名称：双管荧光灯 2、型号：LED-T8 3、规格：2*18W 4、类型：吸顶式	套	1	66.34	66.34	20.87			
40	030412001075	普通灯具	1、名称：吸顶灯 2、型号：LED 3、规格：1*10W 4、类型：吸顶式	套	7	82.92	580.44	125.16			
41	030412001076	普通灯具	1、名称：红外感应吸顶灯 2、型号：LED 3、规格：1*10W 4、类型：吸顶式	套	41	82.92	3399.72	733.08			
42	030412001077	普通灯具	1、名称：平座灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：吸顶式	套	197	17.18	3384.46	1532.66			
43	030412002010	工厂灯	1、名称：防水防尘灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：吸顶式	套	90	117.11	10539.9	2036.7			
本页小计							17970.86	4448.47			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：10#楼-10#强电　　标段：　　第 11 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
44	030412001078	普通灯具	1、名称：壁灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：底边距地2.6m明装	套	22	104.37	2296.14	368.72			
45	030412001079	普通灯具	1、名称：应急照明灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/3W 4、类型：吸顶式	套	10	121.5	1215	178.8			
46	030412001080	普通灯具	1、名称：应急照明灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/8W 4、类型：吸顶式	套	21	161.9	3399.9	375.48			
47	030412001081	普通灯具	1、名称：壁挂应急照明灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、类型：底边距地2.6m明装	套	10	119.02	1190.2	167.6			
48	030412004041	装饰灯	1、名称：疏散指示标志灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、安装形式：疏散门上方200mm明装	套	4	121.72	486.88	74.32			
本页小计							8588.12	1164.92			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：10#楼-10#强电　　标段：　　第 12 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
49	030412004042	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、安装形式：疏散门上方200mm明装	套	1	121.72	121.72	18.58			
50	030412004043	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、安装形式：底高2.4m明装	套	2	121.72	243.44	37.16			
51	030412004044	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、安装形式：底高0.5m明装	套	1	121.72	121.72	18.58			
52	030404034060	照明开关	1、名称：单联双控暗开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	36	17.26	621.36	262.8			
53	030404034061	照明开关	1、名称：单极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	119	16.53	1967.07	868.7			
本页小计							3075.31	1205.82			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：10#楼-10#强电　　标段：　　第 13 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
54	030404034062	照明开关	1、名称：单极防溅开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	28	21.42	599.76	204.4			
55	030404034063	照明开关	1、名称：双极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	18	18.97	341.46	131.4			
56	030404034064	照明开关	1、名称：三极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	18	22.04	396.72	131.4			
57	030404034065	照明开关	1、名称：三极防溅开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	18	27.41	493.38	131.4			
58	030404034066	照明开关	1、名称：四极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	2	27.51	55.02	14.9			
本页小计							1886.34	613.5			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：10#楼-10#强电　　标段：　　第 14 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
59	030404035102	插座	1、名称：单相二，三孔插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	229	20.39	4669.31	1971.69			
60	030404035103	插座	1、名称：冰箱插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	19	20.39	387.41	163.59			
61	030404035104	插座	1、名称：厨房插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,带开关 4、安装方式：暗装	个	38	20.39	774.82	327.18			
62	030404035105	插座	1、名称：剃须插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,IP54 4、安装方式：暗装	个	38	20.39	774.82	327.18			
63	030404035106	插座	1、名称：洗衣机插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,IP54,带开关 4、安装方式：暗装	个	19	20.39	387.41	163.59			
本页小计							6993.77	2953.23			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：10#楼-10#强电　　标段：　　第 15 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
64	030404035107	插座	1、名称：油烟机插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	19	20.39	387.41	163.59			
65	030404035108	插座	1、名称：电气竖井单相二，三孔插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	10	20.39	203.9	86.1			
66	030404035109	插座	1、名称：水井单相二，三孔防溅插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,防护等级IP55 4、安装方式：暗装	个	10	20.39	203.9	86.1			
67	030404035110	插座	1、名称：信报箱插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	1	20.39	20.39	8.61			
68	030404035111	插座	1、名称：LED信息屏插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	1	68.01	68.01	8.61			
本页小计							883.61	353.01			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：10#楼-10#强电　　标段：　　第 16 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
69	030411006047	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	49	8.68	425.32	150.43			
70	030411006048	接线盒	1、名称：开关盒、插座盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	680	5.96	4052.8	2196.4			
71	030411006049	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	358	6.24	2233.92	1099.06			
72	030409008013	等电位端子箱、 测试板	1、名称：MEB总等电位箱 2、含箱内接线	台	1	133.87	133.87	56.16	1.29		
73	030409008014	等电位端子箱、 测试板	1、名称：LEB局部等电位箱 2、含箱内接线	台	45	101.35	4560.75	2527.2	58.05		
74	030409001011	接地极	1.名称:热镀锌连接钢板 2.规格:-120*60*6	块	9	291.27	2621.43	1039.32	85.68		
75	030409005019	避雷网	1、名称：避雷带 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装形式：暗敷	m	35.75	16.05	573.79	255.61	24.31		
本页小计							14601.88	7324.18	169.33		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：10#楼-10#强电　　标段：　　第 17 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
76	030409005020	避雷网	1、名称：避雷带 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ12 4、安装形式：沿折板支架敷设	m	116.8	17.84	2083.71	745.18	190.38		
77	030409003011	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、安装形式：利用建筑结构钢筋引下 3、断接卡子、箱材质、规格：断接卡子制作安装 2套	m	328.32	13.16	4320.69	1835.31	1316.56		
78	030409004036	均压环	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋	m	128	5.37	687.36	331.52	139.52		
79	030409004037	均压环	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋　卫生间接地中的底板钢筋网焊接无论跨接或点焊	m	295	6.44	1899.8	917.45	386.45		
80	030409004038	均压环	避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接	处	20	31.97	639.4	324.8	122.4		
81	030409002048	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：25*4 4、安装部位：户内 5、安装形式：沿砖混结构暗敷	m	8.8	15.52	136.58	62.92	5.98		
本页小计							9767.54	4217.18	2161.29		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：10#楼-10#强电　　标段：　　第 18 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
82	030409002049	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：25*4 4、安装部位：户内 5、安装形式：井道明敷	m	27.9	21.16	590.36	303.55	20.93		
83	030409002050	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：40*4 4、安装部位：户内 5、安装形式：井道明敷	m	36.6	21.82	798.61	398.21	27.45		
84	030409002051	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装部位：户内 5、安装形式：埋地敷设	m	9	37.19	334.71	213.21	9.18		
85	030414011011	接地装置	母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网	系统	1	256.45	256.45	152.87	41.76		
86	030414002011	送配电装置系统	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	1	231.58	231.58	151.98	23.75		
本页小计							2211.71	1219.82	123.07		
合　计							202418.72	58441.29	2552.86		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：10#楼-10#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		0313 措施项目					3551.97	1024.38	419.96		
1	031301017042	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第四册	项	1	2433.39	2433.39	584.8			
2	031302007036	高层施工增加	电气设备安装工程 建筑物超高增加费9层以下（30m）	项	1	1118.58	1118.58	439.58	419.96		
本页小计							3551.97	1024.38	419.96		
合　计							3551.97	1024.38	419.96		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：10#楼-10#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		4641.42	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	4641.42	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	147.71	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	73.85	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	100		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：10#楼-10#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	982.82	明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	982.82	明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
5	三通一平费		明细详见表10.2.2-21
合　　计		982.82	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：10#楼-10#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	982.82	
2	优质工程增加费	元		
3	其他暂列金额			
3.1				
3.2				
3.3				
合　　计			982.82	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：10#楼-10#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：10#楼-10#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：10#楼-10#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：10#楼-10#消电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程量×综合单价）	8774.93	见表 10.2.2-16
1.1	其中 人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	5095.34	
2	措施项目费	（2.1+2.2）	700.29	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施项目工程量×综合单价）	259.29	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中 人工费+机械费	Σ技术措施项目（人工费+机械费）	56.54	
2.2	施工组织措施项目	Σ计算基数×费率	441	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中 安全文明施工基本费	Σ计算基数×费率	420.91	见表 10.2.2-20
3	其他项目费	3.1+3.2+3.3+3.4+3.5	89.13	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	89.13	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	89.13	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	1578.02	
5	增值税	计算基数×税率	1002.81	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	12,145.18	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：10#楼-10#消电　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		消电					8774.93	5392.03	213.81		
1	030411001113	配管	1、名称:焊接钢管 2、材质:SC管 3、规格:DN25 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	1.26	19.95	25.14	8.54	0.43		
2	030411001114	配管	1、名称:焊接钢管 2、材质:SC管 3、规格:DN20 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	58.76	14.98	880.22	328.47	14.1		
3	030411004220	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内配线 3、型号：WDZB2N-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	63.42	6.09	386.23	37.42			
4	030411004221	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2N-BYJ 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	2.91	3.35	9.75	1.95			
本页小计							1301.34	376.38	14.53		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：10#楼-10#消电　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	030904001013	点型探测器	1、名称：点型光感烟探测器 2、线制：总线制 含探测器底座安装　详见图纸	个	9	80.71	726.39	215.91	1.62		
6	030904008062	模块（模块箱）	短路隔离器 详见图纸	个	1	128.52	128.52	63.62	2.84		
7	030411006050	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	10	8.68	86.8	30.7			
8	030905001021	自动报警系统调试	自动报警系统调试 256点以内	系统	1	6531.88	6531.88	4705.42	194.82		
本页小计							7473.59	5015.65	199.28		
合　计							8774.93	5392.03	213.81		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：10#楼-10#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		0313 措施项目					259.29	62.23			
1	031301017043	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第九册	项	1	259.29	259.29	62.23			
本页小计							259.29	62.23			
合　计							259.29	62.23			

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：10#楼-10#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		420.91	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	420.91	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	13.39	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	6.7	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	100		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：10#楼-10#消电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	89.13	明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	89.13	明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
5	三通一平费		明细详见表10.2.2-21
合　　计		89.13	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：10#楼-10#消电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	89.13	
2	优质工程增加费	元		
3	其他暂列金额			
3.1				
3.2				
3.3				
合　　计			89.13	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：10#楼-10#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：10#楼-10#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：10#楼-10#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　计				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：10#楼-10#消防水　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		消防水					16774.31	4086.59	186.72		
1	030901002026	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN100 1.0MPa 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计要求 5、其他：含沟槽管件	m	25	94.74	2368.5	747.25	10		
2	030901002027	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN65 1.0MPa 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计要求	m	28.55	78.56	2242.89	759.72	8.57		
3	031003001052	螺纹阀门	1、类型：ZSFP-25自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	1	80.7	80.7	19.97	0.1		
4	030601002019	压力仪表	1、名称:压力表（含取源部件、仪表接头） 2、规格:DN65	台	1	105.23	105.23	39.19	0.76		
本页小计							4797.32	1566.13	19.43		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：10#楼-10#消防水　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	030901010027	室内消火栓	1、名称：减压稳压单栓消防柜 2、型号、规格：DN65 3、附件材质、规格：栓口直径65mm,水枪喷嘴19mm,内衬麻质水带65mm 19m长,手提磷酸\M+1EFA7盐干粉灭火器2只	套	9	911.19	8200.71	1036.98	4.23		
6	030901010028	室内消火栓	1、名称：试验消火栓安装 2、型号、规格：DN65 3、附件材质、规格：详见设计说明	套	1	173.88	173.88	90.44	0.46		
7	030901013010	灭火器	灭火器箱(含MF/ABC4*2灭火器)	组	1	256.41	256.41	35.02			
8	031002003145	套管	刚性防水套管制作安装 DN150	个	1	342.59	342.59	145.42	39.38		
9	031002003146	套管	刚性防水套管制作安装 DN100	个	1	271.95	271.95	122.33	34.36		
10	031002003147	套管	一般穿楼板钢套管制作安装 DN150	个	8	106.85	854.8	418.4	8.56		
11	031002003148	套管	一般穿楼板钢套管制作安装 DN100	个	1	59.84	59.84	27.12	1.07		
本页小计							10160.18	1875.71	88.06		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：10#楼-10#消防水　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	Z031003018014	沟槽式法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：沟槽连接	个	1	508.35	508.35	69.59	2.63		
13	031003003039	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀（含检查接线） 2、材质:碳钢 3、规格:DN65 4、连接形式:法兰连接	个	1	317.17	317.17	68.33	13.55		
14	031002001021	管道支架	管道支吊架制作安装	Kg	25.49	15.51	395.35	179.45	23.45		
15	031201003027	金属结构刷油	管道支架先刷樟丹两道再刷调和漆两道	kg	25.49	1.95	49.71	23.45	7.65		
16	031201001019	管道刷油	管道刷樟丹两道再刷调和漆两道	m2	15.79	15.79	249.32	135			
17	030905002017	水灭火系统控制装置调试	消火栓灭火系统调试	点	9	32.99	296.91	168.93	31.95		
本页小计							1816.81	644.75	79.23		
合　计							16774.31	4086.59	186.72		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：10#楼-10#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		331.15	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	331.15	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	10.54	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	5.27	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：10#楼-10#消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	70.12	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	70.12	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
合　　计		70.12	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：10#楼-10#消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	70.12	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			70.12	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：10#楼-10#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：10#楼-10#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：10#楼-10#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：10#楼-10#消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	16774.31	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	3885.78	
2	措施项目费		956.84	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	609.88	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	167.45	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	346.96	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		331.15	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		70.12	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	70.12	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	70.12	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	1241.5	
5	增值税	计算基数×费率	1713.85	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	20,756.62	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：10#楼-10#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					609.88	157.42	25.98		
1	031301017044	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第七册	项	1	540.69	540.69	130.23			
2	031302007037	高层施工增加	通风空调安装工程 建筑物超高增加费9层以下（30m）	项	1	69.19	69.19	27.19	25.98		
本页小计							609.88	157.42	25.98		
合　计							609.88	157.42	25.98		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：10#楼-10#给排水　　标段：　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		给排水					143926.63	40093.16	1348.88		
1	031001006117	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:PPR（食品级）DN25 S5 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	156.6	20.23	3168.02	1396.87	17.23		
2	031001006118	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:PPR（食品级）DN20 S5 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	606.78	16.42	9963.33	4890.65	66.75		
3	031001006119	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质:污废水、通气管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN100 4.连接形式:粘接	m	566.4	44.73	25335.07	7612.42			
本页小计							38466.42	13899.94	83.98		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：10#楼-10#给排水　　标段：　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	031001006120	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质:污废水、通气管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN75 4.连接形式:粘接	m	140.68	28.87	4061.43	1560.14			
5	031001006121	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质:污废水、通气管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN50 4.连接形式:粘接	m	39.62	20.04	793.98	360.15			
6	031001006122	塑料管	1.安装部位：室内（设置于管道井、封闭式管廊内） 2.介质:排水管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN75 4.连接形式:粘接	m	95.4	31.73	3027.04	1268.82			
7	031001006123	塑料管	1.安装部位：室内（设置于管道井、封闭式管廊内） 2.介质:排水管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN50 4.连接形式:粘接	m	5.47	22.39	122.47	59.68			
本页小计							8004.92	3248.79			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：10#楼-10#给排水　　标段：　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	031001006124	塑料管	1.安装部位： 室内 2.介质:空调冷凝排水 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN50 4.连接形式:粘接	m	61.58	20.04	1234.06	559.76			
9	031001006125	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水管 3.材质、规格:PVC-U雨水管 DN100 4.连接形式:粘接	m	139.5	40.35	5628.83	1901.39			
10	03B072	87型雨水斗 DN100	87型雨水斗 DN100	个	4	14.12	56.48				
11	031001006126	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水管 3.材质、规格:PVC-U雨水管 DN75 4.连接形式:粘接	m	5.16	27.86	143.76	63.06			
12	03B073	87型雨水斗 DN75	87型雨水斗 DN75	个	4	10.1	40.4				
13	031003001053	螺纹阀门	1.类型:铜质截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	16	39.71	635.36	119.2	2.72		
14	031003001054	螺纹阀门	1.类型:铜质截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	16	52.28	836.48	140.64	5.28		
本页小计							8575.37	2784.05	8		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：10#楼-10#给排水　　标段：　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
15	031003001055	螺纹阀门	1.类型:铜质止回阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	16	42.21	675.36	119.2	2.72		
16	031003001056	螺纹阀门	1.类型:铜质止回阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	16	55.94	895.04	140.64	5.28		
17	031004014034	给、排水附（配）件	1.材质:直通式地漏（不锈钢面板）带止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:地面	个	72	36.54	2630.88	753.84			
18	031004014035	给、排水附（配）件	1.材质:直通式地漏（塑料）带止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:地面	个	45	20.06	902.7	471.15			
19	031004014036	给、排水附（配）件	1.材质:洗衣机地漏 带止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:地面	个	18	18.19	327.42	188.46			
20	031002003149	套管	1.类型:塑料排水管阻火圈 2.规格:DN100	个	128	28.82	3688.96	1201.92			
21	031002003150	套管	刚性防水套管制作安装 DN100	个	28	271.95	7614.6	3425.24	962.08		
本页小计							16734.96	6300.45	970.08		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：10#楼-10#给排水　　标段：　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
22	031002003151	套管	刚性防水套管制作安装 DN80	个	6	224.55	1347.3	630.24	137.4		
23	031002003152	套管	刚性防水套管制作安装 DN50	个	4	191.28	765.12	371.88	74.52		
24	031002003153	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN50	个	36	25.51	918.36	348.84	38.52		
25	031002003154	套管	一般穿墙塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)50	个	261	18.23	4758.03	2255.04			
26	031002003155	套管	一般穿墙塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)75	个	36	35.53	1279.08	498.96			
27	031002003156	套管	一般穿楼板塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)100	个	16	35.96	575.36	221.76			
28	031002003157	套管	一般穿楼板塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)150	个	184	52.44	9648.96	3372.72			
29	031002003158	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN150	个	16	113.8	1820.8	836.8	17.12		
30	03B074	止水节	止水节DN50	个	36	6.6	237.6				
31	03B075	止水节	止水节DN100	个	36	9.8	352.8				
本页小计							21703.41	8536.24	267.56		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：10#楼-10#给排水　　标段：　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
32	030408008030	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：有机防火堵料、防火隔板 3、部位：盘柜下	处	34	91.79	3120.86	2082.16			
33	03B076	楼面机械开孔（孔径100）	楼面机械开孔（孔径100）	个	16	80	1280				
34	031002003159	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN100	个	18	64.02	1152.36	488.16	19.26		
35	03B077	楼面机械开孔（孔径65）	楼面机械开孔（孔径65）	个	18	55	990				
36	031006012010	热水器、开水炉	空气源热泵:制热量3700W，功率0.87KW,水箱150L	台	18	2274.28	40937.04	1984.68			
37	031208002010	管道绝热	橡塑（B1）保温厚度10mm	m3	1	2286.41	2286.41	437.91			
38	030201012008	套管	装饰圈	套	155	3.04	471.2	230.95			
39	030201012009	套管	装饰圈	套	67	3.04	203.68	99.83			
本页小计							50441.55	5323.69	19.26		
合　计							143926.63	40093.16	1348.88		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：10#楼-10#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		3204.35	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	3204.35	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	101.97	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	50.99	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：10#楼-10#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	678.52	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	678.52	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
合　　计		678.52	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：10#楼-10#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	678.52	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			678.52	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：10#楼-10#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：10#楼-10#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：10#楼-10#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：10#楼-10#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	143926.63	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	37657.66	
2	措施项目费		6978.93	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	3621.62	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	1563.27	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	3357.31	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		3204.35	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		678.52	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	678.52	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	678.52	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	12013.37	
5	增值税	计算基数×费率	14723.77	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	178,321.22	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：10#楼-10#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					3621.62	1103.17	575.8		
1	031301017045	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	2085.25	2085.25	500.46			
2	031302007038	高层施工增加	高层施工增加	项	1	1536.37	1536.37	602.71	575.8		
本页小计							3621.62	1103.17	575.8		
合　计							3621.62	1103.17	575.8		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：10#楼-10#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					41175			41175	
1	03B078	智能化预埋费用	10#智能化预埋费用	项	1	41175	41175			41175	
本页小计							41175			41175	
合　计							41175			41175	

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：10#楼-10#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费			
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17		
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计					

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：10#楼-10#智能化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计			

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：10#楼-10#智能化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元		暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　计				

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：10#楼-10#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	综合暂定价	10#智能化预埋费用	项	1		41175	41175					

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：10#楼-10#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：10#楼-10#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：10#楼-10#智能化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	41175	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）		
2	措施项目费			
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）		见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算		见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费			见表 10.2.2-20
3	其他项目费			
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率		
5	增值税	计算基数×费率	3705.75	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	44,880.75	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：10#楼-10#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
本页小计											
合　计											

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：10#楼-10#　　标段：　　第 1 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		土石方工程									
		砌筑工程					210316.1	24677.06	200.88		
1	010401004018	多孔砖墙	卫生间隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：MU10烧结页岩多孔砖 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：100mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M5 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	17.91	640.15	11465.09	3060.82	29.55		
本页小计							11465.09	3060.82	29.55		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：10#楼-10#　　标段：　　第 2 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
2	010402001036	砌块墙	内隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B06 A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：200mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M5.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	59.82	426.87	25535.36	5526.17	44.27		
本页小计							25535.36	5526.17	44.27		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：10#楼-10#　　标段：　　第 3 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	010402001037	砌块墙	内隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B06 A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：150mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M5.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	10.95	453.67	4967.69	1239.98	8.1		
本页小计							4967.69	1239.98	8.1		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：10#楼-10#　　标段：　　第 4 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	010402001038	砌块墙	外隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B07 A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：200mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M10.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	160.75	437.72	70363.49	14850.09	118.96		
5	Z010518009019	PC普通内墙板	ALC预制条板： 1、砖品种、规格、强度等级：ALC蒸压砂加气砼条板 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：厚200mm 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	32.32	752.21	24311.43				
本页小计							94674.92	14850.09	118.96		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：10#楼-10#　　标段：　　第 5 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	Z010518009020	PC普通内墙板	ALC预制条板： 1、砖品种、规格、强度等级：ALC蒸压砂加气砼条板 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：厚100mm 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	81.22	907.08	73673.04				
		混凝土及钢筋混凝土工程					1174889.19	149355.58	8452.35		
7	010502001027	矩形柱	矩形柱： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	19.44	603.89	11739.62	1879.85	7.58		
8	010502001028	矩形柱	矩形柱： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	4.22	628.13	2650.71	408.07	1.65		
本页小计							88063.37	2287.92	9.23		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：10#楼-10#　　标段：　　第 6 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
9	010502002011	构造柱	构造柱： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	14.57	659.04	9602.21	2390.79	8.74		
10	010503002012	矩形梁	矩形梁： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	103.72	533.03	55285.87	4195.47	40.45		
11	010503004022	翻边	素砼翻边： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	12.17	598.37	7282.16	1339.92	7.3		
12	010503004023	圈梁	圈梁： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	0.44	598.37	263.28	48.44	0.26		
本页小计							72433.52	7974.62	56.75		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：10#楼-10#　　标段：　　第 7 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
13	010503005011	过梁	过梁： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	4.03	598.37	2411.43	443.7	2.42		
14	010504001030	直形墙	直形墙： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	196.39	547.83	107588.33	10893.75	76.59		
15	010504001031	直形墙	直形墙： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	55.3	572.07	31635.47	3067.49	21.57		
16	010505001021	有梁板	混凝土现浇板： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	176.93	545.67	96545.39	8262.63	134.47		
本页小计							238180.62	22667.57	235.05		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：10#楼-10#　　标段：　　第 8 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
17	010505001022	有梁板	挡水翻边： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	53.11	545.67	28980.53	2480.24	40.36		
18	010505006011	栏板	栏板： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	22.85	661.75	15120.99	3315.08	13.71		
19	010505008010	雨篷、悬挑板、阳台板	雨篷： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	9.98	587.63	5864.55	779.84	5.89		
20	010506001011	直形楼梯	楼梯直形： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、底板厚度：18cm以内 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	38.5	139.26	5361.51	662.59	5.39		
本页小计							55327.58	7237.75	65.35		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：10#楼-10#　　标段：　　第 9 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
21	Z010518006010	PC叠合楼板	PC叠合楼板： 1、60mm预制混凝土叠合板安装； 2、混凝土强度等级：C30； 3、预制混凝土叠合板含钢量按150kg/m3计入； 4、支模高度3.6m以内； 5、预制混凝土叠合楼板安装时，板底支撑体采用现浇混凝土板模板支撑体系	m3	121.23	2630.65	318913.7	21165.55	606.15		
22	Z010518012010	PC楼梯	预制混凝土楼梯： 1、预制混凝土楼梯安装； 2、混凝土强度等级：C30； 3、预制混凝土楼梯含钢量按100kg/m3计入；	m3	7.93	2737.69	21709.88	2107.24	1.98		
23	Z010518020010	装配式混凝土构件 套筒注浆	装配式混凝土构件套筒注浆： 1、钢筋直径Φ18mm以内； 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	56	9.33	522.48	210.56	46.48		
本页小计							341146.06	23483.35	654.61		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：10#楼-10#　　标段：　　第 10 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
24	010515001140	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.617	4932.35	3043.26	377.57	14.01		
25	010515001141	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	8.054	4662.05	37548.15	4928.56	182.83		
26	010515001142	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	4.416	4463.15	19709.27	2702.33	100.24		
27	010515001143	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径12mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	8.822	4393.31	38757.78	4649.28	559.4		
本页小计							99058.46	12657.74	856.48		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：10#楼-10#　　标段：　　第 11 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
28	010515001144	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径14mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	5.764	4393.31	25323.04	3037.69	365.5		
29	010515001145	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径16mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	11.825	4320.54	51090.39	6231.89	749.82		
30	010515001146	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径18mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	4.638	4320.54	20038.66	2444.27	294.1		
31	010515001147	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径25mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	4.366	4086.42	17841.31	1580.8	225.29		
本页小计							114293.4	13294.65	1634.71		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：10#楼-10#　　标段：　　第 12 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
32	010515001148	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋圆钢HPB300 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.571	5449.94	3111.92	651.28	29.49		
33	010515001149	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	3.311	5748.15	19032.12	4031.08	182.34		
34	010515001150	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	9.63	5477.85	52751.7	11724.33	530.32		
35	010515001151	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.38	5278.95	2006	462.64	20.93		
本页小计							76901.74	16869.33	763.08		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：10#楼-10#　　标段：　　第 13 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
36	010515001152	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:砌体内加固钢筋 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	2.69	6254.94	16825.79	4887.49	146.52		
37	Z010515011028	钢筋连接	电渣压力焊接： 1、钢筋类型、规格：电渣压力焊(规格Φ18以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	3518	6.32	22233.76	13931.28	3482.82		
38	010515002019	预制构件钢筋	预制构件钢筋补差： 1、PC预制构件钢筋量补差HRB400级 直径8mm以内 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	1.292	5142.89	6644.61	1288.46	29.33		
39	010515002020	预制构件钢筋	后浇混凝土钢筋： 1、钢筋种类:HRB400级 直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法	t	22.838	5142.89	117453.32	22775.42	518.42		
		金属结构工程					2014.18	563.25	326.41		
本页小计							163157.48	42882.65	4177.09		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：10#楼-10#　　标段：　　第 14 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
40	010516002011	预埋铁件	预埋铁件： 1、名称:预埋铁件 25kg/块以内 2、部位：楼梯预埋件等	t	0.2	10070.89	2014.18	563.25	326.41		
		门窗工程					514669.79	18323.88			
41	010802003039	钢质防火门	乙级防火入户门HM1123乙 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（四合一智能锁每樘门/1把）; 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	18	1853.94	33370.92	1144.44			
42	010802003040	钢质防火门	成品钢制乙级防火门GM1123乙 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器1个、单开执手锁1把）; 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	1	1515.52	1515.52	101.91			
本页小计							36900.62	1809.6	326.41		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：10#楼-10#　　标段：　　第 15 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
43	010802003041	钢质防火门	成品钢质乙级防火门FM1023 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器8个、单开执手锁8把）; 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	8	1391.25	11130	769.04			
44	010801004010	木质防火门	成品木饰面免漆乙级防火门FM0720乙 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器18个、单开执手锁18把）; 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	18	680.15	12242.7	1546.02			
本页小计							23372.7	2315.06			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：10#楼-10#　　标段：　　第 16 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
45	010802001044	金属（塑钢）门	安全钢化玻璃推拉门 1、面层材料：5中透单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5 2、铝型材：断热铝合金型材125系列（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、五金件：含推拉门制作、安装需要的所有五金配件 4、嵌缝塞口材料：三元乙丙胶条、耐候密封胶、硅酮结构胶、泡沫条等 5、具体做法详见门窗大样图，型材表等 6、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	m2	278.28	857.45	238611.19	6072.07			
本页小计							238611.19	6072.07			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：10#楼-10#　　标段：　　第 17 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
46	010802001045	金属（塑钢）门	安全钢化玻璃门联窗 1、面层材料：5中透单银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝型材：断热铝合金型材60系列（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、五金件：含推拉门制作、安装需要的所有五金配件 4、嵌缝塞口材料：三元乙丙胶条、耐候密封胶、硅酮结构胶、泡沫条等 5、具体做法详见门窗大样图，型材表等 6、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	m2	11.02	585.91	6456.73	240.46			
本页小计							6456.73	240.46			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：10#楼-10#　　标段：　　第 18 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
47	010807001043	金属（塑钢、断桥）窗	断桥隔热铝合金平开窗 1、面层材料：5厚中透双银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材60系列（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、具体做法详见门窗大样图，型材表等 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	308.34	607.81	187412.14	7690			
本页小计							187412.14	7690			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：10#楼-10#　　标段：　　第 19 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
48	010807001044	金属（塑钢、断桥）窗	断桥隔热铝合金推拉窗 1、面层材料：5厚中透单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材105系列（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、具体做法详见门窗大样图，型材表等 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	32.4	642.71	20823.8	648.32			
49	010807003009	金属百叶窗	成品百叶窗 1、面层材料：铝合金成品防雨百叶窗 2、含制作，安装，运输及所有五金配件 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	6.72	462.32	3106.79	111.62			
		屋面及防水工程					122128.09	23070.29	109.55		
本页小计							23930.59	759.94			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：10#楼-10#　　标段：　　第 20 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
50	010902003034	屋面刚性层	屋面1（上人屋面）： 1、50厚C20细石混凝土,内配A4@100双向钢筋,设分仓缝@4mX4m,缝宽20mm,周边须设缝,钢筋在缝内断开,缝内嵌PVC防水油膏 2、油毡隔离层 3、现浇钢筋混凝土屋面板,结构找坡3%,抹平压光	m2	265.6	63.98	16993.09	4730.34	50.46		
51	010902003035	屋面刚性层	屋面1（不上人屋面）： 1、50厚C20细石混凝土,内配A4@100双向钢筋,设分仓缝@4mX4m,缝宽20mm,周边须设缝,钢筋在缝内断开,缝内嵌PVC防水油膏 2、油毡隔离层 3、现浇钢筋混凝土屋面板,结构找坡3%,抹平压光	m2	14.92	63.98	954.58	265.73	2.83		
本页小计							17947.67	4996.07	53.29		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：10#楼-10#　　标段：　　第 21 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
52	010902003036	屋面刚性层	屋面5（屋面排水沟）： 1、25厚M20水泥砂浆保护层内铺钢丝网片 2、油毡隔离层 3、最薄处15厚M20水泥砂浆找坡找平层(平均厚度：18mm) 4、现浇钢筋混凝土屋面板随捣随抹平,表面聚合物水泥砂浆修补平整	m2	30.59	63.64	1946.75	779.43	25.08		
53	010902001045	屋面卷材防水	屋面1、屋面2（分仓缝）： 1、分仓缝上粘贴250宽附加卷材防水层(3mm厚SBS改性沥青防水卷材一层)	m2	200.22	39.49	7906.69	546.6			
54	010902001046	屋面卷材防水	屋面1、屋面2、屋面3、屋面4： 1、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材2道,上翻屋面完成面不小于250 2、附加层另计	m2	315.34	49.01	15454.81	1166.76			
55	010902001047	屋面卷材防水	屋面1、屋面2、屋面3、屋面4（防水附加层）： 1、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材附加层	m2	47.25	25.11	1186.45	110.09			
本页小计							26494.7	2602.88	25.08		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：10#楼-10#　　标段：　　第 22 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
56	010904002048	楼（地）面涂膜防水	楼面2、楼面10：防水楼面（防水涂料）： 1、1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m ,周边上翻到翻边顶,防水层在门口处应水平延展,向外延展500,向两侧延展宽度为200;地漏、管井、墙角周边增做1.0厚防水涂料加强层,宽度300,上翻300高。	m2	288.09	13.54	3900.74	852.75			
57	010904002049	楼（地）面涂膜防水	楼面4、楼面6：防水楼面（防水涂料）： 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型,四周墙根、管道周边高出室内建筑完成面250mm(淋浴区墙面2000mm,盥洗池盆等用水处墙面1200mm),防水层在门口处应水平延展,向外延展500,向两侧延展宽度为200。	m2	256.86	27.37	7030.26	1012.03			
本页小计							10931	1864.78			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：10#楼-10#　　标段：　　第 23 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
58	010903002023	墙面涂膜防水	外墙防水（防水涂料）： 1、1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m	m2	1459.08	15.19	22163.43	5340.23			
59	010903002024	墙面涂膜防水	内墙防水（防水涂料）： 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型(从地面建筑完成面至上层楼板底)	m2	1104.84	30.51	33708.67	5601.54			
60	010904002050	楼（地）面涂膜防水	顶板一：飘窗上顶板做法： 1、1.2厚聚合物水泥防水涂料Ⅰ型,四周沿墙上翻高出完成面250	m2	84.36	22.51	1898.94	275.86			
61	010904003019	楼（地）面砂浆防水(防潮)	顶板一:飘窗上顶板做法 1、10厚防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂	m2	84.36	19.8	1670.33	803.95	17.72		
62	010904003020	楼（地）面砂浆防水(防潮)	顶板二：飘窗下顶板做法： 1、10厚防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂	m2	64.08	19.8	1268.78	610.68	13.46		
63	010904002051	楼（地）面涂膜防水	顶板二:飘窗下顶板做法： 1、1.2厚聚合物水泥防水涂料Ⅰ型,四周沿墙上翻高出完成面250	m2	64.08	22.51	1442.44	209.54			
本页小计							62152.59	12841.8	31.18		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：10#楼-10#　　标段：　　第 24 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
64	010902002028	屋面涂膜防水	顶棚4： 1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型	m2	150.84	30.51	4602.13	764.76			
		保温、隔热、防腐工程					589785.51	88002.67	57.31		
65	011001001016	保温隔热屋面	屋面1（平屋面一）： 1、170mm厚（原保温板厚136mm，根据节能设计要求，厚度乘1.25）挤塑聚苯板保温层(厚度按节能设计专篇,燃烧性能等级不低于B1级)	m2	286.19	108.87	31157.51	1513.95	2.86		
66	011001005019	保温隔热楼地面	楼面7（保温楼面）： 1、10mm厚阻燃性挤塑聚苯板(厚度详节能设计专篇)	m2	1627.42	16.77	27291.83	8169.65			
67	011001003038	保温隔热墙面	分户墙： 1、15厚无机轻集保温砂浆Ⅰ型(燃烧性能等级A级,,厚度按节能设计专篇) 2、耐碱玻纤网格布抗裂砂浆4厚	m2	175.64	53.23	9349.32	4350.6	54.45		
本页小计							72400.79	14798.96	57.31		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：10#楼-10#　　标段：　　第 25 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
68	011001003039	保温隔热墙面	保温装饰一体板（真石漆面层）： 1、燃烧性能等级A级 2、材质、做法：真石漆外墙涂料面层、反射隔热涂料0.6<a'≤0.7;1.0<K≤1.2、40mm厚无机轻集料保温板Ⅰ型 3、5mm厚粘结砂浆粘结层	m2	1529.65	144.76	221432.13	44145.7			
69	011001003040	保温隔热墙面	保温装饰一体板（真石漆面层）： 1、燃烧性能等级A级 2、材质、做法：真石漆外墙涂料面层、反射隔热涂料0.6<a'≤0.7;1.0<K≤1.2、30mm厚无机轻集料保温板Ⅰ型 3、5mm厚粘结砂浆粘结层	m2	219.33	136.76	29995.57	6329.86			
70	011001003041	保温隔热墙面	保温装饰一体板（铝板面层）： 1、燃烧性能等级A级 2、材质、做法：2.5mm厚氟碳漆铝板面层、40mm厚无机轻集料保温板Ⅰ型、4厚穿孔背板	m2	814.03	332.37	270559.15	23492.91			
本页小计							521986.85	73968.47			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：10#楼-10#　　标段：　　第 26 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		楼地面装饰工程					105024.35	40717.72	195.09		
71	011106004011	水泥砂浆楼梯面层	楼面3（水泥砂浆楼面）： 1、20厚DS M20.0干混地面砂浆压实抹光,(楼梯防滑条采用水泥砂浆,两侧边的空边距离各150,一个踏步共两个防滑条) 2、现浇钢筋混凝土板，表面清扫干净	m2	110.25	122.05	13456.01	8857.49	37.49		
72	011101001045	水泥砂浆楼地面	楼面4（防水楼面一）： 1、6厚聚合物水泥防水砂浆 2、最薄处30厚C25细石混凝土1%找坡随捣随抹平(平均厚度：35mm)	m2	150.84	44.79	6756.12	2686.46	13.58		
73	011101001046	水泥砂浆楼地面	楼面6（防水楼面三）： 1、6厚聚合物水泥防水砂浆 2、30厚C25细石混凝土随捣随抹平 3、钢筋混凝土楼板抹平压光,同标号砼四周翻边(宽同墙厚),高于建筑完成面250mm,一次性浇捣	m2	82.62	44.77	3698.9	1471.46	7.44		
本页小计							23911.03	13015.41	58.51		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：10#楼-10#　　标段：　　第 27 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
74	011001005020	保温隔热楼地面	楼面7（保温楼面）： 1、40厚C20细石混凝土,内配φ4@100双向钢筋,随捣随抹,功能区分机械切缝密封膏嵌缝) 2、现浇钢筋混凝土楼板，表面清扫干净	m2	1668.96	45.46	75870.92	25217.99	133.52		
75	011101001047	水泥砂浆楼地面	楼面10（防水楼面五）： 1、30厚C25细石混凝土随捣随抹平 2、现浇钢筋混凝土楼板抹平压光,井道四周一圈设置同墙宽C25砼翻边,高出完成面200	m2	101.97	30.87	3147.81	1337.85	3.06		
76	011105001010	水泥砂浆踢脚线	踢脚2（涂料踢脚）： 1、120高浅灰色无机防霉涂料(燃烧性能A级)	m2	181.98	11.51	2094.59	1146.47			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					212101.29	109140.94	1373.49		
本页小计							81113.32	27702.31	136.58		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：10#楼-10#　　标段：　　第 28 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
77	011201001106	墙面一般抹灰	外墙1（涂料外墙面1）： 1、15厚DP M15.0干混抹灰防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	745.27	35.54	26486.9	13944	134.15		
78	011201001107	墙面一般抹灰	外墙2（铝板外墙面）： 1、20厚DP M15.0干混抹灰防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	1119.55	38.88	43528.1	20946.78	268.69		
79	011201001108	墙面一般抹灰	外墙5（涂料外墙面5）： 1、20厚DP M15.0干混抹灰砂浆分层抹平(如砌体材料选用加气块,需满铺钢丝网) 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	320.91	43.08	13824.8	7618.4	77.02		
80	011201001109	墙面一般抹灰	外墙6（幕墙外墙面）： 1、20厚DP M15.0干混抹灰防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	232.88	45.16	10516.86	5528.57	55.89		
本页小计							94356.66	48037.75	535.75		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：10#楼-10#　　标段：　　第 29 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
81	011201001110	墙面一般抹灰	内墙2（乳胶漆内墙面）： 1、15厚DP M15干混抹灰砂浆分遍抹平 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	112.03	23.13	2591.25	1246.89	19.05		
82	011201001111	墙面一般抹灰	内墙3（水泥砂浆墙面）： 1、10厚DP M15.0干混抹灰砂浆面层抹平,随砌随抹(砌体位置随砌随抹,压光,砼墙位置不粉刷) 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	230.92	15.97	3687.79	1798.87	39.26		
83	011201001112	墙面一般抹灰	内墙4（防水墙面1）： 1、15厚DP M15.0干混抹灰砂浆分遍压实抹平(厨房需细沙拉毛) 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	236.34	23.13	5466.54	2630.46	40.18		
84	011201001113	墙面一般抹灰	内墙5（砂浆墙面）： 1、15厚粉刷石膏砂浆打底分遍抹平 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	1549.74	37.01	57355.88	34466.22	216.96		
本页小计							69101.46	40142.44	315.45		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：10#楼-10#　　标段：　　第 30 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
85	011207001005	墙面装饰板	其它1（隔声隔墙）： 1、12厚石膏板,外侧加白腻 2、50厚岩棉隔声墙(50系轻钢龙骨,间距 ≤400)	m2	49.08	139.27	6835.37	2363.2			
86	011201001114	墙面一般抹灰	其它1（女儿墙内侧墙面）： 1、8厚DP M15.0砂浆罩面 2、12厚DP M15.0砂浆打底扫毛 3、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	97.6	34.07	3325.23	1613.33	23.42		
87	011201001115	墙面一般抹灰	界面剂： 1、墙柱面界面剂喷涂，砖墙面界面处理 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	1312.82	5.1	6695.38	3964.72	498.87		
88	011201001116	墙面一般抹灰	玻纤网格布： 1、部位、材料品种、规格及做法：不同材料交接每边设至少200宽的耐碱玻璃纤维网格布一层 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	1397.81	6.4	8945.98	5549.31			
本页小计							25801.96	13490.56	522.29		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：10#楼-10#　　标段：　　第 31 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
89	010607005021	砌块墙钢丝网加固	钢丝网（外墙5）： 1、部位、材料品种、规格及做法：外墙砌体材料选用加气块,需满铺钢丝网 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	1306.01	13.79	18009.88	5890.11			
90	010607005022	砌块墙钢丝网加固	钢丝网： 1、部位、材料品种、规格及做法：楼梯间和公共人流通道填充墙采用钢丝网砂浆面层加强 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	350.35	13.79	4831.33	1580.08			
		天棚工程					6830.9	4029.16			
91	011301001017	天棚抹灰	素水泥浆（独立梁侧及底部）： 1、顶棚砼位置均刷素水泥浆（带107胶）一道	m2	2668.32	2.56	6830.9	4029.16			
		油漆、涂料、裱糊工程					62110.95	36124.52			
本页小计							29672.11	11499.35			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：10#楼-10#　　标段：　　第 32 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
92	011407002037	天棚喷刷涂料	顶棚2（涂料顶棚一）： 1、外墙乳胶漆饰面(燃烧性能A级),湿涂覆比小于0.5kg/m,且涂层干膜厚度不大于0.2mm(颜色等观感同外墙) 2、腻子两遍批平,周边下翻墙面30 3、钢筋混凝土板,表面清扫干净	m2	550.86	29.28	16129.18	9909.97			
93	011407002038	天棚喷刷涂料	顶棚3（乳胶漆顶棚）： 1、内墙乳胶漆饰面(燃烧性能A级),湿涂覆比小于0.5kg/m,且涂层干膜厚度不大于0.2mm 2、腻子两遍批平,周边下翻墙面100 3、钢筋混凝土板,表面清扫干净	m2	23.76	27.36	650.07	427.44			
本页小计							16779.25	10337.41			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：10#楼-10#　　标段：　　第 33 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
94	011407002039	天棚喷刷涂料	顶棚5（腻子顶棚）： 1、腻子两遍批平,周边下翻墙面100 2、板底孔洞用M15聚合物砂浆修补平整 3、钢筋混凝土板,表面清扫干净	m2	1590.57	16.67	26514.8	17400.84			
95	011407001032	墙面喷刷涂料	外墙5（涂料外墙面5）： 1、仿石漆外墙涂料(颜色、花色等观感仿外墙花岗岩,立面宜分色,分色处为深色外墙涂料)	m2	72.46	80.52	5834.48	1456.45			
96	011407001033	墙面喷刷涂料	其它1（女儿墙内侧墙面）： 1、外墙真石漆	m2	48.8	80.52	3929.38	980.88			
97	011407001034	墙面喷刷涂料	内墙2（乳胶漆内墙）： 1、白色内墙乳胶漆饰面(燃烧性能A级),湿涂覆比小于0.5kg/m,且涂层干膜厚度不大于0.2mm 2、满刮批腻子两度	m2	350.35	25.84	9053.04	5948.94			
		其他装饰工程					161860.44	7592.44	38.21		
本页小计							45331.7	25787.11			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：10#楼-10#　　标段：　　第 34 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
98	011503001091	金属扶手、栏杆、栏板	设备平台防护栏杆（1150mm高）： 1、做法参图集22J403-1/4-13 2、铝合金防护栏杆：铝合金上边框、铝合金格栅框、铝合金格栅、50X50X2铝合金方管、40X40X4热浸镀锌钢管 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	81.9	261	21375.9				
99	011503001092	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯间平台上护窗防护栏杆（900mm高）： 1、铝合金栏杆：铝合金上边框、铝合金格栅框、铝合金格栅、50X50X2铝合金方管、40X40X4热浸镀锌钢管 2、含制作、运输、安装、预埋件、油漆、弧形增加费等 3、具体做法详见图纸节点	m	7.2	226	1627.2				
本页小计							23003.1				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：10#楼-10#　　标段：　　第 35 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
100	011503001093	金属扶手、栏杆、栏板	阳台防护栏杆（1150mm高）： 1、铝合金玻璃栏杆，铝合金栏杆扶手 2、8+1.52PVB+8双钢化夹胶玻璃 3、含制作、运输、安装、预埋件、油漆、弧形增加费等 4、具体做法详见图纸节点	m	135	480	64800				
101	011503001094	金属扶手、栏杆、栏板	室内飘窗栏杆（950mm高）： 1、做法参图集22J403-1/4-21-HC2 2、不锈钢飘窗栏杆：扁钢立柱60*10mm，圆钢立柱直径20mm，扁钢扶手60*10mm 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	112.48	190	21371.2				
本页小计							86171.2				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：10#楼-10#　　标段：　　第 36 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
102	011503001095	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯栏杆扶手(900mm高)： 1、做法参图集15J403-1/B14-A2型 2、不锈钢栏杆：钢管扶手60*3mm、立柱28mm 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	58.72	180	10569.6				
103	010514001019	垃圾道、通风道、烟道	排气道、烟道： 1、装配式混凝土构件 烟道 断面周长1.5m以内 2、图集2013浙J44第6页，厨房选用DPC18(18层以下)/DPC12(12层以下) 3、烟道层封堵措施费用包含在此清单内，不另计封堵费用 4、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	54	192.94	10418.76	2724.84	15.12		
本页小计							20988.36	2724.84	15.12		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：10#楼-10#　　标段：　　第 37 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
104	010514001020	垃圾道、通风道、烟道	排气道、烟道： 1、装配式混凝土构件 烟道 断面周长1.5m以内 2、图集2013浙J44第6页，卫生间选用DPC18(18层以下)/DPC12(12层以下) 3、烟道层封堵措施费用包含在此清单内，不另计封堵费用 4、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	104.4	163.54	17073.58	4566.46	22.97		
105	Z010514003010	排烟帽、排气帽	成品平屋面风帽： 1、做法参图集2013浙J44，P25页-Ⅰ型 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	2	204.56	409.12	147.24	0.12		
106	01B060	止回阀	止回阀： 1、成品止回阀安装 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	18	65.96	1187.28	153.9			
本页小计							18669.98	4867.6	23.09		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：10#楼-10#　　标段：　　第 38 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
107	01B061	信报箱	信报箱： 1、信报箱(340x140x240),每户一个,安装高度距地0.4米,不大于1.7米 2、做法：面板不低于1.0厚的不锈钢，内隔板及背板不低于0.8厚的不锈钢，箱体标注户号，每户配锁及钥匙一套 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	18	100	1800				
108	01B062	空调打孔	空调打孔（DN100PVC套管含装饰圈）： 1、包含打孔及空调穿墙套管费用 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 图集01SJ913第71页,节点5 图集06J505-1第K9页节点C	个	126	28.3	3565.8				
109	01B063	责任标牌	建筑责任标牌： 1、花岗岩建筑责任标牌 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	块	1	800	800				
本页小计							6165.8				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：10#楼-10#　　标段：　　第 39 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
110	01B064	沉降观测点	沉降观测点： 1、沉降观测点 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	4	28.3	113.2				
111	01B065	不锈钢挡水板	飘窗空腔内5厚不锈钢挡水板： 1、5mm厚不锈钢挡水板 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	112.48	60	6748.8				
本页小计							6862				
合　计							3161730.79	501597.51	10753.29		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：10#楼-10#　　标段：　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架工程					225282.87	129321.14	5161.67		
1	011701001014	综合脚手架	1、建筑结构形式：现浇钢筋混凝土框架结构 2、部位：檐高30m以内 层高6m以内 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、安全网及卸料平台 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	2767.78	35.15	97287.47	44865.71	3847.21		
2	Z011702035016	一般支撑架	1、结构层高：地上结构层高(m以内) 3.5 2、支撑类型：结合方案自行考虑，满足质量安全要求	m3	8303.34	15	124550.1	82369.13	1162.47		
3	Z011701009010	电梯井脚手架	1、电梯井高度：27.7米	座	1	3445.3	3445.3	2086.3	151.99		
		混凝土模板及支架（撑）					388629.39	210210.91	787.46		
4	011702002011	矩形柱	1、构件类型：矩形柱 2、模板类型：高精度复合木模	m2	267.66	71.23	19065.42	10082.75	18.74		
5	011702003011	构造柱	1、构件类型：构造柱 2、模板类型：复合木模	m2	220.45	51.95	11452.38	5070.35	194		
本页小计							255800.67	144474.24	5374.41		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：10#楼-10#　　标段：　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	011702006011	矩形梁	1、构件类型：矩形梁 2、模板类型：高精度复合木模	m2	1179.16	65.25	76940.19	41836.6	82.54		
7	011702008020	圈梁	1、构件类型：圈梁 2、模板类型：复合木模	m2	6.02	56.67	341.15	201.85	3.97		
8	011702008021	翻边	1、构件类型：翻边 2、模板类型：复合木模	m2	173.36	56.67	9824.31	5812.76	114.42		
9	011702009011	过梁	1、构件类型：过梁 2、模板类型：复合木模	m2	82.4	56.67	4669.61	2762.87	54.38		
10	011702011013	直形墙	1、构件类型：直形墙 2、模板类型：高精度复合木模	m2	1689.4	54.39	91886.47	47252.52	118.26		
11	011702013011	短肢剪力墙、电梯井壁	1、构件类型：电梯井壁 2、模板类型：高精度复合木模	m2	916.56	74.85	68604.52	40328.64	64.16		
12	011702016029	平板	1、构件类型：现浇板 2、模板类型：高精度复合木模	m2	413.92	41.46	17161.12	8630.23	24.84		
13	011702016030	平板	1、构件类型：挡水翻边 2、模板类型：高精度复合木模	m2	548.28	41.46	22731.69	11431.64	32.9		
本页小计							292159.06	158257.11	495.47		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：10#楼-10#　　标段：　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	011702016031	平板	1、构件类型：叠合楼板 2、模板类型：高精度复合木模	m2	788.02	41.46	32671.31	16430.22	47.28		
15	011702021011	栏板	1、构件类型：栏板、翻檐直形 2、模板类型：高精度复合木模	m2	237.97	65.35	15551.34	8821.55	16.66		
16	011702023010	雨篷、悬挑板、阳台板	1、构件类型：雨篷 2、模板类型：高精度复合木模	m2水平投影面积	70.86	143.74	10185.42	6708.32	9.92		
17	011702024011	楼梯	1、构件类型：楼梯 2、模板类型：高精度复合木模	m2	38.5	195.96	7544.46	4840.61	5.39		
		垂直运输					124605.46		98754.39		
18	011703001012	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋式混凝土框架结构 2、部位：建筑物檐高30m以内 3、装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	2767.78	45.02	124605.46		98754.39		
		超高施工增加					23443.1	13811.22	2629.39		
本页小计							190557.99	36800.7	98833.64		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：10#楼-10#　　标段：　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	011704001019	超高施工增加	1、超高人工、机械降效增加费 2、建筑物檐口高度、层数:建筑物檐高30m以内	m2	2767.78	6.33	17520.05	13811.22	221.42		
20	011704001020	超高施工增加	1、超高加压水泵台班及其他费用 2、建筑物檐口高度、层数:建筑物檐高70m以内 3、实际层高：3.5m以内	m2	2767.78	2.14	5923.05		2407.97		
本页小计							23443.1	13811.22	2629.39		
合　计							761960.82	353343.27	107332.91		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：10#楼-10#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		86073.9	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	9.69	86073.9	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：10#楼-10#　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	15011.86	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	15011.86	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		15011.86	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：10#楼-10#　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	15011.86	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			15011.86	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：10#楼-10#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：10#楼-10#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：10#楼-10#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：10#楼-10#　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	3161730.79	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	465773.34	
2	措施项目费		848034.72	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	761960.82	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	422502.19	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	86073.9	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		86073.9	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		15011.86	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	15011.86	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	15011.86	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	251914.94	
5	增值税	计算基数×费率	384902.31	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	4,661,594.62	

【表10.2.2-13】

单项工程招标控制价费用表

工程名称：11#楼　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	3575244.67	
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	567916.85	
2	措施项目费		868719.94	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	773440.41	
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	427635.37	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	95279.53	
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		94869	
3	其他项目费		16866.95	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	16866.95	
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	16866.95	
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.3	计日工	3.3.1+3.3.2+3.3.3		
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		
3.4.1	专业发包工程管理费			
3.4.2	甲供材料设备管理费			
4	规费	Σ计算基数×费率	284728.11	
5	增值税	Σ计算基数×费率	427100.38	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	5172660.05	

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：11#楼-11#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	202922.04	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	55601.71	
2	措施项目费		8434.98	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	3560.63	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	1341.62	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	4874.35	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		4652.27	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		985.12	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	985.12	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	985.12	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	17441.74	
5	增值税	计算基数×费率	20680.55	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	250,464.43	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：11#楼-11#强电　　标段：　　第 1 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		强电工程					202922.04	58583.78	2553.23		
1	030404017197	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：AL1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	2	1093.46	2186.92	335.78			
2	030404017198	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：AL2 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	16	1043.46	16695.36	2686.24			
3	030404017199	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+13~16#-AP-g1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	3505.51	3505.51	178.8			
本页小计							22387.79	3200.82			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：11#楼-11#强电　　标段：　　第 2 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	030404017200	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+B1-AL-zd1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	2160.51	2160.51	178.8			
5	030404017201	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：+B1-1ALEE1 3、规格：含通信模块、连锁控制、充电模块、回路控制模块及箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	5755.51	5755.51	178.8			
6	030411003037	桥架	1、名称：金属桥架 2、型号：槽式 3、规格：200*100mm 4、材质：热镀锌板+防火喷塑 5、类型：封闭式 6、接地：含接地跨接	m	26.81	92.92	2491.19	521.72	28.15		
本页小计							10407.21	879.32	28.15		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：11#楼-11#强电　　标段：　　第 3 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	030411003038	桥架	1、名称：金属桥架(带隔板) 2、型号：槽式 3、规格：(200+100)*100mm 4、材质：热镀锌板+防火喷塑 5、类型：封闭式 6、接地：含接地跨接	m	24.7	123.22	3043.53	480.66	25.94		
8	030413001021	铁构件	1、名称：桥架支撑架 2、材质：型钢（镀锌）	kg	56.66	11	623.26	206.24	21.53		
9	030408008031	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：有机防火堵料、防火隔板 3、部位：盘柜下	处	9	91.79	826.11	551.16			
10	030411001115	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	237.45	10.85	2576.33	987.79	11.87		
11	030411001116	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	2.55	17.75	45.26	15.56	0.18		
本页小计							7114.49	2241.41	59.52		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：11#楼-11#强电　　标段：　　第 4 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	030411001117	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN40 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	92.81	20.54	1906.32	648.74	8.35		
13	030411001118	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN50 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	11.57	24.31	281.27	86.43	1.04		
14	030411001119	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	3776.85	7.39	27910.92	16315.99			
15	030411001120	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	92.15	9.01	830.27	424.81			
16	030411001121	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：DN50 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	6.5	16.12	104.78	39.72			
本页小计							31033.56	17515.69	9.39		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：11#楼-11#强电　　标段：　　第 5 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
17	030408001098	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV 3、规格：5*6 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	7.81	25.26	197.28	14.68	0.39		
18	030408001099	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV 3、规格：5*16 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	34.75	57.62	2002.3	81.66	2.09		
19	030408006025	电力电缆头	1、名称：干包式电力电缆头 2、规格：10mm2以下三芯及以上 3、安装部位：户内 4、电压等级（kV）：0.6/1KV	个	2	27.79	55.58	19.14			
本页小计							2255.16	115.48	2.48		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：11#楼-11#强电　　标段：　　第 6 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
20	030408006026	电力电缆头	1、名称：干包式电力电缆头 2、规格：25mm2以下三芯及以上 3、安装部位：户内 4、电压等级（kV）：0.6/1KV	个	2	37.05	74.1	25.5			
21	030411004222	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	7715.27	2.82	21757.06	5169.23			
22	030411004223	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	3114.46	3	9343.38	2086.69			
23	030411004224	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：4mm2 5、材质：铜芯	m	414.55	3.78	1567	257.02			
本页小计							32741.54	7538.44			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：11#楼-11#强电　　标段：　　第 7 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
24	030411004225	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：4mm2 5、材质：铜芯	m	194.92	4.09	797.22	120.85			
25	030411004226	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：6mm2 5、材质：铜芯	m	199.19	5.11	1017.86	123.5			
26	030411004227	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：6mm2 5、材质：铜芯	m	99.59	5.54	551.73	61.75			
27	030411004228	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：10mm2 5、材质：铜芯	m	1350.46	7.81	10547.09	864.29			
28	030411004229	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：10mm2 5、材质：铜芯	m	337.61	8.53	2879.81	216.07			
本页小计							15793.71	1386.46			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：11#楼-11#强电　　标段：　　第 8 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
29	030411004230	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：16mm2 5、材质：铜芯	m	55.07	11.93	656.99	40.75			
30	030411004231	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：16mm2 5、材质：铜芯	m	13.77	13.07	179.97	10.19			
31	030411004232	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB1-BYJ 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	221.57	3	664.71	148.45			
32	030411004233	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB1-BYJR 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	110.79	3.19	353.42	74.23			
33	030411004234	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：NH-RVS 4、规格：2*2.5mm2 5、材质：铜芯	m	242.95	4.83	1173.45	143.34			
本页小计							3028.54	416.96			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：11#楼-11#强电　　标段：　　第 9 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
34	030411004235	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：BV 4、规格：10mm2 5、材质：铜芯	m	826.72	8.48	7010.59	950.73			
35	030411004236	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：BVR 4、规格：10mm2 5、材质：铜芯	m	206.68	9.2	1901.46	237.68			
36	030411004237	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：BV 4、规格：16mm2 5、材质：铜芯	m	136.08	12.46	1695.56	156.49			
37	030411004238	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：BVR 4、规格：16mm2 5、材质：铜芯	m	34.02	13.6	462.67	39.12			
38	030404031019	小电器	1、压铜接线端子 导线截面（mm2）≤16	个	180	6.04	1087.2	394.2			
本页小计							12157.48	1778.22			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：11#楼-11#强电　　标段：　　第 10 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
39	030412005023	荧光灯	1、名称：双管荧光灯 2、型号：LED-T8 3、规格：2*18W 4、类型：吸顶式	套	1	66.34	66.34	20.87			
40	030412001082	普通灯具	1、名称：吸顶灯 2、型号：LED 3、规格：1*10W 4、类型：吸顶式	套	7	82.92	580.44	125.16			
41	030412001083	普通灯具	1、名称：红外感应吸顶灯 2、型号：LED 3、规格：1*10W 4、类型：吸顶式	套	41	82.92	3399.72	733.08			
42	030412001084	普通灯具	1、名称：平座灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：吸顶式	套	198	17.18	3401.64	1540.44			
43	030412002011	工厂灯	1、名称：防水防尘灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：吸顶式	套	90	117.11	10539.9	2036.7			
本页小计							17988.04	4456.25			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：11#楼-11#强电　　标段：　　第 11 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
44	030412001085	普通灯具	1、名称：壁灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：底边距地2.6m明装	套	22	104.37	2296.14	368.72			
45	030412001086	普通灯具	1、名称：应急照明灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/3W 4、类型：吸顶式	套	10	121.5	1215	178.8			
46	030412001087	普通灯具	1、名称：应急照明灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/8W 4、类型：吸顶式	套	21	161.9	3399.9	375.48			
47	030412001088	普通灯具	1、名称：壁挂应急照明灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、类型：底边距地2.6m明装	套	10	119.02	1190.2	167.6			
48	030412004045	装饰灯	1、名称：疏散指示标志灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、安装形式：疏散门上方200mm明装	套	4	121.72	486.88	74.32			
本页小计							8588.12	1164.92			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：11#楼-11#强电　　标段：　　第 12 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
49	030412004046	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、安装形式：疏散门上方200mm明装	套	1	121.72	121.72	18.58			
50	030412004047	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、安装形式：底高2.4m明装	套	2	121.72	243.44	37.16			
51	030412004048	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、安装形式：底高0.5m明装	套	1	121.72	121.72	18.58			
52	030404034067	照明开关	1、名称：单联双控暗开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	36	17.26	621.36	262.8			
53	030404034068	照明开关	1、名称：单极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	119	16.53	1967.07	868.7			
本页小计							3075.31	1205.82			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：11#楼-11#强电　　标段：　　第 13 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
54	030404034069	照明开关	1、名称：单极防溅开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	28	21.42	599.76	204.4			
55	030404034070	照明开关	1、名称：双极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	18	18.97	341.46	131.4			
56	030404034071	照明开关	1、名称：三极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	18	22.04	396.72	131.4			
57	030404034072	照明开关	1、名称：三极防溅开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	18	27.41	493.38	131.4			
58	030404034073	照明开关	1、名称：四极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	2	27.51	55.02	14.9			
本页小计							1886.34	613.5			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：11#楼-11#强电　　标段：　　第 14 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
59	030404035112	插座	1、名称：单相二，三孔插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	229	20.39	4669.31	1971.69			
60	030404035113	插座	1、名称：冰箱插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	19	20.39	387.41	163.59			
61	030404035114	插座	1、名称：厨房插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,带开关 4、安装方式：暗装	个	38	20.39	774.82	327.18			
62	030404035115	插座	1、名称：剃须插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,IP54 4、安装方式：暗装	个	38	20.39	774.82	327.18			
63	030404035116	插座	1、名称：洗衣机插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,IP54,带开关 4、安装方式：暗装	个	19	20.39	387.41	163.59			
本页小计							6993.77	2953.23			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：11#楼-11#强电　　标段：　　第 15 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
64	030404035117	插座	1、名称：油烟机插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	19	20.39	387.41	163.59			
65	030404035118	插座	1、名称：电气竖井单相二，三孔插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	10	20.39	203.9	86.1			
66	030404035119	插座	1、名称：水井单相二，三孔防溅插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,防护等级IP55 4、安装方式：暗装	个	10	20.39	203.9	86.1			
67	030404035120	插座	1、名称：信报箱插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	1	20.39	20.39	8.61			
68	030404035121	插座	1、名称：LED信息屏插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	1	68.01	68.01	8.61			
本页小计							883.61	353.01			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：11#楼-11#强电　　标段：　　第 16 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
69	030411006051	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	49	8.68	425.32	150.43			
70	030411006052	接线盒	1、名称：开关盒、插座盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	680	5.96	4052.8	2196.4			
71	030411006053	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	359	6.24	2240.16	1102.13			
72	030409008015	等电位端子箱、 测试板	1、名称：MEB总等电位箱 2、含箱内接线	台	1	133.87	133.87	56.16	1.29		
73	030409008016	等电位端子箱、 测试板	1、名称：LEB局部等电位箱 2、含箱内接线	台	45	101.35	4560.75	2527.2	58.05		
74	030409001012	接地极	1.名称:热镀锌连接钢板 2.规格:-120*60*6	块	9	291.27	2621.43	1039.32	85.68		
75	030409005021	避雷网	1、名称：避雷带 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装形式：暗敷	m	35.75	16.05	573.79	255.61	24.31		
本页小计							14608.12	7327.25	169.33		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：11#楼-11#强电　　标段：　　第 17 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
76	030409005022	避雷网	1、名称：避雷带 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ12 4、安装形式：沿折板支架敷设	m	116.8	17.84	2083.71	745.18	190.38		
77	030409003012	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、安装形式：利用建筑结构钢筋引下 3、断接卡子、箱材质、规格：断接卡子制作安装 2套	m	328.32	13.16	4320.69	1835.31	1316.56		
78	030409004039	均压环	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋	m	128	5.37	687.36	331.52	139.52		
79	030409004040	均压环	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋　卫生间接地中的底板钢筋网焊接无论跨接或点焊	m	295	6.44	1899.8	917.45	386.45		
80	030409004041	均压环	避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接	处	20	31.97	639.4	324.8	122.4		
81	030409002052	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：25*4 4、安装部位：户内 5、安装形式：沿砖混结构暗敷	m	8.8	15.52	136.58	62.92	5.98		
本页小计							9767.54	4217.18	2161.29		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：11#楼-11#强电　　标段：　　第 18 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
82	030409002053	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：25*4 4、安装部位：户内 5、安装形式：井道明敷	m	27.9	21.16	590.36	303.55	20.93		
83	030409002054	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：40*4 4、安装部位：户内 5、安装形式：井道明敷	m	36.6	21.82	798.61	398.21	27.45		
84	030409002055	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装部位：户内 5、安装形式：埋地敷设	m	9	37.19	334.71	213.21	9.18		
85	030414011012	接地装置	母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网	系统	1	256.45	256.45	152.87	41.76		
86	030414002012	送配电装置系统	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	1	231.58	231.58	151.98	23.75		
本页小计							2211.71	1219.82	123.07		
合　计							202922.04	58583.78	2553.23		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：11#楼-11#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		0313 措施项目					3560.63	1026.88	420.98		
1	031301017046	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第四册	项	1	2439.33	2439.33	586.23			
2	031302007039	高层施工增加	电气设备安装工程 建筑物超高增加费9层以下（30m）	项	1	1121.3	1121.3	440.65	420.98		
本页小计							3560.63	1026.88	420.98		
合　计							3560.63	1026.88	420.98		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：11#楼-11#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		4652.27	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	4652.27	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	148.05	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	74.03	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	100		
合　　计				4874.35	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：11#楼-11#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	985.12	明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	985.12	明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
5	三通一平费		明细详见表10.2.2-21
合　　计		985.12	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：11#楼-11#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	985.12	
2	优质工程增加费	元		
3	其他暂列金额			
3.1				
3.2				
3.3				
合　　计			985.12	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：11#楼-11#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：11#楼-11#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：11#楼-11#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：11#楼-11#消电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程量×综合单价）	9187.33	见表 10.2.2-16
1.1	其中 人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	5207.73	
2	措施项目费	（2.1+2.2）	713.72	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施项目工程量×综合单价）	263.03	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中 人工费+机械费	Σ技术措施项目（人工费+机械费）	57.36	
2.2	施工组织措施项目	Σ计算基数×费率	450.69	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中 安全文明施工基本费	Σ计算基数×费率	430.16	见表 10.2.2-20
3	其他项目费	3.1+3.2+3.3+3.4+3.5	91.09	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	91.09	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	91.09	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	1612.7	
5	增值税	计算基数×税率	1044.44	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	12,649.28	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：11#楼-11#消电　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		消电					9187.33	5513.79	215.9		
1	030411001122	配管	1、名称:焊接钢管 2、材质:SC管 3、规格:DN25 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	1.58	19.95	31.52	10.71	0.54		
2	030411001123	配管	1、名称:焊接钢管 2、材质:SC管 3、规格:DN20 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	64.76	14.98	970.1	362.01	15.54		
3	030411004239	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内配线 3、型号：WDZB2N-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	70.94	6.09	432.02	41.85			
4	030411004240	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2N-BYJ 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	3.56	3.35	11.93	2.39			
本页小计							1445.57	416.96	16.08		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：11#楼-11#消电　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	030904001014	点型探测器	1、名称：点型光感烟探测器 2、线制：总线制 含探测器底座安装　详见图纸	个	12	80.71	968.52	287.88	2.16		
6	030904008063	模块（模块箱）	短路隔离器 详见图纸	个	1	128.52	128.52	63.62	2.84		
7	030411006054	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	13	8.68	112.84	39.91			
8	030905001022	自动报警系统调试	自动报警系统调试 256点以内	系统	1	6531.88	6531.88	4705.42	194.82		
本页小计							7741.76	5096.83	199.82		
合　计							9187.33	5513.79	215.9		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：11#楼-11#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		0313 措施项目					263.03	63.13			
1	031301017047	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第九册	项	1	263.03	263.03	63.13			
本页小计							263.03	63.13			
合　计							263.03	63.13			

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：11#楼-11#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		430.16	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	430.16	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	13.69	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	6.84	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	100		
合　　计				450.69	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：11#楼-11#消电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	91.09	明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	91.09	明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
5	三通一平费		明细详见表10.2.2-21
合　　计		91.09	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：11#楼-11#消电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	91.09	
2	优质工程增加费	元		
3	其他暂列金额			
3.1				
3.2				
3.3				
合　　计			91.09	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：11#楼-11#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：11#楼-11#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：11#楼-11#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　计				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：11#楼-11#消防水　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		消防水					16774.31	4086.59	186.72		
1	030901002028	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN100 1.0MPa 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计要求 5、其他：含沟槽管件	m	25	94.74	2368.5	747.25	10		
2	030901002029	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN65 1.0MPa 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计要求	m	28.55	78.56	2242.89	759.72	8.57		
3	031003001057	螺纹阀门	1、类型：ZSFP-25自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	1	80.7	80.7	19.97	0.1		
4	030601002020	压力仪表	1、名称:压力表（含取源部件、仪表接头） 2、规格:DN65	台	1	105.23	105.23	39.19	0.76		
本页小计							4797.32	1566.13	19.43		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：11#楼-11#消防水　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	030901010029	室内消火栓	1、名称：减压稳压单栓消防柜 2、型号、规格：DN65 3、附件材质、规格：栓口直径65mm,水枪喷嘴19mm,内衬麻质水带65mm 19m长,手提磷酸\M+1EFA7盐干粉灭火器2只	套	9	911.19	8200.71	1036.98	4.23		
6	030901010030	室内消火栓	1、名称：试验消火栓安装 2、型号、规格：DN65 3、附件材质、规格：详见设计说明	套	1	173.88	173.88	90.44	0.46		
7	030901013011	灭火器	灭火器箱(含MF/ABC4*2灭火器)	组	1	256.41	256.41	35.02			
8	031002003160	套管	刚性防水套管制作安装 DN150	个	1	342.59	342.59	145.42	39.38		
9	031002003161	套管	刚性防水套管制作安装 DN100	个	1	271.95	271.95	122.33	34.36		
10	031002003162	套管	一般穿楼板钢套管制作安装 DN150	个	8	106.85	854.8	418.4	8.56		
11	031002003163	套管	一般穿楼板钢套管制作安装 DN100	个	1	59.84	59.84	27.12	1.07		
本页小计							10160.18	1875.71	88.06		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：11#楼-11#消防水　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	Z031003018015	沟槽式法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：沟槽连接	个	1	508.35	508.35	69.59	2.63		
13	031003003040	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀（含检查接线） 2、材质:碳钢 3、规格:DN65 4、连接形式:法兰连接	个	1	317.17	317.17	68.33	13.55		
14	031002001022	管道支架	管道支吊架制作安装	Kg	25.49	15.51	395.35	179.45	23.45		
15	031201003028	金属结构刷油	管道支架先刷樟丹两道再刷调和漆两道	kg	25.49	1.95	49.71	23.45	7.65		
16	031201001020	管道刷油	管道刷樟丹两道再刷调和漆两道	m2	15.79	15.79	249.32	135			
17	030905002018	水灭火系统控制装置调试	消火栓灭火系统调试	点	9	32.99	296.91	168.93	31.95		
本页小计							1816.81	644.75	79.23		
合　计							16774.31	4086.59	186.72		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：11#楼-11#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		331.15	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	331.15	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	10.54	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	5.27	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：11#楼-11#消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	70.12	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	70.12	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
合　　计		70.12	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：11#楼-11#消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	70.12	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			70.12	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：11#楼-11#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：11#楼-11#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：11#楼-11#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：11#楼-11#消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	16774.31	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	3885.78	
2	措施项目费		956.84	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	609.88	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	167.45	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	346.96	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		331.15	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		70.12	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	70.12	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	70.12	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	1241.5	
5	增值税	计算基数×费率	1713.85	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	20,756.62	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：11#楼-11#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					609.88	157.42	25.98		
1	031301017048	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第七册	项	1	540.69	540.69	130.23			
2	031302007040	高层施工增加	通风空调安装工程 建筑物超高增加费9层以下（30m）	项	1	69.19	69.19	27.19	25.98		
本页小计							609.88	157.42	25.98		
合　计							609.88	157.42	25.98		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：11#楼-11#给排水　　标段：　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		给排水					143455.43	39862.21	1348.88		
1	031001006127	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:PPR（食品级）DN25 S5 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	156.6	20.23	3168.02	1396.87	17.23		
2	031001006128	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:PPR（食品级）DN20 S5 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	606.78	16.42	9963.33	4890.65	66.75		
3	031001006129	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质:污废水、通气管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN100 4.连接形式:粘接	m	566.4	44.73	25335.07	7612.42			
本页小计							38466.42	13899.94	83.98		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：11#楼-11#给排水　　标段：　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	031001006130	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质:污废水、通气管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN75 4.连接形式:粘接	m	140.68	28.87	4061.43	1560.14			
5	031001006131	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质:污废水、通气管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN50 4.连接形式:粘接	m	39.62	20.04	793.98	360.15			
6	031001006132	塑料管	1.安装部位：室内（设置于管道井、封闭式管廊内） 2.介质:排水管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN75 4.连接形式:粘接	m	95.4	31.73	3027.04	1268.82			
7	031001006133	塑料管	1.安装部位：室内（设置于管道井、封闭式管廊内） 2.介质:排水管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN50 4.连接形式:粘接	m	5.47	22.39	122.47	59.68			
本页小计							8004.92	3248.79			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：11#楼-11#给排水　　标段：　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	031001006134	塑料管	1.安装部位： 室内 2.介质:空调冷凝排水 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN50 4.连接形式:粘接	m	61.58	20.04	1234.06	559.76			
9	031001006135	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水管 3.材质、规格:PVC-U雨水管 DN100 4.连接形式:粘接	m	139.5	40.35	5628.83	1901.39			
10	03B079	87型雨水斗 DN100	87型雨水斗 DN100	个	4	14.12	56.48				
11	031001006136	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水管 3.材质、规格:PVC-U雨水管 DN75 4.连接形式:粘接	m	5.16	27.86	143.76	63.06			
12	03B080	87型雨水斗 DN75	87型雨水斗 DN75	个	4	10.1	40.4				
13	031003001058	螺纹阀门	1.类型:铜质截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	16	39.71	635.36	119.2	2.72		
14	031003001059	螺纹阀门	1.类型:铜质截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	16	52.28	836.48	140.64	5.28		
本页小计							8575.37	2784.05	8		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：11#楼-11#给排水　　标段：　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
15	031003001060	螺纹阀门	1.类型:铜质止回阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	16	42.21	675.36	119.2	2.72		
16	031003001061	螺纹阀门	1.类型:铜质止回阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	16	55.94	895.04	140.64	5.28		
17	031004014037	给、排水附（配）件	1.材质:直通式地漏（不锈钢面板）带止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:地面	个	72	36.54	2630.88	753.84			
18	031004014038	给、排水附（配）件	1.材质:直通式地漏（塑料）带止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:地面	个	45	20.06	902.7	471.15			
19	031004014039	给、排水附（配）件	1.材质:洗衣机地漏 带止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:地面	个	18	18.19	327.42	188.46			
20	031002003164	阻火圈	1.类型:塑料排水管阻火圈 2.规格:DN100	个	128	28.82	3688.96	1201.92			
21	031002003165	套管	刚性防水套管制作安装 DN100	个	28	271.95	7614.6	3425.24	962.08		
本页小计							16734.96	6300.45	970.08		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：11#楼-11#给排水　　标段：　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
22	031002003166	套管	刚性防水套管制作安装 DN80	个	6	224.55	1347.3	630.24	137.4		
23	031002003167	套管	刚性防水套管制作安装 DN50	个	4	191.28	765.12	371.88	74.52		
24	031002003168	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN50	个	36	25.51	918.36	348.84	38.52		
25	031002003169	套管	一般穿墙塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)50	个	261	18.23	4758.03	2255.04			
26	031002003170	套管	一般穿墙塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)75	个	36	35.53	1279.08	498.96			
27	031002003171	套管	一般穿楼板塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)100	个	16	35.96	575.36	221.76			
28	031002003172	套管	一般穿楼板塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)150	个	184	52.44	9648.96	3372.72			
29	031002003173	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN150	个	16	113.8	1820.8	836.8	17.12		
30	03B081	止水节	止水节DN50	个	36	6.6	237.6				
31	03B082	止水节	止水节DN100	个	36	9.8	352.8				
本页小计							21703.41	8536.24	267.56		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：11#楼-11#给排水　　标段：　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
32	030408008032	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：有机防火堵料、防火隔板 3、部位：盘柜下	处	34	91.79	3120.86	2082.16			
33	03B083	楼面机械开孔（孔径100）	楼面机械开孔（孔径100）	个	16	80	1280				
34	031002003174	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN100	个	18	64.02	1152.36	488.16	19.26		
35	03B084	楼面机械开孔（孔径65）	楼面机械开孔（孔径65）	个	18	55	990				
36	031006012011	热水器、开水炉	空气源热泵:制热量3700W，功率0.87KW,水箱150L	台	18	2274.28	40937.04	1984.68			
37	031208002011	管道绝热	橡塑（B1）保温厚度10mm	m3	1	2286.41	2286.41	437.91			
38	030201012010	套管	装饰圈	套	67	3.04	203.68	99.83			
本页小计							49970.35	5092.74	19.26		
合　计							143455.43	39862.21	1348.88		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：11#楼-11#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		3186.52	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	3186.52	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	101.41	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	50.7	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：11#楼-11#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	674.75	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	674.75	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
合　　计		674.75	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：11#楼-11#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	674.75	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			674.75	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：11#楼-11#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：11#楼-11#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：11#楼-11#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：11#楼-11#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	143455.43	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	37448.41	
2	措施项目费		6939.38	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	3600.75	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	1554.27	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	3338.63	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		3186.52	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		674.75	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	674.75	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	674.75	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	11946.52	
5	增值税	计算基数×费率	14671.45	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	177,687.53	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：11#楼-11#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					3600.75	1096.82	572.48		
1	031301017049	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	2073.24	2073.24	497.58			
2	031302007041	高层施工增加	高层施工增加	项	1	1527.51	1527.51	599.24	572.48		
本页小计							3600.75	1096.82	572.48		
合　计							3600.75	1096.82	572.48		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：11#楼-11#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					41175			41175	
1	03B085	智能化预埋费用	11#智能化预埋费用	项	1	41175	41175			41175	
本页小计							41175			41175	
合　计							41175			41175	

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：11#楼-11#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费			
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17		
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计					

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：11#楼-11#智能化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计			

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：11#楼-11#智能化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元		暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　计				

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：11#楼-11#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	综合暂定价	11#智能化预埋费用	项	1		41175	41175					

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：11#楼-11#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：11#楼-11#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：11#楼-11#智能化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	41175	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）		
2	措施项目费			
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）		见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算		见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费			见表 10.2.2-20
3	其他项目费			
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率		
5	增值税	计算基数×费率	3705.75	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	44,880.75	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：11#楼-11#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
本页小计											
合　计											

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：11#楼-11#　　标段：　　第 1 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		土石方工程									
		砌筑工程					210316.1	24677.06	200.88		
1	010401004019	多孔砖墙	卫生间隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：MU10烧结页岩多孔砖 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：100mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M5 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	17.91	640.15	11465.09	3060.82	29.55		
本页小计							11465.09	3060.82	29.55		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：11#楼-11#　　标段：　　第 2 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
2	010402001039	砌块墙	内隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B06 A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：200mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M5.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	59.82	426.87	25535.36	5526.17	44.27		
本页小计							25535.36	5526.17	44.27		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：11#楼-11#　　标段：　　第 3 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	010402001040	砌块墙	内隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B06 A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：150mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M5.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	10.95	453.67	4967.69	1239.98	8.1		
本页小计							4967.69	1239.98	8.1		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：11#楼-11#　　标段：　　第 4 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	010402001041	砌块墙	外隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B07 A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：200mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M10.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	160.75	437.72	70363.49	14850.09	118.96		
5	Z010518009021	PC普通内墙板	ALC预制条板： 1、砖品种、规格、强度等级：ALC蒸压砂加气砼条板 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：厚200mm 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	32.32	752.21	24311.43				
本页小计							94674.92	14850.09	118.96		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：11#楼-11#　　标段：　　第 5 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	Z010518009022	PC普通内墙板	ALC预制条板： 1、砖品种、规格、强度等级：ALC蒸压砂加气砼条板 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：厚100mm 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	81.22	907.08	73673.04				
		混凝土及钢筋混凝土工程					1174889.19	149355.58	8452.35		
7	010502001029	矩形柱	矩形柱： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	19.44	603.89	11739.62	1879.85	7.58		
8	010502001030	矩形柱	矩形柱： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	4.22	628.13	2650.71	408.07	1.65		
本页小计							88063.37	2287.92	9.23		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：11#楼-11#　　标段：　　第 6 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
9	010502002012	构造柱	构造柱： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	14.57	659.04	9602.21	2390.79	8.74		
10	010503002013	矩形梁	矩形梁： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	103.72	533.03	55285.87	4195.47	40.45		
11	010503004024	翻边	素砼翻边： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	12.17	598.37	7282.16	1339.92	7.3		
12	010503004025	圈梁	圈梁： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	0.44	598.37	263.28	48.44	0.26		
本页小计							72433.52	7974.62	56.75		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：11#楼-11#　　标段：　　第 7 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
13	010503005012	过梁	过梁： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	4.03	598.37	2411.43	443.7	2.42		
14	010504001032	直形墙	直形墙： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	196.39	547.83	107588.33	10893.75	76.59		
15	010504001033	直形墙	直形墙： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	55.3	572.07	31635.47	3067.49	21.57		
16	010505001023	有梁板	混凝土现浇板： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	176.93	545.67	96545.39	8262.63	134.47		
本页小计							238180.62	22667.57	235.05		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：11#楼-11#　　标段：　　第 8 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
17	010505001024	有梁板	挡水翻边： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	53.11	545.67	28980.53	2480.24	40.36		
18	010505006012	栏板	栏板： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	22.85	661.75	15120.99	3315.08	13.71		
19	010505008011	雨篷、悬挑板、阳台板	雨篷： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	9.98	587.63	5864.55	779.84	5.89		
20	010506001012	直形楼梯	楼梯直形： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、底板厚度：18cm以内 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	38.5	139.26	5361.51	662.59	5.39		
本页小计							55327.58	7237.75	65.35		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：11#楼-11#　　标段：　　第 9 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
21	Z010518006011	PC叠合楼板	PC叠合楼板： 1、60mm预制混凝土叠合板安装； 2、混凝土强度等级：C30； 3、预制混凝土叠合板含钢量按150kg/m3计入； 4、支模高度3.6m以内； 5、预制混凝土叠合楼板安装时，板底支撑体采用现浇混凝土板模板支撑体系	m3	121.23	2630.65	318913.7	21165.55	606.15		
22	Z010518012011	PC楼梯	预制混凝土楼梯： 1、预制混凝土楼梯安装； 2、混凝土强度等级：C30； 3、预制混凝土楼梯含钢量按100kg/m3计入；	m3	7.93	2737.69	21709.88	2107.24	1.98		
23	Z010518020011	装配式混凝土构件 套筒注浆	装配式混凝土构件套筒注浆： 1、钢筋直径Φ18mm以内； 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	56	9.33	522.48	210.56	46.48		
本页小计							341146.06	23483.35	654.61		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：11#楼-11#　　标段：　　第 10 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
24	010515001153	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.617	4932.35	3043.26	377.57	14.01		
25	010515001154	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	8.054	4662.05	37548.15	4928.56	182.83		
26	010515001155	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	4.416	4463.15	19709.27	2702.33	100.24		
27	010515001156	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径12mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	8.822	4393.31	38757.78	4649.28	559.4		
本页小计							99058.46	12657.74	856.48		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：11#楼-11#　　标段：　　第 11 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
28	010515001157	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径14mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	5.764	4393.31	25323.04	3037.69	365.5		
29	010515001158	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径16mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	11.825	4320.54	51090.39	6231.89	749.82		
30	010515001159	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径18mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	4.638	4320.54	20038.66	2444.27	294.1		
31	010515001160	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径25mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	4.366	4086.42	17841.31	1580.8	225.29		
本页小计							114293.4	13294.65	1634.71		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：11#楼-11#　　标段：　　第 12 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
32	010515001161	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋圆钢HPB300 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.571	5449.94	3111.92	651.28	29.49		
33	010515001162	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	3.311	5748.15	19032.12	4031.08	182.34		
34	010515001163	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	9.63	5477.85	52751.7	11724.33	530.32		
35	010515001164	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.38	5278.95	2006	462.64	20.93		
本页小计							76901.74	16869.33	763.08		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：11#楼-11#　　标段：　　第 13 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
36	010515001165	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:砌体内加固钢筋 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	2.69	6254.94	16825.79	4887.49	146.52		
37	Z010515011029	钢筋连接	电渣压力焊接： 1、钢筋类型、规格：电渣压力焊(规格Φ18以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	3518	6.32	22233.76	13931.28	3482.82		
38	010515002021	预制构件钢筋	预制构件钢筋补差： 1、PC预制构件钢筋量补差HRB400级 直径8mm以内 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	1.292	5142.89	6644.61	1288.46	29.33		
39	010515002022	预制构件钢筋	后浇混凝土钢筋： 1、钢筋种类:HRB400级 直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法	t	22.838	5142.89	117453.32	22775.42	518.42		
		金属结构工程					2014.18	563.25	326.41		
本页小计							163157.48	42882.65	4177.09		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：11#楼-11#　　标段：　　第 14 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
40	010516002012	预埋铁件	预埋铁件： 1、名称:预埋铁件 25kg/块以内 2、部位：楼梯预埋件等	t	0.2	10070.89	2014.18	563.25	326.41		
		门窗工程					514669.79	18323.88			
41	010802003042	钢质防火门	乙级防火入户门HM1123乙 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（四合一智能锁每樘门/1把）; 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	18	1853.94	33370.92	1144.44			
42	010802003043	钢质防火门	成品钢制乙级防火门GM1123乙 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器1个、单开执手锁1把）; 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	1	1515.52	1515.52	101.91			
本页小计							36900.62	1809.6	326.41		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：11#楼-11#　　标段：　　第 15 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
43	010802003044	钢质防火门	成品钢质乙级防火门FM1023 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器8个、单开执手锁8把）; 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	8	1391.25	11130	769.04			
44	010801004011	木质防火门	成品木饰面免漆乙级防火门FM0720乙 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器18个、单开执手锁18把）; 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	18	680.15	12242.7	1546.02			
本页小计							23372.7	2315.06			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：11#楼-11#　　标段：　　第 16 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
45	010802001046	金属（塑钢）门	安全钢化玻璃推拉门 1、面层材料：5中透单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5 2、铝型材：断热铝合金型材125系列（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、五金件：含推拉门制作、安装需要的所有五金配件 4、嵌缝塞口材料：三元乙丙胶条、耐候密封胶、硅酮结构胶、泡沫条等 5、具体做法详见门窗大样图，型材表等 6、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	m2	278.28	857.45	238611.19	6072.07			
本页小计							238611.19	6072.07			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：11#楼-11#　　标段：　　第 17 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
46	010802001047	金属（塑钢）门	安全钢化玻璃门联窗 1、面层材料：5中透单银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝型材：断热铝合金型材60系列（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、五金件：含推拉门制作、安装需要的所有五金配件 4、嵌缝塞口材料：三元乙丙胶条、耐候密封胶、硅酮结构胶、泡沫条等 5、具体做法详见门窗大样图，型材表等 6、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	m2	11.02	585.91	6456.73	240.46			
本页小计							6456.73	240.46			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：11#楼-11#　　标段：　　第 18 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
47	010807001045	金属（塑钢、断桥）窗	断桥隔热铝合金平开窗 1、面层材料：5厚中透双银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材60系列（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、具体做法详见门窗大样图，型材表等 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	308.34	607.81	187412.14	7690			
本页小计							187412.14	7690			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：11#楼-11#　　标段：　　第 19 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
48	010807001046	金属（塑钢、断桥）窗	断桥隔热铝合金推拉窗 1、面层材料：5厚中透单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材105系列（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、具体做法详见门窗大样图，型材表等 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	32.4	642.71	20823.8	648.32			
49	010807003010	金属百叶窗	成品百叶窗 1、面层材料：铝合金成品防雨百叶窗 2、含制作，安装，运输及所有五金配件 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	6.72	462.32	3106.79	111.62			
		屋面及防水工程					122128.09	23070.29	109.55		
本页小计							23930.59	759.94			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：11#楼-11#　　标段：　　第 20 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
50	010902003037	屋面刚性层	屋面1（上人屋面）： 1、50厚C20细石混凝土,内配A4@100双向钢筋,设分仓缝@4mX4m,缝宽20mm,周边须设缝,钢筋在缝内断开,缝内嵌PVC防水油膏 2、油毡隔离层 3、现浇钢筋混凝土屋面板,结构找坡3%,抹平压光	m2	265.6	63.98	16993.09	4730.34	50.46		
51	010902003038	屋面刚性层	屋面1（不上人屋面）： 1、50厚C20细石混凝土,内配A4@100双向钢筋,设分仓缝@4mX4m,缝宽20mm,周边须设缝,钢筋在缝内断开,缝内嵌PVC防水油膏 2、油毡隔离层 3、现浇钢筋混凝土屋面板,结构找坡3%,抹平压光	m2	14.92	63.98	954.58	265.73	2.83		
本页小计							17947.67	4996.07	53.29		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：11#楼-11#　　标段：　　第 21 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
52	010902003039	屋面刚性层	屋面5（屋面排水沟）： 1、25厚M20水泥砂浆保护层内铺钢丝网片 2、油毡隔离层 3、最薄处15厚M20水泥砂浆找坡找平层(平均厚度：18mm) 4、现浇钢筋混凝土屋面板随捣随抹平,表面聚合物水泥砂浆修补平整	m2	30.59	63.64	1946.75	779.43	25.08		
53	010902001048	屋面卷材防水	屋面1、屋面2（分仓缝）： 1、分仓缝上粘贴250宽附加卷材防水层(3mm厚SBS改性沥青防水卷材一层)	m2	200.22	39.49	7906.69	546.6			
54	010902001049	屋面卷材防水	屋面1、屋面2、屋面3、屋面4： 1、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材2道,上翻屋面完成面不小于250 2、附加层另计	m2	315.34	49.01	15454.81	1166.76			
55	010902001050	屋面卷材防水	屋面1、屋面2、屋面3、屋面4（防水附加层）： 1、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材附加层	m2	47.25	25.11	1186.45	110.09			
本页小计							26494.7	2602.88	25.08		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：11#楼-11#　　标段：　　第 22 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
56	010904002052	楼（地）面涂膜防水	楼面2、楼面10：防水楼面（防水涂料）： 1、1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m ,周边上翻到翻边顶,防水层在门口处应水平延展,向外延展500,向两侧延展宽度为200;地漏、管井、墙角周边增做1.0厚防水涂料加强层,宽度300,上翻300高。	m2	288.09	13.54	3900.74	852.75			
57	010904002053	楼（地）面涂膜防水	楼面4、楼面6：防水楼面（防水涂料）： 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型,四周墙根、管道周边高出室内建筑完成面250mm(淋浴区墙面2000mm,盥洗池盆等用水处墙面1200mm),防水层在门口处应水平延展,向外延展500,向两侧延展宽度为200。	m2	256.86	27.37	7030.26	1012.03			
本页小计							10931	1864.78			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：11#楼-11#　　标段：　　第 23 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
58	010903002025	墙面涂膜防水	外墙防水（防水涂料）： 1、1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m	m2	1459.08	15.19	22163.43	5340.23			
59	010903002026	墙面涂膜防水	内墙防水（防水涂料）： 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型(从地面建筑完成面至上层楼板底)	m2	1104.84	30.51	33708.67	5601.54			
60	010904002054	楼（地）面涂膜防水	顶板一：飘窗上顶板做法： 1、1.2厚聚合物水泥防水涂料Ⅰ型,四周沿墙上翻高出完成面250	m2	84.36	22.51	1898.94	275.86			
61	010904003021	楼（地）面砂浆防水(防潮)	顶板一:飘窗上顶板做法 1、10厚防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂	m2	84.36	19.8	1670.33	803.95	17.72		
62	010904003022	楼（地）面砂浆防水(防潮)	顶板二：飘窗下顶板做法： 1、10厚防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂	m2	64.08	19.8	1268.78	610.68	13.46		
63	010904002055	楼（地）面涂膜防水	顶板二:飘窗下顶板做法： 1、1.2厚聚合物水泥防水涂料Ⅰ型,四周沿墙上翻高出完成面250	m2	64.08	22.51	1442.44	209.54			
本页小计							62152.59	12841.8	31.18		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：11#楼-11#　　标段：　　第 24 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
64	010902002029	屋面涂膜防水	顶棚4： 1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型	m2	150.84	30.51	4602.13	764.76			
		保温、隔热、防腐工程					589785.51	88002.67	57.31		
65	011001001017	保温隔热屋面	屋面1（平屋面一）： 1、170mm厚（原保温板厚136mm，根据节能设计要求，厚度乘1.25）挤塑聚苯板保温层(厚度按节能设计专篇,燃烧性能等级不低于B1级)	m2	286.19	108.87	31157.51	1513.95	2.86		
66	011001005021	保温隔热楼地面	楼面7（保温楼面）： 1、10mm厚阻燃性挤塑聚苯板(厚度详节能设计专篇)	m2	1627.42	16.77	27291.83	8169.65			
67	011001003042	保温隔热墙面	分户墙： 1、15厚无机轻集保温砂浆Ⅰ型(燃烧性能等级A级,,厚度按节能设计专篇) 2、耐碱玻纤网格布抗裂砂浆4厚	m2	175.64	53.23	9349.32	4350.6	54.45		
本页小计							72400.79	14798.96	57.31		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：11#楼-11#　　标段：　　第 25 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
68	011001003043	保温隔热墙面	保温装饰一体板（真石漆面层）： 1、燃烧性能等级A级 2、材质、做法：真石漆外墙涂料面层、反射隔热涂料0.6<a'≤0.7;1.0<K≤1.2、40mm厚无机轻集料保温板Ⅰ型 3、5mm厚粘结砂浆粘结层	m2	1529.65	144.76	221432.13	44145.7			
69	011001003044	保温隔热墙面	保温装饰一体板（真石漆面层）： 1、燃烧性能等级A级 2、材质、做法：真石漆外墙涂料面层、反射隔热涂料0.6<a'≤0.7;1.0<K≤1.2、30mm厚无机轻集料保温板Ⅰ型 3、5mm厚粘结砂浆粘结层	m2	219.33	136.76	29995.57	6329.86			
70	011001003045	保温隔热墙面	保温装饰一体板（铝板面层）： 1、燃烧性能等级A级 2、材质、做法：2.5mm厚氟碳漆铝板面层、40mm厚无机轻集料保温板Ⅰ型、4厚穿孔背板	m2	814.03	332.37	270559.15	23492.91			
本页小计							521986.85	73968.47			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：11#楼-11#　　标段：　　第 26 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		楼地面装饰工程					105024.35	40717.72	195.09		
71	011106004012	水泥砂浆楼梯面层	楼面3（水泥砂浆楼面）： 1、20厚DS M20.0干混地面砂浆压实抹光,(楼梯防滑条采用水泥砂浆,两侧边的空边距离各150,一个踏步共两个防滑条) 2、现浇钢筋混凝土板，表面清扫干净	m2	110.25	122.05	13456.01	8857.49	37.49		
72	011101001048	水泥砂浆楼地面	楼面4（防水楼面一）： 1、6厚聚合物水泥防水砂浆 2、最薄处30厚C25细石混凝土1%找坡随捣随抹平(平均厚度：35mm)	m2	150.84	44.79	6756.12	2686.46	13.58		
73	011101001049	水泥砂浆楼地面	楼面6（防水楼面三）： 1、6厚聚合物水泥防水砂浆 2、30厚C25细石混凝土随捣随抹平 3、钢筋混凝土楼板抹平压光,同标号砼四周翻边(宽同墙厚),高于建筑完成面250mm,一次性浇捣	m2	82.62	44.77	3698.9	1471.46	7.44		
本页小计							23911.03	13015.41	58.51		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：11#楼-11#　　标段：　　第 27 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
74	011001005022	保温隔热楼地面	楼面7（保温楼面）： 1、40厚C20细石混凝土,内配φ4@100双向钢筋,随捣随抹,功能区分机械切缝密封膏嵌缝) 2、现浇钢筋混凝土楼板，表面清扫干净	m2	1668.96	45.46	75870.92	25217.99	133.52		
75	011101001050	水泥砂浆楼地面	楼面10（防水楼面五）： 1、30厚C25细石混凝土随捣随抹平 2、现浇钢筋混凝土楼板抹平压光,井道四周一圈设置同墙宽C25砼翻边,高出完成面200	m2	101.97	30.87	3147.81	1337.85	3.06		
76	011105001011	水泥砂浆踢脚线	踢脚2（涂料踢脚）： 1、120高浅灰色无机防霉涂料(燃烧性能A级)	m2	181.98	11.51	2094.59	1146.47			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					212101.29	109140.94	1373.49		
本页小计							81113.32	27702.31	136.58		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：11#楼-11#　　标段：　　第 28 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
77	011201001117	墙面一般抹灰	外墙1（涂料外墙面1）： 1、15厚DP M15.0干混抹灰防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	745.27	35.54	26486.9	13944	134.15		
78	011201001118	墙面一般抹灰	外墙2（铝板外墙面）： 1、20厚DP M15.0干混抹灰防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	1119.55	38.88	43528.1	20946.78	268.69		
79	011201001119	墙面一般抹灰	外墙5（涂料外墙面5）： 1、20厚DP M15.0干混抹灰砂浆分层抹平(如砌体材料选用加气块,需满铺钢丝网) 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	320.91	43.08	13824.8	7618.4	77.02		
80	011201001120	墙面一般抹灰	外墙6（幕墙外墙面）： 1、20厚DP M15.0干混抹灰防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	232.88	45.16	10516.86	5528.57	55.89		
本页小计							94356.66	48037.75	535.75		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：11#楼-11#　　标段：　　第 29 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
81	011201001121	墙面一般抹灰	内墙2（乳胶漆内墙面）： 1、15厚DP M15干混抹灰砂浆分遍抹平 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	112.03	23.13	2591.25	1246.89	19.05		
82	011201001122	墙面一般抹灰	内墙3（水泥砂浆墙面）： 1、10厚DP M15.0干混抹灰砂浆面层抹平,随砌随抹(砌体位置随砌随抹,压光,砼墙位置不粉刷) 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	230.92	15.97	3687.79	1798.87	39.26		
83	011201001123	墙面一般抹灰	内墙4（防水墙面1）： 1、15厚DP M15.0干混抹灰砂浆分遍压实抹平(厨房需细沙拉毛) 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	236.34	23.13	5466.54	2630.46	40.18		
84	011201001124	墙面一般抹灰	内墙5（砂浆墙面）： 1、15厚粉刷石膏砂浆打底分遍抹平 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	1549.74	37.01	57355.88	34466.22	216.96		
本页小计							69101.46	40142.44	315.45		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：11#楼-11#　　标段：　　第 30 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
85	011207001006	墙面装饰板	其它1（隔声隔墙）： 1、12厚石膏板,外侧加白腻 2、50厚岩棉隔声墙(50系轻钢龙骨,间距 ≤400)	m2	49.08	139.27	6835.37	2363.2			
86	011201001125	墙面一般抹灰	其它1（女儿墙内侧墙面）： 1、8厚DP M15.0砂浆罩面 2、12厚DP M15.0砂浆打底扫毛 3、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	97.6	34.07	3325.23	1613.33	23.42		
87	011201001126	墙面一般抹灰	界面剂： 1、墙柱面界面剂喷涂，砖墙面界面处理 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	1312.82	5.1	6695.38	3964.72	498.87		
88	011201001127	墙面一般抹灰	玻纤网格布： 1、部位、材料品种、规格及做法：不同材料交接每边设至少200宽的耐碱玻璃纤维网格布一层 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	1397.81	6.4	8945.98	5549.31			
本页小计							25801.96	13490.56	522.29		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：11#楼-11#　　标段：　　第 31 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
89	010607005023	砌块墙钢丝网加固	钢丝网（外墙5）： 1、部位、材料品种、规格及做法：外墙砌体材料选用加气块,需满铺钢丝网 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	1306.01	13.79	18009.88	5890.11			
90	010607005024	砌块墙钢丝网加固	钢丝网： 1、部位、材料品种、规格及做法：楼梯间和公共人流通道填充墙采用钢丝网砂浆面层加强 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	350.35	13.79	4831.33	1580.08			
		天棚工程					6830.67	4029.03			
91	011301001018	天棚抹灰	素水泥浆（独立梁侧及底部）： 1、顶棚砼位置均刷素水泥浆（带107胶）一道	m2	2668.23	2.56	6830.67	4029.03			
		油漆、涂料、裱糊工程					62110.95	36124.52			
本页小计							29671.88	11499.22			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：11#楼-11#　　标段：　　第 32 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
92	011407002040	天棚喷刷涂料	顶棚2（涂料顶棚一）： 1、外墙乳胶漆饰面(燃烧性能A级),湿涂覆比小于0.5kg/m,且涂层干膜厚度不大于0.2mm(颜色等观感同外墙) 2、腻子两遍批平,周边下翻墙面30 3、钢筋混凝土板,表面清扫干净	m2	550.86	29.28	16129.18	9909.97			
93	011407002041	天棚喷刷涂料	顶棚3（乳胶漆顶棚）： 1、内墙乳胶漆饰面(燃烧性能A级),湿涂覆比小于0.5kg/m,且涂层干膜厚度不大于0.2mm 2、腻子两遍批平,周边下翻墙面100 3、钢筋混凝土板,表面清扫干净	m2	23.76	27.36	650.07	427.44			
本页小计							16779.25	10337.41			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：11#楼-11#　　标段：　　第 33 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
94	011407002042	天棚喷刷涂料	顶棚5（腻子顶棚）： 1、腻子两遍批平,周边下翻墙面100 2、板底孔洞用M15聚合物砂浆修补平整 3、钢筋混凝土板,表面清扫干净	m2	1590.57	16.67	26514.8	17400.84			
95	011407001035	墙面喷刷涂料	外墙5（涂料外墙面5）： 1、仿石漆外墙涂料(颜色、花色等观感仿外墙花岗岩,立面宜分色,分色处为深色外墙涂料)	m2	72.46	80.52	5834.48	1456.45			
96	011407001036	墙面喷刷涂料	其它1（女儿墙内侧墙面）： 1、外墙真石漆	m2	48.8	80.52	3929.38	980.88			
97	011407001037	墙面喷刷涂料	内墙2（乳胶漆内墙）： 1、白色内墙乳胶漆饰面(燃烧性能A级),湿涂覆比小于0.5kg/m,且涂层干膜厚度不大于0.2mm 2、满刮批腻子两度	m2	350.35	25.84	9053.04	5948.94			
		其他装饰工程					161860.44	7592.44	38.21		
本页小计							45331.7	25787.11			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：11#楼-11#　　标段：　　第 34 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
98	011503001096	金属扶手、栏杆、栏板	设备平台防护栏杆（1150mm高）： 1、铝合金防护栏杆：铝合金上边框、铝合金格栅框、铝合金格栅、50X50X2铝合金方管、40X40X4热浸镀锌钢管 2、做法参图集22J403-1/4-13 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	81.9	261	21375.9				
99	011503001097	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯间平台上护窗防护栏杆（900mm高）： 1、铝合金栏杆：铝合金上边框、铝合金格栅框、铝合金格栅、50X50X2铝合金方管、40X40X4热浸镀锌钢管 2、含制作、运输、安装、预埋件、油漆、弧形增加费等 3、具体做法详见图纸节点	m	7.2	226	1627.2				
本页小计							23003.1				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：11#楼-11#　　标段：　　第 35 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
100	011503001098	金属扶手、栏杆、栏板	阳台防护栏杆（1150mm高）： 1、铝合金玻璃栏杆，铝合金栏杆扶手 2、8+1.52PVB+8双钢化夹胶玻璃 3、含制作、运输、安装、预埋件、油漆、弧形增加费等 4、具体做法详见图纸节点	m	135	480	64800				
101	011503001099	金属扶手、栏杆、栏板	室内飘窗栏杆（950mm高）： 1、不锈钢飘窗栏杆：扁钢立柱60*10mm，圆钢立柱直径20mm，扁钢扶手60*10mm 2、做法参图集22J403-1/4-21-HC2 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	112.48	190	21371.2				
本页小计							86171.2				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：11#楼-11#　　标段：　　第 36 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
102	011503001100	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯栏杆扶手(900mm高)： 1、不锈钢栏杆：钢管扶手60*3mm、立柱28mm 2、做法参图集15J403-1/B14-A2型 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	58.72	180	10569.6				
103	010514001021	垃圾道、通风道、烟道	排气道、烟道： 1、装配式混凝土构件 烟道 断面周长1.5m以内 2、图集2013浙J44第6页，厨房选用DPC18(18层以下)/DPC12(12层以下) 3、烟道层封堵措施费用包含在此清单内，不另计封堵费用 4、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	54	192.94	10418.76	2724.84	15.12		
本页小计							20988.36	2724.84	15.12		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：11#楼-11#　　标段：　　第 37 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
104	010514001022	垃圾道、通风道、烟道	排气道、烟道： 1、装配式混凝土构件 烟道 断面周长1.5m以内 2、图集2013浙J44第6页，卫生间选用DPC18(18层以下)/DPC12(12层以下) 3、烟道层封堵措施费用包含在此清单内，不另计封堵费用 4、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	104.4	163.54	17073.58	4566.46	22.97		
105	Z010514003011	排烟帽、排气帽	成品平屋面风帽： 1、做法参图集2013浙J44，P25页-Ⅰ型 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	2	204.56	409.12	147.24	0.12		
106	01B066	止回阀	止回阀： 1、成品止回阀安装 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	18	65.96	1187.28	153.9			
本页小计							18669.98	4867.6	23.09		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：11#楼-11#　　标段：　　第 38 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
107	01B067	信报箱	信报箱： 1、信报箱(340x140x240),每户一个,安装高度距地0.4米,不大于1.7米 2、做法：面板不低于1.0厚的不锈钢，内隔板及背板不低于0.8厚的不锈钢，箱体标注户号，每户配锁及钥匙一套 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	18	100	1800				
108	01B068	空调打孔	空调打孔（DN100PVC套管含装饰圈）： 1、包含打孔及空调穿墙套管费用 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 图集01SJ913第71页,节点5 图集06J505-1第K9页节点C	个	126	28.3	3565.8				
109	01B069	责任标牌	建筑责任标牌： 1、花岗岩建筑责任标牌 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	块	1	800	800				
本页小计							6165.8				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：11#楼-11#　　标段：　　第 39 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
110	01B070	沉降观测点	沉降观测点： 1、沉降观测点 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	4	28.3	113.2				
111	01B071	不锈钢挡水板	飘窗空腔内5厚不锈钢挡水板： 1、5mm厚不锈钢挡水板 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	112.48	60	6748.8				
本页小计							6862				
合　计							3161730.56	501597.38	10753.29		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：11#楼-11#　　标段：　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架工程					228728.17	131407.44	5313.66		
1	011701001015	综合脚手架	1、建筑结构形式：现浇钢筋混凝土框架结构 2、部位：檐高30m以内 层高6m以内 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、安全网及卸料平台 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	2767.78	35.15	97287.47	44865.71	3847.21		
2	Z011702035017	一般支撑架	1、结构层高：地上结构层高(m以内) 3.5 2、支撑类型：结合方案自行考虑，满足质量安全要求	m3	8303.34	15	124550.1	82369.13	1162.47		
3	Z011701009011	电梯井脚手架	1、电梯井高度：27.7米	座	2	3445.3	6890.6	4172.6	303.98		
		混凝土模板及支架（撑）					388629.39	210210.91	787.46		
4	011702002012	矩形柱	1、构件类型：矩形柱 2、模板类型：高精度复合木模	m2	267.66	71.23	19065.42	10082.75	18.74		
5	011702003012	构造柱	1、构件类型：构造柱 2、模板类型：复合木模	m2	220.45	51.95	11452.38	5070.35	194		
本页小计							259245.97	146560.54	5526.4		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：11#楼-11#　　标段：　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	011702006012	矩形梁	1、构件类型：矩形梁 2、模板类型：高精度复合木模	m2	1179.16	65.25	76940.19	41836.6	82.54		
7	011702008022	圈梁	1、构件类型：圈梁 2、模板类型：复合木模	m2	6.02	56.67	341.15	201.85	3.97		
8	011702008023	翻边	1、构件类型：翻边 2、模板类型：复合木模	m2	173.36	56.67	9824.31	5812.76	114.42		
9	011702009012	过梁	1、构件类型：过梁 2、模板类型：复合木模	m2	82.4	56.67	4669.61	2762.87	54.38		
10	011702011014	直形墙	1、构件类型：直形墙 2、模板类型：高精度复合木模	m2	1689.4	54.39	91886.47	47252.52	118.26		
11	011702013012	短肢剪力墙、电梯井壁	1、构件类型：电梯井壁 2、模板类型：高精度复合木模	m2	916.56	74.85	68604.52	40328.64	64.16		
12	011702016032	平板	1、构件类型：现浇板 2、模板类型：高精度复合木模	m2	413.92	41.46	17161.12	8630.23	24.84		
13	011702016033	平板	1、构件类型：挡水翻边 2、模板类型：高精度复合木模	m2	548.28	41.46	22731.69	11431.64	32.9		
本页小计							292159.06	158257.11	495.47		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：11#楼-11#　　标段：　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	011702016034	平板	1、构件类型：叠合楼板 2、模板类型：高精度复合木模	m2	788.02	41.46	32671.31	16430.22	47.28		
15	011702021012	栏板	1、构件类型：栏板、翻檐直形 2、模板类型：高精度复合木模	m2	237.97	65.35	15551.34	8821.55	16.66		
16	011702023011	雨篷、悬挑板、阳台板	1、构件类型：雨篷 2、模板类型：高精度复合木模	m2水平投影面积	70.86	143.74	10185.42	6708.32	9.92		
17	011702024012	楼梯	1、构件类型：楼梯 2、模板类型：高精度复合木模	m2	38.5	195.96	7544.46	4840.61	5.39		
		垂直运输					124605.46		98754.39		
18	011703001013	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋式混凝土框架结构 2、部位：建筑物檐高30m以内 3、装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	2767.78	45.02	124605.46		98754.39		
		超高施工增加					23443.1	13811.22	2629.39		
本页小计							190557.99	36800.7	98833.64		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：11#楼-11#　　标段：　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	011704001021	超高施工增加	1、超高人工、机械降效增加费 2、建筑物檐口高度、层数:建筑物檐高30m以内	m2	2767.78	6.33	17520.05	13811.22	221.42		
20	011704001022	超高施工增加	1、超高加压水泵台班及其他费用 2、建筑物檐口高度、层数:建筑物檐高70m以内 3、实际层高：3.5m以内	m2	2767.78	2.14	5923.05		2407.97		
本页小计							23443.1	13811.22	2629.39		
合　计							765406.12	355429.57	107484.9		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：11#楼-11#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		86268.9	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	9.69	86268.9	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计				86268.9	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：11#楼-11#　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	15045.87	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	15045.87	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		15045.87	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：11#楼-11#　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	15045.87	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			15045.87	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：11#楼-11#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：11#楼-11#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：11#楼-11#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：11#楼-11#　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	3161730.56	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	465773.22	
2	措施项目费		851675.02	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	765406.12	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	424514.67	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	86268.9	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		86268.9	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		15045.87	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	15045.87	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	15045.87	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	252485.65	
5	增值税	计算基数×费率	385284.34	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	4,666,221.44	

【表10.2.2-13】

单项工程招标控制价费用表

工程名称：12#楼　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	3574379.36	
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	567932.1	
2	措施项目费		868691.13	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	773411.01	
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	427633.74	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	95280.12	
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		94869.33	
3	其他项目费		16867.2	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	16867.2	
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	16867.2	
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.3	计日工	3.3.1+3.3.2+3.3.3		
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		
3.4.1	专业发包工程管理费			
3.4.2	甲供材料设备管理费			
4	规费	Σ计算基数×费率	284733.43	
5	增值税	Σ计算基数×费率	427020.41	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	5171691.53	

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：12#楼-12#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	202905.13	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	55483.65	
2	措施项目费		8416.69	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	3552.7	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	1338.64	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	4863.99	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		4642.38	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		983.03	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	983.03	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	983.03	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	17404.67	
5	增值税	计算基数×费率	20673.86	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	250,383.38	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#强电　　标段：　　第 1 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		强电工程					202905.13	58453.61	2553.35		
1	030404017202	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：AL1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	2	1093.46	2186.92	335.78			
2	030404017203	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：AL2 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	16	1043.46	16695.36	2686.24			
3	030404017204	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+13~16#-AP-g1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	3505.51	3505.51	178.8			
本页小计							22387.79	3200.82			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#强电　　标段：　　第 2 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	030404017205	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+B1-AL-zd1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	2160.51	2160.51	178.8			
5	030404017206	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：+B1-1ALEE1 3、规格：含通信模块、连锁控制、充电模块、回路控制模块及箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	5755.51	5755.51	178.8			
6	030411003039	桥架	1、名称：金属桥架 2、型号：槽式 3、规格：200*100mm 4、材质：热镀锌板+防火喷塑 5、类型：封闭式 6、接地：含接地跨接	m	26.81	92.92	2491.19	521.72	28.15		
本页小计							10407.21	879.32	28.15		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#强电　　标段：　　第 3 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	030411003040	桥架	1、名称：金属桥架(带隔板) 2、型号：槽式 3、规格：(200+100)*100mm 4、材质：热镀锌板+防火喷塑 5、类型：封闭式 6、接地：含接地跨接	m	24.7	123.22	3043.53	480.66	25.94		
8	030413001022	铁构件	1、名称：桥架支撑架 2、材质：型钢（镀锌）	kg	56.66	11	623.26	206.24	21.53		
9	030408008033	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：有机防火堵料、防火隔板 3、部位：盘柜下	处	9	91.79	826.11	551.16			
10	030411001124	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	239.24	10.85	2595.75	995.24	11.96		
11	030411001125	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	2.55	17.75	45.26	15.56	0.18		
本页小计							7133.91	2248.86	59.61		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#强电　　标段：　　第 4 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	030411001126	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN40 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	92.81	20.54	1906.32	648.74	8.35		
13	030411001127	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN50 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	11.57	24.31	281.27	86.43	1.04		
14	030411001128	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	3749.57	7.39	27709.32	16198.14			
15	030411001129	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	92.15	9.01	830.27	424.81			
16	030411001130	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：DN50 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	6.5	16.12	104.78	39.72			
本页小计							30831.96	17397.84	9.39		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#强电　　标段：　　第 5 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
17	030408001100	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV 3、规格：5*6 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	7.81	25.26	197.28	14.68	0.39		
18	030408001101	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV 3、规格：5*16 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	34.75	57.62	2002.3	81.66	2.09		
19	030408006027	电力电缆头	1、名称：干包式电力电缆头 2、规格：10mm2以下三芯及以上 3、安装部位：户内 4、电压等级（kV）：0.6/1KV	个	2	27.79	55.58	19.14			
本页小计							2255.16	115.48	2.48		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#强电　　标段：　　第 6 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
20	030408006028	电力电缆头	1、名称：干包式电力电缆头 2、规格：25mm2以下三芯及以上 3、安装部位：户内 4、电压等级（kV）：0.6/1KV	个	2	37.05	74.1	25.5			
21	030411004241	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	7620.2	2.82	21488.96	5105.53			
22	030411004242	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	3086.26	3	9258.78	2067.79			
23	030411004243	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：4mm2 5、材质：铜芯	m	414.55	3.78	1567	257.02			
本页小计							32388.84	7455.84			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#强电　　标段：　　第 7 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
24	030411004244	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：4mm2 5、材质：铜芯	m	194.92	4.09	797.22	120.85			
25	030411004245	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：6mm2 5、材质：铜芯	m	199.19	5.11	1017.86	123.5			
26	030411004246	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：6mm2 5、材质：铜芯	m	99.59	5.54	551.73	61.75			
27	030411004247	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：10mm2 5、材质：铜芯	m	1350.46	7.81	10547.09	864.29			
28	030411004248	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：10mm2 5、材质：铜芯	m	337.61	8.53	2879.81	216.07			
本页小计							15793.71	1386.46			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#强电　　标段：　　第 8 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
29	030411004249	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：16mm2 5、材质：铜芯	m	55.07	11.93	656.99	40.75			
30	030411004250	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：16mm2 5、材质：铜芯	m	13.77	13.07	179.97	10.19			
31	030411004251	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB1-BYJ 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	221.57	3	664.71	148.45			
32	030411004252	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB1-BYJR 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	110.79	3.19	353.42	74.23			
33	030411004253	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：NH-RVS 4、规格：2*2.5mm2 5、材质：铜芯	m	244.74	4.83	1182.09	144.4			
本页小计							3037.18	418.02			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#强电　　标段：　　第 9 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
34	030411004254	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：BV 4、规格：10mm2 5、材质：铜芯	m	826.72	8.48	7010.59	950.73			
35	030411004255	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：BVR 4、规格：10mm2 5、材质：铜芯	m	206.68	9.2	1901.46	237.68			
36	030411004256	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：BV 4、规格：16mm2 5、材质：铜芯	m	136.08	12.46	1695.56	156.49			
37	030411004257	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：BVR 4、规格：16mm2 5、材质：铜芯	m	34.02	13.6	462.67	39.12			
38	030404031020	小电器	1、压铜接线端子 导线截面（mm2）≤16	个	180	6.04	1087.2	394.2			
本页小计							12157.48	1778.22			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#强电　　标段：　　第 10 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
39	030412005024	荧光灯	1、名称：双管荧光灯 2、型号：LED-T8 3、规格：2*18W 4、类型：吸顶式	套	1	66.34	66.34	20.87			
40	030412001089	普通灯具	1、名称：吸顶灯 2、型号：LED 3、规格：1*10W 4、类型：吸顶式	套	8	82.92	663.36	143.04			
41	030412001090	普通灯具	1、名称：红外感应吸顶灯 2、型号：LED 3、规格：1*10W 4、类型：吸顶式	套	41	82.92	3399.72	733.08			
42	030412001091	普通灯具	1、名称：平座灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：吸顶式	套	194	17.18	3332.92	1509.32			
43	030412002012	工厂灯	1、名称：防水防尘灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：吸顶式	套	90	117.11	10539.9	2036.7			
本页小计							18002.24	4443.01			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#强电　　标段：　　第 11 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
44	030412001092	普通灯具	1、名称：壁灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：底边距地2.6m明装	套	22	104.37	2296.14	368.72			
45	030412001093	普通灯具	1、名称：应急照明灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/3W 4、类型：吸顶式	套	11	121.5	1336.5	196.68			
46	030412001094	普通灯具	1、名称：应急照明灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/8W 4、类型：吸顶式	套	21	161.9	3399.9	375.48			
47	030412001095	普通灯具	1、名称：壁挂应急照明灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、类型：底边距地2.6m明装	套	11	119.02	1309.22	184.36			
48	030412004049	装饰灯	1、名称：疏散指示标志灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、安装形式：疏散门上方200mm明装	套	6	121.72	730.32	111.48			
本页小计							9072.08	1236.72			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#强电　　标段：　　第 12 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
49	030412004050	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、安装形式：疏散门上方200mm明装	套	1	121.72	121.72	18.58			
50	030412004051	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、安装形式：底高2.4m明装	套	2	121.72	243.44	37.16			
51	030412004052	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、安装形式：底高0.5m明装	套	1	121.72	121.72	18.58			
52	030404034074	照明开关	1、名称：单联双控暗开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	36	17.26	621.36	262.8			
53	030404034075	照明开关	1、名称：单极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	119	16.53	1967.07	868.7			
本页小计							3075.31	1205.82			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#强电　　标段：　　第 13 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
54	030404034076	照明开关	1、名称：单极防溅开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	28	21.42	599.76	204.4			
55	030404034077	照明开关	1、名称：双极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	18	18.97	341.46	131.4			
56	030404034078	照明开关	1、名称：三极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	19	22.04	418.76	138.7			
57	030404034079	照明开关	1、名称：三极防溅开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	18	27.41	493.38	131.4			
58	030404034080	照明开关	1、名称：四极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	1	27.51	27.51	7.45			
本页小计							1880.87	613.35			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#强电　　标段：　　第 14 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
59	030404035122	插座	1、名称：单相二，三孔插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	229	20.39	4669.31	1971.69			
60	030404035123	插座	1、名称：冰箱插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	19	20.39	387.41	163.59			
61	030404035124	插座	1、名称：厨房插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,带开关 4、安装方式：暗装	个	38	20.39	774.82	327.18			
62	030404035125	插座	1、名称：剃须插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,IP54 4、安装方式：暗装	个	38	20.39	774.82	327.18			
63	030404035126	插座	1、名称：洗衣机插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,IP54,带开关 4、安装方式：暗装	个	19	20.39	387.41	163.59			
本页小计							6993.77	2953.23			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#强电　　标段：　　第 15 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
64	030404035127	插座	1、名称：油烟机插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	19	20.39	387.41	163.59			
65	030404035128	插座	1、名称：电气竖井单相二，三孔插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	10	20.39	203.9	86.1			
66	030404035129	插座	1、名称：水井单相二，三孔防溅插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,防护等级IP55 4、安装方式：暗装	个	10	20.39	203.9	86.1			
67	030404035130	插座	1、名称：信报箱插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	1	20.39	20.39	8.61			
68	030404035131	插座	1、名称：LED信息屏插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	1	68.01	68.01	8.61			
本页小计							883.61	353.01			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#强电　　标段：　　第 16 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
69	030411006055	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	53	8.68	460.04	162.71			
70	030411006056	接线盒	1、名称：开关盒、插座盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	680	5.96	4052.8	2196.4			
71	030411006057	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	356	6.24	2221.44	1092.92			
72	030409008017	等电位端子箱、 测试板	1、名称：MEB总等电位箱 2、含箱内接线	台	1	133.87	133.87	56.16	1.29		
73	030409008018	等电位端子箱、 测试板	1、名称：LEB局部等电位箱 2、含箱内接线	台	45	101.35	4560.75	2527.2	58.05		
74	030409001013	接地极	1.名称:热镀锌连接钢板 2.规格:-120*60*6	块	9	291.27	2621.43	1039.32	85.68		
75	030409005023	避雷网	1、名称：避雷带 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装形式：暗敷	m	35.79	16.05	574.43	255.9	24.34		
本页小计							14624.76	7330.61	169.36		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#强电　　标段：　　第 17 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
76	030409005024	避雷网	1、名称：避雷带 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ12 4、安装形式：沿折板支架敷设	m	116.8	17.84	2083.71	745.18	190.38		
77	030409003013	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、安装形式：利用建筑结构钢筋引下 3、断接卡子、箱材质、规格：断接卡子制作安装 2套	m	328.32	13.16	4320.69	1835.31	1316.56		
78	030409004042	均压环	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋	m	128	5.37	687.36	331.52	139.52		
79	030409004043	均压环	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋　卫生间接地中的底板钢筋网焊接无论跨接或点焊	m	295	6.44	1899.8	917.45	386.45		
80	030409004044	均压环	避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接	处	20	31.97	639.4	324.8	122.4		
81	030409002056	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：25*4 4、安装部位：户内 5、安装形式：沿砖混结构暗敷	m	8.8	15.52	136.58	62.92	5.98		
本页小计							9767.54	4217.18	2161.29		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#强电　　标段：　　第 18 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
82	030409002057	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：25*4 4、安装部位：户内 5、安装形式：井道明敷	m	27.9	21.16	590.36	303.55	20.93		
83	030409002058	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：40*4 4、安装部位：户内 5、安装形式：井道明敷	m	36.6	21.82	798.61	398.21	27.45		
84	030409002059	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装部位：户内 5、安装形式：埋地敷设	m	9	37.19	334.71	213.21	9.18		
85	030414011013	接地装置	母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网	系统	1	256.45	256.45	152.87	41.76		
86	030414002013	送配电装置系统	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	1	231.58	231.58	151.98	23.75		
本页小计							2211.71	1219.82	123.07		
合　计							202905.13	58453.61	2553.35		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		0313 措施项目					3552.7	1024.59	420.04		
1	031301017050	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第四册	项	1	2433.9	2433.9	584.92			
2	031302007042	高层施工增加	电气设备安装工程 建筑物超高增加费9层以下（30m）	项	1	1118.8	1118.8	439.67	420.04		
本页小计							3552.7	1024.59	420.04		
合　计							3552.7	1024.59	420.04		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：12#楼-12#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		4642.38	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	4642.38	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	147.74	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	73.87	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	100		
合　　计				4863.99	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：12#楼-12#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	983.03	明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	983.03	明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
5	三通一平费		明细详见表10.2.2-21
合　　计		983.03	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：12#楼-12#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	983.03	
2	优质工程增加费	元		
3	其他暂列金额			
3.1				
3.2				
3.3				
合　　计			983.03	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：12#楼-12#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：12#楼-12#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：12#楼-12#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：12#楼-12#消电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程量×综合单价）	9892.32	见表 10.2.2-16
1.1	其中 人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	5391.64	
2	措施项目费	（2.1+2.2）	735.79	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施项目工程量×综合单价）	269.24	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中 人工费+机械费	Σ技术措施项目（人工费+机械费）	58.71	
2.2	施工组织措施项目	Σ计算基数×费率	466.55	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中 安全文明施工基本费	Σ计算基数×费率	445.29	见表 10.2.2-20
3	其他项目费	3.1+3.2+3.3+3.4+3.5	94.29	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	94.29	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	94.29	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	1669.44	
5	增值税	计算基数×税率	1115.27	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	13,507.11	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#消电　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		消电					9892.32	5710.13	221.91		
1	030411001131	配管	1、名称:焊接钢管 2、材质:SC管 3、规格:DN25 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	7.7	19.95	153.62	52.21	2.62		
2	030411001132	配管	1、名称:焊接钢管 2、材质:SC管 3、规格:DN20 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	64.9	14.98	972.2	362.79	15.58		
3	030411004258	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内配线 3、型号：WDZB2N-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	70.73	6.09	430.75	41.73			
4	030411004259	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2N-BYJ 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	32.32	3.35	108.27	21.65			
本页小计							1664.84	478.38	18.2		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#消电　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	030904001015	点型探测器	1、名称：点型光感烟探测器 2、线制：总线制 含探测器底座安装 详见图纸	个	12	80.71	968.52	287.88	2.16		
6	030904005011	声光报警器	编码火警声光警报器	个	1	111.06	111.06	42.47	0.07		
7	030904003011	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、线制：总线制 详见图纸	个	1	63.64	63.64	14.16	0.07		
8	030904006019	消防报警电话插孔（电话）	编码手动报警按钮(带消防电话插孔)	个	1	48.74	48.74	4.62	0.07		
9	030904007021	消防广播（扬声器）	消防应急广播吸顶扬声器	个	1	89.34	89.34	18.03	0.07		
10	030904007022	消防广播（扬声器）	消防应急广播壁挂扬声器	个	1	83.79	83.79	13.56	0.07		
11	030904008064	模块（模块箱）	短路隔离器 详见图纸	个	1	128.52	128.52	63.62	2.84		
12	030411006058	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	18	8.68	156.24	55.26			
13	030905001023	自动报警系统调试	火灾事故广播喇叭及音箱、电话插孔调试	系统	1	45.75	45.75	26.73	3.54		
本页小计							1695.6	526.33	8.89		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#消电　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	030905001024	自动报警系统调试	自动报警系统调试 256点以内	系统	1	6531.88	6531.88	4705.42	194.82		
本页小计							6531.88	4705.42	194.82		
合　计							9892.32	5710.13	221.91		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		0313 措施项目					269.24	64.62			
1	031301017051	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第九册	项	1	269.24	269.24	64.62			
本页小计							269.24	64.62			
合　计							269.24	64.62			

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：12#楼-12#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		445.29	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	445.29	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	14.17	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	7.09	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	100		
合　　计				466.55	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：12#楼-12#消电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	94.29	明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	94.29	明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
5	三通一平费		明细详见表10.2.2-21
合　　计		94.29	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：12#楼-12#消电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	94.29	
2	优质工程增加费	元		
3	其他暂列金额			
3.1				
3.2				
3.3				
合　　计			94.29	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：12#楼-12#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：12#楼-12#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：12#楼-12#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　计				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#消防水　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		消防水					16774.31	4086.59	186.72		
1	030901002030	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN100 1.0MPa 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计要求 5、其他：含沟槽管件	m	25	94.74	2368.5	747.25	10		
2	030901002031	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN65 1.0MPa 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计要求	m	28.55	78.56	2242.89	759.72	8.57		
3	031003001062	螺纹阀门	1、类型：ZSFP-25自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	1	80.7	80.7	19.97	0.1		
4	030601002021	压力仪表	1、名称:压力表（含取源部件、仪表接头） 2、规格:DN65	台	1	105.23	105.23	39.19	0.76		
本页小计							4797.32	1566.13	19.43		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#消防水　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	030901010031	室内消火栓	1、名称：减压稳压单栓消防柜 2、型号、规格：DN65 3、附件材质、规格：栓口直径65mm,水枪喷嘴19mm,内衬麻质水带65mm 19m长,手提磷酸\M+1EFA7盐干粉灭火器2只	套	9	911.19	8200.71	1036.98	4.23		
6	030901010032	室内消火栓	1、名称：试验消火栓安装 2、型号、规格：DN65 3、附件材质、规格：详见设计说明	套	1	173.88	173.88	90.44	0.46		
7	030901013012	灭火器	灭火器箱(含MF/ABC4*2灭火器)	组	1	256.41	256.41	35.02			
8	031002003175	套管	刚性防水套管制作安装 DN150	个	1	342.59	342.59	145.42	39.38		
9	031002003176	套管	刚性防水套管制作安装 DN100	个	1	271.95	271.95	122.33	34.36		
10	031002003177	套管	一般穿楼板钢套管制作安装 DN150	个	8	106.85	854.8	418.4	8.56		
11	031002003178	套管	一般穿楼板钢套管制作安装 DN100	个	1	59.84	59.84	27.12	1.07		
本页小计							10160.18	1875.71	88.06		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#消防水　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	Z031003018016	沟槽式法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：沟槽连接	个	1	508.35	508.35	69.59	2.63		
13	031003003041	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀（含检查接线） 2、材质:碳钢 3、规格:DN65 4、连接形式:法兰连接	个	1	317.17	317.17	68.33	13.55		
14	031002001023	管道支架	管道支吊架制作安装	Kg	25.49	15.51	395.35	179.45	23.45		
15	031201003029	金属结构刷油	管道支架先刷樟丹两道再刷调和漆两道	kg	25.49	1.95	49.71	23.45	7.65		
16	031201001021	管道刷油	管道刷樟丹两道再刷调和漆两道	m2	15.79	15.79	249.32	135			
17	030905002019	水灭火系统控制装置调试	消火栓灭火系统调试	点	9	32.99	296.91	168.93	31.95		
本页小计							1816.81	644.75	79.23		
合　计							16774.31	4086.59	186.72		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：12#楼-12#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		331.15	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	331.15	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	10.54	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	5.27	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：12#楼-12#消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	70.12	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	70.12	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
合　　计		70.12	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：12#楼-12#消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	70.12	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			70.12	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：12#楼-12#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：12#楼-12#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：12#楼-12#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：12#楼-12#消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	16774.31	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	3885.78	
2	措施项目费		956.84	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	609.88	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	167.45	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	346.96	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		331.15	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		70.12	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	70.12	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	70.12	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	1241.5	
5	增值税	计算基数×费率	1713.85	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	20,756.62	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					609.88	157.42	25.98		
1	031301017052	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第七册	项	1	540.69	540.69	130.23			
2	031302007043	高层施工增加	通风空调安装工程 建筑物超高增加费9层以下（30m）	项	1	69.19	69.19	27.19	25.98		
本页小计							609.88	157.42	25.98		
合　计							609.88	157.42	25.98		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#给排水　　标段：　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		给排水					143455.43	39862.21	1348.88		
1	031001006137	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:PPR（食品级）DN25 S5 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	156.6	20.23	3168.02	1396.87	17.23		
2	031001006138	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:PPR（食品级）DN20 S5 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	606.78	16.42	9963.33	4890.65	66.75		
3	031001006139	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质:污废水、通气管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN100 4.连接形式:粘接	m	566.4	44.73	25335.07	7612.42			
本页小计							38466.42	13899.94	83.98		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#给排水　　标段：　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	031001006140	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质:污废水、通气管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN75 4.连接形式:粘接	m	140.68	28.87	4061.43	1560.14			
5	031001006141	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质:污废水、通气管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN50 4.连接形式:粘接	m	39.62	20.04	793.98	360.15			
6	031001006142	塑料管	1.安装部位：室内（设置于管道井、封闭式管廊内） 2.介质:排水管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN75 4.连接形式:粘接	m	95.4	31.73	3027.04	1268.82			
7	031001006143	塑料管	1.安装部位：室内（设置于管道井、封闭式管廊内） 2.介质:排水管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN50 4.连接形式:粘接	m	5.47	22.39	122.47	59.68			
本页小计							8004.92	3248.79			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#给排水　　标段：　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	031001006144	塑料管	1.安装部位： 室内 2.介质:空调冷凝排水 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN50 4.连接形式:粘接	m	61.58	20.04	1234.06	559.76			
9	031001006145	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水管 3.材质、规格:PVC-U雨水管 DN100 4.连接形式:粘接	m	139.5	40.35	5628.83	1901.39			
10	03B086	87型雨水斗 DN100	87型雨水斗 DN100	个	4	14.12	56.48				
11	031001006146	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水管 3.材质、规格:PVC-U雨水管 DN75 4.连接形式:粘接	m	5.16	27.86	143.76	63.06			
12	03B087	87型雨水斗 DN75	87型雨水斗 DN75	个	4	10.1	40.4				
13	031003001063	螺纹阀门	1.类型:铜质截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	16	39.71	635.36	119.2	2.72		
14	031003001064	螺纹阀门	1.类型:铜质截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	16	52.28	836.48	140.64	5.28		
本页小计							8575.37	2784.05	8		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#给排水　　标段：　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
15	031003001065	螺纹阀门	1.类型:铜质止回阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	16	42.21	675.36	119.2	2.72		
16	031003001066	螺纹阀门	1.类型:铜质止回阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	16	55.94	895.04	140.64	5.28		
17	031004014040	给、排水附（配）件	1.材质:直通式地漏（不锈钢面板）带止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:地面	个	72	36.54	2630.88	753.84			
18	031004014041	给、排水附（配）件	1.材质:直通式地漏（塑料）带止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:地面	个	45	20.06	902.7	471.15			
19	031004014042	给、排水附（配）件	1.材质:洗衣机地漏 带止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:地面	个	18	18.19	327.42	188.46			
20	031002003179	阻火圈	1.类型:塑料排水管阻火圈 2.规格:DN100	个	128	28.82	3688.96	1201.92			
21	031002003180	套管	刚性防水套管制作安装 DN100	个	28	271.95	7614.6	3425.24	962.08		
本页小计							16734.96	6300.45	970.08		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#给排水　　标段：　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
22	031002003181	套管	刚性防水套管制作安装 DN80	个	6	224.55	1347.3	630.24	137.4		
23	031002003182	套管	刚性防水套管制作安装 DN50	个	4	191.28	765.12	371.88	74.52		
24	031002003183	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN50	个	36	25.51	918.36	348.84	38.52		
25	031002003184	套管	一般穿墙塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)50	个	261	18.23	4758.03	2255.04			
26	031002003185	套管	一般穿墙塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)75	个	36	35.53	1279.08	498.96			
27	031002003186	套管	一般穿楼板塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)100	个	16	35.96	575.36	221.76			
28	031002003187	套管	一般穿楼板塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)150	个	184	52.44	9648.96	3372.72			
29	031002003188	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN150	个	16	113.8	1820.8	836.8	17.12		
30	03B088	止水节	止水节DN50	个	36	6.6	237.6				
31	03B089	止水节	止水节DN100	个	36	9.8	352.8				
本页小计							21703.41	8536.24	267.56		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#给排水　　标段：　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
32	030408008034	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：有机防火堵料、防火隔板 3、部位：盘柜下	处	34	91.79	3120.86	2082.16			
33	03B090	楼面机械开孔（孔径100）	楼面机械开孔（孔径100）	个	16	80	1280				
34	031002003189	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN100	个	18	64.02	1152.36	488.16	19.26		
35	03B091	楼面机械开孔（孔径65）	楼面机械开孔（孔径65）	个	18	55	990				
36	031006012012	热水器、开水炉	空气源热泵:制热量3700W，功率0.87KW,水箱150L	台	18	2274.28	40937.04	1984.68			
37	031208002012	管道绝热	橡塑（B1）保温厚度10mm	m3	1	2286.41	2286.41	437.91			
38	030201012011	套管	装饰圈	套	67	3.04	203.68	99.83			
本页小计							49970.35	5092.74	19.26		
合　计							143455.43	39862.21	1348.88		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：12#楼-12#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		3186.52	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	3186.52	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	101.41	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	50.7	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：12#楼-12#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	674.75	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	674.75	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
合　　计		674.75	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：12#楼-12#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	674.75	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			674.75	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：12#楼-12#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：12#楼-12#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：12#楼-12#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：12#楼-12#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	143455.43	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	37448.41	
2	措施项目费		6939.38	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	3600.75	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	1554.27	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	3338.63	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		3186.52	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		674.75	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	674.75	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	674.75	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	11946.52	
5	增值税	计算基数×费率	14671.45	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	177,687.53	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					3600.75	1096.82	572.48		
1	031301017053	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	2073.24	2073.24	497.58			
2	031302007044	高层施工增加	高层施工增加	项	1	1527.51	1527.51	599.24	572.48		
本页小计							3600.75	1096.82	572.48		
合　计							3600.75	1096.82	572.48		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					41175			41175	
1	03B092	智能化预埋费用	12#智能化预埋费用	项	1	41175	41175			41175	
本页小计							41175			41175	
合　计							41175			41175	

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：12#楼-12#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费			
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17		
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计					

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：12#楼-12#智能化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计			

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：12#楼-12#智能化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元		暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计				

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：12#楼-12#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	综合暂定价	12#智能化预埋费用	项	1		41175	41175					

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：12#楼-12#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：12#楼-12#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：12#楼-12#智能化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	41175	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）		
2	措施项目费			
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）		见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算		见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费			见表 10.2.2-20
3	其他项目费			
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率		
5	增值税	计算基数×费率	3705.75	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	44,880.75	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
本页小计											
合　计											

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#　　标段：　　第 1 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		土石方工程									
		砌筑工程					210316.1	24677.06	200.88		
1	010401004020	多孔砖墙	卫生间隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：MU10烧结页岩多孔砖 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：100mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M5 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	17.91	640.15	11465.09	3060.82	29.55		
本页小计							11465.09	3060.82	29.55		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#　　标段：　　第 2 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
2	010402001042	砌块墙	内隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B06 A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：200mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M5.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	59.82	426.87	25535.36	5526.17	44.27		
本页小计							25535.36	5526.17	44.27		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#　　标段：　　第 3 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	010402001043	砌块墙	内隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B06 A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：150mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M5.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	10.95	453.67	4967.69	1239.98	8.1		
本页小计							4967.69	1239.98	8.1		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#　　标段：　　第 4 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	010402001044	砌块墙	外隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B07 A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：200mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M10.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	160.75	437.72	70363.49	14850.09	118.96		
5	Z010518009023	PC普通内墙板	ALC预制条板： 1、砖品种、规格、强度等级：ALC蒸压砂加气砼条板 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：厚200mm 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	32.32	752.21	24311.43				
本页小计							94674.92	14850.09	118.96		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#　　标段：　　第 5 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	Z010518009024	PC普通内墙板	ALC预制条板： 1、砖品种、规格、强度等级：ALC蒸压砂加气砼条板 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：厚100mm 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	81.22	907.08	73673.04				
		混凝土及钢筋混凝土工程					1174889.19	149355.58	8452.35		
7	010502001031	矩形柱	矩形柱： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	19.44	603.89	11739.62	1879.85	7.58		
8	010502001032	矩形柱	矩形柱： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	4.22	628.13	2650.71	408.07	1.65		
本页小计							88063.37	2287.92	9.23		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#　　标段：　　第 6 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
9	010502002013	构造柱	构造柱： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	14.57	659.04	9602.21	2390.79	8.74		
10	010503002014	矩形梁	矩形梁： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	103.72	533.03	55285.87	4195.47	40.45		
11	010503004026	翻边	素砼翻边： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	12.17	598.37	7282.16	1339.92	7.3		
12	010503004027	圈梁	圈梁： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	0.44	598.37	263.28	48.44	0.26		
本页小计							72433.52	7974.62	56.75		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#　　标段：　　第 7 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
13	010503005013	过梁	过梁： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	4.03	598.37	2411.43	443.7	2.42		
14	010504001034	直形墙	直形墙： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	196.39	547.83	107588.33	10893.75	76.59		
15	010504001035	直形墙	直形墙： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	55.3	572.07	31635.47	3067.49	21.57		
16	010505001025	有梁板	混凝土现浇板： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	176.93	545.67	96545.39	8262.63	134.47		
本页小计							238180.62	22667.57	235.05		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#　　标段：　　第 8 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
17	010505001026	有梁板	挡水翻边： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	53.11	545.67	28980.53	2480.24	40.36		
18	010505006013	栏板	栏板： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	22.85	661.75	15120.99	3315.08	13.71		
19	010505008012	雨篷、悬挑板、阳台板	雨篷： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	9.98	587.63	5864.55	779.84	5.89		
20	010506001013	直形楼梯	楼梯直形： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、底板厚度：18cm以内 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	38.5	139.26	5361.51	662.59	5.39		
本页小计							55327.58	7237.75	65.35		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#　　标段：　　第 9 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
21	Z010518006012	PC叠合楼板	PC叠合楼板： 1、60mm预制混凝土叠合板安装； 2、混凝土强度等级：C30； 3、预制混凝土叠合板含钢量按150kg/m3计入； 4、支模高度3.6m以内； 5、预制混凝土叠合楼板安装时，板底支撑体采用现浇混凝土板模板支撑体系	m3	121.23	2630.65	318913.7	21165.55	606.15		
22	Z010518012012	PC楼梯	预制混凝土楼梯： 1、预制混凝土楼梯安装； 2、混凝土强度等级：C30； 3、预制混凝土楼梯含钢量按100kg/m3计入；	m3	7.93	2737.69	21709.88	2107.24	1.98		
23	Z010518020012	装配式混凝土构件 套筒注浆	装配式混凝土构件套筒注浆： 1、钢筋直径Φ18mm以内； 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	56	9.33	522.48	210.56	46.48		
本页小计							341146.06	23483.35	654.61		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#　　标段：　　第 10 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
24	010515001166	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.617	4932.35	3043.26	377.57	14.01		
25	010515001167	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	8.054	4662.05	37548.15	4928.56	182.83		
26	010515001168	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	4.416	4463.15	19709.27	2702.33	100.24		
27	010515001169	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径12mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	8.822	4393.31	38757.78	4649.28	559.4		
本页小计							99058.46	12657.74	856.48		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#　　标段：　　第 11 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
28	010515001170	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径14mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	5.764	4393.31	25323.04	3037.69	365.5		
29	010515001171	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径16mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	11.825	4320.54	51090.39	6231.89	749.82		
30	010515001172	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径18mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	4.638	4320.54	20038.66	2444.27	294.1		
31	010515001173	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径25mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	4.366	4086.42	17841.31	1580.8	225.29		
本页小计							114293.4	13294.65	1634.71		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#　　标段：　　第 12 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
32	010515001174	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋圆钢HPB300 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.571	5449.94	3111.92	651.28	29.49		
33	010515001175	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	3.311	5748.15	19032.12	4031.08	182.34		
34	010515001176	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	9.63	5477.85	52751.7	11724.33	530.32		
35	010515001177	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.38	5278.95	2006	462.64	20.93		
本页小计							76901.74	16869.33	763.08		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#　　标段：　　第 13 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
36	010515001178	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:砌体内加固钢筋 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	2.69	6254.94	16825.79	4887.49	146.52		
37	Z010515011030	钢筋连接	电渣压力焊接： 1、钢筋类型、规格：电渣压力焊(规格Φ18以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	3518	6.32	22233.76	13931.28	3482.82		
38	010515002023	预制构件钢筋	预制构件钢筋补差： 1、PC预制构件钢筋量补差HRB400级 直径8mm以内 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	1.292	5142.89	6644.61	1288.46	29.33		
39	010515002024	预制构件钢筋	后浇混凝土钢筋： 1、钢筋种类:HRB400级 直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法	t	22.838	5142.89	117453.32	22775.42	518.42		
		金属结构工程					2014.18	563.25	326.41		
本页小计							163157.48	42882.65	4177.09		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#　　标段：　　第 14 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
40	010516002013	预埋铁件	预埋铁件： 1、名称:预埋铁件 25kg/块以内 2、部位：楼梯预埋件等	t	0.2	10070.89	2014.18	563.25	326.41		
		门窗工程					513116.4	18268.07			
41	010802003045	钢质防火门	乙级防火入户门HM1123乙 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（四合一智能锁每樘门/1把）; 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	18	1853.94	33370.92	1144.44			
42	010802003046	钢质防火门	成品钢制乙级防火门GM1123乙 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器1个、单开执手锁1把）; 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	1	1515.52	1515.52	101.91			
本页小计							36900.62	1809.6	326.41		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#　　标段：　　第 15 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
43	010802003047	钢质防火门	成品钢质乙级防火门FM1023 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器8个、单开执手锁8把）; 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	8	1391.25	11130	769.04			
44	010801004012	木质防火门	成品木饰面免漆乙级防火门FM0720乙 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器18个、单开执手锁18把）; 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	18	680.15	12242.7	1546.02			
本页小计							23372.7	2315.06			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#　　标段：　　第 16 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
45	010802001048	金属（塑钢）门	安全钢化玻璃推拉门 1、面层材料：5中透单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5 2、铝型材：断热铝合金型材125系列（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、五金件：含推拉门制作、安装需要的所有五金配件 4、嵌缝塞口材料：三元乙丙胶条、耐候密封胶、硅酮结构胶、泡沫条等 5、具体做法详见门窗大样图，型材表等 6、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	m2	278.28	857.45	238611.19	6072.07			
本页小计							238611.19	6072.07			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#　　标段：　　第 17 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
46	010802001049	金属（塑钢）门	安全钢化玻璃门联窗 1、面层材料：5中透单银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝型材：断热铝合金型材60系列（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、五金件：含推拉门制作、安装需要的所有五金配件 4、嵌缝塞口材料：三元乙丙胶条、耐候密封胶、硅酮结构胶、泡沫条等 5、具体做法详见门窗大样图，型材表等 6、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	m2	11.02	585.91	6456.73	240.46			
本页小计							6456.73	240.46			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#　　标段：　　第 18 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
47	010807001047	金属（塑钢、断桥）窗	断桥隔热铝合金平开窗 1、面层材料：5厚中透双银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材60系列（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、具体做法详见门窗大样图，型材表等 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	308.34	607.81	187412.14	7690			
本页小计							187412.14	7690			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#　　标段：　　第 19 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
48	010807001048	金属（塑钢、断桥）窗	断桥隔热铝合金推拉窗 1、面层材料：5厚中透单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材105系列（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、具体做法详见门窗大样图，型材表等 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	32.4	642.71	20823.8	648.32			
49	010807003011	金属百叶窗	成品百叶窗 1、面层材料：铝合金成品防雨百叶窗 2、含制作，安装，运输及所有五金配件 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	3.36	462.32	1553.4	55.81			
		屋面及防水工程					122128.09	23070.29	109.55		
本页小计							22377.2	704.13			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#　　标段：　　第 20 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
50	010902003040	屋面刚性层	屋面1（上人屋面）： 1、50厚C20细石混凝土,内配A4@100双向钢筋,设分仓缝@4mX4m,缝宽20mm,周边须设缝,钢筋在缝内断开,缝内嵌PVC防水油膏 2、油毡隔离层 3、现浇钢筋混凝土屋面板,结构找坡3%,抹平压光	m2	265.6	63.98	16993.09	4730.34	50.46		
51	010902003041	屋面刚性层	屋面1（不上人屋面）： 1、50厚C20细石混凝土,内配A4@100双向钢筋,设分仓缝@4mX4m,缝宽20mm,周边须设缝,钢筋在缝内断开,缝内嵌PVC防水油膏 2、油毡隔离层 3、现浇钢筋混凝土屋面板,结构找坡3%,抹平压光	m2	14.92	63.98	954.58	265.73	2.83		
本页小计							17947.67	4996.07	53.29		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#　　标段：　　第 21 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
52	010902003042	屋面刚性层	屋面5（屋面排水沟）： 1、25厚M20水泥砂浆保护层内铺钢丝网片 2、油毡隔离层 3、最薄处15厚M20水泥砂浆找坡找平层(平均厚度：18mm) 4、现浇钢筋混凝土屋面板随捣随抹平,表面聚合物水泥砂浆修补平整	m2	30.59	63.64	1946.75	779.43	25.08		
53	010902001051	屋面卷材防水	屋面1、屋面2（分仓缝）： 1、分仓缝上粘贴250宽附加卷材防水层(3mm厚SBS改性沥青防水卷材一层)	m2	200.22	39.49	7906.69	546.6			
54	010902001052	屋面卷材防水	屋面1、屋面2、屋面3、屋面4： 1、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材2道,上翻屋面完成面不小于250 2、附加层另计	m2	315.34	49.01	15454.81	1166.76			
55	010902001053	屋面卷材防水	屋面1、屋面2、屋面3、屋面4（防水附加层）： 1、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材附加层	m2	47.25	25.11	1186.45	110.09			
本页小计							26494.7	2602.88	25.08		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#　　标段：　　第 22 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
56	010904002056	楼（地）面涂膜防水	楼面2、楼面10：防水楼面（防水涂料）： 1、1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m ,周边上翻到翻边顶,防水层在门口处应水平延展,向外延展500,向两侧延展宽度为200;地漏、管井、墙角周边增做1.0厚防水涂料加强层,宽度300,上翻300高。	m2	288.09	13.54	3900.74	852.75			
57	010904002057	楼（地）面涂膜防水	楼面4、楼面6：防水楼面（防水涂料）： 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型,四周墙根、管道周边高出室内建筑完成面250mm(淋浴区墙面2000mm,盥洗池盆等用水处墙面1200mm),防水层在门口处应水平延展,向外延展500,向两侧延展宽度为200。	m2	256.86	27.37	7030.26	1012.03			
本页小计							10931	1864.78			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#　　标段：　　第 23 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
58	010903002027	墙面涂膜防水	外墙防水（防水涂料）： 1、1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m	m2	1459.08	15.19	22163.43	5340.23			
59	010903002028	墙面涂膜防水	内墙防水（防水涂料）： 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型(从地面建筑完成面至上层楼板底)	m2	1104.84	30.51	33708.67	5601.54			
60	010904002058	楼（地）面涂膜防水	顶板一：飘窗上顶板做法： 1、1.2厚聚合物水泥防水涂料Ⅰ型,四周沿墙上翻高出完成面250	m2	84.36	22.51	1898.94	275.86			
61	010904003023	楼（地）面砂浆防水(防潮)	顶板一:飘窗上顶板做法 1、10厚防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂	m2	84.36	19.8	1670.33	803.95	17.72		
62	010904003024	楼（地）面砂浆防水(防潮)	顶板二：飘窗下顶板做法： 1、10厚防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂	m2	64.08	19.8	1268.78	610.68	13.46		
63	010904002059	楼（地）面涂膜防水	顶板二:飘窗下顶板做法： 1、1.2厚聚合物水泥防水涂料Ⅰ型,四周沿墙上翻高出完成面250	m2	64.08	22.51	1442.44	209.54			
本页小计							62152.59	12841.8	31.18		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#　　标段：　　第 24 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
64	010902002030	屋面涂膜防水	顶棚4： 1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型	m2	150.84	30.51	4602.13	764.76			
		保温、隔热、防腐工程					589785.51	88002.67	57.31		
65	011001001018	保温隔热屋面	屋面1（平屋面一）： 1、170mm厚（原保温板厚136mm，根据节能设计要求，厚度乘1.25）挤塑聚苯板保温层(厚度按节能设计专篇,燃烧性能等级不低于B1级)	m2	286.19	108.87	31157.51	1513.95	2.86		
66	011001005023	保温隔热楼地面	楼面7（保温楼面）： 1、10mm厚阻燃性挤塑聚苯板(厚度详节能设计专篇)	m2	1627.42	16.77	27291.83	8169.65			
67	011001003046	保温隔热墙面	分户墙： 1、15厚无机轻集保温砂浆Ⅰ型(燃烧性能等级A级,,厚度按节能设计专篇) 2、耐碱玻纤网格布抗裂砂浆4厚	m2	175.64	53.23	9349.32	4350.6	54.45		
本页小计							72400.79	14798.96	57.31		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#　　标段：　　第 25 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
68	011001003047	保温隔热墙面	保温装饰一体板（真石漆面层）： 1、燃烧性能等级A级 2、材质、做法：真石漆外墙涂料面层、反射隔热涂料0.6<a'≤0.7;1.0<K≤1.2、40mm厚无机轻集料保温板Ⅰ型 3、5mm厚粘结砂浆粘结层	m2	1529.65	144.76	221432.13	44145.7			
69	011001003048	保温隔热墙面	保温装饰一体板（真石漆面层）： 1、燃烧性能等级A级 2、材质、做法：真石漆外墙涂料面层、反射隔热涂料0.6<a'≤0.7;1.0<K≤1.2、30mm厚无机轻集料保温板Ⅰ型 3、5mm厚粘结砂浆粘结层	m2	219.33	136.76	29995.57	6329.86			
70	011001003049	保温隔热墙面	保温装饰一体板（铝板面层）： 1、燃烧性能等级A级 2、材质、做法：2.5mm厚氟碳漆铝板面层、40mm厚无机轻集料保温板Ⅰ型、4厚穿孔背板	m2	814.03	332.37	270559.15	23492.91			
本页小计							521986.85	73968.47			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#　　标段：　　第 26 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		楼地面装饰工程					105024.35	40717.72	195.09		
71	011106004013	水泥砂浆楼梯面层	楼面3（水泥砂浆楼面）： 1、20厚DS M20.0干混地面砂浆压实抹光,(楼梯防滑条采用水泥砂浆,两侧边的空边距离各150,一个踏步共两个防滑条) 2、现浇钢筋混凝土板，表面清扫干净	m2	110.25	122.05	13456.01	8857.49	37.49		
72	011101001051	水泥砂浆楼地面	楼面4（防水楼面一）： 1、6厚聚合物水泥防水砂浆 2、最薄处30厚C25细石混凝土1%找坡随捣随抹平(平均厚度：35mm)	m2	150.84	44.79	6756.12	2686.46	13.58		
73	011101001052	水泥砂浆楼地面	楼面6（防水楼面三）： 1、6厚聚合物水泥防水砂浆 2、30厚C25细石混凝土随捣随抹平 3、钢筋混凝土楼板抹平压光,同标号砼四周翻边(宽同墙厚),高于建筑完成面250mm,一次性浇捣	m2	82.62	44.77	3698.9	1471.46	7.44		
本页小计							23911.03	13015.41	58.51		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#　　标段：　　第 27 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
74	011001005024	保温隔热楼地面	楼面7（保温楼面）： 1、40厚C20细石混凝土,内配φ4@100双向钢筋,随捣随抹,功能区分机械切缝密封膏嵌缝) 2、现浇钢筋混凝土楼板，表面清扫干净	m2	1668.96	45.46	75870.92	25217.99	133.52		
75	011101001053	水泥砂浆楼地面	楼面10（防水楼面五）： 1、30厚C25细石混凝土随捣随抹平 2、现浇钢筋混凝土楼板抹平压光,井道四周一圈设置同墙宽C25砼翻边,高出完成面200	m2	101.97	30.87	3147.81	1337.85	3.06		
76	011105001012	水泥砂浆踢脚线	踢脚2（涂料踢脚）： 1、120高浅灰色无机防霉涂料(燃烧性能A级)	m2	181.98	11.51	2094.59	1146.47			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					212101.29	109140.94	1373.49		
本页小计							81113.32	27702.31	136.58		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#　　标段：　　第 28 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
77	011201001128	墙面一般抹灰	外墙1（涂料外墙面1）： 1、15厚DP M15.0干混抹灰防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	745.27	35.54	26486.9	13944	134.15		
78	011201001129	墙面一般抹灰	外墙2（铝板外墙面）： 1、20厚DP M15.0干混抹灰防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	1119.55	38.88	43528.1	20946.78	268.69		
79	011201001130	墙面一般抹灰	外墙5（涂料外墙面5）： 1、20厚DP M15.0干混抹灰砂浆分层抹平(如砌体材料选用加气块,需满铺钢丝网) 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	320.91	43.08	13824.8	7618.4	77.02		
80	011201001131	墙面一般抹灰	外墙6（幕墙外墙面）： 1、20厚DP M15.0干混抹灰防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	232.88	45.16	10516.86	5528.57	55.89		
本页小计							94356.66	48037.75	535.75		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#　　标段：　　第 29 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
81	011201001132	墙面一般抹灰	内墙2（乳胶漆内墙面）： 1、15厚DP M15干混抹灰砂浆分遍抹平 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	112.03	23.13	2591.25	1246.89	19.05		
82	011201001133	墙面一般抹灰	内墙3（水泥砂浆墙面）： 1、10厚DP M15.0干混抹灰砂浆面层抹平,随砌随抹(砌体位置随砌随抹,压光,砼墙位置不粉刷) 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	230.92	15.97	3687.79	1798.87	39.26		
83	011201001134	墙面一般抹灰	内墙4（防水墙面1）： 1、15厚DP M15.0干混抹灰砂浆分遍压实抹平(厨房需细沙拉毛) 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	236.34	23.13	5466.54	2630.46	40.18		
84	011201001135	墙面一般抹灰	内墙5（砂浆墙面）： 1、15厚粉刷石膏砂浆打底分遍抹平 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	1549.74	37.01	57355.88	34466.22	216.96		
本页小计							69101.46	40142.44	315.45		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#　　标段：　　第 30 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
85	011207001007	墙面装饰板	其它1（隔声隔墙）： 1、12厚石膏板,外侧加白腻 2、50厚岩棉隔声墙(50系轻钢龙骨,间距 ≤400)	m2	49.08	139.27	6835.37	2363.2			
86	011201001136	墙面一般抹灰	其它1（女儿墙内侧墙面）： 1、8厚DP M15.0砂浆罩面 2、12厚DP M15.0砂浆打底扫毛 3、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	97.6	34.07	3325.23	1613.33	23.42		
87	011201001137	墙面一般抹灰	界面剂： 1、墙柱面界面剂喷涂，砖墙面界面处理 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	1312.82	5.1	6695.38	3964.72	498.87		
88	011201001138	墙面一般抹灰	玻纤网格布： 1、部位、材料品种、规格及做法：不同材料交接每边设至少200宽的耐碱玻璃纤维网格布一层 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	1397.81	6.4	8945.98	5549.31			
本页小计							25801.96	13490.56	522.29		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#　　标段：　　第 31 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
89	010607005025	砌块墙钢丝网加固	钢丝网（外墙5）： 1、部位、材料品种、规格及做法：外墙砌体材料选用加气块,需满铺钢丝网 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	1306.01	13.79	18009.88	5890.11			
90	010607005026	砌块墙钢丝网加固	钢丝网： 1、部位、材料品种、规格及做法：楼梯间和公共人流通道填充墙采用钢丝网砂浆面层加强 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	350.35	13.79	4831.33	1580.08			
		天棚工程					6830.67	4029.03			
91	011301001019	天棚抹灰	素水泥浆（独立梁侧及底部）： 1、顶棚砼位置均刷素水泥浆（带107胶）一道	m2	2668.23	2.56	6830.67	4029.03			
		油漆、涂料、裱糊工程					62110.95	36124.52			
本页小计							29671.88	11499.22			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#　　标段：　　第 32 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
92	011407002043	天棚喷刷涂料	顶棚2（涂料顶棚一）： 1、外墙乳胶漆饰面(燃烧性能A级),湿涂覆比小于0.5kg/m,且涂层干膜厚度不大于0.2mm(颜色等观感同外墙) 2、腻子两遍批平,周边下翻墙面30 3、钢筋混凝土板,表面清扫干净	m2	550.86	29.28	16129.18	9909.97			
93	011407002044	天棚喷刷涂料	顶棚3（乳胶漆顶棚）： 1、内墙乳胶漆饰面(燃烧性能A级),湿涂覆比小于0.5kg/m,且涂层干膜厚度不大于0.2mm 2、腻子两遍批平,周边下翻墙面100 3、钢筋混凝土板,表面清扫干净	m2	23.76	27.36	650.07	427.44			
本页小计							16779.25	10337.41			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#　　标段：　　第 33 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
94	011407002045	天棚喷刷涂料	顶棚5（腻子顶棚）： 1、腻子两遍批平,周边下翻墙面100 2、板底孔洞用M15聚合物砂浆修补平整 3、钢筋混凝土板,表面清扫干净	m2	1590.57	16.67	26514.8	17400.84			
95	011407001038	墙面喷刷涂料	外墙5（涂料外墙面5）： 1、仿石漆外墙涂料(颜色、花色等观感仿外墙花岗岩,立面宜分色,分色处为深色外墙涂料)	m2	72.46	80.52	5834.48	1456.45			
96	011407001039	墙面喷刷涂料	其它1（女儿墙内侧墙面）： 1、外墙真石漆	m2	48.8	80.52	3929.38	980.88			
97	011407001040	墙面喷刷涂料	内墙2（乳胶漆内墙）： 1、白色内墙乳胶漆饰面(燃烧性能A级),湿涂覆比小于0.5kg/m,且涂层干膜厚度不大于0.2mm 2、满刮批腻子两度	m2	350.35	25.84	9053.04	5948.94			
		其他装饰工程					161860.44	7592.44	38.21		
本页小计							45331.7	25787.11			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#　　标段：　　第 34 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
98	011503001101	金属扶手、栏杆、栏板	设备平台防护栏杆（1150mm高）： 1、铝合金防护栏杆：铝合金上边框、铝合金格栅框、铝合金格栅、50X50X2铝合金方管、40X40X4热浸镀锌钢管 2、做法参图集22J403-1/4-13 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	81.9	261	21375.9				
99	011503001102	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯间平台上护窗防护栏杆（900mm高）： 1、铝合金栏杆：铝合金上边框、铝合金格栅框、铝合金格栅、50X50X2铝合金方管、40X40X4热浸镀锌钢管 2、含制作、运输、安装、预埋件、油漆、弧形增加费等 3、具体做法详见图纸节点	m	7.2	226	1627.2				
本页小计							23003.1				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#　　标段：　　第 35 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
100	011503001103	金属扶手、栏杆、栏板	阳台防护栏杆（1150mm高）： 1、铝合金玻璃栏杆，铝合金栏杆扶手 2、8+1.52PVB+8双钢化夹胶玻璃 3、含制作、运输、安装、预埋件、油漆、弧形增加费等 4、具体做法详见图纸节点	m	135	480	64800				
101	011503001104	金属扶手、栏杆、栏板	室内飘窗栏杆（950mm高）： 1、不锈钢飘窗栏杆：扁钢立柱60*10mm，圆钢立柱直径20mm，扁钢扶手60*10mm 2、做法参图集22J403-1/4-21-HC2 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	112.48	190	21371.2				
本页小计							86171.2				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#　　标段：　　第 36 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
102	011503001105	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯栏杆扶手(900mm高)： 1、不锈钢栏杆：钢管扶手60*3mm、立柱28mm 2、做法参图集15J403-1/B14-A2型 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	58.72	180	10569.6				
103	010514001023	垃圾道、通风道、烟道	排气道、烟道： 1、装配式混凝土构件 烟道 断面周长1.5m以内 2、图集2013浙J44第6页，厨房选用DPC18(18层以下)/DPC12(12层以下) 3、烟道层封堵措施费用包含在此清单内，不另计封堵费用 4、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	54	192.94	10418.76	2724.84	15.12		
本页小计							20988.36	2724.84	15.12		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#　　标段：　　第 37 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
104	010514001024	垃圾道、通风道、烟道	排气道、烟道： 1、装配式混凝土构件 烟道 断面周长1.5m以内 2、图集2013浙J44第6页，卫生间选用DPC18(18层以下)/DPC12(12层以下) 3、烟道层封堵措施费用包含在此清单内，不另计封堵费用 4、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	104.4	163.54	17073.58	4566.46	22.97		
105	Z010514003012	排烟帽、排气帽	成品平屋面风帽： 1、做法参图集2013浙J44，P25页-Ⅰ型 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	2	204.56	409.12	147.24	0.12		
106	01B072	止回阀	止回阀： 1、成品止回阀安装 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	18	65.96	1187.28	153.9			
本页小计							18669.98	4867.6	23.09		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#　　标段：　　第 38 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
107	01B073	信报箱	信报箱： 1、信报箱(340x140x240),每户一个,安装高度距地0.4米,不大于1.7米 2、做法：面板不低于1.0厚的不锈钢，内隔板及背板不低于0.8厚的不锈钢，箱体标注户号，每户配锁及钥匙一套 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	18	100	1800				
108	01B074	空调打孔	空调打孔（DN100PVC套管含装饰圈）： 1、包含打孔及空调穿墙套管费用 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 图集01SJ913第71页,节点5 图集06J505-1第K9页节点C	个	126	28.3	3565.8				
109	01B075	责任标牌	建筑责任标牌： 1、花岗岩建筑责任标牌 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	块	1	800	800				
本页小计							6165.8				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#　　标段：　　第 39 页　共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
110	01B076	沉降观测点	沉降观测点： 1、沉降观测点 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	4	28.3	113.2				
111	01B077	不锈钢挡水板	飘窗空腔内5厚不锈钢挡水板： 1、5mm厚不锈钢挡水板 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	112.48	60	6748.8				
本页小计							6862				
合　计							3160177.17	501541.57	10753.29		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#　　标段：　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架工程					228728.17	131407.44	5313.66		
1	011701001016	综合脚手架	1、建筑结构形式：现浇钢筋混凝土框架结构 2、部位：檐高30m以内 层高6m以内 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、安全网及卸料平台 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	2767.78	35.15	97287.47	44865.71	3847.21		
2	Z011702035018	一般支撑架	1、结构层高：地上结构层高(m以内) 3.5 2、支撑类型：结合方案自行考虑，满足质量安全要求	m3	8303.34	15	124550.1	82369.13	1162.47		
3	Z011701009012	电梯井脚手架	1、电梯井高度：27.7米	座	2	3445.3	6890.6	4172.6	303.98		
		混凝土模板及支架（撑）					388629.39	210210.91	787.46		
4	011702002013	矩形柱	1、构件类型：矩形柱 2、模板类型：高精度复合木模	m2	267.66	71.23	19065.42	10082.75	18.74		
5	011702003013	构造柱	1、构件类型：构造柱 2、模板类型：复合木模	m2	220.45	51.95	11452.38	5070.35	194		
本页小计							259245.97	146560.54	5526.4		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#　　标段：　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	011702006013	矩形梁	1、构件类型：矩形梁 2、模板类型：高精度复合木模	m2	1179.16	65.25	76940.19	41836.6	82.54		
7	011702008024	圈梁	1、构件类型：圈梁 2、模板类型：复合木模	m2	6.02	56.67	341.15	201.85	3.97		
8	011702008025	翻边	1、构件类型：翻边 2、模板类型：复合木模	m2	173.36	56.67	9824.31	5812.76	114.42		
9	011702009013	过梁	1、构件类型：过梁 2、模板类型：复合木模	m2	82.4	56.67	4669.61	2762.87	54.38		
10	011702011015	直形墙	1、构件类型：直形墙 2、模板类型：高精度复合木模	m2	1689.4	54.39	91886.47	47252.52	118.26		
11	011702013013	短肢剪力墙、电梯井壁	1、构件类型：电梯井壁 2、模板类型：高精度复合木模	m2	916.56	74.85	68604.52	40328.64	64.16		
12	011702016035	平板	1、构件类型：现浇板 2、模板类型：高精度复合木模	m2	413.92	41.46	17161.12	8630.23	24.84		
13	011702016036	平板	1、构件类型：挡水翻边 2、模板类型：高精度复合木模	m2	548.28	41.46	22731.69	11431.64	32.9		
本页小计							292159.06	158257.11	495.47		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#　　标段：　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	011702016037	平板	1、构件类型：叠合楼板 2、模板类型：高精度复合木模	m2	788.02	41.46	32671.31	16430.22	47.28		
15	011702021013	栏板	1、构件类型：栏板、翻檐直形 2、模板类型：高精度复合木模	m2	237.97	65.35	15551.34	8821.55	16.66		
16	011702023012	雨篷、悬挑板、阳台板	1、构件类型：雨篷 2、模板类型：高精度复合木模	m2水平投影面积	70.86	143.74	10185.42	6708.32	9.92		
17	011702024013	楼梯	1、构件类型：楼梯 2、模板类型：高精度复合木模	m2	38.5	195.96	7544.46	4840.61	5.39		
		垂直运输					124605.46		98754.39		
18	011703001014	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋式混凝土框架结构 2、部位：建筑物檐高30m以内 3、装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	2767.78	45.02	124605.46		98754.39		
		超高施工增加					23415.42	13783.54	2629.39		
本页小计							190557.99	36800.7	98833.64		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：12#楼-12#　　标段：　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	011704001023	超高施工增加	1、超高人工、机械降效增加费 2、建筑物檐口高度、层数:建筑物檐高30m以内	m2	2767.78	6.32	17492.37	13783.54	221.42		
20	011704001024	超高施工增加	1、超高加压水泵台班及其他费用 2、建筑物檐口高度、层数:建筑物檐高70m以内 3、实际层高：3.5m以内	m2	2767.78	2.14	5923.05		2407.97		
本页小计							23415.42	13783.54	2629.39		
合　计							765378.44	355401.89	107484.9		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：12#楼-12#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		86263.99	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	9.69	86263.99	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：12#楼-12#　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	15045.01	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	15045.01	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		15045.01	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：12#楼-12#　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	15045.01	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			15045.01	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：12#楼-12#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：12#楼-12#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：12#楼-12#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：12#楼-12#　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	3160177.17	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	465722.62	
2	措施项目费		851642.43	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	765378.44	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	424514.67	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	86263.99	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		86263.99	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		15045.01	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	15045.01	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	15045.01	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	252471.3	
5	增值税	计算基数×费率	385140.23	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	4,664,476.14	

【表10.2.2-13】

单项工程招标控制价费用表

工程名称：13#楼　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	3091926.63	
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	516020.8	
2	措施项目费		532937.87	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	459819.66	
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	247546.03	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	73118.21	
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		72817.46	
3	其他项目费		12935.12	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	12935.12	
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	12935.12	
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.3	计日工	3.3.1+3.3.2+3.3.3		
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		
3.4.1	专业发包工程管理费			
3.4.2	甲供材料设备管理费			
4	规费	Σ计算基数×费率	218298.07	
5	增值税	Σ计算基数×费率	347048.8	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	4203146.49	

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：13#楼-13#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	148973.12	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	40330.67	
2	措施项目费		5251.3	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	1766.08	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	384.55	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	3485.22	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		3326.43	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		704.37	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	704.37	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	704.37	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	12471.07	
5	增值税	计算基数×费率	15065.99	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	182,465.85	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#强电　　标段：　　第 1 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		强电工程					148973.12	42414.86	1927.02		
1	030404017207	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：AL1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	4	1093.46	4373.84	671.56			
2	030404017208	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：AL2 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	4	1043.46	4173.84	671.56			
3	030404017209	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：AL3 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	2	993.46	1986.92	335.78			
4	030404017210	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：AL4 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	2	1093.46	2186.92	335.78			
本页小计							12721.52	2014.68			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#强电　　标段：　　第 2 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	030404017211	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：AL4-1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	2	693.46	1386.92	335.78			
6	030404017212	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+13#-AP-g1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	3486.51	3486.51	178.8			
7	030404017213	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：13#/14# +B-AL-zd1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	2233.51	2233.51	178.8			
本页小计							7106.94	693.38			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#强电　　标段：　　第 3 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	030404017214	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+C13-APE-jy1/+C14-APE-jy1/+C15-APE-jy1/+C16-APE-jy1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	1	4181.88	4181.88	139.91			
9	030411003041	桥架	1、名称：金属桥架 2、型号：槽式 3、规格：200*100mm 4、材质：热镀锌板+防火喷塑 5、类型：封闭式 6、接地：含接地跨接	m	27.6	92.92	2564.59	537.1	28.98		
10	030411003042	桥架	1、名称：金属桥架 2、型号：槽式 3、规格：300*150mm 4、材质：热镀锌板+防火喷塑 5、类型：封闭式 6、接地：含接地跨接	m	3.53	140.3	495.26	110.14	6.04		
11	030413001023	铁构件	1、名称：桥架支撑架 2、材质：型钢（镀锌）	kg	34.24	11	376.64	124.63	13.01		
本页小计							7618.37	911.78	48.03		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#强电　　标段：　　第 4 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	030408008035	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：有机防火堵料、防火隔板 3、部位：盘柜下	处	6	91.79	550.74	367.44			
13	030411001133	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN40 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	49.13	20.54	1009.13	343.42	4.42		
14	030411001134	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN50 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	33.91	24.31	824.35	253.31	3.05		
15	030411001135	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	2633.92	7.39	19464.67	11378.53			
16	030411001136	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	115.28	9.01	1038.67	531.44			
本页小计							22887.56	12874.14	7.47		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#强电　　标段：　　第 5 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
17	030411001137	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：SC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	160.86	14.98	2409.68	899.21	38.61		
18	030411001138	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：SC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	6.9	19.95	137.66	46.78	2.35		
19	030411001139	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：SC 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	7.59	24.43	185.42	54.27	2.58		
20	030408001102	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：FS-WDZB2N-YJY 3、规格：4*2.5 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	9.27	20.21	187.35	17.43	0.46		
本页小计							2920.11	1017.69	44		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#强电　　标段：　　第 6 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
21	030408001103	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB2N-YJY 3、规格：4*2.5 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	5.42	18.34	99.4	10.19	0.27		
22	030408001104	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB2N-YJY 3、规格：5*2.5 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	15.02	21.5	322.93	28.24	0.75		
23	030408001105	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV 3、规格：5*16 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	31.33	57.62	1805.23	73.63	1.88		
本页小计							2227.56	112.06	2.9		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#强电　　标段：　　第 7 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
24	030408002012	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZB2N-KYJY 3、规格：2*1.5 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	5.84	5.77	33.7	10.86			
25	030408002013	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：FS-WDZB2N-KYJY 3、规格：4*1.5 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	4.57	7.01	32.04	8.5			
26	030408006029	电力电缆头	1、名称：干包式电力电缆头 2、规格：10mm2以下三芯及以上 3、安装部位：户内 4、电压等级（kV）：0.6/1KV	个	8	27.79	222.32	76.56			
本页小计							288.06	95.92			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#强电　　标段：　　第 8 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
27	030408006030	电力电缆头	1、名称：干包式电力电缆头 2、规格：25mm2以下三芯及以上 3、安装部位：户内 4、电压等级（kV）：0.6/1KV	个	2	37.05	74.1	25.5			
28	030408007009	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、规格：终端头(芯以下)6 3、安装部位：户内 4、电压等级（kV）：0.6/1KV	个	4	31.02	124.08	49.48			
29	030411004260	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	4953.04	2.82	13967.57	3318.54			
30	030411004261	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	1865.86	3	5597.58	1250.13			
本页小计							19763.33	4643.65			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#强电　　标段：　　第 9 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
31	030411004262	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：4mm2 5、材质：铜芯	m	532.07	3.78	2011.22	329.88			
32	030411004263	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：4mm2 5、材质：铜芯	m	180.96	4.09	740.13	112.2			
33	030411004264	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：6mm2 5、材质：铜芯	m	104.42	5.11	533.59	64.74			
34	030411004265	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：6mm2 5、材质：铜芯	m	52.21	5.54	289.24	32.37			
35	030411004266	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：10mm2 5、材质：铜芯	m	166.55	7.81	1300.76	106.59			
本页小计							4874.94	645.78			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#强电　　标段：　　第 10 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
36	030411004267	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：10mm2 5、材质：铜芯	m	41.64	8.53	355.19	26.65			
37	030411004268	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：16mm2 5、材质：铜芯	m	124.76	11.93	1488.39	92.32			
38	030411004269	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：16mm2 5、材质：铜芯	m	47.48	13.07	620.56	35.14			
39	030411004270	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：25mm2 5、材质：铜芯	m	32.58	18.17	591.98	29.97			
40	030411004271	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB1-BYJ 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	611.14	3	1833.42	409.46			
本页小计							4889.54	593.54			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#强电　　标段：　　第 11 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
41	030411004272	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB1-BYJR 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	224.83	3.19	717.21	150.64			
42	030411004273	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2N-BYJ 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	26.4	3.35	88.44	17.69			
43	030411004274	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2N-BYJR 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	8.21	3.45	28.32	5.5			
44	030411004275	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2N-RYJS 4、规格：2*2.5mm2 5、材质：铜芯	m	146.54	6.09	892.43	86.46			
45	030411004276	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：BV 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	53.48	2.8	149.74	41.18			
本页小计							1876.14	301.47			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#强电　　标段：　　第 12 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
46	030411004277	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：BVR 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	26.74	2.96	79.15	20.59			
47	030411004278	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：BV 4、规格：6mm2 5、材质：铜芯	m	11.82	5.36	63.36	11.11			
48	030411004279	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：BVR 4、规格：6mm2 5、材质：铜芯	m	2.95	5.78	17.05	2.77			
49	030411004280	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：BV 4、规格：10mm2 5、材质：铜芯	m	336.27	8.48	2851.57	386.71			
50	030411004281	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：BVR 4、规格：10mm2 5、材质：铜芯	m	84.07	9.2	773.44	96.68			
本页小计							3784.57	517.86			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#强电　　标段：　　第 13 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
51	030411004282	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：BV 4、规格：16mm2 5、材质：铜芯	m	232.04	12.46	2891.22	266.85			
52	030411004283	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：BVR 4、规格：16mm2 5、材质：铜芯	m	87.31	13.6	1187.42	100.41			
53	030411004284	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：BV 4、规格：25mm2 5、材质：铜芯	m	58.6	18.85	1104.61	84.38			
54	030411004285	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZB1-BYJ 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	56.74	2.95	167.38	43.69			
55	030411004286	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZB1-BYJR 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	28.37	3.13	88.8	21.84			
本页小计							5439.43	517.17			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#强电　　标段：　　第 14 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
56	030404031021	小电器	1、压铜接线端子 导线截面（mm2）≤16	个	102	6.04	616.08	223.38			
57	030404031022	小电器	1、压铜接线端子 导线截面（mm2）≤35	个	8	8.57	68.56	23.28			
58	030412005025	荧光灯	1、名称：壁挂单管荧光灯 2、型号：LED-T8 3、规格：1*18W 4、类型：吸顶式	套	3	51.88	155.64	49.8			
59	030412001096	普通灯具	1、名称：红外感应吸顶灯 2、型号：LED 3、规格：1*10W 4、类型：吸顶式	套	30	82.92	2487.6	536.4			
60	030412001097	普通灯具	1、名称：平座灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：吸顶式	套	136	17.18	2336.48	1058.08			
61	030412002013	工厂灯	1、名称：防水防尘灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：吸顶式	套	52	117.11	6089.72	1176.76			
本页小计							11754.08	3067.7			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#强电　　标段：　　第 15 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
62	030412001098	普通灯具	1、名称：壁灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：底边距地2.6m明装	套	39	104.37	4070.43	653.64			
63	030412001099	普通灯具	1、名称：红外感应壁灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：底边距地2.6m明装	套	7	108.91	762.37	117.32			
64	030412001100	普通灯具	1、名称：应急照明灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/3W 4、类型：吸顶式	套	1	121.5	121.5	17.88			
65	030412001101	普通灯具	1、名称：应急照明灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/8W 4、类型：吸顶式	套	17	161.9	2752.3	303.96			
66	030412001102	普通灯具	1、名称：壁挂应急照明灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、类型：底边距地2.6m明装	套	16	119.02	1904.32	268.16			
本页小计							9610.92	1360.96			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#强电　　标段：　　第 16 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
67	030412004053	装饰灯	1、名称：疏散指示标志灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、安装形式：疏散门上方200mm明装	套	12	121.72	1460.64	222.96			
68	030412004054	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、安装形式：底高2.4m明装	套	2	121.72	243.44	37.16			
69	030412004055	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、安装形式：底高0.5m明装	套	2	121.72	243.44	37.16			
70	030108006009	其他风机	1、名称：卫生间通风器 2、规格：300*300,600CHM/40Pa/25W/~220V	台	6	373.88	2243.28	187.74			
71	030404034081	照明开关	1、名称：单联双控暗开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	32	17.26	552.32	233.6			
本页小计							4743.12	718.62			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#强电　　标段：　　第 17 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
72	030404034082	照明开关	1、名称：单极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	93	16.53	1537.29	678.9			
73	030404034083	照明开关	1、名称：单极防溅开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	7	21.42	149.94	51.1			
74	030404034084	照明开关	1、名称：双极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	46	18.97	872.62	335.8			
75	030404034085	照明开关	1、名称：双极防溅开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	2	26.15	52.3	14.6			
76	030404034086	照明开关	1、名称：三极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	7	22.04	154.28	51.1			
本页小计							2766.43	1131.5			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#强电　　标段：　　第 18 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
77	030404035132	插座	1、名称：单相二，三孔插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	130	20.39	2650.7	1119.3			
78	030404035133	插座	1、名称：冰箱插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	12	20.39	244.68	103.32			
79	030404035134	插座	1、名称：厨房插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,带开关 4、安装方式：暗装	个	24	20.39	489.36	206.64			
80	030404035135	插座	1、名称：剃须插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,IP54 4、安装方式：暗装	个	26	20.39	530.14	223.86			
81	030404035136	插座	1、名称：洗衣机插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,IP54,带开关 4、安装方式：暗装	个	12	20.39	244.68	103.32			
本页小计							4159.56	1756.44			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#强电　　标段：　　第 19 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
82	030404035137	插座	1、名称：油烟机插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	12	20.39	244.68	103.32			
83	030404035138	插座	1、名称：电气竖井单相二，三孔插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	5	20.39	101.95	43.05			
84	030404035139	插座	1、名称：水井单相二，三孔防溅插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,防护等级IP55 4、安装方式：暗装	个	5	20.39	101.95	43.05			
85	030404035140	插座	1、名称：信报箱插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	2	20.39	40.78	17.22			
86	030404035141	插座	1、名称：LED信息屏插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	1	68.01	68.01	8.61			
本页小计							557.37	215.25			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#强电　　标段：　　第 20 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
87	030411006059	接线盒	1、名称：开关盒、插座盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	1	8.4	8.4	3.23			
88	030411006060	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	50	8.68	434	153.5			
89	030411006061	接线盒	1、名称：开关盒、插座盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	453	5.96	2699.88	1463.19			
90	030411006062	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	273	6.24	1703.52	838.11			
91	030409008019	等电位端子箱、 测试板	1、名称：MEB总等电位箱 2、含箱内接线	台	1	133.87	133.87	56.16	1.29		
92	030409008020	等电位端子箱、 测试板	1、名称：LEB局部等电位箱 2、含箱内接线	台	38	101.35	3851.3	2134.08	49.02		
93	030409005025	避雷网	1、名称：避雷带 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ12 4、安装形式：暗敷	m	7.38	16.55	122.14	52.77	5.02		
本页小计							8953.11	4701.04	55.33		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#强电　　标段：　　第 21 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
94	030409005026	避雷网	1、名称：避雷带 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ12 4、安装形式：沿折板支架敷设	m	135.69	17.84	2420.71	865.7	221.17		
95	030409003014	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、安装形式：利用建筑结构钢筋引下 3、断接卡子、箱材质、规格：断接卡子制作安装 4套	m	211.23	13.16	2779.79	1180.78	847.03		
96	030409004045	均压环	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋	m	139	5.37	746.43	360.01	151.51		
97	030409004046	均压环	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋　卫生间接地中的底板钢筋网焊接无论跨接或点焊	m	203	6.44	1307.32	631.33	265.93		
98	030409004047	均压环	避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接	处	20	31.97	639.4	324.8	122.4		
99	030409002060	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ12 4、安装部位：户内 5、安装形式：沿砖混结构暗敷	m	12.5	16.55	206.88	89.38	8.5		
本页小计							8100.53	3452	1616.54		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#强电　　标段：　　第 22 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
100	030409002061	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：25*4 4、安装部位：户内 5、安装形式：沿砖混结构暗敷	m	4.5	15.52	69.84	32.18	3.06		
101	030409002062	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：25*4 4、安装部位：户内 5、安装形式：井道明敷	m	18.6	21.16	393.58	202.37	13.95		
102	030409002063	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：40*4 4、安装部位：户内 5、安装形式：井道明敷	m	26.1	21.82	569.5	283.97	19.58		
103	030409002064	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装部位：户内 5、安装形式：埋地敷设	m	3	37.19	111.57	71.07	3.06		
104	030414011014	接地装置	母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网	系统	1	256.45	256.45	152.87	41.76		
105	030414002014	送配电装置系统	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	2	231.58	463.16	303.96	47.5		
本页小计							1864.1	1046.42	128.91		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#强电　　标段：　　第 23 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
106	030414004010	自动投入装置	低压双电源自动切换装置调试	系统	1	65.83	65.83	25.81	23.84		
本页小计							65.83	25.81	23.84		
合　计							148973.12	42414.86	1927.02		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		0313 措施项目					1766.08	424.43			
1	031301017054	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第四册	项	1	1766.08	1766.08	424.43			
本页小计							1766.08	424.43			
合　计							1766.08	424.43			

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：13#楼-13#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		3326.43	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	3326.43	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	105.86	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	52.93	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	100		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：13#楼-13#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	704.37	明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	704.37	明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
5	三通一平费		明细详见表10.2.2-21
合　　计		704.37	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：13#楼-13#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	704.37	
2	优质工程增加费	元		
3	其他暂列金额			
3.1				
3.2				
3.3				
合　　计			704.37	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：13#楼-13#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：13#楼-13#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：13#楼-13#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：13#楼-13#消电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程量×综合单价）	15253.76	见表 10.2.2-16
1.1	其中 人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	6782.68	
2	措施项目费	（2.1+2.2）	891.38	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施项目工程量×综合单价）	305.09	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中 人工费+机械费	Σ技术措施项目（人工费+机械费）	66.53	
2.2	施工组织措施项目	Σ计算基数×费率	586.29	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中 安全文明施工基本费	Σ计算基数×费率	559.58	见表 10.2.2-20
3	其他项目费	3.1+3.2+3.3+3.4+3.5	118.49	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	118.49	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	118.49	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	2097.91	
5	增值税	计算基数×税率	1652.54	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	20,014.08	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#消电　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		消电					15253.76	7168.22	292.49		
1	030904008065	模块（模块箱）	消防端子箱 详见图纸 详见图纸	台	2	233.84	467.68	97.74	6.8		
2	030904008066	模块（模块箱）	模块箱 详见图纸	台	1	233.84	233.84	48.87	3.4		
3	030411001140	配管	1、名称:焊接钢管 2、材质:SC管 3、规格:DN25 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	21.81	19.95	435.11	147.87	7.42		
4	030411001141	配管	1、名称:焊接钢管 2、材质:SC管 3、规格:DN20 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	154.2	14.98	2309.92	861.98	37.01		
5	030411004287	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内配线 3、型号：WDZB2N-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	132.2	6.09	805.1	78			
6	030411004288	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2N-BYJ 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	165.04	3.35	552.88	110.58			
本页小计							4804.53	1345.04	54.63		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#消电　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	030904001016	点型探测器	1、名称：点型光感烟探测器 2、线制：总线制 含探测器底座安装 详见图纸	个	19	80.71	1533.49	455.81	3.42		
8	030904005012	声光报警器	编码火警声光警报器	个	1	111.06	111.06	42.47	0.07		
9	030904003012	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、线制：总线制 详见图纸	个	1	63.64	63.64	14.16	0.07		
10	030904006020	消防报警电话插孔（电话）	编码手动报警按钮(带消防电话插孔)	个	2	48.74	97.48	9.24	0.14		
11	030904007023	消防广播（扬声器）	消防应急广播吸顶扬声器	个	6	89.34	536.04	108.18	0.42		
12	030904007024	消防广播（扬声器）	消防应急广播壁挂扬声器	个	1	83.79	83.79	13.56	0.07		
13	030904006021	消防报警电话插孔（电话）	总线制消防电话分机	个	1	69.21	69.21	8.2	0.07		
14	030904009010	区域报警控制箱	火灾显示盘	台	1	717.98	717.98	145.42	21.3		
15	030904008067	模块（模块箱）	短路隔离器 详见图纸	个	2	128.52	257.04	127.24	5.68		
本页小计							3469.73	924.28	31.24		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#消电　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
16	030411006063	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	34	8.68	295.12	104.38			
17	030905001025	自动报警系统调试	火灾事故广播喇叭及音箱、电话插孔调试	系统	1	152.5	152.5	89.1	11.8		
18	030905001026	自动报警系统调试	自动报警系统调试 256点以内	系统	1	6531.88	6531.88	4705.42	194.82		
本页小计							6979.5	4898.9	206.62		
合　计							15253.76	7168.22	292.49		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		0313 措施项目					305.09	73.22			
1	031301017055	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第九册	项	1	305.09	305.09	73.22			
本页小计							305.09	73.22			
合　计							305.09	73.22			

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：13#楼-13#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		559.58	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	559.58	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	17.81	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	8.9	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	100		
合　　计				586.29	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：13#楼-13#消电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	118.49	明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	118.49	明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
5	三通一平费		明细详见表10.2.2-21
合　　计		118.49	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：13#楼-13#消电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	118.49	
2	优质工程增加费	元		
3	其他暂列金额			
3.1				
3.2				
3.3				
合　　计			118.49	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：13#楼-13#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：13#楼-13#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：13#楼-13#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　　计				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		消防水					2820.51	385.22			
1	030901013013	灭火器	灭火器箱(含MF/ABC4*2灭火器)	组	11	256.41	2820.51	385.22			
本页小计							2820.51	385.22			
合　计							2820.51	385.22			

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：13#楼-13#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		38.11	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	38.11	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	1.21	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	0.61	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：13#楼-13#消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	8.07	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	8.07	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
合　　计		8.07	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：13#楼-13#消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	8.07	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			8.07	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：13#楼-13#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：13#楼-13#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：13#楼-13#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：13#楼-13#消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	2820.51	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	349.03	
2	措施项目费		580.62	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	540.69	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	117.44	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	39.93	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		38.11	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		8.07	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	8.07	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	8.07	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	142.88	
5	增值税	计算基数×费率	319.69	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	3,871.77	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					540.69	130.23			
1	031301017056	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第七册	项	1	540.69	540.69	130.23			
本页小计							540.69	130.23			
合　计							540.69	130.23			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#给排水　　标段：　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		给排水					104570.99	29996.76	1590.08		
1	031001006147	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:PPR（食品级）DN25 S5 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	50.39	20.23	1019.39	449.48	5.54		
2	031001006148	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:PPR（食品级）DN20 S5 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	444.36	16.42	7296.39	3581.54	48.88		
3	031001006149	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质:污废水、通气管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN100 4.连接形式:粘接	m	429.54	44.73	19213.32	5773.02			
本页小计							27529.1	9804.04	54.42		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#给排水　　标段：　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	031001006150	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质:污废水、通气管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN75 4.连接形式:粘接	m	121.56	28.87	3509.44	1348.1			
5	031001006151	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质:污废水、通气管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN50 4.连接形式:粘接	m	62.23	20.04	1247.09	565.67			
6	031001006152	塑料管	1.安装部位：室内（设置于管道井、封闭式管廊内） 2.介质:排水管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN75 4.连接形式:粘接	m	25.44	31.73	807.21	338.35			
7	031001006153	塑料管	1.安装部位：室内（设置于管道井、封闭式管廊内） 2.介质:排水管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN50 4.连接形式:粘接	m	4.63	22.39	103.67	50.51			
本页小计							5667.41	2302.63			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#给排水　　标段：　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	031001006154	塑料管	1.安装部位： 室内 2.介质:空调冷凝排水 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN50 4.连接形式:粘接	m	30.18	20.04	604.81	274.34			
9	031001006155	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水管 3.材质、规格:PVC-U雨水管 DN100 4.连接形式:粘接	m	262.25	40.35	10581.79	3574.47			
10	03B093	87型雨水斗 DN100	87型雨水斗 DN100	个	4	14.12	56.48				
11	031001006156	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水管 3.材质、规格:PVC-U雨水管 DN75 4.连接形式:粘接	m	6.67	27.86	185.83	81.51			
12	03B094	87型雨水斗 DN75	87型雨水斗 DN75	个	4	10.1	40.4				
13	031001006157	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水管 3.材质、规格:PVC-U雨水管 DN50 4.连接形式:粘接	m	4.95	20.04	99.2	45			
本页小计							11568.51	3975.32			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#给排水　　标段：　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	031003001067	螺纹阀门	1.类型:铜质截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	10	39.71	397.1	74.5	1.7		
15	031003001068	螺纹阀门	1.类型:铜质止回阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	10	42.21	422.1	74.5	1.7		
16	031003001069	螺纹阀门	1.类型:铜质止回阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	10	55.94	559.4	87.9	3.3		
17	031004014043	给、排水附（配）件	1.材质:直通式地漏（不锈钢面板）带止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:地面	个	48	36.54	1753.92	502.56			
18	031004014044	给、排水附（配）件	1.材质:直通式地漏（塑料）带止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:地面	个	18	20.06	361.08	188.46			
19	031004014045	给、排水附（配）件	1.材质:洗衣机地漏 带止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:地面	个	10	18.19	181.9	104.7			
20	031002003190	阻火圈	1.类型:塑料排水管阻火圈 2.规格:DN100	个	46	28.82	1325.72	431.94			
本页小计							5001.22	1464.56	6.7		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#给排水　　标段：　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
21	031002003191	套管	刚性防水套管制作安装 DN100	个	40	271.95	10878	4893.2	1374.4		
22	031002003192	套管	刚性防水套管制作安装 DN80	个	2	224.55	449.1	210.08	45.8		
23	031002003193	套管	刚性防水套管制作安装 DN50	个	4	191.28	765.12	371.88	74.52		
24	031002003194	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN50	个	20	25.51	510.2	193.8	21.4		
25	031002003195	套管	一般穿墙塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)50	个	212	18.23	3864.76	1831.68			
26	031002003196	套管	一般穿墙塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)75	个	20	35.53	710.6	277.2			
27	031002003197	套管	一般穿楼板塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)100	个	6	35.96	215.76	83.16			
28	031002003198	套管	一般穿楼板塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)150	个	91	52.44	4772.04	1668.03			
29	03B095	止水节	止水节DN50	个	20	6.6	132				
30	03B096	止水节	止水节DN100	个	20	9.8	196				
本页小计							22493.58	9529.03	1516.12		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#给排水　　标段：　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
31	030408008036	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：有机防火堵料、防火隔板 3、部位：盘柜下	处	12	91.79	1101.48	734.88			
32	031002003199	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN100	个	12	64.02	768.24	325.44	12.84		
33	03B097	楼面机械开孔（孔径65）	楼面机械开孔（孔径65）	个	12	55	660				
34	031006012013	热水器、开水炉	空气源热泵:制热量3700W，功率0.87KW,水箱150L	台	12	2274.28	27291.36	1323.12			
35	031208002013	管道绝热	橡塑（B1）保温厚度10mm	m3	1	2286.41	2286.41	437.91			
36	030201012012	套管	装饰圈	套	67	3.04	203.68	99.83			
本页小计							32311.17	2921.18	12.84		
合　计							104570.99	29996.76	1590.08		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：13#楼-13#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		2376.22	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	2376.22	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	75.62	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	37.81	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：13#楼-13#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	503.17	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	503.17	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
合　　计		503.17	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：13#楼-13#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	503.17	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			503.17	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：13#楼-13#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：13#楼-13#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：13#楼-13#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：13#楼-13#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	104570.99	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	28744.53	
2	措施项目费		4049.83	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	1560.18	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	340.22	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	2489.65	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		2376.22	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		503.17	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	503.17	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	503.17	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	8908.66	
5	增值税	计算基数×费率	10622.94	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	128,655.59	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					1560.18	374.44			
1	031301017057	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	1560.18	1560.18	374.44			
本页小计							1560.18	374.44			
合　计							1560.18	374.44			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					27990			27990	
1	03B098	智能化预埋费用	13#智能化预埋费用	项	1	27990	27990			27990	
本页小计							27990			27990	
合　计							27990			27990	

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：13#楼-13#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费			
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17		
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计					

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：13#楼-13#智能化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计			

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：13#楼-13#智能化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元		暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计				

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：13#楼-13#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	综合暂定价	13#智能化预埋费用	项	1		27990	27990					

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：13#楼-13#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：13#楼-13#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：13#楼-13#智能化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	27990	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）		
2	措施项目费			
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）		见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算		见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费			见表 10.2.2-20
3	其他项目费			
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率		
5	增值税	计算基数×费率	2519.1	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	30,509.10	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
本页小计											
合　计											

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#　　标段：　　第 1 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		土石方工程									
		砌筑工程					177546.65	26464.64	238.87		
1	010401004021	多孔砖墙	卫生间隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：MU10烧结页岩多孔砖 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：200mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M7.5 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	22.46	515.53	11578.8	2683.97	44.02		
2	010401004022	多孔砖墙	卫生间隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：MU10烧结页岩多孔砖 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：100mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M7.5 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	20.4	642.52	13107.41	3486.36	33.66		
本页小计							24686.21	6170.33	77.68		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#　　标段：　　第 2 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	010402001045	砌块墙	内隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B06 A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：200mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M5.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	45.73	426.87	19520.77	4224.54	33.84		
本页小计							19520.77	4224.54	33.84		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#　　标段：　　第 3 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	010402001046	砌块墙	内隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B06 A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：150mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M5.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	8.25	453.67	3742.78	934.23	6.11		
本页小计							3742.78	934.23	6.11		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#　　标段：　　第 4 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	010402001047	砌块墙	外隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B07 A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：200mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M10.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	163.84	437.72	71716.04	15135.54	121.24		
6	Z010518009025	PC普通内墙板	ALC预制条板： 1、砖品种、规格、强度等级：ALC蒸压砂加气砼条板 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：厚200mm 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	52.83	752.21	39739.25				
本页小计							111455.29	15135.54	121.24		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#　　标段：　　第 5 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	Z010518009026	PC普通内墙板	ALC预制条板： 1、砖品种、规格、强度等级：ALC蒸压砂加气砼条板 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：厚100mm 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	20	907.08	18141.6				
		混凝土及钢筋混凝土工程					846277.08	111655.15	6232.51		
8	010502001033	矩形柱	矩形柱： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	78.8	603.89	47586.53	7619.96	30.73		
9	010502002014	构造柱	构造柱： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	8.8	659.04	5799.55	1443.99	5.28		
本页小计							71527.68	9063.95	36.01		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#　　标段：　　第 6 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
10	010503002015	矩形梁	矩形梁： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	123.64	533.03	65903.83	5001.24	48.22		
11	010503004028	圈梁	圈梁： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	2.19	598.37	1310.43	241.12	1.31		
12	010503005014	过梁	过梁： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	5.5	598.37	3291.04	605.55	3.3		
13	010504001036	直形墙	直形墙： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	17.72	547.83	9707.55	982.93	6.91		
本页小计							80212.85	6830.84	59.74		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#　　标段：　　第 7 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	010505001027	有梁板	混凝土现浇板： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	6.29	545.67	3432.26	293.74	4.78		
15	010505001028	有梁板	挡水翻边： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	14.69	545.67	8015.89	686.02	11.16		
16	010507007003	其他构件	窗台板： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	2.28	729.52	1663.31	399	1.37		
17	010505006014	栏板	栏板： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	35.91	661.75	23763.44	5209.82	21.55		
本页小计							36874.9	6588.58	38.86		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#　　标段：　　第 8 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
18	010506001014	直形楼梯	楼梯直形： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、底板厚度：18cm以内 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	21.7	139.26	3021.94	373.46	3.04		
19	Z010518006013	PC叠合楼板	PC叠合楼板： 1、60mm预制混凝土叠合板安装； 2、混凝土强度等级：C30； 3、预制混凝土叠合板含钢量按150kg/m3计入； 4、支模高度3.6m以内； 5、预制混凝土叠合楼板安装时，板底支撑体采用现浇混凝土板模板支撑体系	m3	101.24	2630.65	266327.01	17675.49	506.2		
20	Z010518017009	叠合梁、板后浇混凝土	叠合梁、板后浇混凝土： 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	111.69	591.79	66097.03	8347.71	126.21		
本页小计							335445.98	26396.66	635.45		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#　　标段：　　第 9 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
21	Z010518012013	PC楼梯	预制混凝土楼梯： 1、预制混凝土楼梯安装； 2、混凝土强度等级：C30； 3、预制混凝土楼梯含钢量按100kg/m3计入；	m3	4.3	2737.69	11772.07	1142.64	1.08		
22	Z010518020013	装配式混凝土构件 套筒注浆	装配式混凝土构件套筒注浆： 1、钢筋直径Φ18mm以内； 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	28	9.33	261.24	105.28	23.24		
23	010515001179	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.221	4932.35	1090.05	135.24	5.02		
24	010515001180	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	3.31	4662.05	15431.39	2025.52	75.14		
本页小计							28554.75	3408.68	104.48		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#　　标段：　　第 10 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
25	010515001181	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	4.597	4463.15	20517.1	2813.09	104.35		
26	010515001182	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径12mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	1.473	4393.31	6471.35	776.29	93.4		
27	010515001183	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径14mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	3.017	4393.31	13254.62	1589.99	191.31		
28	010515001184	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径16mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	15.211	4320.54	65719.73	8016.35	964.53		
本页小计							105962.8	13195.72	1353.59		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#　　标段：　　第 11 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
29	010515001185	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径18mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	4.342	4320.54	18759.78	2288.28	275.33		
30	010515001186	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径25mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	4.796	4086.42	19598.47	1736.49	247.47		
31	010515001187	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋圆钢HPB300 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.328	5449.94	1787.58	374.12	16.94		
32	010515001188	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋圆钢HPB300 直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.026	5395.88	140.29	29.66	1.34		
本页小计							40286.12	4428.55	541.08		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#　　标段：　　第 12 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
33	010515001189	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.767	5748.15	4408.83	933.81	42.24		
34	010515001190	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	11.471	5477.85	62836.42	13965.71	631.71		
35	010515001191	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.792	5278.95	4180.93	964.24	43.62		
36	010515001192	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:砌体内加固钢筋 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	1.807	6254.94	11302.68	3283.16	98.43		
本页小计							82728.86	19146.92	816		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#　　标段：　　第 13 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
37	Z010515011031	钢筋连接	电渣压力焊接： 1、钢筋类型、规格：电渣压力焊(规格Φ18以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	2122	6.32	13411.04	8403.12	2100.78		
38	Z010515011032	钢筋连接	电渣压力焊接： 1、钢筋类型、规格：电渣压力焊(规格Φ32以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	203	7.55	1532.65	950.04	233.45		
39	Z010515011033	钢筋连接	直螺纹钢筋接头： 1、钢筋类型、规格：直螺纹连接(规格Φ25以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	30	9.43	282.9	134.1	14.7		
40	010515002025	预制构件钢筋	预制构件钢筋补差： 1、PC预制构件钢筋量补差HRB400级 直径8mm以内 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	1.055	5142.89	5425.75	1052.11	23.95		
41	010515002026	预制构件钢筋	后浇混凝土钢筋： 1、钢筋种类:HRB400级 直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法	t	12.089	5142.89	62172.4	12055.88	274.42		
本页小计							82824.74	22595.25	2647.3		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#　　标段：　　第 14 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		金属结构工程					26687.17	6359.26	2170.78		
42	010516002014	预埋铁件	预埋铁件： 1、名称:预埋铁件 25kg/块以内 2、部位：楼梯预埋件等	t	0.2	10070.89	2014.18	563.25	326.41		
43	010604001001	钢梁	1、方钢管柱制作及安装 2、材质：Q355B 3、抛丸喷砂除锈Sa2.5 4、环氧富锌底漆80μm(2x40)，高压无气喷涂 5、环氧云铁中间漆120μm(2x60)，高压无气喷涂 6、氟碳面漆80μm(2x40)，高压无气喷涂 锌膜厚度详见施工图	t	2.956	8346.75	24672.99	5796.01	1844.37		
		门窗工程					365166.81	12140.99			
44	010802003048	入户门	入户门HM1223 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（四合一智能锁每樘门/1把）; 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	2	1978.2	3956.4	138.72			
本页小计							30643.57	6497.98	2170.78		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#　　标段：　　第 15 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
45	010802003049	钢质防火门	钢制乙级防火入户门HM1223乙 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（四合一智能锁每樘门/1把）; 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	10	1978.2	19782	693.6			
46	010802003050	钢质防火门	钢质乙级防火门FM1020乙 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器8个、单开执手锁8把） 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	8	1229.16	9833.28	708.72			
47	010802003051	钢质防火门	钢质乙级防火门FM0720乙 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器1个、单开执手锁1把） 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	1	904.98	904.98	73.51			
本页小计							30520.26	1475.83			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#　　标段：　　第 16 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
48	010802001050	金属（塑钢）门	安全钢化玻璃门联窗 1、面层材料：5中透单银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝型材：断热铝合金型材60系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、五金件：含推拉门制作、安装需要的所有五金配件 4、嵌缝塞口材料：三元乙丙胶条、耐候密封胶、硅酮结构胶、泡沫条等 5、具体做法详见门窗大样图，型材表等 6、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	m2	16.24	585.91	9515.18	354.36			
本页小计							9515.18	354.36			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#　　标段：　　第 17 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
49	010802001051	金属（塑钢）门	安全钢化玻璃推拉门 1、面层材料：5中透单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5 2、铝型材：断热铝合金型材125系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、五金件：含推拉门制作、安装需要的所有五金配件 4、嵌缝塞口材料：三元乙丙胶条、耐候密封胶、硅酮结构胶、泡沫条等 5、具体做法详见门窗大样图，型材表等 6、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	m2	42.32	857.45	36287.28	923.42			
本页小计							36287.28	923.42			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#　　标段：　　第 18 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
50	010802001052	金属（塑钢）门	节能玻璃推拉门 1、面层材料：5中透单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5 2、铝型材：断热铝合金型材125系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、五金件：含推拉门制作、安装需要的所有五金配件 4、嵌缝塞口材料：三元乙丙胶条、耐候密封胶、硅酮结构胶、泡沫条等 5、具体做法详见门窗大样图，型材表等 6、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	m2	143.35	857.45	122915.46	3127.9			
本页小计							122915.46	3127.9			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#　　标段：　　第 19 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
51	010802001053	金属（塑钢）门	节能玻璃平开门 1、面层材料：5中透单银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝型材：断热铝合金60系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、五金件：含平开门制作、安装需要的所有五金配件 4、嵌缝塞口材料：三元乙丙胶条、耐候密封胶、硅酮结构胶、泡沫条等 5、具体做法详见门窗大样图，型材表等 6、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	m2	16.98	635.78	10795.54	416.01			
本页小计							10795.54	416.01			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#　　标段：　　第 20 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
52	010807001049	金属（塑钢、断桥）窗	断桥隔热铝合金推拉窗 1、面层材料：5厚中透单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材105系列壁厚≥1.8mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、具体做法详见门窗大样图，型材表等 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	36.36	642.71	23368.94	727.56			
本页小计							23368.94	727.56			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#　　标段：　　第 21 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
53	010807001050	金属（塑钢、断桥）窗	断桥隔热铝合金平开窗 1、面层材料：5厚中透双银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材60系列壁厚≥1.8mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、具体做法详见门窗大样图，型材表等 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	164.83	607.81	100185.32	4110.86			
本页小计							100185.32	4110.86			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#　　标段：　　第 22 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
54	010807001051	金属（塑钢、断桥）窗	断桥隔热铝合金高窗（固定） 1、面层材料：5厚中透双银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材60系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、具体做法详见门窗大样图，型材表等 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	34.63	607.81	21048.46	863.67			
55	010807001052	手动开启装置	高窗，加设手动开启装置 1、含制作，安装，运输及所有五金配件（不同规格综合考虑，单价不再另行调整） 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	套	25	260	6500				
本页小计							27548.46	863.67			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#　　标段：　　第 23 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
56	010807003012	金属百叶窗	成品百叶窗 1、面层材料：铝合金成品防雨百叶窗 2、含制作，安装，运输及所有五金配件 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	0.16	462.32	73.97	2.66			
		屋面及防水工程					157666.85	26342.58	95.1		
57	010902003043	屋面刚性层	屋面1（上人屋面）： 1、50厚C20细石混凝土,内配A4@100双向钢筋,设分仓缝@4mX4m,缝宽20mm,周边须设缝,钢筋在缝内断开,缝内嵌PVC防水油膏 2、油毡隔离层 3、现浇钢筋混凝土屋面板,结构找坡3%,抹平压光	m2	331.07	63.98	21181.86	5896.36	62.9		
本页小计							21255.83	5899.02	62.9		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#　　标段：　　第 24 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
58	010902003044	屋面刚性层	屋面1（不上人屋面）： 1、50厚C20细石混凝土,内配A4@100双向钢筋,设分仓缝@4mX4m,缝宽20mm,周边须设缝,钢筋在缝内断开,缝内嵌PVC防水油膏 2、油毡隔离层 3、现浇钢筋混凝土屋面板,结构找坡3%,抹平压光	m2	110.08	63.98	7042.92	1960.52	20.92		
59	010902003045	屋面刚性层	屋面2： 1、50厚C25细石混凝土,内配A4@100双向钢筋,,设分仓缝@4mX4m,缝宽20mm,周边须设缝,钢筋在缝内断开,缝内嵌PVC防水油膏 2、油毡隔离层 3、现浇钢筋混凝土屋面板,结构找坡3%,抹平压光	m2	59.39	64.79	3847.88	1057.74	11.28		
60	010902001054	屋面卷材防水	屋面1、屋面2（分仓缝）： 1、分仓缝上粘贴250宽附加卷材防水层(3mm厚SBS改性沥青防水卷材一层)	m2	71.79	38.36	2753.86	235.47			
本页小计							13644.66	3253.73	32.2		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#　　标段：　　第 25 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
61	010902001055	屋面卷材防水	屋面1、屋面2： 1、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材2道,上翻屋面完成面不小于250 2、附加层另计	m2	677.47	49.01	33202.8	2506.64			
62	010902001056	屋面卷材防水	屋面1、屋面2（防水附加层）： 1、遇女儿墙或出屋面立管及设备基础,须另附3mm厚SBS改性沥青防水卷材一层,水平宽度不少于250,竖向高度高于完成面不少于250	m2	144.57	36.46	5271.02	394.68			
63	010902002031	屋面涂膜防水	屋面1、屋面2、出屋面管井顶板： 1、2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	m2	500.54	33.08	16557.86	1726.86			
本页小计							55031.68	4628.18			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#　　标段：　　第 26 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
64	010904002060	楼（地）面涂膜防水	楼面2-防水楼面（防水涂料）： 1.1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m ,周边上翻到翻边顶, 防水层在门口处应水平延展,向外延展500,向两侧延展宽度为200;地漏、管井、墙角 周边增做1.0厚防水涂料加强层,宽度300,上翻300高。	m2	167.41	13.54	2266.73	495.53			
65	010904002061	楼（地）面涂膜防水	楼面4、楼面6-防水楼面（防水涂料）： 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型,四周墙根、管道周边高出室内建筑完成面250mm(淋浴区墙面2000mm,盥洗池盆等用水处墙面1200mm),防水层在门口处应水平延展,向外延展500,向两侧延展宽度为200。	m2	299.04	27.37	8184.72	1178.22			
本页小计							10451.45	1673.75			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#　　标段：　　第 27 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
66	010903002029	墙面涂膜防水	外墙防水（防水涂料）： 1.1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m	m2	1914.44	13.54	25921.52	5666.74			
67	010903002030	墙面涂膜防水	内墙防水（防水涂料）： 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型(从地面建筑完成面至上层楼板底)	m2	905.19	30.51	27617.35	4589.31			
68	010902002032	屋面涂膜防水	顶棚4： 1.1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型 2.钢筋混凝土板,表面清扫干净	m2	125.15	30.51	3818.33	634.51			
		保温、隔热、防腐工程					689430.23	95886.27	107.81		
69	011001001019	保温隔热屋面	屋面1（平屋面一）： 1、170mm厚（原保温板厚136mm，根据节能设计要求，厚度乘1.25）挤塑聚苯板保温层(厚度按节能设计专篇,燃烧性能等级B1级)	m2	441.15	108.87	48028	2333.68	4.41		
本页小计							105385.2	13224.24	4.41		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#　　标段：　　第 28 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
70	011001005025	保温隔热楼地面	楼面7（保温楼面）： 1、10mm厚阻燃性挤塑聚苯板(厚度详节能设计专篇)	m2	1104.97	16.77	18530.35	5546.95			
71	011001003050	保温隔热墙面	内保温做法： 1、15厚无机轻集保温砂浆Ⅰ型(燃烧性能等级A级,,厚度按节能设计专篇) 2、4厚耐碱玻纤网格布抗裂砂浆	m2	333.55	49.62	16550.75	7298.07	103.4		
72	011001003051	保温隔热墙面	保温装饰一体板（真石漆面层）： 1、燃烧性能等级A级 2、材质、做法：真石漆外墙涂料面层、反射隔热涂料0.6<a’≤0.7;1.0<K≤1.2、40mm厚无机轻集料保温板Ⅰ型 3、5mm厚粘结砂浆粘结层	m2	1722.5	144.76	249349.1	49711.35			
本页小计							284430.2	62556.37	103.4		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#　　标段：　　第 29 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
73	011001003052	保温隔热墙面	保温装饰一体板（铝板面层）： 1、燃烧性能等级A级 2、材质、做法：2.5mm厚氟碳漆铝板面层、40mm厚无机轻集料保温板Ⅰ型、4厚穿孔背板	m2	1074.02	332.37	356972.03	30996.22			
		楼地面装饰工程					70647.35	27763.56	137.4		
74	011106004014	水泥砂浆楼梯面层	楼面3（水泥砂浆楼面）： 1、20厚DS M20.0干混地面砂浆压实抹光,(楼梯防滑条采用水泥砂浆,两侧边的空边距离各150,一个踏步共两个防滑条) 2、现浇钢筋混凝土板，表面清扫干净	m2	91.65	122.05	11185.88	7363.16	31.16		
75	011101001054	水泥砂浆楼地面	楼面4（防水楼面一）： 1、6厚聚合物水泥防水砂浆 2、最薄处30厚C25细石混凝土1%找坡随捣随抹平(平均厚度：35mm)	m2	122.27	44.79	5476.47	2177.63	11		
本页小计							373634.38	40537.01	42.16		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#　　标段：　　第 30 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
76	011101001055	水泥砂浆楼地面	楼面6（防水楼面三）： 1、6厚聚合物水泥防水砂浆 2、30厚C25细石混凝土随捣随抹平 3、钢筋混凝土楼板抹平压光,同标号砼四周翻边(宽同墙厚),高于建筑完成面250mm,一次性浇捣	m2	69.33	44.77	3103.9	1234.77	6.24		
77	011001005026	保温隔热楼地面	楼面7（保温楼面）： 1、40厚C20细石混凝土,内配φ4@100双向钢筋,随捣随抹,功能区分机械切缝密封膏嵌缝) 2、现浇钢筋混凝土楼板，表面清扫干净	m2	1104.97	45.46	50231.94	16696.1	88.4		
78	011101001056	水泥砂浆楼地面	楼面10（防水楼面五）： 1、30厚C25细石混凝土随捣随抹平 2、现浇钢筋混凝土楼板抹平压光,井道四周一圈设置同墙宽C25砼翻边,高出完成面200	m2	15.7	30.87	484.66	205.98	0.47		
本页小计							53820.5	18136.85	95.11		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#　　标段：　　第 31 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
79	011101001057	水泥砂浆楼地面	顶板三(管井顶板)： 1、20厚DS M15.0干混地面砂浆找平抹光,找坡2%(每1m见方设分格缝,缝宽10,缝内填粗砂,水泥砂浆保护层内配⌀1镀锌钢丝网,每块980x980,网孔25-30)(平均厚度20mm)	m2	0.64	36.19	23.16	8.56	0.13		
80	011105001013	水泥砂浆踢脚线	踢脚2（涂料踢脚）： 1、120高浅灰色无机防霉涂料(燃烧性能A级)	m2	12.28	11.51	141.34	77.36			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					242899.23	123829.13	3205.25		
81	011201001139	墙面一般抹灰	外墙1（涂料外墙面1）： 1、15厚DP M15.0干混抹灰防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	1128.51	35.54	40107.25	21114.42	203.13		
本页小计							40271.75	21200.34	203.26		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#　　标段：　　第 32 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
82	011201001140	墙面一般抹灰	外墙2（铝板外墙面）： 1、20厚DP M15.0干混抹灰防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	530.8	38.88	20637.5	9931.27	127.39		
83	011201001141	墙面一般抹灰	外墙5（涂料外墙面5）： 1、20厚DP M15.0干混抹灰砂浆分层抹平(如砌体材料选用加气块,需满铺钢丝网) 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	378.01	43.08	16284.67	8973.96	90.72		
84	011201001142	墙面一般抹灰	外墙6（幕墙外墙面）： 1、20厚DP M15.0干混抹灰防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	593.99	38.88	23094.33	11113.55	142.56		
85	011201001143	墙面一般抹灰	内墙2（乳胶漆内墙面）： 1、15厚DP M15干混抹灰砂浆分遍抹平 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	256.03	23.13	5921.97	2849.61	43.53		
本页小计							65938.47	32868.39	404.2		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#　　标段：　　第 33 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
86	011201001144	墙面一般抹灰	内墙3（水泥砂浆墙面）： 1、10厚DP M15.0干混抹灰砂浆面层抹平,随砌随抹(砌体位置随砌随抹,压光,砼墙位置不粉刷) 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	296.56	15.97	4736.06	2310.2	50.42		
87	011201001145	墙面一般抹灰	内墙4（防水墙面1）： 1、15厚DP M15.0干混抹灰砂浆分遍压实抹平(厨房需细沙拉毛) 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	721.01	23.13	16676.96	8024.84	122.57		
88	011201001146	墙面一般抹灰	内墙5（砂浆墙面）： 1、15厚粉刷石膏砂浆打底分遍抹平 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	1154.61	37.01	42732.12	25678.53	161.65		
89	011207001008	墙面装饰板	电梯隔声减震-图集《建筑隔声与吸声构造》08J931第39、40页： 1、12厚石膏板,外侧加白腻 2、50厚岩棉隔声墙(50系轻钢龙骨,间距 ≤400)	m2	72.54	134.14	9730.52	3327.41			
本页小计							73875.66	39340.98	334.64		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#　　标段：　　第 34 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
90	011201001147	墙面一般抹灰	其它1（女儿墙内侧墙面）： 1、8厚DP M15.0砂浆罩面 2、12厚DP M15.0砂浆打底扫毛 3、砌体墙或混凝土墙，表面清扫干净	m2	26.06	34.07	887.86	430.77	6.25		
91	011201001148	墙面一般抹灰	界面剂： 1、混凝土墙面界面剂或砖墙面界面处理 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	5939.54	5.1	30291.65	17937.41	2257.03		
92	011201001149	墙面一般抹灰	玻纤网格布： 1、部位、材料品种、规格及做法：不同材料交接每边设至少200宽的耐碱玻璃纤维网格布一层 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	925.76	6.4	5924.86	3675.27			
93	010607005027	砌块墙钢丝网加固	钢丝网（外墙5）： 1、部位、材料品种、规格及做法：外墙砌体材料选用加气块,需满铺钢丝网 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	1620.22	13.79	22342.83	7307.19			
本页小计							59447.2	29350.64	2263.28		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#　　标段：　　第 35 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
94	010607005028	砌块墙钢丝网加固	钢丝网： 1、部位、材料品种、规格及做法：楼梯间和公共人流通道填充墙采用钢丝网砂浆面层加强 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	256.03	13.79	3530.65	1154.7			
		天棚工程					4608.18	2718.11			
95	011301001020	天棚抹灰	素水泥浆（独立梁侧及底部）： 1、顶棚砼位置均刷素水泥浆（带107胶）一道	m2	1800.07	2.56	4608.18	2718.11			
		油漆、涂料、裱糊工程					68025.01	33409.5			
96	011407002046	天棚喷刷涂料	顶棚2（涂料顶棚一）： 1、外墙乳胶漆饰面（燃烧性能A级），湿涂覆比小于0.5kg/m2，且涂层干膜厚度不大于0.2mm（颜色等观感同外墙） 2、腻子两遍批平,周边下翻墙面30 3、钢筋混凝土板，表面清扫干净	m2	303.31	29.28	8880.92	5456.55			
本页小计							17019.75	9329.36			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#　　标段：　　第 36 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
97	011407002047	天棚喷刷涂料	顶棚3（乳胶漆顶棚）： 1、内墙乳胶漆饰面(燃烧性能A级),湿涂覆比小于0.5kg/m,且涂层干膜厚度不大于0.2mm 2、腻子两遍批平,周边下翻墙面100 3、钢筋混凝土板，表面清扫干净	m2	167.48	27.36	4582.25	3012.97			
98	011407002048	天棚喷刷涂料	顶棚5（腻子顶棚）： 1、腻子两遍批平,周边下翻墙面100 2、板底孔洞用M15聚合物砂浆修补平整 3、钢筋混凝土板,表面清扫干净	m2	1272.21	16.67	21207.74	13917.98			
99	011407001041	墙面喷刷涂料	外墙5（涂料外墙面5）： 1、仿石漆外墙涂料(颜色、花色等观感仿外墙花岗岩,立面宜分色,分色处为深色外墙涂料)	m2	306.01	80.52	24639.93	6150.8			
100	011407001042	墙面喷刷涂料	其它1（女儿墙内侧墙面）： 1、外墙真石漆	m2	26.06	80.52	2098.35	523.81			
本页小计							52528.27	23605.56			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#　　标段：　　第 37 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
101	011407001043	墙面喷刷涂料	内墙2（乳胶漆内墙）： 1、白色内墙乳胶漆饰面(燃烧性能A级),湿涂覆比小于0.5kg/m,且涂层干膜厚度不大于0.2mm 2、满刮批腻子两度	m2	256.03	25.84	6615.82	4347.39			
		其他装饰工程					143363.69	4883.33	22.18		
102	011503001106	金属扶手、栏杆、栏板	露台防护栏杆（900mm高）： 1、铝合金玻璃栏杆，铝合金栏杆扶手 2、8+1.52PVB+8双钢化夹胶玻璃 3、含制作、运输、安装、预埋件、油漆、弧形增加费等 4、具体做法详见图纸节点	m	9.32	378	3522.96				
本页小计							10138.78	4347.39			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#　　标段：　　第 38 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
103	011503001107	金属扶手、栏杆、栏板	露台防护栏杆（1000mm高） 1、铝合金玻璃栏杆：铝合金栏杆扶手， 2、8+1.52PVB+8双钢化夹胶玻璃 3、含制作、运输、安装、预埋件、油漆、弧形增加费等 4、具体做法详见图纸节点	m	181.19	420	76099.8				
104	011503001108	金属扶手、栏杆、栏板	露台防护栏杆（1200mm高）： 1、铝合金玻璃栏杆，铝合金栏杆扶手 2、8+1.52PVB+8双钢化夹胶玻璃 3、含制作、运输、安装、预埋件、油漆、弧形增加费等 4、具体做法详见图纸节点	m	36.09	500	18045				
本页小计							94144.8				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#　　标段：　　第 39 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
105	011503001109	金属扶手、栏杆、栏板	阳台防护栏杆（1200mm高）： 1、铝合金玻璃栏杆，铝合金栏杆扶手 2、8+1.52PVB+8双钢化夹胶玻璃 3、含制作、运输、安装、预埋件、油漆、弧形增加费等 4、具体做法详见图纸节点	m	32.32	500	16160				
106	011503001110	金属扶手、栏杆、栏板	室内护窗栏杆（350mm高）： 1、做法参图集22J403-1/4-21-HC2 2、不锈钢飘窗栏杆：扁钢立柱60*10mm，圆钢立柱直径20mm，扁钢扶手60*10mm 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	49.6	70	3472				
本页小计							19632				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#　　标段：　　第 40 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
107	011503001111	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯栏杆扶手(900mm高)： 1、不锈钢栏杆：钢管扶手60*3mm、立柱28mm 2、做法参图集15J403-1/B14-A2型 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	21.21	180	3817.8				
108	011503001112	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯靠墙扶手： 1、靠墙扶手：成品铝合金支架，Φ40树脂成品配套扶手 2、做法参图集22J403-1/5-4-4 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	2.31	108	249.48				
109	010514001025	垃圾道、通风道、烟道	排气道、烟道： 1、装配式混凝土构件 烟道 断面周长1.5m以内 2、烟道层封堵措施费用包含在此清单内，不另计封堵费用 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	99.2	163.54	16223.17	4339.01	21.82		
本页小计							20290.45	4339.01	21.82		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#　　标段：　　第 41 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
110	Z010514003013	排烟帽、排气帽	成品平屋面风帽： 1、做法参图集2013浙J44，P25页-Ⅰ型 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	6	204.56	1227.36	441.72	0.36		
111	01B078	止回阀	止回阀： 1、成品止回阀安装 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	12	65.96	791.52	102.6			
112	01B079	信报箱	信报箱： 1、信报箱(340x140x240),每户一个,安装高度距地0.4米,不大于1.7米 2、做法：面板不低于1.0厚的不锈钢，内隔板及背板不低于0.8厚的不锈钢，箱体标注户号，每户配锁及钥匙一套 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	12	100	1200				
本页小计							3218.88	544.32	0.36		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#　　标段：　　第 42 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
113	01B080	空调打孔	空调打孔（DN100PVC套管含装饰圈）： 1、包含打孔及空调穿墙套管费用 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 图集01SJ913第71页,节点5 图集06J505-1第K9页节点C	个	58	28.3	1641.4				
114	01B081	责任标牌	建筑责任标牌： 1、花岗岩建筑责任标牌 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	块	1	800	800				
115	01B082	沉降观测点	沉降观测点： 1、沉降观测点 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	4	28.3	113.2				
本页小计							2554.6				
合　计							2792318.25	471452.52	12209.9		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架工程					133673.59	80809.94	2875.29		
1	011701001017	综合脚手架	1、建筑结构形式：现浇钢筋混凝土框架结构 2、部位：檐高20m以内 层高6m以内 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、安全网及卸料平台 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	1763.44	28.47	50205.14	25710.96	2010.32		
2	Z011702035019	一般支撑架	1、结构层高：地上结构层高(m以内) 3.5 2、支撑类型：结合方案自行考虑，满足质量安全要求	m3	5466.66	15	81999.9	54229.27	765.33		
3	Z011701009013	电梯井脚手架	1、电梯井高度：18.9米	座	1	1468.55	1468.55	869.71	99.64		
		混凝土模板及支架（撑）					268947.39	143994.7	513.72		
4	011702002014	矩形柱	1、构件类型：矩形柱 2、模板类型：高精度复合木模	m2	948.57	71.23	67566.64	35732.63	66.4		
5	011702003014	构造柱	1、构件类型：构造柱 2、模板类型：复合木模	m2	133.32	51.95	6925.97	3066.36	117.32		
本页小计							208166.2	119608.93	3059.01		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	011702006014	矩形梁	1、构件类型：矩形梁 2、模板类型：高精度复合木模	m2	1324.9	65.25	86449.73	47007.45	92.74		
7	011702008026	圈梁	1、构件类型：圈梁 2、模板类型：复合木模	m2	72.14	56.67	4088.17	2418.85	47.61		
8	011702016038	平板	1、构件类型：挡水翻边 2、模板类型：复合木模	m2	219.33	41.46	9093.42	4573.03	13.16		
9	011702009014	过梁	1、构件类型：过梁 2、模板类型：复合木模	m2	99.1	56.67	5616	3322.82	65.41		
10	011702011016	直形墙	1、构件类型：直形墙 2、模板类型：高精度复合木模	m2	202.8	54.39	11030.29	5672.32	14.2		
11	011702016039	平板	1、构件类型：现浇板 2、模板类型：高精度复合木模	m2	25.92	41.46	1074.64	540.43	1.56		
12	011702016040	平板	1、构件类型：叠合楼板 2、模板类型：高精度复合木模	m2	1012.41	41.46	41974.52	21108.75	60.74		
13	011702021014	栏板	1、构件类型：栏板、翻檐直形 2、模板类型：高精度复合木模	m2	390.06	65.35	25490.42	14459.52	27.3		
本页小计							184817.19	99103.17	322.72		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：13#楼-13#　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	011702025004	其他现浇构件	1、构件类型：窗台板 2、模板类型：高精度复合木模	m2	22.55	73.53	1658.1	972.81	1.58		
15	011702024014	楼梯	1、构件类型：楼梯 2、模板类型：高精度复合木模	m2	40.72	195.96	7979.49	5119.73	5.7		
		垂直运输					53026.64		42093.31		
16	011703001015	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋式混凝土框架结构 2、部位：建筑物檐高20m以内 3、装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	1763.44	30.07	53026.64		42093.31		
		超高施工增加									
本页小计							62664.23	6092.54	42100.59		
合　计							455647.62	224804.64	45482.32		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：13#楼-13#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		66517.12	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	9.69	66517.12	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计				66517.12	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：13#楼-13#　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	11601.02	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	11601.02	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		11601.02	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：13#楼-13#　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	11601.02	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			11601.02	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：13#楼-13#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：13#楼-13#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：13#楼-13#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：13#楼-13#　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	2792318.25	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	439813.89	
2	措施项目费		522164.74	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	455647.62	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	246637.29	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	66517.12	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		66517.12	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		11601.02	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	11601.02	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	11601.02	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	194677.55	
5	增值税	计算基数×费率	316868.54	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	3,837,630.10	

【表10.2.2-13】

单项工程招标控制价费用表

工程名称：14#楼　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	3088949.13	
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	515038.23	
2	措施项目费		532796.79	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	459763.72	
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	247533.84	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	73033.07	
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		72736.2	
3	其他项目费		12917.91	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	12917.91	
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	12917.91	
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.3	计日工	3.3.1+3.3.2+3.3.3		
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		
3.4.1	专业发包工程管理费			
3.4.2	甲供材料设备管理费			
4	规费	Σ计算基数×费率	217993.38	
5	增值税	Σ计算基数×费率	346739.16	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	4199396.37	

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：14#楼-14#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	145841.62	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	39291.94	
2	措施项目费		5114.16	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	1718.73	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	374.24	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	3395.43	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		3240.73	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		686.22	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	686.22	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	686.22	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	12149.75	
5	增值税	计算基数×费率	14741.26	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	178,533.01	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#强电　　标段：　　第 1 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		强电工程					145841.62	41278.07	1918.51		
1	030404017215	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：AL1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	4	1093.46	4373.84	671.56			
2	030404017216	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：AL2 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	4	1043.46	4173.84	671.56			
3	030404017217	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：AL3 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	2	993.46	1986.92	335.78			
4	030404017218	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：AL4 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	2	1093.46	2186.92	335.78			
本页小计							12721.52	2014.68			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#强电　　标段：　　第 2 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	030404017219	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：AL4-1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	2	693.46	1386.92	335.78			
6	030404017220	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+13#-AP-g1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	3486.51	3486.51	178.8			
7	030404017221	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：13#/14#+B-AL-zd1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	2233.51	2233.51	178.8			
本页小计							7106.94	693.38			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#强电　　标段：　　第 3 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	030404017222	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+C13-APE-jy1/+C14-APE-jy1/+C15-APE-jy1/+C16-APE-jy1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	1	4181.88	4181.88	139.91			
9	030411003043	桥架	1、名称：金属桥架 2、型号：槽式 3、规格：200*100mm 4、材质：热镀锌板+防火喷塑 5、类型：封闭式 6、接地：含接地跨接	m	27.6	92.92	2564.59	537.1	28.98		
10	030411003044	桥架	1、名称：金属桥架 2、型号：槽式 3、规格：300*150mm 4、材质：热镀锌板+防火喷塑 5、类型：封闭式 6、接地：含接地跨接	m	3.8	140.3	533.14	118.56	6.5		
11	030413001024	铁构件	1、名称：桥架支撑架 2、材质：型钢（镀锌）	kg	34.24	11	376.64	124.63	13.01		
本页小计							7656.25	920.2	48.49		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#强电　　标段：　　第 4 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	030408008037	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：有机防火堵料、防火隔板 3、部位：盘柜下	处	6	91.79	550.74	367.44			
13	030411001142	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN40 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	49.13	20.54	1009.13	343.42	4.42		
14	030411001143	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN50 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	43.34	24.31	1053.6	323.75	3.9		
15	030411001144	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	2524.87	7.39	18658.79	10907.44			
16	030411001145	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	115.28	9.01	1038.67	531.44			
本页小计							22310.93	12473.49	8.32		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#强电　　标段：　　第 5 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
17	030411001146	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：SC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	155.89	14.98	2335.23	871.43	37.41		
18	030411001147	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：SC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	6.94	19.95	138.45	47.05	2.36		
19	030411001148	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：SC 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	6.55	24.43	160.02	46.83	2.23		
20	030408001106	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：FS-WDZB2N-YJY 3、规格：4*2.5 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	9.52	20.21	192.4	17.9	0.48		
本页小计							2826.1	983.21	42.48		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#强电　　标段：　　第 6 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
21	030408001107	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB2N-YJY 3、规格：4*2.5 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	3.51	18.34	64.37	6.6	0.18		
22	030408001108	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB2N-YJY 3、规格：5*2.5 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	13.97	21.5	300.36	26.26	0.7		
23	030408001109	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV 3、规格：5*16 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	28.24	57.62	1627.19	66.36	1.69		
本页小计							1991.92	99.22	2.57		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#强电　　标段：　　第 7 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
24	030408002014	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZB2N-KYJY 3、规格：2*1.5 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	3.91	5.77	22.56	7.27			
25	030408002015	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：FS-WDZB2N-KYJY 3、规格：4*1.5 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	4.62	7.01	32.39	8.59			
26	030408006031	电力电缆头	1、名称：干包式电力电缆头 2、规格：10mm2以下三芯及以上 3、安装部位：户内 4、电压等级（kV）：0.6/1KV	个	8	27.79	222.32	76.56			
本页小计							277.27	92.42			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#强电　　标段：　　第 8 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
27	030408006032	电力电缆头	1、名称：干包式电力电缆头 2、规格：25mm2以下三芯及以上 3、安装部位：户内 4、电压等级（kV）：0.6/1KV	个	2	37.05	74.1	25.5			
28	030408007010	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、规格：终端头(芯以下)6 3、安装部位：户内 4、电压等级（kV）：0.6/1KV	个	4	31.02	124.08	49.48			
29	030411004289	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	4944.86	2.82	13944.51	3313.06			
30	030411004290	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	1861.77	3	5585.31	1247.39			
本页小计							19728	4635.43			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#强电　　标段：　　第 9 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
31	030411004291	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：4mm2 5、材质：铜芯	m	532.07	3.78	2011.22	329.88			
32	030411004292	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：4mm2 5、材质：铜芯	m	180.96	4.09	740.13	112.2			
33	030411004293	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：6mm2 5、材质：铜芯	m	104.42	5.11	533.59	64.74			
34	030411004294	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：6mm2 5、材质：铜芯	m	52.21	5.54	289.24	32.37			
35	030411004295	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：10mm2 5、材质：铜芯	m	166.55	7.81	1300.76	106.59			
本页小计							4874.94	645.78			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#强电　　标段：　　第 10 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
36	030411004296	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：10mm2 5、材质：铜芯	m	41.64	8.53	355.19	26.65			
37	030411004297	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：16mm2 5、材质：铜芯	m	162.48	11.93	1938.39	120.24			
38	030411004298	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：16mm2 5、材质：铜芯	m	56.91	13.07	743.81	42.11			
39	030411004299	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：25mm2 5、材质：铜芯	m	32.58	18.17	591.98	29.97			
40	030411004300	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB1-BYJ 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	390.55	3	1171.65	261.67			
本页小计							4801.02	480.64			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#强电　　标段：　　第 11 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
41	030411004301	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB1-BYJR 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	163.37	3.19	521.15	109.46			
42	030411004302	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2N-BYJ 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	31.13	3.35	104.29	20.86			
43	030411004303	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2N-BYJR 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	11.83	3.45	40.81	7.93			
44	030411004304	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2N-RYJS 4、规格：2*2.5mm2 5、材质：铜芯	m	139.12	6.09	847.24	82.08			
45	030411004305	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：BV 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	65.35	2.8	182.98	50.32			
本页小计							1696.47	270.65			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#强电　　标段：　　第 12 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
46	030411004306	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：BVR 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	32.67	2.96	96.7	25.16			
47	030411004307	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：BV 4、规格：6mm2 5、材质：铜芯	m	11.34	5.36	60.78	10.66			
48	030411004308	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：BVR 4、规格：6mm2 5、材质：铜芯	m	2.84	5.78	16.42	2.67			
49	030411004309	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：BV 4、规格：10mm2 5、材质：铜芯	m	336.27	8.48	2851.57	386.71			
50	030411004310	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：BVR 4、规格：10mm2 5、材质：铜芯	m	84.07	9.2	773.44	96.68			
本页小计							3798.91	521.88			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#强电　　标段：　　第 13 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
51	030411004311	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：BV 4、规格：16mm2 5、材质：铜芯	m	248.65	12.46	3098.18	285.95			
52	030411004312	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：BVR 4、规格：16mm2 5、材质：铜芯	m	91.46	13.6	1243.86	105.18			
53	030411004313	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：BV 4、规格：25mm2 5、材质：铜芯	m	58.6	18.85	1104.61	84.38			
54	030411004314	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZB1-BYJ 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	66.07	2.95	194.91	50.87			
55	030411004315	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZB1-BYJR 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	33.03	3.13	103.38	25.43			
本页小计							5744.94	551.81			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#强电　　标段：　　第 14 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
56	030404031023	小电器	1、压铜接线端子 导线截面（mm2）≤16	个	102	6.04	616.08	223.38			
57	030404031024	小电器	1、压铜接线端子 导线截面（mm2）≤35	个	8	8.57	68.56	23.28			
58	030412005026	荧光灯	1、名称：壁挂单管荧光灯 2、型号：LED-T8 3、规格：1*18W 4、类型：吸顶式	套	4	51.88	207.52	66.4			
59	030412001103	普通灯具	1、名称：红外感应吸顶灯 2、型号：LED 3、规格：1*10W 4、类型：吸顶式	套	28	82.92	2321.76	500.64			
60	030412001104	普通灯具	1、名称：平座灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：吸顶式	套	126	17.18	2164.68	980.28			
61	030412002014	工厂灯	1、名称：防水防尘灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：吸顶式	套	52	117.11	6089.72	1176.76			
本页小计							11468.32	2970.74			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#强电　　标段：　　第 15 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
62	030412001105	普通灯具	1、名称：壁灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：底边距地2.6m明装	套	35	104.37	3652.95	586.6			
63	030412001106	普通灯具	1、名称：红外感应壁灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：底边距地2.6m明装	套	5	108.91	544.55	83.8			
64	030412001107	普通灯具	1、名称：应急照明灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/3W 4、类型：吸顶式	套	1	121.5	121.5	17.88			
65	030412001108	普通灯具	1、名称：应急照明灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/8W 4、类型：吸顶式	套	17	161.9	2752.3	303.96			
66	030412001109	普通灯具	1、名称：壁挂应急照明灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、类型：底边距地2.6m明装	套	12	119.02	1428.24	201.12			
本页小计							8499.54	1193.36			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#强电　　标段：　　第 16 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
67	030412004056	装饰灯	1、名称：疏散指示标志灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、安装形式：疏散门上方200mm明装	套	10	121.72	1217.2	185.8			
68	030412004057	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、安装形式：底高2.4m明装	套	2	121.72	243.44	37.16			
69	030412004058	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、安装形式：底高0.5m明装	套	2	121.72	243.44	37.16			
70	030108006010	其他风机	1、名称：卫生间通风器 2、规格：300*300,600CHM/40Pa/25W/~220V	台	6	373.88	2243.28	187.74			
71	030404034087	照明开关	1、名称：单联双控暗开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	32	17.26	552.32	233.6			
本页小计							4499.68	681.46			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#强电　　标段：　　第 17 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
72	030404034088	照明开关	1、名称：单极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	83	16.53	1371.99	605.9			
73	030404034089	照明开关	1、名称：单极防溅开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	7	21.42	149.94	51.1			
74	030404034090	照明开关	1、名称：双极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	45	18.97	853.65	328.5			
75	030404034091	照明开关	1、名称：双极防溅开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	2	26.15	52.3	14.6			
76	030404034092	照明开关	1、名称：三极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	6	22.04	132.24	43.8			
本页小计							2560.12	1043.9			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#强电　　标段：　　第 18 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
77	030404035142	插座	1、名称：单相二，三孔插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	130	20.39	2650.7	1119.3			
78	030404035143	插座	1、名称：冰箱插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	12	20.39	244.68	103.32			
79	030404035144	插座	1、名称：厨房插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,带开关 4、安装方式：暗装	个	24	20.39	489.36	206.64			
80	030404035145	插座	1、名称：剃须插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,IP54 4、安装方式：暗装	个	26	20.39	530.14	223.86			
81	030404035146	插座	1、名称：洗衣机插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,IP54,带开关 4、安装方式：暗装	个	12	20.39	244.68	103.32			
本页小计							4159.56	1756.44			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#强电　　标段：　　第 19 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
82	030404035147	插座	1、名称：油烟机插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	12	20.39	244.68	103.32			
83	030404035148	插座	1、名称：电气竖井单相二，三孔插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	5	20.39	101.95	43.05			
84	030404035149	插座	1、名称：水井单相二，三孔防溅插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,防护等级IP55 4、安装方式：暗装	个	5	20.39	101.95	43.05			
85	030404035150	插座	1、名称：信报箱插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	2	20.39	40.78	17.22			
86	030404035151	插座	1、名称：LED信息屏插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	1	68.01	68.01	8.61			
本页小计							557.37	215.25			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#强电　　标段：　　第 20 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
87	030411006064	接线盒	1、名称：开关盒、插座盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	1	8.4	8.4	3.23			
88	030411006065	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	44	8.68	381.92	135.08			
89	030411006066	接线盒	1、名称：开关盒、插座盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	441	5.96	2628.36	1424.43			
90	030411006067	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	256	6.24	1597.44	785.92			
91	030409008021	等电位端子箱、 测试板	1、名称：MEB总等电位箱 2、含箱内接线	台	1	133.87	133.87	56.16	1.29		
92	030409008022	等电位端子箱、 测试板	1、名称：LEB局部等电位箱 2、含箱内接线	台	38	101.35	3851.3	2134.08	49.02		
93	030409005027	避雷网	1、名称：避雷带 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ12 4、安装形式：暗敷	m	7.38	16.55	122.14	52.77	5.02		
本页小计							8723.43	4591.67	55.33		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#强电　　标段：　　第 21 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
94	030409005028	避雷网	1、名称：避雷带 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ12 4、安装形式：沿折板支架敷设	m	135.69	17.84	2420.71	865.7	221.17		
95	030409003015	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、安装形式：利用建筑结构钢筋引下 3、断接卡子、箱材质、规格：断接卡子制作安装 4套	m	211.23	13.16	2779.79	1180.78	847.03		
96	030409004048	均压环	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋	m	139	5.37	746.43	360.01	151.51		
97	030409004049	均压环	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋　卫生间接地中的底板钢筋网焊接无论跨接或点焊	m	203	6.44	1307.32	631.33	265.93		
98	030409004050	均压环	避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接	处	20	31.97	639.4	324.8	122.4		
99	030409002065	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：25*4 4、安装部位：户内 5、安装形式：沿砖混结构暗敷	m	4.5	15.52	69.84	32.18	3.06		
本页小计							7963.49	3394.8	1611.1		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#强电　　标段：　　第 22 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
100	030409002066	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：25*4 4、安装部位：户内 5、安装形式：井道明敷	m	19.3	21.16	408.39	209.98	14.48		
101	030409002067	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：40*4 4、安装部位：户内 5、安装形式：井道明敷	m	26.1	21.82	569.5	283.97	19.58		
102	030409002068	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装部位：户内 5、安装形式：埋地敷设	m	3	37.19	111.57	71.07	3.06		
103	030414011015	接地装置	母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网	系统	1	256.45	256.45	152.87	41.76		
104	030414002015	送配电装置系统	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	2	231.58	463.16	303.96	47.5		
105	030414004011	自动投入装置	低压双电源自动切换装置调试	系统	1	65.83	65.83	25.81	23.84		
本页小计							1874.9	1047.66	150.22		
合　计							145841.62	41278.07	1918.51		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		0313 措施项目					1718.73	413.05			
1	031301017058	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第四册	项	1	1718.73	1718.73	413.05			
本页小计							1718.73	413.05			
合　计							1718.73	413.05			

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：14#楼-14#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		3240.73	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	3240.73	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	103.13	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	51.57	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	100		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：14#楼-14#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	686.22	明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	686.22	明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
5	三通一平费		明细详见表10.2.2-21
合　　计		686.22	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：14#楼-14#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	686.22	
2	优质工程增加费	元		
3	其他暂列金额			
3.1				
3.2				
3.3				
合　　计			686.22	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：14#楼-14#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：14#楼-14#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：14#楼-14#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：14#楼-14#消电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程量×综合单价）	15407.76	见表 10.2.2-16
1.1	其中 人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	6838.84	
2	措施项目费	（2.1+2.2）	887.44	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施项目工程量×综合单价）	296.5	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中 人工费+机械费	Σ技术措施项目（人工费+机械费）	64.65	
2.2	施工组织措施项目	Σ计算基数×费率	590.94	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中 安全文明施工基本费	Σ计算基数×费率	564.02	见表 10.2.2-20
3	其他项目费	3.1+3.2+3.3+3.4+3.5	119.43	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	119.43	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	119.43	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	2114.54	
5	增值税	计算基数×税率	1667.63	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	20,196.80	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#消电　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		消电					15407.76	7217.08	307.99		
1	030904008068	模块（模块箱）	消防端子箱 详见图纸 详见图纸	台	2	233.84	467.68	97.74	6.8		
2	030904008069	模块（模块箱）	模块箱 详见图纸	台	1	233.84	233.84	48.87	3.4		
3	030411003045	桥架	1、名称：金属桥架（设置防火隔板） 2、型号：槽式 3、规格：100*50mm 4、材质：热镀锌板+防火喷塑 5、类型：封闭式 6、接地：含接地跨接 详见图纸	m	18.36	64.24	1179.45	357.29	19.28		
4	030413001025	铁构件	1、名称：桥架支撑架 2、材质：型钢（镀锌）	kg	20.2	11	222.2	73.53	7.68		
5	030411001149	配管	1、名称:焊接钢管 2、材质:SC管 3、规格:DN25 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	18.97	19.95	378.45	128.62	6.45		
本页小计							2481.62	706.05	43.61		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#消电　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	030411001150	配管	1、名称:焊接钢管 2、材质:SC管 3、规格:DN20 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	126.53	14.98	1895.42	707.3	30.37		
7	030411004316	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内配线 3、型号：WDZB2N-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	100.32	6.09	610.95	59.19			
8	030411004317	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2N-BYJ 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	156.52	3.35	524.34	104.87			
9	030904001017	点型探测器	1、名称：点型光感烟探测器 2、线制：总线制 含探测器底座安装 详见图纸	个	13	80.71	1049.23	311.87	2.34		
10	030904005013	声光报警器	编码火警声光警报器	个	2	111.06	222.12	84.94	0.14		
本页小计							4302.06	1268.17	32.85		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#消电　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	030904003013	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、线制：总线制 详见图纸	个	1	63.64	63.64	14.16	0.07		
12	030904006022	消防报警电话插孔（电话）	编码手动报警按钮(带消防电话插孔)	个	2	48.74	97.48	9.24	0.14		
13	030904007025	消防广播（扬声器）	消防应急广播吸顶扬声器	个	6	89.34	536.04	108.18	0.42		
14	030904007026	消防广播（扬声器）	消防应急广播壁挂扬声器	个	1	83.79	83.79	13.56	0.07		
15	030904006023	消防报警电话插孔（电话）	总线制消防电话分机	个	1	69.21	69.21	8.2	0.07		
16	030904009011	区域报警控制箱	火灾显示盘	台	1	717.98	717.98	145.42	21.3		
17	030904008070	模块（模块箱）	短路隔离器 详见图纸	个	1	128.52	128.52	63.62	2.84		
18	030411006068	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	28	8.68	243.04	85.96			
19	030905001027	自动报警系统调试	火灾事故广播喇叭及音箱、电话插孔调试	系统	1	152.5	152.5	89.1	11.8		
20	030905001028	自动报警系统调试	自动报警系统调试 256点以内	系统	1	6531.88	6531.88	4705.42	194.82		
本页小计							8624.08	5242.86	231.53		
合　计							15407.76	7217.08	307.99		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		0313 措施项目					296.5	71.16			
1	031301017059	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第九册	项	1	296.5	296.5	71.16			
本页小计							296.5	71.16			
合　计							296.5	71.16			

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：14#楼-14#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		564.02	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	564.02	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	17.95	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	8.97	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	100		
合　　计				590.94	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：14#楼-14#消电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	119.43	明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	119.43	明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
5	三通一平费		明细详见表10.2.2-21
合　　计		119.43	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：14#楼-14#消电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	119.43	
2	优质工程增加费	元		
3	其他暂列金额			
3.1				
3.2				
3.3				
合　　计			119.43	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：14#楼-14#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：14#楼-14#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：14#楼-14#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　计				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		消防水					2820.51	385.22			
1	030901013014	灭火器	灭火器箱(含MF/ABC4*2灭火器)	组	11	256.41	2820.51	385.22			
本页小计							2820.51	385.22			
合　计							2820.51	385.22			

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：14#楼-14#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		38.11	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	38.11	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	1.21	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	0.61	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：14#楼-14#消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	8.07	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	8.07	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
合　　计		8.07	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：14#楼-14#消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	8.07	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　计			8.07	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：14#楼-14#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：14#楼-14#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：14#楼-14#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：14#楼-14#消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	2820.51	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	349.03	
2	措施项目费		580.62	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	540.69	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	117.44	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	39.93	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		38.11	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		8.07	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	8.07	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	8.07	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	142.88	
5	增值税	计算基数×费率	319.69	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	3,871.77	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					540.69	130.23			
1	031301017060	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第七册	项	1	540.69	540.69	130.23			
本页小计							540.69	130.23			
合　计							540.69	130.23			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#给排水　　标段：　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		给排水					104570.99	29996.76	1590.08		
1	031001006158	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:PPR（食品级）DN25 S5 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	50.39	20.23	1019.39	449.48	5.54		
2	031001006159	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:PPR（食品级）DN20 S5 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	444.36	16.42	7296.39	3581.54	48.88		
3	031001006160	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质:污废水、通气管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN100 4.连接形式:粘接	m	429.54	44.73	19213.32	5773.02			
本页小计							27529.1	9804.04	54.42		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#给排水　　标段：　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	031001006161	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质:污废水、通气管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN75 4.连接形式:粘接	m	121.56	28.87	3509.44	1348.1			
5	031001006162	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质:污废水、通气管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN50 4.连接形式:粘接	m	62.23	20.04	1247.09	565.67			
6	031001006163	塑料管	1.安装部位：室内（设置于管道井、封闭式管廊内） 2.介质:排水管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN75 4.连接形式:粘接	m	25.44	31.73	807.21	338.35			
7	031001006164	塑料管	1.安装部位：室内（设置于管道井、封闭式管廊内） 2.介质:排水管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN50 4.连接形式:粘接	m	4.63	22.39	103.67	50.51			
本页小计							5667.41	2302.63			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#给排水　　标段：　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	031001006165	塑料管	1.安装部位： 室内 2.介质:空调冷凝排水 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN50 4.连接形式:粘接	m	30.18	20.04	604.81	274.34			
9	031001006166	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水管 3.材质、规格:PVC-U雨水管 DN100 4.连接形式:粘接	m	262.25	40.35	10581.79	3574.47			
10	03B099	87型雨水斗 DN100	87型雨水斗 DN100	个	4	14.12	56.48				
11	031001006167	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水管 3.材质、规格:PVC-U雨水管 DN75 4.连接形式:粘接	m	6.67	27.86	185.83	81.51			
12	03B100	87型雨水斗 DN75	87型雨水斗 DN75	个	4	10.1	40.4				
13	031001006168	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水管 3.材质、规格:PVC-U雨水管 DN50 4.连接形式:粘接	m	4.95	20.04	99.2	45			
本页小计							11568.51	3975.32			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#给排水　　标段：　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	031003001070	螺纹阀门	1.类型:铜质截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	10	39.71	397.1	74.5	1.7		
15	031003001071	螺纹阀门	1.类型:铜质止回阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	10	42.21	422.1	74.5	1.7		
16	031003001072	螺纹阀门	1.类型:铜质止回阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	10	55.94	559.4	87.9	3.3		
17	031004014046	给、排水附（配）件	1.材质:直通式地漏（不锈钢面板）带止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:地面	个	48	36.54	1753.92	502.56			
18	031004014047	给、排水附（配）件	1.材质:直通式地漏（塑料）带止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:地面	个	18	20.06	361.08	188.46			
19	031004014048	给、排水附（配）件	1.材质:洗衣机地漏 带止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:地面	个	10	18.19	181.9	104.7			
20	031002003200	阻火圈	1.类型:塑料排水管阻火圈 2.规格:DN100	个	46	28.82	1325.72	431.94			
本页小计							5001.22	1464.56	6.7		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#给排水　　标段：　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
21	031002003201	套管	刚性防水套管制作安装 DN100	个	40	271.95	10878	4893.2	1374.4		
22	031002003202	套管	刚性防水套管制作安装 DN80	个	2	224.55	449.1	210.08	45.8		
23	031002003203	套管	刚性防水套管制作安装 DN50	个	4	191.28	765.12	371.88	74.52		
24	031002003204	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN50	个	20	25.51	510.2	193.8	21.4		
25	031002003205	套管	一般穿墙塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)50	个	212	18.23	3864.76	1831.68			
26	031002003206	套管	一般穿墙塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)75	个	20	35.53	710.6	277.2			
27	031002003207	套管	一般穿楼板塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)100	个	6	35.96	215.76	83.16			
28	031002003208	套管	一般穿楼板塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)150	个	91	52.44	4772.04	1668.03			
29	03B101	止水节	止水节DN50	个	20	6.6	132				
30	03B102	止水节	止水节DN100	个	20	9.8	196				
本页小计							22493.58	9529.03	1516.12		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#给排水　　标段：　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
31	030408008038	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：有机防火堵料、防火隔板 3、部位：盘柜下	处	12	91.79	1101.48	734.88			
32	031002003209	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN100	个	12	64.02	768.24	325.44	12.84		
33	03B103	楼面机械开孔（孔径65）	楼面机械开孔（孔径65）	个	12	55	660				
34	031006012014	热水器、开水炉	空气源热泵:制热量3700W，功率0.87KW,水箱150L	台	12	2274.28	27291.36	1323.12			
35	031208002014	管道绝热	橡塑（B1）保温厚度10mm	m3	1	2286.41	2286.41	437.91			
36	030201012013	套管	装饰圈	套	67	3.04	203.68	99.83			
本页小计							32311.17	2921.18	12.84		
合　计							104570.99	29996.76	1590.08		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：14#楼-14#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		2376.22	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	2376.22	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	75.62	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	37.81	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：14#楼-14#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	503.17	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	503.17	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
合　　计		503.17	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：14#楼-14#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	503.17	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			503.17	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：14#楼-14#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：14#楼-14#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：14#楼-14#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：14#楼-14#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	104570.99	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	28744.53	
2	措施项目费		4049.83	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	1560.18	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	340.22	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	2489.65	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		2376.22	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		503.17	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	503.17	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	503.17	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	8908.66	
5	增值税	计算基数×费率	10622.94	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	128,655.59	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					1560.18	374.44			
1	031301017061	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	1560.18	1560.18	374.44			
本页小计							1560.18	374.44			
合　计							1560.18	374.44			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					27990			27990	
1	03B104	智能化预埋费用	14#智能化预埋费用	项	1	27990	27990			27990	
本页小计							27990			27990	
合　计							27990			27990	

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：14#楼-14#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费			
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17		
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计					

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：14#楼-14#智能化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计			

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：14#楼-14#智能化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元		暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计				

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：14#楼-14#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	综合暂定价	14#智能化预埋费用	项	1		27990	27990					

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：14#楼-14#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：14#楼-14#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：14#楼-14#智能化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	27990	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）		
2	措施项目费			
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）		见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算		见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费			见表 10.2.2-20
3	其他项目费			
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率		
5	增值税	计算基数×费率	2519.1	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	30,509.10	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
本页小计											
合　计											

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#　　标段：　　第 1 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		土石方工程									
		砌筑工程					177546.65	26464.64	238.87		
1	010401004023	多孔砖墙	卫生间隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：MU10烧结页岩多孔砖 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：200mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M7.5 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	22.46	515.53	11578.8	2683.97	44.02		
2	010401004024	多孔砖墙	卫生间隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：MU10烧结页岩多孔砖 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：100mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M7.5 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	20.4	642.52	13107.41	3486.36	33.66		
本页小计							24686.21	6170.33	77.68		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#　　标段：　　第 2 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	010402001048	砌块墙	内隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B06 A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：200mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M5.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	45.73	426.87	19520.77	4224.54	33.84		
本页小计							19520.77	4224.54	33.84		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#　　标段：　　第 3 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	010402001049	砌块墙	内隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B06 A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：150mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M5.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	8.25	453.67	3742.78	934.23	6.11		
本页小计							3742.78	934.23	6.11		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#　　标段：　　第 4 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	010402001050	砌块墙	外隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B07 A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：200mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M10.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	163.84	437.72	71716.04	15135.54	121.24		
6	Z010518009027	PC普通内墙板	ALC预制条板： 1、砖品种、规格、强度等级：ALC蒸压砂加气砼条板 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：厚200mm 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	52.83	752.21	39739.25				
本页小计							111455.29	15135.54	121.24		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#　　标段：　　第 5 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	Z010518009028	PC普通内墙板	ALC预制条板： 1、砖品种、规格、强度等级：ALC蒸压砂加气砼条板 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：厚100mm 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	20	907.08	18141.6				
		混凝土及钢筋混凝土工程					846277.08	111655.15	6232.51		
8	010502001034	矩形柱	矩形柱： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	78.8	603.89	47586.53	7619.96	30.73		
9	010502002015	构造柱	构造柱： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	8.8	659.04	5799.55	1443.99	5.28		
本页小计							71527.68	9063.95	36.01		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#　　标段：　　第 6 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
10	010503002016	矩形梁	矩形梁： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	123.64	533.03	65903.83	5001.24	48.22		
11	010503004029	圈梁	圈梁： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	2.19	598.37	1310.43	241.12	1.31		
12	010503005015	过梁	过梁： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	5.5	598.37	3291.04	605.55	3.3		
13	010504001037	直形墙	直形墙： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	17.72	547.83	9707.55	982.93	6.91		
本页小计							80212.85	6830.84	59.74		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#　　标段：　　第 7 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	010505001029	有梁板	混凝土现浇板： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	6.29	545.67	3432.26	293.74	4.78		
15	010505001030	有梁板	挡水翻边： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	14.69	545.67	8015.89	686.02	11.16		
16	010507007004	其他构件	窗台板： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	2.28	729.52	1663.31	399	1.37		
17	010505006015	栏板	栏板： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	35.91	661.75	23763.44	5209.82	21.55		
本页小计							36874.9	6588.58	38.86		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#　　标段：　　第 8 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
18	010506001015	直形楼梯	楼梯直形： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、底板厚度：18cm以内 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	21.7	139.26	3021.94	373.46	3.04		
19	Z010518006014	PC叠合楼板	PC叠合楼板： 1、60mm预制混凝土叠合板安装； 2、混凝土强度等级：C30； 3、预制混凝土叠合板含钢量按150kg/m3计入； 4、支模高度3.6m以内； 5、预制混凝土叠合楼板安装时，板底支撑体采用现浇混凝土板模板支撑体系	m3	101.24	2630.65	266327.01	17675.49	506.2		
20	Z010518017010	叠合梁、板后浇混凝土	叠合梁、板后浇混凝土： 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	111.69	591.79	66097.03	8347.71	126.21		
本页小计							335445.98	26396.66	635.45		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#　　标段：　　第 9 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
21	Z010518012014	PC楼梯	预制混凝土楼梯： 1、预制混凝土楼梯安装； 2、混凝土强度等级：C30； 3、预制混凝土楼梯含钢量按100kg/m3计入；	m3	4.3	2737.69	11772.07	1142.64	1.08		
22	Z010518020014	装配式混凝土构件 套筒注浆	装配式混凝土构件套筒注浆： 1、钢筋直径Φ18mm以内； 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	28	9.33	261.24	105.28	23.24		
23	010515001193	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.221	4932.35	1090.05	135.24	5.02		
24	010515001194	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	3.31	4662.05	15431.39	2025.52	75.14		
本页小计							28554.75	3408.68	104.48		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#　　标段：　　第 10 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
25	010515001195	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	4.597	4463.15	20517.1	2813.09	104.35		
26	010515001196	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径12mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	1.473	4393.31	6471.35	776.29	93.4		
27	010515001197	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径14mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	3.017	4393.31	13254.62	1589.99	191.31		
28	010515001198	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径16mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	15.211	4320.54	65719.73	8016.35	964.53		
本页小计							105962.8	13195.72	1353.59		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#　　标段：　　第 11 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
29	010515001199	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径18mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	4.342	4320.54	18759.78	2288.28	275.33		
30	010515001200	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径25mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	4.796	4086.42	19598.47	1736.49	247.47		
31	010515001201	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋圆钢HPB300 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.328	5449.94	1787.58	374.12	16.94		
32	010515001202	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋圆钢HPB300 直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.026	5395.88	140.29	29.66	1.34		
本页小计							40286.12	4428.55	541.08		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#　　标段：　　第 12 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
33	010515001203	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.767	5748.15	4408.83	933.81	42.24		
34	010515001204	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	11.471	5477.85	62836.42	13965.71	631.71		
35	010515001205	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.792	5278.95	4180.93	964.24	43.62		
36	010515001206	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:砌体内加固钢筋 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	1.807	6254.94	11302.68	3283.16	98.43		
本页小计							82728.86	19146.92	816		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#　　标段：　　第 13 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
37	Z010515011034	钢筋连接	电渣压力焊接： 1、钢筋类型、规格：电渣压力焊(规格Φ18以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	2122	6.32	13411.04	8403.12	2100.78		
38	Z010515011035	钢筋连接	电渣压力焊接： 1、钢筋类型、规格：电渣压力焊(规格Φ32以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	203	7.55	1532.65	950.04	233.45		
39	Z010515011036	钢筋连接	直螺纹钢筋接头： 1、钢筋类型、规格：直螺纹连接(规格Φ25以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	30	9.43	282.9	134.1	14.7		
40	010515002027	预制构件钢筋	预制构件钢筋补差： 1、PC预制构件钢筋量补差HRB400级 直径8mm以内 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	1.055	5142.89	5425.75	1052.11	23.95		
41	010515002028	预制构件钢筋	后浇混凝土钢筋： 1、钢筋种类:HRB400级 直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法	t	12.089	5142.89	62172.4	12055.88	274.42		
本页小计							82824.74	22595.25	2647.3		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#　　标段：　　第 14 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		金属结构工程					26687.17	6359.26	2170.78		
42	010516002015	预埋铁件	预埋铁件： 1、名称:预埋铁件 25kg/块以内 2、部位：楼梯预埋件等	t	0.2	10070.89	2014.18	563.25	326.41		
43	010604001002	钢梁	1、方钢管柱制作及安装 2、材质：Q355B 3、抛丸喷砂除锈Sa2.5 4、环氧富锌底漆80μm(2x40)，高压无气喷涂 5、环氧云铁中间漆120μm(2x60)，高压无气喷涂 6、氟碳面漆80μm(2x40)，高压无气喷涂 锌膜厚度详见施工图	t	2.956	8346.75	24672.99	5796.01	1844.37		
		门窗工程					365166.81	12140.99			
44	010802003052	入户门	入户门HM1223 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（四合一智能锁每樘门/1把）; 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	2	1978.2	3956.4	138.72			
本页小计							30643.57	6497.98	2170.78		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#　　标段：　　第 15 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
45	010802003053	钢质防火门	钢制乙级防火入户门HM1223乙 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（四合一智能锁每樘门/1把）; 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	10	1978.2	19782	693.6			
46	010802003054	钢质防火门	钢质乙级防火门FM1020乙 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器8个、单开执手锁8把） 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	8	1229.16	9833.28	708.72			
47	010802003055	钢质防火门	钢质乙级防火门FM0720乙 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器1个、单开执手锁1把） 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	1	904.98	904.98	73.51			
本页小计							30520.26	1475.83			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#　　标段：　　第 16 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
48	010802001054	金属（塑钢）门	安全钢化玻璃门联窗 1、面层材料：5中透单银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝型材：断热铝合金型材60系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、五金件：含推拉门制作、安装需要的所有五金配件 4、嵌缝塞口材料：三元乙丙胶条、耐候密封胶、硅酮结构胶、泡沫条等 5、具体做法详见门窗大样图，型材表等 6、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	m2	16.24	585.91	9515.18	354.36			
本页小计							9515.18	354.36			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#　　标段：　　第 17 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
49	010802001055	金属（塑钢）门	安全钢化玻璃推拉门 1、面层材料：5中透单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5 2、铝型材：断热铝合金型材125系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、五金件：含推拉门制作、安装需要的所有五金配件 4、嵌缝塞口材料：三元乙丙胶条、耐候密封胶、硅酮结构胶、泡沫条等 5、具体做法详见门窗大样图，型材表等 6、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	m2	42.32	857.45	36287.28	923.42			
本页小计							36287.28	923.42			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#　　标段：　　第 18 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
50	010802001056	金属（塑钢）门	节能玻璃推拉门 1、面层材料：5中透单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5 2、铝型材：断热铝合金型材125系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、五金件：含推拉门制作、安装需要的所有五金配件 4、嵌缝塞口材料：三元乙丙胶条、耐候密封胶、硅酮结构胶、泡沫条等 5、具体做法详见门窗大样图，型材表等 6、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	m2	143.35	857.45	122915.46	3127.9			
本页小计							122915.46	3127.9			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#　　标段：　　第 19 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
51	010802001057	金属（塑钢）门	节能玻璃平开门 1、面层材料：5中透单银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝型材：断热铝合金60系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、五金件：含平开门制作、安装需要的所有五金配件 4、嵌缝塞口材料：三元乙丙胶条、耐候密封胶、硅酮结构胶、泡沫条等 5、具体做法详见门窗大样图，型材表等 6、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	m2	16.98	635.78	10795.54	416.01			
本页小计							10795.54	416.01			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#　　标段：　　第 20 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
52	010807001053	金属（塑钢、断桥）窗	断桥隔热铝合金推拉窗 1、面层材料：5厚中透单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材105系列壁厚≥1.8mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、具体做法详见门窗大样图，型材表等 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	36.36	642.71	23368.94	727.56			
本页小计							23368.94	727.56			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#　　标段：　　第 21 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
53	010807001054	金属（塑钢、断桥）窗	断桥隔热铝合金平开窗 1、面层材料：5厚中透双银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材60系列壁厚≥1.8mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、具体做法详见门窗大样图，型材表等 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	164.83	607.81	100185.32	4110.86			
本页小计							100185.32	4110.86			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#　　标段：　　第 22 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
54	010807001055	金属（塑钢、断桥）窗	断桥隔热铝合金高窗（固定） 1、面层材料：5厚中透双银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材60系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、具体做法详见门窗大样图，型材表等 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	34.63	607.81	21048.46	863.67			
55	010807001056	手动开启装置	高窗，加设手动开启装置 1、含制作，安装，运输及所有五金配件（不同规格综合考虑，单价不再另行调整） 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	套	25	260	6500				
本页小计							27548.46	863.67			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#　　标段：　　第 23 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
56	010807003013	金属百叶窗	成品百叶窗 1、面层材料：铝合金成品防雨百叶窗 2、含制作，安装，运输及所有五金配件 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	0.16	462.32	73.97	2.66			
		屋面及防水工程					157666.85	26342.58	95.1		
57	010902003046	屋面刚性层	屋面1（上人屋面）： 1、50厚C20细石混凝土,内配A4@100双向钢筋,设分仓缝@4mX4m,缝宽20mm,周边须设缝,钢筋在缝内断开,缝内嵌PVC防水油膏 2、油毡隔离层 3、现浇钢筋混凝土屋面板,结构找坡3%,抹平压光	m2	331.07	63.98	21181.86	5896.36	62.9		
本页小计							21255.83	5899.02	62.9		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#　　标段：　　第 24 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
58	010902003047	屋面刚性层	屋面1（不上人屋面）： 1、50厚C20细石混凝土,内配A4@100双向钢筋,设分仓缝@4mX4m,缝宽20mm,周边须设缝,钢筋在缝内断开,缝内嵌PVC防水油膏 2、油毡隔离层 3、现浇钢筋混凝土屋面板,结构找坡3%,抹平压光	m2	110.08	63.98	7042.92	1960.52	20.92		
59	010902003048	屋面刚性层	屋面2： 1、50厚C25细石混凝土,内配A4@100双向钢筋,,设分仓缝@4mX4m,缝宽20mm,周边须设缝,钢筋在缝内断开,缝内嵌PVC防水油膏 2、油毡隔离层 3、现浇钢筋混凝土屋面板,结构找坡3%,抹平压光	m2	59.39	64.79	3847.88	1057.74	11.28		
60	010902001057	屋面卷材防水	屋面1、屋面2（分仓缝）： 1、分仓缝上粘贴250宽附加卷材防水层(3mm厚SBS改性沥青防水卷材一层)	m2	71.79	38.36	2753.86	235.47			
本页小计							13644.66	3253.73	32.2		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#　　标段：　　第 25 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
61	010902001058	屋面卷材防水	屋面1、屋面2： 1、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材2道,上翻屋面完成面不小于250 2、附加层另计	m2	677.47	49.01	33202.8	2506.64			
62	010902001059	屋面卷材防水	屋面1、屋面2（防水附加层）： 1、遇女儿墙或出屋面立管及设备基础,须另附3mm厚SBS改性沥青防水卷材一层,水平宽度不少于250,竖向高度高于完成面不少于250	m2	144.57	36.46	5271.02	394.68			
63	010902002033	屋面涂膜防水	屋面1、屋面2、出屋面管井顶板： 1、2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	m2	500.54	33.08	16557.86	1726.86			
本页小计							55031.68	4628.18			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#　　标段：　　第 26 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
64	010904002062	楼（地）面涂膜防水	楼面2-防水楼面（防水涂料）： 1.1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m ,周边上翻到翻边顶, 防水层在门口处应水平延展,向外延展500,向两侧延展宽度为200;地漏、管井、墙角 周边增做1.0厚防水涂料加强层,宽度300,上翻300高。	m2	167.41	13.54	2266.73	495.53			
65	010904002063	楼（地）面涂膜防水	楼面4、楼面6-防水楼面（防水涂料）： 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型,四周墙根、管道周边高出室内建筑完成面250mm(淋浴区墙面2000mm,盥洗池盆等用水处墙面1200mm),防水层在门口处应水平延展,向外延展500,向两侧延展宽度为200。	m2	299.04	27.37	8184.72	1178.22			
本页小计							10451.45	1673.75			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#　　标段：　　第 27 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
66	010903002031	墙面涂膜防水	外墙防水（防水涂料）： 1.1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m	m2	1914.44	13.54	25921.52	5666.74			
67	010903002032	墙面涂膜防水	内墙防水（防水涂料）： 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型(从地面建筑完成面至上层楼板底)	m2	905.19	30.51	27617.35	4589.31			
68	010902002034	屋面涂膜防水	顶棚4： 1.1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型 2.钢筋混凝土板,表面清扫干净	m2	125.15	30.51	3818.33	634.51			
		保温、隔热、防腐工程					689430.23	95886.27	107.81		
69	011001001020	保温隔热屋面	屋面1（平屋面一）： 1、170mm厚（原保温板厚136mm，根据节能设计要求，厚度乘1.25）挤塑聚苯板保温层(厚度按节能设计专篇,燃烧性能等级B1级)	m2	441.15	108.87	48028	2333.68	4.41		
本页小计							105385.2	13224.24	4.41		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#　　标段：　　第 28 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
70	011001005027	保温隔热楼地面	楼面7（保温楼面）： 1、10mm厚阻燃性挤塑聚苯板(厚度详节能设计专篇)	m2	1104.97	16.77	18530.35	5546.95			
71	011001003053	保温隔热墙面	内保温做法： 1、15厚无机轻集保温砂浆Ⅰ型(燃烧性能等级A级,,厚度按节能设计专篇) 2、4厚耐碱玻纤网格布抗裂砂浆	m2	333.55	49.62	16550.75	7298.07	103.4		
72	011001003054	保温隔热墙面	保温装饰一体板（真石漆面层）： 1、燃烧性能等级A级 2、材质、做法：真石漆外墙涂料面层、反射隔热涂料0.6<a’≤0.7;1.0<K≤1.2、40mm厚无机轻集料保温板Ⅰ型 3、5mm厚粘结砂浆粘结层	m2	1722.5	144.76	249349.1	49711.35			
本页小计							284430.2	62556.37	103.4		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#　　标段：　　第 29 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
73	011001003055	保温隔热墙面	保温装饰一体板（铝板面层）： 1、燃烧性能等级A级 2、材质、做法：2.5mm厚氟碳漆铝板面层、40mm厚无机轻集料保温板Ⅰ型、4厚穿孔背板	m2	1074.02	332.37	356972.03	30996.22			
		楼地面装饰工程					70647.35	27763.56	137.4		
74	011106004015	水泥砂浆楼梯面层	楼面3（水泥砂浆楼面）： 1、20厚DS M20.0干混地面砂浆压实抹光,(楼梯防滑条采用水泥砂浆,两侧边的空边距离各150,一个踏步共两个防滑条) 2、现浇钢筋混凝土板，表面清扫干净	m2	91.65	122.05	11185.88	7363.16	31.16		
75	011101001058	水泥砂浆楼地面	楼面4（防水楼面一）： 1、6厚聚合物水泥防水砂浆 2、最薄处30厚C25细石混凝土1%找坡随捣随抹平(平均厚度：35mm)	m2	122.27	44.79	5476.47	2177.63	11		
本页小计							373634.38	40537.01	42.16		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#　　标段：　　第 30 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
76	011101001059	水泥砂浆楼地面	楼面6（防水楼面三）： 1、6厚聚合物水泥防水砂浆 2、30厚C25细石混凝土随捣随抹平 3、钢筋混凝土楼板抹平压光,同标号砼四周翻边(宽同墙厚),高于建筑完成面250mm,一次性浇捣	m2	69.33	44.77	3103.9	1234.77	6.24		
77	011001005028	保温隔热楼地面	楼面7（保温楼面）： 1、40厚C20细石混凝土,内配φ4@100双向钢筋,随捣随抹,功能区分机械切缝密封膏嵌缝) 2、现浇钢筋混凝土楼板，表面清扫干净	m2	1104.97	45.46	50231.94	16696.1	88.4		
78	011101001060	水泥砂浆楼地面	楼面10（防水楼面五）： 1、30厚C25细石混凝土随捣随抹平 2、现浇钢筋混凝土楼板抹平压光,井道四周一圈设置同墙宽C25砼翻边,高出完成面200	m2	15.7	30.87	484.66	205.98	0.47		
本页小计							53820.5	18136.85	95.11		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#　　标段：　　第 31 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
79	011101001061	水泥砂浆楼地面	顶板三(管井顶板)： 1、20厚DS M15.0干混地面砂浆找平抹光,找坡2%(每1m见方设分格缝,缝宽10,缝内填粗砂,水泥砂浆保护层内配⌀1镀锌钢丝网,每块980x980,网孔25-30)(平均厚度20mm)	m2	0.64	36.19	23.16	8.56	0.13		
80	011105001014	水泥砂浆踢脚线	踢脚2（涂料踢脚）： 1、120高浅灰色无机防霉涂料(燃烧性能A级)	m2	12.28	11.51	141.34	77.36			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					242899.23	123829.13	3205.25		
81	011201001150	墙面一般抹灰	外墙1（涂料外墙面1）： 1、15厚DP M15.0干混抹灰防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	1128.51	35.54	40107.25	21114.42	203.13		
本页小计							40271.75	21200.34	203.26		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#　　标段：　　第 32 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
82	011201001151	墙面一般抹灰	外墙2（铝板外墙面）： 1、20厚DP M15.0干混抹灰防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	530.8	38.88	20637.5	9931.27	127.39		
83	011201001152	墙面一般抹灰	外墙5（涂料外墙面5）： 1、20厚DP M15.0干混抹灰砂浆分层抹平(如砌体材料选用加气块,需满铺钢丝网) 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	378.01	43.08	16284.67	8973.96	90.72		
84	011201001153	墙面一般抹灰	外墙6（幕墙外墙面）： 1、20厚DP M15.0干混抹灰防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	593.99	38.88	23094.33	11113.55	142.56		
85	011201001154	墙面一般抹灰	内墙2（乳胶漆内墙面）： 1、15厚DP M15干混抹灰砂浆分遍抹平 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	256.03	23.13	5921.97	2849.61	43.53		
本页小计							65938.47	32868.39	404.2		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#　　标段：　　第 33 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
86	011201001155	墙面一般抹灰	内墙3（水泥砂浆墙面）： 1、10厚DP M15.0干混抹灰砂浆面层抹平,随砌随抹(砌体位置随砌随抹,压光,砼墙位置不粉刷) 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	296.56	15.97	4736.06	2310.2	50.42		
87	011201001156	墙面一般抹灰	内墙4（防水墙面1）： 1、15厚DP M15.0干混抹灰砂浆分遍压实抹平(厨房需细沙拉毛) 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	721.01	23.13	16676.96	8024.84	122.57		
88	011201001157	墙面一般抹灰	内墙5（砂浆墙面）： 1、15厚粉刷石膏砂浆打底分遍抹平 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	1154.61	37.01	42732.12	25678.53	161.65		
89	011207001009	墙面装饰板	电梯隔声减震-图集《建筑隔声与吸声构造》08J931第39、40页： 1、12厚石膏板,外侧加白腻 2、50厚岩棉隔声墙(50系轻钢龙骨,间距 ≤400)	m2	72.54	134.14	9730.52	3327.41			
本页小计							73875.66	39340.98	334.64		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#　　标段：　　第 34 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
90	011201001158	墙面一般抹灰	其它1（女儿墙内侧墙面）： 1、8厚DP M15.0砂浆罩面 2、12厚DP M15.0砂浆打底扫毛 3、砌体墙或混凝土墙，表面清扫干净	m2	26.06	34.07	887.86	430.77	6.25		
91	011201001159	墙面一般抹灰	界面剂： 1、混凝土墙面界面剂或砖墙面界面处理 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	5939.54	5.1	30291.65	17937.41	2257.03		
92	011201001160	墙面一般抹灰	玻纤网格布： 1、部位、材料品种、规格及做法：不同材料交接每边设至少200宽的耐碱玻璃纤维网格布一层 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	925.76	6.4	5924.86	3675.27			
93	010607005029	砌块墙钢丝网加固	钢丝网（外墙5）： 1、部位、材料品种、规格及做法：外墙砌体材料选用加气块,需满铺钢丝网 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	1620.22	13.79	22342.83	7307.19			
本页小计							59447.2	29350.64	2263.28		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#　　标段：　　第 35 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
94	010607005030	砌块墙钢丝网加固	钢丝网： 1、部位、材料品种、规格及做法：楼梯间和公共人流通道填充墙采用钢丝网砂浆面层加强 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	256.03	13.79	3530.65	1154.7			
		天棚工程					4608.18	2718.11			
95	011301001021	天棚抹灰	素水泥浆（独立梁侧及底部）： 1、顶棚砼位置均刷素水泥浆（带107胶）一道	m2	1800.07	2.56	4608.18	2718.11			
		油漆、涂料、裱糊工程					68025.01	33409.5			
96	011407002049	天棚喷刷涂料	顶棚2（涂料顶棚一）： 1、外墙乳胶漆饰面（燃烧性能A级），湿涂覆比小于0.5kg/m2，且涂层干膜厚度不大于0.2mm（颜色等观感同外墙） 2、腻子两遍批平,周边下翻墙面30 3、钢筋混凝土板，表面清扫干净	m2	303.31	29.28	8880.92	5456.55			
本页小计							17019.75	9329.36			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#　　标段：　　第 36 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
97	011407002050	天棚喷刷涂料	顶棚3（乳胶漆顶棚）： 1、内墙乳胶漆饰面(燃烧性能A级),湿涂覆比小于0.5kg/m,且涂层干膜厚度不大于0.2mm 2、腻子两遍批平,周边下翻墙面100 3、钢筋混凝土板，表面清扫干净	m2	167.48	27.36	4582.25	3012.97			
98	011407002051	天棚喷刷涂料	顶棚5（腻子顶棚）： 1、腻子两遍批平,周边下翻墙面100 2、板底孔洞用M15聚合物砂浆修补平整 3、钢筋混凝土板,表面清扫干净	m2	1272.21	16.67	21207.74	13917.98			
99	011407001044	墙面喷刷涂料	外墙5（涂料外墙面5）： 1、仿石漆外墙涂料(颜色、花色等观感仿外墙花岗岩,立面宜分色,分色处为深色外墙涂料)	m2	306.01	80.52	24639.93	6150.8			
100	011407001045	墙面喷刷涂料	其它1（女儿墙内侧墙面）： 1、外墙真石漆	m2	26.06	80.52	2098.35	523.81			
本页小计							52528.27	23605.56			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#　　标段：　　第 37 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
101	011407001046	墙面喷刷涂料	内墙2（乳胶漆内墙）： 1、白色内墙乳胶漆饰面(燃烧性能A级),湿涂覆比小于0.5kg/m,且涂层干膜厚度不大于0.2mm 2、满刮批腻子两度	m2	256.03	25.84	6615.82	4347.39			
		其他装饰工程					143363.69	4883.33	22.18		
102	011503001113	金属扶手、栏杆、栏板	露台防护栏杆（900mm高）： 1、铝合金玻璃栏杆，铝合金栏杆扶手 2、8+1.52PVB+8双钢化夹胶玻璃 3、含制作、运输、安装、预埋件、油漆、弧形增加费等 4、具体做法详见图纸节点	m	9.32	378	3522.96				
本页小计							10138.78	4347.39			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#　　标段：　　第 38 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
103	011503001114	金属扶手、栏杆、栏板	露台防护栏杆（1000mm高） 1、铝合金玻璃栏杆：铝合金栏杆扶手， 2、8+1.52PVB+8双钢化夹胶玻璃 3、含制作、运输、安装、预埋件、油漆、弧形增加费等 4、具体做法详见图纸节点	m	181.19	420	76099.8				
104	011503001115	金属扶手、栏杆、栏板	露台防护栏杆（1200mm高）： 1、铝合金玻璃栏杆，铝合金栏杆扶手 2、8+1.52PVB+8双钢化夹胶玻璃 3、含制作、运输、安装、预埋件、油漆、弧形增加费等 4、具体做法详见图纸节点	m	36.09	500	18045				
本页小计							94144.8				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#　　标段：　　第 39 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
105	011503001116	金属扶手、栏杆、栏板	阳台防护栏杆（1200mm高）： 1、铝合金玻璃栏杆，铝合金栏杆扶手 2、8+1.52PVB+8双钢化夹胶玻璃 3、含制作、运输、安装、预埋件、油漆、弧形增加费等 4、具体做法详见图纸节点	m	32.32	500	16160				
106	011503001117	金属扶手、栏杆、栏板	室内护窗栏杆（350mm高）： 1、做法参图集22J403-1/4-21-HC2 2、不锈钢飘窗栏杆：扁钢立柱60*10mm，圆钢立柱直径20mm，扁钢扶手60*10mm 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	49.6	70	3472				
本页小计							19632				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#　　标段：　　第 40 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
107	011503001118	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯栏杆扶手(900mm高)： 1、不锈钢栏杆：钢管扶手60*3mm、立柱28mm 2、做法参图集15J403-1/B14-A2型 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	21.21	180	3817.8				
108	011503001119	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯靠墙扶手： 1、靠墙扶手：成品铝合金支架，Φ40树脂成品配套扶手 2、做法参图集22J403-1/5-4-4 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	2.31	108	249.48				
109	010514001026	垃圾道、通风道、烟道	排气道、烟道： 1、装配式混凝土构件 烟道 断面周长1.5m以内 2、烟道层封堵措施费用包含在此清单内，不另计封堵费用 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	99.2	163.54	16223.17	4339.01	21.82		
本页小计							20290.45	4339.01	21.82		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#　　标段：　　第 41 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
110	Z010514003014	排烟帽、排气帽	成品平屋面风帽： 1、做法参图集2013浙J44，P25页-Ⅰ型 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	6	204.56	1227.36	441.72	0.36		
111	01B083	止回阀	止回阀： 1、成品止回阀安装 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	12	65.96	791.52	102.6			
112	01B084	信报箱	信报箱： 1、信报箱(340x140x240),每户一个,安装高度距地0.4米,不大于1.7米 2、做法：面板不低于1.0厚的不锈钢，内隔板及背板不低于0.8厚的不锈钢，箱体标注户号，每户配锁及钥匙一套 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	12	100	1200				
本页小计							3218.88	544.32	0.36		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#　　标段：　　第 42 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
113	01B085	空调打孔	空调打孔（DN100PVC套管含装饰圈）： 1、包含打孔及空调穿墙套管费用 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 图集01SJ913第71页,节点5 图集06J505-1第K9页节点C	个	58	28.3	1641.4				
114	01B086	责任标牌	建筑责任标牌： 1、花岗岩建筑责任标牌 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	块	1	800	800				
115	01B087	沉降观测点	沉降观测点： 1、沉降观测点 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	4	28.3	113.2				
本页小计							2554.6				
合　计							2792318.25	471452.52	12209.9		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架工程					133673.59	80809.94	2875.29		
1	011701001018	综合脚手架	1、建筑结构形式：现浇钢筋混凝土框架结构 2、部位：檐高20m以内 层高6m以内 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、安全网及卸料平台 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	1763.44	28.47	50205.14	25710.96	2010.32		
2	Z011702035020	一般支撑架	1、结构层高：地上结构层高(m以内) 3.5 2、支撑类型：结合方案自行考虑，满足质量安全要求	m3	5466.66	15	81999.9	54229.27	765.33		
3	Z011701009014	电梯井脚手架	1、电梯井高度：18.9米	座	1	1468.55	1468.55	869.71	99.64		
		混凝土模板及支架（撑）					268947.39	143994.7	513.72		
4	011702002015	矩形柱	1、构件类型：矩形柱 2、模板类型：高精度复合木模	m2	948.57	71.23	67566.64	35732.63	66.4		
5	011702003015	构造柱	1、构件类型：构造柱 2、模板类型：复合木模	m2	133.32	51.95	6925.97	3066.36	117.32		
本页小计							208166.2	119608.93	3059.01		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	011702006015	矩形梁	1、构件类型：矩形梁 2、模板类型：高精度复合木模	m2	1324.9	65.25	86449.73	47007.45	92.74		
7	011702008027	圈梁	1、构件类型：圈梁 2、模板类型：复合木模	m2	72.14	56.67	4088.17	2418.85	47.61		
8	011702016041	平板	1、构件类型：挡水翻边 2、模板类型：复合木模	m2	219.33	41.46	9093.42	4573.03	13.16		
9	011702009015	过梁	1、构件类型：过梁 2、模板类型：复合木模	m2	99.1	56.67	5616	3322.82	65.41		
10	011702011017	直形墙	1、构件类型：直形墙 2、模板类型：高精度复合木模	m2	202.8	54.39	11030.29	5672.32	14.2		
11	011702016042	平板	1、构件类型：现浇板 2、模板类型：高精度复合木模	m2	25.92	41.46	1074.64	540.43	1.56		
12	011702016043	平板	1、构件类型：叠合楼板 2、模板类型：高精度复合木模	m2	1012.41	41.46	41974.52	21108.75	60.74		
13	011702021015	栏板	1、构件类型：栏板、翻檐直形 2、模板类型：高精度复合木模	m2	390.06	65.35	25490.42	14459.52	27.3		
本页小计							184817.19	99103.17	322.72		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：14#楼-14#　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	011702025005	其他现浇构件	1、构件类型：窗台板 2、模板类型：高精度复合木模	m2	22.55	73.53	1658.1	972.81	1.58		
15	011702024015	楼梯	1、构件类型：楼梯 2、模板类型：高精度复合木模	m2	40.72	195.96	7979.49	5119.73	5.7		
		垂直运输					53026.64		42093.31		
16	011703001016	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋式混凝土框架结构 2、部位：建筑物檐高20m以内 3、装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	1763.44	30.07	53026.64		42093.31		
		超高施工增加									
本页小计							62664.23	6092.54	42100.59		
合　计							455647.62	224804.64	45482.32		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：14#楼-14#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		66517.12	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	9.69	66517.12	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计				66517.12	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：14#楼-14#　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	11601.02	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	11601.02	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		11601.02	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：14#楼-14#　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	11601.02	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			11601.02	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：14#楼-14#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：14#楼-14#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：14#楼-14#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：14#楼-14#　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	2792318.25	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	439813.89	
2	措施项目费		522164.74	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	455647.62	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	246637.29	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	66517.12	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		66517.12	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		11601.02	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	11601.02	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	11601.02	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	194677.55	
5	增值税	计算基数×费率	316868.54	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	3,837,630.10	

【表10.2.2-13】

单项工程招标控制价费用表

工程名称：15#楼　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	3088664.18	
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	515038.1	
2	措施项目费		532812.91	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	459779.57	
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	247537.29	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	73033.34	
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		72736.46	
3	其他项目费		12917.97	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	12917.97	
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	12917.97	
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.3	计日工	3.3.1+3.3.2+3.3.3		
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		
3.4.1	专业发包工程管理费			
3.4.2	甲供材料设备管理费			
4	规费	Σ计算基数×费率	217994.4	
5	增值税	Σ计算基数×费率	346715.05	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	4199104.51	

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：15#楼-15#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	146754.59	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	39653.75	
2	措施项目费		5161.27	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	1734.58	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	377.69	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	3426.69	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		3270.57	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		692.54	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	692.54	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	692.54	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	12261.63	
5	增值税	计算基数×费率	14838.3	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	179,708.33	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#强电　　标段：　　第 1 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		强电工程					146754.59	41658.37	1936.26		
1	030404017223	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：AL1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	4	1093.46	4373.84	671.56			
2	030404017224	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：AL2 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	4	1043.46	4173.84	671.56			
3	030404017225	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：AL3 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	2	993.46	1986.92	335.78			
4	030404017226	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：AL4 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	2	1093.46	2186.92	335.78			
本页小计							12721.52	2014.68			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#强电　　标段：　　第 2 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	030404017227	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：AL4-1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	2	693.46	1386.92	335.78			
6	030404017228	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+13#-AP-g1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	3486.51	3486.51	178.8			
7	030404017229	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：15#/16#+B-AL-zd1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	2343.51	2343.51	178.8			
本页小计							7216.94	693.38			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#强电　　标段：　　第 3 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	030404017230	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+C13-APE-jy1/+C14-APE-jy1/+C15-APE-jy1/+C16-APE-jy1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	1	4181.88	4181.88	139.91			
9	030411003046	桥架	1、名称：金属桥架 2、型号：槽式 3、规格：200*100mm 4、材质：热镀锌板+防火喷塑 5、类型：封闭式 6、接地：含接地跨接	m	27.6	92.92	2564.59	537.1	28.98		
10	030411003047	桥架	1、名称：金属桥架 2、型号：槽式 3、规格：300*150mm 4、材质：热镀锌板+防火喷塑 5、类型：封闭式 6、接地：含接地跨接	m	3.8	140.3	533.14	118.56	6.5		
11	030413001026	铁构件	1、名称：桥架支撑架 2、材质：型钢（镀锌）	kg	34.24	11	376.64	124.63	13.01		
本页小计							7656.25	920.2	48.49		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#强电　　标段：　　第 4 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	030408008039	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：有机防火堵料、防火隔板 3、部位：盘柜下	处	6	91.79	550.74	367.44			
13	030411001151	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	2.25	17.75	39.94	13.73	0.16		
14	030411001152	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN40 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	49.13	20.54	1009.13	343.42	4.42		
15	030411001153	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN50 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	32.6	24.31	792.51	243.52	2.93		
16	030411001154	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	2544.05	7.39	18800.53	10990.3			
本页小计							21192.85	11958.41	7.51		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#强电　　标段：　　第 5 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
17	030411001155	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	115.28	9.01	1038.67	531.44			
18	030411001156	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：SC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	220.47	14.98	3302.64	1232.43	52.91		
19	030411001157	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：SC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	6.97	19.95	139.05	47.26	2.37		
20	030411001158	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：SC 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	15.06	24.43	367.92	107.68	5.12		
本页小计							4848.28	1918.81	60.4		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#强电　　标段：　　第 6 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
21	030408001110	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：FS-WDZB2N-YJY 3、规格：4*2.5 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	9.35	20.21	188.96	17.58	0.47		
22	030408001111	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB2N-YJY 3、规格：4*2.5 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	5.46	18.34	100.14	10.26	0.27		
23	030408001112	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB2N-YJY 3、规格：5*2.5 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	13.28	21.5	285.52	24.97	0.66		
本页小计							574.62	52.81	1.4		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#强电　　标段：　　第 7 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
24	030408001113	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV 3、规格：5*16 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	30.15	57.62	1737.24	70.85	1.81		
25	030408002016	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZB2N-KYJY 3、规格：2*1.5 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	5.81	5.77	33.52	10.81			
26	030408002017	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：FS-WDZB2N-KYJY 3、规格：4*1.5 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	4.58	7.01	32.11	8.52			
本页小计							1802.87	90.18	1.81		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#强电　　标段：　　第 8 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
27	030408006033	电力电缆头	1、名称：干包式电力电缆头 2、规格：10mm2以下三芯及以上 3、安装部位：户内 4、电压等级（kV）：0.6/1KV	个	8	27.79	222.32	76.56			
28	030408006034	电力电缆头	1、名称：干包式电力电缆头 2、规格：25mm2以下三芯及以上 3、安装部位：户内 4、电压等级（kV）：0.6/1KV	个	2	37.05	74.1	25.5			
29	030408007011	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、规格：终端头(芯以下)6 3、安装部位：户内 4、电压等级（kV）：0.6/1KV	个	4	31.02	124.08	49.48			
30	030411004318	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	4933.26	2.82	13911.79	3305.28			
本页小计							14332.29	3456.82			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#强电　　标段：　　第 9 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
31	030411004319	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	1880.13	3	5640.39	1259.69			
32	030411004320	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：4mm2 5、材质：铜芯	m	529.77	3.78	2002.53	328.46			
33	030411004321	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：4mm2 5、材质：铜芯	m	179.82	4.09	735.46	111.49			
34	030411004322	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：6mm2 5、材质：铜芯	m	122.21	5.11	624.49	75.77			
35	030411004323	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：6mm2 5、材质：铜芯	m	56.66	5.54	313.9	35.13			
本页小计							9316.77	1810.54			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#强电　　标段：　　第 10 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
36	030411004324	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：10mm2 5、材质：铜芯	m	166.55	7.81	1300.76	106.59			
37	030411004325	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：10mm2 5、材质：铜芯	m	41.64	8.53	355.19	26.65			
38	030411004326	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：16mm2 5、材质：铜芯	m	119.5	11.93	1425.64	88.43			
39	030411004327	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：16mm2 5、材质：铜芯	m	46.16	13.07	603.31	34.16			
40	030411004328	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：25mm2 5、材质：铜芯	m	32.58	18.17	591.98	29.97			
本页小计							4276.88	285.8			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#强电　　标段：　　第 11 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
41	030411004329	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB1-BYJ 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	388.4	3	1165.2	260.23			
42	030411004330	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB1-BYJR 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	162.29	3.19	517.71	108.73			
43	030411004331	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2N-BYJ 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	26.4	3.35	88.44	17.69			
44	030411004332	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2N-BYJR 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	8.21	3.45	28.32	5.5			
45	030411004333	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2N-RYJS 4、规格：2*2.5mm2 5、材质：铜芯	m	202.87	6.09	1235.48	119.69			
本页小计							3035.15	511.84			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#强电　　标段：　　第 12 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
46	030411004334	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：BV 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	5.4	2.8	15.12	4.16			
47	030411004335	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：BVR 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	2.7	2.96	7.99	2.08			
48	030411004336	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：BV 4、规格：10mm2 5、材质：铜芯	m	336.27	8.48	2851.57	386.71			
49	030411004337	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：BVR 4、规格：10mm2 5、材质：铜芯	m	84.07	9.2	773.44	96.68			
50	030411004338	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：BV 4、规格：16mm2 5、材质：铜芯	m	232.81	12.46	2900.81	267.73			
本页小计							6548.93	757.36			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#强电　　标段：　　第 13 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
51	030411004339	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：BVR 4、规格：16mm2 5、材质：铜芯	m	87.5	13.6	1190	100.63			
52	030411004340	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：BV 4、规格：25mm2 5、材质：铜芯	m	58.6	18.85	1104.61	84.38			
53	030411004341	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZB1-BYJ 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	30.72	2.95	90.62	23.65			
54	030411004342	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZB1-BYJR 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	15.36	3.13	48.08	11.83			
55	030404031025	小电器	1、压铜接线端子 导线截面（mm2）≤16	个	102	6.04	616.08	223.38			
56	030404031026	小电器	1、压铜接线端子 导线截面（mm2）≤35	个	8	8.57	68.56	23.28			
本页小计							3117.95	467.15			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#强电　　标段：　　第 14 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
57	030412005027	荧光灯	1、名称：壁挂单管荧光灯 2、型号：LED-T8 3、规格：1*18W 4、类型：吸顶式	套	3	51.88	155.64	49.8			
58	030412001110	普通灯具	1、名称：红外感应吸顶灯 2、型号：LED 3、规格：1*10W 4、类型：吸顶式	套	29	82.92	2404.68	518.52			
59	030412001111	普通灯具	1、名称：平座灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：吸顶式	套	126	17.18	2164.68	980.28			
60	030412002015	工厂灯	1、名称：防水防尘灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：吸顶式	套	52	117.11	6089.72	1176.76			
61	030412001112	普通灯具	1、名称：壁灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：底边距地2.6m明装	套	35	104.37	3652.95	586.6			
本页小计							14467.67	3311.96			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#强电　　标段：　　第 15 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
62	030412001113	普通灯具	1、名称：红外感应壁灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：底边距地2.6m明装	套	5	108.91	544.55	83.8			
63	030412001114	普通灯具	1、名称：应急照明灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/3W 4、类型：吸顶式	套	1	121.5	121.5	17.88			
64	030412001115	普通灯具	1、名称：应急照明灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/8W 4、类型：吸顶式	套	17	161.9	2752.3	303.96			
65	030412001116	普通灯具	1、名称：壁挂应急照明灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、类型：底边距地2.6m明装	套	12	119.02	1428.24	201.12			
66	030412004059	装饰灯	1、名称：疏散指示标志灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、安装形式：疏散门上方200mm明装	套	10	121.72	1217.2	185.8			
本页小计							6063.79	792.56			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#强电　　标段：　　第 16 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
67	030412004060	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、安装形式：底高2.4m明装	套	2	121.72	243.44	37.16			
68	030412004061	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、安装形式：底高0.5m明装	套	2	121.72	243.44	37.16			
69	030108006011	其他风机	1、名称：卫生间通风器 2、规格：300*300,600CHM/40Pa/25W/~220V	台	7	373.88	2617.16	219.03			
70	030404034093	照明开关	1、名称：单联双控暗开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	32	17.26	552.32	233.6			
71	030404034094	照明开关	1、名称：单极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	85	16.53	1405.05	620.5			
本页小计							5061.41	1147.45			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#强电　　标段：　　第 17 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
72	030404034095	照明开关	1、名称：单极防溅开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	7	21.42	149.94	51.1			
73	030404034096	照明开关	1、名称：双极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	44	18.97	834.68	321.2			
74	030404034097	照明开关	1、名称：双极防溅开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	2	26.15	52.3	14.6			
75	030404034098	照明开关	1、名称：三极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	7	22.04	154.28	51.1			
76	030404035152	插座	1、名称：单相二，三孔插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	131	20.39	2671.09	1127.91			
本页小计							3862.29	1565.91			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#强电　　标段：　　第 18 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
77	030404035153	插座	1、名称：冰箱插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	12	20.39	244.68	103.32			
78	030404035154	插座	1、名称：厨房插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,带开关 4、安装方式：暗装	个	24	20.39	489.36	206.64			
79	030404035155	插座	1、名称：剃须插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,IP54 4、安装方式：暗装	个	26	20.39	530.14	223.86			
80	030404035156	插座	1、名称：洗衣机插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,IP54,带开关 4、安装方式：暗装	个	12	20.39	244.68	103.32			
81	030404035157	插座	1、名称：油烟机插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	12	20.39	244.68	103.32			
本页小计							1753.54	740.46			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#强电　　标段：　　第 19 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
82	030404035158	插座	1、名称：电气竖井单相二，三孔插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	5	20.39	101.95	43.05			
83	030404035159	插座	1、名称：水井单相二，三孔防溅插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,防护等级IP55 4、安装方式：暗装	个	5	20.39	101.95	43.05			
84	030404035160	插座	1、名称：信报箱插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	2	20.39	40.78	17.22			
85	030404035161	插座	1、名称：LED信息屏插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	1	68.01	68.01	8.61			
86	030411006069	接线盒	1、名称：开关盒、插座盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	1	8.4	8.4	3.23			
本页小计							321.09	115.16			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#强电　　标段：　　第 20 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
87	030411006070	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	44	8.68	381.92	135.08			
88	030411006071	接线盒	1、名称：开关盒、插座盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	445	5.96	2652.2	1437.35			
89	030411006072	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	257	6.24	1603.68	788.99			
90	030409008023	等电位端子箱、 测试板	1、名称：MEB总等电位箱 2、含箱内接线	台	1	133.87	133.87	56.16	1.29		
91	030409008024	等电位端子箱、 测试板	1、名称：LEB局部等电位箱 2、含箱内接线	台	38	101.35	3851.3	2134.08	49.02		
92	030409005029	避雷网	1、名称：避雷带 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ12 4、安装形式：暗敷	m	7.38	16.55	122.14	52.77	5.02		
本页小计							8745.11	4604.43	55.33		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#强电　　标段：　　第 21 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
93	030409005030	避雷网	1、名称：避雷带 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ12 4、安装形式：沿折板支架敷设	m	135.69	17.84	2420.71	865.7	221.17		
94	030409003016	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、安装形式：利用建筑结构钢筋引下 3、断接卡子、箱材质、规格：断接卡子制作安装 4套	m	211.23	13.16	2779.79	1180.78	847.03		
95	030409004051	均压环	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋	m	139	5.37	746.43	360.01	151.51		
96	030409004052	均压环	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋　卫生间接地中的底板钢筋网焊接无论跨接或点焊	m	203	6.44	1307.32	631.33	265.93		
97	030409004053	均压环	避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接	处	20	31.97	639.4	324.8	122.4		
98	030409002069	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：25*4 4、安装部位：户内 5、安装形式：沿砖混结构暗敷	m	4.5	15.52	69.84	32.18	3.06		
本页小计							7963.49	3394.8	1611.1		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#强电　　标段：　　第 22 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
99	030409002070	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：25*4 4、安装部位：户内 5、安装形式：井道明敷	m	19.3	21.16	408.39	209.98	14.48		
100	030409002071	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：40*4 4、安装部位：户内 5、安装形式：井道明敷	m	26.1	21.82	569.5	283.97	19.58		
101	030409002072	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装部位：户内 5、安装形式：埋地敷设	m	3	37.19	111.57	71.07	3.06		
102	030414011016	接地装置	母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网	系统	1	256.45	256.45	152.87	41.76		
103	030414002016	送配电装置系统	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	2	231.58	463.16	303.96	47.5		
104	030414004012	自动投入装置	低压双电源自动切换装置调试	系统	1	65.83	65.83	25.81	23.84		
本页小计							1874.9	1047.66	150.22		
合　计							146754.59	41658.37	1936.26		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		0313 措施项目					1734.58	416.86			
1	031301017062	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第四册	项	1	1734.58	1734.58	416.86			
本页小计							1734.58	416.86			
合　计							1734.58	416.86			

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：15#楼-15#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		3270.57	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	3270.57	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	104.08	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	52.04	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	100		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：15#楼-15#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	692.54	明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	692.54	明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
5	三通一平费		明细详见表10.2.2-21
合　　计		692.54	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：15#楼-15#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	692.54	
2	优质工程增加费	元		
3	其他暂列金额			
3.1				
3.2				
3.3				
合　　计			692.54	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：15#楼-15#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：15#楼-15#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：15#楼-15#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：15#楼-15#消电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程量×综合单价）	14209.84	见表 10.2.2-16
1.1	其中 人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	6476.9	
2	措施项目费	（2.1+2.2）	856.45	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施项目工程量×综合单价）	296.5	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中 人工费+机械费	Σ技术措施项目（人工费+机械费）	64.65	
2.2	施工组织措施项目	Σ计算基数×费率	559.95	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中 安全文明施工基本费	Σ计算基数×费率	534.44	见表 10.2.2-20
3	其他项目费	3.1+3.2+3.3+3.4+3.5	113.17	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	113.17	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	113.17	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	2003.68	
5	增值税	计算基数×税率	1546.48	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	18,729.62	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#消电　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		消电					14209.84	6839.52	285.08		
1	030904008071	模块（模块箱）	消防端子箱 详见图纸 详见图纸	台	2	233.84	467.68	97.74	6.8		
2	030904008072	模块（模块箱）	模块箱 详见图纸	台	1	233.84	233.84	48.87	3.4		
3	030411003048	桥架	1、名称：金属桥架（设置防火隔板） 2、型号：槽式 3、规格：100*50mm 4、材质：热镀锌板+防火喷塑 5、类型：封闭式 6、接地：含接地跨接 详见图纸	m	3.25	64.24	208.78	63.25	3.41		
4	030413001027	铁构件	1、名称：桥架支撑架 2、材质：型钢（镀锌）	kg	3.58	11	39.38	13.03	1.36		
5	030411001159	配管	1、名称:焊接钢管 2、材质:SC管 3、规格:DN25 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	26.09	19.95	520.5	176.89	8.87		
本页小计							1470.18	399.78	23.84		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#消电　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	030411001160	配管	1、名称:焊接钢管 2、材质:SC管 3、规格:DN20 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	113.44	14.98	1699.33	634.13	27.23		
7	030411004343	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内配线 3、型号：WDZB2N-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	100.38	6.09	611.31	59.22			
8	030411004344	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2N-BYJ 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	159.28	3.35	533.59	106.72			
9	030904001018	点型探测器	1、名称：点型光感烟探测器 2、线制：总线制 含探测器底座安装 详见图纸	个	13	80.71	1049.23	311.87	2.34		
10	030904005014	声光报警器	编码火警声光警报器	个	2	111.06	222.12	84.94	0.14		
本页小计							4115.58	1196.88	29.71		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#消电　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	030904003014	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、线制：总线制 详见图纸	个	1	63.64	63.64	14.16	0.07		
12	030904006024	消防报警电话插孔（电话）	编码手动报警按钮(带消防电话插孔)	个	2	48.74	97.48	9.24	0.14		
13	030904007027	消防广播（扬声器）	消防应急广播吸顶扬声器	个	6	89.34	536.04	108.18	0.42		
14	030904007028	消防广播（扬声器）	消防应急广播壁挂扬声器	个	1	83.79	83.79	13.56	0.07		
15	030904006025	消防报警电话插孔（电话）	总线制消防电话分机	个	1	69.21	69.21	8.2	0.07		
16	030904009012	区域报警控制箱	火灾显示盘	台	1	717.98	717.98	145.42	21.3		
17	030904008073	模块（模块箱）	短路隔离器 详见图纸	个	1	128.52	128.52	63.62	2.84		
18	030411006073	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	28	8.68	243.04	85.96			
19	030905001029	自动报警系统调试	火灾事故广播喇叭及音箱、电话插孔调试	系统	1	152.5	152.5	89.1	11.8		
20	030905001030	自动报警系统调试	自动报警系统调试 256点以内	系统	1	6531.88	6531.88	4705.42	194.82		
本页小计							8624.08	5242.86	231.53		
合　计							14209.84	6839.52	285.08		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		0313 措施项目					296.5	71.16			
1	031301017063	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第九册	项	1	296.5	296.5	71.16			
本页小计							296.5	71.16			
合　计							296.5	71.16			

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：15#楼-15#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		534.44	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	534.44	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	17.01	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	8.5	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	100		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：15#楼-15#消电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	113.17	明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	113.17	明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
5	三通一平费		明细详见表10.2.2-21
合　　计		113.17	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：15#楼-15#消电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	113.17	
2	优质工程增加费	元		
3	其他暂列金额			
3.1				
3.2				
3.3				
合　　计			113.17	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：15#楼-15#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：15#楼-15#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：15#楼-15#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　计				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		消防水					2820.51	385.22			
1	030901013015	灭火器	灭火器箱(含MF/ABC4*2灭火器)	组	11	256.41	2820.51	385.22			
本页小计							2820.51	385.22			
合　计							2820.51	385.22			

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：15#楼-15#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		38.11	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	38.11	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	1.21	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	0.61	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：15#楼-15#消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	8.07	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	8.07	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
合　　计		8.07	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：15#楼-15#消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	8.07	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　计			8.07	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：15#楼-15#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：15#楼-15#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：15#楼-15#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：15#楼-15#消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	2820.51	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	349.03	
2	措施项目费		580.62	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	540.69	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	117.44	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	39.93	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		38.11	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		8.07	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	8.07	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	8.07	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	142.88	
5	增值税	计算基数×费率	319.69	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	3,871.77	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					540.69	130.23			
1	031301017064	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第七册	项	1	540.69	540.69	130.23			
本页小计							540.69	130.23			
合　计							540.69	130.23			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#给排水　　标段：　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		给排水					104570.99	29996.76	1590.08		
1	031001006169	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:PPR（食品级）DN25 S5 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	50.39	20.23	1019.39	449.48	5.54		
2	031001006170	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:PPR（食品级）DN20 S5 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	444.36	16.42	7296.39	3581.54	48.88		
3	031001006171	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质:污废水、通气管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN100 4.连接形式:粘接	m	429.54	44.73	19213.32	5773.02			
本页小计							27529.1	9804.04	54.42		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#给排水　　标段：　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	031001006172	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质:污废水、通气管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN75 4.连接形式:粘接	m	121.56	28.87	3509.44	1348.1			
5	031001006173	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质:污废水、通气管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN50 4.连接形式:粘接	m	62.23	20.04	1247.09	565.67			
6	031001006174	塑料管	1.安装部位：室内（设置于管道井、封闭式管廊内） 2.介质:排水管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN75 4.连接形式:粘接	m	25.44	31.73	807.21	338.35			
7	031001006175	塑料管	1.安装部位：室内（设置于管道井、封闭式管廊内） 2.介质:排水管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN50 4.连接形式:粘接	m	4.63	22.39	103.67	50.51			
本页小计							5667.41	2302.63			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#给排水　　标段：　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	031001006176	塑料管	1.安装部位： 室内 2.介质:空调冷凝排水 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN50 4.连接形式:粘接	m	30.18	20.04	604.81	274.34			
9	031001006177	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水管 3.材质、规格:PVC-U雨水管 DN100 4.连接形式:粘接	m	262.25	40.35	10581.79	3574.47			
10	03B105	87型雨水斗 DN100	87型雨水斗 DN100	个	4	14.12	56.48				
11	031001006178	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水管 3.材质、规格:PVC-U雨水管 DN75 4.连接形式:粘接	m	6.67	27.86	185.83	81.51			
12	03B106	87型雨水斗 DN75	87型雨水斗 DN75	个	4	10.1	40.4				
13	031001006179	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水管 3.材质、规格:PVC-U雨水管 DN50 4.连接形式:粘接	m	4.95	20.04	99.2	45			
本页小计							11568.51	3975.32			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#给排水　　标段：　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	031003001073	螺纹阀门	1.类型:铜质截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	10	39.71	397.1	74.5	1.7		
15	031003001074	螺纹阀门	1.类型:铜质止回阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	10	42.21	422.1	74.5	1.7		
16	031003001075	螺纹阀门	1.类型:铜质止回阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	10	55.94	559.4	87.9	3.3		
17	031004014049	给、排水附（配）件	1.材质:直通式地漏（不锈钢面板）带止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:地面	个	48	36.54	1753.92	502.56			
18	031004014050	给、排水附（配）件	1.材质:直通式地漏（塑料）带止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:地面	个	18	20.06	361.08	188.46			
19	031004014051	给、排水附（配）件	1.材质:洗衣机地漏 带止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:地面	个	10	18.19	181.9	104.7			
20	031002003210	阻火圈	1.类型:塑料排水管阻火圈 2.规格:DN100	个	46	28.82	1325.72	431.94			
本页小计							5001.22	1464.56	6.7		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#给排水　　标段：　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
21	031002003211	套管	刚性防水套管制作安装 DN100	个	40	271.95	10878	4893.2	1374.4		
22	031002003212	套管	刚性防水套管制作安装 DN80	个	2	224.55	449.1	210.08	45.8		
23	031002003213	套管	刚性防水套管制作安装 DN50	个	4	191.28	765.12	371.88	74.52		
24	031002003214	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN50	个	20	25.51	510.2	193.8	21.4		
25	031002003215	套管	一般穿墙塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)50	个	212	18.23	3864.76	1831.68			
26	031002003216	套管	一般穿墙塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)75	个	20	35.53	710.6	277.2			
27	031002003217	套管	一般穿楼板塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)100	个	6	35.96	215.76	83.16			
28	031002003218	套管	一般穿楼板塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)150	个	91	52.44	4772.04	1668.03			
29	03B107	止水节	止水节DN50	个	20	6.6	132				
30	03B108	止水节	止水节DN100	个	20	9.8	196				
本页小计							22493.58	9529.03	1516.12		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#给排水　　标段：　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
31	030408008040	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：有机防火堵料、防火隔板 3、部位：盘柜下	处	12	91.79	1101.48	734.88			
32	031002003219	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN100	个	12	64.02	768.24	325.44	12.84		
33	03B109	楼面机械开孔（孔径65）	楼面机械开孔（孔径65）	个	12	55	660				
34	031006012015	热水器、开水炉	空气源热泵:制热量3700W，功率0.87KW,水箱150L	台	12	2274.28	27291.36	1323.12			
35	031208002015	管道绝热	橡塑（B1）保温厚度10mm	m3	1	2286.41	2286.41	437.91			
36	030201012014	套管	装饰圈	套	67	3.04	203.68	99.83			
本页小计							32311.17	2921.18	12.84		
合　计							104570.99	29996.76	1590.08		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：15#楼-15#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		2376.22	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	2376.22	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	75.62	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	37.81	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：15#楼-15#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	503.17	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	503.17	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
合　　计		503.17	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：15#楼-15#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	503.17	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			503.17	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：15#楼-15#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：15#楼-15#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：15#楼-15#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：15#楼-15#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	104570.99	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	28744.53	
2	措施项目费		4049.83	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	1560.18	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	340.22	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	2489.65	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		2376.22	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		503.17	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	503.17	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	503.17	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	8908.66	
5	增值税	计算基数×费率	10622.94	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	128,655.59	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					1560.18	374.44			
1	031301017065	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	1560.18	1560.18	374.44			
本页小计							1560.18	374.44			
合　计							1560.18	374.44			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					27990			27990	
1	03B110	智能化预埋费用	15#智能化预埋费用	项	1	27990	27990			27990	
本页小计							27990			27990	
合　计							27990			27990	

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：15#楼-15#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费			
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17		
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计					

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：15#楼-15#智能化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计			

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：15#楼-15#智能化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元		暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计				

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：15#楼-15#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	综合暂定价	15#智能化预埋费用	项	1		27990	27990					

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：15#楼-15#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：15#楼-15#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：15#楼-15#智能化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	27990	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）		
2	措施项目费			
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）		见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算		见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费			见表 10.2.2-20
3	其他项目费			
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率		
5	增值税	计算基数×费率	2519.1	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	30,509.10	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
本页小计											
合　计											

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#　　标段：　　第 1 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		土石方工程									
		砌筑工程					177546.65	26464.64	238.87		
1	010401004025	多孔砖墙	卫生间隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：MU10烧结页岩多孔砖 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：200mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M7.5 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	22.46	515.53	11578.8	2683.97	44.02		
2	010401004026	多孔砖墙	卫生间隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：MU10烧结页岩多孔砖 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：100mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M7.5 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	20.4	642.52	13107.41	3486.36	33.66		
本页小计							24686.21	6170.33	77.68		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#　　标段：　　第 2 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	010402001051	砌块墙	内隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B06 A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：200mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M5.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	45.73	426.87	19520.77	4224.54	33.84		
本页小计							19520.77	4224.54	33.84		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#　　标段：　　第 3 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	010402001052	砌块墙	内隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B06 A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：150mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M5.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	8.25	453.67	3742.78	934.23	6.11		
本页小计							3742.78	934.23	6.11		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#　　标段：　　第 4 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	010402001053	砌块墙	外隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B07 A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：200mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M10.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	163.84	437.72	71716.04	15135.54	121.24		
6	Z010518009029	PC普通内墙板	ALC预制条板： 1、砖品种、规格、强度等级：ALC蒸压砂加气砼条板 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：厚200mm 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	52.83	752.21	39739.25				
本页小计							111455.29	15135.54	121.24		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#　　标段：　　第 5 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	Z010518009030	PC普通内墙板	ALC预制条板： 1、砖品种、规格、强度等级：ALC蒸压砂加气砼条板 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：厚100mm 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	20	907.08	18141.6				
		混凝土及钢筋混凝土工程					846277.08	111655.15	6232.51		
8	010502001035	矩形柱	矩形柱： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	78.8	603.89	47586.53	7619.96	30.73		
9	010502002016	构造柱	构造柱： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	8.8	659.04	5799.55	1443.99	5.28		
本页小计							71527.68	9063.95	36.01		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#　　标段：　　第 6 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
10	010503002017	矩形梁	矩形梁： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	123.64	533.03	65903.83	5001.24	48.22		
11	010503004030	圈梁	圈梁： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	2.19	598.37	1310.43	241.12	1.31		
12	010503005016	过梁	过梁： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	5.5	598.37	3291.04	605.55	3.3		
13	010504001038	直形墙	直形墙： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	17.72	547.83	9707.55	982.93	6.91		
本页小计							80212.85	6830.84	59.74		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#　　标段：　　第 7 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	010505001031	有梁板	混凝土现浇板： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	6.29	545.67	3432.26	293.74	4.78		
15	010505001032	有梁板	挡水翻边： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	14.69	545.67	8015.89	686.02	11.16		
16	010507007005	其他构件	窗台板： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	2.28	729.52	1663.31	399	1.37		
17	010505006016	栏板	栏板： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	35.91	661.75	23763.44	5209.82	21.55		
本页小计							36874.9	6588.58	38.86		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#　　标段：　　第 8 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
18	010506001016	直形楼梯	楼梯直形： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、底板厚度：18cm以内 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	21.7	139.26	3021.94	373.46	3.04		
19	Z010518006015	PC叠合楼板	PC叠合楼板： 1、60mm预制混凝土叠合板安装； 2、混凝土强度等级：C30； 3、预制混凝土叠合板含钢量按150kg/m3计入； 4、支模高度3.6m以内； 5、预制混凝土叠合楼板安装时，板底支撑体采用现浇混凝土板模板支撑体系	m3	101.24	2630.65	266327.01	17675.49	506.2		
20	Z010518017011	叠合梁、板后浇混凝土	叠合梁、板后浇混凝土： 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	111.69	591.79	66097.03	8347.71	126.21		
本页小计							335445.98	26396.66	635.45		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#　　标段：　　第 9 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
21	Z010518012015	PC楼梯	预制混凝土楼梯： 1、预制混凝土楼梯安装； 2、混凝土强度等级：C30； 3、预制混凝土楼梯含钢量按100kg/m3计入；	m3	4.3	2737.69	11772.07	1142.64	1.08		
22	Z010518020015	装配式混凝土构件 套筒注浆	装配式混凝土构件套筒注浆： 1、钢筋直径Φ18mm以内； 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	28	9.33	261.24	105.28	23.24		
23	010515001207	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.221	4932.35	1090.05	135.24	5.02		
24	010515001208	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	3.31	4662.05	15431.39	2025.52	75.14		
本页小计							28554.75	3408.68	104.48		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#　　标段：　　第 10 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
25	010515001209	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	4.597	4463.15	20517.1	2813.09	104.35		
26	010515001210	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径12mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	1.473	4393.31	6471.35	776.29	93.4		
27	010515001211	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径14mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	3.017	4393.31	13254.62	1589.99	191.31		
28	010515001212	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径16mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	15.211	4320.54	65719.73	8016.35	964.53		
本页小计							105962.8	13195.72	1353.59		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#　　标段：　　第 11 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
29	010515001213	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径18mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	4.342	4320.54	18759.78	2288.28	275.33		
30	010515001214	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径25mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	4.796	4086.42	19598.47	1736.49	247.47		
31	010515001215	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋圆钢HPB300 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.328	5449.94	1787.58	374.12	16.94		
32	010515001216	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋圆钢HPB300 直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.026	5395.88	140.29	29.66	1.34		
本页小计							40286.12	4428.55	541.08		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#　　标段：　　第 12 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
33	010515001217	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.767	5748.15	4408.83	933.81	42.24		
34	010515001218	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	11.471	5477.85	62836.42	13965.71	631.71		
35	010515001219	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.792	5278.95	4180.93	964.24	43.62		
36	010515001220	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:砌体内加固钢筋 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	1.807	6254.94	11302.68	3283.16	98.43		
本页小计							82728.86	19146.92	816		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#　　标段：　　第 13 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
37	Z010515011037	钢筋连接	电渣压力焊接： 1、钢筋类型、规格：电渣压力焊(规格Φ18以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	2122	6.32	13411.04	8403.12	2100.78		
38	Z010515011038	钢筋连接	电渣压力焊接： 1、钢筋类型、规格：电渣压力焊(规格Φ32以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	203	7.55	1532.65	950.04	233.45		
39	Z010515011039	钢筋连接	直螺纹钢筋接头： 1、钢筋类型、规格：直螺纹连接(规格Φ25以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	30	9.43	282.9	134.1	14.7		
40	010515002029	预制构件钢筋	预制构件钢筋补差： 1、PC预制构件钢筋量补差HRB400级 直径8mm以内 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	1.055	5142.89	5425.75	1052.11	23.95		
41	010515002030	预制构件钢筋	后浇混凝土钢筋： 1、钢筋种类:HRB400级 直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法	t	12.089	5142.89	62172.4	12055.88	274.42		
本页小计							82824.74	22595.25	2647.3		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#　　标段：　　第 14 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		金属结构工程					26687.17	6359.26	2170.78		
42	010516002016	预埋铁件	预埋铁件： 1、名称:预埋铁件 25kg/块以内 2、部位：楼梯预埋件等	t	0.2	10070.89	2014.18	563.25	326.41		
43	010604001003	钢梁	1、方钢管柱制作及安装 2、材质：Q355B 3、抛丸喷砂除锈Sa2.5 4、环氧富锌底漆80μm(2x40)，高压无气喷涂 5、环氧云铁中间漆120μm(2x60)，高压无气喷涂 6、氟碳面漆80μm(2x40)，高压无气喷涂 锌膜厚度详见施工图	t	2.956	8346.75	24672.99	5796.01	1844.37		
		门窗工程					365166.81	12140.99			
44	010802003056	入户门	入户门HM1223 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（四合一智能锁每樘门/1把）; 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	2	1978.2	3956.4	138.72			
本页小计							30643.57	6497.98	2170.78		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#　　标段：　　第 15 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
45	010802003057	钢质防火门	钢制乙级防火入户门HM1223乙 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（四合一智能锁每樘门/1把）; 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	10	1978.2	19782	693.6			
46	010802003058	钢质防火门	钢质乙级防火门FM1020乙 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器8个、单开执手锁8把） 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	8	1229.16	9833.28	708.72			
47	010802003059	钢质防火门	钢质乙级防火门FM0720乙 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器1个、单开执手锁1把） 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	1	904.98	904.98	73.51			
本页小计							30520.26	1475.83			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#　　标段：　　第 16 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
48	010802001058	金属（塑钢）门	安全钢化玻璃门联窗 1、面层材料：5中透单银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝型材：断热铝合金型材60系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、五金件：含推拉门制作、安装需要的所有五金配件 4、嵌缝塞口材料：三元乙丙胶条、耐候密封胶、硅酮结构胶、泡沫条等 5、具体做法详见门窗大样图，型材表等 6、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	m2	16.24	585.91	9515.18	354.36			
本页小计							9515.18	354.36			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#　　标段：　　第 17 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
49	010802001059	金属（塑钢）门	安全钢化玻璃推拉门 1、面层材料：5中透单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5 2、铝型材：断热铝合金型材125系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、五金件：含推拉门制作、安装需要的所有五金配件 4、嵌缝塞口材料：三元乙丙胶条、耐候密封胶、硅酮结构胶、泡沫条等 5、具体做法详见门窗大样图，型材表等 6、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	m2	42.32	857.45	36287.28	923.42			
本页小计							36287.28	923.42			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#　　标段：　　第 18 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
50	010802001060	金属（塑钢）门	节能玻璃推拉门 1、面层材料：5中透单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5 2、铝型材：断热铝合金型材125系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、五金件：含推拉门制作、安装需要的所有五金配件 4、嵌缝塞口材料：三元乙丙胶条、耐候密封胶、硅酮结构胶、泡沫条等 5、具体做法详见门窗大样图，型材表等 6、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	m2	143.35	857.45	122915.46	3127.9			
本页小计							122915.46	3127.9			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#　　标段：　　第 19 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
51	010802001061	金属（塑钢）门	节能玻璃平开门 1、面层材料：5中透单银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝型材：断热铝合金60系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、五金件：含平开门制作、安装需要的所有五金配件 4、嵌缝塞口材料：三元乙丙胶条、耐候密封胶、硅酮结构胶、泡沫条等 5、具体做法详见门窗大样图，型材表等 6、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	m2	16.98	635.78	10795.54	416.01			
本页小计							10795.54	416.01			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#　　标段：　　第 20 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
52	010807001057	金属（塑钢、断桥）窗	断桥隔热铝合金推拉窗 1、面层材料：5厚中透单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材105系列壁厚≥1.8mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、具体做法详见门窗大样图，型材表等 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	36.36	642.71	23368.94	727.56			
本页小计							23368.94	727.56			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#　　标段：　　第 21 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
53	010807001058	金属（塑钢、断桥）窗	断桥隔热铝合金平开窗 1、面层材料：5厚中透双银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材60系列壁厚≥1.8mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、具体做法详见门窗大样图，型材表等 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	164.83	607.81	100185.32	4110.86			
本页小计							100185.32	4110.86			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#　　标段：　　第 22 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
54	010807001059	金属（塑钢、断桥）窗	断桥隔热铝合金高窗（固定） 1、面层材料：5厚中透双银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材60系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、具体做法详见门窗大样图，型材表等 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	34.63	607.81	21048.46	863.67			
55	010807001060	手动开启装置	高窗，加设手动开启装置 1、含制作，安装，运输及所有五金配件（不同规格综合考虑，单价不再另行调整） 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	套	25	260	6500				
本页小计							27548.46	863.67			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#　　标段：　　第 23 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
56	010807003014	金属百叶窗	成品百叶窗 1、面层材料：铝合金成品防雨百叶窗 2、含制作，安装，运输及所有五金配件 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	0.16	462.32	73.97	2.66			
		屋面及防水工程					157666.85	26342.58	95.1		
57	010902003049	屋面刚性层	屋面1（上人屋面）： 1、50厚C20细石混凝土,内配A4@100双向钢筋,设分仓缝@4mX4m,缝宽20mm,周边须设缝,钢筋在缝内断开,缝内嵌PVC防水油膏 2、油毡隔离层 3、现浇钢筋混凝土屋面板,结构找坡3%,抹平压光	m2	331.07	63.98	21181.86	5896.36	62.9		
本页小计							21255.83	5899.02	62.9		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#　　标段：　　第 24 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
58	010902003050	屋面刚性层	屋面1（不上人屋面）： 1、50厚C20细石混凝土,内配A4@100双向钢筋,设分仓缝@4mX4m,缝宽20mm,周边须设缝,钢筋在缝内断开,缝内嵌PVC防水油膏 2、油毡隔离层 3、现浇钢筋混凝土屋面板,结构找坡3%,抹平压光	m2	110.08	63.98	7042.92	1960.52	20.92		
59	010902003051	屋面刚性层	屋面2： 1、50厚C25细石混凝土,内配A4@100双向钢筋,,设分仓缝@4mX4m,缝宽20mm,周边须设缝,钢筋在缝内断开,缝内嵌PVC防水油膏 2、油毡隔离层 3、现浇钢筋混凝土屋面板,结构找坡3%,抹平压光	m2	59.39	64.79	3847.88	1057.74	11.28		
60	010902001060	屋面卷材防水	屋面1、屋面2（分仓缝）： 1、分仓缝上粘贴250宽附加卷材防水层(3mm厚SBS改性沥青防水卷材一层)	m2	71.79	38.36	2753.86	235.47			
本页小计							13644.66	3253.73	32.2		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#　　标段：　　第 25 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
61	010902001061	屋面卷材防水	屋面1、屋面2： 1、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材2道,上翻屋面完成面不小于250 2、附加层另计	m2	677.47	49.01	33202.8	2506.64			
62	010902001062	屋面卷材防水	屋面1、屋面2（防水附加层）： 1、遇女儿墙或出屋面立管及设备基础,须另附3mm厚SBS改性沥青防水卷材一层,水平宽度不少于250,竖向高度高于完成面不少于250	m2	144.57	36.46	5271.02	394.68			
63	010902002035	屋面涂膜防水	屋面1、屋面2、出屋面管井顶板： 1、2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	m2	500.54	33.08	16557.86	1726.86			
本页小计							55031.68	4628.18			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#　　标段：　　第 26 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
64	010904002064	楼（地）面涂膜防水	楼面2-防水楼面（防水涂料）： 1.1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m ,周边上翻到翻边顶, 防水层在门口处应水平延展,向外延展500,向两侧延展宽度为200;地漏、管井、墙角 周边增做1.0厚防水涂料加强层,宽度300,上翻300高。	m2	167.41	13.54	2266.73	495.53			
65	010904002065	楼（地）面涂膜防水	楼面4、楼面6-防水楼面（防水涂料）： 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型,四周墙根、管道周边高出室内建筑完成面250mm(淋浴区墙面2000mm,盥洗池盆等用水处墙面1200mm),防水层在门口处应水平延展,向外延展500,向两侧延展宽度为200。	m2	299.04	27.37	8184.72	1178.22			
本页小计							10451.45	1673.75			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#　　标段：　　第 27 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
66	010903002033	墙面涂膜防水	外墙防水（防水涂料）： 1.1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m	m2	1914.44	13.54	25921.52	5666.74			
67	010903002034	墙面涂膜防水	内墙防水（防水涂料）： 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型(从地面建筑完成面至上层楼板底)	m2	905.19	30.51	27617.35	4589.31			
68	010902002036	屋面涂膜防水	顶棚4： 1.1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型 2.钢筋混凝土板,表面清扫干净	m2	125.15	30.51	3818.33	634.51			
		保温、隔热、防腐工程					689430.23	95886.27	107.81		
69	011001001021	保温隔热屋面	屋面1（平屋面一）： 1、170mm厚（原保温板厚136mm，根据节能设计要求，厚度乘1.25）挤塑聚苯板保温层(厚度按节能设计专篇,燃烧性能等级B1级)	m2	441.15	108.87	48028	2333.68	4.41		
本页小计							105385.2	13224.24	4.41		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#　　标段：　　第 28 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
70	011001005029	保温隔热楼地面	楼面7（保温楼面）： 1、10mm厚阻燃性挤塑聚苯板(厚度详节能设计专篇)	m2	1104.97	16.77	18530.35	5546.95			
71	011001003056	保温隔热墙面	内保温做法： 1、15厚无机轻集保温砂浆Ⅰ型(燃烧性能等级A级,,厚度按节能设计专篇) 2、4厚耐碱玻纤网格布抗裂砂浆	m2	333.55	49.62	16550.75	7298.07	103.4		
72	011001003057	保温隔热墙面	保温装饰一体板（真石漆面层）： 1、燃烧性能等级A级 2、材质、做法：真石漆外墙涂料面层、反射隔热涂料0.6<a’≤0.7;1.0<K≤1.2、40mm厚无机轻集料保温板Ⅰ型 3、5mm厚粘结砂浆粘结层	m2	1722.5	144.76	249349.1	49711.35			
本页小计							284430.2	62556.37	103.4		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#　　标段：　　第 29 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
73	011001003058	保温隔热墙面	保温装饰一体板（铝板面层）： 1、燃烧性能等级A级 2、材质、做法：2.5mm厚氟碳漆铝板面层、40mm厚无机轻集料保温板Ⅰ型、4厚穿孔背板	m2	1074.02	332.37	356972.03	30996.22			
		楼地面装饰工程					70647.35	27763.56	137.4		
74	011106004016	水泥砂浆楼梯面层	楼面3（水泥砂浆楼面）： 1、20厚DS M20.0干混地面砂浆压实抹光,(楼梯防滑条采用水泥砂浆,两侧边的空边距离各150,一个踏步共两个防滑条) 2、现浇钢筋混凝土板，表面清扫干净	m2	91.65	122.05	11185.88	7363.16	31.16		
75	011101001062	水泥砂浆楼地面	楼面4（防水楼面一）： 1、6厚聚合物水泥防水砂浆 2、最薄处30厚C25细石混凝土1%找坡随捣随抹平(平均厚度：35mm)	m2	122.27	44.79	5476.47	2177.63	11		
本页小计							373634.38	40537.01	42.16		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#　　标段：　　第 30 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
76	011101001063	水泥砂浆楼地面	楼面6（防水楼面三）： 1、6厚聚合物水泥防水砂浆 2、30厚C25细石混凝土随捣随抹平 3、钢筋混凝土楼板抹平压光,同标号砼四周翻边(宽同墙厚),高于建筑完成面250mm,一次性浇捣	m2	69.33	44.77	3103.9	1234.77	6.24		
77	011001005030	保温隔热楼地面	楼面7（保温楼面）： 1、40厚C20细石混凝土,内配φ4@100双向钢筋,随捣随抹,功能区分机械切缝密封膏嵌缝) 2、现浇钢筋混凝土楼板，表面清扫干净	m2	1104.97	45.46	50231.94	16696.1	88.4		
78	011101001064	水泥砂浆楼地面	楼面10（防水楼面五）： 1、30厚C25细石混凝土随捣随抹平 2、现浇钢筋混凝土楼板抹平压光,井道四周一圈设置同墙宽C25砼翻边,高出完成面200	m2	15.7	30.87	484.66	205.98	0.47		
本页小计							53820.5	18136.85	95.11		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#　　标段：　　第 31 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
79	011101001065	水泥砂浆楼地面	顶板三(管井顶板)： 1、20厚DS M15.0干混地面砂浆找平抹光,找坡2%(每1m见方设分格缝,缝宽10,缝内填粗砂,水泥砂浆保护层内配⌀1镀锌钢丝网,每块980x980,网孔25-30)(平均厚度20mm)	m2	0.64	36.19	23.16	8.56	0.13		
80	011105001015	水泥砂浆踢脚线	踢脚2（涂料踢脚）： 1、120高浅灰色无机防霉涂料(燃烧性能A级)	m2	12.28	11.51	141.34	77.36			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					242899.23	123829.13	3205.25		
81	011201001161	墙面一般抹灰	外墙1（涂料外墙面1）： 1、15厚DP M15.0干混抹灰防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	1128.51	35.54	40107.25	21114.42	203.13		
本页小计							40271.75	21200.34	203.26		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#　　标段：　　第 32 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
82	011201001162	墙面一般抹灰	外墙2（铝板外墙面）： 1、20厚DP M15.0干混抹灰防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	530.8	38.88	20637.5	9931.27	127.39		
83	011201001163	墙面一般抹灰	外墙5（涂料外墙面5）： 1、20厚DP M15.0干混抹灰砂浆分层抹平(如砌体材料选用加气块,需满铺钢丝网) 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	378.01	43.08	16284.67	8973.96	90.72		
84	011201001164	墙面一般抹灰	外墙6（幕墙外墙面）： 1、20厚DP M15.0干混抹灰防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	593.99	38.88	23094.33	11113.55	142.56		
85	011201001165	墙面一般抹灰	内墙2（乳胶漆内墙面）： 1、15厚DP M15干混抹灰砂浆分遍抹平 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	256.03	23.13	5921.97	2849.61	43.53		
本页小计							65938.47	32868.39	404.2		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#　　标段：　　第 33 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
86	011201001166	墙面一般抹灰	内墙3（水泥砂浆墙面）： 1、10厚DP M15.0干混抹灰砂浆面层抹平,随砌随抹(砌体位置随砌随抹,压光,砼墙位置不粉刷) 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	296.56	15.97	4736.06	2310.2	50.42		
87	011201001167	墙面一般抹灰	内墙4（防水墙面1）： 1、15厚DP M15.0干混抹灰砂浆分遍压实抹平(厨房需细沙拉毛) 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	721.01	23.13	16676.96	8024.84	122.57		
88	011201001168	墙面一般抹灰	内墙5（砂浆墙面）： 1、15厚粉刷石膏砂浆打底分遍抹平 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	1154.61	37.01	42732.12	25678.53	161.65		
89	011207001010	墙面装饰板	电梯隔声减震-图集《建筑隔声与吸声构造》08J931第39、40页： 1、12厚石膏板,外侧加白腻 2、50厚岩棉隔声墙(50系轻钢龙骨,间距 ≤400)	m2	72.54	134.14	9730.52	3327.41			
本页小计							73875.66	39340.98	334.64		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#　　标段：　　第 34 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
90	011201001169	墙面一般抹灰	其它1（女儿墙内侧墙面）： 1、8厚DP M15.0砂浆罩面 2、12厚DP M15.0砂浆打底扫毛 3、砌体墙或混凝土墙，表面清扫干净	m2	26.06	34.07	887.86	430.77	6.25		
91	011201001170	墙面一般抹灰	界面剂： 1、混凝土墙面界面剂或砖墙面界面处理 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	5939.54	5.1	30291.65	17937.41	2257.03		
92	011201001171	墙面一般抹灰	玻纤网格布： 1、部位、材料品种、规格及做法：不同材料交接每边设至少200宽的耐碱玻璃纤维网格布一层 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	925.76	6.4	5924.86	3675.27			
93	010607005031	砌块墙钢丝网加固	钢丝网（外墙5）： 1、部位、材料品种、规格及做法：外墙砌体材料选用加气块,需满铺钢丝网 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	1620.22	13.79	22342.83	7307.19			
本页小计							59447.2	29350.64	2263.28		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#　　标段：　　第 35 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
94	010607005032	砌块墙钢丝网加固	钢丝网： 1、部位、材料品种、规格及做法：楼梯间和公共人流通道填充墙采用钢丝网砂浆面层加强 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	256.03	13.79	3530.65	1154.7			
		天棚工程					4608.18	2718.11			
95	011301001022	天棚抹灰	素水泥浆（独立梁侧及底部）： 1、顶棚砼位置均刷素水泥浆（带107胶）一道	m2	1800.07	2.56	4608.18	2718.11			
		油漆、涂料、裱糊工程					68025.01	33409.5			
96	011407002052	天棚喷刷涂料	顶棚2（涂料顶棚一）： 1、外墙乳胶漆饰面（燃烧性能A级），湿涂覆比小于0.5kg/m2，且涂层干膜厚度不大于0.2mm（颜色等观感同外墙） 2、腻子两遍批平,周边下翻墙面30 3、钢筋混凝土板，表面清扫干净	m2	303.31	29.28	8880.92	5456.55			
本页小计							17019.75	9329.36			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#　　标段：　　第 36 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
97	011407002053	天棚喷刷涂料	顶棚3（乳胶漆顶棚）： 1、内墙乳胶漆饰面(燃烧性能A级),湿涂覆比小于0.5kg/m,且涂层干膜厚度不大于0.2mm 2、腻子两遍批平,周边下翻墙面100 3、钢筋混凝土板，表面清扫干净	m2	167.48	27.36	4582.25	3012.97			
98	011407002054	天棚喷刷涂料	顶棚5（腻子顶棚）： 1、腻子两遍批平,周边下翻墙面100 2、板底孔洞用M15聚合物砂浆修补平整 3、钢筋混凝土板,表面清扫干净	m2	1272.21	16.67	21207.74	13917.98			
99	011407001047	墙面喷刷涂料	外墙5（涂料外墙面5）： 1、仿石漆外墙涂料(颜色、花色等观感仿外墙花岗岩,立面宜分色,分色处为深色外墙涂料)	m2	306.01	80.52	24639.93	6150.8			
100	011407001048	墙面喷刷涂料	其它1（女儿墙内侧墙面）： 1、外墙真石漆	m2	26.06	80.52	2098.35	523.81			
本页小计							52528.27	23605.56			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#　　标段：　　第 37 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
101	011407001049	墙面喷刷涂料	内墙2（乳胶漆内墙）： 1、白色内墙乳胶漆饰面(燃烧性能A级),湿涂覆比小于0.5kg/m,且涂层干膜厚度不大于0.2mm 2、满刮批腻子两度	m2	256.03	25.84	6615.82	4347.39			
		其他装饰工程					143363.69	4883.33	22.18		
102	011503001120	金属扶手、栏杆、栏板	露台防护栏杆（900mm高）： 1、铝合金玻璃栏杆，铝合金栏杆扶手 2、8+1.52PVB+8双钢化夹胶玻璃 3、含制作、运输、安装、预埋件、油漆、弧形增加费等 4、具体做法详见图纸节点	m	9.32	378	3522.96				
本页小计							10138.78	4347.39			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#　　标段：　　第 38 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
103	011503001121	金属扶手、栏杆、栏板	露台防护栏杆（1000mm高） 1、铝合金玻璃栏杆：铝合金栏杆扶手， 2、8+1.52PVB+8双钢化夹胶玻璃 3、含制作、运输、安装、预埋件、油漆、弧形增加费等 4、具体做法详见图纸节点	m	181.19	420	76099.8				
104	011503001122	金属扶手、栏杆、栏板	露台防护栏杆（1200mm高）： 1、铝合金玻璃栏杆，铝合金栏杆扶手 2、8+1.52PVB+8双钢化夹胶玻璃 3、含制作、运输、安装、预埋件、油漆、弧形增加费等 4、具体做法详见图纸节点	m	36.09	500	18045				
本页小计							94144.8				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#　　标段：　　第 39 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
105	011503001123	金属扶手、栏杆、栏板	阳台防护栏杆（1200mm高）： 1、铝合金玻璃栏杆，铝合金栏杆扶手 2、8+1.52PVB+8双钢化夹胶玻璃 3、含制作、运输、安装、预埋件、油漆、弧形增加费等 4、具体做法详见图纸节点	m	32.32	500	16160				
106	011503001124	金属扶手、栏杆、栏板	室内护窗栏杆（350mm高）： 1、做法参图集22J403-1/4-21-HC2 2、不锈钢飘窗栏杆：扁钢立柱60*10mm，圆钢立柱直径20mm，扁钢扶手60*10mm 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	49.6	70	3472				
本页小计							19632				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#　　标段：　　第 40 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
107	011503001125	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯栏杆扶手(900mm高)： 1、不锈钢栏杆：钢管扶手60*3mm、立柱28mm 2、做法参图集15J403-1/B14-A2型 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	21.21	180	3817.8				
108	011503001126	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯靠墙扶手： 1、靠墙扶手：成品铝合金支架，Φ40树脂成品配套扶手 2、做法参图集22J403-1/5-4-4 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	2.31	108	249.48				
109	010514001027	垃圾道、通风道、烟道	排气道、烟道： 1、装配式混凝土构件 烟道 断面周长1.5m以内 2、烟道层封堵措施费用包含在此清单内，不另计封堵费用 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	99.2	163.54	16223.17	4339.01	21.82		
本页小计							20290.45	4339.01	21.82		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#　　标段：　　第 41 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
110	Z010514003015	排烟帽、排气帽	成品平屋面风帽： 1、做法参图集2013浙J44，P25页-Ⅰ型 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	6	204.56	1227.36	441.72	0.36		
111	01B088	止回阀	止回阀： 1、成品止回阀安装 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	12	65.96	791.52	102.6			
112	01B089	信报箱	信报箱： 1、信报箱(340x140x240),每户一个,安装高度距地0.4米,不大于1.7米 2、做法：面板不低于1.0厚的不锈钢，内隔板及背板不低于0.8厚的不锈钢，箱体标注户号，每户配锁及钥匙一套 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	12	100	1200				
本页小计							3218.88	544.32	0.36		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#　　标段：　　第 42 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
113	01B090	空调打孔	空调打孔（DN100PVC套管含装饰圈）： 1、包含打孔及空调穿墙套管费用 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 图集01SJ913第71页,节点5 图集06J505-1第K9页节点C	个	58	28.3	1641.4				
114	01B091	责任标牌	建筑责任标牌： 1、花岗岩建筑责任标牌 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	块	1	800	800				
115	01B092	沉降观测点	沉降观测点： 1、沉降观测点 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	4	28.3	113.2				
本页小计							2554.6				
合　计							2792318.25	471452.52	12209.9		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架工程					133673.59	80809.94	2875.29		
1	011701001019	综合脚手架	1、建筑结构形式：现浇钢筋混凝土框架结构 2、部位：檐高20m以内 层高6m以内 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、安全网及卸料平台 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	1763.44	28.47	50205.14	25710.96	2010.32		
2	Z011702035021	一般支撑架	1、结构层高：地上结构层高(m以内) 3.5 2、支撑类型：结合方案自行考虑，满足质量安全要求	m3	5466.66	15	81999.9	54229.27	765.33		
3	Z011701009015	电梯井脚手架	1、电梯井高度：18.9米	座	1	1468.55	1468.55	869.71	99.64		
		混凝土模板及支架（撑）					268947.39	143994.7	513.72		
4	011702002016	矩形柱	1、构件类型：矩形柱 2、模板类型：高精度复合木模	m2	948.57	71.23	67566.64	35732.63	66.4		
5	011702003016	构造柱	1、构件类型：构造柱 2、模板类型：复合木模	m2	133.32	51.95	6925.97	3066.36	117.32		
本页小计							208166.2	119608.93	3059.01		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	011702006016	矩形梁	1、构件类型：矩形梁 2、模板类型：高精度复合木模	m2	1324.9	65.25	86449.73	47007.45	92.74		
7	011702008028	圈梁	1、构件类型：圈梁 2、模板类型：复合木模	m2	72.14	56.67	4088.17	2418.85	47.61		
8	011702016044	平板	1、构件类型：挡水翻边 2、模板类型：复合木模	m2	219.33	41.46	9093.42	4573.03	13.16		
9	011702009016	过梁	1、构件类型：过梁 2、模板类型：复合木模	m2	99.1	56.67	5616	3322.82	65.41		
10	011702011018	直形墙	1、构件类型：直形墙 2、模板类型：高精度复合木模	m2	202.8	54.39	11030.29	5672.32	14.2		
11	011702016045	平板	1、构件类型：现浇板 2、模板类型：高精度复合木模	m2	25.92	41.46	1074.64	540.43	1.56		
12	011702016046	平板	1、构件类型：叠合楼板 2、模板类型：高精度复合木模	m2	1012.41	41.46	41974.52	21108.75	60.74		
13	011702021016	栏板	1、构件类型：栏板、翻檐直形 2、模板类型：高精度复合木模	m2	390.06	65.35	25490.42	14459.52	27.3		
本页小计							184817.19	99103.17	322.72		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：15#楼-15#　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	011702025006	其他现浇构件	1、构件类型：窗台板 2、模板类型：高精度复合木模	m2	22.55	73.53	1658.1	972.81	1.58		
15	011702024016	楼梯	1、构件类型：楼梯 2、模板类型：高精度复合木模	m2	40.72	195.96	7979.49	5119.73	5.7		
		垂直运输					53026.64		42093.31		
16	011703001017	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋式混凝土框架结构 2、部位：建筑物檐高20m以内 3、装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	1763.44	30.07	53026.64		42093.31		
		超高施工增加									
本页小计							62664.23	6092.54	42100.59		
合　计							455647.62	224804.64	45482.32		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：15#楼-15#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		66517.12	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	9.69	66517.12	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计				66517.12	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：15#楼-15#　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	11601.02	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	11601.02	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		11601.02	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：15#楼-15#　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	11601.02	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			11601.02	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：15#楼-15#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：15#楼-15#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：15#楼-15#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：15#楼-15#　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	2792318.25	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	439813.89	
2	措施项目费		522164.74	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	455647.62	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	246637.29	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	66517.12	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		66517.12	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		11601.02	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	11601.02	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	11601.02	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	194677.55	
5	增值税	计算基数×费率	316868.54	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	3,837,630.10	

【表10.2.2-13】

单项工程招标控制价费用表

工程名称：16#楼　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	3091224.01	
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	515781.61	
2	措施项目费		532905.99	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	459808.35	
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	247543.56	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	73097.64	
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		72797.88	
3	其他项目费		12930.94	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	12930.94	
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	12930.94	
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.3	计日工	3.3.1+3.3.2+3.3.3		
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		
3.4.1	专业发包工程管理费			
3.4.2	甲供材料设备管理费			
4	规费	Σ计算基数×费率	218223.81	
5	增值税	Σ计算基数×费率	346975.63	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	4202260.38	

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：16#楼-16#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	148303.6	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	40187.57	
2	措施项目费		5232.31	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	1759.47	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	383.11	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	3472.84	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		3314.62	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		701.87	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	701.87	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	701.87	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	12426.8	
5	增值税	计算基数×费率	14999.81	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	181,664.39	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#强电　　标段：　　第 1 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		强电工程					148303.6	42255.84	1928.07		
1	030404017231	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：AL1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	4	1093.46	4373.84	671.56			
2	030404017232	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：AL2 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	4	1043.46	4173.84	671.56			
3	030404017233	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：AL3 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	2	993.46	1986.92	335.78			
4	030404017234	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：AL4 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	2	1093.46	2186.92	335.78			
本页小计							12721.52	2014.68			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#强电　　标段：　　第 2 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	030404017235	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：AL4-1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	2	693.46	1386.92	335.78			
6	030404017236	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+13#-AP-g1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	3486.51	3486.51	178.8			
7	030404017237	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：15#/16#+B-AL-zd1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	2343.51	2343.51	178.8			
本页小计							7216.94	693.38			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#强电　　标段：　　第 3 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	030404017238	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+C13-APE-jy1/+C14-APE-jy1/+C15-APE-jy1/+C16-APE-jy1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	1	4181.88	4181.88	139.91			
9	030411003049	桥架	1、名称：金属桥架 2、型号：槽式 3、规格：200*100mm 4、材质：热镀锌板+防火喷塑 5、类型：封闭式 6、接地：含接地跨接	m	27.6	92.92	2564.59	537.1	28.98		
10	030411003050	桥架	1、名称：金属桥架 2、型号：槽式 3、规格：300*150mm 4、材质：热镀锌板+防火喷塑 5、类型：封闭式 6、接地：含接地跨接	m	3.8	140.3	533.14	118.56	6.5		
11	030413001028	铁构件	1、名称：桥架支撑架 2、材质：型钢（镀锌）	kg	34.24	11	376.64	124.63	13.01		
本页小计							7656.25	920.2	48.49		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#强电　　标段：　　第 4 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	030408008041	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：有机防火堵料、防火隔板 3、部位：盘柜下	处	6	91.79	550.74	367.44			
13	030411001161	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	2.3	17.75	40.83	14.03	0.16		
14	030411001162	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN40 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	49.13	20.54	1009.13	343.42	4.42		
15	030411001163	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN50 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	27.62	24.31	671.44	206.32	2.49		
16	030411001164	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	2592.56	7.39	19159.02	11199.86			
本页小计							21431.16	12131.07	7.07		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#强电　　标段：　　第 5 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
17	030411001165	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	115.25	9.01	1038.4	531.3			
18	030411001166	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：SC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	193.15	14.98	2893.39	1079.71	46.36		
19	030411001167	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：SC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	6.98	19.95	139.25	47.32	2.37		
20	030411001168	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：SC 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	13.52	24.43	330.29	96.67	4.6		
本页小计							4401.33	1755	53.33		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#强电　　标段：　　第 6 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
21	030408001114	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：FS-WDZB2N-YJY 3、规格：4*2.5 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	9.35	20.21	188.96	17.58	0.47		
22	030408001115	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB2N-YJY 3、规格：4*2.5 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	3.55	18.34	65.11	6.67	0.18		
23	030408001116	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB2N-YJY 3、规格：5*2.5 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	11.42	21.5	245.53	21.47	0.57		
本页小计							499.6	45.72	1.22		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#强电　　标段：　　第 7 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
24	030408001117	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV 3、规格：5*16 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	21.78	57.62	1254.96	51.18	1.31		
25	030408002018	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZB2N-KYJY 3、规格：2*1.5 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	5.82	5.77	33.58	10.83			
26	030408002019	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：FS-WDZB2N-KYJY 3、规格：4*1.5 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	4.55	7.01	31.9	8.46			
本页小计							1320.44	70.47	1.31		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#强电　　标段：　　第 8 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
27	030408006035	电力电缆头	1、名称：干包式电力电缆头 2、规格：10mm2以下三芯及以上 3、安装部位：户内 4、电压等级（kV）：0.6/1KV	个	8	27.79	222.32	76.56			
28	030408006036	电力电缆头	1、名称：干包式电力电缆头 2、规格：25mm2以下三芯及以上 3、安装部位：户内 4、电压等级（kV）：0.6/1KV	个	2	37.05	74.1	25.5			
29	030408007012	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、规格：终端头(芯以下)6 3、安装部位：户内 4、电压等级（kV）：0.6/1KV	个	4	31.02	124.08	49.48			
30	030411004345	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	4911.95	2.82	13851.7	3291.01			
本页小计							14272.2	3442.55			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#强电　　标段：　　第 9 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
31	030411004346	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	1846.75	3	5540.25	1237.32			
32	030411004347	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：4mm2 5、材质：铜芯	m	532.07	3.78	2011.22	329.88			
33	030411004348	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：4mm2 5、材质：铜芯	m	180.99	4.09	740.25	112.21			
34	030411004349	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：6mm2 5、材质：铜芯	m	122.44	5.11	625.67	75.91			
35	030411004350	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：6mm2 5、材质：铜芯	m	56.71	5.54	314.17	35.16			
本页小计							9231.56	1790.48			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#强电　　标段：　　第 10 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
36	030411004351	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：10mm2 5、材质：铜芯	m	166.55	7.81	1300.76	106.59			
37	030411004352	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：10mm2 5、材质：铜芯	m	41.64	8.53	355.19	26.65			
38	030411004353	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：16mm2 5、材质：铜芯	m	99.58	11.93	1187.99	73.69			
39	030411004354	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：16mm2 5、材质：铜芯	m	41.18	13.07	538.22	30.47			
40	030411004355	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：25mm2 5、材质：铜芯	m	32.58	18.17	591.98	29.97			
本页小计							3974.14	267.37			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#强电　　标段：　　第 11 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
41	030411004356	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB1-BYJ 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	559.78	3	1679.34	375.05			
42	030411004357	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB1-BYJR 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	211.55	3.19	674.84	141.74			
43	030411004358	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2N-BYJ 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	29.89	3.35	100.13	20.03			
44	030411004359	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2N-BYJR 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	9.96	3.45	34.36	6.67			
45	030411004360	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2N-RYJS 4、规格：2*2.5mm2 5、材质：铜芯	m	177.12	6.09	1078.66	104.5			
本页小计							3567.33	647.99			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#强电　　标段：　　第 12 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
46	030411004361	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：BV 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	46.76	2.8	130.93	36.01			
47	030411004362	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：BVR 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	23.38	2.96	69.2	18			
48	030411004363	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：BV 4、规格：10mm2 5、材质：铜芯	m	336.4	8.48	2852.67	386.86			
49	030411004364	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：BVR 4、规格：10mm2 5、材质：铜芯	m	84.1	9.2	773.72	96.72			
50	030411004365	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：BV 4、规格：16mm2 5、材质：铜芯	m	231.79	12.46	2888.1	266.56			
本页小计							6714.62	804.15			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#强电　　标段：　　第 13 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
51	030411004366	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：BVR 4、规格：16mm2 5、材质：铜芯	m	87.29	13.6	1187.14	100.38			
52	030411004367	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：BV 4、规格：25mm2 5、材质：铜芯	m	58.69	18.85	1106.31	84.51			
53	030411004368	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZB1-BYJ 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	35.79	2.95	105.58	27.56			
54	030411004369	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZB1-BYJR 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	17.89	3.13	56	13.78			
55	030404031027	小电器	1、压铜接线端子 导线截面（mm2）≤16	个	102	6.04	616.08	223.38			
56	030404031028	小电器	1、压铜接线端子 导线截面（mm2）≤35	个	8	8.57	68.56	23.28			
本页小计							3139.67	472.89			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#强电　　标段：　　第 14 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
57	030412005028	荧光灯	1、名称：单管荧光灯 2、型号：LED-T8 3、规格：1*22W 4、类型：吸顶式	套	1	62.59	62.59	16.6			
58	030412005029	荧光灯	1、名称：壁挂单管荧光灯 2、型号：LED-T8 3、规格：1*18W 4、类型：吸顶式	套	3	51.88	155.64	49.8			
59	030412005030	荧光灯	1、名称：双管荧光灯 2、型号：LED-T8 3、规格：2*18W 4、类型：吸顶式	套	1	66.34	66.34	20.87			
60	030412001117	普通灯具	1、名称：红外感应吸顶灯 2、型号：LED 3、规格：1*10W 4、类型：吸顶式	套	31	82.92	2570.52	554.28			
61	030412001118	普通灯具	1、名称：平座灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：吸顶式	套	132	17.18	2267.76	1026.96			
62	030412002016	工厂灯	1、名称：防水防尘灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：吸顶式	套	52	117.11	6089.72	1176.76			
本页小计							11212.57	2845.27			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#强电　　标段：　　第 15 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
63	030412001119	普通灯具	1、名称：壁灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：底边距地2.6m明装	套	37	104.37	3861.69	620.12			
64	030412001120	普通灯具	1、名称：红外感应壁灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：底边距地2.6m明装	套	7	108.91	762.37	117.32			
65	030412001121	普通灯具	1、名称：应急照明灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/3W 4、类型：吸顶式	套	1	121.5	121.5	17.88			
66	030412001122	普通灯具	1、名称：应急照明灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/8W 4、类型：吸顶式	套	17	161.9	2752.3	303.96			
67	030412001123	普通灯具	1、名称：壁挂应急照明灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、类型：底边距地2.6m明装	套	16	119.02	1904.32	268.16			
本页小计							9402.18	1327.44			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#强电　　标段：　　第 16 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
68	030412004062	装饰灯	1、名称：疏散指示标志灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、安装形式：疏散门上方200mm明装	套	12	121.72	1460.64	222.96			
69	030412004063	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、安装形式：底高2.4m明装	套	2	121.72	243.44	37.16			
70	030412004064	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、安装形式：底高0.5m明装	套	3	121.72	365.16	55.74			
71	030108006012	其他风机	1、名称：卫生间通风器 2、规格：300*300,600CHM/40Pa/25W/~220V	台	7	373.88	2617.16	219.03			
72	030404034099	照明开关	1、名称：单联双控暗开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	32	17.26	552.32	233.6			
本页小计							5238.72	768.49			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#强电　　标段：　　第 17 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
73	030404034100	照明开关	1、名称：单极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	93	16.53	1537.29	678.9			
74	030404034101	照明开关	1、名称：单极防溅开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	7	21.42	149.94	51.1			
75	030404034102	照明开关	1、名称：双极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	46	18.97	872.62	335.8			
76	030404034103	照明开关	1、名称：双极防溅开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	2	26.15	52.3	14.6			
77	030404034104	照明开关	1、名称：三极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	7	22.04	154.28	51.1			
本页小计							2766.43	1131.5			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#强电　　标段：　　第 18 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
78	030404035162	插座	1、名称：单相二，三孔插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	131	20.39	2671.09	1127.91			
79	030404035163	插座	1、名称：冰箱插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	12	20.39	244.68	103.32			
80	030404035164	插座	1、名称：厨房插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,带开关 4、安装方式：暗装	个	24	20.39	489.36	206.64			
81	030404035165	插座	1、名称：剃须插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,IP54 4、安装方式：暗装	个	26	20.39	530.14	223.86			
82	030404035166	插座	1、名称：洗衣机插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,IP54,带开关 4、安装方式：暗装	个	12	20.39	244.68	103.32			
本页小计							4179.95	1765.05			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#强电　　标段：　　第 19 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
83	030404035167	插座	1、名称：油烟机插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	12	20.39	244.68	103.32			
84	030404035168	插座	1、名称：电气竖井单相二，三孔插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	5	20.39	101.95	43.05			
85	030404035169	插座	1、名称：水井单相二，三孔防溅插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,防护等级IP55 4、安装方式：暗装	个	5	20.39	101.95	43.05			
86	030404035170	插座	1、名称：信报箱插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	2	20.39	40.78	17.22			
87	030404035171	插座	1、名称：LED信息屏插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	1	68.01	68.01	8.61			
本页小计							557.37	215.25			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#强电　　标段：　　第 20 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
88	030411006074	接线盒	1、名称：开关盒、插座盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	1	8.4	8.4	3.23			
89	030411006075	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	51	8.68	442.68	156.57			
90	030411006076	接线盒	1、名称：开关盒、插座盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	455	5.96	2711.8	1469.65			
91	030411006077	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	271	6.24	1691.04	831.97			
92	030409008025	等电位端子箱、 测试板	1、名称：MEB总等电位箱 2、含箱内接线	台	1	133.87	133.87	56.16	1.29		
93	030409008026	等电位端子箱、 测试板	1、名称：LEB局部等电位箱 2、含箱内接线	台	38	101.35	3851.3	2134.08	49.02		
94	030409005031	避雷网	1、名称：避雷带 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ12 4、安装形式：暗敷	m	7.38	16.55	122.14	52.77	5.02		
本页小计							8961.23	4704.43	55.33		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#强电　　标段：　　第 21 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
95	030409005032	避雷网	1、名称：避雷带 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ12 4、安装形式：沿折板支架敷设	m	135.69	17.84	2420.71	865.7	221.17		
96	030409003017	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、安装形式：利用建筑结构钢筋引下 3、断接卡子、箱材质、规格：断接卡子制作安装 4套	m	211.23	13.16	2779.79	1180.78	847.03		
97	030409004054	均压环	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋	m	139	5.37	746.43	360.01	151.51		
98	030409004055	均压环	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋　卫生间接地中的底板钢筋网焊接无论跨接或点焊	m	203	6.44	1307.32	631.33	265.93		
99	030409004056	均压环	避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接	处	20	31.97	639.4	324.8	122.4		
100	030409002073	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：25*4 4、安装部位：户内 5、安装形式：沿砖混结构暗敷	m	4.5	15.52	69.84	32.18	3.06		
本页小计							7963.49	3394.8	1611.1		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#强电　　标段：　　第 22 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
101	030409002074	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：25*4 4、安装部位：户内 5、安装形式：井道明敷	m	19.3	21.16	408.39	209.98	14.48		
102	030409002075	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：40*4 4、安装部位：户内 5、安装形式：井道明敷	m	26.1	21.82	569.5	283.97	19.58		
103	030409002076	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装部位：户内 5、安装形式：埋地敷设	m	3	37.19	111.57	71.07	3.06		
104	030414011017	接地装置	母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网	系统	1	256.45	256.45	152.87	41.76		
105	030414002017	送配电装置系统	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	2	231.58	463.16	303.96	47.5		
106	030414004013	自动投入装置	低压双电源自动切换装置调试	系统	1	65.83	65.83	25.81	23.84		
本页小计							1874.9	1047.66	150.22		
合　计							148303.6	42255.84	1928.07		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		0313 措施项目					1759.47	422.84			
1	031301017066	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第四册	项	1	1759.47	1759.47	422.84			
本页小计							1759.47	422.84			
合　计							1759.47	422.84			

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：16#楼-16#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		3314.62	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	3314.62	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	105.48	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	52.74	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	100		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：16#楼-16#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	701.87	明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	701.87	明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
5	三通一平费		明细详见表10.2.2-21
合　　计		701.87	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：16#楼-16#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	701.87	
2	优质工程增加费	元		
3	其他暂列金额			
3.1				
3.2				
3.3				
合　　计			701.87	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：16#楼-16#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：16#楼-16#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：16#楼-16#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：16#楼-16#消电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程量×综合单价）	14961.32	见表 10.2.2-16
1.1	其中 人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	6675.65	
2	措施项目费	（2.1+2.2）	877.43	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施项目工程量×综合单价）	300.39	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中 人工费+机械费	Σ技术措施项目（人工费+机械费）	65.5	
2.2	施工组织措施项目	Σ计算基数×费率	577.04	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中 安全文明施工基本费	Σ计算基数×费率	550.75	见表 10.2.2-20
3	其他项目费	3.1+3.2+3.3+3.4+3.5	116.62	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	116.62	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	116.62	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	2064.81	
5	增值税	计算基数×税率	1621.82	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	19,642.00	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#消电　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		消电					14961.32	7051.79	291.44		
1	030904008074	模块（模块箱）	消防端子箱 详见图纸 详见图纸	台	2	233.84	467.68	97.74	6.8		
2	030904008075	模块（模块箱）	模块箱 详见图纸	台	1	233.84	233.84	48.87	3.4		
3	030411003051	桥架	1、名称：金属桥架（设置防火隔板） 2、型号：槽式 3、规格：100*50mm 4、材质：热镀锌板+防火喷塑 5、类型：封闭式 6、接地：含接地跨接 详见图纸	m	3.25	64.24	208.78	63.25	3.41		
4	030413001029	铁构件	1、名称：桥架支撑架 2、材质：型钢（镀锌）	kg	3.58	11	39.38	13.03	1.36		
5	030411001169	配管	1、名称:焊接钢管 2、材质:SC管 3、规格:DN25 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	32.91	19.95	656.55	223.13	11.19		
本页小计							1606.23	446.02	26.16		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#消电　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	030411001170	配管	1、名称:焊接钢管 2、材质:SC管 3、规格:DN20 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	123.59	14.98	1851.38	690.87	29.66		
7	030411004370	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内配线 3、型号：WDZB2N-RYJS 4、规格：2*2.5mm2	m	114.87	6.09	699.56	67.77			
8	030411004371	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2N-BYJ 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	184.08	3.35	616.67	123.33			
9	030904001019	点型探测器	1、名称：点型光感烟探测器 2、线制：总线制 含探测器底座安装 详见图纸	个	15	80.71	1210.65	359.85	2.7		
10	030904005015	声光报警器	编码火警声光警报器	个	2	111.06	222.12	84.94	0.14		
本页小计							4600.38	1326.76	32.5		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#消电　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	030904003015	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、线制：总线制 详见图纸	个	1	63.64	63.64	14.16	0.07		
12	030904006026	消防报警电话插孔（电话）	编码手动报警按钮(带消防电话插孔)	个	2	48.74	97.48	9.24	0.14		
13	030904007029	消防广播（扬声器）	消防应急广播吸顶扬声器	个	7	89.34	625.38	126.21	0.49		
14	030904007030	消防广播（扬声器）	消防应急广播壁挂扬声器	个	1	83.79	83.79	13.56	0.07		
15	030904006027	消防报警电话插孔（电话）	总线制消防电话分机	个	1	69.21	69.21	8.2	0.07		
16	030904009013	区域报警控制箱	火灾显示盘	台	1	717.98	717.98	145.42	21.3		
17	030904008076	模块（模块箱）	短路隔离器 详见图纸	个	1	128.52	128.52	63.62	2.84		
18	030411006078	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	31	8.68	269.08	95.17			
19	030905001031	自动报警系统调试	火灾事故广播喇叭及音箱、电话插孔调试	系统	1	167.75	167.75	98.01	12.98		
20	030905001032	自动报警系统调试	自动报警系统调试 256点以内	系统	1	6531.88	6531.88	4705.42	194.82		
本页小计							8754.71	5279.01	232.78		
合　计							14961.32	7051.79	291.44		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		0313 措施项目					300.39	72.09			
1	031301017067	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第九册	项	1	300.39	300.39	72.09			
本页小计							300.39	72.09			
合　计							300.39	72.09			

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：16#楼-16#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		550.75	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	550.75	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	17.53	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	8.76	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	100		
合　　计				577.04	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：16#楼-16#消电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	116.62	明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	116.62	明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
5	三通一平费		明细详见表10.2.2-21
合　　计		116.62	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：16#楼-16#消电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	116.62	
2	优质工程增加费	元		
3	其他暂列金额			
3.1				
3.2				
3.3				
合　　计			116.62	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：16#楼-16#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：16#楼-16#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：16#楼-16#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　计				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		消防水					2820.51	385.22			
1	030901013016	灭火器	灭火器箱(含MF/ABC4*2灭火器)	组	11	256.41	2820.51	385.22			
本页小计							2820.51	385.22			
合　计							2820.51	385.22			

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：16#楼-16#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		38.11	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	38.11	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	1.21	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	0.61	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：16#楼-16#消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	8.07	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	8.07	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
合　　计		8.07	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：16#楼-16#消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	8.07	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			8.07	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：16#楼-16#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：16#楼-16#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：16#楼-16#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：16#楼-16#消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	2820.51	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	349.03	
2	措施项目费		580.62	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	540.69	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	117.44	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	39.93	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		38.11	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		8.07	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	8.07	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	8.07	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	142.88	
5	增值税	计算基数×费率	319.69	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	3,871.77	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					540.69	130.23			
1	031301017068	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第七册	项	1	540.69	540.69	130.23			
本页小计							540.69	130.23			
合　计							540.69	130.23			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#给排水　　标段：　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		给排水					104570.99	29996.76	1590.08		
1	031001006180	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:PPR（食品级）DN25 S5 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	50.39	20.23	1019.39	449.48	5.54		
2	031001006181	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:PPR（食品级）DN20 S5 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	444.36	16.42	7296.39	3581.54	48.88		
3	031001006182	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质:污废水、通气管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN100 4.连接形式:粘接	m	429.54	44.73	19213.32	5773.02			
本页小计							27529.1	9804.04	54.42		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#给排水　　标段：　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	031001006183	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质:污废水、通气管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN75 4.连接形式:粘接	m	121.56	28.87	3509.44	1348.1			
5	031001006184	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质:污废水、通气管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN50 4.连接形式:粘接	m	62.23	20.04	1247.09	565.67			
6	031001006185	塑料管	1.安装部位：室内（设置于管道井、封闭式管廊内） 2.介质:排水管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN75 4.连接形式:粘接	m	25.44	31.73	807.21	338.35			
7	031001006186	塑料管	1.安装部位：室内（设置于管道井、封闭式管廊内） 2.介质:排水管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN50 4.连接形式:粘接	m	4.63	22.39	103.67	50.51			
本页小计							5667.41	2302.63			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#给排水　　标段：　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	031001006187	塑料管	1.安装部位： 室内 2.介质:空调冷凝排水 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN50 4.连接形式:粘接	m	30.18	20.04	604.81	274.34			
9	031001006188	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水管 3.材质、规格:PVC-U雨水管 DN100 4.连接形式:粘接	m	262.25	40.35	10581.79	3574.47			
10	03B111	87型雨水斗 DN100	87型雨水斗 DN100	个	4	14.12	56.48				
11	031001006189	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水管 3.材质、规格:PVC-U雨水管 DN75 4.连接形式:粘接	m	6.67	27.86	185.83	81.51			
12	03B112	87型雨水斗 DN75	87型雨水斗 DN75	个	4	10.1	40.4				
13	031001006190	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水管 3.材质、规格:PVC-U雨水管 DN50 4.连接形式:粘接	m	4.95	20.04	99.2	45			
本页小计							11568.51	3975.32			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#给排水　　标段：　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	031003001076	螺纹阀门	1.类型:铜质截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	10	39.71	397.1	74.5	1.7		
15	031003001077	螺纹阀门	1.类型:铜质止回阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	10	42.21	422.1	74.5	1.7		
16	031003001078	螺纹阀门	1.类型:铜质止回阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	10	55.94	559.4	87.9	3.3		
17	031004014052	给、排水附（配）件	1.材质:直通式地漏（不锈钢面板）带止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:地面	个	48	36.54	1753.92	502.56			
18	031004014053	给、排水附（配）件	1.材质:直通式地漏（塑料）带止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:地面	个	18	20.06	361.08	188.46			
19	031004014054	给、排水附（配）件	1.材质:洗衣机地漏 带止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:地面	个	10	18.19	181.9	104.7			
20	031002003220	阻火圈	1.类型:塑料排水管阻火圈 2.规格:DN100	个	46	28.82	1325.72	431.94			
本页小计							5001.22	1464.56	6.7		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#给排水　　标段：　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
21	031002003221	套管	刚性防水套管制作安装 DN100	个	40	271.95	10878	4893.2	1374.4		
22	031002003222	套管	刚性防水套管制作安装 DN80	个	2	224.55	449.1	210.08	45.8		
23	031002003223	套管	刚性防水套管制作安装 DN50	个	4	191.28	765.12	371.88	74.52		
24	031002003224	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN50	个	20	25.51	510.2	193.8	21.4		
25	031002003225	套管	一般穿墙塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)50	个	212	18.23	3864.76	1831.68			
26	031002003226	套管	一般穿墙塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)75	个	20	35.53	710.6	277.2			
27	031002003227	套管	一般穿楼板塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)100	个	6	35.96	215.76	83.16			
28	031002003228	套管	一般穿楼板塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)150	个	91	52.44	4772.04	1668.03			
29	03B113	止水节	止水节DN50	个	20	6.6	132				
30	03B114	止水节	止水节DN100	个	20	9.8	196				
本页小计							22493.58	9529.03	1516.12		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#给排水　　标段：　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
31	030408008042	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：有机防火堵料、防火隔板 3、部位：盘柜下	处	12	91.79	1101.48	734.88			
32	031002003229	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN100	个	12	64.02	768.24	325.44	12.84		
33	03B115	楼面机械开孔（孔径65）	楼面机械开孔（孔径65）	个	12	55	660				
34	031006012016	热水器、开水炉	空气源热泵:制热量3700W，功率0.87KW,水箱150L	台	12	2274.28	27291.36	1323.12			
35	031208002016	管道绝热	橡塑（B1）保温厚度10mm	m3	1	2286.41	2286.41	437.91			
36	030201012015	套管	装饰圈	套	67	3.04	203.68	99.83			
本页小计							32311.17	2921.18	12.84		
合　计							104570.99	29996.76	1590.08		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：16#楼-16#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		2376.22	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	2376.22	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	75.62	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	37.81	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：16#楼-16#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	503.17	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	503.17	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
合　　计		503.17	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：16#楼-16#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	503.17	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			503.17	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：16#楼-16#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：16#楼-16#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：16#楼-16#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：16#楼-16#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	104570.99	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	28744.53	
2	措施项目费		4049.83	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	1560.18	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	340.22	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	2489.65	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		2376.22	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		503.17	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	503.17	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	503.17	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	8908.66	
5	增值税	计算基数×费率	10622.94	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	128,655.59	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					1560.18	374.44			
1	031301017069	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	1560.18	1560.18	374.44			
本页小计							1560.18	374.44			
合　计							1560.18	374.44			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					27990			27990	
1	03B116	智能化预埋费用	16#智能化预埋费用	项	1	27990	27990			27990	
本页小计							27990			27990	
合　计							27990			27990	

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：16#楼-16#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费			
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17		
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计					

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：16#楼-16#智能化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计			

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：16#楼-16#智能化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元		暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计				

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：16#楼-16#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	综合暂定价	16#智能化预埋费用	项	1		27990	27990					

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：16#楼-16#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：16#楼-16#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：16#楼-16#智能化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	27990	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）		
2	措施项目费			
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）		见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算		见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费			见表 10.2.2-20
3	其他项目费			
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率		
5	增值税	计算基数×费率	2519.1	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	30,509.10	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
本页小计											
合　计											

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#　　标段：　　第 1 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		土石方工程									
		砌筑工程					177546.65	26464.64	238.87		
1	010401004027	多孔砖墙	卫生间隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：MU10烧结页岩多孔砖 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：200mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M7.5 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	22.46	515.53	11578.8	2683.97	44.02		
2	010401004028	多孔砖墙	卫生间隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：MU10烧结页岩多孔砖 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：100mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M7.5 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	20.4	642.52	13107.41	3486.36	33.66		
本页小计							24686.21	6170.33	77.68		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#　　标段：　　第 2 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	010402001054	砌块墙	内隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B06 A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：200mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M5.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	45.73	426.87	19520.77	4224.54	33.84		
本页小计							19520.77	4224.54	33.84		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#　　标段：　　第 3 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	010402001055	砌块墙	内隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B06 A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：150mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M5.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	8.25	453.67	3742.78	934.23	6.11		
本页小计							3742.78	934.23	6.11		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#　　标段：　　第 4 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	010402001056	砌块墙	外隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B07 A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：200mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M10.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	163.84	437.72	71716.04	15135.54	121.24		
6	Z010518009031	PC普通内墙板	ALC预制条板： 1、砖品种、规格、强度等级：ALC蒸压砂加气砼条板 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：厚200mm 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	52.83	752.21	39739.25				
本页小计							111455.29	15135.54	121.24		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#　　标段：　　第 5 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	Z010518009032	PC普通内墙板	ALC预制条板： 1、砖品种、规格、强度等级：ALC蒸压砂加气砼条板 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：厚100mm 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	20	907.08	18141.6				
		混凝土及钢筋混凝土工程					846277.08	111655.15	6232.51		
8	010502001036	矩形柱	矩形柱： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	78.8	603.89	47586.53	7619.96	30.73		
9	010502002017	构造柱	构造柱： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	8.8	659.04	5799.55	1443.99	5.28		
本页小计							71527.68	9063.95	36.01		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#　　标段：　　第 6 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
10	010503002018	矩形梁	矩形梁： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	123.64	533.03	65903.83	5001.24	48.22		
11	010503004031	圈梁	圈梁： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	2.19	598.37	1310.43	241.12	1.31		
12	010503005017	过梁	过梁： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	5.5	598.37	3291.04	605.55	3.3		
13	010504001039	直形墙	直形墙： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	17.72	547.83	9707.55	982.93	6.91		
本页小计							80212.85	6830.84	59.74		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#　　标段：　　第 7 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	010505001033	有梁板	混凝土现浇板： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	6.29	545.67	3432.26	293.74	4.78		
15	010505001034	有梁板	挡水翻边： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	14.69	545.67	8015.89	686.02	11.16		
16	010507007006	其他构件	窗台板： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	2.28	729.52	1663.31	399	1.37		
17	010505006017	栏板	栏板： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	35.91	661.75	23763.44	5209.82	21.55		
本页小计							36874.9	6588.58	38.86		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#　　标段：　　第 8 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
18	010506001017	直形楼梯	楼梯直形： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、底板厚度：18cm以内 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	21.7	139.26	3021.94	373.46	3.04		
19	Z010518006016	PC叠合楼板	PC叠合楼板： 1、60mm预制混凝土叠合板安装； 2、混凝土强度等级：C30； 3、预制混凝土叠合板含钢量按150kg/m3计入； 4、支模高度3.6m以内； 5、预制混凝土叠合楼板安装时，板底支撑体采用现浇混凝土板模板支撑体系	m3	101.24	2630.65	266327.01	17675.49	506.2		
20	Z010518017012	叠合梁、板后浇混凝土	叠合梁、板后浇混凝土： 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	111.69	591.79	66097.03	8347.71	126.21		
本页小计							335445.98	26396.66	635.45		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#　　标段：　　第 9 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
21	Z010518012016	PC楼梯	预制混凝土楼梯： 1、预制混凝土楼梯安装； 2、混凝土强度等级：C30； 3、预制混凝土楼梯含钢量按100kg/m3计入；	m3	4.3	2737.69	11772.07	1142.64	1.08		
22	Z010518020016	装配式混凝土构件 套筒注浆	装配式混凝土构件套筒注浆： 1、钢筋直径Φ18mm以内； 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	28	9.33	261.24	105.28	23.24		
23	010515001221	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.221	4932.35	1090.05	135.24	5.02		
24	010515001222	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	3.31	4662.05	15431.39	2025.52	75.14		
本页小计							28554.75	3408.68	104.48		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#　　标段：　　第 10 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
25	010515001223	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	4.597	4463.15	20517.1	2813.09	104.35		
26	010515001224	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径12mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	1.473	4393.31	6471.35	776.29	93.4		
27	010515001225	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径14mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	3.017	4393.31	13254.62	1589.99	191.31		
28	010515001226	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径16mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	15.211	4320.54	65719.73	8016.35	964.53		
本页小计							105962.8	13195.72	1353.59		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#　　标段：　　第 11 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
29	010515001227	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径18mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	4.342	4320.54	18759.78	2288.28	275.33		
30	010515001228	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径25mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	4.796	4086.42	19598.47	1736.49	247.47		
31	010515001229	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋圆钢HPB300 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.328	5449.94	1787.58	374.12	16.94		
32	010515001230	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋圆钢HPB300 直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.026	5395.88	140.29	29.66	1.34		
本页小计							40286.12	4428.55	541.08		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#　　标段：　　第 12 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
33	010515001231	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.767	5748.15	4408.83	933.81	42.24		
34	010515001232	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	11.471	5477.85	62836.42	13965.71	631.71		
35	010515001233	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.792	5278.95	4180.93	964.24	43.62		
36	010515001234	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:砌体内加固钢筋 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	1.807	6254.94	11302.68	3283.16	98.43		
本页小计							82728.86	19146.92	816		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#　　标段：　　第 13 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
37	Z010515011040	钢筋连接	电渣压力焊接： 1、钢筋类型、规格：电渣压力焊(规格Φ18以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	2122	6.32	13411.04	8403.12	2100.78		
38	Z010515011041	钢筋连接	电渣压力焊接： 1、钢筋类型、规格：电渣压力焊(规格Φ32以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	203	7.55	1532.65	950.04	233.45		
39	Z010515011042	钢筋连接	直螺纹钢筋接头： 1、钢筋类型、规格：直螺纹连接(规格Φ25以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	30	9.43	282.9	134.1	14.7		
40	010515002031	预制构件钢筋	预制构件钢筋补差： 1、PC预制构件钢筋量补差HRB400级 直径8mm以内 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	1.055	5142.89	5425.75	1052.11	23.95		
41	010515002032	预制构件钢筋	后浇混凝土钢筋： 1、钢筋种类:HRB400级直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法	t	12.089	5142.89	62172.4	12055.88	274.42		
本页小计							82824.74	22595.25	2647.3		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#　　标段：　　第 14 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		金属结构工程					26687.17	6359.26	2170.78		
42	010516002017	预埋铁件	预埋铁件： 1、名称:预埋铁件 25kg/块以内 2、部位：楼梯预埋件等	t	0.2	10070.89	2014.18	563.25	326.41		
43	010604001004	钢梁	1、方钢管柱制作及安装 2、材质：Q355B 3、抛丸喷砂除锈Sa2.5 4、环氧富锌底漆80μm(2x40)，高压无气喷涂 5、环氧云铁中间漆120μm(2x60)，高压无气喷涂 6、氟碳面漆80μm(2x40)，高压无气喷涂 锌膜厚度详见施工图	t	2.956	8346.75	24672.99	5796.01	1844.37		
		门窗工程					365426.15	12153.05			
44	010802003060	入户门	入户门HM1225 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（四合一智能锁每樘门/1把）; 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	2	2107.87	4215.74	150.78			
本页小计							30902.91	6510.04	2170.78		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#　　标段：　　第 15 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
45	010802003061	钢质防火门	钢制乙级防火入户门HM1223乙 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（四合一智能锁每樘门/1把）; 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	10	1978.2	19782	693.6			
46	010802003062	钢质防火门	钢质乙级防火门FM1020乙 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器8个、单开执手锁8把） 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	8	1229.16	9833.28	708.72			
47	010802003063	钢质防火门	钢质乙级防火门FM0720乙 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器1个、单开执手锁1把） 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	1	904.98	904.98	73.51			
本页小计							30520.26	1475.83			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#　　标段：　　第 16 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
48	010802001062	金属（塑钢）门	安全钢化玻璃门联窗 1、面层材料：5中透单银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝型材：断热铝合金型材60系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、五金件：含推拉门制作、安装需要的所有五金配件 4、嵌缝塞口材料：三元乙丙胶条、耐候密封胶、硅酮结构胶、泡沫条等 5、具体做法详见门窗大样图，型材表等 6、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	m2	16.24	585.91	9515.18	354.36			
本页小计							9515.18	354.36			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#　　标段：　　第 17 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
49	010802001063	金属（塑钢）门	安全钢化玻璃推拉门 1、面层材料：5中透单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5 2、铝型材：断热铝合金型材125系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、五金件：含推拉门制作、安装需要的所有五金配件 4、嵌缝塞口材料：三元乙丙胶条、耐候密封胶、硅酮结构胶、泡沫条等 5、具体做法详见门窗大样图，型材表等 6、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	m2	42.32	857.45	36287.28	923.42			
本页小计							36287.28	923.42			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#　　标段：　　第 18 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
50	010802001064	金属（塑钢）门	节能玻璃推拉门 1、面层材料：5中透单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5 2、铝型材：断热铝合金型材125系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、五金件：含推拉门制作、安装需要的所有五金配件 4、嵌缝塞口材料：三元乙丙胶条、耐候密封胶、硅酮结构胶、泡沫条等 5、具体做法详见门窗大样图，型材表等 6、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	m2	143.35	857.45	122915.46	3127.9			
本页小计							122915.46	3127.9			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#　　标段：　　第 19 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
51	010802001065	金属（塑钢）门	节能玻璃平开门 1、面层材料：5中透单银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝型材：断热铝合金60系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、五金件：含平开门制作、安装需要的所有五金配件 4、嵌缝塞口材料：三元乙丙胶条、耐候密封胶、硅酮结构胶、泡沫条等 5、具体做法详见门窗大样图，型材表等 6、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	m2	16.98	635.78	10795.54	416.01			
本页小计							10795.54	416.01			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#　　标段：　　第 20 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
52	010807001061	金属（塑钢、断桥）窗	断桥隔热铝合金推拉窗 1、面层材料：5厚中透单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材105系列壁厚≥1.8mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、具体做法详见门窗大样图，型材表等 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	36.36	642.71	23368.94	727.56			
本页小计							23368.94	727.56			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#　　标段：　　第 21 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
53	010807001062	金属（塑钢、断桥）窗	断桥隔热铝合金平开窗 1、面层材料：5厚中透双银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材60系列壁厚≥1.8mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、具体做法详见门窗大样图，型材表等 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	164.83	607.81	100185.32	4110.86			
本页小计							100185.32	4110.86			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#　　标段：　　第 22 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
54	010807001063	金属（塑钢、断桥）窗	断桥隔热铝合金高窗（固定） 1、面层材料：5厚中透双银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材60系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、具体做法详见门窗大样图，型材表等 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	34.63	607.81	21048.46	863.67			
55	010807001064	手动开启装置	高窗，加设手动开启装置 1、含制作，安装，运输及所有五金配件（不同规格综合考虑，单价不再另行调整） 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	套	25	260	6500				
本页小计							27548.46	863.67			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#　　标段：　　第 23 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
56	010807003015	金属百叶窗	成品百叶窗 1、面层材料：铝合金成品防雨百叶窗 2、含制作，安装，运输及所有五金配件 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	0.16	462.32	73.97	2.66			
		屋面及防水工程					157666.85	26342.58	95.1		
57	010902003052	屋面刚性层	屋面1（上人屋面）： 1、50厚C20细石混凝土,内配A4@100双向钢筋,设分仓缝@4mX4m,缝宽20mm,周边须设缝,钢筋在缝内断开,缝内嵌PVC防水油膏 2、油毡隔离层 3、现浇钢筋混凝土屋面板,结构找坡3%,抹平压光	m2	331.07	63.98	21181.86	5896.36	62.9		
本页小计							21255.83	5899.02	62.9		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#　　标段：　　第 24 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
58	010902003053	屋面刚性层	屋面1（不上人屋面）： 1、50厚C20细石混凝土,内配A4@100双向钢筋,设分仓缝@4mX4m,缝宽20mm,周边须设缝,钢筋在缝内断开,缝内嵌PVC防水油膏 2、油毡隔离层 3、现浇钢筋混凝土屋面板,结构找坡3%,抹平压光	m2	110.08	63.98	7042.92	1960.52	20.92		
59	010902003054	屋面刚性层	屋面2： 1、50厚C25细石混凝土,内配A4@100双向钢筋,,设分仓缝@4mX4m,缝宽20mm,周边须设缝,钢筋在缝内断开,缝内嵌PVC防水油膏 2、油毡隔离层 3、现浇钢筋混凝土屋面板,结构找坡3%,抹平压光	m2	59.39	64.79	3847.88	1057.74	11.28		
60	010902001063	屋面卷材防水	屋面1、屋面2（分仓缝）： 1、分仓缝上粘贴250宽附加卷材防水层(3mm厚SBS改性沥青防水卷材一层)	m2	71.79	38.36	2753.86	235.47			
本页小计							13644.66	3253.73	32.2		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#　　标段：　　第 25 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
61	010902001064	屋面卷材防水	屋面1、屋面2： 1、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材2道,上翻屋面完成面不小于250 2、附加层另计	m2	677.47	49.01	33202.8	2506.64			
62	010902001065	屋面卷材防水	屋面1、屋面2（防水附加层）： 1、遇女儿墙或出屋面立管及设备基础,须另附3mm厚SBS改性沥青防水卷材一层,水平宽度不少于250,竖向高度高于完成面不少于250	m2	144.57	36.46	5271.02	394.68			
63	010902002037	屋面涂膜防水	屋面1、屋面2、出屋面管井顶板： 1、2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	m2	500.54	33.08	16557.86	1726.86			
本页小计							55031.68	4628.18			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#　　标段：　　第 26 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
64	010904002066	楼（地）面涂膜防水	楼面2-防水楼面（防水涂料）： 1.1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m ,周边上翻到翻边顶, 防水层在门口处应水平延展,向外延展500,向两侧延展宽度为200;地漏、管井、墙角 周边增做1.0厚防水涂料加强层,宽度300,上翻300高。	m2	167.41	13.54	2266.73	495.53			
65	010904002067	楼（地）面涂膜防水	楼面4、楼面6-防水楼面（防水涂料）： 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型,四周墙根、管道周边高出室内建筑完成面250mm(淋浴区墙面2000mm,盥洗池盆等用水处墙面1200mm),防水层在门口处应水平延展,向外延展500,向两侧延展宽度为200。	m2	299.04	27.37	8184.72	1178.22			
本页小计							10451.45	1673.75			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#　　标段：　　第 27 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
66	010903002035	墙面涂膜防水	外墙防水（防水涂料）： 1.1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m	m2	1914.44	13.54	25921.52	5666.74			
67	010903002036	墙面涂膜防水	内墙防水（防水涂料）： 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型(从地面建筑完成面至上层楼板底)	m2	905.19	30.51	27617.35	4589.31			
68	010902002038	屋面涂膜防水	顶棚4： 1.1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型 2.钢筋混凝土板,表面清扫干净	m2	125.15	30.51	3818.33	634.51			
		保温、隔热、防腐工程					689430.23	95886.27	107.81		
69	011001001022	保温隔热屋面	屋面1（平屋面一）： 1、170mm厚（原保温板厚136mm，根据节能设计要求，厚度乘1.25）挤塑聚苯板保温层(厚度按节能设计专篇,燃烧性能等级B1级)	m2	441.15	108.87	48028	2333.68	4.41		
本页小计							105385.2	13224.24	4.41		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#　　标段：　　第 28 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
70	011001005031	保温隔热楼地面	楼面7（保温楼面）： 1、10mm厚阻燃性挤塑聚苯板(厚度详节能设计专篇)	m2	1104.97	16.77	18530.35	5546.95			
71	011001003059	保温隔热墙面	内保温做法： 1、15厚无机轻集保温砂浆Ⅰ型(燃烧性能等级A级,,厚度按节能设计专篇) 2、4厚耐碱玻纤网格布抗裂砂浆	m2	333.55	49.62	16550.75	7298.07	103.4		
72	011001003060	保温隔热墙面	保温装饰一体板（真石漆面层）： 1、燃烧性能等级A级 2、材质、做法：真石漆外墙涂料面层、反射隔热涂料0.6<a’≤0.7;1.0<K≤1.2、40mm厚无机轻集料保温板Ⅰ型 3、5mm厚粘结砂浆粘结层	m2	1722.5	144.76	249349.1	49711.35			
本页小计							284430.2	62556.37	103.4		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#　　标段：　　第 29 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
73	011001003061	保温隔热墙面	保温装饰一体板（铝板面层）： 1、燃烧性能等级A级 2、材质、做法：2.5mm厚氟碳漆铝板面层、40mm厚无机轻集料保温板Ⅰ型、4厚穿孔背板	m2	1074.02	332.37	356972.03	30996.22			
		楼地面装饰工程					70647.35	27763.56	137.4		
74	011106004017	水泥砂浆楼梯面层	楼面3（水泥砂浆楼面）： 1、20厚DS M20.0干混地面砂浆压实抹光,(楼梯防滑条采用水泥砂浆,两侧边的空边距离各150,一个踏步共两个防滑条) 2、现浇钢筋混凝土板，表面清扫干净	m2	91.65	122.05	11185.88	7363.16	31.16		
75	011101001066	水泥砂浆楼地面	楼面4（防水楼面一）： 1、6厚聚合物水泥防水砂浆 2、最薄处30厚C25细石混凝土1%找坡随捣随抹平(平均厚度：35mm)	m2	122.27	44.79	5476.47	2177.63	11		
本页小计							373634.38	40537.01	42.16		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#　　标段：　　第 30 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
76	011101001067	水泥砂浆楼地面	楼面6（防水楼面三）： 1、6厚聚合物水泥防水砂浆 2、30厚C25细石混凝土随捣随抹平 3、钢筋混凝土楼板抹平压光,同标号砼四周翻边(宽同墙厚),高于建筑完成面250mm,一次性浇捣	m2	69.33	44.77	3103.9	1234.77	6.24		
77	011001005032	保温隔热楼地面	楼面7（保温楼面）： 1、40厚C20细石混凝土,内配φ4@100双向钢筋,随捣随抹,功能区分机械切缝密封膏嵌缝) 2、现浇钢筋混凝土楼板，表面清扫干净	m2	1104.97	45.46	50231.94	16696.1	88.4		
78	011101001068	水泥砂浆楼地面	楼面10（防水楼面五）： 1、30厚C25细石混凝土随捣随抹平 2、现浇钢筋混凝土楼板抹平压光,井道四周一圈设置同墙宽C25砼翻边,高出完成面200	m2	15.7	30.87	484.66	205.98	0.47		
本页小计							53820.5	18136.85	95.11		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#　　标段：　　第 31 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
79	011101001069	水泥砂浆楼地面	顶板三(管井顶板)： 1、20厚DS M15.0干混地面砂浆找平抹光,找坡2%(每1m见方设分格缝,缝宽10,缝内填粗砂,水泥砂浆保护层内配⌀1镀锌钢丝网,每块980x980,网孔25-30)(平均厚度20mm)	m2	0.64	36.19	23.16	8.56	0.13		
80	011105001016	水泥砂浆踢脚线	踢脚2（涂料踢脚）： 1、120高浅灰色无机防霉涂料(燃烧性能A级)	m2	12.28	11.51	141.34	77.36			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					242899.23	123829.13	3205.25		
81	011201001172	墙面一般抹灰	外墙1（涂料外墙面1）： 1、15厚DP M15.0干混抹灰防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	1128.51	35.54	40107.25	21114.42	203.13		
本页小计							40271.75	21200.34	203.26		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#　　标段：　　第 32 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
82	011201001173	墙面一般抹灰	外墙2（铝板外墙面）： 1、20厚DP M15.0干混抹灰防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	530.8	38.88	20637.5	9931.27	127.39		
83	011201001174	墙面一般抹灰	外墙5（涂料外墙面5）： 1、20厚DP M15.0干混抹灰砂浆分层抹平(如砌体材料选用加气块,需满铺钢丝网) 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	378.01	43.08	16284.67	8973.96	90.72		
84	011201001175	墙面一般抹灰	外墙6（幕墙外墙面）： 1、20厚DP M15.0干混抹灰防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	593.99	38.88	23094.33	11113.55	142.56		
85	011201001176	墙面一般抹灰	内墙2（乳胶漆内墙面）： 1、15厚DP M15干混抹灰砂浆分遍抹平 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	256.03	23.13	5921.97	2849.61	43.53		
本页小计							65938.47	32868.39	404.2		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#　　标段：　　第 33 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
86	011201001177	墙面一般抹灰	内墙3（水泥砂浆墙面）： 1、10厚DP M15.0干混抹灰砂浆面层抹平,随砌随抹(砌体位置随砌随抹,压光,砼墙位置不粉刷) 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	296.56	15.97	4736.06	2310.2	50.42		
87	011201001178	墙面一般抹灰	内墙4（防水墙面1）： 1、15厚DP M15.0干混抹灰砂浆分遍压实抹平(厨房需细沙拉毛) 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	721.01	23.13	16676.96	8024.84	122.57		
88	011201001179	墙面一般抹灰	内墙5（砂浆墙面）： 1、15厚粉刷石膏砂浆打底分遍抹平 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	1154.61	37.01	42732.12	25678.53	161.65		
89	011207001011	墙面装饰板	电梯隔声减震-图集《建筑隔声与吸声构造》08J931第39、40页： 1、12厚石膏板,外侧加白腻 2、50厚岩棉隔声墙(50系轻钢龙骨,间距 ≤400)	m2	72.54	134.14	9730.52	3327.41			
本页小计							73875.66	39340.98	334.64		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#　　标段：　　第 34 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
90	011201001180	墙面一般抹灰	其它1（女儿墙内侧墙面）： 1、8厚DP M15.0砂浆罩面 2、12厚DP M15.0砂浆打底扫毛 3、砌体墙或混凝土墙，表面清扫干净	m2	26.06	34.07	887.86	430.77	6.25		
91	011201001181	墙面一般抹灰	界面剂： 1、混凝土墙面界面剂或砖墙面界面处理 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	5939.54	5.1	30291.65	17937.41	2257.03		
92	011201001182	墙面一般抹灰	玻纤网格布： 1、部位、材料品种、规格及做法：不同材料交接每边设至少200宽的耐碱玻璃纤维网格布一层 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	925.76	6.4	5924.86	3675.27			
93	010607005033	砌块墙钢丝网加固	钢丝网（外墙5）： 1、部位、材料品种、规格及做法：外墙砌体材料选用加气块,需满铺钢丝网 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	1620.22	13.79	22342.83	7307.19			
本页小计							59447.2	29350.64	2263.28		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#　　标段：　　第 35 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
94	010607005034	砌块墙钢丝网加固	钢丝网： 1、部位、材料品种、规格及做法：楼梯间和公共人流通道填充墙采用钢丝网砂浆面层加强 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	256.03	13.79	3530.65	1154.7			
		天棚工程					4608.18	2718.11			
95	011301001023	天棚抹灰	素水泥浆（独立梁侧及底部）： 1、顶棚砼位置均刷素水泥浆（带107胶）一道	m2	1800.07	2.56	4608.18	2718.11			
		油漆、涂料、裱糊工程					68025.01	33409.5			
96	011407002055	天棚喷刷涂料	顶棚2（涂料顶棚一）： 1、外墙乳胶漆饰面（燃烧性能A级），湿涂覆比小于0.5kg/m2，且涂层干膜厚度不大于0.2mm（颜色等观感同外墙） 2、腻子两遍批平,周边下翻墙面30 3、钢筋混凝土板，表面清扫干净	m2	303.31	29.28	8880.92	5456.55			
本页小计							17019.75	9329.36			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#　　标段：　　第 36 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
97	011407002056	天棚喷刷涂料	顶棚3（乳胶漆顶棚）： 1、内墙乳胶漆饰面(燃烧性能A级),湿涂覆比小于0.5kg/m,且涂层干膜厚度不大于0.2mm 2、腻子两遍批平,周边下翻墙面100 3、钢筋混凝土板，表面清扫干净	m2	167.48	27.36	4582.25	3012.97			
98	011407002057	天棚喷刷涂料	顶棚5（腻子顶棚）： 1、腻子两遍批平,周边下翻墙面100 2、板底孔洞用M15聚合物砂浆修补平整 3、钢筋混凝土板,表面清扫干净	m2	1272.21	16.67	21207.74	13917.98			
99	011407001050	墙面喷刷涂料	外墙5（涂料外墙面5）： 1、仿石漆外墙涂料(颜色、花色等观感仿外墙花岗岩,立面宜分色,分色处为深色外墙涂料)	m2	306.01	80.52	24639.93	6150.8			
100	011407001051	墙面喷刷涂料	其它1（女儿墙内侧墙面）： 1、外墙真石漆	m2	26.06	80.52	2098.35	523.81			
本页小计							52528.27	23605.56			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#　　标段：　　第 37 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
101	011407001052	墙面喷刷涂料	内墙2（乳胶漆内墙）： 1、白色内墙乳胶漆饰面(燃烧性能A级),湿涂覆比小于0.5kg/m,且涂层干膜厚度不大于0.2mm 2、满刮批腻子两度	m2	256.03	25.84	6615.82	4347.39			
		其他装饰工程					143363.69	4883.33	22.18		
102	011503001127	金属扶手、栏杆、栏板	露台防护栏杆（900mm高）： 1、铝合金玻璃栏杆，铝合金栏杆扶手 2、8+1.52PVB+8双钢化夹胶玻璃 3、含制作、运输、安装、预埋件、油漆、弧形增加费等 4、具体做法详见图纸节点	m	9.32	378	3522.96				
本页小计							10138.78	4347.39			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#　　标段：　　第 38 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
103	011503001128	金属扶手、栏杆、栏板	露台防护栏杆（1000mm高） 1、铝合金玻璃栏杆：铝合金栏杆扶手， 2、8+1.52PVB+8双钢化夹胶玻璃 3、含制作、运输、安装、预埋件、油漆、弧形增加费等 4、具体做法详见图纸节点	m	181.19	420	76099.8				
104	011503001129	金属扶手、栏杆、栏板	露台防护栏杆（1200mm高）： 1、铝合金玻璃栏杆，铝合金栏杆扶手 2、8+1.52PVB+8双钢化夹胶玻璃 3、含制作、运输、安装、预埋件、油漆、弧形增加费等 4、具体做法详见图纸节点	m	36.09	500	18045				
本页小计							94144.8				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#　　标段：　　第 39 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
105	011503001130	金属扶手、栏杆、栏板	阳台防护栏杆（1200mm高）： 1、铝合金玻璃栏杆，铝合金栏杆扶手 2、8+1.52PVB+8双钢化夹胶玻璃 3、含制作、运输、安装、预埋件、油漆、弧形增加费等 4、具体做法详见图纸节点	m	32.32	500	16160				
106	011503001131	金属扶手、栏杆、栏板	室内护窗栏杆（350mm高）： 1、做法参图集22J403-1/4-21-HC2 2、不锈钢飘窗栏杆：扁钢立柱60*10mm，圆钢立柱直径20mm，扁钢扶手60*10mm 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	49.6	70	3472				
本页小计							19632				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#　　标段：　　第 40 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
107	011503001132	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯栏杆扶手(900mm高)： 1、不锈钢栏杆：钢管扶手60*3mm、立柱28mm 2、做法参图集15J403-1/B14-A2型 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	21.21	180	3817.8				
108	011503001133	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯靠墙扶手： 1、靠墙扶手：成品铝合金支架，Φ40树脂成品配套扶手 2、做法参图集22J403-1/5-4-4 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	2.31	108	249.48				
109	010514001028	垃圾道、通风道、烟道	排气道、烟道： 1、装配式混凝土构件 烟道 断面周长1.5m以内 2、烟道层封堵措施费用包含在此清单内，不另计封堵费用 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	99.2	163.54	16223.17	4339.01	21.82		
本页小计							20290.45	4339.01	21.82		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#　　标段：　　第 41 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
110	Z010514003016	排烟帽、排气帽	成品平屋面风帽： 1、做法参图集2013浙J44，P25页-Ⅰ型 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	6	204.56	1227.36	441.72	0.36		
111	01B093	止回阀	止回阀： 1、成品止回阀安装 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	12	65.96	791.52	102.6			
112	01B094	信报箱	信报箱： 1、信报箱(340x140x240),每户一个,安装高度距地0.4米,不大于1.7米 2、做法：面板不低于1.0厚的不锈钢，内隔板及背板不低于0.8厚的不锈钢，箱体标注户号，每户配锁及钥匙一套 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	12	100	1200				
本页小计							3218.88	544.32	0.36		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#　　标段：　　第 42 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
113	01B095	空调打孔	空调打孔（DN100PVC套管含装饰圈）： 1、包含打孔及空调穿墙套管费用 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 图集01SJ913第71页,节点5 图集06J505-1第K9页节点C	个	58	28.3	1641.4				
114	01B096	责任标牌	建筑责任标牌： 1、花岗岩建筑责任标牌 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	块	1	800	800				
115	01B097	沉降观测点	沉降观测点： 1、沉降观测点 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	4	28.3	113.2				
本页小计							2554.6				
合　计							2792577.59	471464.58	12209.9		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架工程					133673.59	80809.94	2875.29		
1	011701001020	综合脚手架	1、建筑结构形式：现浇钢筋混凝土框架结构 2、部位：檐高20m以内 层高6m以内 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、安全网及卸料平台 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	1763.44	28.47	50205.14	25710.96	2010.32		
2	Z011702035022	一般支撑架	1、结构层高：地上结构层高(m以内) 3.5 2、支撑类型：结合方案自行考虑，满足质量安全要求	m3	5466.66	15	81999.9	54229.27	765.33		
3	Z011701009016	电梯井脚手架	1、电梯井高度：18.9米	座	1	1468.55	1468.55	869.71	99.64		
		混凝土模板及支架（撑）					268947.39	143994.7	513.72		
4	011702002017	矩形柱	1、构件类型：矩形柱 2、模板类型：高精度复合木模	m2	948.57	71.23	67566.64	35732.63	66.4		
5	011702003017	构造柱	1、构件类型：构造柱 2、模板类型：复合木模	m2	133.32	51.95	6925.97	3066.36	117.32		
本页小计							208166.2	119608.93	3059.01		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	011702006017	矩形梁	1、构件类型：矩形梁 2、模板类型：高精度复合木模	m2	1324.9	65.25	86449.73	47007.45	92.74		
7	011702008029	圈梁	1、构件类型：圈梁 2、模板类型：复合木模	m2	72.14	56.67	4088.17	2418.85	47.61		
8	011702016047	平板	1、构件类型：挡水翻边 2、模板类型：复合木模	m2	219.33	41.46	9093.42	4573.03	13.16		
9	011702009017	过梁	1、构件类型：过梁 2、模板类型：复合木模	m2	99.1	56.67	5616	3322.82	65.41		
10	011702011019	直形墙	1、构件类型：直形墙 2、模板类型：高精度复合木模	m2	202.8	54.39	11030.29	5672.32	14.2		
11	011702016048	平板	1、构件类型：现浇板 2、模板类型：高精度复合木模	m2	25.92	41.46	1074.64	540.43	1.56		
12	011702016049	平板	1、构件类型：叠合楼板 2、模板类型：高精度复合木模	m2	1012.41	41.46	41974.52	21108.75	60.74		
13	011702021017	栏板	1、构件类型：栏板、翻檐直形 2、模板类型：高精度复合木模	m2	390.06	65.35	25490.42	14459.52	27.3		
本页小计							184817.19	99103.17	322.72		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：16#楼-16#　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	011702025007	其他现浇构件	1、构件类型：窗台板 2、模板类型：高精度复合木模	m2	22.55	73.53	1658.1	972.81	1.58		
15	011702024017	楼梯	1、构件类型：楼梯 2、模板类型：高精度复合木模	m2	40.72	195.96	7979.49	5119.73	5.7		
		垂直运输					53026.64		42093.31		
16	011703001018	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋式混凝土框架结构 2、部位：建筑物檐高20m以内 3、装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	1763.44	30.07	53026.64		42093.31		
		超高施工增加									
本页小计							62664.23	6092.54	42100.59		
合　计							455647.62	224804.64	45482.32		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：16#楼-16#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		66518.18	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	9.69	66518.18	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计				66518.18	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：16#楼-16#　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	11601.21	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	11601.21	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		11601.21	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：16#楼-16#　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	11601.21	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			11601.21	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：16#楼-16#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：16#楼-16#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：16#楼-16#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：16#楼-16#　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	2792577.59	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	439824.83	
2	措施项目费		522165.8	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	455647.62	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	246637.29	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	66518.18	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		66518.18	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		11601.21	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	11601.21	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	11601.21	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	194680.66	
5	增值税	计算基数×费率	316892.27	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	3,837,917.53	

【表10.2.2-13】

单项工程招标控制价费用表

工程名称：17#楼　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	2172638.3	
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	363722.21	
2	措施项目费		367951.3	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	316836.37	
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	171760.11	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	51114.93	
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		50848.03	
3	其他项目费		9077.03	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	9077.03	
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	9077.03	
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.3	计日工	3.3.1+3.3.2+3.3.3		
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		
3.4.1	专业发包工程管理费			
3.4.2	甲供材料设备管理费			
4	规费	Σ计算基数×费率	153416.25	
5	增值税	Σ计算基数×费率	243277.46	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	2946360.34	

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：17#楼-17#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程量×综合单价）	152260.62	见表 10.2.2-16
1.1	其中 人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	37983.47	
2	措施项目费	（2.1+2.2）	9155.06	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施项目工程量×综合单价）	5620.81	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中 人工费+机械费	Σ技术措施项目（人工费+机械费）	3304.52	
2.2	施工组织措施项目	Σ计算基数×费率	3534.25	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中 安全文明施工基本费	Σ计算基数×费率	3373.23	见表 10.2.2-20
3	其他项目费	3.1+3.2+3.3+3.4+3.5	714.28	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	714.28	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	714.28	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	12646.51	
5	增值税	计算基数×税率	15729.88	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	190,506.35	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：17#楼-17#强电　　标段：　　第 1 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		强电工程					138885.05	35250.26	2869.48		
1	030404017239	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：+1JALZ 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	5	5448.24	27241.2	839.45			
2	030404017240	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：+1AL 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	5	1535.73	7678.65	839.45			
3	030404017241	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：+2AL 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	5	1535.73	7678.65	839.45			
4	030404017242	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：+3AL 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	5	1320.35	6601.75	839.45			
本页小计							49200.25	3357.8			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：17#楼-17#强电　　标段：　　第 2 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	030404031029	小电器	1、压铜接线端子 导线截面(mm2)≤16	个	80	6.04	483.2	175.2			
6	030411001171	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	1718.72	7.39	12701.34	7424.87			
7	030411001172	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	122.5	9.01	1103.73	564.73			
8	030411001173	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：SC 3、规格：DN50 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	54.95	40.01	2198.55	679.18	26.38		
9	030408001118	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV 3、规格：5*16 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	192.44	57.62	11088.39	452.23	11.55		
本页小计							27575.21	9296.21	37.93		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：17#楼-17#强电　　标段：　　第 3 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
10	030408006037	电力电缆头	1、名称：干包式电力电缆头 2、规格：25mm2以下三芯及以上 3、安装部位：户内 4、电压等级（kV）：0.6/1KV	个	25	37.05	926.25	318.75			
11	030411004372	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	4178.18	2.82	11782.47	2799.38			
12	030411004373	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	1227.44	3	3682.32	822.38			
13	030411004374	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：6mm2 5、材质：铜芯	m	322	5.11	1645.42	199.64			
本页小计							18036.46	4140.15			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：17#楼-17#强电　　标段：　　第 4 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	030411004375	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：6mm2 5、材质：铜芯	m	161	5.54	891.94	99.82			
15	030412001124	普通灯具	1、名称：平座灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：吸顶式	套	89	17.18	1529.02	692.42			
16	030412002017	工厂灯	1、名称：防水防尘灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：吸顶式	套	23	117.11	2693.53	520.49			
17	030412001125	普通灯具	1、名称：壁灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：底边距地2.6m明装	套	21	104.37	2191.77	351.96			
18	030412001126	普通灯具	1、名称：红外感应吸顶灯 2、型号：LED 3、规格：1*10W 4、类型：吸顶式	套	5	82.92	414.6	89.4			
本页小计							7720.86	1754.09			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：17#楼-17#强电　　标段：　　第 5 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	030404034105	照明开关	1、名称：单联双控暗开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	85	17.26	1467.1	620.5			
20	030404034106	照明开关	1、名称：单极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	35	16.53	578.55	255.5			
21	030404034107	照明开关	1、名称：单极防溅开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	6	21.42	128.52	43.8			
22	030404034108	照明开关	1、名称：双极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	16	18.97	303.52	116.8			
23	030404034109	照明开关	1、名称：三极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	5	22.04	110.2	36.5			
本页小计							2587.89	1073.1			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：17#楼-17#强电　　标段：　　第 6 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
24	030404035172	插座	1、名称：单相二，三孔插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	60	20.39	1223.4	516.6			
25	030404035173	插座	1、名称：冰箱插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	5	20.39	101.95	43.05			
26	030404035174	插座	1、名称：厨房插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,带开关 4、安装方式：暗装	个	10	20.39	203.9	86.1			
27	030404035175	插座	1、名称：剃须插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,IP54 4、安装方式：暗装	个	20	20.39	407.8	172.2			
28	030404035176	插座	1、名称：洗衣机插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,IP54,带开关 4、安装方式：暗装	个	10	20.39	203.9	86.1			
本页小计							2140.95	904.05			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：17#楼-17#强电　　标段：　　第 7 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
29	030404035177	插座	1、名称：油烟机插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	5	20.39	101.95	43.05			
30	030411006079	接线盒	1、名称：开关盒、插座盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	272	5.96	1621.12	878.56			
31	030411006080	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	189	6.24	1179.36	580.23			
32	030409008027	等电位端子箱、 测试板	1、名称：LEB局部等电位箱 2、含箱内接线	台	20	101.35	2027	1123.2	25.8		
33	030409005033	避雷网	1、名称：避雷带 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装形式：暗敷	m	64.53	16.05	1035.71	461.39	43.88		
34	030409005034	避雷网	1、名称：避雷带 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ12 4、安装形式：沿折板支架敷设	m	129.25	17.84	2305.82	824.62	210.68		
本页小计							8270.96	3911.05	280.36		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：17#楼-17#强电　　标段：　　第 8 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
35	030409005035	避雷网	1、名称：避雷带 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ12 4、安装形式：暗敷	m	113.97	16.55	1886.2	814.89	77.5		
36	030409003018	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、安装形式：利用建筑结构钢筋引下 3、断接卡子、箱材质、规格：断接卡子制作安装 4套	m	174.55	13.16	2297.08	975.73	699.95		
37	030409004057	均压环	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋	m	147	5.37	789.39	380.73	160.23		
38	030409004058	均压环	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋　卫生间接地中的底板钢筋网焊接无论跨接或点焊	m	159	6.44	1023.96	494.49	208.29		
39	030409004059	均压环	避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接	处	24	31.97	767.28	389.76	146.88		
40	030409002077	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：25*4 4、安装部位：户内 5、安装形式：沿砖混结构暗敷	m	361.4	15.52	5608.93	2584.01	245.75		
本页小计							12372.84	5639.61	1538.6		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：17#楼-17#强电　　标段：　　第 9 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
41	030409002078	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：25*4 4、安装部位：户内 5、安装形式：井道明敷	m	72.7	21.16	1538.33	790.98	54.53		
42	030409002079	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：40*4 4、安装部位：户内 5、安装形式：井道明敷	m	52	21.82	1134.64	565.76	39		
43	030409002080	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装部位：户内 5、安装形式：埋地敷设	m	18	37.19	669.42	426.42	18.36		
44	030414011018	接地装置	母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网	系统	1	256.45	256.45	152.87	41.76		
45	030414002018	送配电装置系统	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	2	231.58	463.16	303.96	47.5		
46	030414004014	自动投入装置	低压双电源自动切换装置调试	系统	1	65.83	65.83	25.81	23.84		
47	031002003230	套管	1、刚性防水套管制作、安装 DN150	个	20	342.59	6851.8	2908.4	787.6		
本页小计							10979.63	5174.2	1012.59		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：17#楼-17#强电　　标段：　　第 10 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		地下室强电工程					13375.57	3551.37			
48	030404017243	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：+B1AL 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	5	1320.35	6601.75	839.45			
49	030411001174	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	285.17	7.39	2107.41	1231.93			
50	030411004376	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	619.55	2.82	1747.13	415.1			
51	030411004377	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	258.04	3	774.12	172.89			
本页小计							11230.41	2659.37			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：17#楼-17#强电　　标段：　　第 11 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
52	030412001127	普通灯具	1、名称：平座灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：吸顶式	套	58	17.18	996.44	451.24			
53	030412001128	普通灯具	1、名称：红外感应吸顶灯 2、型号：LED 3、规格：1*10W 4、类型：吸顶式	套	5	82.92	414.6	89.4			
54	030404034110	照明开关	1、名称：单联双控暗开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	5	17.26	86.3	36.5			
55	030404034111	照明开关	1、名称：单极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	10	16.53	165.3	73			
56	030411006081	接线盒	1、名称：开关盒、插座盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	15	5.96	89.4	48.45			
本页小计							1752.04	698.59			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：17#楼-17#强电　　标段：　　第 12 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
57	030411006082	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	63	6.24	393.12	193.41			
本页小计							393.12	193.41			
合　计							152260.62	38801.63	2869.48		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：17#楼-17#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		0313 措施项目					5620.81	1976.44	1545		
1	031301017070	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第四册	项	1	1494.38	1494.38	359.13			
2	031302007045	高层施工增加	电气设备安装工程 建筑物超高增加费18层以下（60m）	项	1	4126.43	4126.43	1617.31	1545		
本页小计							5620.81	1976.44	1545		
合　计							5620.81	1976.44	1545		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：17#楼-17#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		3373.23	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	3373.23	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	107.35	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	53.67	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	100		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：17#楼-17#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	714.28	明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	714.28	明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
5	三通一平费		明细详见表10.2.2-21
合　　计		714.28	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：17#楼-17#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	714.28	
2	优质工程增加费	元		
3	其他暂列金额			
3.1				
3.2				
3.3				
合　　计			714.28	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：17#楼-17#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：17#楼-17#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：17#楼-17#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　计				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：17#楼-17#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		消防水					5128.2	700.4			
1	030901013017	灭火器	灭火器箱(含MF/ABC4*2灭火器)	组	20	256.41	5128.2	700.4			
本页小计							5128.2	700.4			
合　计							5128.2	700.4			

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：17#楼-17#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		61.44	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	61.44	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	1.96	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	0.98	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：17#楼-17#消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	13.01	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	13.01	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
合　　计		13.01	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：17#楼-17#消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	13.01	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　计			13.01	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：17#楼-17#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：17#楼-17#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：17#楼-17#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：17#楼-17#消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	5128.2	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	634.6	
2	措施项目费		605.07	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	540.69	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	117.44	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	64.38	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		61.44	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		13.01	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	13.01	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	13.01	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	230.35	
5	增值税	计算基数×费率	537.9	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	6,514.53	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：17#楼-17#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					540.69	130.23			
1	031301017071	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第七册	项	1	540.69	540.69	130.23			
本页小计							540.69	130.23			
合　计							540.69	130.23			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：17#楼-17#给排水　　标段：　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		给排水					80632.77	26336.96	2269.31		
1	031001006191	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:PPR（食品级）DN32 S5 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	64.95	26.03	1690.65	691.07	7.14		
2	031001006192	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:PPR（食品级）DN25 S5 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	160.99	20.23	3256.83	1436.03	17.71		
本页小计							4947.48	2127.1	24.85		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：17#楼-17#给排水　　标段：　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	031001006193	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:PPR（食品级）DN20 S5 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	179.82	16.42	2952.64	1449.35	19.78		
4	031001006194	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:PPR（食品级）DN15 S5 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	31.72	14.36	455.5	228.7	3.49		
5	031001006195	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质:污废水、通气管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN100 4.连接形式:粘接	m	249.17	44.73	11145.37	3348.84			
本页小计							14553.51	5026.89	23.27		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：17#楼-17#给排水　　标段：　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	031001006196	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质:污废水、通气管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN75 4.连接形式:粘接	m	248.51	28.87	7174.48	2755.98			
7	031001006197	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质:污废水、通气管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN50 4.连接形式:粘接	m	19.28	20.04	386.37	175.26			
8	031001006198	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质:空调冷凝排水 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN50 4.连接形式:粘接	m	51.29	20.04	1027.85	466.23			
9	031001006199	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水管 3.材质、规格:PVC-U雨水管 DN100 4.连接形式:粘接	m	224.26	40.35	9048.89	3056.66			
10	03B117	87型雨水斗 DN100	87型雨水斗 DN100	个	21	14.12	296.52				
11	031003001079	螺纹阀门	1.类型:铜质截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	15	39.71	595.65	111.75	2.55		
本页小计							18529.76	6565.88	2.55		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：17#楼-17#给排水　　标段：　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	031003001080	螺纹阀门	1.类型:铜质截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	10	52.28	522.8	87.9	3.3		
13	031003001081	螺纹阀门	1.类型:铜质止回阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	5	42.21	211.05	37.25	0.85		
14	031004014055	给、排水附（配）件	1.材质:直通式地漏（不锈钢面板）带止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:地面	个	20	36.54	730.8	209.4			
15	031004014056	给、排水附（配）件	1.材质:直通式地漏（不锈钢面板）带止水节 2.型号、规格:DN75 3.安装方式:地面	个	11	59.16	650.76	268.51			
16	031004014057	给、排水附（配）件	1.材质:洗衣机地漏 带止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:地面	个	10	18.19	181.9	104.7			
17	031002003231	阻火圈	1.类型:塑料排水管阻火圈 2.规格:DN100	个	39	28.82	1123.98	366.21			
18	031002003232	套管	刚性防水套管制作安装 DN100	个	58	271.95	15773.1	7095.14	1992.88		
本页小计							19194.39	8169.11	1997.03		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：17#楼-17#给排水　　标段：　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	031002003233	套管	刚性防水套管制作安装 DN50	个	10	191.28	1912.8	929.7	186.3		
20	031002003234	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN50	个	28	25.51	714.28	271.32	29.96		
21	031002003235	套管	一般穿墙塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)50	个	60	18.23	1093.8	518.4			
22	031002003236	套管	一般穿墙塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)75	个	10	35.53	355.3	138.6			
23	031002003237	套管	一般穿楼板塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)100	个	5	35.96	179.8	69.3			
24	031002003238	套管	一般穿楼板塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)150	个	54	52.44	2831.76	989.82			
25	03B118	止水节	止水节DN50	个	49	6.6	323.4				
26	03B119	止水节	止水节DN100	个	20	9.8	196				
27	030408008043	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：有机防火堵料、防火隔板 3、部位：盘柜下	处	5	91.79	458.95	306.2			
28	031002003239	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN100	个	5	64.02	320.1	135.6	5.35		
29	03B120	楼面机械开孔（孔径65）	楼面机械开孔（孔径65）	个	5	55	275				
本页小计							8661.19	3358.94	221.61		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：17#楼-17#给排水　　标段：　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
30	031006012017	热水器、开水炉	空气源热泵:水箱200L	台	5	2451.27	12256.35	551.3			
31	031208002017	管道绝热	橡塑（B1）保温厚度10mm	m3	1	2286.41	2286.41	437.91			
32	030201012016	套管	装饰圈	套	67	3.04	203.68	99.83			
本页小计							14746.44	1089.04			
合　计							80632.77	26336.96	2269.31		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：17#楼-17#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		2156.44	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	2156.44	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	68.63	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	34.31	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：17#楼-17#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	456.63	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	456.63	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
合　　计		456.63	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：17#楼-17#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	456.63	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			456.63	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：17#楼-17#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：17#楼-17#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：17#楼-17#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：17#楼-17#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	80632.77	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	26095.9	
2	措施项目费		3629.17	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	1369.79	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	298.7	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	2259.38	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		2156.44	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		456.63	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	456.63	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	456.63	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	8084.67	
5	增值税	计算基数×费率	8352.29	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	101,155.53	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：17#楼-17#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					1369.79	328.75			
1	031301017072	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	1369.79	1369.79	328.75			
本页小计							1369.79	328.75			
合　计							1369.79	328.75			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：17#楼-17#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					19500			19500	
1	03B121	智能化预埋费用	17#智能化预埋费用	项	1	19500	19500			19500	
本页小计							19500			19500	
合　计							19500			19500	

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：17#楼-17#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费			
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17		
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计					

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：17#楼-17#智能化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计			

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：17#楼-17#智能化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元		暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计				

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：17#楼-17#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	综合暂定价	17#智能化预埋费用	项	1		19500	19500					

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：17#楼-17#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：17#楼-17#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：17#楼-17#智能化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	19500	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）		
2	措施项目费			
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）		见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算		见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费			见表 10.2.2-20
3	其他项目费			
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率		
5	增值税	计算基数×费率	1755	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	21,255.00	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：17#楼-17#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
本页小计											
合　计											

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：17#楼-17#　　标段：　　第 1 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		土石方工程									
		砌筑工程					114554.82	20133.66	167.64		
1	010401004029	多孔砖墙	卫生间隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：MU10烧结页岩多孔砖 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：200mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M7.5 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	0.63	515.53	324.78	75.29	1.23		
2	010401004030	多孔砖墙	卫生间隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：MU10烧结页岩多孔砖 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：100mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M7.5 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	21.46	642.52	13788.48	3667.51	35.41		
本页小计							14113.26	3742.8	36.64		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：17#楼-17#　　标段：　　第 2 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	010402001057	砌块墙	内隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B06 A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：200mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M5.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	31.31	426.87	13365.3	2892.42	23.17		
本页小计							13365.3	2892.42	23.17		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：17#楼-17#　　标段：　　第 3 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	010402001058	砌块墙	内隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B06 A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：150mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M5.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	1.81	453.67	821.14	204.96	1.34		
本页小计							821.14	204.96	1.34		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：17#楼-17#　　标段：　　第 4 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	010402001059	砌块墙	外隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B07 A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：200mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M10.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	143.9	437.72	62987.91	13293.48	106.49		
6	Z010518009033	PC普通内墙板	ALC预制条板： 1、砖品种、规格、强度等级：ALC蒸压砂加气砼条板 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：厚200mm 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	22.37	752.21	16826.94				
本页小计							79814.85	13293.48	106.49		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：17#楼-17#　　标段：　　第 5 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	Z010518009034	PC普通内墙板	ALC预制条板： 1、砖品种、规格、强度等级：ALC蒸压砂加气砼条板 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：厚100mm 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	7.1	907.08	6440.27				
		混凝土及钢筋混凝土工程					553603.83	79111.17	4254.58		
8	010502001037	矩形柱	矩形柱： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	63.57	603.89	38389.29	6147.22	24.79		
9	010502001038	矩形柱	矩形柱： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	2.4	628.13	1507.51	232.08	0.94		
本页小计							46337.07	6379.3	25.73		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：17#楼-17#　　标段：　　第 6 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
10	010502002018	构造柱	构造柱： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	10.39	659.04	6847.43	1704.9	6.23		
11	010503002019	矩形梁	矩形梁-斜梁： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	10.7	538.57	5762.7	461.92	4.17		
12	010503002020	矩形梁	矩形梁： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	70.02	533.03	37322.76	2832.31	27.31		
13	010503002021	矩形梁	矩形梁： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	2.41	557.27	1343.02	97.48	0.94		
本页小计							51275.91	5096.61	38.65		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：17#楼-17#　　标段：　　第 7 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	010503004032	圈梁	圈梁： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	6.5	598.37	3889.41	715.65	3.9		
15	010503005018	过梁	过梁： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	4.34	598.37	2596.93	477.83	2.6		
16	010504001040	直形墙	直形墙： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	4.81	547.83	2635.06	266.81	1.88		
17	010505001035	有梁板	混凝土现浇板： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	1.9	545.67	1036.77	88.73	1.44		
本页小计							10158.17	1549.02	9.82		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：17#楼-17#　　标段：　　第 8 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
18	010505001036	有梁板	混凝土现浇板： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	1.15	545.67	627.52	53.71	0.87		
19	010505001037	有梁板	混凝土现浇斜板： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	3.5	554.42	1940.47	179.55	2.66		
20	010505001038	有梁板	挡水翻边： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	12.12	545.67	6613.52	566	9.21		
21	010507007007	其他构件	小型构件-楼梯休息平台垫高： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	2	730.34	1460.68	367.5	1.2		
本页小计							10642.19	1166.76	13.94		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：17#楼-17#　　标段：　　第 9 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
22	010505006018	栏板	栏板： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	9.41	661.75	6227.07	1365.2	5.65		
23	010506001018	直形楼梯	楼梯直形： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、底板厚度：18cm以内 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	46.3	139.26	6447.74	796.82	6.48		
24	010506001019	直形楼梯	楼梯直形： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、底板厚度：18cm以内 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	41.4	145.09	6006.73	712.49	5.8		
本页小计							18681.54	2874.51	17.93		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：17#楼-17#　　标段：　　第 10 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
25	010507005001	扶手、压顶	混凝土压顶： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	2.47	672.47	1661	411.01	1.48		
26	Z010518006017	PC叠合楼板	PC叠合楼板： 1、60mm预制混凝土叠合板安装； 2、混凝土强度等级：C30； 3、预制混凝土叠合板含钢量按150kg/m3计入； 4、支模高度3.6m以内； 5、预制混凝土叠合楼板安装时，板底支撑体采用现浇混凝土板模板支撑体系	m3	51.13	2630.65	134505.13	8926.79	255.65		
27	Z010518017013	叠合梁、板后浇混凝土	叠合梁、板后浇混凝土： 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	59.33	591.79	35110.9	4434.32	67.04		
本页小计							171277.03	13772.12	324.17		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：17#楼-17#　　标段：　　第 11 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
28	010507001015	散水	散水（一层外墙散水）： 1、散水做法参见《住宅建筑构造》11J930第A9页散10（种植散水，宽900mm） 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	50.13	126.5	6341.45	1375.57	8.02		
29	010507004004	台阶	台阶（一层入口台阶）： 1、台阶做法参见《住宅建筑构造》11J930第A2页散台4（水泥砂浆抹面台阶） 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	14.45	260.4	3762.78	1333.59	10.98		
本页小计							10104.23	2709.16	19		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：17#楼-17#　　标段：　　第 12 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
30	010507001016	坡道	坡道（一层入口坡道）： 1、坡道做法参见《住宅建筑构造》11J930第A13页坡2（水泥砂浆防滑坡道） 2、30厚1:2水泥砂浆面层，20厚1:1水泥金刚砂粒防滑条，横向中距160-300，凸出坡道面4（半圆状） 3、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、60厚C15混凝土 5、300厚3:7灰土分两步夯实 6、素土夯实（坡度按工程设计）	m2	32.79	129.42	4243.68	1331.27	20		
31	010515001235	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.618	4932.35	3048.19	378.18	14.03		
本页小计							7291.87	1709.45	34.03		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：17#楼-17#　　标段：　　第 13 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
32	010515001236	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	4.875	4662.05	22727.49	2983.21	110.66		
33	010515001237	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	2.416	4463.15	10782.97	1478.45	54.84		
34	010515001238	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径12mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	1.552	4393.31	6818.42	817.92	98.41		
35	010515001239	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径14mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	2.113	4393.31	9283.06	1113.57	133.99		
本页小计							49611.94	6393.15	397.9		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：17#楼-17#　　标段：　　第 14 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
36	010515001240	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级 直径16mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	10.668	4320.54	46091.52	5622.14	676.46		
37	010515001241	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级 直径18mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	4.644	4320.54	20064.59	2447.43	294.48		
38	010515001242	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级 直径25mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	1.857	4086.42	7588.48	672.36	95.82		
39	010515001243	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋圆钢HPB300 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.35	5449.94	1907.48	399.21	18.08		
本页小计							75652.07	9141.14	1084.84		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：17#楼-17#　　标段：　　第 15 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
40	010515001244	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋圆钢HPB300 直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.397	5395.88	2142.16	452.82	20.51		
41	010515001245	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.737	5748.15	4236.39	897.28	40.59		
42	010515001246	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	9.613	5477.85	52658.57	11703.64	529.39		
43	010515001247	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.293	5278.95	1546.73	356.72	16.14		
本页小计							60583.85	13410.46	606.63		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：17#楼-17#　　标段：　　第 16 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
44	010515001248	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:砌体内加固钢筋 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	1.82	6254.94	11383.99	3306.78	99.14		
45	Z010515011043	钢筋连接	气压焊焊接: 1、钢筋类型、规格：气压焊(规格Φ25以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	132	6.39	843.48	590.04	18.48		
46	Z010515011044	钢筋连接	电渣压力焊接: 1、钢筋类型、规格：电渣压力焊(规格Φ18以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	1432	6.32	9050.24	5670.72	1417.68		
47	Z010515011045	钢筋连接	电渣压力焊接: 1、钢筋类型、规格：电渣压力焊(规格Φ32以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	24	7.55	181.2	112.32	27.6		
本页小计							21458.91	9679.86	1562.9		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：17#楼-17#　　标段：　　第 17 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
48	010515002033	预制构件钢筋	预制构件钢筋补差： 1、PC预制构件钢筋量补差HRB400级 直径8mm以内 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.511	5142.89	2628.02	509.6	11.6		
49	010515002034	预制构件钢筋	后浇混凝土钢筋： 1、钢筋种类:HRB400级 直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法	t	4.733	5142.89	24341.3	4720.03	107.44		
		金属结构工程					2014.18	563.25	326.41		
50	010516002018	预埋铁件	预埋铁件： 1、名称:预埋铁件 25kg/块以内 2、部位：楼梯预埋件等	t	0.2	10070.89	2014.18	563.25	326.41		
		门窗工程					186855.58	6527.57			
本页小计							28983.5	5792.88	445.45		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：17#楼-17#　　标段：　　第 18 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
51	010802001066	金属（塑钢）门	多功能户门 1、面层材料：5中透单银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝型材：断热铝合金型材60系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、五金件：含平开门制作、安装需要的所有五金配件（五合一智能锁每樘门/1把） 4、嵌缝塞口材料：三元乙丙胶条、耐候密封胶、硅酮结构胶、泡沫条等 5、具体做法详见门窗大样图，型材表等 6、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	m2	29.89	845.44	25270.2	732.31			
本页小计							25270.2	732.31			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：17#楼-17#　　标段：　　第 19 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
52	010802001067	金属（塑钢）门	多功能户门(顶部斜边) 1、面层材料：5厚中透双银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝型材：断热铝合金70系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、五金件：含平开门制作、安装需要的所有五金配件 4、嵌缝塞口材料：三元乙丙胶条、耐候密封胶、硅酮结构胶、泡沫条等 5、具体做法详见门窗大样图，型材表等 6、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	m2	10.89	653.07	7111.93	266.81			
本页小计							7111.93	266.81			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：17#楼-17#　　标段：　　第 20 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
53	010802001068	金属（塑钢）门	节能玻璃推拉门 1、面层材料：5厚中透单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5暖边 2、铝型材：断热铝合金型材125系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、五金件：含推拉门制作、安装需要的所有五金配件 4、嵌缝塞口材料：三元乙丙胶条、耐候密封胶、硅酮结构胶、泡沫条等 5、具体做法详见门窗大样图，型材表等 6、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	m2	54.9	857.45	47074.01	1197.92			
本页小计							47074.01	1197.92			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：17#楼-17#　　标段：　　第 21 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
54	010807001065	金属（塑钢、断桥）窗	断桥隔热铝合金推拉窗 1、面层材料：5厚中透单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材105系列壁厚≥1.8mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、具体做法详见门窗大样图，型材表等 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	12	642.71	7712.52	240.12			
55	010807001066	金属（塑钢、断桥）窗	断桥隔热铝合金平开窗 1、面层材料：5厚中透双银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材60系列壁厚≥1.8mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、具体做法详见门窗大样图，型材表等 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	164.01	607.81	99686.92	4090.41			
本页小计							107399.44	4330.53			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：17#楼-17#　　标段：　　第 22 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		屋面及防水工程					158308.93	25727.12	84.1		
56	010902003055	屋面刚性层	屋面1（上人屋面）： 1、50厚C20细石混凝土,内配A4@100双向钢筋,设分仓缝@4mX4m,缝宽20mm,周边须设缝,钢筋在缝内断开,缝内嵌PVC防水油膏 2、油毡隔离层 3、现浇钢筋混凝土屋面板,结构找坡3%,抹平压光	m2	148.77	63.98	9518.3	2649.59	28.27		
57	010901001001	瓦屋面	屋面3（坡屋面一）： 1、浅灰色水泥平瓦 2、30x25(h)杉木挂瓦条,中距按瓦材规格(杉木条应做防腐、防火、防蛀处理) 3、30x25(h)杉木顺水条,中距500,用预埋的12号镀锌低碳钢丝绑扎(杉木条应做防腐、防火、防蛀处理) 4、浅灰色水泥脊瓦23.6米 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	279.17	47.33	13213.12	3266.29	2.79		
本页小计							22731.42	5915.88	31.06		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：17#楼-17#　　标段：　　第 23 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
58	010902003056	屋面刚性层	屋面3（坡屋面一）： 1、50厚C25细石混凝土,内配A4@100双向钢筋,(置于该层上半部,断开,缝内嵌PVC防水油膏） 2、钢筋混凝土自防水板(浇筑屋面板时预留与上部细石混凝土层的连接钢筋，直径Φ10，长度应深入细石混凝土层20mm，间距不大于1000*1000，预留钢筋及其屋面板接触处涂刷聚氨酯) 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	279.17	60.93	17009.83	4583.97	53.04		
59	010902001066	屋面卷材防水	屋面3（分仓缝）： 1、分仓缝上粘贴250宽附加卷材防水层(3mm厚热熔聚合物改性沥青防水卷材一层)	m2	34.9	38.36	1338.76	114.47			
60	010902001067	屋面卷材防水	屋面1（分仓缝）： 1、分仓缝上粘贴250宽附加卷材防水层(3mm厚SBS改性沥青防水卷材一层)	m2	18.6	39.49	734.51	50.78			
本页小计							19083.1	4749.22	53.04		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：17#楼-17#　　标段：　　第 24 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
61	010902003057	屋面刚性层	屋3：内檐沟 1.铝板斜天沟1厚 2.高聚物改性沥青防水卷材3厚 3.成品20*60泡沫止水带用专用胶固定 4.宽度：300mm 具体做法详见11J930内檐沟4/J38	m	16.8	64.08	1076.54	210.5			
62	010902001068	屋面卷材防水	屋面1、屋面3： 1、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材2道,上翻屋面完成面不小于250 2、附加层另计	m2	604.63	49.01	29632.92	2237.13			
63	010902001069	屋面卷材防水	屋面1、屋面3（防水附加层）： 1、遇女儿墙或出屋面立管及设备基础,须另附3mm厚SBS改性沥青防水卷材一层,水平宽度不少于250,竖向高度高于完成面不少于250	m2	410.63	36.46	14971.57	1121.02			
本页小计							45681.03	3568.65			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：17#楼-17#　　标段：　　第 25 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
64	010902002039	屋面涂膜防水	屋面1、屋面3、出屋面管井顶板： 1、2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	m2	586.77	33.08	19410.35	2024.36			
65	010904002068	楼（地）面涂膜防水	设备阳台加强层： 1、2.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m	m2	8	13.63	109.04	23.84			
66	010904002069	楼（地）面涂膜防水	楼面2-防水楼面（防水涂料）： 1.1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m ,周边上翻到翻边顶, 防水层在门口处应水平延展,向外延展500,向两侧延展宽度为200;地漏、管井、墙角 周边增做1.0厚防水涂料加强层,宽度300,上翻300高。	m2	12.6	13.54	170.6	37.3			
本页小计							19689.99	2085.5			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：17#楼-17#　　标段：　　第 26 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
67	010904002070	楼（地）面涂膜防水	楼面4、楼面5、楼面6-防水楼面（防水涂料）：1、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型,四周墙根、管道周边高出室内建筑完成面250mm(淋浴区墙面2000mm,盥洗池盆等用水处墙面1200mm),防水层在门口处应水平延展,向外延展500,向两侧延展宽度为200。	m2	195.89	27.37	5361.51	771.81			
68	010903002037	墙面涂膜防水	外墙防水（防水涂料）：1.1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m	m2	1452.96	13.54	19673.08	4300.76			
69	010903002038	墙面涂膜防水-下沉卫生间上翻	内墙防水（防水涂料）：1、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型	m2	38.68	30.51	1180.13	196.11			
70	010903002039	墙面涂膜防水	内墙防水（防水涂料）：1、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型(从地面建筑完成面至上层楼板底)	m2	680.49	30.51	20761.75	3450.08			
本页小计							46976.47	8718.76			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：17#楼-17#　　标段：　　第 27 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
71	010902002040	屋面涂膜防水	顶棚4： 1.1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型 2.钢筋混凝土板,表面清扫干净	m2	135.92	30.51	4146.92	689.11			
		保温、隔热、防腐工程					523352.4	51045.12	92.88		
72	011001001023	保温隔热屋面	屋面1（平屋面一）： 1、170mm厚（原保温板厚136mm，根据节能设计要求，厚度乘1.25）挤塑聚苯板保温层(厚度按节能设计专篇,燃烧性能等级B1级)	m2	94.03	108.87	10237.05	497.42	0.94		
73	011001001024	保温隔热屋面	屋面3： 1、170mm厚（原保温板厚136mm，根据节能设计要求，厚度乘1.25）挤塑聚苯板保温层(厚度按节能设计专篇,燃烧性能等级不低于B1级,体积吸水率不应大于1.5%)(无保温屋面此层取消)	m2	279.17	108.87	30393.24	1476.81	2.79		
本页小计							44777.21	2663.34	3.73		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：17#楼-17#　　标段：　　第 28 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
74	011001005033	保温隔热楼地面	楼面7（保温楼面）： 1、10mm厚阻燃性挤塑聚苯板(厚度详节能设计专篇)	m2	600.12	16.77	10064.01	3012.6			
75	011001002007	保温隔热天棚	架空层顶板(含该部位结构梁底及梁侧)： 1、40mm厚岩棉板(厚度详节能设计专篇)	m2	15.08	59.01	889.87	66.5	0.45		
76	011001003062	保温隔热墙面	分户墙： 1、15厚无机轻集保温砂浆Ⅰ型(燃烧性能等级A级,，厚度按节能设计专篇) 2、4厚耐碱玻纤网格布抗裂砂浆	m2	286.13	49.62	14197.77	6260.52	88.7		
77	011001003063	保温隔热墙面	保温装饰一体板（铝板面层）： 1、燃烧性能等级A级 2、材质、做法：2.5mm厚氟碳漆铝板面层、40mm厚无机轻集料保温板Ⅰ型、4厚穿孔背板	m2	1376.69	332.37	457570.46	39731.27			
		楼地面装饰工程					59048.25	22811.93	627.94		
本页小计							482722.11	49070.89	89.15		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：17#楼-17#　　标段：　　第 29 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
78	011106004018	水泥砂浆楼梯面层	楼面3（水泥砂浆楼面）： 1、20厚DS M20.0干混地面砂浆压实抹光,(楼梯防滑条采用水泥砂浆,两侧边的空边距离各150,一个踏步共两个防滑条) 2、现浇钢筋混凝土板，表面清扫干净	m2	87.7	122.05	10703.79	7045.82	29.82		
79	011101001070	水泥砂浆楼地面	楼面4（防水楼面一）： 1、6厚聚合物水泥防水砂浆 2、最薄处30厚C25细石混凝土1%找坡随捣随抹平(平均厚度：35mm)	m2	68.77	44.79	3080.21	1224.79	6.19		
80	011101001071	水泥砂浆楼地面	楼面5（防水楼面二）： 1、LC7.5轻骨料混凝土填充层 2、6厚聚合物水泥防水砂浆 3、最薄处30厚C25细石混凝土1%找坡随捣随抹平(平均厚度：35mm) 4、钢筋混凝土板，表面清扫干净	m2	40.2	141.56	5690.71	1795.73	150.35		
本页小计							19474.71	10066.34	186.36		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：17#楼-17#　　标段：　　第 30 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
81	011101001072	水泥砂浆楼地面	楼面6（防水楼面三）： 1、6厚聚合物水泥防水砂浆 2、30厚C25细石混凝土随捣随抹平 3、钢筋混凝土楼板抹平压光,同标号砼四周翻边(宽同墙厚),高于建筑完成面250mm,一次性浇捣	m2	29	44.77	1298.33	516.49	2.61		
82	011001005034	保温隔热楼地面	楼面7（保温楼面）： 1、40厚C20细石混凝土,内配φ4@100双向钢筋,随捣随抹,功能区分机械切缝密封膏嵌缝) 2、现浇钢筋混凝土楼板，表面清扫干净	m2	600.12	45.46	27281.46	9067.81	48.01		
83	011101001073	水泥砂浆楼地面	楼面14（下沉露台）： 1、加气混凝土碎料填充压实	m2	148.77	69.13	10284.47	2854.9	388.29		
84	011105001017	水泥砂浆踢脚线	踢脚2（涂料踢脚）： 1、120高浅灰色无机防霉涂料(燃烧性能A级)	m2	21.66	11.51	249.31	136.46			
本页小计							39113.57	12575.66	438.91		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：17#楼-17#　　标段：　　第 31 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
85	011101001074	水泥砂浆楼地面	顶板三(管井顶板)： 1、20厚DS M15.0干混地面砂浆找平抹光,找坡2%(每1m见方设分格缝,缝宽10,缝内填粗砂,水泥砂浆保护层内配⌀1镀锌钢丝网,每块980x980,网孔25-30)(平均厚度20mm)	m2	12.71	36.19	459.97	169.93	2.67		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					170033.54	89816.92	2133.49		
86	011201001183	墙面一般抹灰	外墙2（铝板外墙面）： 1、20厚DP M15.0干混抹灰防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	1376.69	45.16	62171.32	32682.62	330.41		
87	011201001184	墙面一般抹灰	外墙4（涂料外墙面3）： 1、20厚DP M15.0干混抹灰防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	22.72	45.16	1026.04	539.37	5.45		
本页小计							63657.33	33391.92	338.53		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：17#楼-17#　　标段：　　第 32 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
88	011201001185	墙面一般抹灰	内墙2（乳胶漆内墙面）： 1、15厚DP M15干混抹灰砂浆分遍抹平 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	250.09	23.13	5784.58	2783.5	42.52		
89	011201001186	墙面一般抹灰	内墙4（防水墙面1）： 1、15厚DP M15.0干混抹灰砂浆分遍压实抹平(厨房需细沙拉毛) 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	513.33	23.13	11873.32	5713.36	87.27		
90	011201001187	墙面一般抹灰	内墙5（砂浆墙面）： 1、15厚粉刷石膏砂浆打底分遍抹平 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	1154.89	37.01	42742.48	25684.75	161.68		
91	011201001188	墙面一般抹灰	其它1（女儿墙内侧墙面）： 1、8厚DP M15.0砂浆罩面 2、12厚DP M15.0砂浆打底扫毛 3、砌体墙或混凝土墙，表面清扫干净	m2	112.87	34.07	3845.48	1865.74	27.09		
本页小计							64245.86	36047.35	318.56		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：17#楼-17#　　标段：　　第 33 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
92	011201001189	墙面一般抹灰	界面剂： 1、混凝土墙面界面剂或砖墙面界面处理 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	3892.28	5.1	19850.63	11754.69	1479.07		
93	011201001190	墙面一般抹灰	玻纤网格布： 1、部位、材料品种、规格及做法：不同材料交接每边设至少200宽的耐碱玻璃纤维网格布一层 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	722.42	6.4	4623.49	2868.01			
94	010607005035	砌块墙钢丝网加固	钢丝网（外墙5）： 1、部位、材料品种、规格及做法：外墙砌体材料选用加气块,需满铺钢丝网 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	867.69	13.79	11965.45	3913.28			
95	010607005036	砌块墙钢丝网加固	钢丝网： 1、部位、材料品种、规格及做法：楼梯间和公共人流通道填充墙采用钢丝网砂浆面层加强 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	446.03	13.79	6150.75	2011.6			
本页小计							42590.32	20547.58	1479.07		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：17#楼-17#　　标段：　　第 34 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		天棚工程					2928.79	1727.53			
96	011301001024	天棚抹灰	素水泥浆（独立梁侧及底部）： 1、顶棚砼位置均刷素水泥浆（带107胶）一道	m2	1144.06	2.56	2928.79	1727.53			
		油漆、涂料、裱糊工程					38525.48	20855.55			
97	011407002058	天棚喷刷涂料	顶棚3（乳胶漆顶棚）： 1、内墙乳胶漆饰面(燃烧性能A级),湿涂覆比小于0.5kg/m,且涂层干膜厚度不大于0.2mm 2、腻子两遍批平,周边下翻墙面100 3、钢筋混凝土板，表面清扫干净	m2	144.14	27.36	3943.67	2593.08			
98	011407002059	天棚喷刷涂料	顶棚5（腻子顶棚）： 1、腻子两遍批平,周边下翻墙面100 2、底部孔洞用M15聚合物砂浆修补平整 2、钢筋混凝土板，表面清扫干净	m2	873.4	16.67	14559.58	9555			
本页小计							21432.04	13875.61			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：17#楼-17#　　标段：　　第 35 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
99	011407001053	墙面喷刷涂料	外墙4（涂料外墙面3）： 1、仿石漆外墙涂料(颜色、花色等观感仿外墙花岗岩,立面宜分色,分色处为深色外墙涂料)	m2	22.74	80.52	1831.02	457.07			
100	011407001054	墙面喷刷涂料	其它1（女儿墙内侧墙面）： 1、外墙真石漆	m2	112.87	80.52	9088.29	2268.69			
101	011407001055	墙面喷刷涂料	内墙2（乳胶漆内墙）： 1、白色内墙乳胶漆饰面(燃烧性能A级),湿涂覆比小于0.5kg/m,且涂层干膜厚度不大于0.2mm 2、满刮批腻子两度	m2	352.28	25.84	9102.92	5981.71			
		其他装饰工程					105890.91	2835.45	11.85		
本页小计							20022.23	8707.47			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：17#楼-17#　　标段：　　第 36 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
102	011503001134	金属扶手、栏杆、栏板	设备平台防护栏杆（1150mm高）： 1、铝合金防护栏杆：铝合金上边框、铝合金格栅框、铝合金格栅、50X50X2铝合金方管、40X40X4热浸镀锌钢管 2、做法参图集22J403-1/4-13 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	27.5	261	7177.5				
103	011503001135	金属扶手、栏杆、栏板	露台防护栏杆（1200mm高） 1、铝合金玻璃栏杆，铝合金栏杆扶手 2、8+1.52PVB+8双钢化夹胶玻璃 3、含制作、运输、安装、预埋件、油漆、弧形增加费等 4、具体做法详见图纸节点	m	111.16	500	55580				
本页小计							62757.5				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：17#楼-17#　　标段：　　第 37 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
104	011503001136	金属扶手、栏杆、栏板	室内护窗栏杆（900mm高）： 1、不锈钢飘窗栏杆：扁钢立柱60*10mm，圆钢立柱直径20mm，扁钢扶手60*10mm 2、做法参图集22J403-1/4-21-HC2 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	90.93	180	16367.4				
105	011503001137	金属扶手、栏杆、栏板	室内电梯井道防护栏杆（1050mm高）： 1、室内电梯井防护栏杆：扁钢管立柱60*30*2mm、横向钢管20*2mm、钢管扶手50*3mm 2、做法参图集22J403-1/4-21-HC2 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	10.5	265	2782.5				
本页小计							19149.9				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：17#楼-17#　　标段：　　第 38 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
106	011503001138	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯靠墙扶手： 1、靠墙扶手：成品铝合金支架，Φ40树脂成品配套扶手 2、做法参图集11J930/K10-A 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	90.82	108	9808.56				
107	011503001139	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯栏杆扶手（900mm高）： 1、不锈钢栏杆：钢管扶手60*3mm、立柱28mm 2、做法参图集15J403-1/B14-A2型 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	5	180	900				
本页小计							10708.56				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：17#楼-17#　　标段：　　第 39 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
108	010514001029	垃圾道、通风道、烟道	排气道、烟道： 1、装配式混凝土构件 烟道 断面周长1.5m以内 2、图集2013浙J44第6页，厨房选用DPC18(18层以下)/DPC12(12层以下) 3、烟道层封堵措施费用包含在此清单内，不另计封堵费用 4、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	52.5	163.54	8585.85	2296.35	11.55		
109	Z010514003017	排烟帽、排气帽	成品平屋面风帽： 1、做法参图集2013浙J44，P25页-Ⅰ型 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	5	204.56	1022.8	368.1	0.3		
110	01B098	止回阀	止回阀： 1、成品止回阀安装 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	20	65.96	1319.2	171			
本页小计							10927.85	2835.45	11.85		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：17#楼-17#　　标段：　　第 40 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
111	01B099	信报箱	信报箱： 1、排屋信报箱(340x140x240),每户一个,安装高度距地0.4米,不大于1.7米 2、做法：面板不低于1.0厚的不锈钢，内隔板及背板不低于0.8厚的不锈钢，箱体标注户号，每户配锁及钥匙一套 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	5	100	500				
112	01B100	空调打孔	空调打孔（DN100PVC套管含装饰圈）： 1、包含打孔及空调穿墙套管费用 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	30	28.3	849				
113	01B101	责任标牌	建筑责任标牌： 1、花岗岩建筑责任标牌 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	块	1	800	800				
114	01B102	沉降观测点	沉降观测点： 1、沉降观测点 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	7	28.3	198.1				
本页小计							2347.1				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：17#楼-17#　　标段：　　第 41 页　共 41 页

合　计		1915116.71	321155.27	7698.89		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：17#楼-17#　　标段：　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架工程					79511	49572.73	1634.97		
1	011701001021	综合脚手架	1、建筑结构形式：现浇钢筋混凝土框架结构 2、部位：檐高13m以内 层高6m以内 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、安全网及卸料平台 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	1037.28	24.56	25475.6	13837.32	1130.64		
2	Z011702035023	一般支撑架	1、结构层高：地上结构层高(m以内) 3.5 2、支撑类型：结合方案自行考虑，满足质量安全要求	m3	3602.36	15	54035.4	35735.41	504.33		
		混凝土模板及支架（撑）					198603.07	107928.12	419.95		
3	011702002018	矩形柱	1、构件类型：矩形柱 2、模板类型：高精度复合木模	m2	808.18	71.23	57566.66	30444.14	56.57		
4	011702003018	构造柱	1、构件类型：构造柱 2、模板类型：复合木模	m2	144.85	51.95	7524.96	3331.55	127.47		
5	011702006018	矩形梁	1、构件类型：矩形梁 2、模板类型：高精度复合木模	m2	791.76	65.25	51662.34	28091.64	55.42		
本页小计							196264.96	111440.06	1874.43		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：17#楼-17#　　标段：　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	011702006019	矩形梁	1、构件类型：矩形梁-斜梁 2、模板类型：高精度复合木模	m2	125.97	77.65	9781.57	5632.12	8.82		
7	011702008030	圈梁	1、构件类型：圈梁 2、模板类型：复合木模	m2	71.71	56.67	4063.81	2404.44	47.33		
8	011702009018	过梁	1、构件类型：过梁 2、模板类型：复合木模	m2	67.74	56.67	3838.83	2271.32	44.71		
9	011702025008	其他现浇构件	1、构件类型：压顶 2、模板类型：复合木模	m2	24.59	59.66	1467.04	899.75	6.64		
10	011702011020	直形墙	1、构件类型：直形墙 2、模板类型：高精度复合木模	m2	56.9	54.39	3094.79	1591.49	3.98		
11	011702016050	平板	1、构件类型：现浇板 2、模板类型：高精度复合木模	m2	36.14	41.46	1498.36	753.52	2.17		
12	011702016051	平板	1、构件类型：挡水翻边 2、模板类型：复合木模	m2	181.48	41.46	7524.16	3783.86	10.89		
13	011702016052	平板	1、构件类型：叠合楼板 2、模板类型：高精度复合木模	m2	398.14	41.46	16506.88	8301.22	23.89		
本页小计							47775.44	25637.72	148.43		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：17#楼-17#　　标段：　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	011702017001	拱板	1、构件类型：斜板、坡屋面板 2、模板类型：高精度复合木模	m2	29.84	54.08	1613.75	875.51	2.09		
15	011702017002	拱板	1、构件类型：叠合楼板斜板、坡屋面板 2、模板类型：高精度复合木模	m2	113.24	54.08	6124.02	3322.46	7.93		
16	011702021018	栏板	1、构件类型：栏板、翻檐直形 2、模板类型：高精度复合木模	m2	133.65	65.35	8734.03	4954.41	9.36		
17	011702025009	其他现浇构件	1、构件类型：小型构件 2、模板类型：高精度复合木模	m2	5.66	73.53	416.18	244.17	0.4		
18	011702024018	楼梯	1、构件类型：楼梯 2、模板类型：高精度复合木模	m2	87.7	195.96	17185.69	11026.52	12.28		
		垂直运输					31191.01		24759.87		
本页小计							34073.67	20423.07	32.06		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：17#楼-17#　　标段：　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	011703001019	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋式混凝土框架结构 2、部位：建筑物檐高20m以内 3、装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	1037.28	30.07	31191.01		24759.87		
		超高施工增加									
本页小计							31191.01		24759.87		
合　计							309305.08	157500.85	26814.79		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：17#楼-17#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		45256.92	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	9.69	45256.92	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计				45256.92	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：17#楼-17#　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	7893.11	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	7893.11	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		7893.11	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：17#楼-17#　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	7893.11	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			7893.11	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：17#楼-17#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：17#楼-17#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：17#楼-17#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：17#楼-17#　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	1915116.71	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	299008.24	
2	措施项目费		354562	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	309305.08	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	168039.45	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	45256.92	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		45256.92	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		7893.11	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	7893.11	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	7893.11	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	132454.72	
5	增值税	计算基数×费率	216902.39	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	2,626,928.93	

【表10.2.2-13】

单项工程招标控制价费用表

工程名称：18#楼　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	2166881.14	
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	362722.47	
2	措施项目费		367676.02	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	316655.76	
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	171653.92	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	51020.26	
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		50757.67	
3	其他项目费		9057.9	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	9057.9	
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	9057.9	
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.3	计日工	3.3.1+3.3.2+3.3.3		
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		
3.4.1	专业发包工程管理费			
3.4.2	甲供材料设备管理费			
4	规费	Σ计算基数×费率	153077.5	
5	增值税	Σ计算基数×费率	242702.33	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	2939394.89	

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：18#楼-18#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程量×综合单价）	146503.46	见表 10.2.2-16
1.1	其中 人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	36983.73	
2	措施项目费	（2.1+2.2）	8879.78	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施项目工程量×综合单价）	5440.2	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中 人工费+机械费	Σ技术措施项目（人工费+机械费）	3198.33	
2.2	施工组织措施项目	Σ计算基数×费率	3439.58	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中 安全文明施工基本费	Σ计算基数×费率	3282.87	见表 10.2.2-20
3	其他项目费	3.1+3.2+3.3+3.4+3.5	695.15	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	695.15	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	695.15	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	12307.76	
5	增值税	计算基数×税率	15154.75	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	183,540.90	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：18#楼-18#强电　　标段：　　第 1 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		强电工程					146503.46	37648.49	2916.47		
1	030404017244	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：+1JALZ 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	5	5448.24	27241.2	839.45			
2	030404017245	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：+1AL 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	5	1535.73	7678.65	839.45			
3	030404017246	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：+2AL 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	5	1535.73	7678.65	839.45			
4	030404017247	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：+3AL 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	5	1320.35	6601.75	839.45			
本页小计							49200.25	3357.8			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：18#楼-18#强电　　标段：　　第 2 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	030404017248	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：+1BAL 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	5	1172.32	5861.6	839.45			
6	030404031030	小电器	1、压铜接线端子 导线界面（mm2）≤16	个	80	6.04	483.2	175.2			
7	030411001175	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	1945.13	7.39	14374.51	8402.96			
8	030411001176	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	107.5	9.01	968.58	495.58			
9	030411001177	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：SC 3、规格：DN50 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	9.38	40.01	375.29	115.94	4.5		
本页小计							22063.18	10029.13	4.5		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：18#楼-18#强电　　标段：　　第 3 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
10	030408001119	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV 3、规格：5*16 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	165.04	57.62	9509.6	387.84	9.9		
11	030408006038	电力电缆头	1、名称：干包式电力电缆头 2、规格：25mm2以下三芯及以上 3、安装部位：户内 4、电压等级（kV）：0.6/1KV	个	25	37.05	926.25	318.75			
12	030411004378	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	4495.67	2.82	12677.79	3012.1			
13	030411004379	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	1447.26	3	4341.78	969.66			
本页小计							27455.42	4688.35	9.9		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：18#楼-18#强电　　标段：　　第 4 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	030411004380	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：6mm2 5、材质：铜芯	m	303	5.11	1548.33	187.86			
15	030411004381	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：6mm2 5、材质：铜芯	m	151.5	5.54	839.31	93.93			
16	030412001129	普通灯具	1、名称：平座灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：吸顶式	套	134	17.18	2302.12	1042.52			
17	030412002018	工厂灯	1、名称：防水防尘灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：吸顶式	套	23	117.11	2693.53	520.49			
18	030412001130	普通灯具	1、名称：壁灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：底边距地2.6m明装	套	21	104.37	2191.77	351.96			
本页小计							9575.06	2196.76			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：18#楼-18#强电　　标段：　　第 5 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	030412001131	普通灯具	1、名称：红外感应吸顶灯 2、型号：LED 3、规格：1*10W 4、类型：吸顶式	套	10	82.92	829.2	178.8			
20	030404034112	照明开关	1、名称：单联双控暗开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	90	17.26	1553.4	657			
21	030404034113	照明开关	1、名称：单极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	45	16.53	743.85	328.5			
22	030404034114	照明开关	1、名称：单极防溅开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	6	21.42	128.52	43.8			
23	030404034115	照明开关	1、名称：双极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	16	18.97	303.52	116.8			
本页小计							3558.49	1324.9			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：18#楼-18#强电　　标段：　　第 6 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
24	030404034116	照明开关	1、名称：三极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	5	22.04	110.2	36.5			
25	030404035178	插座	1、名称：单相二，三孔插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	60	20.39	1223.4	516.6			
26	030404035179	插座	1、名称：冰箱插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	5	20.39	101.95	43.05			
27	030404035180	插座	1、名称：厨房插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,带开关 4、安装方式：暗装	个	10	20.39	203.9	86.1			
28	030404035181	插座	1、名称：剃须插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,IP54 4、安装方式：暗装	个	20	20.39	407.8	172.2			
本页小计							2047.25	854.45			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：18#楼-18#强电　　标段：　　第 7 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
29	030404035182	插座	1、名称：洗衣机插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,IP54,带开关 4、安装方式：暗装	个	10	20.39	203.9	86.1			
30	030404035183	插座	1、名称：油烟机插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	5	20.39	101.95	43.05			
31	030411006083	接线盒	1、名称：开关盒、插座盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	287	5.96	1710.52	927.01			
32	030411006084	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	239	6.24	1491.36	733.73			
33	030409008028	等电位端子箱、 测试板	1、名称：LEB局部等电位箱 2、含箱内接线	台	20	101.35	2027	1123.2	25.8		
34	030409005036	避雷网	1、名称：避雷带 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装形式：暗敷	m	64.51	16.05	1035.39	461.25	43.87		
本页小计							6570.12	3374.34	69.67		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：18#楼-18#强电　　标段：　　第 8 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
35	030409005037	避雷网	1、名称：避雷带 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ12 4、安装形式：沿折板支架敷设	m	129.25	17.84	2305.82	824.62	210.68		
36	030409005038	避雷网	1、名称：避雷带 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ12 4、安装形式：暗敷	m	117.03	16.55	1936.85	836.76	79.58		
37	030409003019	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、安装形式：利用建筑结构钢筋引下 3、断接卡子、箱材质、规格：断接卡子制作安装 4套	m	174.55	13.16	2297.08	975.73	699.95		
38	030409004060	均压环	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋	m	153	5.37	821.61	396.27	166.77		
39	030409004061	均压环	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋　卫生间接地中的底板钢筋网焊接无论跨接或点焊	m	208	6.44	1339.52	646.88	272.48		
40	030409004062	均压环	避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接	处	24	31.97	767.28	389.76	146.88		
本页小计							9468.16	4070.02	1576.34		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：18#楼-18#强电　　标段：　　第 9 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
41	030409002081	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：25*4 4、安装部位：户内 5、安装形式：沿砖混结构暗敷	m	351.2	15.52	5450.62	2511.08	238.82		
42	030409002082	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：25*4 4、安装部位：户内 5、安装形式：井道明敷	m	72.7	21.16	1538.33	790.98	54.53		
43	030409002083	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：40*4 4、安装部位：户内 5、安装形式：井道明敷	m	58.2	21.82	1269.92	633.22	43.65		
44	030409002084	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装部位：户内 5、安装形式：埋地敷设	m	18	37.19	669.42	426.42	18.36		
45	030414011019	接地装置	母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网	系统	1	256.45	256.45	152.87	41.76		
46	030414002019	送配电装置系统	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	2	231.58	463.16	303.96	47.5		
本页小计							9647.9	4818.53	444.62		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：18#楼-18#强电　　标段：　　第 10 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
47	030414004015	自动投入装置	低压双电源自动切换装置调试	系统	1	65.83	65.83	25.81	23.84		
48	031002003240	套管	1、刚性防水套管制作、安装 DN150	个	20	342.59	6851.8	2908.4	787.6		
本页小计							6917.63	2934.21	811.44		
合　计							146503.46	37648.49	2916.47		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：18#楼-18#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		0313 措施项目					5440.2	1912.93	1495.35		
1	031301017073	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第四册	项	1	1446.37	1446.37	347.59			
2	031302007046	高层施工增加	电气设备安装工程 建筑物超高增加费18层以下（60m）	项	1	3993.83	3993.83	1565.34	1495.35		
本页小计							5440.2	1912.93	1495.35		
合　计							5440.2	1912.93	1495.35		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：18#楼-18#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		3282.87	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	3282.87	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	104.47	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	52.24	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	100		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：18#楼-18#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	695.15	明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	695.15	明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
5	三通一平费		明细详见表10.2.2-21
合　　计		695.15	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：18#楼-18#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	695.15	
2	优质工程增加费	元		
3	其他暂列金额			
3.1				
3.2				
3.3				
合　　计			695.15	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：18#楼-18#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：18#楼-18#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：18#楼-18#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　计				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：18#楼-18#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		消防水					5128.2	700.4			
1	030901013018	灭火器	灭火器箱(含MF/ABC4*2灭火器)	组	20	256.41	5128.2	700.4			
本页小计							5128.2	700.4			
合　计							5128.2	700.4			

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：18#楼-18#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		61.44	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	61.44	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	1.96	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	0.98	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：18#楼-18#消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	13.01	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	13.01	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
合　　计		13.01	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：18#楼-18#消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	13.01	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　计			13.01	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：18#楼-18#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：18#楼-18#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：18#楼-18#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：18#楼-18#消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	5128.2	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	634.6	
2	措施项目费		605.07	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	540.69	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	117.44	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	64.38	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		61.44	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		13.01	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	13.01	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	13.01	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	230.35	
5	增值税	计算基数×费率	537.9	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	6,514.53	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：18#楼-18#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					540.69	130.23			
1	031301017074	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第七册	项	1	540.69	540.69	130.23			
本页小计							540.69	130.23			
合　计							540.69	130.23			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：18#楼-18#给排水　　标段：　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		给排水					80632.77	26336.96	2269.31		
1	031001006200	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:PPR（食品级）DN32 S5 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	64.95	26.03	1690.65	691.07	7.14		
2	031001006201	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:PPR（食品级）DN25 S5 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	160.99	20.23	3256.83	1436.03	17.71		
本页小计							4947.48	2127.1	24.85		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：18#楼-18#给排水　　标段：　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	031001006202	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:PPR（食品级）DN20 S5 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	179.82	16.42	2952.64	1449.35	19.78		
4	031001006203	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:PPR（食品级）DN15 S5 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	31.72	14.36	455.5	228.7	3.49		
5	031001006204	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质:污废水、通气管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN100 4.连接形式:粘接	m	249.17	44.73	11145.37	3348.84			
本页小计							14553.51	5026.89	23.27		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：18#楼-18#给排水　　标段：　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	031001006205	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质:污废水、通气管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN75 4.连接形式:粘接	m	248.51	28.87	7174.48	2755.98			
7	031001006206	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质:污废水、通气管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN50 4.连接形式:粘接	m	19.28	20.04	386.37	175.26			
8	031001006207	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质:空调冷凝排水 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN50 4.连接形式:粘接	m	51.29	20.04	1027.85	466.23			
9	031001006208	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水管 3.材质、规格:PVC-U雨水管 DN100 4.连接形式:粘接	m	224.26	40.35	9048.89	3056.66			
10	03B122	87型雨水斗 DN100	87型雨水斗 DN100	个	21	14.12	296.52				
11	031003001082	螺纹阀门	1.类型:铜质截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	15	39.71	595.65	111.75	2.55		
本页小计							18529.76	6565.88	2.55		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：18#楼-18#给排水　　标段：　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	031003001083	螺纹阀门	1.类型:铜质截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	10	52.28	522.8	87.9	3.3		
13	031003001084	螺纹阀门	1.类型:铜质止回阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	5	42.21	211.05	37.25	0.85		
14	031004014058	给、排水附（配）件	1.材质:直通式地漏（不锈钢面板）带止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:地面	个	20	36.54	730.8	209.4			
15	031004014059	给、排水附（配）件	1.材质:直通式地漏（不锈钢面板）带止水节 2.型号、规格:DN75 3.安装方式:地面	个	11	59.16	650.76	268.51			
16	031004014060	给、排水附（配）件	1.材质:洗衣机地漏 带止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:地面	个	10	18.19	181.9	104.7			
17	031002003241	阻火圈	1.类型:塑料排水管阻火圈 2.规格:DN100	个	39	28.82	1123.98	366.21			
18	031002003242	套管	刚性防水套管制作安装 DN100	个	58	271.95	15773.1	7095.14	1992.88		
本页小计							19194.39	8169.11	1997.03		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：18#楼-18#给排水　　标段：　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	031002003243	套管	刚性防水套管制作安装 DN50	个	10	191.28	1912.8	929.7	186.3		
20	031002003244	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN50	个	28	25.51	714.28	271.32	29.96		
21	031002003245	套管	一般穿墙塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)50	个	60	18.23	1093.8	518.4			
22	031002003246	套管	一般穿墙塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)75	个	10	35.53	355.3	138.6			
23	031002003247	套管	一般穿楼板塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)100	个	5	35.96	179.8	69.3			
24	031002003248	套管	一般穿楼板塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)150	个	54	52.44	2831.76	989.82			
25	03B123	止水节	止水节DN50	个	49	6.6	323.4				
26	03B124	止水节	止水节DN100	个	20	9.8	196				
27	030408008044	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：有机防火堵料、防火隔板 3、部位：盘柜下	处	5	91.79	458.95	306.2			
28	031002003249	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN100	个	5	64.02	320.1	135.6	5.35		
29	03B125	楼面机械开孔（孔径65）	楼面机械开孔（孔径65）	个	5	55	275				
本页小计							8661.19	3358.94	221.61		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：18#楼-18#给排水　　标段：　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
30	031006012018	热水器、开水炉	空气源热泵:水箱200L	台	5	2451.27	12256.35	551.3			
31	031208002018	管道绝热	橡塑（B1）保温厚度10mm	m3	1	2286.41	2286.41	437.91			
32	030201012017	套管	装饰圈	套	67	3.04	203.68	99.83			
本页小计							14746.44	1089.04			
合　计							80632.77	26336.96	2269.31		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：18#楼-18#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		2156.44	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	2156.44	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	68.63	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	34.31	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计				2259.38	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：18#楼-18#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	456.63	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	456.63	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
合　　计		456.63	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：18#楼-18#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	456.63	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			456.63	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：18#楼-18#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：18#楼-18#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：18#楼-18#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：18#楼-18#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	80632.77	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	26095.9	
2	措施项目费		3629.17	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	1369.79	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	298.7	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	2259.38	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		2156.44	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		456.63	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	456.63	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	456.63	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	8084.67	
5	增值税	计算基数×费率	8352.29	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	101,155.53	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：18#楼-18#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					1369.79	328.75			
1	031301017075	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	1369.79	1369.79	328.75			
本页小计							1369.79	328.75			
合　计							1369.79	328.75			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：18#楼-18#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					19500			19500	
1	03B126	智能化预埋费用	18#智能化预埋费用	项	1	19500	19500			19500	
本页小计							19500			19500	
合　计							19500			19500	

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：18#楼-18#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费			
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17		
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计					

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：18#楼-18#智能化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计			

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：18#楼-18#智能化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元		暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计				

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：18#楼-18#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	综合暂定价	18#智能化预埋费用	项	1		19500	19500					

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：18#楼-18#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：18#楼-18#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：18#楼-18#智能化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	19500	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）		
2	措施项目费			
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）		见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算		见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费			见表 10.2.2-20
3	其他项目费			
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率		
5	增值税	计算基数×费率	1755	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	21,255.00	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：18#楼-18#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
本页小计											
合　计											

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：18#楼-18#　　标段：　　第 1 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		土石方工程									
		砌筑工程					114554.82	20133.66	167.64		
1	010401004031	多孔砖墙	卫生间隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：MU10烧结页岩多孔砖 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：200mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M7.5 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	0.63	515.53	324.78	75.29	1.23		
2	010401004032	多孔砖墙	卫生间隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：MU10烧结页岩多孔砖 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：100mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M7.5 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	21.46	642.52	13788.48	3667.51	35.41		
本页小计							14113.26	3742.8	36.64		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：18#楼-18#　　标段：　　第 2 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	010402001060	砌块墙	内隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B06 A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：200mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M5.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	31.31	426.87	13365.3	2892.42	23.17		
本页小计							13365.3	2892.42	23.17		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：18#楼-18#　　标段：　　第 3 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	010402001061	砌块墙	内隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B06 A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：150mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M5.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	1.81	453.67	821.14	204.96	1.34		
本页小计							821.14	204.96	1.34		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：18#楼-18#　　标段：　　第 4 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	010402001062	砌块墙	外隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B07 A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：200mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M10.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	143.9	437.72	62987.91	13293.48	106.49		
6	Z010518009035	PC普通内墙板	ALC预制条板： 1、砖品种、规格、强度等级：ALC蒸压砂加气砼条板 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：厚200mm 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	22.37	752.21	16826.94				
本页小计							79814.85	13293.48	106.49		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：18#楼-18#　　标段：　　第 5 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	Z010518009036	PC普通内墙板	ALC预制条板： 1、砖品种、规格、强度等级：ALC蒸压砂加气砼条板 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：厚100mm 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	7.1	907.08	6440.27				
		混凝土及钢筋混凝土工程					553603.83	79111.17	4254.58		
8	010502001039	矩形柱	矩形柱： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	63.57	603.89	38389.29	6147.22	24.79		
9	010502001040	矩形柱	矩形柱： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	2.4	628.13	1507.51	232.08	0.94		
本页小计							46337.07	6379.3	25.73		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：18#楼-18#　　标段：　　第 6 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
10	010502002019	构造柱	构造柱： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	10.39	659.04	6847.43	1704.9	6.23		
11	010503002022	矩形梁	矩形梁-斜梁： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	10.7	538.57	5762.7	461.92	4.17		
12	010503002023	矩形梁	矩形梁： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	70.02	533.03	37322.76	2832.31	27.31		
13	010503002024	矩形梁	矩形梁： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	2.41	557.27	1343.02	97.48	0.94		
本页小计							51275.91	5096.61	38.65		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：18#楼-18#　　标段：　　第 7 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	010503004033	圈梁	圈梁： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	6.5	598.37	3889.41	715.65	3.9		
15	010503005019	过梁	过梁： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	4.34	598.37	2596.93	477.83	2.6		
16	010504001041	直形墙	直形墙： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	4.81	547.83	2635.06	266.81	1.88		
17	010505001039	有梁板	混凝土现浇板： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	1.9	545.67	1036.77	88.73	1.44		
本页小计							10158.17	1549.02	9.82		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：18#楼-18#　　标段：　　第 8 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
18	010505001040	有梁板	混凝土现浇板： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	1.15	545.67	627.52	53.71	0.87		
19	010505001041	有梁板	混凝土现浇斜板： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	3.5	554.42	1940.47	179.55	2.66		
20	010505001042	有梁板	挡水翻边： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	12.12	545.67	6613.52	566	9.21		
21	010507007008	其他构件	小型构件-楼梯休息平台垫高： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	2	730.34	1460.68	367.5	1.2		
本页小计							10642.19	1166.76	13.94		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：18#楼-18#　　标段：　　第 9 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
22	010505006019	栏板	栏板： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	9.41	661.75	6227.07	1365.2	5.65		
23	010506001020	直形楼梯	楼梯直形： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、底板厚度：18cm以内 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	46.3	139.26	6447.74	796.82	6.48		
24	010506001021	直形楼梯	楼梯直形： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、底板厚度：18cm以内 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	41.4	145.09	6006.73	712.49	5.8		
本页小计							18681.54	2874.51	17.93		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：18#楼-18#　　标段：　　第 10 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
25	010507005002	扶手、压顶	混凝土压顶： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	2.47	672.47	1661	411.01	1.48		
26	Z010518006018	PC叠合楼板	PC叠合楼板： 1、60mm预制混凝土叠合板安装； 2、混凝土强度等级：C30； 3、预制混凝土叠合板含钢量按150kg/m3计入； 4、支模高度3.6m以内； 5、预制混凝土叠合楼板安装时，板底支撑体采用现浇混凝土板模板支撑体系	m3	51.13	2630.65	134505.13	8926.79	255.65		
27	Z010518017014	叠合梁、板后浇混凝土	叠合梁、板后浇混凝土： 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	59.33	591.79	35110.9	4434.32	67.04		
本页小计							171277.03	13772.12	324.17		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：18#楼-18#　　标段：　　第 11 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
28	010507001017	散水	散水（一层外墙散水）： 1、散水做法参见《住宅建筑构造》11J930第A9页散10（种植散水，宽900mm） 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	50.13	126.5	6341.45	1375.57	8.02		
29	010507004005	台阶	台阶（一层入口台阶）： 1、台阶做法参见《住宅建筑构造》11J930第A2页散台4（水泥砂浆抹面台阶） 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	14.45	260.4	3762.78	1333.59	10.98		
本页小计							10104.23	2709.16	19		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：18#楼-18#　　标段：　　第 12 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
30	010507001018	坡道	坡道（一层入口坡道）： 1、坡道做法参见《住宅建筑构造》11J930第A13页坡2（水泥砂浆防滑坡道） 2、30厚1:2水泥砂浆面层，20厚1:1水泥金刚砂粒防滑条，横向中距160-300，凸出坡道面4（半圆状） 3、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、60厚C15混凝土 5、300厚3:7灰土分两步夯实 6、素土夯实（坡度按工程设计）	m2	32.79	129.42	4243.68	1331.27	20		
31	010515001249	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.618	4932.35	3048.19	378.18	14.03		
本页小计							7291.87	1709.45	34.03		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：18#楼-18#　　标段：　　第 13 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
32	010515001250	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	4.875	4662.05	22727.49	2983.21	110.66		
33	010515001251	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	2.416	4463.15	10782.97	1478.45	54.84		
34	010515001252	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径12mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	1.552	4393.31	6818.42	817.92	98.41		
35	010515001253	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径14mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	2.113	4393.31	9283.06	1113.57	133.99		
本页小计							49611.94	6393.15	397.9		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：18#楼-18#　　标段：　　第 14 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
36	010515001254	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径16mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	10.668	4320.54	46091.52	5622.14	676.46		
37	010515001255	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径18mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	4.644	4320.54	20064.59	2447.43	294.48		
38	010515001256	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径25mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	1.857	4086.42	7588.48	672.36	95.82		
39	010515001257	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋圆钢HPB300 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.35	5449.94	1907.48	399.21	18.08		
本页小计							75652.07	9141.14	1084.84		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：18#楼-18#　　标段：　　第 15 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
40	010515001258	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋圆钢HPB300 直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.397	5395.88	2142.16	452.82	20.51		
41	010515001259	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.737	5748.15	4236.39	897.28	40.59		
42	010515001260	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	9.613	5477.85	52658.57	11703.64	529.39		
43	010515001261	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.293	5278.95	1546.73	356.72	16.14		
本页小计							60583.85	13410.46	606.63		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：18#楼-18#　　标段：　　第 16 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
44	010515001262	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:砌体内加固钢筋 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	1.82	6254.94	11383.99	3306.78	99.14		
45	Z010515011046	钢筋连接	气压焊焊接: 1、钢筋类型、规格：气压焊(规格Φ25以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	132	6.39	843.48	590.04	18.48		
46	Z010515011047	钢筋连接	电渣压力焊接: 1、钢筋类型、规格：电渣压力焊(规格Φ18以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	1432	6.32	9050.24	5670.72	1417.68		
47	Z010515011048	钢筋连接	电渣压力焊接: 1、钢筋类型、规格：电渣压力焊(规格Φ32以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	24	7.55	181.2	112.32	27.6		
本页小计							21458.91	9679.86	1562.9		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：18#楼-18#　　标段：　　第 17 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
48	010515002035	预制构件钢筋	预制构件钢筋补差： 1、PC预制构件钢筋量补差HRB400级 直径8mm以内 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.511	5142.89	2628.02	509.6	11.6		
49	010515002036	预制构件钢筋	后浇混凝土钢筋： 1、钢筋种类:HRB400级 直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法	t	4.733	5142.89	24341.3	4720.03	107.44		
		金属结构工程					2014.18	563.25	326.41		
50	010516002019	预埋铁件	预埋铁件： 1、名称:预埋铁件 25kg/块以内 2、部位：楼梯预埋件等	t	0.2	10070.89	2014.18	563.25	326.41		
		门窗工程					186855.58	6527.57			
本页小计							28983.5	5792.88	445.45		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：18#楼-18#　　标段：　　第 18 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
51	010802001069	金属（塑钢）门	多功能户门 1、面层材料：5中透单银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝型材：断热铝合金型材60系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、五金件：含平开门制作、安装需要的所有五金配件（五合一智能锁每樘门/1把） 4、嵌缝塞口材料：三元乙丙胶条、耐候密封胶、硅酮结构胶、泡沫条等 5、具体做法详见门窗大样图，型材表等 6、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	m2	29.89	845.44	25270.2	732.31			
本页小计							25270.2	732.31			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：18#楼-18#　　标段：　　第 19 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
52	010802001070	金属（塑钢）门	多功能户门(顶部斜边) 1、面层材料：5厚中透双银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝型材：断热铝合金70系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、五金件：含平开门制作、安装需要的所有五金配件 4、嵌缝塞口材料：三元乙丙胶条、耐候密封胶、硅酮结构胶、泡沫条等 5、具体做法详见门窗大样图，型材表等 6、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	m2	10.89	653.07	7111.93	266.81			
本页小计							7111.93	266.81			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：18#楼-18#　　标段：　　第 20 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
53	010802001071	金属（塑钢）门	节能玻璃推拉门 1、面层材料：5厚中透单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5暖边 2、铝型材：断热铝合金型材125系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、五金件：含推拉门制作、安装需要的所有五金配件 4、嵌缝塞口材料：三元乙丙胶条、耐候密封胶、硅酮结构胶、泡沫条等 5、具体做法详见门窗大样图，型材表等 6、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	m2	54.9	857.45	47074.01	1197.92			
本页小计							47074.01	1197.92			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：18#楼-18#　　标段：　　第 21 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
54	010807001067	金属（塑钢、断桥）窗	断桥隔热铝合金推拉窗 1、面层材料：5厚中透单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材105系列壁厚≥1.8mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、具体做法详见门窗大样图，型材表等 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	12	642.71	7712.52	240.12			
55	010807001068	金属（塑钢、断桥）窗	断桥隔热铝合金平开窗 1、面层材料：5厚中透双银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材60系列壁厚≥1.8mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、具体做法详见门窗大样图，型材表等 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	164.01	607.81	99686.92	4090.41			
本页小计							107399.44	4330.53			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：18#楼-18#　　标段：　　第 22 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		屋面及防水工程					158308.93	25727.12	84.1		
56	010902003058	屋面刚性层	屋面1（上人屋面）： 1、50厚C20细石混凝土,内配A4@100双向钢筋,设分仓缝@4mX4m,缝宽20mm,周边须设缝,钢筋在缝内断开,缝内嵌PVC防水油膏 2、油毡隔离层 3、现浇钢筋混凝土屋面板,结构找坡3%,抹平压光	m2	148.77	63.98	9518.3	2649.59	28.27		
57	010901001002	瓦屋面	屋面3（坡屋面一）： 1、浅灰色水泥平瓦 2、30x25(h)杉木挂瓦条,中距按瓦材规格(杉木条应做防腐、防火、防蛀处理) 3、30x25(h)杉木顺水条,中距500,用预埋的12号镀锌低碳钢丝绑扎(杉木条应做防腐、防火、防蛀处理) 4、浅灰色水泥脊瓦23.6米 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	279.17	47.33	13213.12	3266.29	2.79		
本页小计							22731.42	5915.88	31.06		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：18#楼-18#　　标段：　　第 23 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
58	010902003059	屋面刚性层	屋面3（坡屋面一）： 1、50厚C25细石混凝土,内配A4@100双向钢筋,(置于该层上半部,断开,缝内嵌PVC防水油膏） 2、钢筋混凝土自防水板(浇筑屋面板时预留与上部细石混凝土层的连接钢筋，直径Φ10，长度应深入细石混凝土层20mm，间距不大于1000*1000，预留钢筋及其屋面板接触处涂刷聚氨酯) 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	279.17	60.93	17009.83	4583.97	53.04		
59	010902001070	屋面卷材防水	屋面3（分仓缝）： 1、分仓缝上粘贴250宽附加卷材防水层(3mm厚热熔聚合物改性沥青防水卷材一层)	m2	34.9	38.36	1338.76	114.47			
60	010902001071	屋面卷材防水	屋面1（分仓缝）： 1、分仓缝上粘贴250宽附加卷材防水层(3mm厚SBS改性沥青防水卷材一层)	m2	18.6	39.49	734.51	50.78			
本页小计							19083.1	4749.22	53.04		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：18#楼-18#　　标段：　　第 24 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
61	010902003060	屋面刚性层	屋3：内檐沟 1.铝板斜天沟1厚 2.高聚物改性沥青防水卷材3厚 3.成品20*60泡沫止水带用专用胶固定 4.宽度：300mm 具体做法详见11J930内檐沟4/J38	m	16.8	64.08	1076.54	210.5			
62	010902001072	屋面卷材防水	屋面1、屋面3： 1、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材2道,上翻屋面完成面不小于250 2、附加层另计	m2	604.63	49.01	29632.92	2237.13			
63	010902001073	屋面卷材防水	屋面1、屋面3（防水附加层）： 1、遇女儿墙或出屋面立管及设备基础,须另附3mm厚SBS改性沥青防水卷材一层,水平宽度不少于250,竖向高度高于完成面不少于250	m2	410.63	36.46	14971.57	1121.02			
本页小计							45681.03	3568.65			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：18#楼-18#　　标段：　　第 25 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
64	010902002041	屋面涂膜防水	屋面1、屋面3、出屋面管井顶板： 1、2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	m2	586.77	33.08	19410.35	2024.36			
65	010904002071	楼（地）面涂膜防水	设备阳台加强层： 1、2.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m	m2	8	13.63	109.04	23.84			
66	010904002072	楼（地）面涂膜防水	楼面2-防水楼面（防水涂料）： 1.1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m ,周边上翻到翻边顶, 防水层在门口处应水平延展,向外延展500,向两侧延展宽度为200;地漏、管井、墙角 周边增做1.0厚防水涂料加强层,宽度300,上翻300高。	m2	12.6	13.54	170.6	37.3			
本页小计							19689.99	2085.5			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：18#楼-18#　　标段：　　第 26 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
67	010904002073	楼（地）面涂膜防水	楼面4、楼面5、楼面6-防水楼面（防水涂料）：1、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型,四周墙根、管道周边高出室内建筑完成面250mm(淋浴区墙面2000mm,盥洗池盆等用水处墙面1200mm),防水层在门口处应水平延展,向外延展500,向两侧延展宽度为200。	m2	195.89	27.37	5361.51	771.81			
68	010903002040	墙面涂膜防水	外墙防水（防水涂料）：1.1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m	m2	1452.96	13.54	19673.08	4300.76			
69	010903002041	墙面涂膜防水-下沉卫生间上翻	内墙防水（防水涂料）：1、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型	m2	38.68	30.51	1180.13	196.11			
70	010903002042	墙面涂膜防水	内墙防水（防水涂料）：1、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型(从地面建筑完成面至上层楼板底)	m2	680.49	30.51	20761.75	3450.08			
本页小计							46976.47	8718.76			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：18#楼-18#　　标段：　　第 27 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
71	010902002042	屋面涂膜防水	顶棚4： 1.1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型 2.钢筋混凝土板,表面清扫干净	m2	135.92	30.51	4146.92	689.11			
		保温、隔热、防腐工程					523352.4	51045.12	92.88		
72	011001001025	保温隔热屋面	屋面1（平屋面一）： 1、170mm厚（原保温板厚136mm，根据节能设计要求，厚度乘1.25）挤塑聚苯板保温层(厚度按节能设计专篇,燃烧性能等级B1级)	m2	94.03	108.87	10237.05	497.42	0.94		
73	011001001026	保温隔热屋面	屋面3： 1、170mm厚（原保温板厚136mm，根据节能设计要求，厚度乘1.25）挤塑聚苯板保温层(厚度按节能设计专篇,燃烧性能等级不低于B1级,体积吸水率不应大于1.5%)(无保温屋面此层取消)	m2	279.17	108.87	30393.24	1476.81	2.79		
本页小计							44777.21	2663.34	3.73		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：18#楼-18#　　标段：　　第 28 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
74	011001005035	保温隔热楼地面	楼面7（保温楼面）： 1、10mm厚阻燃性挤塑聚苯板(厚度详节能设计专篇)	m2	600.12	16.77	10064.01	3012.6			
75	011001002008	保温隔热天棚	架空层顶板(含该部位结构梁底及梁侧)： 1、40mm厚岩棉板(厚度详节能设计专篇)	m2	15.08	59.01	889.87	66.5	0.45		
76	011001003064	保温隔热墙面	分户墙： 1、15厚无机轻集保温砂浆Ⅰ型(燃烧性能等级A级,，厚度按节能设计专篇) 2、4厚耐碱玻纤网格布抗裂砂浆	m2	286.13	49.62	14197.77	6260.52	88.7		
77	011001003065	保温隔热墙面	保温装饰一体板（铝板面层）： 1、燃烧性能等级A级 2、材质、做法：2.5mm厚氟碳漆铝板面层、40mm厚无机轻集料保温板Ⅰ型、4厚穿孔背板	m2	1376.69	332.37	457570.46	39731.27			
		楼地面装饰工程					59048.25	22811.93	627.94		
本页小计							482722.11	49070.89	89.15		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：18#楼-18#　　标段：　　第 29 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
78	011106004019	水泥砂浆楼梯面层	楼面3（水泥砂浆楼面）： 1、20厚DS M20.0干混地面砂浆压实抹光,(楼梯防滑条采用水泥砂浆,两侧边的空边距离各150,一个踏步共两个防滑条) 2、现浇钢筋混凝土板，表面清扫干净	m2	87.7	122.05	10703.79	7045.82	29.82		
79	011101001075	水泥砂浆楼地面	楼面4（防水楼面一）： 1、6厚聚合物水泥防水砂浆 2、最薄处30厚C25细石混凝土1%找坡随捣随抹平(平均厚度：35mm)	m2	68.77	44.79	3080.21	1224.79	6.19		
80	011101001076	水泥砂浆楼地面	楼面5（防水楼面二）： 1、LC7.5轻骨料混凝土填充层 2、6厚聚合物水泥防水砂浆 3、最薄处30厚C25细石混凝土1%找坡随捣随抹平(平均厚度：35mm) 4、钢筋混凝土板，表面清扫干净	m2	40.2	141.56	5690.71	1795.73	150.35		
本页小计							19474.71	10066.34	186.36		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：18#楼-18#　　标段：　　第 30 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
81	011101001077	水泥砂浆楼地面	楼面6（防水楼面三）： 1、6厚聚合物水泥防水砂浆 2、30厚C25细石混凝土随捣随抹平 3、钢筋混凝土楼板抹平压光,同标号砼四周翻边(宽同墙厚),高于建筑完成面250mm,一次性浇捣	m2	29	44.77	1298.33	516.49	2.61		
82	011001005036	保温隔热楼地面	楼面7（保温楼面）： 1、40厚C20细石混凝土,内配φ4@100双向钢筋,随捣随抹,功能区分机械切缝密封膏嵌缝) 2、现浇钢筋混凝土楼板，表面清扫干净	m2	600.12	45.46	27281.46	9067.81	48.01		
83	011101001078	水泥砂浆楼地面	楼面14（下沉露台）： 1、加气混凝土碎料填充压实	m2	148.77	69.13	10284.47	2854.9	388.29		
84	011105001018	水泥砂浆踢脚线	踢脚2（涂料踢脚）： 1、120高浅灰色无机防霉涂料(燃烧性能A级)	m2	21.66	11.51	249.31	136.46			
本页小计							39113.57	12575.66	438.91		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：18#楼-18#　　标段：　　第 31 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
85	011101001079	水泥砂浆楼地面	顶板三(管井顶板)： 1、20厚DS M15.0干混地面砂浆找平抹光,找坡2%(每1m见方设分格缝,缝宽10,缝内填粗砂,水泥砂浆保护层内配⌀1镀锌钢丝网,每块980x980,网孔25-30)(平均厚度20mm)	m2	12.71	36.19	459.97	169.93	2.67		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					170033.54	89816.92	2133.49		
86	011201001191	墙面一般抹灰	外墙2（铝板外墙面）： 1、20厚DP M15.0干混抹灰防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	1376.69	45.16	62171.32	32682.62	330.41		
87	011201001192	墙面一般抹灰	外墙4（涂料外墙面3）： 1、20厚DP M15.0干混抹灰防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	22.72	45.16	1026.04	539.37	5.45		
本页小计							63657.33	33391.92	338.53		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：18#楼-18#　　标段：　　第 32 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
88	011201001193	墙面一般抹灰	内墙2（乳胶漆内墙面）： 1、15厚DP M15干混抹灰砂浆分遍抹平 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	250.09	23.13	5784.58	2783.5	42.52		
89	011201001194	墙面一般抹灰	内墙4（防水墙面1）： 1、15厚DP M15.0干混抹灰砂浆分遍压实抹平(厨房需细沙拉毛) 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	513.33	23.13	11873.32	5713.36	87.27		
90	011201001195	墙面一般抹灰	内墙5（砂浆墙面）： 1、15厚粉刷石膏砂浆打底分遍抹平 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	1154.89	37.01	42742.48	25684.75	161.68		
91	011201001196	墙面一般抹灰	其它1（女儿墙内侧墙面）： 1、8厚DP M15.0砂浆罩面 2、12厚DP M15.0砂浆打底扫毛 3、砌体墙或混凝土墙，表面清扫干净	m2	112.87	34.07	3845.48	1865.74	27.09		
本页小计							64245.86	36047.35	318.56		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：18#楼-18#　　标段：　　第 33 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
92	011201001197	墙面一般抹灰	界面剂： 1、混凝土墙面界面剂或砖墙面界面处理 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	3892.28	5.1	19850.63	11754.69	1479.07		
93	011201001198	墙面一般抹灰	玻纤网格布： 1、部位、材料品种、规格及做法：不同材料交接每边设至少200宽的耐碱玻璃纤维网格布一层 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	722.42	6.4	4623.49	2868.01			
94	010607005037	砌块墙钢丝网加固	钢丝网（外墙5）： 1、部位、材料品种、规格及做法：外墙砌体材料选用加气块,需满铺钢丝网 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	867.69	13.79	11965.45	3913.28			
95	010607005038	砌块墙钢丝网加固	钢丝网： 1、部位、材料品种、规格及做法：楼梯间和公共人流通道填充墙采用钢丝网砂浆面层加强 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	446.03	13.79	6150.75	2011.6			
本页小计							42590.32	20547.58	1479.07		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：18#楼-18#　　标段：　　第 34 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		天棚工程					2928.79	1727.53			
96	011301001025	天棚抹灰	素水泥浆（独立梁侧及底部）： 1、顶棚砼位置均刷素水泥浆（带107胶）一道	m2	1144.06	2.56	2928.79	1727.53			
		油漆、涂料、裱糊工程					38525.48	20855.55			
97	011407002060	天棚喷刷涂料	顶棚3（乳胶漆顶棚）： 1、内墙乳胶漆饰面(燃烧性能A级),湿涂覆比小于0.5kg/m,且涂层干膜厚度不大于0.2mm 2、腻子两遍批平,周边下翻墙面100 3、钢筋混凝土板，表面清扫干净	m2	144.14	27.36	3943.67	2593.08			
98	011407002061	天棚喷刷涂料	顶棚5（腻子顶棚）： 1、腻子两遍批平,周边下翻墙面100 2、底部孔洞用M15聚合物砂浆修补平整 2、钢筋混凝土板，表面清扫干净	m2	873.4	16.67	14559.58	9555			
本页小计							21432.04	13875.61			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：18#楼-18#　　标段：　　第 35 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
99	011407001056	墙面喷刷涂料	外墙4（涂料外墙面3）： 1、仿石漆外墙涂料(颜色、花色等观感仿外墙花岗岩,立面宜分色,分色处为深色外墙涂料)	m2	22.74	80.52	1831.02	457.07			
100	011407001057	墙面喷刷涂料	其它1（女儿墙内侧墙面）： 1、外墙真石漆	m2	112.87	80.52	9088.29	2268.69			
101	011407001058	墙面喷刷涂料	内墙2（乳胶漆内墙）： 1、白色内墙乳胶漆饰面(燃烧性能A级),湿涂覆比小于0.5kg/m,且涂层干膜厚度不大于0.2mm 2、满刮批腻子两度	m2	352.28	25.84	9102.92	5981.71			
		其他装饰工程					105890.91	2835.45	11.85		
本页小计							20022.23	8707.47			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：18#楼-18#　　标段：　　第 36 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
102	011503001140	金属扶手、栏杆、栏板	设备平台防护栏杆（1150mm高）： 1、铝合金防护栏杆：铝合金上边框、铝合金格栅框、铝合金格栅、50X50X2铝合金方管、40X40X4热浸镀锌钢管 2、做法参图集22J403-1/4-13 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	27.5	261	7177.5				
103	011503001141	金属扶手、栏杆、栏板	露台防护栏杆（1200mm高） 1、铝合金玻璃栏杆，铝合金栏杆扶手 2、8+1.52PVB+8双钢化夹胶玻璃 3、含制作、运输、安装、预埋件、油漆、弧形增加费等 4、具体做法详见图纸节点	m	111.16	500	55580				
本页小计							62757.5				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：18#楼-18#　　标段：　　第 37 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
104	011503001142	金属扶手、栏杆、栏板	室内护窗栏杆（900mm高）： 1、不锈钢飘窗栏杆：扁钢立柱60*10mm，圆钢立柱直径20mm，扁钢扶手60*10mm 2、做法参图集22J403-1/4-21-HC2 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	90.93	180	16367.4				
105	011503001143	金属扶手、栏杆、栏板	室内电梯井道防护栏杆（1050mm高）： 1、室内电梯井防护栏杆：扁钢管立柱60*30*2mm、横向钢管20*2mm、钢管扶手50*3mm 2、做法参图集22J403-1/4-21-HC2 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	10.5	265	2782.5				
本页小计							19149.9				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：18#楼-18#　　标段：　　第 38 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
106	011503001144	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯靠墙扶手： 1、靠墙扶手：成品铝合金支架，Φ40树脂成品配套扶手 2、做法参图集11J930/K10-A 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	90.82	108	9808.56				
107	011503001145	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯栏杆扶手（900mm高）： 1、不锈钢栏杆：钢管扶手60*3mm、立柱28mm 2、做法参图集15J403-1/B14-A2型 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	5	180	900				
108	010514001030	垃圾道、通风道、烟道	排气道、烟道： 1、装配式混凝土构件 烟道 断面周长1.5m以内 2、烟道层封堵措施费用包含在此清单内，不另计封堵费用 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	52.5	163.54	8585.85	2296.35	11.55		
本页小计							19294.41	2296.35	11.55		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：18#楼-18#　　标段：　　第 39 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
109	Z010514003018	排烟帽、排气帽	成品平屋面风帽： 1、做法参图集2013浙J44，P25页-Ⅰ型 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	5	204.56	1022.8	368.1	0.3		
110	01B103	止回阀	止回阀： 1、成品止回阀安装 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	20	65.96	1319.2	171			
111	01B104	信报箱	信报箱： 1、排屋信报箱(340x140x240),每户一个,安装高度距地0.4米,不大于1.7米 2、做法：面板不低于1.0厚的不锈钢，内隔板及背板不低于0.8厚的不锈钢，箱体标注户号，每户配锁及钥匙一套 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	5	100	500				
本页小计							2842	539.1	0.3		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：18#楼-18#　　标段：　　第 40 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
112	01B105	空调打孔	空调打孔（DN100PVC套管含装饰圈）： 1、包含打孔及空调穿墙套管费用 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	30	28.3	849				
113	01B106	责任标牌	建筑责任标牌： 1、花岗岩建筑责任标牌 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	块	1	800	800				
114	01B107	沉降观测点	沉降观测点： 1、沉降观测点 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	7	28.3	198.1				
本页小计							1847.1				
合　计							1915116.71	321155.27	7698.89		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：18#楼-18#　　标段：　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架工程					79511	49572.73	1634.97		
1	011701001022	综合脚手架	1、建筑结构形式：现浇钢筋混凝土框架结构 2、部位：檐高13m以内 层高6m以内 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、安全网及卸料平台 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	1037.28	24.56	25475.6	13837.32	1130.64		
2	Z011702035024	一般支撑架	1、结构层高：地上结构层高(m以内) 3.5 2、支撑类型：结合方案自行考虑，满足质量安全要求	m3	3602.36	15	54035.4	35735.41	504.33		
		混凝土模板及支架（撑）					198603.07	107928.12	419.95		
3	011702002019	矩形柱	1、构件类型：矩形柱 2、模板类型：高精度复合木模	m2	808.18	71.23	57566.66	30444.14	56.57		
4	011702003019	构造柱	1、构件类型：构造柱 2、模板类型：复合木模	m2	144.85	51.95	7524.96	3331.55	127.47		
5	011702006020	矩形梁	1、构件类型：矩形梁 2、模板类型：高精度复合木模	m2	791.76	65.25	51662.34	28091.64	55.42		
本页小计							196264.96	111440.06	1874.43		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：18#楼-18#　　标段：　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	011702006021	矩形梁	1、构件类型：矩形梁-斜梁 2、模板类型：高精度复合木模	m2	125.97	77.65	9781.57	5632.12	8.82		
7	011702008031	圈梁	1、构件类型：圈梁 2、模板类型：复合木模	m2	71.71	56.67	4063.81	2404.44	47.33		
8	011702009019	过梁	1、构件类型：过梁 2、模板类型：复合木模	m2	67.74	56.67	3838.83	2271.32	44.71		
9	011702025010	其他现浇构件	1、构件类型：压顶 2、模板类型：复合木模	m2	24.59	59.66	1467.04	899.75	6.64		
10	011702011021	直形墙	1、构件类型：直形墙 2、模板类型：高精度复合木模	m2	56.9	54.39	3094.79	1591.49	3.98		
11	011702016053	平板	1、构件类型：现浇板 2、模板类型：高精度复合木模	m2	36.14	41.46	1498.36	753.52	2.17		
12	011702016054	平板	1、构件类型：挡水翻边 2、模板类型：复合木模	m2	181.48	41.46	7524.16	3783.86	10.89		
13	011702016055	平板	1、构件类型：叠合楼板 2、模板类型：高精度复合木模	m2	398.14	41.46	16506.88	8301.22	23.89		
本页小计							47775.44	25637.72	148.43		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：18#楼-18#　　标段：　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	011702017003	拱板	1、构件类型：斜板、坡屋面板 2、模板类型：高精度复合木模	m2	29.84	54.08	1613.75	875.51	2.09		
15	011702017004	拱板	1、构件类型：叠合楼板斜板、坡屋面板 2、模板类型：高精度复合木模	m2	113.24	54.08	6124.02	3322.46	7.93		
16	011702021019	栏板	1、构件类型：栏板、翻檐直形 2、模板类型：高精度复合木模	m2	133.65	65.35	8734.03	4954.41	9.36		
17	011702025011	其他现浇构件	1、构件类型：小型构件 2、模板类型：高精度复合木模	m2	5.66	73.53	416.18	244.17	0.4		
18	011702024019	楼梯	1、构件类型：楼梯 2、模板类型：高精度复合木模	m2	87.7	195.96	17185.69	11026.52	12.28		
		垂直运输					31191.01		24759.87		
本页小计							34073.67	20423.07	32.06		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：18#楼-18#　　标段：　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	011703001020	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋式混凝土框架结构 2、部位：建筑物檐高20m以内 3、装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	1037.28	30.07	31191.01		24759.87		
		超高施工增加									
本页小计							31191.01		24759.87		
合　计							309305.08	157500.85	26814.79		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：18#楼-18#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		45256.92	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	9.69	45256.92	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计				45256.92	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：18#楼-18#　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	7893.11	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	7893.11	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		7893.11	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：18#楼-18#　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	7893.11	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：18#楼-18#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：18#楼-18#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：18#楼-18#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：18#楼-18#　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	1915116.71	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	299008.24	
2	措施项目费		354562	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	309305.08	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	168039.45	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	45256.92	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		45256.92	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		7893.11	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	7893.11	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	7893.11	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	132454.72	
5	增值税	计算基数×费率	216902.39	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	2,626,928.93	

【表10.2.2-13】

单项工程招标控制价费用表

工程名称：19#楼　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	2172833.47	
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	363227.53	
2	措施项目费		367825.87	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	316757.27	
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	171713.61	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	51068.6	
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		50803.81	
3	其他项目费		9067.67	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	9067.67	
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	9067.67	
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.3	计日工	3.3.1+3.3.2+3.3.3		
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		
3.4.1	专业发包工程管理费			
3.4.2	甲供材料设备管理费			
4	规费	Σ计算基数×费率	153250.49	
5	增值税	Σ计算基数×费率	243267.98	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	2946245.48	

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：19#楼-19#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程量×综合单价）	152455.79	见表 10.2.2-16
1.1	其中 人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	37488.79	
2	措施项目费	（2.1+2.2）	9029.63	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施项目工程量×综合单价）	5541.71	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中 人工费+机械费	Σ技术措施项目（人工费+机械费）	3258.02	
2.2	施工组织措施项目	Σ计算基数×费率	3487.92	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中 安全文明施工基本费	Σ计算基数×费率	3329.01	见表 10.2.2-20
3	其他项目费	3.1+3.2+3.3+3.4+3.5	704.92	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	704.92	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	704.92	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	12480.75	
5	增值税	计算基数×税率	15720.4	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	190,391.49	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：19#楼-19#强电　　标段：　　第 1 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		强电工程					139080.22	34744.75	2832.1		
1	030404017249	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：+1JALZ 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	5	5448.24	27241.2	839.45			
2	030404017250	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：+1AL 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	5	1535.73	7678.65	839.45			
3	030404017251	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：+2AL 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	5	1535.73	7678.65	839.45			
4	030404017252	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：+3AL 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	5	1320.35	6601.75	839.45			
本页小计							49200.25	3357.8			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：19#楼-19#强电　　标段：　　第 2 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	030404031031	小电器	1、压铜接线端子 导线界面（mm2）≤16	个	80	6.04	483.2	175.2			
6	030411001178	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	1718.72	7.39	12701.34	7424.87			
7	030411001179	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	122.5	9.01	1103.73	564.73			
8	030411001180	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：SC 3、规格：DN50 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	55.51	40.01	2220.96	686.1	26.64		
9	030408001120	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV 3、规格：5*16 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	215.13	57.62	12395.79	505.56	12.91		
本页小计							28905.02	9356.46	39.55		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：19#楼-19#强电　　标段：　　第 3 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
10	030408006039	电力电缆头	1、名称：干包式电力电缆头 2、规格：25mm2以下三芯及以上 3、安装部位：户内 4、电压等级（kV）：0.6/1KV	个	25	37.05	926.25	318.75			
11	030411004382	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	4178.18	2.82	11782.47	2799.38			
12	030411004383	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	1227.44	3	3682.32	822.38			
13	030411004384	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：6mm2 5、材质：铜芯	m	322	5.11	1645.42	199.64			
本页小计							18036.46	4140.15			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：19#楼-19#强电　　标段：　　第 4 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	030411004385	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：6mm2 5、材质：铜芯	m	161	5.54	891.94	99.82			
15	030412001132	普通灯具	1、名称：平座灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：吸顶式	套	89	17.18	1529.02	692.42			
16	030412002019	工厂灯	1、名称：防水防尘灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：吸顶式	套	23	117.11	2693.53	520.49			
17	030412001133	普通灯具	1、名称：壁灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：底边距地2.6m明装	套	21	104.37	2191.77	351.96			
18	030412001134	普通灯具	1、名称：红外感应吸顶灯 2、型号：LED 3、规格：1*10W 4、类型：吸顶式	套	5	82.92	414.6	89.4			
本页小计							7720.86	1754.09			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：19#楼-19#强电　　标段：　　第 5 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	030404034117	照明开关	1、名称：单联双控暗开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	85	17.26	1467.1	620.5			
20	030404034118	照明开关	1、名称：单极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	35	16.53	578.55	255.5			
21	030404034119	照明开关	1、名称：单极防溅开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	6	21.42	128.52	43.8			
22	030404034120	照明开关	1、名称：双极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	16	18.97	303.52	116.8			
23	030404034121	照明开关	1、名称：三极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	5	22.04	110.2	36.5			
本页小计							2587.89	1073.1			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：19#楼-19#强电　　标段：　　第 6 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
24	030404035184	插座	1、名称：单相二，三孔插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	60	20.39	1223.4	516.6			
25	030404035185	插座	1、名称：冰箱插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	5	20.39	101.95	43.05			
26	030404035186	插座	1、名称：厨房插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,带开关 4、安装方式：暗装	个	10	20.39	203.9	86.1			
27	030404035187	插座	1、名称：剃须插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,IP54 4、安装方式：暗装	个	20	20.39	407.8	172.2			
28	030404035188	插座	1、名称：洗衣机插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,IP54,带开关 4、安装方式：暗装	个	10	20.39	203.9	86.1			
本页小计							2140.95	904.05			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：19#楼-19#强电　　标段：　　第 7 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
29	030404035189	插座	1、名称：油烟机插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	5	20.39	101.95	43.05			
30	030411006085	接线盒	1、名称：开关盒、插座盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	272	5.96	1621.12	878.56			
31	030411006086	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	189	6.24	1179.36	580.23			
32	030409008029	等电位端子箱、 测试板	1、名称：LEB局部等电位箱 2、含箱内接线	台	20	101.35	2027	1123.2	25.8		
33	030409005039	避雷网	1、名称：避雷带 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装形式：暗敷	m	64.53	16.05	1035.71	461.39	43.88		
34	030409005040	避雷网	1、名称：避雷带 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ12 4、安装形式：沿折板支架敷设	m	129.25	17.84	2305.82	824.62	210.68		
本页小计							8270.96	3911.05	280.36		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：19#楼-19#强电　　标段：　　第 8 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
35	030409005041	避雷网	1、名称：避雷带 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ12 4、安装形式：暗敷	m	113.97	16.55	1886.2	814.89	77.5		
36	030409003020	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、安装形式：利用建筑结构钢筋引下 3、断接卡子、箱材质、规格：断接卡子制作安装 4套	m	174.55	13.16	2297.08	975.73	699.95		
37	030409004063	均压环	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋	m	147	5.37	789.39	380.73	160.23		
38	030409004064	均压环	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋　卫生间接地中的底板钢筋网焊接无论跨接或点焊	m	159	6.44	1023.96	494.49	208.29		
39	030409004065	均压环	避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接	处	24	31.97	767.28	389.76	146.88		
40	030409002085	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：25*4 4、安装部位：户内 5、安装形式：沿砖混结构暗敷	m	361.4	15.52	5608.93	2584.01	245.75		
本页小计							12372.84	5639.61	1538.6		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：19#楼-19#强电　　标段：　　第 9 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
41	030409002086	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：25*4 4、安装部位：户内 5、安装形式：井道明敷	m	72.7	21.16	1538.33	790.98	54.53		
42	030409002087	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装部位：户内 5、安装形式：埋地敷设	m	18	37.19	669.42	426.42	18.36		
43	030414011020	接地装置	母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网	系统	1	256.45	256.45	152.87	41.76		
44	030414002020	送配电装置系统	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	2	231.58	463.16	303.96	47.5		
45	030414004016	自动投入装置	低压双电源自动切换装置调试	系统	1	65.83	65.83	25.81	23.84		
46	031002003250	套管	1、刚性防水套管制作、安装 DN150	个	20	342.59	6851.8	2908.4	787.6		
		地下室强电工程					13375.57	3551.37			
本页小计							9844.99	4608.44	973.59		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：19#楼-19#强电　　标段：　　第 10 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
47	030404017253	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：+B1AL 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	5	1320.35	6601.75	839.45			
48	030411001181	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	285.17	7.39	2107.41	1231.93			
49	030411004386	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	619.55	2.82	1747.13	415.1			
50	030411004387	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	258.04	3	774.12	172.89			
51	030412001135	普通灯具	1、名称：平座灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：吸顶式	套	58	17.18	996.44	451.24			
本页小计							12226.85	3110.61			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：19#楼-19#强电　　标段：　　第 11 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
52	030412001136	普通灯具	1、名称：红外感应吸顶灯 2、型号：LED 3、规格：1*10W 4、类型：吸顶式	套	5	82.92	414.6	89.4			
53	030404034122	照明开关	1、名称：单联双控暗开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	5	17.26	86.3	36.5			
54	030404034123	照明开关	1、名称：单极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	10	16.53	165.3	73			
55	030411006087	接线盒	1、名称：开关盒、插座盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	15	5.96	89.4	48.45			
56	030411006088	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	63	6.24	393.12	193.41			
本页小计							1148.72	440.76			
合　计							152455.79	38296.12	2832.1		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：19#楼-19#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		0313 措施项目					5541.71	1948.63	1523.26		
1	031301017076	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第四册	项	1	1473.35	1473.35	354.08			
2	031302007047	高层施工增加	电气设备安装工程 建筑物超高增加费18层以下（60m）	项	1	4068.36	4068.36	1594.55	1523.26		
本页小计							5541.71	1948.63	1523.26		
合　计							5541.71	1948.63	1523.26		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：19#楼-19#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		3329.01	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	3329.01	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	105.94	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	52.97	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	100		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：19#楼-19#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	704.92	明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	704.92	明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
5	三通一平费		明细详见表10.2.2-21
合　　计		704.92	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：19#楼-19#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	704.92	
2	优质工程增加费	元		
3	其他暂列金额			
3.1				
3.2				
3.3				
合　　计			704.92	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：19#楼-19#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：19#楼-19#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：19#楼-19#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　计				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：19#楼-19#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		消防水					5128.2	700.4			
1	030901013019	灭火器	灭火器箱(含MF/ABC4*2灭火器)	组	20	256.41	5128.2	700.4			
本页小计							5128.2	700.4			
合　计							5128.2	700.4			

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：19#楼-19#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		61.44	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	61.44	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	1.96	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	0.98	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：19#楼-19#消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	13.01	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	13.01	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
合　　计		13.01	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：19#楼-19#消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	13.01	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			13.01	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：19#楼-19#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：19#楼-19#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：19#楼-19#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：19#楼-19#消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	5128.2	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	634.6	
2	措施项目费		605.07	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	540.69	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	117.44	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	64.38	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		61.44	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		13.01	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	13.01	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	13.01	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	230.35	
5	增值税	计算基数×费率	537.9	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	6,514.53	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：19#楼-19#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					540.69	130.23			
1	031301017077	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第七册	项	1	540.69	540.69	130.23			
本页小计							540.69	130.23			
合　计							540.69	130.23			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：19#楼-19#给排水　　标段：　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		给排水					80632.77	26336.96	2269.31		
1	031001006209	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:PPR（食品级）DN32 S5 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	64.95	26.03	1690.65	691.07	7.14		
2	031001006210	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:PPR（食品级）DN25 S5 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	160.99	20.23	3256.83	1436.03	17.71		
本页小计							4947.48	2127.1	24.85		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：19#楼-19#给排水　　标段：　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	031001006211	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:PPR（食品级）DN20 S5 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	179.82	16.42	2952.64	1449.35	19.78		
4	031001006212	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:PPR（食品级）DN15 S5 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	31.72	14.36	455.5	228.7	3.49		
5	031001006213	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质:污废水、通气管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN100 4.连接形式:粘接	m	249.17	44.73	11145.37	3348.84			
本页小计							14553.51	5026.89	23.27		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：19#楼-19#给排水　　标段：　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	031001006214	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质:污废水、通气管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN75 4.连接形式:粘接	m	248.51	28.87	7174.48	2755.98			
7	031001006215	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质:污废水、通气管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN50 4.连接形式:粘接	m	19.28	20.04	386.37	175.26			
8	031001006216	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质:空调冷凝排水 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN50 4.连接形式:粘接	m	51.29	20.04	1027.85	466.23			
9	031001006217	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水管 3.材质、规格:PVC-U雨水管 DN100 4.连接形式:粘接	m	224.26	40.35	9048.89	3056.66			
10	03B127	87型雨水斗 DN100	87型雨水斗 DN100	个	21	14.12	296.52				
11	031003001085	螺纹阀门	1.类型:铜质截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	15	39.71	595.65	111.75	2.55		
本页小计							18529.76	6565.88	2.55		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：19#楼-19#给排水　　标段：　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	031003001086	螺纹阀门	1.类型:铜质截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	10	52.28	522.8	87.9	3.3		
13	031003001087	螺纹阀门	1.类型:铜质止回阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	5	42.21	211.05	37.25	0.85		
14	031004014061	给、排水附（配）件	1.材质:直通式地漏（不锈钢面板）带止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:地面	个	20	36.54	730.8	209.4			
15	031004014062	给、排水附（配）件	1.材质:直通式地漏（不锈钢面板）带止水节 2.型号、规格:DN75 3.安装方式:地面	个	11	59.16	650.76	268.51			
16	031004014063	给、排水附（配）件	1.材质:洗衣机地漏 带止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:地面	个	10	18.19	181.9	104.7			
17	031002003251	阻火圈	1.类型:塑料排水管阻火圈 2.规格:DN100	个	39	28.82	1123.98	366.21			
18	031002003252	套管	刚性防水套管制作安装 DN100	个	58	271.95	15773.1	7095.14	1992.88		
本页小计							19194.39	8169.11	1997.03		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：19#楼-19#给排水　　标段：　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	031002003253	套管	刚性防水套管制作安装 DN50	个	10	191.28	1912.8	929.7	186.3		
20	031002003254	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN50	个	28	25.51	714.28	271.32	29.96		
21	031002003255	套管	一般穿墙塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)50	个	60	18.23	1093.8	518.4			
22	031002003256	套管	一般穿墙塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)75	个	10	35.53	355.3	138.6			
23	031002003257	套管	一般穿楼板塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)100	个	5	35.96	179.8	69.3			
24	031002003258	套管	一般穿楼板塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)150	个	54	52.44	2831.76	989.82			
25	03B128	止水节	止水节DN50	个	49	6.6	323.4				
26	03B129	止水节	止水节DN100	个	20	9.8	196				
27	030408008045	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：有机防火堵料、防火隔板 3、部位：盘柜下	处	5	91.79	458.95	306.2			
28	031002003259	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN100	个	5	64.02	320.1	135.6	5.35		
29	03B130	楼面机械开孔（孔径65）	楼面机械开孔（孔径65）	个	5	55	275				
本页小计							8661.19	3358.94	221.61		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：19#楼-19#给排水　　标段：　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
30	031006012019	热水器、开水炉	空气源热泵:水箱200L	台	5	2451.27	12256.35	551.3			
31	031208002019	管道绝热	橡塑（B1）保温厚度10mm	m3	1	2286.41	2286.41	437.91			
32	030201012018	套管	装饰圈	套	67	3.04	203.68	99.83			
本页小计							14746.44	1089.04			
合　计							80632.77	26336.96	2269.31		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：19#楼-19#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		2156.44	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	2156.44	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	68.63	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	34.31	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：19#楼-19#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	456.63	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	456.63	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
合　　计		456.63	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：19#楼-19#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	456.63	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			456.63	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：19#楼-19#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：19#楼-19#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：19#楼-19#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：19#楼-19#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	80632.77	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	26095.9	
2	措施项目费		3629.17	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	1369.79	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	298.7	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	2259.38	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		2156.44	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		456.63	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	456.63	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	456.63	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	8084.67	
5	增值税	计算基数×费率	8352.29	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	101,155.53	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：19#楼-19#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					1369.79	328.75			
1	031301017078	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	1369.79	1369.79	328.75			
本页小计							1369.79	328.75			
合　计							1369.79	328.75			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：19#楼-19#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					19500			19500	
1	03B131	智能化预埋费用	19#智能化预埋费用	项	1	19500	19500			19500	
本页小计							19500			19500	
合　计							19500			19500	

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：19#楼-19#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费			
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17		
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计					

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：19#楼-19#智能化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计			

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：19#楼-19#智能化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元		暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　计				

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：19#楼-19#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	综合暂定价	19#智能化预埋费用	项	1		19500	19500					

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：19#楼-19#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：19#楼-19#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：19#楼-19#智能化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	19500	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）		
2	措施项目费			
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）		见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算		见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费			见表 10.2.2-20
3	其他项目费			
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率		
5	增值税	计算基数×费率	1755	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	21,255.00	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：19#楼-19#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
本页小计											
合　计											

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：19#楼-19#　　标段：　　第 1 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		土石方工程									
		砌筑工程					114554.82	20133.66	167.64		
1	010401004033	多孔砖墙	卫生间隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：MU10烧结页岩多孔砖 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：200mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M7.5 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	0.63	515.53	324.78	75.29	1.23		
2	010401004034	多孔砖墙	卫生间隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：MU10烧结页岩多孔砖 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：100mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M7.5 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	21.46	642.52	13788.48	3667.51	35.41		
本页小计							14113.26	3742.8	36.64		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：19#楼-19#　　标段：　　第 2 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	010402001063	砌块墙	内隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B06 A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：200mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M5.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	31.31	426.87	13365.3	2892.42	23.17		
本页小计							13365.3	2892.42	23.17		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：19#楼-19#　　标段：　　第 3 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	010402001064	砌块墙	内隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B06 A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：150mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M5.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	1.81	453.67	821.14	204.96	1.34		
本页小计							821.14	204.96	1.34		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：19#楼-19#　　标段：　　第 4 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	010402001065	砌块墙	外隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B07 A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：200mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M10.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	143.9	437.72	62987.91	13293.48	106.49		
6	Z010518009037	PC普通内墙板	ALC预制条板： 1、砖品种、规格、强度等级：ALC蒸压砂加气砼条板 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：厚200mm 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	22.37	752.21	16826.94				
本页小计							79814.85	13293.48	106.49		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：19#楼-19#　　标段：　　第 5 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	Z010518009038	PC普通内墙板	ALC预制条板： 1、砖品种、规格、强度等级：ALC蒸压砂加气砼条板 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：厚100mm 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	7.1	907.08	6440.27				
		混凝土及钢筋混凝土工程					553603.83	79111.17	4254.58		
8	010502001041	矩形柱	矩形柱： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	63.57	603.89	38389.29	6147.22	24.79		
9	010502001042	矩形柱	矩形柱： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	2.4	628.13	1507.51	232.08	0.94		
本页小计							46337.07	6379.3	25.73		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：19#楼-19#　　标段：　　第 6 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
10	010502002020	构造柱	构造柱： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	10.39	659.04	6847.43	1704.9	6.23		
11	010503002025	矩形梁	矩形梁-斜梁： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	10.7	538.57	5762.7	461.92	4.17		
12	010503002026	矩形梁	矩形梁： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	70.02	533.03	37322.76	2832.31	27.31		
13	010503002027	矩形梁	矩形梁： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	2.41	557.27	1343.02	97.48	0.94		
本页小计							51275.91	5096.61	38.65		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：19#楼-19#　　标段：　　第 7 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	010503004034	圈梁	圈梁： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	6.5	598.37	3889.41	715.65	3.9		
15	010503005020	过梁	过梁： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	4.34	598.37	2596.93	477.83	2.6		
16	010504001042	直形墙	直形墙： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	4.81	547.83	2635.06	266.81	1.88		
17	010505001043	有梁板	混凝土现浇板： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	1.9	545.67	1036.77	88.73	1.44		
本页小计							10158.17	1549.02	9.82		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：19#楼-19#　　标段：　　第 8 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
18	010505001044	有梁板	混凝土现浇板： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	1.15	545.67	627.52	53.71	0.87		
19	010505001045	有梁板	混凝土现浇斜板： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	3.5	554.42	1940.47	179.55	2.66		
20	010505001046	有梁板	挡水翻边： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	12.12	545.67	6613.52	566	9.21		
21	010507007009	其他构件	小型构件-楼梯休息平台垫高： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	2	730.34	1460.68	367.5	1.2		
本页小计							10642.19	1166.76	13.94		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：19#楼-19#　　标段：　　第 9 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
22	010505006020	栏板	栏板： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	9.41	661.75	6227.07	1365.2	5.65		
23	010506001022	直形楼梯	楼梯直形： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、底板厚度：18cm以内 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	46.3	139.26	6447.74	796.82	6.48		
24	010506001023	直形楼梯	楼梯直形： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、底板厚度：18cm以内 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	41.4	145.09	6006.73	712.49	5.8		
本页小计							18681.54	2874.51	17.93		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：19#楼-19#　　标段：　　第 10 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
25	010507005003	扶手、压顶	混凝土压顶： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	2.47	672.47	1661	411.01	1.48		
26	Z010518006019	PC叠合楼板	PC叠合楼板： 1、60mm预制混凝土叠合板安装； 2、混凝土强度等级：C30； 3、预制混凝土叠合板含钢量按150kg/m3计入； 4、支模高度3.6m以内； 5、预制混凝土叠合楼板安装时，板底支撑体采用现浇混凝土板模板支撑体系	m3	51.13	2630.65	134505.13	8926.79	255.65		
27	Z010518017015	叠合梁、板后浇混凝土	叠合梁、板后浇混凝土： 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	59.33	591.79	35110.9	4434.32	67.04		
本页小计							171277.03	13772.12	324.17		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：19#楼-19#　　标段：　　第 11 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
28	010507001019	散水	散水（一层外墙散水）： 1、散水做法参见《住宅建筑构造》11J930第A9页散10（种植散水，宽900mm） 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	50.13	126.5	6341.45	1375.57	8.02		
29	010507004006	台阶	台阶（一层入口台阶）： 1、台阶做法参见《住宅建筑构造》11J930第A2页散台4（水泥砂浆抹面台阶） 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	14.45	260.4	3762.78	1333.59	10.98		
本页小计							10104.23	2709.16	19		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：19#楼-19#　　标段：　　第 12 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
30	010507001020	坡道	坡道（一层入口坡道）： 1、坡道做法参见《住宅建筑构造》11J930第A13页坡2（水泥砂浆防滑坡道） 2、30厚1:2水泥砂浆面层，20厚1:1水泥金刚砂粒防滑条，横向中距160-300，凸出坡道面4（半圆状） 3、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、60厚C15混凝土 5、300厚3:7灰土分两步夯实 6、素土夯实（坡度按工程设计）	m2	32.79	129.42	4243.68	1331.27	20		
31	010515001263	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.618	4932.35	3048.19	378.18	14.03		
本页小计							7291.87	1709.45	34.03		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：19#楼-19#　　标段：　　第 13 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
32	010515001264	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	4.875	4662.05	22727.49	2983.21	110.66		
33	010515001265	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	2.416	4463.15	10782.97	1478.45	54.84		
34	010515001266	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径12mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	1.552	4393.31	6818.42	817.92	98.41		
35	010515001267	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径14mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	2.113	4393.31	9283.06	1113.57	133.99		
本页小计							49611.94	6393.15	397.9		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：19#楼-19#　　标段：　　第 14 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
36	010515001268	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径16mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	10.668	4320.54	46091.52	5622.14	676.46		
37	010515001269	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径18mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	4.644	4320.54	20064.59	2447.43	294.48		
38	010515001270	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径25mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	1.857	4086.42	7588.48	672.36	95.82		
39	010515001271	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋圆钢HPB300 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.35	5449.94	1907.48	399.21	18.08		
本页小计							75652.07	9141.14	1084.84		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：19#楼-19#　　标段：　　第 15 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
40	010515001272	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋圆钢HPB300 直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.397	5395.88	2142.16	452.82	20.51		
41	010515001273	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.737	5748.15	4236.39	897.28	40.59		
42	010515001274	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	9.613	5477.85	52658.57	11703.64	529.39		
43	010515001275	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.293	5278.95	1546.73	356.72	16.14		
本页小计							60583.85	13410.46	606.63		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：19#楼-19#　　标段：　　第 16 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
44	010515001276	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:砌体内加固钢筋 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	1.82	6254.94	11383.99	3306.78	99.14		
45	Z010515011049	钢筋连接	气压焊焊接: 1、钢筋类型、规格：气压焊(规格Φ25以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	132	6.39	843.48	590.04	18.48		
46	Z010515011050	钢筋连接	电渣压力焊接: 1、钢筋类型、规格：电渣压力焊(规格Φ18以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	1432	6.32	9050.24	5670.72	1417.68		
47	Z010515011051	钢筋连接	电渣压力焊接: 1、钢筋类型、规格：电渣压力焊(规格Φ32以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	24	7.55	181.2	112.32	27.6		
本页小计							21458.91	9679.86	1562.9		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：19#楼-19#　　标段：　　第 17 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
48	010515002037	预制构件钢筋	预制构件钢筋补差： 1、PC预制构件钢筋量补差 HRB400级 直径8mm以内 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.511	5142.89	2628.02	509.6	11.6		
49	010515002038	预制构件钢筋	后浇混凝土钢筋： 1、钢筋种类:HRB400级 直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法	t	4.733	5142.89	24341.3	4720.03	107.44		
		金属结构工程					2014.18	563.25	326.41		
50	010516002020	预埋铁件	预埋铁件： 1、名称:预埋铁件 25kg/块以内 2、部位：楼梯预埋件等	t	0.2	10070.89	2014.18	563.25	326.41		
		门窗工程					186855.58	6527.57			
本页小计							28983.5	5792.88	445.45		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：19#楼-19#　　标段：　　第 18 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
51	010802001072	金属（塑钢）门	多功能户门 1、面层材料：5中透单银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝型材：断热铝合金型材60系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、五金件：含平开门制作、安装需要的所有五金配件（五合一智能锁每樘门/1把） 4、嵌缝塞口材料：三元乙丙胶条、耐候密封胶、硅酮结构胶、泡沫条等 5、具体做法详见门窗大样图，型材表等 6、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	m2	29.89	845.44	25270.2	732.31			
本页小计							25270.2	732.31			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：19#楼-19#　　标段：　　第 19 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
52	010802001073	金属（塑钢）门	多功能户门(顶部斜边) 1、面层材料：5厚中透双银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝型材：断热铝合金70系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、五金件：含平开门制作、安装需要的所有五金配件 4、嵌缝塞口材料：三元乙丙胶条、耐候密封胶、硅酮结构胶、泡沫条等 5、具体做法详见门窗大样图，型材表等 6、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	m2	10.89	653.07	7111.93	266.81			
本页小计							7111.93	266.81			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：19#楼-19#　　标段：　　第 20 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
53	010802001074	金属（塑钢）门	节能玻璃推拉门 1、面层材料：5厚中透单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5暖边 2、铝型材：断热铝合金型材125系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、五金件：含推拉门制作、安装需要的所有五金配件 4、嵌缝塞口材料：三元乙丙胶条、耐候密封胶、硅酮结构胶、泡沫条等 5、具体做法详见门窗大样图，型材表等 6、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	m2	54.9	857.45	47074.01	1197.92			
本页小计							47074.01	1197.92			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：19#楼-19#　　标段：　　第 21 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
54	010807001069	金属（塑钢、断桥）窗	断桥隔热铝合金推拉窗 1、面层材料：5厚中透单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材105系列壁厚≥1.8mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、具体做法详见门窗大样图，型材表等 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	12	642.71	7712.52	240.12			
55	010807001070	金属（塑钢、断桥）窗	断桥隔热铝合金平开窗 1、面层材料：5厚中透双银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材60系列壁厚≥1.8mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、具体做法详见门窗大样图，型材表等 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	164.01	607.81	99686.92	4090.41			
本页小计							107399.44	4330.53			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：19#楼-19#　　标段：　　第 22 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		屋面及防水工程					158308.93	25727.12	84.1		
56	010902003061	屋面刚性层	屋面1（上人屋面）： 1、50厚C20细石混凝土,内配A4@100双向钢筋,设分仓缝@4mX4m,缝宽20mm,周边须设缝,钢筋在缝内断开,缝内嵌PVC防水油膏 2、油毡隔离层 3、现浇钢筋混凝土屋面板,结构找坡3%,抹平压光	m2	148.77	63.98	9518.3	2649.59	28.27		
57	010901001003	瓦屋面	屋面3（坡屋面一）： 1、浅灰色水泥平瓦 2、30x25(h)杉木挂瓦条,中距按瓦材规格(杉木条应做防腐、防火、防蛀处理) 3、30x25(h)杉木顺水条,中距500,用预埋的12号镀锌低碳钢丝绑扎(杉木条应做防腐、防火、防蛀处理) 4、浅灰色水泥脊瓦23.6米 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	279.17	47.33	13213.12	3266.29	2.79		
本页小计							22731.42	5915.88	31.06		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：19#楼-19#　　标段：　　第 23 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
58	010902003062	屋面刚性层	屋面3（坡屋面一）： 1、50厚C25细石混凝土,内配A4@100双向钢筋,(置于该层上半部,断开,缝内嵌PVC防水油膏） 2、钢筋混凝土自防水板(浇筑屋面板时预留与上部细石混凝土层的连接钢筋，直径Φ10，长度应深入细石混凝土层20mm，间距不大于1000*1000，预留钢筋及其屋面板接触处涂刷聚氨酯) 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	279.17	60.93	17009.83	4583.97	53.04		
59	010902001074	屋面卷材防水	屋面3（分仓缝）： 1、分仓缝上粘贴250宽附加卷材防水层(3mm厚热熔聚合物改性沥青防水卷材一层)	m2	34.9	38.36	1338.76	114.47			
60	010902001075	屋面卷材防水	屋面1（分仓缝）： 1、分仓缝上粘贴250宽附加卷材防水层(3mm厚SBS改性沥青防水卷材一层)	m2	18.6	39.49	734.51	50.78			
本页小计							19083.1	4749.22	53.04		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：19#楼-19#　　标段：　　第 24 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
61	010902003063	屋面刚性层	屋3：内檐沟 1.铝板斜天沟1厚 2.高聚物改性沥青防水卷材3厚 3.成品20*60泡沫止水带用专用胶固定 4.宽度：300mm 具体做法详见11J930内檐沟4/J38	m	16.8	64.08	1076.54	210.5			
62	010902001076	屋面卷材防水	屋面1、屋面3： 1、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材2道,上翻屋面完成面不小于250 2、附加层另计	m2	604.63	49.01	29632.92	2237.13			
63	010902001077	屋面卷材防水	屋面1、屋面3（防水附加层）： 1、遇女儿墙或出屋面立管及设备基础,须另附3mm厚SBS改性沥青防水卷材一层,水平宽度不少于250,竖向高度高于完成面不少于250	m2	410.63	36.46	14971.57	1121.02			
本页小计							45681.03	3568.65			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：19#楼-19#　　标段：　　第 25 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
64	010902002043	屋面涂膜防水	屋面1、屋面3、出屋面管井顶板： 1、2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	m2	586.77	33.08	19410.35	2024.36			
65	010904002074	楼（地）面涂膜防水	设备阳台加强层： 1、2.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m	m2	8	13.63	109.04	23.84			
66	010904002075	楼（地）面涂膜防水	楼面2-防水楼面（防水涂料）： 1.1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m ,周边上翻到翻边顶, 防水层在门口处应水平延展,向外延展500,向两侧延展宽度为200;地漏、管井、墙角 周边增做1.0厚防水涂料加强层,宽度300,上翻300高。	m2	12.6	13.54	170.6	37.3			
本页小计							19689.99	2085.5			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：19#楼-19#　　标段：　　第 26 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
67	010904002076	楼（地）面涂膜防水	楼面4、楼面5、楼面6-防水楼面（防水涂料）：1、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型,四周墙根、管道周边高出室内建筑完成面250mm(淋浴区墙面2000mm,盥洗池盆等用水处墙面1200mm),防水层在门口处应水平延展,向外延展500,向两侧延展宽度为200。	m2	195.89	27.37	5361.51	771.81			
68	010903002043	墙面涂膜防水	外墙防水（防水涂料）：1.1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m	m2	1452.96	13.54	19673.08	4300.76			
69	010903002044	墙面涂膜防水-下沉卫生间上翻	内墙防水（防水涂料）：1、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型	m2	38.68	30.51	1180.13	196.11			
70	010903002045	墙面涂膜防水	内墙防水（防水涂料）：1、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型(从地面建筑完成面至上层楼板底)	m2	680.49	30.51	20761.75	3450.08			
本页小计							46976.47	8718.76			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：19#楼-19#　　标段：　　第 27 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
71	010902002044	屋面涂膜防水	顶棚4： 1.1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型 2.钢筋混凝土板,表面清扫干净	m2	135.92	30.51	4146.92	689.11			
		保温、隔热、防腐工程					523352.4	51045.12	92.88		
72	011001001027	保温隔热屋面	屋面1（平屋面一）： 1、170mm厚（原保温板厚136mm，根据节能设计要求，厚度乘1.25）挤塑聚苯板保温层(厚度按节能设计专篇,燃烧性能等级B1级)	m2	94.03	108.87	10237.05	497.42	0.94		
73	011001001028	保温隔热屋面	屋面3： 1、170mm厚（原保温板厚136mm，根据节能设计要求，厚度乘1.25）挤塑聚苯板保温层(厚度按节能设计专篇,燃烧性能等级不低于B1级,体积吸水率不应大于1.5%)(无保温屋面此层取消)	m2	279.17	108.87	30393.24	1476.81	2.79		
本页小计							44777.21	2663.34	3.73		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：19#楼-19#　　标段：　　第 28 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
74	011001005037	保温隔热楼地面	楼面7（保温楼面）： 1、10mm厚阻燃性挤塑聚苯板(厚度详节能设计专篇)	m2	600.12	16.77	10064.01	3012.6			
75	011001002009	保温隔热天棚	架空层顶板(含该部位结构梁底及梁侧)： 1、40mm厚岩棉板(厚度详节能设计专篇)	m2	15.08	59.01	889.87	66.5	0.45		
76	011001003066	保温隔热墙面	分户墙： 1、15厚无机轻集保温砂浆Ⅰ型(燃烧性能等级A级,，厚度按节能设计专篇) 2、4厚耐碱玻纤网格布抗裂砂浆	m2	286.13	49.62	14197.77	6260.52	88.7		
77	011001003067	保温隔热墙面	保温装饰一体板（铝板面层）： 1、燃烧性能等级A级 2、材质、做法：2.5mm厚氟碳漆铝板面层、40mm厚无机轻集料保温板Ⅰ型、4厚穿孔背板	m2	1376.69	332.37	457570.46	39731.27			
		楼地面装饰工程					59048.25	22811.93	627.94		
本页小计							482722.11	49070.89	89.15		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：19#楼-19#　　标段：　　第 29 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
78	011106004020	水泥砂浆楼梯面层	楼面3（水泥砂浆楼面）： 1、20厚DS M20.0干混地面砂浆压实抹光,(楼梯防滑条采用水泥砂浆,两侧边的空边距离各150,一个踏步共两个防滑条) 2、现浇钢筋混凝土板，表面清扫干净	m2	87.7	122.05	10703.79	7045.82	29.82		
79	011101001080	水泥砂浆楼地面	楼面4（防水楼面一）： 1、6厚聚合物水泥防水砂浆 2、最薄处30厚C25细石混凝土1%找坡随捣随抹平(平均厚度：35mm)	m2	68.77	44.79	3080.21	1224.79	6.19		
80	011101001081	水泥砂浆楼地面	楼面5（防水楼面二）： 1、LC7.5轻骨料混凝土填充层 2、6厚聚合物水泥防水砂浆 3、最薄处30厚C25细石混凝土1%找坡随捣随抹平(平均厚度：35mm) 4、钢筋混凝土板，表面清扫干净	m2	40.2	141.56	5690.71	1795.73	150.35		
本页小计							19474.71	10066.34	186.36		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：19#楼-19#　　标段：　　第 30 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
81	011101001082	水泥砂浆楼地面	楼面6（防水楼面三）： 1、6厚聚合物水泥防水砂浆 2、30厚C25细石混凝土随捣随抹平 3、钢筋混凝土楼板抹平压光,同标号砼四周翻边(宽同墙厚),高于建筑完成面250mm,一次性浇捣	m2	29	44.77	1298.33	516.49	2.61		
82	011001005038	保温隔热楼地面	楼面7（保温楼面）： 1、40厚C20细石混凝土,内配φ4@100双向钢筋,随捣随抹,功能区分机械切缝密封膏嵌缝) 2、现浇钢筋混凝土楼板，表面清扫干净	m2	600.12	45.46	27281.46	9067.81	48.01		
83	011101001083	水泥砂浆楼地面	楼面14（下沉露台）： 1、加气混凝土碎料填充压实	m2	148.77	69.13	10284.47	2854.9	388.29		
84	011105001019	水泥砂浆踢脚线	踢脚2（涂料踢脚）： 1、120高浅灰色无机防霉涂料(燃烧性能A级)	m2	21.66	11.51	249.31	136.46			
本页小计							39113.57	12575.66	438.91		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：19#楼-19#　　标段：　　第 31 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
85	011101001084	水泥砂浆楼地面	顶板三(管井顶板)： 1、20厚DS M15.0干混地面砂浆找平抹光,找坡2%(每1m见方设分格缝,缝宽10,缝内填粗砂,水泥砂浆保护层内配⌀1镀锌钢丝网,每块980x980,网孔25-30)(平均厚度20mm)	m2	12.71	36.19	459.97	169.93	2.67		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					170033.54	89816.92	2133.49		
86	011201001199	墙面一般抹灰	外墙2（铝板外墙面）： 1、20厚DP M15.0干混抹灰防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	1376.69	45.16	62171.32	32682.62	330.41		
87	011201001200	墙面一般抹灰	外墙4（涂料外墙面3）： 1、20厚DP M15.0干混抹灰防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	22.72	45.16	1026.04	539.37	5.45		
本页小计							63657.33	33391.92	338.53		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：19#楼-19#　　标段：　　第 32 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
88	011201001201	墙面一般抹灰	内墙2（乳胶漆内墙面）： 1、15厚DP M15干混抹灰砂浆分遍抹平 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	250.09	23.13	5784.58	2783.5	42.52		
89	011201001202	墙面一般抹灰	内墙4（防水墙面1）： 1、15厚DP M15.0干混抹灰砂浆分遍压实抹平(厨房需细沙拉毛) 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	513.33	23.13	11873.32	5713.36	87.27		
90	011201001203	墙面一般抹灰	内墙5（砂浆墙面）： 1、15厚粉刷石膏砂浆打底分遍抹平 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	1154.89	37.01	42742.48	25684.75	161.68		
91	011201001204	墙面一般抹灰	其它1（女儿墙内侧墙面）： 1、8厚DP M15.0砂浆罩面 2、12厚DP M15.0砂浆打底扫毛 3、砌体墙或混凝土墙，表面清扫干净	m2	112.87	34.07	3845.48	1865.74	27.09		
本页小计							64245.86	36047.35	318.56		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：19#楼-19#　　标段：　　第 33 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
92	011201001205	墙面一般抹灰	界面剂： 1、混凝土墙面界面剂或砖墙面界面处理 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	3892.28	5.1	19850.63	11754.69	1479.07		
93	011201001206	墙面一般抹灰	玻纤网格布： 1、部位、材料品种、规格及做法：不同材料交接每边设至少200宽的耐碱玻璃纤维网格布一层 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	722.42	6.4	4623.49	2868.01			
94	010607005039	砌块墙钢丝网加固	钢丝网（外墙5）： 1、部位、材料品种、规格及做法：外墙砌体材料选用加气块,需满铺钢丝网 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	867.69	13.79	11965.45	3913.28			
95	010607005040	砌块墙钢丝网加固	钢丝网： 1、部位、材料品种、规格及做法：楼梯间和公共人流通道填充墙采用钢丝网砂浆面层加强 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	446.03	13.79	6150.75	2011.6			
本页小计							42590.32	20547.58	1479.07		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：19#楼-19#　　标段：　　第 34 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		天棚工程					2928.79	1727.53			
96	011301001026	天棚抹灰	素水泥浆（独立梁侧及底部）： 1、顶棚砼位置均刷素水泥浆（带107胶）一道	m2	1144.06	2.56	2928.79	1727.53			
		油漆、涂料、裱糊工程					38525.48	20855.55			
97	011407002062	天棚喷刷涂料	顶棚3（乳胶漆顶棚）： 1、内墙乳胶漆饰面(燃烧性能A级),湿涂覆比小于0.5kg/m,且涂层干膜厚度不大于0.2mm 2、腻子两遍批平,周边下翻墙面100 3、钢筋混凝土板，表面清扫干净	m2	144.14	27.36	3943.67	2593.08			
98	011407002063	天棚喷刷涂料	顶棚5（腻子顶棚）： 1、腻子两遍批平,周边下翻墙面100 2、底部孔洞用M15聚合物砂浆修补平整 2、钢筋混凝土板，表面清扫干净	m2	873.4	16.67	14559.58	9555			
本页小计							21432.04	13875.61			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：19#楼-19#　　标段：　　第 35 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
99	011407001059	墙面喷刷涂料	外墙4（涂料外墙面3）： 1、仿石漆外墙涂料(颜色、花色等观感仿外墙花岗岩,立面宜分色,分色处为深色外墙涂料)	m2	22.74	80.52	1831.02	457.07			
100	011407001060	墙面喷刷涂料	其它1（女儿墙内侧墙面）： 1、外墙真石漆	m2	112.87	80.52	9088.29	2268.69			
101	011407001061	墙面喷刷涂料	内墙2（乳胶漆内墙）： 1、白色内墙乳胶漆饰面(燃烧性能A级),湿涂覆比小于0.5kg/m,且涂层干膜厚度不大于0.2mm 2、满刮批腻子两度	m2	352.28	25.84	9102.92	5981.71			
		其他装饰工程					105890.91	2835.45	11.85		
本页小计							20022.23	8707.47			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：19#楼-19#　　标段：　　第 36 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
102	011503001146	金属扶手、栏杆、栏板	设备平台防护栏杆（1150mm高）： 1、铝合金防护栏杆：铝合金上边框、铝合金格栅框、铝合金格栅、50X50X2铝合金方管、40X40X4热浸镀锌钢管 2、做法参图集22J403-1/4-13 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	27.5	261	7177.5				
103	011503001147	金属扶手、栏杆、栏板	露台防护栏杆（1200mm高） 1、铝合金玻璃栏杆，铝合金栏杆扶手 2、8+1.52PVB+8双钢化夹胶玻璃 3、含制作、运输、安装、预埋件、油漆、弧形增加费等 4、具体做法详见图纸节点	m	111.16	500	55580				
本页小计							62757.5				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：19#楼-19#　　标段：　　第 37 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
104	011503001148	金属扶手、栏杆、栏板	室内护窗栏杆（900mm高）： 1、不锈钢飘窗栏杆：扁钢立柱60*10mm，圆钢立柱直径20mm，扁钢扶手60*10mm 2、做法参图集22J403-1/4-21-HC2 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	90.93	180	16367.4				
105	011503001149	金属扶手、栏杆、栏板	室内电梯井道防护栏杆（1050mm高）： 1、室内电梯井防护栏杆：扁钢管立柱60*30*2mm、横向钢管20*2mm、钢管扶手50*3mm 2、做法参图集22J403-1/4-21-HC2 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	10.5	265	2782.5				
本页小计							19149.9				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：19#楼-19#　　标段：　　第 38 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
106	011503001150	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯靠墙扶手： 1、靠墙扶手：成品铝合金支架，Φ40树脂成品配套扶手 2、做法参图集11J930/K10-A 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	90.82	108	9808.56				
107	011503001151	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯栏杆扶手（900mm高）： 1、不锈钢栏杆：钢管扶手60*3mm、立柱28mm 2、做法参图集15J403-1/B14-A2型 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	5	180	900				
108	010514001031	垃圾道、通风道、烟道	排气道、烟道： 1、装配式混凝土构件 烟道 断面周长1.5m以内 2、烟道层封堵措施费用包含在此清单内，不另计封堵费用 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	52.5	163.54	8585.85	2296.35	11.55		
本页小计							19294.41	2296.35	11.55		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：19#楼-19#　　标段：　　第 39 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
109	Z010514003019	排烟帽、排气帽	成品平屋面风帽： 1、做法参图集2013浙J44，P25页-Ⅰ型 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	5	204.56	1022.8	368.1	0.3		
110	01B108	止回阀	止回阀： 1、成品止回阀安装 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	20	65.96	1319.2	171			
111	01B109	信报箱	信报箱： 1、排屋信报箱(340x140x240),每户一个,安装高度距地0.4米,不大于1.7米 2、做法：面板不低于1.0厚的不锈钢，内隔板及背板不低于0.8厚的不锈钢，箱体标注户号，每户配锁及钥匙一套 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	5	100	500				
本页小计							2842	539.1	0.3		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：19#楼-19#　　标段：　　第 40 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
112	01B110	空调打孔	空调打孔（DN100PVC套管含装饰圈）： 1、包含打孔及空调穿墙套管费用 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	30	28.3	849				
113	01B111	责任标牌	建筑责任标牌： 1、花岗岩建筑责任标牌 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	块	1	800	800				
114	01B112	沉降观测点	沉降观测点： 1、沉降观测点 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	7	28.3	198.1				
本页小计							1847.1				
合　计							1915116.71	321155.27	7698.89		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：19#楼-19#　　标段：　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架工程					79511	49572.73	1634.97		
1	011701001023	综合脚手架	1、建筑结构形式：现浇钢筋混凝土框架结构 2、部位：檐高13m以内 层高6m以内 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、安全网及卸料平台 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	1037.28	24.56	25475.6	13837.32	1130.64		
2	Z011702035025	一般支撑架	1、结构层高：地上结构层高(m以内) 3.5 2、支撑类型：结合方案自行考虑，满足质量安全要求	m3	3602.36	15	54035.4	35735.41	504.33		
		混凝土模板及支架（撑）					198603.07	107928.12	419.95		
3	011702002020	矩形柱	1、构件类型：矩形柱 2、模板类型：高精度复合木模	m2	808.18	71.23	57566.66	30444.14	56.57		
4	011702003020	构造柱	1、构件类型：构造柱 2、模板类型：复合木模	m2	144.85	51.95	7524.96	3331.55	127.47		
5	011702006022	矩形梁	1、构件类型：矩形梁 2、模板类型：高精度复合木模	m2	791.76	65.25	51662.34	28091.64	55.42		
本页小计							196264.96	111440.06	1874.43		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：19#楼-19#　　标段：　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	011702006023	矩形梁	1、构件类型：矩形梁-斜梁 2、模板类型：高精度复合木模	m2	125.97	77.65	9781.57	5632.12	8.82		
7	011702008032	圈梁	1、构件类型：圈梁 2、模板类型：复合木模	m2	71.71	56.67	4063.81	2404.44	47.33		
8	011702009020	过梁	1、构件类型：过梁 2、模板类型：复合木模	m2	67.74	56.67	3838.83	2271.32	44.71		
9	011702025012	其他现浇构件	1、构件类型：压顶 2、模板类型：复合木模	m2	24.59	59.66	1467.04	899.75	6.64		
10	011702011022	直形墙	1、构件类型：直形墙 2、模板类型：高精度复合木模	m2	56.9	54.39	3094.79	1591.49	3.98		
11	011702016056	平板	1、构件类型：现浇板 2、模板类型：高精度复合木模	m2	36.14	41.46	1498.36	753.52	2.17		
12	011702016057	平板	1、构件类型：挡水翻边 2、模板类型：复合木模	m2	181.48	41.46	7524.16	3783.86	10.89		
13	011702016058	平板	1、构件类型：叠合楼板 2、模板类型：高精度复合木模	m2	398.14	41.46	16506.88	8301.22	23.89		
本页小计							47775.44	25637.72	148.43		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：19#楼-19#　　标段：　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	011702017005	拱板	1、构件类型：斜板、坡屋面板 2、模板类型：高精度复合木模	m2	29.84	54.08	1613.75	875.51	2.09		
15	011702017006	拱板	1、构件类型：叠合楼板斜板、坡屋面板 2、模板类型：高精度复合木模	m2	113.24	54.08	6124.02	3322.46	7.93		
16	011702021020	栏板	1、构件类型：栏板、翻檐直形 2、模板类型：高精度复合木模	m2	133.65	65.35	8734.03	4954.41	9.36		
17	011702025013	其他现浇构件	1、构件类型：小型构件 2、模板类型：高精度复合木模	m2	5.66	73.53	416.18	244.17	0.4		
18	011702024020	楼梯	1、构件类型：楼梯 2、模板类型：高精度复合木模	m2	87.7	195.96	17185.69	11026.52	12.28		
		垂直运输					31191.01		24759.87		
本页小计							34073.67	20423.07	32.06		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：19#楼-19#　　标段：　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	011703001021	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋式混凝土框架结构 2、部位：建筑物檐高20m以内 3、装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	1037.28	30.07	31191.01		24759.87		
		超高施工增加									
本页小计							31191.01		24759.87		
合　计							309305.08	157500.85	26814.79		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：19#楼-19#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		45256.92	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	9.69	45256.92	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计				45256.92	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：19#楼-19#　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	7893.11	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	7893.11	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		7893.11	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：19#楼-19#　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	7893.11	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			7893.11	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：19#楼-19#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：19#楼-19#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：19#楼-19#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：19#楼-19#　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	1915116.71	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	299008.24	
2	措施项目费		354562	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	309305.08	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	168039.45	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	45256.92	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		45256.92	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		7893.11	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	7893.11	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	7893.11	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	132454.72	
5	增值税	计算基数×费率	216902.39	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	2,626,928.93	

【表10.2.2-13】

单项工程招标控制价费用表

工程名称：20#楼　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	2166976.45	
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	362766.24	
2	措施项目费		367677.78	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	316653.87	
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	171652.81	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	51023.91	
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		50761.16	
3	其他项目费		9058.64	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	9058.64	
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	9058.64	
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.3	计日工	3.3.1+3.3.2+3.3.3		
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		
3.4.1	专业发包工程管理费			
3.4.2	甲供材料设备管理费			
4	规费	Σ计算基数×费率	153090.57	
5	增值税	Σ计算基数×费率	242712.31	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	2939515.75	

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：20#楼-20#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程量×综合单价）	146598.77	见表 10.2.2-16
1.1	其中 人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	37027.5	
2	措施项目费	（2.1+2.2）	8881.54	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施项目工程量×综合单价）	5438.31	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中 人工费+机械费	Σ技术措施项目（人工费+机械费）	3197.22	
2.2	施工组织措施项目	Σ计算基数×费率	3443.23	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中 安全文明施工基本费	Σ计算基数×费率	3286.36	见表 10.2.2-20
3	其他项目费	3.1+3.2+3.3+3.4+3.5	695.89	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	695.89	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	695.89	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	12320.83	
5	增值税	计算基数×税率	15164.73	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	183,661.76	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：20#楼-20#强电　　标段：　　第 1 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		强电工程					146598.77	37636.53	2972.3		
1	030404017254	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：+1JALZ 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	5	5448.24	27241.2	839.45			
2	030404017255	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：+1AL 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	5	1535.73	7678.65	839.45			
3	030404017256	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：+2AL 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	5	1535.73	7678.65	839.45			
4	030404017257	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：+3AL 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	5	1320.35	6601.75	839.45			
本页小计							49200.25	3357.8			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：20#楼-20#强电　　标段：　　第 2 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	030404017258	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：+1BAL 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	5	1172.32	5861.6	839.45			
6	030404031032	小电器	1、压铜接线端子 导线界面（mm2）≤16	个	80	6.04	483.2	175.2			
7	030411001182	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	1948.67	7.39	14400.67	8418.25			
8	030411001183	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	110	9.01	991.1	507.1			
9	030411001184	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：SC 3、规格：DN50 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	2.36	40.01	94.42	29.17	1.13		
本页小计							21830.99	9969.17	1.13		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：20#楼-20#强电　　标段：　　第 3 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
10	030408001121	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV 3、规格：5*16 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	171.82	57.62	9900.27	403.78	10.31		
11	030408006040	电力电缆头	1、名称：干包式电力电缆头 2、规格：25mm2以下三芯及以上 3、安装部位：户内 4、电压等级（kV）：0.6/1KV	个	25	37.05	926.25	318.75			
12	030411004388	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	4537.84	2.82	12796.71	3040.35			
13	030411004389	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	1418.66	3	4255.98	950.5			
本页小计							27879.21	4713.38	10.31		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：20#楼-20#强电　　标段：　　第 4 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	030411004390	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：6mm2 5、材质：铜芯	m	275	5.11	1405.25	170.5			
15	030411004391	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：6mm2 5、材质：铜芯	m	137.5	5.54	761.75	85.25			
16	030412001137	普通灯具	1、名称：平座灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：吸顶式	套	132	17.18	2267.76	1026.96			
17	030412002020	工厂灯	1、名称：防水防尘灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：吸顶式	套	23	117.11	2693.53	520.49			
18	030412001138	普通灯具	1、名称：壁灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：底边距地2.6m明装	套	21	104.37	2191.77	351.96			
本页小计							9320.06	2155.16			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：20#楼-20#强电　　标段：　　第 5 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	030412001139	普通灯具	1、名称：红外感应吸顶灯 2、型号：LED 3、规格：1*10W 4、类型：吸顶式	套	10	82.92	829.2	178.8			
20	030404034124	照明开关	1、名称：单联双控暗开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	90	17.26	1553.4	657			
21	030404034125	照明开关	1、名称：单极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	45	16.53	743.85	328.5			
22	030404034126	照明开关	1、名称：单极防溅开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	6	21.42	128.52	43.8			
23	030404034127	照明开关	1、名称：双极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	16	18.97	303.52	116.8			
本页小计							3558.49	1324.9			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：20#楼-20#强电　　标段：　　第 6 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
24	030404034128	照明开关	1、名称：三极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	5	22.04	110.2	36.5			
25	030404035190	插座	1、名称：单相二，三孔插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	60	20.39	1223.4	516.6			
26	030404035191	插座	1、名称：冰箱插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	5	20.39	101.95	43.05			
27	030404035192	插座	1、名称：厨房插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,带开关 4、安装方式：暗装	个	10	20.39	203.9	86.1			
28	030404035193	插座	1、名称：剃须插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,IP54 4、安装方式：暗装	个	20	20.39	407.8	172.2			
本页小计							2047.25	854.45			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：20#楼-20#强电　　标段：　　第 7 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
29	030404035194	插座	1、名称：洗衣机插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,IP54,带开关 4、安装方式：暗装	个	10	20.39	203.9	86.1			
30	030404035195	插座	1、名称：油烟机插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	5	20.39	101.95	43.05			
31	030411006089	接线盒	1、名称：开关盒、插座盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	287	5.96	1710.52	927.01			
32	030411006090	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	232	6.24	1447.68	712.24			
33	030409008030	等电位端子箱、 测试板	1、名称：LEB局部等电位箱 2、含箱内接线	台	20	101.35	2027	1123.2	25.8		
34	030409005042	避雷网	1、名称：避雷带 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装形式：暗敷	m	64.53	16.05	1035.71	461.39	43.88		
本页小计							6526.76	3352.99	69.68		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：20#楼-20#强电　　标段：　　第 8 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
35	030409005043	避雷网	1、名称：避雷带 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ12 4、安装形式：沿折板支架敷设	m	129.25	17.84	2305.82	824.62	210.68		
36	030409005044	避雷网	1、名称：避雷带 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ12 4、安装形式：暗敷	m	117.67	16.55	1947.44	841.34	80.02		
37	030409003021	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、安装形式：利用建筑结构钢筋引下 3、断接卡子、箱材质、规格：断接卡子制作安装 4套	m	189.1	13.16	2488.56	1057.07	758.29		
38	030409004066	均压环	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋	m	153	5.37	821.61	396.27	166.77		
39	030409004067	均压环	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋　卫生间接地中的底板钢筋网焊接无论跨接或点焊	m	208	6.44	1339.52	646.88	272.48		
40	030409004068	均压环	避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接	处	24	31.97	767.28	389.76	146.88		
本页小计							9670.23	4155.94	1635.12		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：20#楼-20#强电　　标段：　　第 9 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
41	030409002088	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：25*4 4、安装部位：户内 5、安装形式：沿砖混结构暗敷	m	351.2	15.52	5450.62	2511.08	238.82		
42	030409002089	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：25*4 4、安装部位：户内 5、安装形式：井道明敷	m	72.7	21.16	1538.33	790.98	54.53		
43	030409002090	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：40*4 4、安装部位：户内 5、安装形式：井道明敷	m	58.2	21.82	1269.92	633.22	43.65		
44	030409002091	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装部位：户内 5、安装形式：埋地敷设	m	18	37.19	669.42	426.42	18.36		
45	030414011021	接地装置	母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网	系统	1	256.45	256.45	152.87	41.76		
46	030414002021	送配电装置系统	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	2	231.58	463.16	303.96	47.5		
本页小计							9647.9	4818.53	444.62		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：20#楼-20#强电　　标段：　　第 10 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
47	030414004017	自动投入装置	低压双电源自动切换装置调试	系统	1	65.83	65.83	25.81	23.84		
48	031002003260	套管	1、刚性防水套管制作、安装 DN150	个	20	342.59	6851.8	2908.4	787.6		
本页小计							6917.63	2934.21	811.44		
合　计							146598.77	37636.53	2972.3		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：20#楼-20#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		0313 措施项目					5438.31	1912.27	1494.84		
1	031301017079	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第四册	项	1	1445.86	1445.86	347.47			
2	031302007048	高层施工增加	电气设备安装工程 建筑物超高增加费18层以下（60m）	项	1	3992.45	3992.45	1564.8	1494.84		
本页小计							5438.31	1912.27	1494.84		
合　计							5438.31	1912.27	1494.84		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：20#楼-20#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		3286.36	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	3286.36	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	104.58	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	52.29	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	100		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：20#楼-20#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	695.89	明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	695.89	明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
5	三通一平费		明细详见表10.2.2-21
合　　计		695.89	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：20#楼-20#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	695.89	
2	优质工程增加费	元		
3	其他暂列金额			
3.1				
3.2				
3.3				
合　　计			695.89	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：20#楼-20#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：20#楼-20#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：20#楼-20#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　计				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：20#楼-20#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		消防水					5128.2	700.4			
1	030901013020	灭火器	灭火器箱(含MF/ABC4*2灭火器)	组	20	256.41	5128.2	700.4			
本页小计							5128.2	700.4			
合　计							5128.2	700.4			

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：20#楼-20#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		61.44	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	61.44	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	1.96	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	0.98	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：20#楼-20#消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	13.01	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	13.01	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
合　　计		13.01	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：20#楼-20#消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	13.01	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			13.01	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：20#楼-20#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：20#楼-20#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：20#楼-20#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：20#楼-20#消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	5128.2	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	634.6	
2	措施项目费		605.07	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	540.69	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	117.44	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	64.38	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		61.44	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		13.01	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	13.01	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	13.01	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	230.35	
5	增值税	计算基数×费率	537.9	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	6,514.53	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：20#楼-20#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					540.69	130.23			
1	031301017080	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第七册	项	1	540.69	540.69	130.23			
本页小计							540.69	130.23			
合　计							540.69	130.23			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：20#楼-20#给排水　　标段：　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		给排水					80632.77	26336.96	2269.31		
1	031001006218	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:PPR（食品级）DN32 S5 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	64.95	26.03	1690.65	691.07	7.14		
2	031001006219	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:PPR（食品级）DN25 S5 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	160.99	20.23	3256.83	1436.03	17.71		
本页小计							4947.48	2127.1	24.85		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：20#楼-20#给排水　　标段：　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	031001006220	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:PPR（食品级）DN20 S5 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	179.82	16.42	2952.64	1449.35	19.78		
4	031001006221	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:PPR（食品级）DN15 S5 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	31.72	14.36	455.5	228.7	3.49		
5	031001006222	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质:污废水、通气管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN100 4.连接形式:粘接	m	249.17	44.73	11145.37	3348.84			
本页小计							14553.51	5026.89	23.27		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：20#楼-20#给排水　　标段：　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	031001006223	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质:污废水、通气管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN75 4.连接形式:粘接	m	248.51	28.87	7174.48	2755.98			
7	031001006224	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质:污废水、通气管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN50 4.连接形式:粘接	m	19.28	20.04	386.37	175.26			
8	031001006225	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质:空调冷凝排水 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN50 4.连接形式:粘接	m	51.29	20.04	1027.85	466.23			
9	031001006226	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水管 3.材质、规格:PVC-U雨水管 DN100 4.连接形式:粘接	m	224.26	40.35	9048.89	3056.66			
10	03B132	87型雨水斗 DN100	87型雨水斗 DN100	个	21	14.12	296.52				
11	031003001088	螺纹阀门	1.类型:铜质截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	15	39.71	595.65	111.75	2.55		
本页小计							18529.76	6565.88	2.55		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：20#楼-20#给排水　　标段：　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	031003001089	螺纹阀门	1.类型:铜质截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	10	52.28	522.8	87.9	3.3		
13	031003001090	螺纹阀门	1.类型:铜质止回阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	5	42.21	211.05	37.25	0.85		
14	031004014064	给、排水附（配）件	1.材质:直通式地漏（不锈钢面板）带止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:地面	个	20	36.54	730.8	209.4			
15	031004014065	给、排水附（配）件	1.材质:直通式地漏（不锈钢面板）带止水节 2.型号、规格:DN75 3.安装方式:地面	个	11	59.16	650.76	268.51			
16	031004014066	给、排水附（配）件	1.材质:洗衣机地漏 带止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:地面	个	10	18.19	181.9	104.7			
17	031002003261	阻火圈	1.类型:塑料排水管阻火圈 2.规格:DN100	个	39	28.82	1123.98	366.21			
18	031002003262	套管	刚性防水套管制作安装 DN100	个	58	271.95	15773.1	7095.14	1992.88		
本页小计							19194.39	8169.11	1997.03		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：20#楼-20#给排水　　标段：　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	031002003263	套管	刚性防水套管制作安装 DN50	个	10	191.28	1912.8	929.7	186.3		
20	031002003264	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN50	个	28	25.51	714.28	271.32	29.96		
21	031002003265	套管	一般穿墙塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)50	个	60	18.23	1093.8	518.4			
22	031002003266	套管	一般穿墙塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)75	个	10	35.53	355.3	138.6			
23	031002003267	套管	一般穿楼板塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)100	个	5	35.96	179.8	69.3			
24	031002003268	套管	一般穿楼板塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)150	个	54	52.44	2831.76	989.82			
25	03B133	止水节	止水节DN50	个	49	6.6	323.4				
26	03B134	止水节	止水节DN100	个	20	9.8	196				
27	030408008046	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：有机防火堵料、防火隔板 3、部位：盘柜下	处	5	91.79	458.95	306.2			
28	031002003269	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN100	个	5	64.02	320.1	135.6	5.35		
29	03B135	楼面机械开孔（孔径65）	楼面机械开孔（孔径65）	个	5	55	275				
本页小计							8661.19	3358.94	221.61		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：20#楼-20#给排水　　标段：　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
30	031006012020	热水器、开水炉	空气源热泵:水箱200L	台	5	2451.27	12256.35	551.3			
31	031208002020	管道绝热	橡塑（B1）保温厚度10mm	m3	1	2286.41	2286.41	437.91			
32	030201012019	套管	装饰圈	套	67	3.04	203.68	99.83			
本页小计							14746.44	1089.04			
合　计							80632.77	26336.96	2269.31		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：20#楼-20#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		2156.44	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	2156.44	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	68.63	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	34.31	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：20#楼-20#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	456.63	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	456.63	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
合　　计		456.63	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：20#楼-20#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	456.63	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			456.63	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：20#楼-20#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：20#楼-20#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：20#楼-20#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：20#楼-20#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	80632.77	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	26095.9	
2	措施项目费		3629.17	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	1369.79	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	298.7	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	2259.38	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		2156.44	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		456.63	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	456.63	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	456.63	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	8084.67	
5	增值税	计算基数×费率	8352.29	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	101,155.53	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：20#楼-20#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					1369.79	328.75			
1	031301017081	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	1369.79	1369.79	328.75			
本页小计							1369.79	328.75			
合　计							1369.79	328.75			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：20#楼-20#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					19500			19500	
1	03B136	智能化预埋费用	20#智能化预埋费用	项	1	19500	19500			19500	
本页小计							19500			19500	
合　计							19500			19500	

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：20#楼-20#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费			
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17		
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计					

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：20#楼-20#智能化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计			

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：20#楼-20#智能化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元		暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计				

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：20#楼-20#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	综合暂定价	20#智能化预埋费用	项	1		19500	19500					

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：20#楼-20#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：20#楼-20#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：20#楼-20#智能化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	19500	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）		
2	措施项目费			
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）		见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算		见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费			见表 10.2.2-20
3	其他项目费			
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率		
5	增值税	计算基数×费率	1755	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	21,255.00	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：20#楼-20#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
本页小计											
合　计											

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：20#楼-20#　　标段：　　第 1 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		土石方工程									
		砌筑工程					114554.82	20133.66	167.64		
1	010401004035	多孔砖墙	卫生间隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：MU10烧结页岩多孔砖 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：200mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M7.5 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	0.63	515.53	324.78	75.29	1.23		
2	010401004036	多孔砖墙	卫生间隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：MU10烧结页岩多孔砖 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：100mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M7.5 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	21.46	642.52	13788.48	3667.51	35.41		
本页小计							14113.26	3742.8	36.64		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：20#楼-20#　　标段：　　第 2 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	010402001066	砌块墙	内隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B06 A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：200mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M5.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	31.31	426.87	13365.3	2892.42	23.17		
本页小计							13365.3	2892.42	23.17		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：20#楼-20#　　标段：　　第 3 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	010402001067	砌块墙	内隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B06 A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：150mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M5.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	1.81	453.67	821.14	204.96	1.34		
本页小计							821.14	204.96	1.34		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：20#楼-20#　　标段：　　第 4 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	010402001068	砌块墙	外隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B07 A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：200mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M10.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	143.9	437.72	62987.91	13293.48	106.49		
6	Z010518009039	PC普通内墙板	ALC预制条板： 1、砖品种、规格、强度等级：ALC蒸压砂加气砼条板 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：厚200mm 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	22.37	752.21	16826.94				
本页小计							79814.85	13293.48	106.49		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：20#楼-20#　　标段：　　第 5 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	Z010518009040	PC普通内墙板	ALC预制条板： 1、砖品种、规格、强度等级：ALC蒸压砂加气砼条板 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：厚100mm 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	7.1	907.08	6440.27				
		混凝土及钢筋混凝土工程					553603.83	79111.17	4254.58		
8	010502001043	矩形柱	矩形柱： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	63.57	603.89	38389.29	6147.22	24.79		
9	010502001044	矩形柱	矩形柱： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	2.4	628.13	1507.51	232.08	0.94		
本页小计							46337.07	6379.3	25.73		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：20#楼-20#　　标段：　　第 6 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
10	010502002021	构造柱	构造柱： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	10.39	659.04	6847.43	1704.9	6.23		
11	010503002028	矩形梁	矩形梁-斜梁： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	10.7	538.57	5762.7	461.92	4.17		
12	010503002029	矩形梁	矩形梁： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	70.02	533.03	37322.76	2832.31	27.31		
13	010503002030	矩形梁	矩形梁： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	2.41	557.27	1343.02	97.48	0.94		
本页小计							51275.91	5096.61	38.65		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：20#楼-20#　　标段：　　第 7 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	010503004035	圈梁	圈梁： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	6.5	598.37	3889.41	715.65	3.9		
15	010503005021	过梁	过梁： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	4.34	598.37	2596.93	477.83	2.6		
16	010504001043	直形墙	直形墙： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	4.81	547.83	2635.06	266.81	1.88		
17	010505001047	有梁板	混凝土现浇板： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	1.9	545.67	1036.77	88.73	1.44		
本页小计							10158.17	1549.02	9.82		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：20#楼-20#　　标段：　　第 8 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
18	010505001048	有梁板	混凝土现浇板： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	1.15	545.67	627.52	53.71	0.87		
19	010505001049	有梁板	混凝土现浇斜板： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	3.5	554.42	1940.47	179.55	2.66		
20	010505001050	有梁板	挡水翻边： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	12.12	545.67	6613.52	566	9.21		
21	010507007010	其他构件	小型构件-楼梯休息平台垫高： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	2	730.34	1460.68	367.5	1.2		
本页小计							10642.19	1166.76	13.94		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：20#楼-20#　　标段：　　第 9 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
22	010505006021	栏板	栏板： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	9.41	661.75	6227.07	1365.2	5.65		
23	010506001024	直形楼梯	楼梯直形： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、底板厚度：18cm以内 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	46.3	139.26	6447.74	796.82	6.48		
24	010506001025	直形楼梯	楼梯直形： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、底板厚度：18cm以内 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	41.4	145.09	6006.73	712.49	5.8		
本页小计							18681.54	2874.51	17.93		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：20#楼-20#　　标段：　　第 10 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
25	010507005004	扶手、压顶	混凝土压顶： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	2.47	672.47	1661	411.01	1.48		
26	Z010518006020	PC叠合楼板	PC叠合楼板： 1、60mm预制混凝土叠合板安装； 2、混凝土强度等级：C30； 3、预制混凝土叠合板含钢量按150kg/m3计入； 4、支模高度3.6m以内； 5、预制混凝土叠合楼板安装时，板底支撑体采用现浇混凝土板模板支撑体系	m3	51.13	2630.65	134505.13	8926.79	255.65		
27	Z010518017016	叠合梁、板后浇混凝土	叠合梁、板后浇混凝土： 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	59.33	591.79	35110.9	4434.32	67.04		
本页小计							171277.03	13772.12	324.17		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：20#楼-20#　　标段：　　第 11 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
28	010507001021	散水	散水（一层外墙散水）： 1、散水做法参见《住宅建筑构造》11J930第A9页散10（种植散水，宽900mm） 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	50.13	126.5	6341.45	1375.57	8.02		
29	010507004007	台阶	台阶（一层入口台阶）： 1、台阶做法参见《住宅建筑构造》11J930第A2页散台4（水泥砂浆抹面台阶） 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	14.45	260.4	3762.78	1333.59	10.98		
本页小计							10104.23	2709.16	19		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：20#楼-20#　　标段：　　第 12 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
30	010507001022	坡道	坡道（一层入口坡道）： 1、坡道做法参见《住宅建筑构造》11J930第A13页坡2（水泥砂浆防滑坡道） 2、30厚1:2水泥砂浆面层，20厚1:1水泥金刚砂粒防滑条，横向中距160-300，凸出坡道面4（半圆状） 3、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、60厚C15混凝土 5、300厚3:7灰土分两步夯实 6、素土夯实（坡度按工程设计）	m2	32.79	129.42	4243.68	1331.27	20		
31	010515001277	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.618	4932.35	3048.19	378.18	14.03		
本页小计							7291.87	1709.45	34.03		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：20#楼-20#　　标段：　　第 13 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
32	010515001278	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	4.875	4662.05	22727.49	2983.21	110.66		
33	010515001279	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	2.416	4463.15	10782.97	1478.45	54.84		
34	010515001280	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径12mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	1.552	4393.31	6818.42	817.92	98.41		
35	010515001281	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径14mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	2.113	4393.31	9283.06	1113.57	133.99		
本页小计							49611.94	6393.15	397.9		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：20#楼-20#　　标段：　　第 14 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
36	010515001282	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径16mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	10.668	4320.54	46091.52	5622.14	676.46		
37	010515001283	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径18mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	4.644	4320.54	20064.59	2447.43	294.48		
38	010515001284	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径25mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	1.857	4086.42	7588.48	672.36	95.82		
39	010515001285	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋圆钢HPB300 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.35	5449.94	1907.48	399.21	18.08		
本页小计							75652.07	9141.14	1084.84		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：20#楼-20#　　标段：　　第 15 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
40	010515001286	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋圆钢HPB300 直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.397	5395.88	2142.16	452.82	20.51		
41	010515001287	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.737	5748.15	4236.39	897.28	40.59		
42	010515001288	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	9.613	5477.85	52658.57	11703.64	529.39		
43	010515001289	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.293	5278.95	1546.73	356.72	16.14		
本页小计							60583.85	13410.46	606.63		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：20#楼-20#　　标段：　　第 16 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
44	010515001290	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:砌体内加固钢筋 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	1.82	6254.94	11383.99	3306.78	99.14		
45	Z010515011052	钢筋连接	气压焊焊接: 1、钢筋类型、规格：气压焊(规格Φ25以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	132	6.39	843.48	590.04	18.48		
46	Z010515011053	钢筋连接	电渣压力焊接: 1、钢筋类型、规格：电渣压力焊(规格Φ18以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	1432	6.32	9050.24	5670.72	1417.68		
47	Z010515011054	钢筋连接	电渣压力焊接: 1、钢筋类型、规格：电渣压力焊(规格Φ32以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	24	7.55	181.2	112.32	27.6		
本页小计							21458.91	9679.86	1562.9		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：20#楼-20#　　标段：　　第 17 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
48	010515002039	预制构件钢筋	预制构件钢筋补差： 1、PC预制构件钢筋量补差HRB400级 直径8mm以内 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.511	5142.89	2628.02	509.6	11.6		
49	010515002040	预制构件钢筋	后浇混凝土钢筋： 1、钢筋种类:HRB400级 直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法	t	4.733	5142.89	24341.3	4720.03	107.44		
		金属结构工程					2014.18	563.25	326.41		
50	010516002021	预埋铁件	预埋铁件： 1、名称:预埋铁件 25kg/块以内 2、部位：楼梯预埋件等	t	0.2	10070.89	2014.18	563.25	326.41		
		门窗工程					186855.58	6527.57			
本页小计							28983.5	5792.88	445.45		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：20#楼-20#　　标段：　　第 18 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
51	010802001075	金属（塑钢）门	多功能户门 1、面层材料：5中透单银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝型材：断热铝合金型材60系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、五金件：含平开门制作、安装需要的所有五金配件（五合一智能锁每樘门/1把） 4、嵌缝塞口材料：三元乙丙胶条、耐候密封胶、硅酮结构胶、泡沫条等 5、具体做法详见门窗大样图，型材表等 6、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	m2	29.89	845.44	25270.2	732.31			
本页小计							25270.2	732.31			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：20#楼-20#　　标段：　　第 19 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
52	010802001076	金属（塑钢）门	多功能户门(顶部斜边) 1、面层材料：5厚中透双银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝型材：断热铝合金70系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、五金件：含平开门制作、安装需要的所有五金配件 4、嵌缝塞口材料：三元乙丙胶条、耐候密封胶、硅酮结构胶、泡沫条等 5、具体做法详见门窗大样图，型材表等 6、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	m2	10.89	653.07	7111.93	266.81			
本页小计							7111.93	266.81			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：20#楼-20#　　标段：　　第 20 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
53	010802001077	金属（塑钢）门	节能玻璃推拉门 1、面层材料：5厚中透单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5暖边 2、铝型材：断热铝合金型材125系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、五金件：含推拉门制作、安装需要的所有五金配件 4、嵌缝塞口材料：三元乙丙胶条、耐候密封胶、硅酮结构胶、泡沫条等 5、具体做法详见门窗大样图，型材表等 6、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	m2	54.9	857.45	47074.01	1197.92			
本页小计							47074.01	1197.92			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：20#楼-20#　　标段：　　第 21 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
54	010807001071	金属（塑钢、断桥）窗	断桥隔热铝合金推拉窗 1、面层材料：5厚中透单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材105系列壁厚≥1.8mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、具体做法详见门窗大样图，型材表等 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	12	642.71	7712.52	240.12			
55	010807001072	金属（塑钢、断桥）窗	断桥隔热铝合金平开窗 1、面层材料：5厚中透双银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材60系列壁厚≥1.8mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、具体做法详见门窗大样图，型材表等 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	164.01	607.81	99686.92	4090.41			
本页小计							107399.44	4330.53			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：20#楼-20#　　标段：　　第 22 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		屋面及防水工程					158308.93	25727.12	84.1		
56	010902003064	屋面刚性层	屋面1（上人屋面）： 1、50厚C20细石混凝土,内配A4@100双向钢筋,设分仓缝@4mX4m,缝宽20mm,周边须设缝,钢筋在缝内断开,缝内嵌PVC防水油膏 2、油毡隔离层 3、现浇钢筋混凝土屋面板,结构找坡3%,抹平压光	m2	148.77	63.98	9518.3	2649.59	28.27		
57	010901001004	瓦屋面	屋面3（坡屋面一）： 1、浅灰色水泥平瓦 2、30x25(h)杉木挂瓦条,中距按瓦材规格(杉木条应做防腐、防火、防蛀处理) 3、30x25(h)杉木顺水条,中距500,用预埋的12号镀锌低碳钢丝绑扎(杉木条应做防腐、防火、防蛀处理) 4、浅灰色水泥脊瓦23.6米 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	279.17	47.33	13213.12	3266.29	2.79		
本页小计							22731.42	5915.88	31.06		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：20#楼-20#　　标段：　　第 23 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
58	010902003065	屋面刚性层	屋面3（坡屋面一）： 1、50厚C25细石混凝土,内配A4@100双向钢筋,(置于该层上半部,断开,缝内嵌PVC防水油膏） 2、钢筋混凝土自防水板(浇筑屋面板时预留与上部细石混凝土层的连接钢筋，直径Φ10，长度应深入细石混凝土层20mm，间距不大于1000*1000，预留钢筋及其屋面板接触处涂刷聚氨酯) 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	279.17	60.93	17009.83	4583.97	53.04		
59	010902001078	屋面卷材防水	屋面3（分仓缝）： 1、分仓缝上粘贴250宽附加卷材防水层(3mm厚热熔聚合物改性沥青防水卷材一层)	m2	34.9	38.36	1338.76	114.47			
60	010902001079	屋面卷材防水	屋面1（分仓缝）： 1、分仓缝上粘贴250宽附加卷材防水层(3mm厚SBS改性沥青防水卷材一层)	m2	18.6	39.49	734.51	50.78			
本页小计							19083.1	4749.22	53.04		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：20#楼-20#　　标段：　　第 24 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
61	010902003066	屋面刚性层	屋3：内檐沟 1.铝板斜天沟1厚 2.高聚物改性沥青防水卷材3厚 3.成品20*60泡沫止水带用专用胶固定 4.宽度：300mm 具体做法详见11J930内檐沟4/J38	m	16.8	64.08	1076.54	210.5			
62	010902001080	屋面卷材防水	屋面1、屋面3： 1、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材2道,上翻屋面完成面不小于250 2、附加层另计	m2	604.63	49.01	29632.92	2237.13			
63	010902001081	屋面卷材防水	屋面1、屋面3（防水附加层）： 1、遇女儿墙或出屋面立管及设备基础,须另附3mm厚SBS改性沥青防水卷材一层,水平宽度不少于250,竖向高度高于完成面不少于250	m2	410.63	36.46	14971.57	1121.02			
本页小计							45681.03	3568.65			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：20#楼-20#　　标段：　　第 25 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
64	010902002045	屋面涂膜防水	屋面1、屋面3、出屋面管井顶板： 1、2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	m2	586.77	33.08	19410.35	2024.36			
65	010904002077	楼（地）面涂膜防水	设备阳台加强层： 1、2.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m	m2	8	13.63	109.04	23.84			
66	010904002078	楼（地）面涂膜防水	楼面2-防水楼面（防水涂料）： 1.1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m ,周边上翻到翻边顶, 防水层在门口处应水平延展,向外延展500,向两侧延展宽度为200;地漏、管井、墙角 周边增做1.0厚防水涂料加强层,宽度300,上翻300高。	m2	12.6	13.54	170.6	37.3			
本页小计							19689.99	2085.5			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：20#楼-20#　　标段：　　第 26 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
67	010904002079	楼（地）面涂膜防水	楼面4、楼面5、楼面6-防水楼面（防水涂料）：1、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型,四周墙根、管道周边高出室内建筑完成面250mm(淋浴区墙面2000mm,盥洗池盆等用水处墙面1200mm),防水层在门口处应水平延展,向外延展500,向两侧延展宽度为200。	m2	195.89	27.37	5361.51	771.81			
68	010903002046	墙面涂膜防水	外墙防水（防水涂料）：1.1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m	m2	1452.96	13.54	19673.08	4300.76			
69	010903002047	墙面涂膜防水-下沉卫生间上翻	内墙防水（防水涂料）：1、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型	m2	38.68	30.51	1180.13	196.11			
70	010903002048	墙面涂膜防水	内墙防水（防水涂料）：1、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型(从地面建筑完成面至上层楼板底)	m2	680.49	30.51	20761.75	3450.08			
本页小计							46976.47	8718.76			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：20#楼-20#　　标段：　　第 27 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
71	010902002046	屋面涂膜防水	顶棚4： 1.1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型 2.钢筋混凝土板,表面清扫干净	m2	135.92	30.51	4146.92	689.11			
		保温、隔热、防腐工程					523352.4	51045.12	92.88		
72	011001001029	保温隔热屋面	屋面1（平屋面一）： 1、170mm厚（原保温板厚136mm，根据节能设计要求，厚度乘1.25）挤塑聚苯板保温层(厚度按节能设计专篇,燃烧性能等级B1级)	m2	94.03	108.87	10237.05	497.42	0.94		
73	011001001030	保温隔热屋面	屋面3： 1、170mm厚（原保温板厚136mm，根据节能设计要求，厚度乘1.25）挤塑聚苯板保温层(厚度按节能设计专篇,燃烧性能等级不低于B1级,体积吸水率不应大于1.5%)(无保温屋面此层取消)	m2	279.17	108.87	30393.24	1476.81	2.79		
本页小计							44777.21	2663.34	3.73		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：20#楼-20#　　标段：　　第 28 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
74	011001005039	保温隔热楼地面	楼面7（保温楼面）： 1、10mm厚阻燃性挤塑聚苯板(厚度详节能设计专篇)	m2	600.12	16.77	10064.01	3012.6			
75	011001002010	保温隔热天棚	架空层顶板(含该部位结构梁底及梁侧)： 1、40mm厚岩棉板(厚度详节能设计专篇)	m2	15.08	59.01	889.87	66.5	0.45		
76	011001003068	保温隔热墙面	分户墙： 1、15厚无机轻集保温砂浆Ⅰ型(燃烧性能等级A级,，厚度按节能设计专篇) 2、4厚耐碱玻纤网格布抗裂砂浆	m2	286.13	49.62	14197.77	6260.52	88.7		
77	011001003069	保温隔热墙面	保温装饰一体板（铝板面层）： 1、燃烧性能等级A级 2、材质、做法：2.5mm厚氟碳漆铝板面层、40mm厚无机轻集料保温板Ⅰ型、4厚穿孔背板	m2	1376.69	332.37	457570.46	39731.27			
		楼地面装饰工程					59048.25	22811.93	627.94		
本页小计							482722.11	49070.89	89.15		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：20#楼-20#　　标段：　　第 29 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
78	011106004021	水泥砂浆楼梯面层	楼面3（水泥砂浆楼面）： 1、20厚DS M20.0干混地面砂浆压实抹光,(楼梯防滑条采用水泥砂浆,两侧边的空边距离各150,一个踏步共两个防滑条) 2、现浇钢筋混凝土板，表面清扫干净	m2	87.7	122.05	10703.79	7045.82	29.82		
79	011101001085	水泥砂浆楼地面	楼面4（防水楼面一）： 1、6厚聚合物水泥防水砂浆 2、最薄处30厚C25细石混凝土1%找坡随捣随抹平(平均厚度：35mm)	m2	68.77	44.79	3080.21	1224.79	6.19		
80	011101001086	水泥砂浆楼地面	楼面5（防水楼面二）： 1、LC7.5轻骨料混凝土填充层 2、6厚聚合物水泥防水砂浆 3、最薄处30厚C25细石混凝土1%找坡随捣随抹平(平均厚度：35mm) 4、钢筋混凝土板，表面清扫干净	m2	40.2	141.56	5690.71	1795.73	150.35		
本页小计							19474.71	10066.34	186.36		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：20#楼-20#　　标段：　　第 30 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
81	011101001087	水泥砂浆楼地面	楼面6（防水楼面三）： 1、6厚聚合物水泥防水砂浆 2、30厚C25细石混凝土随捣随抹平 3、钢筋混凝土楼板抹平压光,同标号砼四周翻边(宽同墙厚),高于建筑完成面250mm,一次性浇捣	m2	29	44.77	1298.33	516.49	2.61		
82	011001005040	保温隔热楼地面	楼面7（保温楼面）： 1、40厚C20细石混凝土,内配φ4@100双向钢筋,随捣随抹,功能区分机械切缝密封膏嵌缝) 2、现浇钢筋混凝土楼板，表面清扫干净	m2	600.12	45.46	27281.46	9067.81	48.01		
83	011101001088	水泥砂浆楼地面	楼面14（下沉露台）： 1、加气混凝土碎料填充压实	m2	148.77	69.13	10284.47	2854.9	388.29		
84	011105001020	水泥砂浆踢脚线	踢脚2（涂料踢脚）： 1、120高浅灰色无机防霉涂料(燃烧性能A级)	m2	21.66	11.51	249.31	136.46			
本页小计							39113.57	12575.66	438.91		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：20#楼-20#　　标段：　　第 31 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
85	011101001089	水泥砂浆楼地面	顶板三(管井顶板)： 1、20厚DS M15.0干混地面砂浆找平抹光,找坡2%(每1m见方设分格缝,缝宽10,缝内填粗砂,水泥砂浆保护层内配⌀1镀锌钢丝网,每块980x980,网孔25-30)(平均厚度20mm)	m2	12.71	36.19	459.97	169.93	2.67		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					170033.54	89816.92	2133.49		
86	011201001207	墙面一般抹灰	外墙2（铝板外墙面）： 1、20厚DP M15.0干混抹灰防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	1376.69	45.16	62171.32	32682.62	330.41		
87	011201001208	墙面一般抹灰	外墙4（涂料外墙面3）： 1、20厚DP M15.0干混抹灰防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	22.72	45.16	1026.04	539.37	5.45		
本页小计							63657.33	33391.92	338.53		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：20#楼-20#　　标段：　　第 32 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
88	011201001209	墙面一般抹灰	内墙2（乳胶漆内墙面）： 1、15厚DP M15干混抹灰砂浆分遍抹平 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	250.09	23.13	5784.58	2783.5	42.52		
89	011201001210	墙面一般抹灰	内墙4（防水墙面1）： 1、15厚DP M15.0干混抹灰砂浆分遍压实抹平(厨房需细沙拉毛) 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	513.33	23.13	11873.32	5713.36	87.27		
90	011201001211	墙面一般抹灰	内墙5（砂浆墙面）： 1、15厚粉刷石膏砂浆打底分遍抹平 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	1154.89	37.01	42742.48	25684.75	161.68		
91	011201001212	墙面一般抹灰	其它1（女儿墙内侧墙面）： 1、8厚DP M15.0砂浆罩面 2、12厚DP M15.0砂浆打底扫毛 3、砌体墙或混凝土墙，表面清扫干净	m2	112.87	34.07	3845.48	1865.74	27.09		
本页小计							64245.86	36047.35	318.56		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：20#楼-20#　　标段：　　第 33 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
92	011201001213	墙面一般抹灰	界面剂： 1、混凝土墙面界面剂或砖墙面界面处理 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	3892.28	5.1	19850.63	11754.69	1479.07		
93	011201001214	墙面一般抹灰	玻纤网格布： 1、部位、材料品种、规格及做法：不同材料交接每边设至少200宽的耐碱玻璃纤维网格布一层 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	722.42	6.4	4623.49	2868.01			
94	010607005041	砌块墙钢丝网加固	钢丝网（外墙5）： 1、部位、材料品种、规格及做法：外墙砌体材料选用加气块,需满铺钢丝网 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	867.69	13.79	11965.45	3913.28			
95	010607005042	砌块墙钢丝网加固	钢丝网： 1、部位、材料品种、规格及做法：楼梯间和公共人流通道填充墙采用钢丝网砂浆面层加强 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	446.03	13.79	6150.75	2011.6			
本页小计							42590.32	20547.58	1479.07		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：20#楼-20#　　标段：　　第 34 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		天棚工程					2928.79	1727.53			
96	011301001027	天棚抹灰	素水泥浆（独立梁侧及底部）： 1、顶棚砼位置均刷素水泥浆（带107胶）一道	m2	1144.06	2.56	2928.79	1727.53			
		油漆、涂料、裱糊工程					38525.48	20855.55			
97	011407002064	天棚喷刷涂料	顶棚3（乳胶漆顶棚）： 1、内墙乳胶漆饰面(燃烧性能A级),湿涂覆比小于0.5kg/m,且涂层干膜厚度不大于0.2mm 2、腻子两遍批平,周边下翻墙面100 3、钢筋混凝土板，表面清扫干净	m2	144.14	27.36	3943.67	2593.08			
98	011407002065	天棚喷刷涂料	顶棚5（腻子顶棚）： 1、腻子两遍批平,周边下翻墙面100 2、底部孔洞用M15聚合物砂浆修补平整 2、钢筋混凝土板，表面清扫干净	m2	873.4	16.67	14559.58	9555			
本页小计							21432.04	13875.61			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：20#楼-20#　　标段：　　第 35 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
99	011407001062	墙面喷刷涂料	外墙4（涂料外墙面3）： 1、仿石漆外墙涂料(颜色、花色等观感仿外墙花岗岩,立面宜分色,分色处为深色外墙涂料)	m2	22.74	80.52	1831.02	457.07			
100	011407001063	墙面喷刷涂料	其它1（女儿墙内侧墙面）： 1、外墙真石漆	m2	112.87	80.52	9088.29	2268.69			
101	011407001064	墙面喷刷涂料	内墙2（乳胶漆内墙）： 1、白色内墙乳胶漆饰面(燃烧性能A级),湿涂覆比小于0.5kg/m,且涂层干膜厚度不大于0.2mm 2、满刮批腻子两度	m2	352.28	25.84	9102.92	5981.71			
		其他装饰工程					105890.91	2835.45	11.85		
本页小计							20022.23	8707.47			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：20#楼-20#　　标段：　　第 36 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
102	011503001152	金属扶手、栏杆、栏板	设备平台防护栏杆（1150mm高）： 1、铝合金防护栏杆：铝合金上边框、铝合金格栅框、铝合金格栅、50X50X2铝合金方管、40X40X4热浸镀锌钢管 2、做法参图集22J403-1/4-13 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	27.5	261	7177.5				
103	011503001153	金属扶手、栏杆、栏板	露台防护栏杆（1200mm高） 1、铝合金玻璃栏杆，铝合金栏杆扶手 2、8+1.52PVB+8双钢化夹胶玻璃 3、含制作、运输、安装、预埋件、油漆、弧形增加费等 4、具体做法详见图纸节点	m	111.16	500	55580				
本页小计							62757.5				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：20#楼-20#　　标段：　　第 37 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
104	011503001154	金属扶手、栏杆、栏板	室内护窗栏杆（900mm高）： 1、不锈钢飘窗栏杆：扁钢立柱60*10mm，圆钢立柱直径20mm，扁钢扶手60*10mm 2、做法参图集22J403-1/4-21-HC2 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	90.93	180	16367.4				
105	011503001155	金属扶手、栏杆、栏板	室内电梯井道防护栏杆（1050mm高）： 1、室内电梯井防护栏杆：扁钢管立柱60*30*2mm、横向钢管20*2mm、钢管扶手50*3mm 2、做法参图集22J403-1/4-21-HC2 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	10.5	265	2782.5				
本页小计							19149.9				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：20#楼-20#　　标段：　　第 38 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
106	011503001156	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯靠墙扶手： 1、靠墙扶手：成品铝合金支架，Φ40树脂成品配套扶手 2、做法参图集11J930/K10-A 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	90.82	108	9808.56				
107	011503001157	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯栏杆扶手（900mm高）： 1、不锈钢栏杆：钢管扶手60*3mm、立柱28mm 2、做法参图集15J403-1/B14-A2型 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	5	180	900				
108	010514001032	垃圾道、通风道、烟道	排气道、烟道： 1、装配式混凝土构件 烟道 断面周长1.5m以内 2、烟道层封堵措施费用包含在此清单内，不另计封堵费用 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	52.5	163.54	8585.85	2296.35	11.55		
本页小计							19294.41	2296.35	11.55		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：20#楼-20#　　标段：　　第 39 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
109	Z010514003020	排烟帽、排气帽	成品平屋面风帽： 1、做法参图集2013浙J44，P25页-Ⅰ型 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	5	204.56	1022.8	368.1	0.3		
110	01B113	止回阀	止回阀： 1、成品止回阀安装 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	20	65.96	1319.2	171			
111	01B114	信报箱	信报箱： 1、排屋信报箱(340x140x240),每户一个,安装高度距地0.4米,不大于1.7米 2、做法：面板不低于1.0厚的不锈钢，内隔板及背板不低于0.8厚的不锈钢，箱体标注户号，每户配锁及钥匙一套 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	5	100	500				
本页小计							2842	539.1	0.3		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：20#楼-20#　　标段：　　第 40 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
112	01B115	空调打孔	空调打孔（DN100PVC套管含装饰圈）： 1、包含打孔及空调穿墙套管费用 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	30	28.3	849				
113	01B116	责任标牌	建筑责任标牌： 1、花岗岩建筑责任标牌 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	块	1	800	800				
114	01B117	沉降观测点	沉降观测点： 1、沉降观测点 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	7	28.3	198.1				
本页小计							1847.1				
合　计							1915116.71	321155.27	7698.89		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：20#楼-20#　　标段：　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架工程					79511	49572.73	1634.97		
1	011701001024	综合脚手架	1、建筑结构形式：现浇钢筋混凝土框架结构 2、部位：檐高13m以内 层高6m以内 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、安全网及卸料平台 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	1037.28	24.56	25475.6	13837.32	1130.64		
2	Z011702035026	一般支撑架	1、结构层高：地上结构层高(m以内) 3.5 2、支撑类型：结合方案自行考虑，满足质量安全要求	m3	3602.36	15	54035.4	35735.41	504.33		
		混凝土模板及支架（撑）					198603.07	107928.12	419.95		
3	011702002021	矩形柱	1、构件类型：矩形柱 2、模板类型：高精度复合木模	m2	808.18	71.23	57566.66	30444.14	56.57		
4	011702003021	构造柱	1、构件类型：构造柱 2、模板类型：复合木模	m2	144.85	51.95	7524.96	3331.55	127.47		
5	011702006024	矩形梁	1、构件类型：矩形梁 2、模板类型：高精度复合木模	m2	791.76	65.25	51662.34	28091.64	55.42		
本页小计							196264.96	111440.06	1874.43		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：20#楼-20#　　标段：　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	011702006025	矩形梁	1、构件类型：矩形梁-斜梁 2、模板类型：高精度复合木模	m2	125.97	77.65	9781.57	5632.12	8.82		
7	011702008033	圈梁	1、构件类型：圈梁 2、模板类型：复合木模	m2	71.71	56.67	4063.81	2404.44	47.33		
8	011702009021	过梁	1、构件类型：过梁 2、模板类型：复合木模	m2	67.74	56.67	3838.83	2271.32	44.71		
9	011702025014	其他现浇构件	1、构件类型：压顶 2、模板类型：复合木模	m2	24.59	59.66	1467.04	899.75	6.64		
10	011702011023	直形墙	1、构件类型：直形墙 2、模板类型：高精度复合木模	m2	56.9	54.39	3094.79	1591.49	3.98		
11	011702016059	平板	1、构件类型：现浇板 2、模板类型：高精度复合木模	m2	36.14	41.46	1498.36	753.52	2.17		
12	011702016060	平板	1、构件类型：挡水翻边 2、模板类型：复合木模	m2	181.48	41.46	7524.16	3783.86	10.89		
13	011702016061	平板	1、构件类型：叠合楼板 2、模板类型：高精度复合木模	m2	398.14	41.46	16506.88	8301.22	23.89		
本页小计							47775.44	25637.72	148.43		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：20#楼-20#　　标段：　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	011702017007	拱板	1、构件类型：斜板、坡屋面板 2、模板类型：高精度复合木模	m2	29.84	54.08	1613.75	875.51	2.09		
15	011702017008	拱板	1、构件类型：叠合楼板斜板、坡屋面板 2、模板类型：高精度复合木模	m2	113.24	54.08	6124.02	3322.46	7.93		
16	011702021021	栏板	1、构件类型：栏板、翻檐直形 2、模板类型：高精度复合木模	m2	133.65	65.35	8734.03	4954.41	9.36		
17	011702025015	其他现浇构件	1、构件类型：小型构件 2、模板类型：高精度复合木模	m2	5.66	73.53	416.18	244.17	0.4		
18	011702024021	楼梯	1、构件类型：楼梯 2、模板类型：高精度复合木模	m2	87.7	195.96	17185.69	11026.52	12.28		
		垂直运输					31191.01		24759.87		
本页小计							34073.67	20423.07	32.06		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：20#楼-20#　　标段：　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	011703001022	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋式混凝土框架结构 2、部位：建筑物檐高20m以内 3、装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	1037.28	30.07	31191.01		24759.87		
		超高施工增加									
本页小计							31191.01		24759.87		
合　计							309305.08	157500.85	26814.79		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：20#楼-20#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		45256.92	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	9.69	45256.92	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：20#楼-20#　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	7893.11	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	7893.11	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		7893.11	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：20#楼-20#　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	7893.11	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：20#楼-20#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：20#楼-20#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：20#楼-20#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：20#楼-20#　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	1915116.71	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	299008.24	
2	措施项目费		354562	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	309305.08	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	168039.45	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	45256.92	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		45256.92	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		7893.11	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	7893.11	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	7893.11	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	132454.72	
5	增值税	计算基数×费率	216902.39	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	2,626,928.93	

【表10.2.2-13】

单项工程招标控制价费用表

工程名称：21#楼　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	2173636.59	
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	363156.42	
2	措施项目费		367804.62	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	316742.83	
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	171705.1	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	51061.79	
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		50797.31	
3	其他项目费		9066.29	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	9066.29	
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	9066.29	
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.3	计日工	3.3.1+3.3.2+3.3.3		
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		
3.4.1	专业发包工程管理费			
3.4.2	甲供材料设备管理费			
4	规费	Σ计算基数×费率	153226.1	
5	增值税	Σ计算基数×费率	243336.03	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	2947069.63	

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：21#楼-21#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程量×综合单价）	153258.91	见表 10.2.2-16
1.1	其中 人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	37417.68	
2	措施项目费	（2.1+2.2）	9008.38	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施项目工程量×综合单价）	5527.27	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中 人工费+机械费	Σ技术措施项目（人工费+机械费）	3249.51	
2.2	施工组织措施项目	Σ计算基数×费率	3481.11	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中 安全文明施工基本费	Σ计算基数×费率	3322.51	见表 10.2.2-20
3	其他项目费	3.1+3.2+3.3+3.4+3.5	703.54	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	703.54	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	703.54	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	12456.36	
5	增值税	计算基数×税率	15788.45	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	191,215.64	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：21#楼-21#强电　　标段：　　第 1 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		强电工程					140909.64	35077.37	2844.55		
1	030404017259	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：+1JALZ 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	5	5448.24	27241.2	839.45			
2	030404017260	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：+1AL 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	5	1535.73	7678.65	839.45			
3	030404017261	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：+2AL 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	5	1535.73	7678.65	839.45			
4	030404017262	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：+3AL 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	5	1320.35	6601.75	839.45			
本页小计							49200.25	3357.8			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：21#楼-21#强电　　标段：　　第 2 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	030404031033	小电器	1、压铜接线端子 导线界面（mm2）≤16	个	80	6.04	483.2	175.2			
6	030411001185	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	1718.72	7.39	12701.34	7424.87			
7	030411001186	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	122.5	9.01	1103.73	564.73			
8	030411001187	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：SC 3、规格：DN50 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	79.56	40.01	3183.2	983.36	38.19		
9	030408001122	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV 3、规格：5*16 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	230.18	57.62	13262.97	540.92	13.81		
本页小计							30734.44	9689.08	52		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：21#楼-21#强电　　标段：　　第 3 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
10	030408006041	电力电缆头	1、名称：干包式电力电缆头 2、规格：25mm2以下三芯及以上 3、安装部位：户内 4、电压等级（kV）：0.6/1KV	个	25	37.05	926.25	318.75			
11	030411004392	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	4178.18	2.82	11782.47	2799.38			
12	030411004393	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	1227.44	3	3682.32	822.38			
13	030411004394	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：6mm2 5、材质：铜芯	m	322	5.11	1645.42	199.64			
本页小计							18036.46	4140.15			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：21#楼-21#强电　　标段：　　第 4 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	030411004395	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：6mm2 5、材质：铜芯	m	161	5.54	891.94	99.82			
15	030412001140	普通灯具	1、名称：平座灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：吸顶式	套	89	17.18	1529.02	692.42			
16	030412002021	工厂灯	1、名称：防水防尘灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：吸顶式	套	23	117.11	2693.53	520.49			
17	030412001141	普通灯具	1、名称：壁灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：底边距地2.6m明装	套	21	104.37	2191.77	351.96			
18	030412001142	普通灯具	1、名称：红外感应吸顶灯 2、型号：LED 3、规格：1*10W 4、类型：吸顶式	套	5	82.92	414.6	89.4			
本页小计							7720.86	1754.09			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：21#楼-21#强电　　标段：　　第 5 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	030404034129	照明开关	1、名称：单联双控暗开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	85	17.26	1467.1	620.5			
20	030404034130	照明开关	1、名称：单极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	35	16.53	578.55	255.5			
21	030404034131	照明开关	1、名称：单极防溅开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	6	21.42	128.52	43.8			
22	030404034132	照明开关	1、名称：双极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	16	18.97	303.52	116.8			
23	030404034133	照明开关	1、名称：三极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	5	22.04	110.2	36.5			
本页小计							2587.89	1073.1			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：21#楼-21#强电　　标段：　　第 6 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
24	030404035196	插座	1、名称：单相二，三孔插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	60	20.39	1223.4	516.6			
25	030404035197	插座	1、名称：冰箱插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	5	20.39	101.95	43.05			
26	030404035198	插座	1、名称：厨房插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,带开关 4、安装方式：暗装	个	10	20.39	203.9	86.1			
27	030404035199	插座	1、名称：剃须插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,IP54 4、安装方式：暗装	个	20	20.39	407.8	172.2			
28	030404035200	插座	1、名称：洗衣机插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,IP54,带开关 4、安装方式：暗装	个	10	20.39	203.9	86.1			
本页小计							2140.95	904.05			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：21#楼-21#强电　　标段：　　第 7 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
29	030404035201	插座	1、名称：油烟机插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	5	20.39	101.95	43.05			
30	030411006091	接线盒	1、名称：开关盒、插座盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	272	5.96	1621.12	878.56			
31	030411006092	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	189	6.24	1179.36	580.23			
32	030409008031	等电位端子箱、 测试板	1、名称：LEB局部等电位箱 2、含箱内接线	台	20	101.35	2027	1123.2	25.8		
33	030409005045	避雷网	1、名称：避雷带 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装形式：暗敷	m	64.53	16.05	1035.71	461.39	43.88		
34	030409005046	避雷网	1、名称：避雷带 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ12 4、安装形式：沿折板支架敷设	m	129.25	17.84	2305.82	824.62	210.68		
本页小计							8270.96	3911.05	280.36		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：21#楼-21#强电　　标段：　　第 8 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
35	030409005047	避雷网	1、名称：避雷带 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ12 4、安装形式：暗敷	m	113.97	16.55	1886.2	814.89	77.5		
36	030409003022	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、安装形式：利用建筑结构钢筋引下 3、断接卡子、箱材质、规格：断接卡子制作安装 4套	m	174.55	13.16	2297.08	975.73	699.95		
37	030409004069	均压环	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋	m	147	5.37	789.39	380.73	160.23		
38	030409004070	均压环	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋　卫生间接地中的底板钢筋网焊接无论跨接或点焊	m	159	6.44	1023.96	494.49	208.29		
39	030409004071	均压环	避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接	处	24	31.97	767.28	389.76	146.88		
40	030409002092	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：25*4 4、安装部位：户内 5、安装形式：沿砖混结构暗敷	m	361.4	15.52	5608.93	2584.01	245.75		
本页小计							12372.84	5639.61	1538.6		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：21#楼-21#强电　　标段：　　第 9 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
41	030409002093	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：25*4 4、安装部位：户内 5、安装形式：井道明敷	m	72.7	21.16	1538.33	790.98	54.53		
42	030409002094	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装部位：户内 5、安装形式：埋地敷设	m	18	37.19	669.42	426.42	18.36		
43	030414011022	接地装置	母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网	系统	1	256.45	256.45	152.87	41.76		
44	030414002022	送配电装置系统	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	2	231.58	463.16	303.96	47.5		
45	030414004018	自动投入装置	低压双电源自动切换装置调试	系统	1	65.83	65.83	25.81	23.84		
46	031002003270	套管	1、刚性防水套管制作、安装 DN150	个	20	342.59	6851.8	2908.4	787.6		
		地下室强电工程					12349.27	3126.89			
本页小计							9844.99	4608.44	973.59		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：21#楼-21#强电　　标段：　　第 10 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
47	030404017263	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：+B1AL 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	5	1320.35	6601.75	839.45			
48	030411001188	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	238.68	7.39	1763.85	1031.1			
49	030411004396	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	526.58	2.82	1484.96	352.81			
50	030411004397	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	211.53	3	634.59	141.73			
51	030412001143	普通灯具	1、名称：平座灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：吸顶式	套	46	17.18	790.28	357.88			
本页小计							11275.43	2722.97			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：21#楼-21#强电　　标段：　　第 11 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
52	030412001144	普通灯具	1、名称：红外感应吸顶灯 2、型号：LED 3、规格：1*10W 4、类型：吸顶式	套	5	82.92	414.6	89.4			
53	030404034134	照明开关	1、名称：单联双控暗开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	5	17.26	86.3	36.5			
54	030404034135	照明开关	1、名称：单极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	10	16.53	165.3	73			
55	030411006093	接线盒	1、名称：开关盒、插座盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	15	5.96	89.4	48.45			
56	030411006094	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	51	6.24	318.24	156.57			
本页小计							1073.84	403.92			
合　计							153258.91	38204.26	2844.55		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：21#楼-21#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		0313 措施项目					5527.27	1943.55	1519.29		
1	031301017082	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第四册	项	1	1469.52	1469.52	353.16			
2	031302007049	高层施工增加	电气设备安装工程 建筑物超高增加费18层以下（60m）	项	1	4057.75	4057.75	1590.39	1519.29		
本页小计							5527.27	1943.55	1519.29		
合　计							5527.27	1943.55	1519.29		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：21#楼-21#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		3322.51	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	3322.51	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	105.73	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	52.87	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	100		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：21#楼-21#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	703.54	明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	703.54	明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
5	三通一平费		明细详见表10.2.2-21
合　　计		703.54	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：21#楼-21#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	703.54	
2	优质工程增加费	元		
3	其他暂列金额			
3.1				
3.2				
3.3				
合　　计			703.54	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：21#楼-21#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：21#楼-21#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：21#楼-21#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　计				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：21#楼-21#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		消防水					5128.2	700.4			
1	030901013021	灭火器	灭火器箱(含MF/ABC4*2灭火器)	组	20	256.41	5128.2	700.4			
本页小计							5128.2	700.4			
合　计							5128.2	700.4			

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：21#楼-21#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		61.44	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	61.44	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	1.96	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	0.98	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：21#楼-21#消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	13.01	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	13.01	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
合　　计		13.01	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：21#楼-21#消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	13.01	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			13.01	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：21#楼-21#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：21#楼-21#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：21#楼-21#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：21#楼-21#消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	5128.2	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	634.6	
2	措施项目费		605.07	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	540.69	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	117.44	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	64.38	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		61.44	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		13.01	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	13.01	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	13.01	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	230.35	
5	增值税	计算基数×费率	537.9	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	6,514.53	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：21#楼-21#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					540.69	130.23			
1	031301017083	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第七册	项	1	540.69	540.69	130.23			
本页小计							540.69	130.23			
合　计							540.69	130.23			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：21#楼-21#给排水　　标段：　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		给排水					80632.77	26336.96	2269.31		
1	031001006227	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:PPR（食品级）DN32 S5 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	64.95	26.03	1690.65	691.07	7.14		
2	031001006228	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:PPR（食品级）DN25 S5 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	160.99	20.23	3256.83	1436.03	17.71		
本页小计							4947.48	2127.1	24.85		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：21#楼-21#给排水　　标段：　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	031001006229	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:PPR（食品级）DN20 S5 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	179.82	16.42	2952.64	1449.35	19.78		
4	031001006230	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:PPR（食品级）DN15 S5 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	31.72	14.36	455.5	228.7	3.49		
5	031001006231	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质:污废水、通气管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN100 4.连接形式:粘接	m	249.17	44.73	11145.37	3348.84			
本页小计							14553.51	5026.89	23.27		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：21#楼-21#给排水　　标段：　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	031001006232	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质:污废水、通气管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN75 4.连接形式:粘接	m	248.51	28.87	7174.48	2755.98			
7	031001006233	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质:污废水、通气管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN50 4.连接形式:粘接	m	19.28	20.04	386.37	175.26			
8	031001006234	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质:空调冷凝排水 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN50 4.连接形式:粘接	m	51.29	20.04	1027.85	466.23			
9	031001006235	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水管 3.材质、规格:PVC-U雨水管 DN100 4.连接形式:粘接	m	224.26	40.35	9048.89	3056.66			
10	03B137	87型雨水斗 DN100	87型雨水斗 DN100	个	21	14.12	296.52				
11	031003001091	螺纹阀门	1.类型:铜质截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	15	39.71	595.65	111.75	2.55		
本页小计							18529.76	6565.88	2.55		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：21#楼-21#给排水　　标段：　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	031003001092	螺纹阀门	1.类型:铜质截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	10	52.28	522.8	87.9	3.3		
13	031003001093	螺纹阀门	1.类型:铜质止回阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	5	42.21	211.05	37.25	0.85		
14	031004014067	给、排水附（配）件	1.材质:直通式地漏（不锈钢面板）带止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:地面	个	20	36.54	730.8	209.4			
15	031004014068	给、排水附（配）件	1.材质:直通式地漏（不锈钢面板）带止水节 2.型号、规格:DN75 3.安装方式:地面	个	11	59.16	650.76	268.51			
16	031004014069	给、排水附（配）件	1.材质:洗衣机地漏 带止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:地面	个	10	18.19	181.9	104.7			
17	031002003271	阻火圈	1.类型:塑料排水管阻火圈 2.规格:DN100	个	39	28.82	1123.98	366.21			
18	031002003272	套管	刚性防水套管制作安装 DN100	个	58	271.95	15773.1	7095.14	1992.88		
本页小计							19194.39	8169.11	1997.03		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：21#楼-21#给排水　　标段：　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	031002003273	套管	刚性防水套管制作安装 DN50	个	10	191.28	1912.8	929.7	186.3		
20	031002003274	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN50	个	28	25.51	714.28	271.32	29.96		
21	031002003275	套管	一般穿墙塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)50	个	60	18.23	1093.8	518.4			
22	031002003276	套管	一般穿墙塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)75	个	10	35.53	355.3	138.6			
23	031002003277	套管	一般穿楼板塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)100	个	5	35.96	179.8	69.3			
24	031002003278	套管	一般穿楼板塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)150	个	54	52.44	2831.76	989.82			
25	03B138	止水节	止水节DN50	个	49	6.6	323.4				
26	03B139	止水节	止水节DN100	个	20	9.8	196				
27	030408008047	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：有机防火堵料、防火隔板 3、部位：盘柜下	处	5	91.79	458.95	306.2			
28	031002003279	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN100	个	5	64.02	320.1	135.6	5.35		
29	03B140	楼面机械开孔（孔径65）	楼面机械开孔（孔径65）	个	5	55	275				
本页小计							8661.19	3358.94	221.61		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：21#楼-21#给排水　　标段：　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
30	031006012021	热水器、开水炉	空气源热泵:水箱200L	台	5	2451.27	12256.35	551.3			
31	031208002021	管道绝热	橡塑（B1）保温厚度10mm	m3	1	2286.41	2286.41	437.91			
32	030201012020	套管	装饰圈	套	67	3.04	203.68	99.83			
本页小计							14746.44	1089.04			
合　计							80632.77	26336.96	2269.31		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：21#楼-21#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		2156.44	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	2156.44	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	68.63	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	34.31	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：21#楼-21#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	456.63	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	456.63	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
合　　计		456.63	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：21#楼-21#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	456.63	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			456.63	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：21#楼-21#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：21#楼-21#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：21#楼-21#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：21#楼-21#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	80632.77	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	26095.9	
2	措施项目费		3629.17	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	1369.79	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	298.7	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	2259.38	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		2156.44	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		456.63	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	456.63	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	456.63	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	8084.67	
5	增值税	计算基数×费率	8352.29	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	101,155.53	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：21#楼-21#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					1369.79	328.75			
1	031301017084	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	1369.79	1369.79	328.75			
本页小计							1369.79	328.75			
合　计							1369.79	328.75			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：21#楼-21#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					19500			19500	
1	03B141	智能化预埋费用	21#智能化预埋费用	项	1	19500	19500			19500	
本页小计							19500			19500	
合　计							19500			19500	

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：21#楼-21#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费			
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17		
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计					

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：21#楼-21#智能化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计			

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：21#楼-21#智能化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元		暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　计				

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：21#楼-21#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	综合暂定价	21#智能化预埋费用	项	1		19500	19500					

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：21#楼-21#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：21#楼-21#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：21#楼-21#智能化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	19500	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）		
2	措施项目费			
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）		见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算		见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费			见表 10.2.2-20
3	其他项目费			
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率		
5	增值税	计算基数×费率	1755	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	21,255.00	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：21#楼-21#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
本页小计											
合　计											

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：21#楼-21#　　标段：　　第 1 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		土石方工程									
		砌筑工程					114554.82	20133.66	167.64		
1	010401004037	多孔砖墙	卫生间隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：MU10烧结页岩多孔砖 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：200mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M7.5 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	0.63	515.53	324.78	75.29	1.23		
2	010401004038	多孔砖墙	卫生间隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：MU10烧结页岩多孔砖 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：100mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M7.5 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	21.46	642.52	13788.48	3667.51	35.41		
本页小计							14113.26	3742.8	36.64		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：21#楼-21#　　标段：　　第 2 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	010402001069	砌块墙	内隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B06 A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：200mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M5.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	31.31	426.87	13365.3	2892.42	23.17		
本页小计							13365.3	2892.42	23.17		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：21#楼-21#　　标段：　　第 3 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	010402001070	砌块墙	内隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B06 A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：150mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M5.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	1.81	453.67	821.14	204.96	1.34		
本页小计							821.14	204.96	1.34		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：21#楼-21#　　标段：　　第 4 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	010402001071	砌块墙	外隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B07 A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：200mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M10.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	143.9	437.72	62987.91	13293.48	106.49		
6	Z010518009041	PC普通内墙板	ALC预制条板： 1、砖品种、规格、强度等级：ALC蒸压砂加气砼条板 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：厚200mm 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	22.37	752.21	16826.94				
本页小计							79814.85	13293.48	106.49		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：21#楼-21#　　标段：　　第 5 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	Z010518009042	PC普通内墙板	ALC预制条板： 1、砖品种、规格、强度等级：ALC蒸压砂加气砼条板 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：厚100mm 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	7.1	907.08	6440.27				
		混凝土及钢筋混凝土工程					553603.83	79111.17	4254.58		
8	010502001045	矩形柱	矩形柱： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	63.57	603.89	38389.29	6147.22	24.79		
9	010502001046	矩形柱	矩形柱： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	2.4	628.13	1507.51	232.08	0.94		
本页小计							46337.07	6379.3	25.73		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：21#楼-21#　　标段：　　第 6 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
10	010502002022	构造柱	构造柱： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	10.39	659.04	6847.43	1704.9	6.23		
11	010503002031	矩形梁	矩形梁-斜梁： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	10.7	538.57	5762.7	461.92	4.17		
12	010503002032	矩形梁	矩形梁： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	70.02	533.03	37322.76	2832.31	27.31		
13	010503002033	矩形梁	矩形梁： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	2.41	557.27	1343.02	97.48	0.94		
本页小计							51275.91	5096.61	38.65		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：21#楼-21#　　标段：　　第 7 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	010503004036	圈梁	圈梁： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	6.5	598.37	3889.41	715.65	3.9		
15	010503005022	过梁	过梁： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	4.34	598.37	2596.93	477.83	2.6		
16	010504001044	直形墙	直形墙： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	4.81	547.83	2635.06	266.81	1.88		
17	010505001051	有梁板	混凝土现浇板： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	1.9	545.67	1036.77	88.73	1.44		
本页小计							10158.17	1549.02	9.82		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：21#楼-21#　　标段：　　第 8 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
18	010505001052	有梁板	混凝土现浇板： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	1.15	545.67	627.52	53.71	0.87		
19	010505001053	有梁板	混凝土现浇斜板： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	3.5	554.42	1940.47	179.55	2.66		
20	010505001054	有梁板	挡水翻边： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	12.12	545.67	6613.52	566	9.21		
21	010507007011	其他构件	小型构件-楼梯休息平台垫高： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	2	730.34	1460.68	367.5	1.2		
本页小计							10642.19	1166.76	13.94		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：21#楼-21#　　标段：　　第 9 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
22	010505006022	栏板	栏板： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	9.41	661.75	6227.07	1365.2	5.65		
23	010506001026	直形楼梯	楼梯直形： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、底板厚度：18cm以内 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	46.3	139.26	6447.74	796.82	6.48		
24	010506001027	直形楼梯	楼梯直形： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、底板厚度：18cm以内 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	41.4	145.09	6006.73	712.49	5.8		
本页小计							18681.54	2874.51	17.93		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：21#楼-21#　　标段：　　第 10 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
25	010507005005	扶手、压顶	混凝土压顶： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	2.47	672.47	1661	411.01	1.48		
26	Z010518006021	PC叠合楼板	PC叠合楼板： 1、60mm预制混凝土叠合板安装； 2、混凝土强度等级：C30； 3、预制混凝土叠合板含钢量按150kg/m3计入； 4、支模高度3.6m以内； 5、预制混凝土叠合楼板安装时，板底支撑体采用现浇混凝土板模板支撑体系	m3	51.13	2630.65	134505.13	8926.79	255.65		
27	Z010518017017	叠合梁、板后浇混凝土	叠合梁、板后浇混凝土： 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	59.33	591.79	35110.9	4434.32	67.04		
本页小计							171277.03	13772.12	324.17		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：21#楼-21#　　标段：　　第 11 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
28	010507001023	散水	散水（一层外墙散水）： 1、散水做法参见《住宅建筑构造》11J930第A9页散10（种植散水，宽900mm） 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	50.13	126.5	6341.45	1375.57	8.02		
29	010507004008	台阶	台阶（一层入口台阶）： 1、台阶做法参见《住宅建筑构造》11J930第A2页散台4（水泥砂浆抹面台阶） 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	14.45	260.4	3762.78	1333.59	10.98		
本页小计							10104.23	2709.16	19		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：21#楼-21#　　标段：　　第 12 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
30	010507001024	坡道	坡道（一层入口坡道）： 1、坡道做法参见《住宅建筑构造》11J930第A13页坡2（水泥砂浆防滑坡道） 2、30厚1:2水泥砂浆面层，20厚1:1水泥金刚砂粒防滑条，横向中距160-300，凸出坡道面4（半圆状） 3、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、60厚C15混凝土 5、300厚3:7灰土分两步夯实 6、素土夯实（坡度按工程设计）	m2	32.79	129.42	4243.68	1331.27	20		
31	010515001291	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.618	4932.35	3048.19	378.18	14.03		
本页小计							7291.87	1709.45	34.03		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：21#楼-21#　　标段：　　第 13 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
32	010515001292	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	4.875	4662.05	22727.49	2983.21	110.66		
33	010515001293	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	2.416	4463.15	10782.97	1478.45	54.84		
34	010515001294	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径12mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	1.552	4393.31	6818.42	817.92	98.41		
35	010515001295	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径14mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	2.113	4393.31	9283.06	1113.57	133.99		
本页小计							49611.94	6393.15	397.9		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：21#楼-21#　　标段：　　第 14 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
36	010515001296	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径16mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	10.668	4320.54	46091.52	5622.14	676.46		
37	010515001297	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径18mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	4.644	4320.54	20064.59	2447.43	294.48		
38	010515001298	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径25mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	1.857	4086.42	7588.48	672.36	95.82		
39	010515001299	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋圆钢HPB300 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.35	5449.94	1907.48	399.21	18.08		
本页小计							75652.07	9141.14	1084.84		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：21#楼-21#　　标段：　　第 15 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
40	010515001300	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋圆钢HPB300 直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.397	5395.88	2142.16	452.82	20.51		
41	010515001301	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.737	5748.15	4236.39	897.28	40.59		
42	010515001302	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	9.613	5477.85	52658.57	11703.64	529.39		
43	010515001303	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.293	5278.95	1546.73	356.72	16.14		
本页小计							60583.85	13410.46	606.63		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：21#楼-21#　　标段：　　第 16 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
44	010515001304	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:砌体内加固钢筋 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	1.82	6254.94	11383.99	3306.78	99.14		
45	Z010515011055	钢筋连接	气压焊焊接: 1、钢筋类型、规格：气压焊(规格Φ25以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	132	6.39	843.48	590.04	18.48		
46	Z010515011056	钢筋连接	电渣压力焊接: 1、钢筋类型、规格：电渣压力焊(规格Φ18以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	1432	6.32	9050.24	5670.72	1417.68		
47	Z010515011057	钢筋连接	电渣压力焊接: 1、钢筋类型、规格：电渣压力焊(规格Φ32以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	24	7.55	181.2	112.32	27.6		
本页小计							21458.91	9679.86	1562.9		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：21#楼-21#　　标段：　　第 17 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
48	010515002041	预制构件钢筋	预制构件钢筋补差： 1、PC预制构件钢筋量补差HRB400级 直径8mm以内 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.511	5142.89	2628.02	509.6	11.6		
49	010515002042	预制构件钢筋	后浇混凝土钢筋： 1、钢筋种类:HRB400级 直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法	t	4.733	5142.89	24341.3	4720.03	107.44		
		金属结构工程					2014.18	563.25	326.41		
50	010516002022	预埋铁件	预埋铁件： 1、名称:预埋铁件 25kg/块以内 2、部位：楼梯预埋件等	t	0.2	10070.89	2014.18	563.25	326.41		
		门窗工程					186855.58	6527.57			
本页小计							28983.5	5792.88	445.45		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：21#楼-21#　　标段：　　第 18 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
51	010802001078	金属（塑钢）门	多功能户门 1、面层材料：5中透单银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝型材：断热铝合金型材60系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、五金件：含平开门制作、安装需要的所有五金配件（五合一智能锁每樘门/1把） 4、嵌缝塞口材料：三元乙丙胶条、耐候密封胶、硅酮结构胶、泡沫条等 5、具体做法详见门窗大样图，型材表等 6、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	m2	29.89	845.44	25270.2	732.31			
本页小计							25270.2	732.31			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：21#楼-21#　　标段：　　第 19 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
52	010802001079	金属（塑钢）门	多功能户门(顶部斜边) 1、面层材料：5厚中透双银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝型材：断热铝合金70系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、五金件：含平开门制作、安装需要的所有五金配件 4、嵌缝塞口材料：三元乙丙胶条、耐候密封胶、硅酮结构胶、泡沫条等 5、具体做法详见门窗大样图，型材表等 6、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	m2	10.89	653.07	7111.93	266.81			
本页小计							7111.93	266.81			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：21#楼-21#　　标段：　　第 20 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
53	010802001080	金属（塑钢）门	节能玻璃推拉门 1、面层材料：5厚中透单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5暖边 2、铝型材：断热铝合金型材125系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、五金件：含推拉门制作、安装需要的所有五金配件 4、嵌缝塞口材料：三元乙丙胶条、耐候密封胶、硅酮结构胶、泡沫条等 5、具体做法详见门窗大样图，型材表等 6、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	m2	54.9	857.45	47074.01	1197.92			
本页小计							47074.01	1197.92			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：21#楼-21#　　标段：　　第 21 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
54	010807001073	金属（塑钢、断桥）窗	断桥隔热铝合金推拉窗 1、面层材料：5厚中透单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材105系列壁厚≥1.8mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、具体做法详见门窗大样图，型材表等 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	12	642.71	7712.52	240.12			
55	010807001074	金属（塑钢、断桥）窗	断桥隔热铝合金平开窗 1、面层材料：5厚中透双银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材60系列壁厚≥1.8mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、具体做法详见门窗大样图，型材表等 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	164.01	607.81	99686.92	4090.41			
本页小计							107399.44	4330.53			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：21#楼-21#　　标段：　　第 22 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		屋面及防水工程					158308.93	25727.12	84.1		
56	010902003067	屋面刚性层	屋面1（上人屋面）： 1、50厚C20细石混凝土,内配A4@100双向钢筋,设分仓缝@4mX4m,缝宽20mm,周边须设缝,钢筋在缝内断开,缝内嵌PVC防水油膏 2、油毡隔离层 3、现浇钢筋混凝土屋面板,结构找坡3%,抹平压光	m2	148.77	63.98	9518.3	2649.59	28.27		
57	010901001005	瓦屋面	屋面3（坡屋面一）： 1、浅灰色水泥平瓦 2、30x25(h)杉木挂瓦条,中距按瓦材规格(杉木条应做防腐、防火、防蛀处理) 3、30x25(h)杉木顺水条,中距500,用预埋的12号镀锌低碳钢丝绑扎(杉木条应做防腐、防火、防蛀处理) 4、浅灰色水泥脊瓦23.6米 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	279.17	47.33	13213.12	3266.29	2.79		
本页小计							22731.42	5915.88	31.06		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：21#楼-21#　　标段：　　第 23 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
58	010902003068	屋面刚性层	屋面3（坡屋面一）： 1、50厚C25细石混凝土,内配A4@100双向钢筋,(置于该层上半部,断开,缝内嵌PVC防水油膏） 2、钢筋混凝土自防水板(浇筑屋面板时预留与上部细石混凝土层的连接钢筋，直径Φ10，长度应深入细石混凝土层20mm，间距不大于1000*1000，预留钢筋及其屋面板接触处涂刷聚氨酯) 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	279.17	60.93	17009.83	4583.97	53.04		
59	010902001082	屋面卷材防水	屋面3（分仓缝）： 1、分仓缝上粘贴250宽附加卷材防水层(3mm厚热熔聚合物改性沥青防水卷材一层)	m2	34.9	38.36	1338.76	114.47			
60	010902001083	屋面卷材防水	屋面1（分仓缝）： 1、分仓缝上粘贴250宽附加卷材防水层(3mm厚SBS改性沥青防水卷材一层)	m2	18.6	39.49	734.51	50.78			
本页小计							19083.1	4749.22	53.04		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：21#楼-21#　　标段：　　第 24 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
61	010902003069	屋面刚性层	屋3：内檐沟 1.铝板斜天沟1厚 2.高聚物改性沥青防水卷材3厚 3.成品20*60泡沫止水带用专用胶固定 4.宽度：300mm 具体做法详见11J930内檐沟4/J38	m	16.8	64.08	1076.54	210.5			
62	010902001084	屋面卷材防水	屋面1、屋面3： 1、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材2道,上翻屋面完成面不小于250 2、附加层另计	m2	604.63	49.01	29632.92	2237.13			
63	010902001085	屋面卷材防水	屋面1、屋面3（防水附加层）： 1、遇女儿墙或出屋面立管及设备基础,须另附3mm厚SBS改性沥青防水卷材一层,水平宽度不少于250,竖向高度高于完成面不少于250	m2	410.63	36.46	14971.57	1121.02			
本页小计							45681.03	3568.65			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：21#楼-21#　　标段：　　第 25 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
64	010902002047	屋面涂膜防水	屋面1、屋面3、出屋面管井顶板： 1、2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	m2	586.77	33.08	19410.35	2024.36			
65	010904002080	楼（地）面涂膜防水	设备阳台加强层： 1、2.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m	m2	8	13.63	109.04	23.84			
66	010904002081	楼（地）面涂膜防水	楼面2-防水楼面（防水涂料）： 1.1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m ,周边上翻到翻边顶, 防水层在门口处应水平延展,向外延展500,向两侧延展宽度为200;地漏、管井、墙角 周边增做1.0厚防水涂料加强层,宽度300,上翻300高。	m2	12.6	13.54	170.6	37.3			
本页小计							19689.99	2085.5			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：21#楼-21#　　标段：　　第 26 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
67	010904002082	楼（地）面涂膜防水	楼面4、楼面5、楼面6-防水楼面（防水涂料）：1、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型,四周墙根、管道周边高出室内建筑完成面250mm(淋浴区墙面2000mm,盥洗池盆等用水处墙面1200mm),防水层在门口处应水平延展,向外延展500,向两侧延展宽度为200。	m2	195.89	27.37	5361.51	771.81			
68	010903002049	墙面涂膜防水	外墙防水（防水涂料）：1.1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m	m2	1452.96	13.54	19673.08	4300.76			
69	010903002050	墙面涂膜防水-下沉卫生间上翻	内墙防水（防水涂料）：1、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型	m2	38.68	30.51	1180.13	196.11			
70	010903002051	墙面涂膜防水	内墙防水（防水涂料）：1、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型(从地面建筑完成面至上层楼板底)	m2	680.49	30.51	20761.75	3450.08			
本页小计							46976.47	8718.76			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：21#楼-21#　　标段：　　第 27 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
71	010902002048	屋面涂膜防水	顶棚4： 1.1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型 2.钢筋混凝土板,表面清扫干净	m2	135.92	30.51	4146.92	689.11			
		保温、隔热、防腐工程					523352.4	51045.12	92.88		
72	011001001031	保温隔热屋面	屋面1（平屋面一）： 1、170mm厚（原保温板厚136mm，根据节能设计要求，厚度乘1.25）挤塑聚苯板保温层(厚度按节能设计专篇,燃烧性能等级B1级)	m2	94.03	108.87	10237.05	497.42	0.94		
73	011001001032	保温隔热屋面	屋面3： 1、170mm厚（原保温板厚136mm，根据节能设计要求，厚度乘1.25）挤塑聚苯板保温层(厚度按节能设计专篇,燃烧性能等级不低于B1级,体积吸水率不应大于1.5%)(无保温屋面此层取消)	m2	279.17	108.87	30393.24	1476.81	2.79		
本页小计							44777.21	2663.34	3.73		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：21#楼-21#　　标段：　　第 28 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
74	011001005041	保温隔热楼地面	楼面7（保温楼面）： 1、10mm厚阻燃性挤塑聚苯板(厚度详节能设计专篇)	m2	600.12	16.77	10064.01	3012.6			
75	011001002011	保温隔热天棚	架空层顶板(含该部位结构梁底及梁侧)： 1、40mm厚岩棉板(厚度详节能设计专篇)	m2	15.08	59.01	889.87	66.5	0.45		
76	011001003070	保温隔热墙面	分户墙： 1、15厚无机轻集保温砂浆Ⅰ型(燃烧性能等级A级,，厚度按节能设计专篇) 2、4厚耐碱玻纤网格布抗裂砂浆	m2	286.13	49.62	14197.77	6260.52	88.7		
77	011001003071	保温隔热墙面	保温装饰一体板（铝板面层）： 1、燃烧性能等级A级 2、材质、做法：2.5mm厚氟碳漆铝板面层、40mm厚无机轻集料保温板Ⅰ型、4厚穿孔背板	m2	1376.69	332.37	457570.46	39731.27			
		楼地面装饰工程					59048.25	22811.93	627.94		
本页小计							482722.11	49070.89	89.15		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：21#楼-21#　　标段：　　第 29 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
78	011106004022	水泥砂浆楼梯面层	楼面3（水泥砂浆楼面）： 1、20厚DS M20.0干混地面砂浆压实抹光,(楼梯防滑条采用水泥砂浆,两侧边的空边距离各150,一个踏步共两个防滑条) 2、现浇钢筋混凝土板，表面清扫干净	m2	87.7	122.05	10703.79	7045.82	29.82		
79	011101001090	水泥砂浆楼地面	楼面4（防水楼面一）： 1、6厚聚合物水泥防水砂浆 2、最薄处30厚C25细石混凝土1%找坡随捣随抹平(平均厚度：35mm)	m2	68.77	44.79	3080.21	1224.79	6.19		
80	011101001091	水泥砂浆楼地面	楼面5（防水楼面二）： 1、LC7.5轻骨料混凝土填充层 2、6厚聚合物水泥防水砂浆 3、最薄处30厚C25细石混凝土1%找坡随捣随抹平(平均厚度：35mm) 4、钢筋混凝土板，表面清扫干净	m2	40.2	141.56	5690.71	1795.73	150.35		
本页小计							19474.71	10066.34	186.36		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：21#楼-21#　　标段：　　第 30 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
81	011101001092	水泥砂浆楼地面	楼面6（防水楼面三）： 1、6厚聚合物水泥防水砂浆 2、30厚C25细石混凝土随捣随抹平 3、钢筋混凝土楼板抹平压光,同标号砼四周翻边(宽同墙厚),高于建筑完成面250mm,一次性浇捣	m2	29	44.77	1298.33	516.49	2.61		
82	011001005042	保温隔热楼地面	楼面7（保温楼面）： 1、40厚C20细石混凝土,内配φ4@100双向钢筋,随捣随抹,功能区分机械切缝密封膏嵌缝) 2、现浇钢筋混凝土楼板，表面清扫干净	m2	600.12	45.46	27281.46	9067.81	48.01		
83	011101001093	水泥砂浆楼地面	楼面14（下沉露台）： 1、加气混凝土碎料填充压实	m2	148.77	69.13	10284.47	2854.9	388.29		
84	011105001021	水泥砂浆踢脚线	踢脚2（涂料踢脚）： 1、120高浅灰色无机防霉涂料(燃烧性能A级)	m2	21.66	11.51	249.31	136.46			
本页小计							39113.57	12575.66	438.91		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：21#楼-21#　　标段：　　第 31 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
85	011101001094	水泥砂浆楼地面	顶板三(管井顶板)： 1、20厚DS M15.0干混地面砂浆找平抹光,找坡2%(每1m见方设分格缝,缝宽10,缝内填粗砂,水泥砂浆保护层内配⌀1镀锌钢丝网,每块980x980,网孔25-30)(平均厚度20mm)	m2	12.71	36.19	459.97	169.93	2.67		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					170033.54	89816.92	2133.49		
86	011201001215	墙面一般抹灰	外墙2（铝板外墙面）： 1、20厚DP M15.0干混抹灰防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	1376.69	45.16	62171.32	32682.62	330.41		
87	011201001216	墙面一般抹灰	外墙4（涂料外墙面3）： 1、20厚DP M15.0干混抹灰防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	22.72	45.16	1026.04	539.37	5.45		
本页小计							63657.33	33391.92	338.53		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：21#楼-21#　　标段：　　第 32 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
88	011201001217	墙面一般抹灰	内墙2（乳胶漆内墙面）： 1、15厚DP M15干混抹灰砂浆分遍抹平 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	250.09	23.13	5784.58	2783.5	42.52		
89	011201001218	墙面一般抹灰	内墙4（防水墙面1）： 1、15厚DP M15.0干混抹灰砂浆分遍压实抹平(厨房需细沙拉毛) 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	513.33	23.13	11873.32	5713.36	87.27		
90	011201001219	墙面一般抹灰	内墙5（砂浆墙面）： 1、15厚粉刷石膏砂浆打底分遍抹平 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	1154.89	37.01	42742.48	25684.75	161.68		
91	011201001220	墙面一般抹灰	其它1（女儿墙内侧墙面）： 1、8厚DP M15.0砂浆罩面 2、12厚DP M15.0砂浆打底扫毛 3、砌体墙或混凝土墙，表面清扫干净	m2	112.87	34.07	3845.48	1865.74	27.09		
本页小计							64245.86	36047.35	318.56		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：21#楼-21#　　标段：　　第 33 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
92	011201001221	墙面一般抹灰	界面剂： 1、混凝土墙面界面剂或砖墙面界面处理 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	3892.28	5.1	19850.63	11754.69	1479.07		
93	011201001222	墙面一般抹灰	玻纤网格布： 1、部位、材料品种、规格及做法：不同材料交接每边设至少200宽的耐碱玻璃纤维网格布一层 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	722.42	6.4	4623.49	2868.01			
94	010607005043	砌块墙钢丝网加固	钢丝网（外墙5）： 1、部位、材料品种、规格及做法：外墙砌体材料选用加气块,需满铺钢丝网 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	867.69	13.79	11965.45	3913.28			
95	010607005044	砌块墙钢丝网加固	钢丝网： 1、部位、材料品种、规格及做法：楼梯间和公共人流通道填充墙采用钢丝网砂浆面层加强 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	446.03	13.79	6150.75	2011.6			
本页小计							42590.32	20547.58	1479.07		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：21#楼-21#　　标段：　　第 34 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		天棚工程					2928.79	1727.53			
96	011301001028	天棚抹灰	素水泥浆（独立梁侧及底部）： 1、顶棚砼位置均刷素水泥浆（带107胶）一道	m2	1144.06	2.56	2928.79	1727.53			
		油漆、涂料、裱糊工程					38525.48	20855.55			
97	011407002066	天棚喷刷涂料	顶棚3（乳胶漆顶棚）： 1、内墙乳胶漆饰面(燃烧性能A级),湿涂覆比小于0.5kg/m,且涂层干膜厚度不大于0.2mm 2、腻子两遍批平,周边下翻墙面100 3、钢筋混凝土板，表面清扫干净	m2	144.14	27.36	3943.67	2593.08			
98	011407002067	天棚喷刷涂料	顶棚5（腻子顶棚）： 1、腻子两遍批平,周边下翻墙面100 2、底部孔洞用M15聚合物砂浆修补平整 2、钢筋混凝土板，表面清扫干净	m2	873.4	16.67	14559.58	9555			
本页小计							21432.04	13875.61			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：21#楼-21#　　标段：　　第 35 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
99	011407001065	墙面喷刷涂料	外墙4（涂料外墙面3）： 1、仿石漆外墙涂料(颜色、花色等观感仿外墙花岗岩,立面宜分色,分色处为深色外墙涂料)	m2	22.74	80.52	1831.02	457.07			
100	011407001066	墙面喷刷涂料	其它1（女儿墙内侧墙面）： 1、外墙真石漆	m2	112.87	80.52	9088.29	2268.69			
101	011407001067	墙面喷刷涂料	内墙2（乳胶漆内墙）： 1、白色内墙乳胶漆饰面(燃烧性能A级),湿涂覆比小于0.5kg/m,且涂层干膜厚度不大于0.2mm 2、满刮批腻子两度	m2	352.28	25.84	9102.92	5981.71			
		其他装饰工程					105890.91	2835.45	11.85		
本页小计							20022.23	8707.47			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：21#楼-21#　　标段：　　第 36 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
102	011503001158	金属扶手、栏杆、栏板	设备平台防护栏杆（1150mm高）： 1、铝合金防护栏杆：铝合金上边框、铝合金格栅框、铝合金格栅、50X50X2铝合金方管、40X40X4热浸镀锌钢管 2、做法参图集22J403-1/4-13 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	27.5	261	7177.5				
103	011503001159	金属扶手、栏杆、栏板	露台防护栏杆（1200mm高） 1、铝合金玻璃栏杆，铝合金栏杆扶手 2、8+1.52PVB+8双钢化夹胶玻璃 3、含制作、运输、安装、预埋件、油漆、弧形增加费等 4、具体做法详见图纸节点	m	111.16	500	55580				
本页小计							62757.5				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：21#楼-21#　　标段：　　第 37 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
104	011503001160	金属扶手、栏杆、栏板	室内护窗栏杆（900mm高）： 1、不锈钢飘窗栏杆：扁钢立柱60*10mm，圆钢立柱直径20mm，扁钢扶手60*10mm 2、做法参图集22J403-1/4-21-HC2 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	90.93	180	16367.4				
105	011503001161	金属扶手、栏杆、栏板	室内电梯井道防护栏杆（1050mm高）： 1、室内电梯井防护栏杆：扁钢管立柱60*30*2mm、横向钢管20*2mm、钢管扶手50*3mm 2、做法参图集22J403-1/4-21-HC2 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	10.5	265	2782.5				
本页小计							19149.9				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：21#楼-21#　　标段：　　第 38 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
106	011503001162	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯靠墙扶手： 1、靠墙扶手：成品铝合金支架，Φ40树脂成品配套扶手 2、做法参图集11J930/K10-A 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	90.82	108	9808.56				
107	011503001163	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯栏杆扶手（900mm高）： 1、不锈钢栏杆：钢管扶手60*3mm、立柱28mm 2、做法参图集15J403-1/B14-A2型 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	5	180	900				
108	010514001033	垃圾道、通风道、烟道	排气道、烟道： 1、装配式混凝土构件 烟道 断面周长1.5m以内 2、烟道层封堵措施费用包含在此清单内，不另计封堵费用 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	52.5	163.54	8585.85	2296.35	11.55		
本页小计							19294.41	2296.35	11.55		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：21#楼-21#　　标段：　　第 39 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
109	Z010514003021	排烟帽、排气帽	成品平屋面风帽： 1、做法参图集2013浙J44，P25页-Ⅰ型 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	5	204.56	1022.8	368.1	0.3		
110	01B118	止回阀	止回阀： 1、成品止回阀安装 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	20	65.96	1319.2	171			
111	01B119	信报箱	信报箱： 1、排屋信报箱(340x140x240),每户一个,安装高度距地0.4米,不大于1.7米 2、做法：面板不低于1.0厚的不锈钢，内隔板及背板不低于0.8厚的不锈钢，箱体标注户号，每户配锁及钥匙一套 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	5	100	500				
本页小计							2842	539.1	0.3		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：21#楼-21#　　标段：　　第 40 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
112	01B120	空调打孔	空调打孔（DN100PVC套管含装饰圈）： 1、包含打孔及空调穿墙套管费用 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	30	28.3	849				
113	01B121	责任标牌	建筑责任标牌： 1、花岗岩建筑责任标牌 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	块	1	800	800				
114	01B122	沉降观测点	沉降观测点： 1、沉降观测点 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	7	28.3	198.1				
本页小计							1847.1				
合　计							1915116.71	321155.27	7698.89		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：21#楼-21#　　标段：　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架工程					79511	49572.73	1634.97		
1	011701001025	综合脚手架	1、建筑结构形式：现浇钢筋混凝土框架结构 2、部位：檐高13m以内 层高6m以内 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、安全网及卸料平台 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	1037.28	24.56	25475.6	13837.32	1130.64		
2	Z011702035027	一般支撑架	1、结构层高：地上结构层高(m以内) 3.5 2、支撑类型：结合方案自行考虑，满足质量安全要求	m3	3602.36	15	54035.4	35735.41	504.33		
		混凝土模板及支架（撑）					198603.07	107928.12	419.95		
3	011702002022	矩形柱	1、构件类型：矩形柱 2、模板类型：高精度复合木模	m2	808.18	71.23	57566.66	30444.14	56.57		
4	011702003022	构造柱	1、构件类型：构造柱 2、模板类型：复合木模	m2	144.85	51.95	7524.96	3331.55	127.47		
5	011702006026	矩形梁	1、构件类型：矩形梁 2、模板类型：高精度复合木模	m2	791.76	65.25	51662.34	28091.64	55.42		
本页小计							196264.96	111440.06	1874.43		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：21#楼-21#　　标段：　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	011702006027	矩形梁	1、构件类型：矩形梁-斜梁 2、模板类型：高精度复合木模	m2	125.97	77.65	9781.57	5632.12	8.82		
7	011702008034	圈梁	1、构件类型：圈梁 2、模板类型：复合木模	m2	71.71	56.67	4063.81	2404.44	47.33		
8	011702009022	过梁	1、构件类型：过梁 2、模板类型：复合木模	m2	67.74	56.67	3838.83	2271.32	44.71		
9	011702025016	其他现浇构件	1、构件类型：压顶 2、模板类型：复合木模	m2	24.59	59.66	1467.04	899.75	6.64		
10	011702011024	直形墙	1、构件类型：直形墙 2、模板类型：高精度复合木模	m2	56.9	54.39	3094.79	1591.49	3.98		
11	011702016062	平板	1、构件类型：现浇板 2、模板类型：高精度复合木模	m2	36.14	41.46	1498.36	753.52	2.17		
12	011702016063	平板	1、构件类型：挡水翻边 2、模板类型：复合木模	m2	181.48	41.46	7524.16	3783.86	10.89		
13	011702016064	平板	1、构件类型：叠合楼板 2、模板类型：高精度复合木模	m2	398.14	41.46	16506.88	8301.22	23.89		
本页小计							47775.44	25637.72	148.43		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：21#楼-21#　　标段：　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	011702017009	拱板	1、构件类型：斜板、坡屋面板 2、模板类型：高精度复合木模	m2	29.84	54.08	1613.75	875.51	2.09		
15	011702017010	拱板	1、构件类型：叠合楼板斜板、坡屋面板 2、模板类型：高精度复合木模	m2	113.24	54.08	6124.02	3322.46	7.93		
16	011702021022	栏板	1、构件类型：栏板、翻檐直形 2、模板类型：高精度复合木模	m2	133.65	65.35	8734.03	4954.41	9.36		
17	011702025017	其他现浇构件	1、构件类型：小型构件 2、模板类型：高精度复合木模	m2	5.66	73.53	416.18	244.17	0.4		
18	011702024022	楼梯	1、构件类型：楼梯 2、模板类型：高精度复合木模	m2	87.7	195.96	17185.69	11026.52	12.28		
		垂直运输					31191.01		24759.87		
本页小计							34073.67	20423.07	32.06		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：21#楼-21#　　标段：　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	011703001023	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋式混凝土框架结构 2、部位：建筑物檐高20m以内 3、装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	1037.28	30.07	31191.01		24759.87		
		超高施工增加									
本页小计							31191.01		24759.87		
合　计							309305.08	157500.85	26814.79		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：21#楼-21#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		45256.92	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	9.69	45256.92	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计				45256.92	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：21#楼-21#　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	7893.11	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	7893.11	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		7893.11	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：21#楼-21#　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	7893.11	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			7893.11	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：21#楼-21#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：21#楼-21#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：21#楼-21#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：21#楼-21#　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	1915116.71	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	299008.24	
2	措施项目费		354562	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	309305.08	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	168039.45	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	45256.92	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		45256.92	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		7893.11	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	7893.11	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	7893.11	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	132454.72	
5	增值税	计算基数×费率	216902.39	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	2,626,928.93	

【表10.2.2-13】

单项工程招标控制价费用表

工程名称：22#楼　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	2169465.49	
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	362606.02	
2	措施项目费		367640.46	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	316631.39	
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	171639.6	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	51009.07	
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		50746.99	
3	其他项目费		9055.64	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	9055.64	
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	9055.64	
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.3	计日工	3.3.1+3.3.2+3.3.3		
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		
3.4.1	专业发包工程管理费			
3.4.2	甲供材料设备管理费			
4	规费	Σ计算基数×费率	153037.45	
5	增值税	Σ计算基数×费率	242927.92	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	2942126.96	

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：22#楼-22#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程量×综合单价）	149087.81	见表 10.2.2-16
1.1	其中 人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	36867.28	
2	措施项目费	（2.1+2.2）	8844.22	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施项目工程量×综合单价）	5415.83	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中 人工费+机械费	Σ技术措施项目（人工费+机械费）	3184.01	
2.2	施工组织措施项目	Σ计算基数×费率	3428.39	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中 安全文明施工基本费	Σ计算基数×费率	3272.19	见表 10.2.2-20
3	其他项目费	3.1+3.2+3.3+3.4+3.5	692.89	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	692.89	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	692.89	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	12267.71	
5	增值税	计算基数×税率	15380.34	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	186,272.97	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：22#楼-22#强电　　标段：　　第 1 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		强电工程					149087.81	37493.22	2941.16		
1	030404017264	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：+1JALZ 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	5	5448.24	27241.2	839.45			
2	030404017265	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：+1AL 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	5	1535.73	7678.65	839.45			
3	030404017266	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：+2AL 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	5	1535.73	7678.65	839.45			
4	030404017267	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：+3AL 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	5	1320.35	6601.75	839.45			
本页小计							49200.25	3357.8			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：22#楼-22#强电　　标段：　　第 2 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	030404017268	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：+1BAL 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	5	1172.32	5861.6	839.45			
6	030404031034	小电器	1、压铜接线端子 导线界面（mm2）≤16	个	80	6.04	483.2	175.2			
7	030411001189	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	1930.29	7.39	14264.84	8338.85			
8	030411001190	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	110.8	9.01	998.31	510.79			
9	030411001191	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：SC 3、规格：DN50 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	55.05	40.01	2202.55	680.42	26.42		
本页小计							23810.5	10544.71	26.42		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：22#楼-22#强电　　标段：　　第 3 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
10	030408001123	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV 3、规格：5*16 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	205.68	57.62	11851.28	483.35	12.34		
11	030408006042	电力电缆头	1、名称：干包式电力电缆头 2、规格：25mm2以下三芯及以上 3、安装部位：户内 4、电压等级（kV）：0.6/1KV	个	25	37.05	926.25	318.75			
12	030411004398	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	4481.72	2.82	12638.45	3002.75			
13	030411004399	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	1402.78	3	4208.34	939.86			
本页小计							29624.32	4744.71	12.34		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：22#楼-22#强电　　标段：　　第 4 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	030411004400	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：6mm2 5、材质：铜芯	m	304.6	5.11	1556.51	188.85			
15	030411004401	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：6mm2 5、材质：铜芯	m	152.3	5.54	843.74	94.43			
16	030412001145	普通灯具	1、名称：平座灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：吸顶式	套	131	17.18	2250.58	1019.18			
17	030412002022	工厂灯	1、名称：防水防尘灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：吸顶式	套	23	117.11	2693.53	520.49			
18	030412001146	普通灯具	1、名称：壁灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：底边距地2.6m明装	套	21	104.37	2191.77	351.96			
本页小计							9536.13	2174.91			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：22#楼-22#强电　　标段：　　第 5 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	030412001147	普通灯具	1、名称：红外感应吸顶灯 2、型号：LED 3、规格：1*10W 4、类型：吸顶式	套	10	82.92	829.2	178.8			
20	030404034136	照明开关	1、名称：单联双控暗开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	90	17.26	1553.4	657			
21	030404034137	照明开关	1、名称：单极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	45	16.53	743.85	328.5			
22	030404034138	照明开关	1、名称：单极防溅开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	6	21.42	128.52	43.8			
23	030404034139	照明开关	1、名称：双极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	16	18.97	303.52	116.8			
本页小计							3558.49	1324.9			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：22#楼-22#强电　　标段：　　第 6 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
24	030404034140	照明开关	1、名称：三极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	5	22.04	110.2	36.5			
25	030404035202	插座	1、名称：单相二，三孔插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	60	20.39	1223.4	516.6			
26	030404035203	插座	1、名称：冰箱插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	5	20.39	101.95	43.05			
27	030404035204	插座	1、名称：厨房插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,带开关 4、安装方式：暗装	个	10	20.39	203.9	86.1			
28	030404035205	插座	1、名称：剃须插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,IP54 4、安装方式：暗装	个	20	20.39	407.8	172.2			
本页小计							2047.25	854.45			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：22#楼-22#强电　　标段：　　第 7 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
29	030404035206	插座	1、名称：洗衣机插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,IP54,带开关 4、安装方式：暗装	个	10	20.39	203.9	86.1			
30	030404035207	插座	1、名称：油烟机插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	5	20.39	101.95	43.05			
31	030411006095	接线盒	1、名称：开关盒、插座盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	287	5.96	1710.52	927.01			
32	030411006096	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	236	6.24	1472.64	724.52			
33	030409008032	等电位端子箱、 测试板	1、名称：LEB局部等电位箱 2、含箱内接线	台	20	101.35	2027	1123.2	25.8		
34	030409005048	避雷网	1、名称：避雷带 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装形式：暗敷	m	83.61	16.05	1341.94	597.81	56.85		
本页小计							6857.95	3501.69	82.65		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：22#楼-22#强电　　标段：　　第 8 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
35	030409005049	避雷网	1、名称：避雷带 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ12 4、安装形式：沿折板支架敷设	m	178.1	17.84	3177.3	1136.28	290.3		
36	030409005050	避雷网	1、名称：避雷带 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ12 4、安装形式：暗敷	m	46.34	16.55	766.93	331.33	31.51		
37	030409003023	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、安装形式：利用建筑结构钢筋引下 3、断接卡子、箱材质、规格：断接卡子制作安装 4套	m	174.55	13.16	2297.08	975.73	699.95		
38	030409004072	均压环	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋	m	153	5.37	821.61	396.27	166.77		
39	030409004073	均压环	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋　卫生间接地中的底板钢筋网焊接无论跨接或点焊	m	208	6.44	1339.52	646.88	272.48		
40	030409004074	均压环	避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接	处	24	31.97	767.28	389.76	146.88		
本页小计							9169.72	3876.25	1607.89		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：22#楼-22#强电　　标段：　　第 9 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
41	030409002095	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：25*4 4、安装部位：户内 5、安装形式：沿砖混结构暗敷	m	350.4	15.52	5438.21	2505.36	238.27		
42	030409002096	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：25*4 4、安装部位：户内 5、安装形式：井道明敷	m	72.7	21.16	1538.33	790.98	54.53		
43	030409002097	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装部位：户内 5、安装形式：埋地敷设	m	18	37.19	669.42	426.42	18.36		
44	030414011023	接地装置	母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网	系统	1	256.45	256.45	152.87	41.76		
45	030414002023	送配电装置系统	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	2	231.58	463.16	303.96	47.5		
46	030414004019	自动投入装置	低压双电源自动切换装置调试	系统	1	65.83	65.83	25.81	23.84		
47	031002003280	套管	1、刚性防水套管制作、安装 DN150	个	20	342.59	6851.8	2908.4	787.6		
本页小计							15283.2	7113.8	1211.86		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：22#楼-22#强电　　标段：　　第 10 页　共 10 页

合　计		149087.81	37493.22	2941.16		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：22#楼-22#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		0313 措施项目					5415.83	1904.37	1488.66		
1	031301017085	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第四册	项	1	1439.88	1439.88	346.04			
2	031302007050	高层施工增加	电气设备安装工程 建筑物超高增加费18层以下（60m）	项	1	3975.95	3975.95	1558.33	1488.66		
本页小计							5415.83	1904.37	1488.66		
合　计							5415.83	1904.37	1488.66		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：22#楼-22#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		3272.19	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	3272.19	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	104.13	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	52.07	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	100		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：22#楼-22#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	692.89	明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	692.89	明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
5	三通一平费		明细详见表10.2.2-21
合　　计		692.89	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：22#楼-22#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	692.89	
2	优质工程增加费	元		
3	其他暂列金额			
3.1				
3.2				
3.3				
合　　计			692.89	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：22#楼-22#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：22#楼-22#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：22#楼-22#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　计				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：22#楼-22#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		消防水					5128.2	700.4			
1	030901013022	灭火器	灭火器箱(含MF/ABC4*2灭火器)	组	20	256.41	5128.2	700.4			
本页小计							5128.2	700.4			
合　计							5128.2	700.4			

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：22#楼-22#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		61.44	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	61.44	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	1.96	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	0.98	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：22#楼-22#消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	13.01	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	13.01	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
合　　计		13.01	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：22#楼-22#消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	13.01	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			13.01	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：22#楼-22#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：22#楼-22#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：22#楼-22#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：22#楼-22#消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	5128.2	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	634.6	
2	措施项目费		605.07	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	540.69	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	117.44	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	64.38	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		61.44	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		13.01	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	13.01	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	13.01	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	230.35	
5	增值税	计算基数×费率	537.9	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	6,514.53	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：22#楼-22#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					540.69	130.23			
1	031301017086	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第七册	项	1	540.69	540.69	130.23			
本页小计							540.69	130.23			
合　计							540.69	130.23			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：22#楼-22#给排水　　标段：　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		给排水					80632.77	26336.96	2269.31		
1	031001006236	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:PPR（食品级）DN32 S5 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	64.95	26.03	1690.65	691.07	7.14		
2	031001006237	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:PPR（食品级）DN25 S5 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	160.99	20.23	3256.83	1436.03	17.71		
本页小计							4947.48	2127.1	24.85		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：22#楼-22#给排水　　标段：　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	031001006238	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:PPR（食品级）DN20 S5 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	179.82	16.42	2952.64	1449.35	19.78		
4	031001006239	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:PPR（食品级）DN15 S5 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	31.72	14.36	455.5	228.7	3.49		
5	031001006240	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质:污废水、通气管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN100 4.连接形式:粘接	m	249.17	44.73	11145.37	3348.84			
本页小计							14553.51	5026.89	23.27		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：22#楼-22#给排水　　标段：　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	031001006241	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质:污废水、通气管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN75 4.连接形式:粘接	m	248.51	28.87	7174.48	2755.98			
7	031001006242	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质:污废水、通气管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN50 4.连接形式:粘接	m	19.28	20.04	386.37	175.26			
8	031001006243	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质:空调冷凝排水 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN50 4.连接形式:粘接	m	51.29	20.04	1027.85	466.23			
9	031001006244	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水管 3.材质、规格:PVC-U雨水管 DN100 4.连接形式:粘接	m	224.26	40.35	9048.89	3056.66			
10	03B142	87型雨水斗 DN100	87型雨水斗 DN100	个	21	14.12	296.52				
11	031003001094	螺纹阀门	1.类型:铜质截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	15	39.71	595.65	111.75	2.55		
本页小计							18529.76	6565.88	2.55		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：22#楼-22#给排水　　标段：　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	031003001095	螺纹阀门	1.类型:铜质截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	10	52.28	522.8	87.9	3.3		
13	031003001096	螺纹阀门	1.类型:铜质止回阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	5	42.21	211.05	37.25	0.85		
14	031004014070	给、排水附（配）件	1.材质:直通式地漏（不锈钢面板）带止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:地面	个	20	36.54	730.8	209.4			
15	031004014071	给、排水附（配）件	1.材质:直通式地漏（不锈钢面板）带止水节 2.型号、规格:DN75 3.安装方式:地面	个	11	59.16	650.76	268.51			
16	031004014072	给、排水附（配）件	1.材质:洗衣机地漏 带止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:地面	个	10	18.19	181.9	104.7			
17	031002003281	阻火圈	1.类型:塑料排水管阻火圈 2.规格:DN100	个	39	28.82	1123.98	366.21			
18	031002003282	套管	刚性防水套管制作安装 DN100	个	58	271.95	15773.1	7095.14	1992.88		
本页小计							19194.39	8169.11	1997.03		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：22#楼-22#给排水　　标段：　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	031002003283	套管	刚性防水套管制作安装 DN50	个	10	191.28	1912.8	929.7	186.3		
20	031002003284	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN50	个	28	25.51	714.28	271.32	29.96		
21	031002003285	套管	一般穿墙塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)50	个	60	18.23	1093.8	518.4			
22	031002003286	套管	一般穿墙塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)75	个	10	35.53	355.3	138.6			
23	031002003287	套管	一般穿楼板塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)100	个	5	35.96	179.8	69.3			
24	031002003288	套管	一般穿楼板塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)150	个	54	52.44	2831.76	989.82			
25	03B143	止水节	止水节DN50	个	49	6.6	323.4				
26	03B144	止水节	止水节DN100	个	20	9.8	196				
27	030408008048	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：有机防火堵料、防火隔板 3、部位：盘柜下	处	5	91.79	458.95	306.2			
28	031002003289	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN100	个	5	64.02	320.1	135.6	5.35		
29	03B145	楼面机械开孔（孔径65）	楼面机械开孔（孔径65）	个	5	55	275				
本页小计							8661.19	3358.94	221.61		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：22#楼-22#给排水　　标段：　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
30	031006012022	热水器、开水炉	空气源热泵:水箱200L	台	5	2451.27	12256.35	551.3			
31	031208002022	管道绝热	橡塑（B1）保温厚度10mm	m3	1	2286.41	2286.41	437.91			
32	030201012021	套管	装饰圈	套	67	3.04	203.68	99.83			
本页小计							14746.44	1089.04			
合　计							80632.77	26336.96	2269.31		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：22#楼-22#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		2156.44	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	2156.44	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	68.63	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	34.31	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计				2259.38	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：22#楼-22#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	456.63	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	456.63	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
合　　计		456.63	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：22#楼-22#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	456.63	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			456.63	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：22#楼-22#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：22#楼-22#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：22#楼-22#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：22#楼-22#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	80632.77	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	26095.9	
2	措施项目费		3629.17	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	1369.79	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	298.7	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	2259.38	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		2156.44	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		456.63	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	456.63	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	456.63	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	8084.67	
5	增值税	计算基数×费率	8352.29	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	101,155.53	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：22#楼-22#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					1369.79	328.75			
1	031301017087	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	1369.79	1369.79	328.75			
本页小计							1369.79	328.75			
合　计							1369.79	328.75			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：22#楼-22#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					19500			19500	
1	03B146	智能化预埋费用	22#智能化预埋费用	项	1	19500	19500			19500	
本页小计							19500			19500	
合　计							19500			19500	

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：22#楼-22#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费			
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17		
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计					

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：22#楼-22#智能化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计			

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：22#楼-22#智能化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元		暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计				

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：22#楼-22#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	综合暂定价	22#智能化预埋费用	项	1		19500	19500					

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：22#楼-22#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：22#楼-22#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：22#楼-22#智能化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	19500	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）		
2	措施项目费			
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）		见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算		见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费			见表 10.2.2-20
3	其他项目费			
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率		
5	增值税	计算基数×费率	1755	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	21,255.00	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：22#楼-22#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
本页小计											
合　计											

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：22#楼-22#　　标段：　　第 1 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		土石方工程									
		砌筑工程					114554.82	20133.66	167.64		
1	010401004039	多孔砖墙	卫生间隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：MU10烧结页岩多孔砖 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：200mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M7.5 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	0.63	515.53	324.78	75.29	1.23		
2	010401004040	多孔砖墙	卫生间隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：MU10烧结页岩多孔砖 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：100mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M7.5 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	21.46	642.52	13788.48	3667.51	35.41		
本页小计							14113.26	3742.8	36.64		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：22#楼-22#　　标段：　　第 2 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	010402001072	砌块墙	内隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B06 A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：200mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M5.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	31.31	426.87	13365.3	2892.42	23.17		
本页小计							13365.3	2892.42	23.17		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：22#楼-22#　　标段：　　第 3 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	010402001073	砌块墙	内隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B06 A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：150mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M5.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	1.81	453.67	821.14	204.96	1.34		
本页小计							821.14	204.96	1.34		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：22#楼-22#　　标段：　　第 4 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	010402001074	砌块墙	外隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B07 A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：200mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M10.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	143.9	437.72	62987.91	13293.48	106.49		
6	Z010518009043	PC普通内墙板	ALC预制条板： 1、砖品种、规格、强度等级：ALC蒸压砂加气砼条板 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：厚200mm 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	22.37	752.21	16826.94				
本页小计							79814.85	13293.48	106.49		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：22#楼-22#　　标段：　　第 5 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	Z010518009044	PC普通内墙板	ALC预制条板： 1、砖品种、规格、强度等级：ALC蒸压砂加气砼条板 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：厚100mm 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	7.1	907.08	6440.27				
		混凝土及钢筋混凝土工程					553603.83	79111.17	4254.58		
8	010502001047	矩形柱	矩形柱： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	63.57	603.89	38389.29	6147.22	24.79		
9	010502001048	矩形柱	矩形柱： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	2.4	628.13	1507.51	232.08	0.94		
本页小计							46337.07	6379.3	25.73		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：22#楼-22#　　标段：　　第 6 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
10	010502002023	构造柱	构造柱： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	10.39	659.04	6847.43	1704.9	6.23		
11	010503002034	矩形梁	矩形梁-斜梁： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	10.7	538.57	5762.7	461.92	4.17		
12	010503002035	矩形梁	矩形梁： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	70.02	533.03	37322.76	2832.31	27.31		
13	010503002036	矩形梁	矩形梁： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	2.41	557.27	1343.02	97.48	0.94		
本页小计							51275.91	5096.61	38.65		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：22#楼-22#　　标段：　　第 7 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	010503004037	圈梁	圈梁： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	6.5	598.37	3889.41	715.65	3.9		
15	010503005023	过梁	过梁： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	4.34	598.37	2596.93	477.83	2.6		
16	010504001045	直形墙	直形墙： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	4.81	547.83	2635.06	266.81	1.88		
17	010505001055	有梁板	混凝土现浇板： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	1.9	545.67	1036.77	88.73	1.44		
本页小计							10158.17	1549.02	9.82		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：22#楼-22#　　标段：　　第 8 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
18	010505001056	有梁板	混凝土现浇板： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	1.15	545.67	627.52	53.71	0.87		
19	010505001057	有梁板	混凝土现浇斜板： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	3.5	554.42	1940.47	179.55	2.66		
20	010505001058	有梁板	挡水翻边： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	12.12	545.67	6613.52	566	9.21		
21	010507007012	其他构件	小型构件-楼梯休息平台垫高： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	2	730.34	1460.68	367.5	1.2		
本页小计							10642.19	1166.76	13.94		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：22#楼-22#　　标段：　　第 9 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
22	010505006023	栏板	栏板： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	9.41	661.75	6227.07	1365.2	5.65		
23	010506001028	直形楼梯	楼梯直形： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、底板厚度：18cm以内 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	46.3	139.26	6447.74	796.82	6.48		
24	010506001029	直形楼梯	楼梯直形： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、底板厚度：18cm以内 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	41.4	145.09	6006.73	712.49	5.8		
本页小计							18681.54	2874.51	17.93		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：22#楼-22#　　标段：　　第 10 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
25	010507005006	扶手、压顶	混凝土压顶： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	2.47	672.47	1661	411.01	1.48		
26	Z010518006022	PC叠合楼板	PC叠合楼板： 1、60mm预制混凝土叠合板安装； 2、混凝土强度等级：C30； 3、预制混凝土叠合板含钢量按150kg/m3计入； 4、支模高度3.6m以内； 5、预制混凝土叠合楼板安装时，板底支撑体采用现浇混凝土板模板支撑体系	m3	51.13	2630.65	134505.13	8926.79	255.65		
27	Z010518017018	叠合梁、板后浇混凝土	叠合梁、板后浇混凝土： 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	59.33	591.79	35110.9	4434.32	67.04		
本页小计							171277.03	13772.12	324.17		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：22#楼-22#　　标段：　　第 11 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
28	010507001025	散水	散水（一层外墙散水）： 1、散水做法参见《住宅建筑构造》11J930第A9页散10（种植散水，宽900mm） 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	50.13	126.5	6341.45	1375.57	8.02		
29	010507004009	台阶	台阶（一层入口台阶）： 1、台阶做法参见《住宅建筑构造》11J930第A2页散台4（水泥砂浆抹面台阶） 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	14.45	260.4	3762.78	1333.59	10.98		
本页小计							10104.23	2709.16	19		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：22#楼-22#　　标段：　　第 12 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
30	010507001026	坡道	坡道（一层入口坡道）： 1、坡道做法参见《住宅建筑构造》11J930第A13页坡2（水泥砂浆防滑坡道） 2、30厚1:2水泥砂浆面层，20厚1:1水泥金刚砂粒防滑条，横向中距160-300，凸出坡道面4（半圆状） 3、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、60厚C15混凝土 5、300厚3:7灰土分两步夯实 6、素土夯实（坡度按工程设计）	m2	32.79	129.42	4243.68	1331.27	20		
31	010515001305	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.618	4932.35	3048.19	378.18	14.03		
本页小计							7291.87	1709.45	34.03		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：22#楼-22#　　标段：　　第 13 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
32	010515001306	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	4.875	4662.05	22727.49	2983.21	110.66		
33	010515001307	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	2.416	4463.15	10782.97	1478.45	54.84		
34	010515001308	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径12mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	1.552	4393.31	6818.42	817.92	98.41		
35	010515001309	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径14mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	2.113	4393.31	9283.06	1113.57	133.99		
本页小计							49611.94	6393.15	397.9		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：22#楼-22#　　标段：　　第 14 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
36	010515001310	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径16mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	10.668	4320.54	46091.52	5622.14	676.46		
37	010515001311	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径18mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	4.644	4320.54	20064.59	2447.43	294.48		
38	010515001312	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径25mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	1.857	4086.42	7588.48	672.36	95.82		
39	010515001313	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋圆钢HPB300 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.35	5449.94	1907.48	399.21	18.08		
本页小计							75652.07	9141.14	1084.84		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：22#楼-22#　　标段：　　第 15 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
40	010515001314	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋圆钢HPB300 直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.397	5395.88	2142.16	452.82	20.51		
41	010515001315	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.737	5748.15	4236.39	897.28	40.59		
42	010515001316	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	9.613	5477.85	52658.57	11703.64	529.39		
43	010515001317	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.293	5278.95	1546.73	356.72	16.14		
本页小计							60583.85	13410.46	606.63		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：22#楼-22#　　标段：　　第 16 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
44	010515001318	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:砌体内加固钢筋 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	1.82	6254.94	11383.99	3306.78	99.14		
45	Z010515011058	钢筋连接	气压焊焊接: 1、钢筋类型、规格：气压焊(规格Φ25以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	132	6.39	843.48	590.04	18.48		
46	Z010515011059	钢筋连接	电渣压力焊接: 1、钢筋类型、规格：电渣压力焊(规格Φ18以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	1432	6.32	9050.24	5670.72	1417.68		
47	Z010515011060	钢筋连接	电渣压力焊接: 1、钢筋类型、规格：电渣压力焊(规格Φ32以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	24	7.55	181.2	112.32	27.6		
本页小计							21458.91	9679.86	1562.9		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：22#楼-22#　　标段：　　第 17 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
48	010515002043	预制构件钢筋	预制构件钢筋补差： 1、PC预制构件钢筋量补差HRB400级 直径8mm以内 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.511	5142.89	2628.02	509.6	11.6		
49	010515002044	预制构件钢筋	后浇混凝土钢筋： 1、钢筋种类:HRB400级 直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法	t	4.733	5142.89	24341.3	4720.03	107.44		
		金属结构工程					2014.18	563.25	326.41		
50	010516002023	预埋铁件	预埋铁件： 1、名称:预埋铁件 25kg/块以内 2、部位：楼梯预埋件等	t	0.2	10070.89	2014.18	563.25	326.41		
		门窗工程					186855.58	6527.57			
本页小计							28983.5	5792.88	445.45		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：22#楼-22#　　标段：　　第 18 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
51	010802001081	金属（塑钢）门	多功能户门 1、面层材料：5中透单银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝型材：断热铝合金型材60系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、五金件：含平开门制作、安装需要的所有五金配件（五合一智能锁每樘门/1把） 4、嵌缝塞口材料：三元乙丙胶条、耐候密封胶、硅酮结构胶、泡沫条等 5、具体做法详见门窗大样图，型材表等 6、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	m2	29.89	845.44	25270.2	732.31			
本页小计							25270.2	732.31			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：22#楼-22#　　标段：　　第 19 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
52	010802001082	金属（塑钢）门	多功能户门(顶部斜边) 1、面层材料：5厚中透双银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝型材：断热铝合金70系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、五金件：含平开门制作、安装需要的所有五金配件 4、嵌缝塞口材料：三元乙丙胶条、耐候密封胶、硅酮结构胶、泡沫条等 5、具体做法详见门窗大样图，型材表等 6、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	m2	10.89	653.07	7111.93	266.81			
本页小计							7111.93	266.81			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：22#楼-22#　　标段：　　第 20 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
53	010802001083	金属（塑钢）门	节能玻璃推拉门 1、面层材料：5厚中透单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5暖边 2、铝型材：断热铝合金型材125系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、五金件：含推拉门制作、安装需要的所有五金配件 4、嵌缝塞口材料：三元乙丙胶条、耐候密封胶、硅酮结构胶、泡沫条等 5、具体做法详见门窗大样图，型材表等 6、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	m2	54.9	857.45	47074.01	1197.92			
本页小计							47074.01	1197.92			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：22#楼-22#　　标段：　　第 21 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
54	010807001075	金属（塑钢、断桥）窗	断桥隔热铝合金推拉窗 1、面层材料：5厚中透单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材105系列壁厚≥1.8mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、具体做法详见门窗大样图，型材表等 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	12	642.71	7712.52	240.12			
55	010807001076	金属（塑钢、断桥）窗	断桥隔热铝合金平开窗 1、面层材料：5厚中透双银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材60系列壁厚≥1.8mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、具体做法详见门窗大样图，型材表等 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	164.01	607.81	99686.92	4090.41			
本页小计							107399.44	4330.53			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：22#楼-22#　　标段：　　第 22 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		屋面及防水工程					158308.93	25727.12	84.1		
56	010902003070	屋面刚性层	屋面1（上人屋面）： 1、50厚C20细石混凝土,内配A4@100双向钢筋,设分仓缝@4mX4m,缝宽20mm,周边须设缝,钢筋在缝内断开,缝内嵌PVC防水油膏 2、油毡隔离层 3、现浇钢筋混凝土屋面板,结构找坡3%,抹平压光	m2	148.77	63.98	9518.3	2649.59	28.27		
57	010901001006	瓦屋面	屋面3（坡屋面一）： 1、浅灰色水泥平瓦 2、30x25(h)杉木挂瓦条,中距按瓦材规格(杉木条应做防腐、防火、防蛀处理) 3、30x25(h)杉木顺水条,中距500,用预埋的12号镀锌低碳钢丝绑扎(杉木条应做防腐、防火、防蛀处理) 4、浅灰色水泥脊瓦23.6米 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	279.17	47.33	13213.12	3266.29	2.79		
本页小计							22731.42	5915.88	31.06		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：22#楼-22#　　标段：　　第 23 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
58	010902003071	屋面刚性层	屋面3（坡屋面一）： 1、50厚C25细石混凝土,内配A4@100双向钢筋,(置于该层上半部,断开,缝内嵌PVC防水油膏） 2、钢筋混凝土自防水板(浇筑屋面板时预留与上部细石混凝土层的连接钢筋，直径Φ10，长度应深入细石混凝土层20mm，间距不大于1000*1000，预留钢筋及其屋面板接触处涂刷聚氨酯) 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	279.17	60.93	17009.83	4583.97	53.04		
59	010902001086	屋面卷材防水	屋面3（分仓缝）： 1、分仓缝上粘贴250宽附加卷材防水层(3mm厚热熔聚合物改性沥青防水卷材一层)	m2	34.9	38.36	1338.76	114.47			
60	010902001087	屋面卷材防水	屋面1（分仓缝）： 1、分仓缝上粘贴250宽附加卷材防水层(3mm厚SBS改性沥青防水卷材一层)	m2	18.6	39.49	734.51	50.78			
本页小计							19083.1	4749.22	53.04		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：22#楼-22#　　标段：　　第 24 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
61	010902003072	屋面刚性层	屋3：内檐沟 1.铝板斜天沟1厚 2.高聚物改性沥青防水卷材3厚 3.成品20*60泡沫止水带用专用胶固定 4.宽度：300mm 具体做法详见11J930内檐沟4/J38	m	16.8	64.08	1076.54	210.5			
62	010902001088	屋面卷材防水	屋面1、屋面3： 1、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材2道,上翻屋面完成面不小于250 2、附加层另计	m2	604.63	49.01	29632.92	2237.13			
63	010902001089	屋面卷材防水	屋面1、屋面3（防水附加层）： 1、遇女儿墙或出屋面立管及设备基础,须另附3mm厚SBS改性沥青防水卷材一层,水平宽度不少于250,竖向高度高于完成面不少于250	m2	410.63	36.46	14971.57	1121.02			
本页小计							45681.03	3568.65			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：22#楼-22#　　标段：　　第 25 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
64	010902002049	屋面涂膜防水	屋面1、屋面3、出屋面管井顶板： 1、2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	m2	586.77	33.08	19410.35	2024.36			
65	010904002083	楼（地）面涂膜防水	设备阳台加强层： 1、2.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m	m2	8	13.63	109.04	23.84			
66	010904002084	楼（地）面涂膜防水	楼面2-防水楼面（防水涂料）： 1.1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m ,周边上翻到翻边顶, 防水层在门口处应水平延展,向外延展500,向两侧延展宽度为200;地漏、管井、墙角 周边增做1.0厚防水涂料加强层,宽度300,上翻300高。	m2	12.6	13.54	170.6	37.3			
本页小计							19689.99	2085.5			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：22#楼-22#　　标段：　　第 26 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
67	010904002085	楼（地）面涂膜防水	楼面4、楼面5、楼面6-防水楼面（防水涂料）：1、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型,四周墙根、管道周边高出室内建筑完成面250mm(淋浴区墙面2000mm,盥洗池盆等用水处墙面1200mm),防水层在门口处应水平延展,向外延展500,向两侧延展宽度为200。	m2	195.89	27.37	5361.51	771.81			
68	010903002052	墙面涂膜防水	外墙防水（防水涂料）：1.1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m	m2	1452.96	13.54	19673.08	4300.76			
69	010903002053	墙面涂膜防水-下沉卫生间上翻	内墙防水（防水涂料）：1、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型	m2	38.68	30.51	1180.13	196.11			
70	010903002054	墙面涂膜防水	内墙防水（防水涂料）：1、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型(从地面建筑完成面至上层楼板底)	m2	680.49	30.51	20761.75	3450.08			
本页小计							46976.47	8718.76			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：22#楼-22#　　标段：　　第 27 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
71	010902002050	屋面涂膜防水	顶棚4： 1.1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型 2.钢筋混凝土板,表面清扫干净	m2	135.92	30.51	4146.92	689.11			
		保温、隔热、防腐工程					523352.4	51045.12	92.88		
72	011001001033	保温隔热屋面	屋面1（平屋面一）： 1、170mm厚（原保温板厚136mm，根据节能设计要求，厚度乘1.25）挤塑聚苯板保温层(厚度按节能设计专篇,燃烧性能等级B1级)	m2	94.03	108.87	10237.05	497.42	0.94		
73	011001001034	保温隔热屋面	屋面3： 1、170mm厚（原保温板厚136mm，根据节能设计要求，厚度乘1.25）挤塑聚苯板保温层(厚度按节能设计专篇,燃烧性能等级不低于B1级,体积吸水率不应大于1.5%)(无保温屋面此层取消)	m2	279.17	108.87	30393.24	1476.81	2.79		
本页小计							44777.21	2663.34	3.73		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：22#楼-22#　　标段：　　第 28 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
74	011001005043	保温隔热楼地面	楼面7（保温楼面）： 1、10mm厚阻燃性挤塑聚苯板(厚度详节能设计专篇)	m2	600.12	16.77	10064.01	3012.6			
75	011001002012	保温隔热天棚	架空层顶板(含该部位结构梁底及梁侧)： 1、40mm厚岩棉板(厚度详节能设计专篇)	m2	15.08	59.01	889.87	66.5	0.45		
76	011001003072	保温隔热墙面	分户墙： 1、15厚无机轻集保温砂浆Ⅰ型(燃烧性能等级A级,，厚度按节能设计专篇) 2、4厚耐碱玻纤网格布抗裂砂浆	m2	286.13	49.62	14197.77	6260.52	88.7		
77	011001003073	保温隔热墙面	保温装饰一体板（铝板面层）： 1、燃烧性能等级A级 2、材质、做法：2.5mm厚氟碳漆铝板面层、40mm厚无机轻集料保温板Ⅰ型、4厚穿孔背板	m2	1376.69	332.37	457570.46	39731.27			
		楼地面装饰工程					59048.25	22811.93	627.94		
本页小计							482722.11	49070.89	89.15		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：22#楼-22#　　标段：　　第 29 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
78	011106004023	水泥砂浆楼梯面层	楼面3（水泥砂浆楼面）： 1、20厚DS M20.0干混地面砂浆压实抹光,(楼梯防滑条采用水泥砂浆,两侧边的空边距离各150,一个踏步共两个防滑条) 2、现浇钢筋混凝土板，表面清扫干净	m2	87.7	122.05	10703.79	7045.82	29.82		
79	011101001095	水泥砂浆楼地面	楼面4（防水楼面一）： 1、6厚聚合物水泥防水砂浆 2、最薄处30厚C25细石混凝土1%找坡随捣随抹平(平均厚度：35mm)	m2	68.77	44.79	3080.21	1224.79	6.19		
80	011101001096	水泥砂浆楼地面	楼面5（防水楼面二）： 1、LC7.5轻骨料混凝土填充层 2、6厚聚合物水泥防水砂浆 3、最薄处30厚C25细石混凝土1%找坡随捣随抹平(平均厚度：35mm) 4、钢筋混凝土板，表面清扫干净	m2	40.2	141.56	5690.71	1795.73	150.35		
本页小计							19474.71	10066.34	186.36		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：22#楼-22#　　标段：　　第 30 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
81	011101001097	水泥砂浆楼地面	楼面6（防水楼面三）： 1、6厚聚合物水泥防水砂浆 2、30厚C25细石混凝土随捣随抹平 3、钢筋混凝土楼板抹平压光,同标号砼四周翻边(宽同墙厚),高于建筑完成面250mm,一次性浇捣	m2	29	44.77	1298.33	516.49	2.61		
82	011001005044	保温隔热楼地面	楼面7（保温楼面）： 1、40厚C20细石混凝土,内配φ4@100双向钢筋,随捣随抹,功能区分机械切缝密封膏嵌缝) 2、现浇钢筋混凝土楼板，表面清扫干净	m2	600.12	45.46	27281.46	9067.81	48.01		
83	011101001098	水泥砂浆楼地面	楼面14（下沉露台）： 1、加气混凝土碎料填充压实	m2	148.77	69.13	10284.47	2854.9	388.29		
84	011105001022	水泥砂浆踢脚线	踢脚2（涂料踢脚）： 1、120高浅灰色无机防霉涂料(燃烧性能A级)	m2	21.66	11.51	249.31	136.46			
本页小计							39113.57	12575.66	438.91		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：22#楼-22#　　标段：　　第 31 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
85	011101001099	水泥砂浆楼地面	顶板三(管井顶板)： 1、20厚DS M15.0干混地面砂浆找平抹光,找坡2%(每1m见方设分格缝,缝宽10,缝内填粗砂,水泥砂浆保护层内配⌀1镀锌钢丝网,每块980x980,网孔25-30)(平均厚度20mm)	m2	12.71	36.19	459.97	169.93	2.67		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					170033.54	89816.92	2133.49		
86	011201001223	墙面一般抹灰	外墙2（铝板外墙面）： 1、20厚DP M15.0干混抹灰防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	1376.69	45.16	62171.32	32682.62	330.41		
87	011201001224	墙面一般抹灰	外墙4（涂料外墙面3）： 1、20厚DP M15.0干混抹灰防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	22.72	45.16	1026.04	539.37	5.45		
本页小计							63657.33	33391.92	338.53		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：22#楼-22#　　标段：　　第 32 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
88	011201001225	墙面一般抹灰	内墙2（乳胶漆内墙面）： 1、15厚DP M15干混抹灰砂浆分遍抹平 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	250.09	23.13	5784.58	2783.5	42.52		
89	011201001226	墙面一般抹灰	内墙4（防水墙面1）： 1、15厚DP M15.0干混抹灰砂浆分遍压实抹平(厨房需细沙拉毛) 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	513.33	23.13	11873.32	5713.36	87.27		
90	011201001227	墙面一般抹灰	内墙5（砂浆墙面）： 1、15厚粉刷石膏砂浆打底分遍抹平 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	1154.89	37.01	42742.48	25684.75	161.68		
91	011201001228	墙面一般抹灰	其它1（女儿墙内侧墙面）： 1、8厚DP M15.0砂浆罩面 2、12厚DP M15.0砂浆打底扫毛 3、砌体墙或混凝土墙，表面清扫干净	m2	112.87	34.07	3845.48	1865.74	27.09		
本页小计							64245.86	36047.35	318.56		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：22#楼-22#　　标段：　　第 33 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
92	011201001229	墙面一般抹灰	界面剂： 1、混凝土墙面界面剂或砖墙面界面处理 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	3892.28	5.1	19850.63	11754.69	1479.07		
93	011201001230	墙面一般抹灰	玻纤网格布： 1、部位、材料品种、规格及做法：不同材料交接每边设至少200宽的耐碱玻璃纤维网格布一层 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	722.42	6.4	4623.49	2868.01			
94	010607005045	砌块墙钢丝网加固	钢丝网（外墙5）： 1、部位、材料品种、规格及做法：外墙砌体材料选用加气块,需满铺钢丝网 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	867.69	13.79	11965.45	3913.28			
95	010607005046	砌块墙钢丝网加固	钢丝网： 1、部位、材料品种、规格及做法：楼梯间和公共人流通道填充墙采用钢丝网砂浆面层加强 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	446.03	13.79	6150.75	2011.6			
本页小计							42590.32	20547.58	1479.07		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：22#楼-22#　　标段：　　第 34 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		天棚工程					2928.79	1727.53			
96	011301001029	天棚抹灰	素水泥浆（独立梁侧及底部）： 1、顶棚砼位置均刷素水泥浆（带107胶）一道	m2	1144.06	2.56	2928.79	1727.53			
		油漆、涂料、裱糊工程					38525.48	20855.55			
97	011407002068	天棚喷刷涂料	顶棚3（乳胶漆顶棚）： 1、内墙乳胶漆饰面(燃烧性能A级),湿涂覆比小于0.5kg/m,且涂层干膜厚度不大于0.2mm 2、腻子两遍批平,周边下翻墙面100 3、钢筋混凝土板，表面清扫干净	m2	144.14	27.36	3943.67	2593.08			
98	011407002069	天棚喷刷涂料	顶棚5（腻子顶棚）： 1、腻子两遍批平,周边下翻墙面100 2、底部孔洞用M15聚合物砂浆修补平整 2、钢筋混凝土板，表面清扫干净	m2	873.4	16.67	14559.58	9555			
本页小计							21432.04	13875.61			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：22#楼-22#　　标段：　　第 35 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
99	011407001068	墙面喷刷涂料	外墙4（涂料外墙面3）： 1、仿石漆外墙涂料(颜色、花色等观感仿外墙花岗岩,立面宜分色,分色处为深色外墙涂料)	m2	22.74	80.52	1831.02	457.07			
100	011407001069	墙面喷刷涂料	其它1（女儿墙内侧墙面）： 1、外墙真石漆	m2	112.87	80.52	9088.29	2268.69			
101	011407001070	墙面喷刷涂料	内墙2（乳胶漆内墙）： 1、白色内墙乳胶漆饰面(燃烧性能A级),湿涂覆比小于0.5kg/m,且涂层干膜厚度不大于0.2mm 2、满刮批腻子两度	m2	352.28	25.84	9102.92	5981.71			
		其他装饰工程					105890.91	2835.45	11.85		
本页小计							20022.23	8707.47			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：22#楼-22#　　标段：　　第 36 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
102	011503001164	金属扶手、栏杆、栏板	设备平台防护栏杆（1150mm高）： 1、铝合金防护栏杆：铝合金上边框、铝合金格栅框、铝合金格栅、50X50X2铝合金方管、40X40X4热浸镀锌钢管 2、做法参图集22J403-1/4-13 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	27.5	261	7177.5				
103	011503001165	金属扶手、栏杆、栏板	露台防护栏杆（1200mm高） 1、铝合金玻璃栏杆，铝合金栏杆扶手 2、8+1.52PVB+8双钢化夹胶玻璃 3、含制作、运输、安装、预埋件、油漆、弧形增加费等 4、具体做法详见图纸节点	m	111.16	500	55580				
本页小计							62757.5				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：22#楼-22#　　标段：　　第 37 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
104	011503001166	金属扶手、栏杆、栏板	室内护窗栏杆（900mm高）： 1、不锈钢飘窗栏杆：扁钢立柱60*10mm，圆钢立柱直径20mm，扁钢扶手60*10mm 2、做法参图集22J403-1/4-21-HC2 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	90.93	180	16367.4				
105	011503001167	金属扶手、栏杆、栏板	室内电梯井道防护栏杆（1050mm高）： 1、室内电梯井防护栏杆：扁钢管立柱60*30*2mm、横向钢管20*2mm、钢管扶手50*3mm 2、做法参图集22J403-1/4-21-HC2 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	10.5	265	2782.5				
本页小计							19149.9				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：22#楼-22#　　标段：　　第 38 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
106	011503001168	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯靠墙扶手： 1、靠墙扶手：成品铝合金支架，Φ40树脂成品配套扶手 2、做法参图集11J930/K10-A 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	90.82	108	9808.56				
107	011503001169	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯栏杆扶手（900mm高）： 1、不锈钢栏杆：钢管扶手60*3mm、立柱28mm 2、做法参图集15J403-1/B14-A2型 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	5	180	900				
108	010514001034	垃圾道、通风道、烟道	排气道、烟道： 1、装配式混凝土构件 烟道 断面周长1.5m以内 2、烟道层封堵措施费用包含在此清单内，不另计封堵费用 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	52.5	163.54	8585.85	2296.35	11.55		
本页小计							19294.41	2296.35	11.55		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：22#楼-22#　　标段：　　第 39 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
109	Z010514003022	排烟帽、排气帽	成品平屋面风帽： 1、做法参图集2013浙J44，P25页-Ⅰ型 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	5	204.56	1022.8	368.1	0.3		
110	01B123	止回阀	止回阀： 1、成品止回阀安装 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	20	65.96	1319.2	171			
111	01B124	信报箱	信报箱： 1、排屋信报箱(340x140x240),每户一个,安装高度距地0.4米,不大于1.7米 2、做法：面板不低于1.0厚的不锈钢，内隔板及背板不低于0.8厚的不锈钢，箱体标注户号，每户配锁及钥匙一套 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	5	100	500				
本页小计							2842	539.1	0.3		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：22#楼-22#　　标段：　　第 40 页　共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
112	01B125	空调打孔	空调打孔（DN100PVC套管含装饰圈）： 1、包含打孔及空调穿墙套管费用 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	30	28.3	849				
113	01B126	责任标牌	建筑责任标牌： 1、花岗岩建筑责任标牌 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	块	1	800	800				
114	01B127	沉降观测点	沉降观测点： 1、沉降观测点 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	7	28.3	198.1				
本页小计							1847.1				
合　计							1915116.71	321155.27	7698.89		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：22#楼-22#　　标段：　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架工程					79511	49572.73	1634.97		
1	011701001026	综合脚手架	1、建筑结构形式：现浇钢筋混凝土框架结构 2、部位：檐高13m以内 层高6m以内 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、安全网及卸料平台 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	1037.28	24.56	25475.6	13837.32	1130.64		
2	Z011702035028	一般支撑架	1、结构层高：地上结构层高(m以内) 3.5 2、支撑类型：结合方案自行考虑，满足质量安全要求	m3	3602.36	15	54035.4	35735.41	504.33		
		混凝土模板及支架（撑）					198603.07	107928.12	419.95		
3	011702002023	矩形柱	1、构件类型：矩形柱 2、模板类型：高精度复合木模	m2	808.18	71.23	57566.66	30444.14	56.57		
4	011702003023	构造柱	1、构件类型：构造柱 2、模板类型：复合木模	m2	144.85	51.95	7524.96	3331.55	127.47		
5	011702006028	矩形梁	1、构件类型：矩形梁 2、模板类型：高精度复合木模	m2	791.76	65.25	51662.34	28091.64	55.42		
本页小计							196264.96	111440.06	1874.43		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：22#楼-22#　　标段：　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	011702006029	矩形梁	1、构件类型：矩形梁-斜梁 2、模板类型：高精度复合木模	m2	125.97	77.65	9781.57	5632.12	8.82		
7	011702008035	圈梁	1、构件类型：圈梁 2、模板类型：复合木模	m2	71.71	56.67	4063.81	2404.44	47.33		
8	011702009023	过梁	1、构件类型：过梁 2、模板类型：复合木模	m2	67.74	56.67	3838.83	2271.32	44.71		
9	011702025018	其他现浇构件	1、构件类型：压顶 2、模板类型：复合木模	m2	24.59	59.66	1467.04	899.75	6.64		
10	011702011025	直形墙	1、构件类型：直形墙 2、模板类型：高精度复合木模	m2	56.9	54.39	3094.79	1591.49	3.98		
11	011702016065	平板	1、构件类型：现浇板 2、模板类型：高精度复合木模	m2	36.14	41.46	1498.36	753.52	2.17		
12	011702016066	平板	1、构件类型：挡水翻边 2、模板类型：复合木模	m2	181.48	41.46	7524.16	3783.86	10.89		
13	011702016067	平板	1、构件类型：叠合楼板 2、模板类型：高精度复合木模	m2	398.14	41.46	16506.88	8301.22	23.89		
本页小计							47775.44	25637.72	148.43		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：22#楼-22#　　标段：　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	011702017011	拱板	1、构件类型：斜板、坡屋面板 2、模板类型：高精度复合木模	m2	29.84	54.08	1613.75	875.51	2.09		
15	011702017012	拱板	1、构件类型：叠合楼板斜板、坡屋面板 2、模板类型：高精度复合木模	m2	113.24	54.08	6124.02	3322.46	7.93		
16	011702021023	栏板	1、构件类型：栏板、翻檐直形 2、模板类型：高精度复合木模	m2	133.65	65.35	8734.03	4954.41	9.36		
17	011702025019	其他现浇构件	1、构件类型：小型构件 2、模板类型：高精度复合木模	m2	5.66	73.53	416.18	244.17	0.4		
18	011702024023	楼梯	1、构件类型：楼梯 2、模板类型：高精度复合木模	m2	87.7	195.96	17185.69	11026.52	12.28		
		垂直运输					31191.01		24759.87		
本页小计							34073.67	20423.07	32.06		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：22#楼-22#　　标段：　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	011703001024	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋式混凝土框架结构 2、部位：建筑物檐高20m以内 3、装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	1037.28	30.07	31191.01		24759.87		
		超高施工增加									
本页小计							31191.01		24759.87		
合　计							309305.08	157500.85	26814.79		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：22#楼-22#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		45256.92	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	9.69	45256.92	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计				45256.92	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：22#楼-22#　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	7893.11	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	7893.11	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		7893.11	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：22#楼-22#　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	7893.11	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			7893.11	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：22#楼-22#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：22#楼-22#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：22#楼-22#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：22#楼-22#　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	1915116.71	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	299008.24	
2	措施项目费		354562	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	309305.08	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	168039.45	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	45256.92	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		45256.92	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		7893.11	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	7893.11	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	7893.11	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	132454.72	
5	增值税	计算基数×费率	216902.39	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	2,626,928.93	

【表10.2.2-13】

单项工程招标控制价费用表

工程名称：23#、24#楼　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	2599603.56	
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	428139.48	
2	措施项目费		431993.23	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	372071.37	
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	199373.49	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	59921.86	
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		59616.72	
3	其他项目费		10636.27	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	10636.27	
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	10636.27	
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.3	计日工	3.3.1+3.3.2+3.3.3		
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		
3.4.1	专业发包工程管理费			
3.4.2	甲供材料设备管理费			
4	规费	Σ计算基数×费率	179738.8	
5	增值税	Σ计算基数×费率	289977.46	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	3511949.32	

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：23#、24#楼-23#、24#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程量×综合单价）	183196.31	见表 10.2.2-16
1.1	其中 人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	43876.7	
2	措施项目费	（2.1+2.2）	10588.98	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施项目工程量×综合单价）	6505.74	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中 人工费+机械费	Σ技术措施项目（人工费+机械费）	3824.77	
2.2	施工组织措施项目	Σ计算基数×费率	4083.24	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中 安全文明施工基本费	Σ计算基数×费率	3897.21	见表 10.2.2-20
3	其他项目费	3.1+3.2+3.3+3.4+3.5	825.24	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	825.24	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	825.24	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	14610.96	
5	增值税	计算基数×税率	18829.93	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	228,051.42	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：23#、24#楼-23#、24#强电　　标段：　　第 1 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		强电工程					183196.31	45034.03	3118.84		
1	030404017269	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：+1JALZ 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	6	5448.24	32689.44	1007.34			
2	030404017270	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：+1AL 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	6	1535.73	9214.38	1007.34			
3	030404017271	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：+2AL 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	6	1535.73	9214.38	1007.34			
4	030404017272	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：+3AL 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	6	1320.35	7922.1	1007.34			
本页小计							59040.3	4029.36			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：23#、24#楼-23#、24#强电　　标段：　　第 2 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	030404017273	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：+1BAL 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	6	1172.32	7033.92	1007.34			
6	030404031035	小电器	1、压铜接线端子 导线界面（mm2）≤16	个	96	6.04	579.84	210.24			
7	030411001192	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	2288.92	7.39	16915.12	9888.13			
8	030411001193	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	147	9.01	1324.47	677.67			
9	030411004402	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	5290.88	2.82	14920.28	3544.89			
本页小计							40773.63	15328.27			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：23#、24#楼-23#、24#强电　　标段：　　第 3 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
10	030411004403	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	1684.91	3	5054.73	1128.89			
11	030411004404	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：6mm2 5、材质：铜芯	m	386.4	5.11	1974.5	239.57			
12	030411004405	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：6mm2 5、材质：铜芯	m	193.2	5.54	1070.33	119.78			
13	030411001194	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：SC 3、规格：DN50 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	24.99	40.01	999.85	308.88	12		
本页小计							9099.41	1797.12	12		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：23#、24#楼-23#、24#强电　　标段：　　第 4 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	030408001124	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV 3、规格：5*16 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	316.59	57.62	18241.92	743.99	19		
15	030408006043	电力电缆头	1、名称：干包式电力电缆头 2、规格：25mm2以下三芯及以上 3、安装部位：户内 4、电压等级（kV）：0.6/1KV	个	150	37.05	5557.5	1912.5			
16	030412001148	普通灯具	1、名称：平座灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：吸顶式	套	160	17.18	2748.8	1244.8			
17	030412002023	工厂灯	1、名称：防水防尘灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：吸顶式	套	30	117.11	3513.3	678.9			
本页小计							30061.52	4580.19	19		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：23#、24#楼-23#、24#强电　　标段：　　第 5 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
18	030412001149	普通灯具	1、名称：壁灯 2、型号：LED 3、规格：1*7W 4、类型：底边距地2.6m明装	套	24	104.37	2504.88	402.24			
19	030412001150	普通灯具	1、名称：红外感应吸顶灯 2、型号：LED 3、规格：1*10W 4、类型：吸顶式	套	12	82.92	995.04	214.56			
20	030404034141	照明开关	1、名称：单联双控暗开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	108	17.26	1864.08	788.4			
21	030404034142	照明开关	1、名称：单极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	54	16.53	892.62	394.2			
22	030404034143	照明开关	1、名称：单极防溅开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	6	21.42	128.52	43.8			
本页小计							6385.14	1843.2			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：23#、24#楼-23#、24#强电　　标段：　　第 6 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
23	030404034144	照明开关	1、名称：双极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	18	18.97	341.46	131.4			
24	030404034145	照明开关	1、名称：三极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	6	22.04	132.24	43.8			
25	030404035208	插座	1、名称：单相二，三孔插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	72	20.39	1468.08	619.92			
26	030404035209	插座	1、名称：冰箱插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	6	20.39	122.34	51.66			
27	030404035210	插座	1、名称：厨房插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,带开关 4、安装方式：暗装	个	12	20.39	244.68	103.32			
本页小计							2308.8	950.1			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：23#、24#楼-23#、24#强电　　标段：　　第 7 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
28	030404035211	插座	1、名称：剃须插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,IP54 4、安装方式：暗装	个	24	20.39	489.36	206.64			
29	030404035212	插座	1、名称：洗衣机插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,IP54,带开关 4、安装方式：暗装	个	12	20.39	244.68	103.32			
30	030404035213	插座	1、名称：油烟机插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	6	20.39	122.34	51.66			
31	030411006097	接线盒	1、名称：开关盒、插座盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	336	5.96	2002.56	1085.28			
32	030411006098	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	282	6.24	1759.68	865.74			
33	030409008033	等电位端子箱、 测试板	1、名称：LEB局部等电位箱 2、含箱内接线	台	24	101.35	2432.4	1347.84	30.96		
本页小计							7051.02	3660.48	30.96		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：23#、24#楼-23#、24#强电　　标段：　　第 8 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
34	030409005051	避雷网	1、名称：避雷带 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装形式：暗敷	m	84.06	16.05	1349.16	601.03	57.16		
35	030409005052	避雷网	1、名称：避雷带 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ12 4、安装形式：沿折板支架敷设	m	162.08	17.84	2891.51	1034.07	264.19		
36	030409005053	避雷网	1、名称：避雷带 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ12 4、安装形式：暗敷	m	109.72	16.55	1815.87	784.5	74.61		
37	030409003024	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、安装形式：利用建筑结构钢筋引下 3、断接卡子、箱材质、规格：断接卡子制作安装 4套	m	123.12	13.16	1620.26	688.24	493.71		
38	030409004075	均压环	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋	m	331	5.37	1777.47	857.29	360.79		
39	030409004076	均压环	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋　卫生间接地中的底板钢筋网焊接无论跨接或点焊	m	249	6.44	1603.56	774.39	326.19		
本页小计							11057.83	4739.52	1576.65		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：23#、24#楼-23#、24#强电　　标段：　　第 9 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
40	030409004077	均压环	避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接	处	18	31.97	575.46	292.32	110.16		
41	030409002098	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：25*4 4、安装部位：户内 5、安装形式：沿砖混结构暗敷	m	310.6	15.52	4820.51	2220.79	211.21		
42	030409002099	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：25*4 4、安装部位：户内 5、安装形式：井道明敷	m	72.7	21.16	1538.33	790.98	54.53		
43	030409002100	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：40*4 4、安装部位：户内 5、安装形式：井道明敷	m	37	21.82	807.34	402.56	27.75		
44	030409002101	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装部位：户内 5、安装形式：埋地敷设	m	18	37.19	669.42	426.42	18.36		
45	030414011024	接地装置	母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网	系统	1	256.45	256.45	152.87	41.76		
本页小计							8667.51	4285.94	463.77		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：23#、24#楼-23#、24#强电　　标段：　　第 10 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
46	030414002024	送配电装置系统	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	2	231.58	463.16	303.96	47.5		
47	030414004020	自动投入装置	低压双电源自动切换装置调试	系统	1	65.83	65.83	25.81	23.84		
48	031002003290	套管	1、刚性防水套管制作、安装 DN150	个	24	342.59	8222.16	3490.08	945.12		
本页小计							8751.15	3819.85	1016.46		
合　计							183196.31	45034.03	3118.84		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：23#、24#楼-23#、24#强电　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		0313 措施项目					6505.74	2287.61	1788.24		
1	031301017088	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第四册	项	1	1729.66	1729.66	415.68			
2	031302007051	高层施工增加	电气设备安装工程 建筑物超高增加费18层以下（60m）	项	1	4776.08	4776.08	1871.93	1788.24		
本页小计							6505.74	2287.61	1788.24		
合　计							6505.74	2287.61	1788.24		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：23#、24#楼-23#、24#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		3897.21	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	3897.21	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	124.02	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	62.01	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	100		
合　　计				4083.24	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：23#、24#楼-23#、24#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	825.24	明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	825.24	明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
5	三通一平费		明细详见表10.2.2-21
合　　计		825.24	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：23#、24#楼-23#、24#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	825.24	
2	优质工程增加费	元		
3	其他暂列金额			
3.1				
3.2				
3.3				
合　　计			825.24	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：23#、24#楼-23#、24#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：23#、24#楼-23#、24#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：23#、24#楼-23#、24#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　　计				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：23#、24#楼-23#、24#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		消防水					6153.84	840.48			
1	030901013023	灭火器	灭火器箱(含MF/ABC4*2灭火器)	组	24	256.41	6153.84	840.48			
本页小计							6153.84	840.48			
合　计							6153.84	840.48			

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：23#、24#楼-23#、24#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		71.81	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	71.81	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	2.29	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	1.14	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：23#、24#楼-23#、24#消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	15.21	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	15.21	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
合　　计		15.21	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：23#、24#楼-23#、24#消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	15.21	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			15.21	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：23#、24#楼-23#、24#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：23#、24#楼-23#、24#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：23#、24#楼-23#、24#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：23#、24#楼-23#、24#消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	6153.84	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	761.52	
2	措施项目费		615.93	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	540.69	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	117.44	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	75.24	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		71.81	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		15.21	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	15.21	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	15.21	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	269.23	
5	增值税	计算基数×费率	634.88	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	7,689.09	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：23#、24#楼-23#、24#消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					540.69	130.23			
1	031301017089	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第七册	项	1	540.69	540.69	130.23			
本页小计							540.69	130.23			
合　计							540.69	130.23			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：23#、24#楼-23#、24#给排水　　标段：　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		给排水					89021.35	29617.41	2532.31		
1	031001006245	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:PPR（食品级）DN32 S5 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	129.12	26.03	3360.99	1373.84	14.2		
2	031001006246	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:PPR（食品级）DN25 S5 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	149.88	20.23	3032.07	1336.93	16.49		
本页小计							6393.06	2710.77	30.69		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：23#、24#楼-23#、24#给排水　　标段：　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	031001006247	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:PPR（食品级）DN20 S5 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	199.68	16.42	3278.75	1609.42	21.96		
4	031001006248	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:PPR（食品级）DN15 S5 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	37.08	14.36	532.47	267.35	4.08		
5	031001006249	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质:污废水、通气管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN100 4.连接形式:粘接	m	283.42	44.73	12677.38	3809.16			
本页小计							16488.6	5685.93	26.04		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：23#、24#楼-23#、24#给排水　　标段：　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	031001006250	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质:污废水、通气管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN75 4.连接形式:粘接	m	289.53	28.87	8358.73	3210.89			
7	031001006251	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质:污废水、通气管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN50 4.连接形式:粘接	m	18.66	20.04	373.95	169.62			
8	031001006252	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质:空调冷凝排水 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN50 4.连接形式:粘接	m	53.85	20.04	1079.15	489.5			
9	031001006253	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水管 3.材质、规格:PVC-U雨水管 DN100 4.连接形式:粘接	m	221.94	40.35	8955.28	3025.04			
10	03B147	87型雨水斗 DN100	87型雨水斗 DN100	个	24	14.12	338.88				
11	031003001097	螺纹阀门	1.类型:铜质截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	18	39.71	714.78	134.1	3.06		
本页小计							19820.77	7029.15	3.06		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：23#、24#楼-23#、24#给排水　　标段：　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	031003001098	螺纹阀门	1.类型:铜质截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	12	52.28	627.36	105.48	3.96		
13	031003001099	螺纹阀门	1.类型:铜质止回阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	6	42.21	253.26	44.7	1.02		
14	031004014073	给、排水附（配）件	1.材质:直通式地漏（不锈钢面板）带止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:地面	个	24	36.54	876.96	251.28			
15	031004014074	给、排水附（配）件	1.材质:直通式地漏（不锈钢面板）带止水节 2.型号、规格:DN75 3.安装方式:地面	个	12	59.16	709.92	292.92			
16	031004014075	给、排水附（配）件	1.材质:洗衣机地漏 带止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:地面	个	12	18.19	218.28	125.64			
17	031002003291	阻火圈	1.类型:塑料排水管阻火圈 2.规格:DN100	个	48	28.82	1383.36	450.72			
18	031002003292	套管	刚性防水套管制作安装 DN100	个	64	271.95	17404.8	7829.12	2199.04		
本页小计							21473.94	9099.86	2204.02		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：23#、24#楼-23#、24#给排水　　标段：　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	031002003293	套管	刚性防水套管制作安装 DN50	个	12	191.28	2295.36	1115.64	223.56		
20	031002003294	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN50	个	36	25.51	918.36	348.84	38.52		
21	031002003295	套管	一般穿墙塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)50	个	72	18.23	1312.56	622.08			
22	031002003296	套管	一般穿墙塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)75	个	12	35.53	426.36	166.32			
23	031002003297	套管	一般穿楼板塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)100	个	6	35.96	215.76	83.16			
24	031002003298	套管	一般穿楼板塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)150	个	62	52.44	3251.28	1136.46			
25	03B148	止水节	止水节DN50	个	36	6.6	237.6				
26	03B149	止水节	止水节DN100	个	18	9.8	176.4				
27	030408008049	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：有机防火堵料、防火隔板 3、部位：盘柜下	处	6	91.79	550.74	367.44			
28	031002003299	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN100	个	6	64.02	384.12	162.72	6.42		
29	03B150	楼面机械开孔（孔径65）	楼面机械开孔（孔径65）	个	6	55	330				
本页小计							10098.54	4002.66	268.5		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：23#、24#楼-23#、24#给排水　　标段：　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
30	031006012023	热水器、开水炉	空气源热泵:水箱200L	台	5	2451.27	12256.35	551.3			
31	031208002023	管道绝热	橡塑（B1）保温厚度10mm	m3	1	2286.41	2286.41	437.91			
32	030201012022	套管	装饰圈	套	67	3.04	203.68	99.83			
本页小计							14746.44	1089.04			
合　计							89021.35	29617.41	2532.31		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：23#、24#楼-23#、24#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		2423.44	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	2423.44	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	77.12	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	38.56	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：23#、24#楼-23#、24#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	513.16	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	513.16	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
合　　计		513.16	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：23#、24#楼-23#、24#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	513.16	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			513.16	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：23#、24#楼-23#、24#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：23#、24#楼-23#、24#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：23#、24#楼-23#、24#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：23#、24#楼-23#、24#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	89021.35	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	29326.71	
2	措施项目费		4079.5	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	1540.38	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	335.9	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	2539.12	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		2423.44	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		513.16	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	513.16	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	513.16	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	9085.66	
5	增值税	计算基数×费率	9242.97	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	111,942.64	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：23#、24#楼-23#、24#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					1540.38	369.69			
1	031301017090	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	1540.38	1540.38	369.69			
本页小计							1540.38	369.69			
合　计							1540.38	369.69			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：23#、24#楼-23#、24#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					22500			22500	
1	03B151	智能化预埋费用	23#、24#智能化预埋费用	项	1	22500	22500			22500	
本页小计							22500			22500	
合　计							22500			22500	

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：23#、24#楼-23#、24#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费			
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17		
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计					

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：23#、24#楼-23#、24#智能化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计			

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：23#、24#楼-23#、24#智能化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元		暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计				

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：23#、24#楼-23#、24#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	综合暂定价	23#、24#智能化预埋费用	项	1		22500	22500					

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：23#、24#楼-23#、24#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：23#、24#楼-23#、24#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：23#、24#楼-23#、24#智能化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	22500	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）		
2	措施项目费			
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）		见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算		见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费			见表 10.2.2-20
3	其他项目费			
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率		
5	增值税	计算基数×费率	2025	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	24,525.00	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：23#、24#楼-23#、24#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
本页小计											
合　计											

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：23#、24#楼-23#、24#　　标段：　　第 1 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		土石方工程									
		砌筑工程					139737.02	24581.32	203.76		
1	010401004041	多孔砖墙	卫生间隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：MU10烧结页岩多孔砖 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：100mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M7.5 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	24.4	642.52	15677.49	4169.96	40.26		
本页小计							15677.49	4169.96	40.26		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：23#、24#楼-23#、24#　　标段：　　第 2 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
2	010402001075	砌块墙	内隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B06 A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：200mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M5.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	51.65	426.87	22047.84	4771.43	38.22		
本页小计							22047.84	4771.43	38.22		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：23#、24#楼-23#、24#　　标段：　　第 3 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	010402001076	砌块墙	外隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B07 A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：200mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M10.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	169.3	437.72	74106	15639.93	125.28		
4	Z010518009045	PC普通内墙板	ALC预制条板： 1、砖品种、规格、强度等级：ALC蒸压砂加气砼条板 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：厚200mm 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	26.39	752.21	19850.82				
本页小计							93956.82	15639.93	125.28		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：23#、24#楼-23#、24#　　标段：　　第 4 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	Z010518009046	PC普通内墙板	ALC预制条板： 1、砖品种、规格、强度等级：ALC蒸压砂加气砼条板 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：厚100mm 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	8.88	907.08	8054.87				
		混凝土及钢筋混凝土工程					650452	91546.73	4909.32		
6	010502001049	矩形柱	矩形柱： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	78.56	603.89	47441.6	7596.75	30.64		
7	010502002024	构造柱	构造柱： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	5.73	659.04	3776.3	940.24	3.44		
本页小计							59272.77	8536.99	34.08		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：23#、24#楼-23#、24#　　标段：　　第 5 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	010503002037	矩形梁	矩形梁-斜梁： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	12.84	538.57	6915.24	554.3	5.01		
9	010503002038	矩形梁	矩形梁： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	97.61	533.03	52029.06	3948.32	38.07		
10	010503004038	圈梁	圈梁： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	6.22	598.37	3721.86	684.82	3.73		
11	010503005024	过梁	过梁： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	6.33	598.37	3787.68	696.93	3.8		
本页小计							66453.84	5884.37	50.61		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：23#、24#楼-23#、24#　　标段：　　第 6 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	010504001046	直形墙	直形墙： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	8.43	547.83	4618.21	467.61	3.29		
13	010505001059	有梁板	混凝土现浇板： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	8.3	554.42	4601.69	425.79	6.31		
14	010505001060	有梁板	挡水翻边： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	28.02	545.67	15289.67	1308.53	21.3		
15	010507007013	其他构件	小型构件： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	3.18	729.52	2319.87	556.5	1.91		
本页小计							26829.44	2758.43	32.81		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：23#、24#楼-23#、24#　　标段：　　第 7 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
16	010505006024	栏板	栏板： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	9.9	661.75	6551.33	1436.29	5.94		
17	010506001030	直形楼梯	楼梯直形： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、底板厚度：18cm以内 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	112.44	139.26	15658.39	1935.09	15.74		
18	Z010518006023	PC叠合楼板	PC叠合楼板： 1、60mm预制混凝土叠合板安装； 2、混凝土强度等级：C30； 3、预制混凝土叠合板含钢量按150kg/m3计入； 4、支模高度3.6m以内； 5、预制混凝土叠合楼板安装时，板底支撑体采用现浇混凝土板模板支撑体系	m3	56.7	2630.65	149157.86	9899.25	283.5		
本页小计							171367.58	13270.63	305.18		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：23#、24#楼-23#、24#　　标段：　　第 8 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	Z010518017019	叠合梁、板后浇混凝土	叠合梁、板后浇混凝土： 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	74.67	591.79	44188.96	5580.84	84.38		
20	010507001027	散水	散水（一层外墙散水）： 1、散水做法参见《住宅建筑构造》11J930第A9页散10（种植散水，宽900mm） 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	71.28	126.5	9016.92	1955.92	11.4		
21	010507004010	台阶	台阶（一层入口台阶）： 1、台阶做法参见《住宅建筑构造》11J930第A2页散台4（水泥砂浆抹面台阶） 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	16.14	260.4	4202.86	1489.56	12.27		
本页小计							57408.74	9026.32	108.05		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：23#、24#楼-23#、24#　　标段：　　第 9 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
22	010507001028	坡道	坡道（一层入口坡道）： 1、坡道做法参见《住宅建筑构造》11J930第A13页坡2（水泥砂浆防滑坡道） 2、30厚1:2水泥砂浆面层，20厚1:1水泥金刚砂粒防滑条，横向中距160-300，凸出坡道面4（半圆状） 3、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、60厚C15混凝土 5、300厚3:7灰土分两步夯实 6、素土夯实（坡度按工程设计）	m2	25.08	129.42	3245.85	1018.25	15.3		
23	010515001319	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.639	4932.35	3151.77	391.03	14.51		
本页小计							6397.62	1409.28	29.81		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：23#、24#楼-23#、24#　　标段：　　第 10 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
24	010515001320	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	5.625	4662.05	26224.03	3442.16	127.69		
25	010515001321	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	2.41	4463.15	10756.19	1474.78	54.71		
26	010515001322	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径12mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	1.765	4393.31	7754.19	930.17	111.92		
27	010515001323	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径14mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	2.247	4393.31	9871.77	1184.19	142.48		
本页小计							54606.18	7031.3	436.8		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：23#、24#楼-23#、24#　　标段：　　第 11 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
28	010515001324	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径16mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	12.322	4320.54	53237.69	6493.82	781.34		
29	010515001325	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径18mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	5.154	4320.54	22268.06	2716.21	326.82		
30	010515001326	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径25mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	1.893	4086.42	7735.59	685.4	97.68		
31	010515001327	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋圆钢HPB300 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.426	5449.94	2321.67	485.9	22		
本页小计							85563.01	10381.33	1227.84		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：23#、24#楼-23#、24#　　标段：　　第 12 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
32	010515001328	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.495	5748.15	2845.33	602.65	27.26		
33	010515001329	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	13.22	5477.85	72417.18	16095.09	728.03		
34	010515001330	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.423	5278.95	2233	514.99	23.29		
35	010515001331	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:砌体内加固钢筋 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	1.668	6254.94	10433.24	3030.61	90.86		
本页小计							87928.75	20243.34	869.44		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：23#、24#楼-23#、24#　　标段：　　第 13 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
36	Z010515011061	钢筋连接	电渣压力焊接： 1、钢筋类型、规格：电渣压力焊(规格Φ18以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	1656	6.32	10465.92	6557.76	1639.44		
37	Z010515011062	钢筋连接	直螺纹钢筋接头： 1、钢筋类型、规格：直螺纹连接(规格Φ16以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	24	8.01	192.24	91.92	9.12		
38	Z010515011063	钢筋连接	直螺纹钢筋接头： 1、钢筋类型、规格：直螺纹连接(规格Φ20以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	62	9.06	561.72	254.82	27.28		
39	010515002045	预制构件钢筋	预制构件钢筋补差： 1、PC预制构件钢筋量补差HRB400级 直径8mm以内 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.567	5142.89	2916.02	565.45	12.87		
40	010515002046	预制构件钢筋	后浇混凝土钢筋： 1、钢筋种类:HRB400级 直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法	t	5.55	5142.89	28543.04	5534.79	125.99		
本页小计							42678.94	13004.74	1814.7		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：23#、24#楼-23#、24#　　标段：　　第 14 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		金属结构工程					2014.18	563.25	326.41		
41	010516002024	预埋铁件	预埋铁件： 1、名称:预埋铁件 25kg/块以内 2、部位：楼梯预埋件等	t	0.2	10070.89	2014.18	563.25	326.41		
		门窗工程					218993.19	7709.79			
42	010802001084	金属（塑钢）门	多功能户门 1、面层材料：5中透单银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝型材：断热铝合金型材60系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、五金件：含平开门制作、安装需要的所有五金配件（五合一智能锁每樘门/1把） 4、嵌缝塞口材料：三元乙丙胶条、耐候密封胶、硅酮结构胶、泡沫条等 5、具体做法详见门窗大样图，型材表等 6、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	m2	35.87	813.37	29175.58	878.82			
本页小计							31189.76	1442.07	326.41		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：23#、24#楼-23#、24#　　标段：　　第 15 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
43	010802001085	金属（塑钢）门	多功能户门(顶部斜边) 1、面层材料：5厚中透双银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝型材：断热铝合金70系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、五金件：含平开门制作、安装需要的所有五金配件 4、嵌缝塞口材料：三元乙丙胶条、耐候密封胶、硅酮结构胶、泡沫条等 5、具体做法详见门窗大样图，型材表等 6、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	m2	15.78	653.07	10305.44	386.61			
本页小计							10305.44	386.61			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：23#、24#楼-23#、24#　　标段：　　第 16 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
44	010802001086	金属（塑钢）门	节能玻璃推拉门 1、面层材料：5厚中透单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5暖边 2、铝型材：断热铝合金型材125系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、五金件：含推拉门制作、安装需要的所有五金配件 4、嵌缝塞口材料：三元乙丙胶条、耐候密封胶、硅酮结构胶、泡沫条等 5、具体做法详见门窗大样图，型材表等 6、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	m2	62.1	857.45	53247.65	1355.02			
本页小计							53247.65	1355.02			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：23#、24#楼-23#、24#　　标段：　　第 17 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
45	010807001077	金属（塑钢、断桥）窗	断桥隔热铝合金推拉窗 1、面层材料：5厚中透单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材105系列壁厚≥1.8mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、具体做法详见门窗大样图，型材表等 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	14.4	642.71	9255.02	288.14			
46	010807001078	金属（塑钢、断桥）窗	断桥隔热铝合金平开窗 1、面层材料：5厚中透双银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材60系列壁厚≥1.8mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、具体做法详见门窗大样图，型材表等 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	192.51	607.81	117009.5	4801.2			
本页小计							126264.52	5089.34			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：23#、24#楼-23#、24#　　标段：　　第 18 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		屋面及防水工程					177754.03	29498.04	98.27		
47	010902003073	屋面刚性层	屋面1（上人屋面）： 1、50厚C20细石混凝土,内配A4@100双向钢筋,设分仓缝@4mX4m,缝宽20mm,周边须设缝,钢筋在缝内断开,缝内嵌PVC防水油膏 2、油毡隔离层 3、现浇钢筋混凝土屋面板,结构找坡3%,抹平压光	m2	201.57	63.98	12896.45	3589.96	38.3		
48	010902001090	屋面卷材防水	屋面3（分仓缝）： 1、分仓缝上粘贴250宽附加卷材防水层(3mm厚热熔聚合物改性沥青防水卷材一层)	m2	37.48	38.36	1437.73	122.93			
49	010902001091	屋面卷材防水	屋面1（分仓缝）： 1、分仓缝上粘贴250宽附加卷材防水层(3mm厚SBS改性沥青防水卷材一层)	m2	25.2	39.49	995.15	68.8			
本页小计							15329.33	3781.69	38.3		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：23#、24#楼-23#、24#　　标段：　　第 19 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
50	010901001007	瓦屋面	屋面3（坡屋面一）： 1、浅灰色水泥平瓦 2、30x25(h)杉木挂瓦条,中距按瓦材规格(杉木条应做防腐、防火、防蛀处理) 3、30x25(h)杉木顺水条,中距500,用预埋的12号镀锌低碳钢丝绑扎(杉木条应做防腐、防火、防蛀处理) 4、浅灰色水泥脊瓦25.2米 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	299.84	47.31	14185.43	3508.13	3		
本页小计							14185.43	3508.13	3		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：23#、24#楼-23#、24#　　标段：　　第 20 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
51	010902003074	屋面刚性层	屋面3（坡屋面一）： 1、50厚C25细石混凝土,内配A4@100双向钢筋,(置于该层上半部,断开,缝内嵌PVC防水油膏） 2、钢筋混凝土自防水板(浇筑屋面板时预留与上部细石混凝土层的连接钢筋，直径Φ10，长度应深入细石混凝土层20mm，间距不大于1000*1000，预留钢筋及其屋面板接触处涂刷聚氨酯) 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	299.84	60.93	18269.25	4923.37	56.97		
52	010902003075	屋面刚性层	屋3：内檐沟 1.铝板斜天沟1厚 2.高聚物改性沥青防水卷材3厚 3.成品20*60泡沫止水带用专用胶固定 4.宽度：300mm 具体做法详见11J930内檐沟4/J38	m	15.2	64.08	974.02	190.46			
本页小计							19243.27	5113.83	56.97		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：23#、24#楼-23#、24#　　标段：　　第 21 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
53	010902001092	屋面卷材防水	屋面1、屋面3： 1、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材2道,上翻屋面完成面不小于250 2、附加层另计	m2	789.85	49.01	38710.55	2922.45			
54	010902001093	屋面卷材防水	屋面1、屋面3（防水附加层）： 1、遇女儿墙或出屋面立管及设备基础,须另附3mm厚SBS改性沥青防水卷材一层,水平宽度不少于250,竖向高度高于完成面不少于250	m2	288.11	36.46	10504.49	786.54			
55	010902002051	屋面涂膜防水	屋面1、屋面3、出屋面管井顶板： 1、2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	m2	509.99	33.08	16870.47	1759.47			
56	010904002086	楼（地）面涂膜防水	设备阳台加强层： 1、2.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m	m2	2.16	13.63	29.44	6.44			
本页小计							66114.95	5474.9			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：23#、24#楼-23#、24#　　标段：　　第 22 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
57	010904002087	楼（地）面涂膜防水	楼面2-防水楼面（防水涂料）： 1.1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m ,周边上翻到翻边顶, 防水层在门口处应水平延展,向外延展500,向两侧延展宽度为200;地漏、管井、墙角 周边增做1.0厚防水涂料加强层,宽度300,上翻300高。	m2	25.2	13.54	341.21	74.59			
58	010904002088	楼（地）面涂膜防水	楼面4、楼面5、楼面6-防水楼面（防水涂料）： 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型,四周墙根、管道周边高出室内建筑完成面250mm(淋浴区墙面2000mm,盥洗池盆等用水处墙面1200mm),防水层在门口处应水平延展,向外延展500,向两侧延展宽度为200。	m2	311.66	27.37	8530.13	1227.94			
本页小计							8871.34	1302.53			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：23#、24#楼-23#、24#　　标段：　　第 23 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
59	010903002055	墙面涂膜防水	外墙防水（防水涂料）： 1.1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m	m2	1890.02	13.54	25590.87	5594.46			
60	010903002056	墙面涂膜防水	内墙防水（防水涂料）： 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型(从地面建筑完成面至上层楼板底)	m2	798.59	30.51	24364.98	4048.85			
61	010902002052	屋面涂膜防水	顶棚4： 1.1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型 2.钢筋混凝土板,表面清扫干净	m2	132.87	30.51	4053.86	673.65			
		保温、隔热、防腐工程					659624.98	63565	100.98		
62	011001001035	保温隔热屋面	屋面1（平屋面一）： 1、170mm厚（原保温板厚136mm，根据节能设计要求，厚度乘1.25）挤塑聚苯板保温层(厚度按节能设计专篇,燃烧性能等级B1级)	m2	138.45	108.87	15073.05	732.4	1.38		
本页小计							69082.76	11049.36	1.38		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：23#、24#楼-23#、24#　　标段：　　第 24 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
63	011001001036	保温隔热屋面	屋面3： 1、170mm厚（原保温板厚136mm，根据节能设计要求，厚度乘1.25）挤塑聚苯板保温层(厚度按节能设计专篇,燃烧性能等级不低于B1级,体积吸水率不应大于1.5%)(无保温屋面此层取消)	m2	299.84	108.87	32643.58	1586.15	3		
64	011001005045	保温隔热楼地面	楼面7（保温楼面）： 1、10mm厚阻燃性挤塑聚苯板(厚度详节能设计专篇)	m2	740.38	16.77	12416.17	3716.71			
65	011001003074	保温隔热墙面	分户墙： 1、15厚无机轻集保温砂浆Ⅰ型(燃烧性能等级A级,,厚度按节能设计专篇) 2、4厚耐碱玻纤网格布抗裂砂浆	m2	311.6	49.62	15461.59	6817.81	96.6		
本页小计							60521.34	12120.67	99.6		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：23#、24#楼-23#、24#　　标段：　　第 25 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
66	011001003075	保温隔热墙面	保温装饰一体板（铝板面层）： 1、燃烧性能等级A级 2、材质、做法：2.5mm厚氟碳漆铝板面层、40mm厚无机轻集料保温板Ⅰ型、4厚穿孔背板	m2	1757.17	332.37	584030.59	50711.93			
		楼地面装饰工程					77186.43	29463.13	939.91		
67	011106004024	水泥砂浆楼梯面层	楼面3（水泥砂浆楼面）： 1、20厚DS M20.0干混地面砂浆压实抹光,(楼梯防滑条采用水泥砂浆,两侧边的空边距离各150,一个踏步共两个防滑条) 2、现浇钢筋混凝土板，表面清扫干净	m2	112.44	122.05	13723.3	9033.43	38.23		
68	011101001100	水泥砂浆楼地面	楼面4（防水楼面一）： 1、6厚聚合物水泥防水砂浆 2、最薄处30厚C25细石混凝土1%找坡随捣随抹平(平均厚度：35mm)	m2	49.68	44.79	2225.17	884.8	4.47		
本页小计							599979.06	60630.16	42.7		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：23#、24#楼-23#、24#　　标段：　　第 26 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
69	011101001101	水泥砂浆楼地面	楼面5（防水楼面二）： 1、LC7.5轻骨料混凝土填充层 2、6厚聚合物水泥防水砂浆 3、最薄处30厚C25细石混凝土1%找坡随捣随抹平(平均厚度：35mm) 4、钢筋混凝土板，表面清扫干净	m2	82.08	141.56	11619.24	3666.51	306.98		
70	011101001102	水泥砂浆楼地面	楼面6（防水楼面三）： 1、6厚聚合物水泥防水砂浆 2、30厚C25细石混凝土随捣随抹平 3、钢筋混凝土楼板抹平压光,同标号砼四周翻边(宽同墙厚),高于建筑完成面250mm,一次性浇捣	m2	34.45	44.77	1542.33	613.55	3.1		
本页小计							13161.57	4280.06	310.08		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：23#、24#楼-23#、24#　　标段：　　第 27 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
71	011001005046	保温隔热楼地面	楼面7（保温楼面）： 1、40厚C20细石混凝土,内配φ4@100双向钢筋,随捣随抹,功能区分机械切缝密封膏嵌缝) 2、现浇钢筋混凝土楼板，表面清扫干净	m2	740.4	45.46	33658.58	11187.44	59.23		
72	011101001103	水泥砂浆楼地面	楼面14（下沉露台）： 1、加气混凝土碎料填充压实	m2	201.57	69.13	13934.53	3868.13	526.1		
73	011101001104	水泥砂浆楼地面	顶板三(管井顶板)： 1、20厚DS M15.0干混地面砂浆找平抹光,找坡2%(每1m见方设分格缝,缝宽10,缝内填粗砂,水泥砂浆保护层内配⌀1镀锌钢丝网,每块980x980,网孔25-30)(平均厚度20mm)	m2	8.58	36.19	310.51	114.71	1.8		
74	011105001023	水泥砂浆踢脚线	踢脚2（涂料踢脚）： 1、120高浅灰色无机防霉涂料(燃烧性能A级)	m2	15.01	11.51	172.77	94.56			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					200450.81	106128.99	2531.01		
本页小计							48076.39	15264.84	587.13		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：23#、24#楼-23#、24#　　标段：　　第 28 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
75	011201001231	墙面一般抹灰	外墙2（铝板外墙面）： 1、20厚DP M15.0干混抹灰防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	1742.54	45.16	78693.11	41367.9	418.21		
76	011201001232	墙面一般抹灰	外墙4（涂料外墙面3）： 1、20厚DP M15.0干混抹灰防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	38.7	45.16	1747.69	918.74	9.29		
77	011201001233	墙面一般抹灰	内墙2（乳胶漆内墙面）： 1、15厚DP M15干混抹灰砂浆分遍抹平 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	266.07	23.13	6154.2	2961.36	45.23		
78	011201001234	墙面一般抹灰	内墙4（防水墙面1）： 1、15厚DP M15.0干混抹灰砂浆分遍压实抹平(厨房需细沙拉毛) 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	717.26	23.13	16590.22	7983.1	121.93		
本页小计							103185.22	53231.1	594.66		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：23#、24#楼-23#、24#　　标段：　　第 29 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
79	011201001235	墙面一般抹灰	内墙5（砂浆墙面）： 1、15厚粉刷石膏砂浆打底分遍抹平 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	1282.74	37.01	47474.21	28528.14	179.58		
80	011201001236	墙面一般抹灰	其它1（女儿墙内侧墙面）： 1、8厚DP M15.0砂浆罩面 2、12厚DP M15.0砂浆打底扫毛 3、砌体墙或混凝土墙，表面清扫干净	m2	132.61	34.07	4518.02	2192.04	31.83		
81	011201001237	墙面一般抹灰	界面剂： 1、混凝土墙面界面剂或砖墙面界面处理 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	4539.31	5.1	23150.48	13708.72	1724.94		
82	011201001238	墙面一般抹灰	玻纤网格布： 1、部位、材料品种、规格及做法：不同材料交接每边设至少200宽的耐碱玻璃纤维网格布一层 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	657.33	6.4	4206.91	2609.6			
本页小计							79349.62	47038.5	1936.35		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：23#、24#楼-23#、24#　　标段：　　第 30 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
83	010607005047	砌块墙钢丝网加固	钢丝网（外墙5）： 1、部位、材料品种、规格及做法：外墙砌体材料选用加气块,需满铺钢丝网 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	764	13.79	10535.56	3445.64			
84	010607005048	砌块墙钢丝网加固	钢丝网： 1、部位、材料品种、规格及做法：楼梯间和公共人流通道填充墙采用钢丝网砂浆面层加强 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	535.2	13.79	7380.41	2413.75			
		天棚工程					3157.94	1862.69			
85	011301001030	天棚抹灰	素水泥浆（独立梁侧及底部）： 1、顶棚砼位置均刷素水泥浆（带107胶）一道	m2	1233.57	2.56	3157.94	1862.69			
		油漆、涂料、裱糊工程					40003.54	21029.58			
本页小计							21073.91	7722.08			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：23#、24#楼-23#、24#　　标段：　　第 31 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
86	011407002070	天棚喷刷涂料	顶棚3（乳胶漆顶棚）： 1、内墙乳胶漆饰面(燃烧性能A级),湿涂覆比小于0.5kg/m,且涂层干膜厚度不大于0.2mm 2、腻子两遍批平,周边下翻墙面100 3、钢筋混凝土板，表面清扫干净	m2	180.12	27.36	4928.08	3240.36			
87	011407002071	天棚喷刷涂料	顶棚5（腻子顶棚）： 1、腻子两遍批平,周边下翻墙面100 2、底部孔洞用M15聚合物砂浆修补平整 2、钢筋混凝土板，表面清扫干净	m2	919.32	16.67	15325.06	10057.36			
88	011407001071	墙面喷刷涂料	外墙4（涂料外墙面3）： 1、仿石漆外墙涂料(颜色、花色等观感仿外墙花岗岩,立面宜分色,分色处为深色外墙涂料)	m2	27.29	80.52	2197.39	548.53			
89	011407001072	墙面喷刷涂料	其它1（女儿墙内侧墙面）： 1、外墙真石漆	m2	132.61	80.52	10677.76	2665.46			
本页小计							33128.29	16511.71			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：23#、24#楼-23#、24#　　标段：　　第 32 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
90	011407001073	墙面喷刷涂料	内墙2（乳胶漆内墙）： 1、白色内墙乳胶漆饰面(燃烧性能A级),湿涂覆比小于0.5kg/m,且涂层干膜厚度不大于0.2mm 2、满刮批腻子两度	m2	266.07	25.84	6875.25	4517.87			
		其他装饰工程					129357.94	4473.18	19.18		
91	010903004001	墙面变形缝	墙面变形缝： 1、变形缝内填充A级岩棉板具体详见参14J936 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	24.09	11.67	281.13	170.08			
92	010902008002	屋面变形缝	盖缝： 1、盖缝采用1.5厚同外墙色铝板 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	24.09	123.59	2977.28	419.17			
本页小计							10133.66	5107.12			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：23#、24#楼-23#、24#　　标段：　　第 33 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
93	011503001170	金属扶手、栏杆、栏板	设备平台防护栏杆（1150mm高）： 1、铝合金防护栏杆：铝合金上边框、铝合金格栅框、铝合金格栅、50X50X2铝合金方管、40X40X4热浸镀锌钢管 2、做法参图集22J403-1/4-13 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	29.64	261	7736.04				
94	011503001171	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯间平台上护窗防护栏杆（900mm高） 1、铝合金栏杆：铝合金上边框、铝合金格栅框、铝合金格栅、50X50X2铝合金方管、40X40X4热浸镀锌钢管 2、含制作、运输、安装、预埋件、油漆、弧形增加费等 3、具体做法详见图纸节点	m	12.6	226	2847.6				
本页小计							10583.64				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：23#、24#楼-23#、24#　　标段：　　第 34 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
95	011503001172	金属扶手、栏杆、栏板	露台防护栏杆（1200mm高） 1、铝合金玻璃栏杆，铝合金栏杆扶手 2、8+1.52PVB+8双钢化夹胶玻璃 3、含制作、运输、安装、预埋件、油漆、弧形增加费等 4、具体做法详见图纸节点	m	126.04	500	63020				
96	011503001173	金属扶手、栏杆、栏板	室内护窗栏杆（900mm高）： 1、不锈钢飘窗栏杆：扁钢立柱60*10mm，圆钢立柱直径20mm，扁钢扶手60*10mm 2、做法参图集22J403-1/4-21-HC2 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	97.4	180	17532				
本页小计							80552				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：23#、24#楼-23#、24#　　标段：　　第 35 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
97	011503001174	金属扶手、栏杆、栏板	室内电梯井道防护栏杆（1050mm高）： 1、室内电梯井防护栏杆：扁钢管立柱60*30*2mm、横向钢管20*2mm、钢管扶手50*3mm 2、做法参图集22J403-1/4-21-HC2 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	12.6	265	3339				
98	011503001175	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯靠墙扶手： 1、靠墙扶手：成品铝合金支架，Φ40树脂成品配套扶手 2、做法参图集11J930/K10-A 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	123.25	108	13311				
99	011503001176	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯栏杆扶手(900mm高)： 1、不锈钢栏杆：钢管扶手60*3mm、立柱28mm 2、做法参图集15J403-1/B14-A2型 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	6	180	1080				
本页小计							17730				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：23#、24#楼-23#、24#　　标段：　　第 36 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
100	010514001035	垃圾道、通风道、烟道	排气道、烟道： 1、装配式混凝土构件 烟道 断面周长1.5m以内 2、烟道层封堵措施费用包含在此清单内，不另计封堵费用 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	67.2	192.94	12965.57	3390.91	18.82		
101	Z010514003023	排烟帽、排气帽	成品平屋面风帽： 1、做法参图集2013浙J44，P25页-Ⅰ型 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	6	204.56	1227.36	441.72	0.36		
102	01B128	止回阀	止回阀： 1、成品止回阀安装 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	6	65.96	395.76	51.3			
本页小计							14588.69	3883.93	19.18		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：23#、24#楼-23#、24#　　标段：　　第 37 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
103	01B129	信报箱	信报箱： 1、排屋信报箱(340x140x240),每户一个,安装高度距地0.4米,不大于1.7米 2、做法：面板不低于1.0厚的不锈钢，内隔板及背板不低于0.8厚的不锈钢，箱体标注户号，每户配锁及钥匙一套 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	6	100	600				
104	01B130	空调打孔	空调打孔（DN100PVC套管含装饰圈）： 1、包含打孔及空调穿墙套管费用 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	36	28.3	1018.8				
105	01B131	责任标牌	建筑责任标牌： 1、花岗岩建筑责任标牌 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	块	1	800	800				
106	01B132	沉降观测点	沉降观测点： 1、沉降观测点 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	8	28.3	226.4				
本页小计							2645.2				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：23#、24#楼-23#、24#　　标段：　　第 38 页　共 38 页

合　计		2298732.06	380421.7	9128.84		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：23#、24#楼-23#、24#　　标段：　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架工程					83300.88	51880.46	1729.24		
1	011701001027	综合脚手架	1、建筑结构形式：现浇钢筋混凝土框架结构 2、部位：檐高13m以内 层高6m以内 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、安全网及卸料平台 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	1105.72	24.56	27156.48	14750.3	1205.23		
2	Z011702035029	一般支撑架	1、结构层高：地上结构层高(m以内) 3.5 2、支撑类型：结合方案自行考虑，满足质量安全要求	m3	3742.96	15	56144.4	37130.16	524.01		
		混凝土模板及支架（撑）					247810.32	134386.51	430.66		
3	011702002024	矩形柱	1、构件类型：矩形柱 2、模板类型：高精度复合木模	m2	1107	71.23	78851.61	41700.69	77.49		
4	011702003024	构造柱	1、构件类型：构造柱 2、模板类型：复合木模	m2	87.74	51.95	4558.09	2018.02	77.21		
本页小计							166710.58	95599.17	1883.94		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：23#、24#楼-23#、24#　　标段：　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	011702006030	矩形梁	1、构件类型：矩形梁 2、模板类型：高精度复合木模	m2	1149.97	65.25	75035.54	40800.94	80.5		
6	011702006031	矩形梁	1、构件类型：矩形梁-斜梁 2、模板类型：高精度复合木模	m2	151.16	77.65	11737.57	6758.36	10.58		
7	011702008036	圈梁	1、构件类型：圈梁 2、模板类型：复合木模	m2	65.74	56.67	3725.49	2204.26	43.39		
8	011702009024	过梁	1、构件类型：过梁 2、模板类型：复合木模	m2	90.66	56.67	5137.7	3039.83	59.84		
9	011702011026	直形墙	1、构件类型：直形墙 2、模板类型：高精度复合木模	m2	86.85	54.39	4723.77	2429.19	6.08		
10	011702016068	平板	1、构件类型：现浇板 2、模板类型：高精度复合木模	m2	27.43	41.46	1137.25	571.92	1.65		
11	011702016069	平板	1、构件类型：挡水翻边 2、模板类型：复合木模	m2	365.76	41.46	15164.41	7626.1	21.95		
12	011702016070	平板	1、构件类型：叠合楼板 2、模板类型：高精度复合木模	m2	553.57	41.46	22951.01	11541.93	33.21		
本页小计							139612.74	74972.53	257.2		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：23#、24#楼-23#、24#　　标段：　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
13	011702017013	拱板	1、构件类型：斜板、坡屋面板 2、模板类型：高精度复合木模	m2	11.13	54.08	601.91	326.55	0.78		
14	011702021024	栏板	1、构件类型：栏板、翻檐直形 2、模板类型：高精度复合木模	m2	24.45	65.35	1597.81	906.36	1.71		
15	011702025020	其他现浇构件	1、构件类型：小型构件 2、模板类型：高精度复合木模	m2	7.54	73.53	554.42	325.28	0.53		
16	011702024024	楼梯	1、构件类型：楼梯 2、模板类型：高精度复合木模	m2	112.44	195.96	22033.74	14137.08	15.74		
		垂直运输					32373.36		25698.44		
17	011703001025	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋式混凝土框架结构 2、部位：建筑物檐高20m以内 3、装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	1076.6	30.07	32373.36		25698.44		
		超高施工增加									
本页小计							57161.24	15695.27	25717.2		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：23#、24#楼-23#、24#　　标段：　　第 4 页　共 4 页

合　计		363484.56	186266.97	27858.34		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：23#、24#楼-23#、24#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		53224.26	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	9.69	53224.26	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计				53224.26	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：23#、24#楼-23#、24#　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	9282.66	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	9282.66	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		9282.66	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：23#、24#楼-23#、24#　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	9282.66	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			9282.66	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：23#、24#楼-23#、24#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：23#、24#楼-23#、24#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：23#、24#楼-23#、24#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：23#、24#楼-23#、24#　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	2298732.06	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	354174.55	
2	措施项目费		416708.82	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	363484.56	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	195095.38	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	53224.26	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		53224.26	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		9282.66	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	9282.66	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	9282.66	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	155772.95	
5	增值税	计算基数×费率	259244.68	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	3,139,741.17	

【表10.2.2-13】

单项工程招标控制价费用表

工程名称：25#楼　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	1595597.92	
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	342477.88	
2	措施项目费		312426.31	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	269516.6	
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	147764.61	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	42909.71	
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		42415.2	
3	其他项目费		7790.65	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	7790.65	
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	7790.65	
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.3	计日工	3.3.1+3.3.2+3.3.3		
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		
3.4.1	专业发包工程管理费			
3.4.2	甲供材料设备管理费			
4	规费	Σ计算基数×费率	132534.21	
5	增值税	Σ计算基数×费率	184351.42	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	2232700.51	

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：25#楼-25#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程量×综合单价）	74346.77	见表 10.2.2-16
1.1	其中 人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	18338.92	
2	措施项目费	（2.1+2.2）	4597.47	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施项目工程量×综合单价）	2882.59	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中 人工费+机械费	Σ技术措施项目（人工费+机械费）	1694.69	
2.2	施工组织措施项目	Σ计算基数×费率	1714.88	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中 安全文明施工基本费	Σ计算基数×费率	1636.75	见表 10.2.2-20
3	其他项目费	3.1+3.2+3.3+3.4+3.5	346.58	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	346.58	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	346.58	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	6136.29	
5	增值税	计算基数×税率	7688.44	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	93,115.55	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#强电　　标段：　　第 1 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		强电工程					74346.77	18523.11	1579.69		
1	030404017274	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：+1-1ALEE1 3、规格：含通信模块、连锁控制、充电模块、回路控制模块及箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4111.51	4111.51	178.8			
2	030404017275	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：AL-kd1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	1	2201.46	2201.46	167.89			
3	030404017276	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：AL-mw1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	1	2102.46	2102.46	167.89			
本页小计							8415.43	514.58			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#强电　　标段：　　第 2 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	030404017277	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：AL-wy1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	2	2288.36	4576.72	335.78			
5	030404017278	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：AL-wy2 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	1	2288.36	2288.36	167.89			
6	030404017279	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：AL-wz1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	2	2102.46	4204.92	335.78			
7	030404017280	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：AL-y1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	1	2201.46	2201.46	167.89			
本页小计							13271.46	1007.34			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#强电　　标段：　　第 3 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	030404017281	配电箱	1、名称：消防电力配电箱 2、型号：APE 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	1	2743.46	2743.46	167.89			
9	030411001195	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	327.46	10.85	3552.94	1362.23	16.37		
10	030411001196	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	894.3	7.39	6608.88	3863.38			
11	030408001125	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电缆 2、型号：BBTRZ 3、规格：3*1.5 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	1.87	25.58	47.83	4.19	0.79		
本页小计							12953.11	5397.69	17.16		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#强电　　标段：　　第 4 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	030408006044	电力电缆头	1、名称：干包式电力电缆头 2、规格：10mm2以下三芯及以上 3、安装部位：户内 4、电压等级（kV）：0.6/1KV	个	2	27.79	55.58	19.14			
13	030411004406	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB1N-RYJS 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	311.74	6.09	1898.5	183.93			
14	030411004407	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	1816.78	2.82	5123.32	1217.24			
15	030411004408	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	784.46	3	2353.38	525.59			
本页小计							9430.78	1945.9			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#强电　　标段：　　第 5 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
16	030411004409	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：4mm2 5、材质：铜芯	m	163.87	3.78	619.43	101.6			
17	030411004410	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：4mm2 5、材质：铜芯	m	81.93	4.09	335.09	50.8			
18	030412005031	荧光灯	1、名称：单管荧光灯 2、型号：LED-T8 3、规格：1*22W 4、类型：吸顶式	套	7	62.59	438.13	116.2			
19	030412005032	荧光灯	1、名称：双管荧光灯 2、型号：LED-T8 3、规格：2*18W 4、类型：吸顶式	套	55	66.34	3648.7	1147.85			
20	030412001151	普通灯具	1、名称：吸顶灯 2、型号：LED 3、规格：1*10W 4、类型：吸顶式	套	14	82.92	1160.88	250.32			
本页小计							6202.23	1666.77			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#强电　　标段：　　第 6 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
21	030412001152	普通灯具	1、名称：红外感应吸顶灯 2、型号：LED 3、规格：1*10W 4、类型：吸顶式	套	14	82.92	1160.88	250.32			
22	030412001153	普通灯具	1、名称：壁挂应急照明灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、类型：底边距地2.6m明装	套	26	119.02	3094.52	435.76			
23	030412004065	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、安装形式：疏散门上方200mm明装	套	10	121.72	1217.2	185.8			
24	030412004066	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、安装形式：底高2.4m明装	套	5	121.72	608.6	92.9			
25	030412004067	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、安装形式：底高0.5m明装	套	4	121.72	486.88	74.32			
本页小计							6568.08	1039.1			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#强电　　标段：　　第 7 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
26	030904003016	按钮	1、名称：无障碍卫生间求助按钮 2、型号：TW-HT-B 3、规格：24V 4、类型：离地1.5m壁装	个	2	63.63	127.26	28.32	0.14		
27	030904005016	声光报警器	1、名称：无障碍卫生间声光报警装置 2、型号：TW-HT-A 3、规格：24V 4、类型：离地2.4m明装	个	2	111.05	222.1	84.94	0.14		
28	030108006013	其他风机	1、名称：卫生间通风器 2、规格：300*300,600CHM/40Pa/25W/~220V	台	6	373.88	2243.28	187.74			
29	030404034146	照明开关	1、名称：单极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	7	16.53	115.71	51.1			
30	030404034147	照明开关	1、名称：单极防溅开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	3	21.42	64.26	21.9			
本页小计							2772.61	374	0.28		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#强电　　标段：　　第 8 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
31	030404034148	照明开关	1、名称：双极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	10	18.97	189.7	73			
32	030404034149	照明开关	1、名称：三极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	3	22.04	66.12	21.9			
33	030404035214	插座	1、名称：单相二，三孔插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	48	20.39	978.72	413.28			
34	030404035215	插座	1、名称：洗衣机插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A,IP54,带开关 4、安装方式：暗装	个	1	20.39	20.39	8.61			
35	030404035216	插座	1、名称：壁空调插座 2、材质：86型 3、规格：250V 16A,带开关 4、安装方式：暗装	个	9	20.39	183.51	77.49			
本页小计							1438.44	594.28			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#强电　　标段：　　第 9 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
36	030411006099	接线盒	1、名称：开关盒、插座盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	66	8.4	554.4	213.18			
37	030411006100	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	104	8.68	902.72	319.28			
38	030411006101	接线盒	1、名称：开关盒、插座盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	21	5.96	125.16	67.83			
39	030411006102	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	65	6.24	405.6	199.55			
40	030409008034	等电位端子箱、 测试板	1、名称：MEB总等电位箱 2、含箱内接线	台	2	133.87	267.74	112.32	2.58		
41	030409008035	等电位端子箱、 测试板	1、名称：LEB局部等电位箱 2、含箱内接线	台	3	101.35	304.05	168.48	3.87		
42	030409005054	避雷网	1、名称：避雷带 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装形式：暗敷	m	79.86	16.05	1281.75	571	54.3		
本页小计							3841.42	1651.64	60.75		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#强电　　标段：　　第 10 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
43	030409005055	避雷网	1、名称：避雷带 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ12 4、安装形式：沿折板支架敷设	m	161.25	17.84	2876.7	1028.78	262.84		
44	030409003025	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、安装形式：利用建筑结构钢筋引下 3、断接卡子、箱材质、规格：断接卡子制作安装 4套	m	136.73	13.16	1799.37	764.32	548.29		
45	030409004078	均压环	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋	m	276	5.37	1482.12	714.84	300.84		
46	030409004079	均压环	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋　卫生间接地中的底板钢筋网焊接无论跨接或点焊	m	46	6.44	296.24	143.06	60.26		
47	030409004080	均压环	避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接	处	28	31.97	895.16	454.72	171.36		
48	030409002103	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：25*4 4、安装部位：户内 5、安装形式：沿砖混结构暗敷	m	29.4	15.52	456.29	210.21	19.99		
本页小计							7805.88	3315.93	1363.58		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#强电　　标段：　　第 11 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
49	030409002104	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：40*4 4、安装部位：户内 5、安装形式：沿砖混结构暗敷	m	5	16.18	80.9	35.75	3.4		
50	030409002107	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装部位：户内 5、安装形式：埋地敷设	m	21	37.19	780.99	497.49	21.42		
51	030414011025	接地装置	母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网	系统	1	256.45	256.45	152.87	41.76		
52	030414002025	送配电装置系统	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	2	231.58	463.16	303.96	47.5		
53	030414004021	自动投入装置	低压双电源自动切换装置调试	系统	1	65.83	65.83	25.81	23.84		
本页小计							1647.33	1015.88	137.92		
合　计							74346.77	18523.11	1579.69		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		0313 措施项目					2882.59	1013.6	792.34		
1	031301017091	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第四册	项	1	766.39	766.39	184.18			
2	031302007052	高层施工增加	电气设备安装工程 建筑物超高增加费18层以下（60m）	项	1	2116.2	2116.2	829.42	792.34		
本页小计							2882.59	1013.6	792.34		
合　计							2882.59	1013.6	792.34		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：25#楼-25#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		1636.75	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	1636.75	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	52.09	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	26.04	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	100		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：25#楼-25#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	346.58	明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	346.58	明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
5	三通一平费		明细详见表10.2.2-21
合　　计		346.58	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：25#楼-25#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	346.58	
2	优质工程增加费	元		
3	其他暂列金额			
3.1				
3.2				
3.3				
合　　计			346.58	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：25#楼-25#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：25#楼-25#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：25#楼-25#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：25#楼-25#消电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程量×综合单价）	207830.59	见表 10.2.2-16
1.1	其中 人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	74825.45	
2	措施项目费	（2.1+2.2）	10614.39	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施项目工程量×综合单价）	4132.2	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中 人工费+机械费	Σ技术措施项目（人工费+机械费）	901.09	
2.2	施工组织措施项目	Σ计算基数×费率	6482.19	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中 安全文明施工基本费	Σ计算基数×费率	6186.86	见表 10.2.2-20
3	其他项目费	3.1+3.2+3.3+3.4+3.5	1310.07	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	1310.07	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	1310.07	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	23195.04	
5	增值税	计算基数×税率	21865.51	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	264,815.60	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#消电　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		消控室					207830.59	79454.69	2893.02		
1	030904017001	报警联动一体机	1、名称：火灾报警联动控制器 2、规格、线制：总线制3 、详见图纸	台	2	29223.81	58447.62	3941.64	84.04		
2	030904011001	远程控制箱（柜）	手动控制盘 详见图纸	台	1	1722.72	1722.72	153.47	1.08		
3	030904014001	消防广播及对讲电话主机（柜）	1、名称：消防电话主机 2、规格、线制：总线制3 、详见图纸	台	1	1451.25	1451.25	37.25	21.3		
4	030904016001	备用电源及电池主机（柜）	联动电源 详见图纸	套	1	2423.11	2423.11	40.68	3.55		
5	030904014002	消防广播及对讲电话主机（柜）	1、名称：消防应急广播主机 2、规格、线制：总线制3 、详见图纸	台	1	3904.36	3904.36	28.01	3.55		
6	030904015001	火灾报警控制微机（CRT）	图形显示装置 详见图纸	台	1	8012.53	8012.53	9.69			
本页小计							75961.59	4210.74	113.52		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#消电　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	030904009014	区域报警控制箱	消防水池液位显示装置 详见图纸	台	1	555.98	555.98	145.42	21.3		
8	030904013001	联动控制主机	1、名称：可燃气体报警主机 2、规格、线制：总线制3 、详见图纸	台	1	6365.3	6365.3	355.66	14.77		
9	030904013002	联动控制主机	1、名称：防火门监控主机 2、规格、线制：总线制3 、详见图纸	台	1	5146.27	5146.27	919.18	34.92		
10	030904013003	联动控制主机	1、名称：消防电源监控主机 2、规格、线制：总线制3 、详见图纸	台	1	5146.27	5146.27	919.18	34.92		
11	030904013004	联动控制主机	1、名称：电气火灾监控主机 2、规格、线制：总线制3 、详见图纸	台	1	5146.27	5146.27	919.18	34.92		
本页小计							22360.09	3258.62	140.83		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#消电　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	030904013005	联动控制主机	1、名称：余压监控主机 2、规格、线制：总线制3 、详见图纸	台	1	3315.3	3315.3	355.66	14.77		
13	030904013006	联动控制主机	1、名称：应急照明集中控制主机 2、安装方式：落地 3、详见图纸	台	1	6438.23	6438.23	571.71	21.87		
14	030905001033	自动报警系统调试	自动报警系统调试 3072点以内	系统	2	30973.25	61946.5	44021.76	1559.8		
15	Z030905005001	消防监控系统调试	电气火灾监控系统调试 256点以内	系统	1	6531.88	6531.88	4705.42	194.82		
16	Z030905005002	消防监控系统调试	消防设备电源监控系统调试 256点以内	系统	1	6531.88	6531.88	4705.42	194.82		
17	Z030905005003	消防监控系统调试	防火门监控系统调试 2048点以内	系统	1	22810.86	22810.86	16251.13	591.06		
18	Z030905005004	消防监控系统调试	余压监控系统调试 64点以内	系统	1	1934.26	1934.26	1374.23	61.53		
本页小计							109508.91	71985.33	2638.67		
合　计							207830.59	79454.69	2893.02		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		0313 措施项目					4132.2	991.73			
1	031301017092	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第九册	项	1	4132.2	4132.2	991.73			
本页小计							4132.2	991.73			
合　计							4132.2	991.73			

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：25#楼-25#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		6186.86	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	6186.86	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	196.89	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	98.44	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	100		
合　　计				6482.19	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：25#楼-25#消电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	1310.07	明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	1310.07	明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
5	三通一平费		明细详见表10.2.2-21
合　　计		1310.07	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：25#楼-25#消电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	1310.07	
2	优质工程增加费	元		
3	其他暂列金额			
3.1				
3.2				
3.3				
合　　计			1310.07	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：25#楼-25#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：25#楼-25#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：25#楼-25#消电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　计				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#暖通、消防水　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		暖通					7290	1774.44	99.92		
1	030702001016	钢面镁质复合管道	1、材质：钢面镁质复合风管 2、形状：矩形 3、规格：长边长（mm）≤320 4、板材厚度：20mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：型钢法兰支吊架 6、接口形式：咬口	m2	14.84	151.93	2254.64	1097.12	60.25		
2	030703001065	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、型号：250*250 3、支架形式、材质：独立支吊架	个	2	334.81	669.62	148.36	14.7		
3	030703019004	柔性接口	1、名称：耐高温陶瓷纤维布软接头	m2	0.8	381.01	304.81	64.13	1.4		
4	03B152	挡烟垂壁	固定式挡烟垂壁	m	5	158.2	791	96.85	6.1		
5	030404033004	风扇	1.名称:通风换气扇 JVF-CP-30 2.规格:(300CHM*220Pa*35W/220V)	台	4	373.88	1495.52	125.16			
本页小计							5515.59	1531.62	82.45		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#暖通、消防水　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	030404033005	风扇	1.名称:通风换气扇 JVF-CP-400 2.规格:(400CHM*250Pa*40W/220V)	台	4	373.88	1495.52	125.16			
7	031201003030	金属结构刷油	手工除锈 一般钢结构轻锈 一般钢结构 防锈漆第一遍 一般钢结构 防锈漆增一遍 一般钢结构 调和漆第一遍 一般钢结构 调和漆增一遍	kg	28.8	1.91	55.01	26.5	8.64		
8	031002001024	管道支架	管道支吊架制作安装	Kg	7.24	15.51	112.29	50.97	6.66		
9	031201003031	金属结构刷油	管道支架先刷樟丹两道再刷调和漆两道	kg	7.24	1.95	14.12	6.66	2.17		
10	030704001005	通风工程检测、调试	通风空调系统调试费	系统	1	97.47	97.47	33.53			
		消防水					2820.51	385.22			
11	030901013024	灭火器	灭火器箱(含MF/ABC4*2灭火器)	组	11	256.41	2820.51	385.22			
本页小计							4594.92	628.04	17.47		
合　计							10110.51	2159.66	99.92		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：25#楼-25#暖通、消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		177.5	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	177.5	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	5.65	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	2.82	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：25#楼-25#暖通、消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	37.59	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	37.59	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
合　　计		37.59	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：25#楼-25#暖通、消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	37.59	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			37.59	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：25#楼-25#暖通、消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：25#楼-25#暖通、消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：25#楼-25#暖通、消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：25#楼-25#暖通、消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	10110.51	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	2055.18	
2	措施项目费		726.66	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	540.69	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	117.44	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	185.97	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		177.5	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		37.59	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	37.59	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	37.59	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	665.47	
5	增值税	计算基数×费率	1038.62	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	12,578.85	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#暖通、消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					540.69	130.23			
1	031301017093	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第七册	项	1	540.69	540.69	130.23			
本页小计							540.69	130.23			
合　计							540.69	130.23			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#给排水　　标段：　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		给排水					16211.81	4441.04	15.23		
1	031001006254	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管 DN65 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	3.6	99.93	359.75	71.46	0.29		
2	031001006255	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管 DN50 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	7.62	71.78	546.96	95.94	0.61		
本页小计							906.71	167.4	0.9		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#给排水　　标段：　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	031001006256	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管 DN40 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	20.24	55.7	1127.37	240.65	1.82		
4	031001006257	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:PPR（食品级）DN32 S5 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	5.02	26.03	130.67	53.41	0.55		
本页小计							1258.04	294.06	2.37		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#给排水　　标段：　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	031001006258	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:PPR（食品级）DN25 S5 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	18.4	20.23	372.23	164.13	2.02		
6	031001006259	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:PPR（食品级）DN20 S5 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	8.4	16.42	137.93	67.7	0.92		
本页小计							510.16	231.83	2.94		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#给排水　　标段：　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	031001006260	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:PPR（食品级）DN15 S5 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	41.92	14.36	601.97	302.24	4.61		
8	031001006261	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质:污废水、通气管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN100 4.连接形式:粘接	m	57.08	44.73	2553.19	767.16			
9	031001006262	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质:污废水、通气管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN75 4.连接形式:粘接	m	17.94	28.87	517.93	198.95			
10	031001006263	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质:污废水、通气管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN50 4.连接形式:粘接	m	4.05	20.04	81.16	36.81			
本页小计							3754.25	1305.16	4.61		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#给排水　　标段：　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	031001006264	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水管 3.材质、规格:PVC-U雨水管 DN75 4.连接形式:粘接	m	100.71	27.86	2805.78	1230.68			
12	03B153	87型雨水斗 DN75	87型雨水斗 DN75	个	10	10.1	101				
13	031003001100	螺纹阀门	1.类型:铜质截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	4	39.71	158.84	29.8	0.68		
14	031003001101	螺纹阀门	1.类型:铜质截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接	个	2	101.63	203.26	36.96	1.08		
15	031003001102	螺纹阀门	1.类型:铜质截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	2	128.94	257.88	36.96	1.58		
16	031004014076	给、排水附（配）件	1.材质:直通式地漏（不锈钢面板）带止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:地面	个	10	36.54	365.4	104.7			
17	031004014077	给、排水附（配）件	1.材质:网框式地漏 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:地面	个	2	40.31	80.62	48.82			
18	031004014078	给、排水附（配）件	1.材质:检修口 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:地面	个	1	43.33	43.33	24.41			
本页小计							4016.11	1512.33	3.34		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#给排水　　标段：　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	031002003300	阻火圈	1.类型:塑料排水管阻火圈 2.规格:DN100	个	2	28.82	57.64	18.78			
20	031002003301	套管	一般穿楼板塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)150	个	15	52.44	786.6	274.95			
21	03B154	止水节	止水节DN50	个	8	6.6	52.8				
22	03B155	止水节	止水节DN100	个	10	9.8	98				
23	030408008050	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：有机防火堵料、防火隔板 3、部位：盘柜下	处	1	91.79	91.79	61.24			
24	031002003302	套管	一般穿墙钢套管制作安装DN100	个	1	64.02	64.02	27.12	1.07		
25	03B156	楼面机械开孔（孔径65）	楼面机械开孔（孔径65）	个	1	55	55				
26	031006012024	热水器、开水炉	空气源热泵:制热量3700W，功率0.87KW,水箱150L	台	1	2274.28	2274.28	110.26			
27	031208002024	管道绝热	橡塑（B1）保温厚度10mm	m3	1	2286.41	2286.41	437.91			
本页小计							5766.54	930.26	1.07		
合　计							16211.81	4441.04	15.23		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：25#楼-25#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		334.1	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	334.1	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	10.63	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	5.32	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：25#楼-25#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	70.75	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	70.75	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
合　　计		70.75	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：25#楼-25#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	70.75	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			70.75	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：25#楼-25#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：25#楼-25#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：25#楼-25#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：25#楼-25#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	16211.81	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	4038.97	
2	措施项目费		581.01	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	230.96	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	50.37	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	350.05	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		334.1	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		70.75	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	70.75	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	70.75	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	1252.56	
5	增值税	计算基数×费率	1630.45	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	19,746.58	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					230.96	55.43			
1	031301017094	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	230.96	230.96	55.43			
本页小计							230.96	55.43			
合　计							230.96	55.43			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					12300			12300	
1	03B157	智能化预埋费用	25#智能化预埋费用	项	1	12300	12300			12300	
本页小计							12300			12300	
合　计							12300			12300	

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：25#楼-25#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费			
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17		
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计					

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：25#楼-25#智能化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计			

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：25#楼-25#智能化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元		暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计				

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：25#楼-25#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	综合暂定价	25#智能化预埋费用	项	1		12300	12300					

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：25#楼-25#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：25#楼-25#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：25#楼-25#智能化　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	12300	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）		
2	措施项目费			
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）		见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算		见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费			见表 10.2.2-20
3	其他项目费			
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率		
5	增值税	计算基数×费率	1107	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	13,407.00	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#智能化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
本页小计											
合　计											

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：25#楼-25#二层精装强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程量×综合单价）	82119.07	见表 10.2.2-16
1.1	其中 人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	17346.16	
2	措施项目费	（2.1+2.2）	4585.99	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施项目工程量×综合单价）	2952.57	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中 人工费+机械费	Σ技术措施项目（人工费+机械费）	1735.83	
2.2	施工组织措施项目	Σ计算基数×费率	1633.42	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中 安全文明施工基本费	Σ计算基数×费率	1559	见表 10.2.2-20
3	其他项目费	3.1+3.2+3.3+3.4+3.5	330.12	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	330.12	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	330.12	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	5844.81	
5	增值税	计算基数×税率	8359.2	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	101,239.19	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#二层精装强电　　标段：　　第 1 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		强电工程					82119.07	18849.19	269.72		
1	030404017282	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：1AL 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	1	2243.46	2243.46	167.89			
2	030404017283	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：2AL 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	2	2243.46	4486.92	335.78			
3	030404017284	配电箱	1、名称：配电总箱 2、型号：ALZ 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	1	2443.46	2443.46	167.89			
本页小计							9173.84	671.56			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#二层精装强电　　标段：　　第 2 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	030411003052	桥架	1、名称：金属桥架 2、型号：槽式 3、规格：150*100mm 4、材质：热镀锌板+防火喷塑 5、类型：封闭式 6、接地：含接地跨接	m	77.78	83.86	6522.63	1513.6	81.67		
5	030413001030	铁构件	1、名称：桥架支撑架 2、材质：型钢（镀锌）	kg	97	11	1067	353.08	36.86		
6	030411001197	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	1376	10.85	14929.6	5724.16	68.8		
7	030411001198	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	18.2	14.75	268.45	104.1	1.27		
8	030411001199	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：SC 3、规格：DN50 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	17.03	40.01	681.37	210.49	8.17		
本页小计							23469.05	7905.43	196.77		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#二层精装强电　　标段：　　第 3 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
9	030408001126	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：4*25+1*16 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	15.55	88.02	1368.71	36.54	0.93		
10	030408001127	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：5*16 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	11.29	62.38	704.27	26.53	0.68		
11	030408006045	电力电缆头	1、名称：干包式电力电缆头 2、规格：25mm2以下三芯及以上 3、安装部位：户内 4、电压等级（kV）：0.6/1KV	个	4	37.05	148.2	51			
本页小计							2221.18	114.07	1.61		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#二层精装强电　　标段：　　第 4 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	030411004411	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-BYJ-2.5 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	3472.62	2.93	10174.78	2326.66			
13	030411004412	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-BYJR-2.5 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	1529.11	3.13	4786.11	1024.5			
14	030411004413	WDZ-BYJ-4	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-BYJ-4 4、规格：4mm2 5、材质：铜芯	m	434.54	3.91	1699.05	269.41			
15	030411004414	WDZ-BYJ-4	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-BYJR-4 4、规格：4mm2 5、材质：铜芯	m	217.27	4.17	906.02	134.71			
16	030411004415	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-BYJ-6 4、规格：6mm2 5、材质：铜芯	m	108.71	5.26	571.81	67.4			
本页小计							18137.77	3822.68			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#二层精装强电　　标段：　　第 5 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
17	030411004416	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-BYJR-6 4、规格：6mm2 5、材质：铜芯	m	54.35	5.69	309.25	33.7			
18	030412004068	装饰灯	1、名称：LED线型灯 2、型号：LED 3、规格：3500K 4、类型：吸顶式	套	69	89.94	6205.86	1573.2			
19	030412001154	普通灯具	1、名称：带支架吸顶灯 2、型号：LED 3、规格：1*10W 4、类型：吸顶式	套	3	121.5	364.5	53.64			
20	030412004069	装饰灯	1、名称：磁吸轨道射灯 2、规格：3500K 3、类型：吸顶式	套	29	73.76	2139.04	181.83			
21	030412004070	装饰灯	1、名称：可调角度射灯 2、规格：3500K 3、类型：吸顶式	套	10	77.41	774.1	82.5			
22	030412004071	装饰灯	1、名称：筒灯 2、规格：3500K 3、类型：吸顶明装	套	11	64.35	707.85	151.47			
本页小计							10500.6	2076.34			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#二层精装强电　　标段：　　第 6 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
23	030412001155	普通灯具	1、名称：平板灯 2、型号：未知 3、规格：未知 4、类型：吸顶式	套	4	131.6	526.4	71.52			
24	030412004072	装饰灯	1、名称：嵌入式射灯 2、型号：未知 3、规格：未知 4、类型：嵌入式	套	88	77.41	6812.08	726			
25	030412001156	普通灯具	1、名称：吸顶灯 2、型号：LED 3、规格：1*10W 4、类型：吸顶式	套	16	82.92	1326.72	286.08			
26	030412001157	普通灯具	1、名称：吸顶圆形灯（无图例） 2、型号：未知 3、规格：未知 4、类型：吸顶式	套	33	80.06	2641.98	590.04			
27	030412005033	荧光灯	1、名称：T5灯管 2、型号：未知 3、规格：3500K 4、类型：吸顶式	套	2	62.59	125.18	33.2			
本页小计							11432.36	1706.84			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#二层精装强电　　标段：　　第 7 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
28	030108006014	其他风机	1、名称：卫生间通风器 2、规格：300*300,600 CHM/40Pa/25W/~220V	台	3	373.88	1121.64	93.87			
29	030404034150	照明开关	1、名称：单联双控暗开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	4	17.26	69.04	29.2			
30	030404034151	照明开关	1、名称：单极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	7	16.53	115.71	51.1			
31	030404034152	照明开关	1、名称：三极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	11	22.04	242.44	80.3			
32	030404034153	照明开关	1、名称：双极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	14	18.97	265.58	102.2			
本页小计							1814.41	356.67			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#二层精装强电　　标段：　　第 8 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
33	030404034154	照明开关	1、名称：双极双控暗开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	1	20.9	20.9	7.45			
34	030404035217	插座	1、名称：单相二，三孔插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	74	20.39	1508.86	637.14			
35	030404035218	插座	1、名称：单相二，三孔防水插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	9	20.39	183.51	77.49			
36	030411006103	接线盒	1、名称：开关盒、插座盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	145	8.4	1218	468.35			
37	030411006104	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	220	8.68	1909.6	675.4			
38	030414002026	送配电装置系统	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	2	231.58	463.16	303.96	47.5		
本页小计							5304.03	2169.79	47.5		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#二层精装强电　　标段：　　第 9 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
39	030414004022	自动投入装置	低压双电源自动切换装置调试	系统	1	65.83	65.83	25.81	23.84		
本页小计							65.83	25.81	23.84		
合　计							82119.07	18849.19	269.72		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#二层精装强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		0313 措施项目					2952.57	1038.21	811.57		
1	031301017095	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第四册	项	1	784.99	784.99	188.65			
2	031302007053	高层施工增加	电气设备安装工程 建筑物超高增加费18层以下（60m）	项	1	2167.58	2167.58	849.56	811.57		
本页小计							2952.57	1038.21	811.57		
合　计							2952.57	1038.21	811.57		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：25#楼-25#二层精装强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		1559	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	1559	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	49.61	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	24.81	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	100		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：25#楼-25#二层精装强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	330.12	明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	330.12	明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
5	三通一平费		明细详见表10.2.2-21
合　　计		330.12	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：25#楼-25#二层精装强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	330.12	
2	优质工程增加费	元		
3	其他暂列金额			
3.1				
3.2				
3.3				
合　　计			330.12	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：25#楼-25#二层精装强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：25#楼-25#二层精装强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：25#楼-25#二层精装强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　计				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#二层精装给排水　　标段：　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		给排水					58948.52	3234.2	16.32		
1	031001006265	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:衬塑热镀锌钢管 DN40 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	11.29	55.7	628.85	134.24	1.02		
2	031001006266	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:PPR（食品级）DN32 S5 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	4.33	26.03	112.71	46.07	0.48		
本页小计							741.56	180.31	1.5		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#二层精装给排水　　标段：　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	031001006267	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:PPR（食品级）DN25 S5 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	6.25	20.23	126.44	55.75	0.69		
4	031001006268	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:PPR（食品级）DN20 S5 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	14.57	16.42	239.24	117.43	1.6		
本页小计							365.68	173.18	2.29		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#二层精装给排水　　标段：　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	031001006269	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:PPR（食品级）DN15 S5 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	106.22	14.36	1525.32	765.85	11.68		
6	031001006270	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质:污废水、通气管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN100 4.连接形式:粘接	m	24.6	44.73	1100.36	330.62			
7	031001006271	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质:污废水、通气管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN75 4.连接形式:粘接	m	37.32	28.87	1077.43	413.88			
8	031001006272	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质:污废水、通气管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN50 4.连接形式:粘接	m	10.78	20.04	216.03	97.99			
本页小计							3919.14	1608.34	11.68		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#二层精装给排水　　标段：　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
9	031003001103	螺纹阀门	1.类型:铜质截止阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接	个	2	33.62	67.24	14.9	0.24		
10	031003001104	螺纹阀门	1.类型:铜质截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	1	39.71	39.71	7.45	0.17		
11	031003001105	螺纹阀门	1.类型:铜质截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接	个	1	76.61	76.61	11.03	0.44		
12	031004014079	给、排水附（配）件	1.材质:直通式地漏（不锈钢面板）带止水节 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:地面	个	7	36.54	255.78	73.29			
13	031002003303	套管	1.类型:塑料排水管阻火圈 2.规格:DN100	个	2	28.82	57.64	18.78			
14	031002003304	套管	一般穿楼板塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)150	个	4	52.44	209.76	73.32			
15	03B158	卫生间 内周长在12m以下暗敷管道补贴	卫生间 内周长在12m以下暗敷管道补贴	间	2	192.66	385.32	298			
16	031004003001	洗脸盆	台下式洗脸盆（含感应式冷热水龙头及下水配件）	组	3	2426.98	7280.94	110.19			
本页小计							8373	606.96	0.85		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#二层精装给排水　　标段：　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
17	031004003002	洗脸盆	立柱式洗脸盆（含感应式冷热水龙头及下水配件）	组	2	2446.13	4892.26	103.64			
18	031004006001	大便器	成人坐便器（含冲洗阀及其他所有配件）	组	3	2890.54	8671.62	133.29			
19	031004006002	大便器	瓷蹲式大便器（含感应式冲洗阀及其他配件）	组	6	2915.13	17490.78	281.94			
20	031004007001	小便器	挂式小便器（含感应式冲洗阀及其他所有配件）	组	4	3199.16	12796.64	118.2			
21	031004004002	洗涤盆	成品拖布池（含水嘴及其他配件）	组	1	1697.84	1697.84	28.34			
本页小计							45549.14	665.41			
合　计							58948.52	3234.2	16.32		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：25#楼-25#二层精装给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		243.71	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	243.71	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	7.76	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	3.88	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：25#楼-25#二层精装给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	51.6	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	51.6	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
合　　计		51.6	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：25#楼-25#二层精装给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	51.6	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			51.6	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：25#楼-25#二层精装给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：25#楼-25#二层精装给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：25#楼-25#二层精装给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：25#楼-25#二层精装给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	58948.52	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	2946.26	
2	措施项目费		423.55	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	168.2	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	36.68	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	255.35	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		243.71	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		51.6	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	51.6	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	51.6	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	913.67	
5	增值税	计算基数×费率	5430.36	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	65,767.70	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#二层精装给排水　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					168.2	40.37			
1	031301017096	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	168.2	168.2	40.37			
本页小计							168.2	40.37			
合　计							168.2	40.37			

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：25#楼-25#二层精装弱电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程量×综合单价）	7024.03	见表 10.2.2-16
1.1	其中 人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	2463.99	
2	措施项目费	（2.1+2.2）	652.68	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施项目工程量×综合单价）	420.6	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中 人工费+机械费	Σ技术措施项目（人工费+机械费）	247.28	
2.2	施工组织措施项目	Σ计算基数×费率	232.08	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中 安全文明施工基本费	Σ计算基数×费率	221.51	见表 10.2.2-20
3	其他项目费	3.1+3.2+3.3+3.4+3.5	46.9	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	46.9	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	46.9	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	830.46	
5	增值税	计算基数×税率	769.87	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	9,323.94	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#二层精装弱电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		弱电工程					7024.03	2687.41	29.83		
1	030411001200	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	154.5	10.85	1676.33	642.72	7.73		
2	030411001201	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	307.52	14.75	4535.92	1759.01	21.53		
3	030411001202	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	8.08	17.75	143.42	49.29	0.57		
4	030411006105	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	77	8.68	668.36	236.39			
本页小计							7024.03	2687.41	29.83		
合　计							7024.03	2687.41	29.83		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#二层精装弱电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		0313 措施项目					420.6	147.89	115.61		
1	031301017097	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第四册	项	1	111.82	111.82	26.87			
2	031302007054	高层施工增加	电气设备安装工程 建筑物超高增加费18层以下（60m）	项	1	308.78	308.78	121.02	115.61		
本页小计							420.6	147.89	115.61		
合　计							420.6	147.89	115.61		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：25#楼-25#二层精装弱电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		221.51	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	221.51	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	7.05	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	3.52	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	100		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：25#楼-25#二层精装弱电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	46.9	明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	46.9	明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
5	三通一平费		明细详见表10.2.2-21
合　　计		46.9	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：25#楼-25#二层精装弱电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	46.9	
2	优质工程增加费	元		
3	其他暂列金额			
3.1				
3.2				
3.3				
合　计			46.9	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：25#楼-25#二层精装弱电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：25#楼-25#二层精装弱电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：25#楼-25#二层精装弱电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：25#楼-25#楼空调　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	34480	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）		
2	措施项目费		-0.01	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）		见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	-0.01	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		-0.01	见表 10.2.2-20
3	其他项目费			
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率		
5	增值税	计算基数×费率	3103.2	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	37,583.19	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#楼空调　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		售楼部空调					34480				
1	03B159	售楼部空调	售楼部空调 1.5P壁挂机	项	6	2560	15360				
2	03B160	售楼部空调	售楼部空调 5P柜机	项	2	9560	19120				
本页小计							34480				
合　计							34480				

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#楼空调　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		0313 措施项目									
本页小计											
合　计											

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：25#楼-25#楼空调　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		-0.01	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	-0.01	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	100		
合　　计				-0.01	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：25#楼-25#楼空调　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
5	三通一平费		明细详见表10.2.2-21
合　　计			

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：25#楼-25#楼空调　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元		
2	优质工程增加费	元		
3	其他暂列金额			
3.1				
3.2				
3.3				
合　　计				

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：25#楼-25#楼空调　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：25#楼-25#楼空调　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：25#楼-25#楼空调　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　　计				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#　　标段：　　第 1 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		土石方工程					7658.97	4113.38	2150.31		
1	010103001003	回填方	回填方： 1、回填部位：回填土夯实 2、密实度要求：素土回填逐层夯填密实，压实系数为0.94 3、填方材料品种：根据土的压缩性选进行回填处理，严禁采用建筑垃圾土或淤泥土回填 4、填方来源、运距：借土回填，运距由投标单位自行考虑	m3	604.02	12.68	7658.97	4113.38	2150.31		
		砌筑工程					99276.71	22392.22	317.08		
2	010401001003	砖基础	砖胎膜： 1、砖品种、规格、强度等级:100厚MU10混凝土实心砖，M5.0水泥砂浆砌筑 2、抹面砂浆强度等级、配合比:砖胎膜内侧抹灰20mm厚干混防水砂浆DP M15.0	m3	35.35	688.48	24337.77	5862.44	149.18		
本页小计							31996.74	9975.82	2299.49		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#　　标段：　　第 2 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	010401004042	多孔砖墙	卫生间隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：MU10烧结页岩多孔砖 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：200mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M7.5 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	35.4	512.81	18153.47	4230.3	69.38		
4	010402001077	砌块墙	内隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B06 A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：200mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M5.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	112.04	424.79	47593.47	10350.26	82.91		
本页小计							65746.94	14580.56	152.29		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#　　标段：　　第 3 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	010402001078	砌块墙	外隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B07 A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：200mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M10.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	21.1	435.64	9192	1949.22	15.61		
		混凝土及钢筋混凝土工程					431085.88	62351.03	2787.2		
6	010501001004	垫层	混凝土垫层： 1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15	m3	20.2	473.16	9557.83	911.42	13.53		
本页小计							18749.83	2860.64	29.14		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#　　标段：　　第 4 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	010503001002	基础梁	基础梁： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	37.39	519.38	19419.62	1120.95	14.58		
8	010501003001	独立基础	独立基础： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	34.59	536.59	18560.65	918.02	8.3		
9	010502001050	矩形柱	矩形柱： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	37.68	601.72	22672.81	3643.66	14.7		
10	010502002025	构造柱	构造柱： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	9.15	655.35	5996.45	1501.42	5.49		
本页小计							66649.53	7184.05	43.07		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#　　标段：　　第 5 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	010503002039	矩形梁	矩形梁： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	99.03	532.11	52694.85	4005.76	38.62		
12	010503004039	翻边	素砼翻边： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	3.5	595.89	2085.62	385.35	2.1		
13	010503004040	圈梁	圈梁： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	6.77	595.89	4034.18	745.38	4.06		
14	010503005025	过梁	过梁： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	0.98	595.89	583.97	107.9	0.59		
本页小计							59398.62	5244.39	45.37		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#　　标段：　　第 6 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
15	010505001061	有梁板	混凝土现浇板： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	76.97	544.6	41917.86	3594.5	58.5		
16	010505006025	栏板	栏板： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	35.08	658.49	23099.83	5089.41	21.05		
17	010506001031	直形楼梯	楼梯直形： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、底板厚度：18cm以内 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	32.68	138.87	4538.27	562.42	4.58		
本页小计							69555.96	9246.33	84.13		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#　　标段：　　第 7 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
18	010507001029	散水	散水（一层外墙散水）： 1、散水做法参见《住宅建筑构造》11J930第A9页散10（种植散水，宽900mm） 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	98.87	125.88	12445.76	2712.99	15.82		
19	010507001030	坡道	坡道（一层入口坡道）： 1、坡道做法参见《住宅建筑构造》11J930第A13页坡2（水泥砂浆防滑坡道） 2、30厚1:2水泥砂浆面层，20厚1:1水泥金刚砂粒防滑条，横向中距160-300，凸出坡道面4（半圆状） 3、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、60厚C15混凝土 5、300厚3:7灰土分两步夯实 6、素土夯实（坡度按工程设计）	m2	82.2	128.5	10562.7	3337.32	50.14		
本页小计							23008.46	6050.31	65.96		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#　　标段：　　第 8 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
20	010515001332	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.122	4918.09	600.01	74.66	2.77		
21	010515001333	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级 直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	8.817	4647.79	40979.56	5395.47	200.15		
22	010515001334	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级 直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	3.422	4448.89	15224.1	2094.06	77.68		
23	010515001335	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级 直径12mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.75	4379.85	3284.89	395.26	47.56		
本页小计							60088.56	7959.45	328.16		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#　　标段：　　第 9 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
24	010515001336	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径14mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.554	4379.85	2426.44	291.96	35.13		
25	010515001337	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径16mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	5.897	4307.08	25398.85	3107.78	373.93		
26	010515001338	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径18mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	4.19	4307.08	18046.67	2208.17	265.69		
27	010515001339	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径20mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	3.962	4076.96	16152.92	1434.52	204.44		
本页小计							62024.88	7042.43	879.19		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#　　标段：　　第 10 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
28	010515001340	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级 直径22mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	1.048	4076.96	4272.65	379.45	54.08		
29	010515001341	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级 直径25mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	2.404	4076.96	9801.01	870.42	124.05		
30	010515001342	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋圆钢HPB300 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.357	5423.11	1936.05	407.19	18.44		
31	010515001343	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.788	5719.51	4506.97	959.37	43.4		
本页小计							20516.68	2616.43	239.97		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#　　标段：　　第 11 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
32	010515001344	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	6.047	5449.21	32951.37	7362.1	333.01		
33	010515001345	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	3.274	5250.31	17189.51	3986.03	180.3		
34	010515001346	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:砌体内加固钢筋 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.835	6212.89	5187.76	1517.12	45.48		
35	Z010515011064	钢筋连接	电渣压力焊接: 1、钢筋类型、规格：电渣压力焊(规格Φ18以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	412	6.22	2562.64	1631.52	407.88		
本页小计							57891.28	14496.77	966.67		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#　　标段：　　第 12 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
36	Z010515011065	钢筋连接	电渣压力焊接： 1、钢筋类型、规格：电渣压力焊(规格Φ32以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	60	7.41	444.6	280.8	69		
37	Z010515011066	钢筋连接	直螺纹钢筋接头： 1、钢筋类型、规格：直螺纹连接(规格Φ25以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	31	9.32	288.92	138.57	15.19		
38	Z010515011067	钢筋连接	气压焊接头： 1、钢筋类型、规格：气压焊(规格Φ25以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	264	6.29	1660.56	1180.08	36.96		
		金属结构工程					1992.97	563.25	326.41		
39	010516002025	预埋铁件	预埋铁件： 1、名称:预埋铁件 25kg/块以内 2、部位：楼梯预埋件等	t	0.2	9964.84	1992.97	563.25	326.41		
		门窗工程					44046.36	957.99			
本页小计							4387.05	2162.7	447.56		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#　　标段：　　第 13 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
40	010801001001	木质门	成品木饰面胶合板门（含油漆、门套、拉手、门吸、门锁、配套五金等一切相关内容） 具体详见设计图纸	m2	15.12	613.21	9271.74				
41	010801001002	木质门	成品木饰面木质门M1024（含门套、拉手、合页等五金） 具体详见设计图纸	樘	7	1471.7	10301.9				
42	010801005001	木门框	成品木饰面门套 具体详见设计图纸	m	13.8	150	2070				
43	010802003064	钢质防火门	成品钢制乙级防火门FM1024乙 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器4个、单开执手锁4把）; 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	4	1443.07	5772.28	394.56			
本页小计							27415.92	394.56			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#　　标段：　　第 14 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
44	010802003065	钢质防火门	成品钢制乙级防火门FM1021乙 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器1个、单开执手锁1把）; 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	1	1281.15	1281.15	91.1			
45	010802001087	金属（塑钢）门	安全钢化玻璃推拉门 1、面层材料：5中透单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5 2、铝型材：断热铝合金型材125系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、五金件：含推拉门制作、安装需要的所有五金配件 4、嵌缝塞口材料：三元乙丙胶条、耐候密封胶、硅酮结构胶、泡沫条等 5、具体做法详见门窗大样图，型材表等 6、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	m2	10.59	856.96	9075.21	231.07			
本页小计							10356.36	322.17			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#　　标段：　　第 15 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
46	010802001088	金属（塑钢）门	安全钢化玻璃门联窗 1、面层材料：5中透单银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝型材：断热铝合金型材60系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、五金件：含推拉门制作、安装需要的所有五金配件 4、嵌缝塞口材料：三元乙丙胶条、耐候密封胶、硅酮结构胶、泡沫条等 5、具体做法详见门窗大样图，型材表等 6、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	m2	6.79	585.42	3975	148.16			
本页小计							3975	148.16			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#　　标段：　　第 16 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
47	010807001079	金属（塑钢、断桥）窗	断桥隔热铝合金平开窗 1、面层材料：5+12A+5 Low-E+12A+5Low-E 2、铝合金：断热铝合金型材70系列壁厚≥1.8mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、具体做法详见门窗大样图，型材表等 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	3.36	607.26	2040.39	83.8			
48	010807003016	金属百叶窗	成品百叶窗 1、面层材料：铝合金成品防雨百叶窗 2、含制作，安装，运输及所有五金配件 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	0.56	461.95	258.69	9.3			
		屋面及防水工程					107885.98	15191.37	80.98		
本页小计							2299.08	93.1			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#　　标段：　　第 17 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
49	010902003076	屋面刚性层	屋面1（不上人屋面）： 1、50厚C20细石混凝土,内配A4@100双向钢筋,设分仓缝@4mX4m,缝宽20mm,周边须设缝,钢筋在缝内断开,缝内嵌PVC防水油膏 2、油毡隔离层 3、现浇钢筋混凝土屋面板,结构找坡3%,抹平压光	m2	426.19	63.57	27092.9	7590.44	80.98		
50	010902001094	屋面卷材防水	屋面1（分仓缝）： 1、分仓缝上粘贴250宽附加卷材防水层(3mm厚SBS改性沥青防水卷材一层)	m2	26.28	38.29	1006.26	86.2			
51	010902001095	屋面卷材防水	屋面1： 1、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材2道,上翻屋面完成面不小于250 2、附加层另计	m2	517.17	48.92	25299.96	1913.53			
本页小计							53399.12	9590.17	80.98		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#　　标段：　　第 18 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
52	010902001096	屋面卷材防水	屋面1（防水附加层）、顶板4： 1、遇女儿墙或出屋面立管及设备基础,须另附3mm厚SBS改性沥青防水卷材一层,水平宽度不少于250,竖向高度高于完成面不少于250	m2	400.89	36.39	14588.39	1094.43			
53	010902001097	屋面卷材防水	屋面5： 1、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材2道 2、附加层另计	m2	36.3	48.92	1775.8	134.31			
54	010902002053	屋面涂膜防水	屋面1、屋面5、顶板四： 1、2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	m2	699.38	33	23079.54	2412.86			
本页小计							39443.73	3641.6			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#　　标段：　　第 19 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
55	010904002089	楼（地）面涂膜防水	楼面9-防水楼面（防水涂料）： 1.1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m ,周边上翻到翻边顶, 防水层在门口处应水平延展,向外延展500,向两侧延展宽度为200;地漏、管井、墙角 周边增做1.0厚防水涂料加强层,宽度300,上翻300高。	m2	89.45	13.48	1205.79	264.77			
56	010903002057	墙面涂膜防水	外墙防水（防水涂料）： 1.1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m	m2	197.91	13.48	2667.83	585.81			
57	010903002058	墙面涂膜防水	内墙6-内墙防水（防水涂料）： 1、1.2厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型(从地面建筑完成面至上层楼板底)	m2	232.91	44.71	10413.41	982.88			
本页小计							14287.03	1833.46			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#　　标段：　　第 20 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
58	010902002054	屋面涂膜防水	顶棚4： 1.1.5厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型 2.钢筋混凝土板,表面清扫干净	m2	24.88	30.39	756.1	126.14			
		保温、隔热、防腐工程					46348.17	2254.55	4.26		
59	011001001037	保温隔热屋面	屋面1（平屋面一）： 1、170mm厚（原保温板厚136mm，根据节能设计要求，厚度乘1.25）挤塑聚苯板保温层(厚度按节能设计专篇,燃烧性能等级不低于B1级)	m2	389.89	108.75	42400.54	2062.52	3.9		
60	011001001038	保温隔热屋面	屋面5： 1、170mm厚（原保温板厚136mm，根据节能设计要求，厚度乘1.25）挤塑聚苯板保温层(厚度按节能设计专篇,燃烧性能等级不低于B1级,体积吸水率不应大于1.5%)(无保温屋面此层取消)	m2	36.3	108.75	3947.63	192.03	0.36		
		楼地面装饰工程					135383.46	30798.1	272.9		
本页小计							47104.27	2380.69	4.26		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#　　标段：　　第 21 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
61	011102003002	块料楼地面	地面1：地砖铺楼面(燃烧性能等级A) 1、800*800厚防滑地砖铺平拍实，干水泥擦缝 2、30厚1:2.5水泥砂浆粘结层，素水泥浆一道 3、钢筋混凝土楼板，表面清理干净	m2	30.12	130.9	3942.71	1114.14	9.34		
62	011104002001	竹、木（复合）地板	地面2：复合木地板楼面(燃烧性能等级A)（FB-01） 1、15mm厚木地板面层 2、防潮垫（门槛石位置刷聚氨酯地板胶） 3、界面剂一道 4、1:3水泥砂浆找平层 5、原建筑面（详见土建图纸）表面清扫干净	m2	34.02	229.06	7792.62	781.44	12.59		
本页小计							11735.33	1895.58	21.93		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#　　标段：　　第 22 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
63	011104002002	竹、木（复合）地板	地面2：强化木地板楼面(燃烧性能等级A)（FB-02） 1、15mm厚强化木地板面层 2、防潮垫（门槛石位置刷聚氨酯地板胶） 3、界面剂一道 4、1:3水泥砂浆找平层 5、原建筑面（详见土建图纸）表面清扫干净	m2	208.58	155.56	32446.7	4791.08	77.17		
64	011106004025	水泥砂浆楼梯面层	地面3：水泥压光楼面 1、水泥压光面层 2、界面剂一道 3、C25细石混凝土 4、原建筑面（详见土建图纸）表面清扫干净	m2	58.94	44.53	2624.6	1171.14	25.93		
65	011102003003	块料楼地面	楼面8（保温楼面）： 1、8-10厚普通防滑地砖,1厚纯水泥浆,白水泥勾缝规格300X300X10 2、20厚M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、现浇钢筋混凝土楼板，表面清扫干净	m2	290.38	121.46	35269.55	12021.73	60.98		
本页小计							70340.85	17983.95	164.08		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#　　标段：　　第 23 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
66	011102003004	块料楼地面	楼面9（防水楼面四）： 1、8-10厚普通防滑地砖,1厚纯水泥浆,白水泥勾缝规格300X300X10 2、20厚M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、最薄处20厚水泥防水砂浆找坡层(掺3%-5%防水剂),1%坡向坡向地漏(平均厚度：28mm)	m2	28.39	152.42	4327.2	1466.63	14.2		
67	011104004002	防静电活动地板	楼面11（架空防静电楼面）： 1、200高600X600防静电活动地板 2、现浇钢筋混凝土楼板，随捣随抹平，表面清扫干净	m2	32.69	255.16	8341.18	862.69	0.65		
68	011101003010	细石混凝土楼地面	楼面12（细石混凝土楼面）： 1、30厚C25细石混凝土随捣随抹平 2、现浇钢筋混凝土楼板，表面清扫干净	m2	2.04	30.58	62.38	26.76	0.06		
本页小计							12730.76	2356.08	14.91		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#　　标段：　　第 24 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
69	010809004001	石材窗台板	窗台板（ST-04）： 1、1:3水泥砂浆做找平层 2、石材专用粘贴剂 3、12mm厚人造石窗台板	m2	43.22	393.55	17009.23	3196.12	9.08		
70	011108001001	石材零星项目	门槛石（ST-03）： 1、1:3水泥砂浆做找平层 2、石材专用粘贴剂 3、20mm厚门槛石	m2	2.25	325.71	732.85	166.39	0.47		
71	011101003011	细石混凝土楼地面	顶板四（架空层地面一(回填土)）： 1、面层做法参见景观部分 2、100厚C25钢筋混凝土基础(⌀8@200),完成面同结构标高HS 3、100厚碎石垫层 4、回填土(人工夯实) 5、20厚挤塑聚苯板 6、钢筋砼自防水地库顶板,表面清扫干净(砼表面刷界面剂一道)	m2	145.91	120.8	17625.93	3421.59	61.28		
72	011105001024	水泥砂浆踢脚线	踢脚2（涂料踢脚）： 1、120高浅灰色无机防霉涂料(燃烧性能A级)	m2	11.39	11.37	129.5	71.76			
本页小计							35497.51	6855.86	70.83		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#　　标段：　　第 25 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
73	011105003001	块料踢脚线	踢脚3（瓷砖踢脚）： 1、80高瓷砖踢脚线 2、20厚M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉	m2	10.48	124.11	1300.67	666.95	1.15		
74	011502001001	金属装饰线	1、5mm铜压条	m	10.8	23.92	258.34	37.91			
75	011105006001	金属踢脚线	成品金属踢脚线： 1、成品不锈钢金属踢脚线 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	106.12	33.17	3520	1001.77			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					100504.78	42295.87	520.91		
76	011201001239	墙面一般抹灰	外墙6（幕墙外墙面）： 1、20厚DP M15.0干混抹灰防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	197.91	38.45	7609.64	3702.9	47.5		
本页小计							12688.65	5409.53	48.65		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#　　标段：　　第 26 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
77	011204003002	块料墙面	内墙1：有防水石材、墙砖墙面（CT-02） 1、15厚1:3水泥砂浆抹灰(打正底,分两层抹灰) 2、0.8mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料 3、10mm厚1:3水泥砂浆保护层做拉毛(不掉砂粒) 4、石材、墙砖专用粘贴剂 5、800*800mm亮光面瓷砖面层 6、美缝剂美缝	m2	90.98	214.07	19476.09	8183.65	35.48		
78	011201001240	墙面一般抹灰	内墙2（乳胶漆内墙面）： 1、15厚DP M15干混抹灰砂浆分遍抹平 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	1596.21	22.88	36521.28	17765.82	271.36		
79	011201001241	墙面一般抹灰	内墙4（防水墙面1）： 1、15厚DP M15.0干混抹灰砂浆分遍压实抹平(厨房需细沙拉毛) 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	71.15	22.88	1627.91	791.9	12.1		
本页小计							57625.28	26741.37	318.94		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#　　标段：　　第 27 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
80	011204003003	块料墙面	内墙6（防水墙面2）： 1、普通墙面砖,1厚纯水泥浆,白水泥勾缝规格300x300x10 2、5厚1:2建筑胶水泥砂浆(或专用胶)粘结层 3、15厚DP M15.0干混抹灰砂浆分遍压实抹平 4、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	79.12	139.5	11037.24	4862.72	17.41		
81	011201001242	墙面一般抹灰	界面剂： 1、墙柱面界面剂喷涂，砖墙面界面处理 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	360.69	5.02	1810.66	1089.28	137.06		
82	011201001243	墙面一般抹灰	玻纤网格布： 1、部位、材料品种、规格及做法：不同材料交接每边设至少200宽的耐碱玻璃纤维网格布一层 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	225.33	6.31	1421.83	894.56			
本页小计							14269.73	6846.56	154.47		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#　　标段：　　第 28 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
83	010607005049	砌块墙钢丝网加固	钢丝网： 1、部位、材料品种、规格及做法：外墙砌体材料选用加气块,需满铺钢丝网 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	331.61	13.7	4543.06	1495.56			
84	010607005050	砌块墙钢丝网加固	钢丝网： 1、部位、材料品种、规格及做法：楼梯间和公共人流通道填充墙采用钢丝网砂浆面层加强 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	471.73	13.7	6462.7	2127.5			
85	011505010001	镜面玻璃	1、银镜制作安装 具体详见设计图纸	m2	2.17	157.06	340.82	74.21			
86	011502001002	金属装饰线	1、30mm宽拉丝不锈钢线条 具体详见设计图纸	m	49.41	47.24	2334.13	173.43			
87	011210005001	成品隔断	卫生间成品木饰面隔断安装 具体做法详见设计图纸	m2	26.88	272.3	7319.42	1134.34			
		天棚工程					16909.6	5690.55			
本页小计							21000.13	5005.04			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#　　标段：　　第 29 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
88	011302001002	吊顶天棚	棚1:平面纸面石膏板吊顶 1、M6钢筋吊杆,中距横向≤1200mm, 纵向≤1200mm 2、主龙骨CB50x20mm,中距≤1200mm 3、次龙骨CB50x20mm中距400mm 4、横撑龙骨CB50x20mm中距600mm 5、双层9.5mm厚纸面石膏板,用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,并对攻螺丝做防锈处理 6、贴缝带,腻子批嵌平整 7、涂料二遍	m2	49.68	152.15	7558.81	2813.88			
本页小计							7558.81	2813.88			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#　　标段：　　第 30 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
89	011302001003	吊顶天棚	棚1:侧面纸面石膏板吊顶 1、M6钢筋吊杆,中距横向≤1200mm, 纵向≤1200mm 2、主龙骨CB50x20mm,中距≤1200mm 3、次龙骨CB50x20mm中距400mm 4、横撑龙骨CB50x20mm中距600mm 5、9.5mm厚纸面石膏板,用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,并对攻螺丝做防锈处理 6、贴缝带,腻子批嵌平整 7、涂料二遍	m2	19.15	185.38	3550.03	1391.82			
本页小计							3550.03	1391.82			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#　　标段：　　第 31 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
90	011302001004	吊顶天棚	铝扣板顶棚： 1、M6钢筋吊杆与建筑天花楼板M6膨胀螺丝固定,吊杆间距≤1000mm 2、主龙骨CB50x20mm,龙骨间距≤600mm 3、沿墙安装25x25mm“L”形铝合金边龙骨,射钉固定,固定间距≤200mm 4、安装与铝扣板配套次龙骨,次龙骨与主龙骨用挂件进行固定连接,间距600/300mm 5、安装0.8mm厚白色铝扣板,完成后并进行清洁保护	m2	30.12	155.33	4678.54	842.16			
91	011502001003	金属装饰线	1、10mm*10mm工艺缝,沟底嵌U形铝条白漆 具体做法详见图纸	m	3.15	34.47	108.58	37.71			
92	011301001031	天棚抹灰	素水泥浆（独立梁侧及底部）： 1、顶棚砼位置均刷素水泥浆（带107胶）一道	m2	400.65	2.53	1013.64	604.98			
		油漆、涂料、裱糊工程					74952.58	45151.98			
本页小计							5800.76	1484.85			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#　　标段：　　第 32 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
93	011407002072	天棚喷刷涂料	顶棚3（灰色防霉涂料顶棚）： 1、灰色防霉涂料(燃烧性能A级),湿涂覆比小于0.5kg/m,且涂层干膜厚度不大于0.2mm 2、防水腻子两遍批平,周边下翻墙面100 3、钢筋混凝土板,表面清扫干净	m2	866.27	28.41	24610.73	15584.2			
94	011407001074	墙面喷刷涂料	内墙2（无机涂料内墙）： 1、无机涂料饰面(燃烧性能A级),湿涂覆比小于0.5kg/m,且涂层干膜厚度不大于0.2mm 2、满刮批腻子两度	m2	1741.33	28.91	50341.85	29567.78			
		其他装饰工程					26181.16	4324.44	224.88		
本页小计							74952.58	45151.98			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#　　标段：　　第 33 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
95	011503001177	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯栏杆扶手(900mm高)： 1、不锈钢栏杆：40*3扶手，30*40*2铝合金方钢立杆，20*1.2方钢横杆，法兰连接含预埋件 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	21.48	180	3866.4				
96	011505001001	洗漱台	洗簌台： 1、20mm厚亮光面石材台面 2、石材开孔 3、石材磨边小圆边 4、角钢 5、成品浴室柜 具体详见设计图纸	m2	1.19	915.74	1089.73	254.77			
97	010606008010	钢梯	检修钢梯： 1、做法参考图集15J401第A10页T4A06钢梯： 2、金属面防火涂料1H 3、金属面防锈漆2遍 4、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	t	1.814	11197.26	20311.83	4069.67	224.88		
本页小计							25267.96	4324.44	224.88		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#　　标段：　　第 34 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
98	01B133	责任标牌	建筑责任标牌： 1、花岗岩建筑责任标牌 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	块	1	800	800				
99	01B134	沉降观测点	沉降观测点： 1、沉降观测点 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	4	28.3	113.2				
本页小计							913.2				
合　计							1092226.62	236084.73	6684.93		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架工程					87859.51	57699.54	1709.35		
1	011701001028	综合脚手架	1、建筑结构形式：现浇钢筋混凝土框架结构 2、部位：檐高13m以内 层高6m以内 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、安全网及卸料平台 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	823.83	24.24	19969.64	10989.89	897.97		
2	011701006003	满堂脚手架	1、搭设方式：满堂脚手架 2、搭设高度：3.6~5.2m 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	672.82	13	8746.66	5988.1	289.31		
3	Z011702035030	一般支撑架	1、结构层高：地上结构层高(m以内) 5 2、支撑类型：结合方案自行考虑，满足质量安全要求	m3	3729.08	15.86	59143.21	40721.55	522.07		
		混凝土模板及支架（撑）					152962.94	83203.14	575.65		
本页小计							87859.51	57699.54	1709.35		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	011702001005	基础	1、构件类型：垫层 2、模板类型：复合木模	m2	74.87	49.45	3702.32	2162.25	75.62		
5	011702002025	矩形柱	1、构件类型：矩形柱 2、模板类型：高精度复合木模	m2	369.99	70.38	26039.9	13937.52	25.9		
6	011702003025	构造柱	1、构件类型：构造柱 2、模板类型：复合木模	m2	117.18	51.42	6025.4	2695.14	103.12		
7	011702006032	矩形梁	1、构件类型：矩形梁 2、模板类型：高精度复合木模	m2	831.61	64.46	53605.58	29505.52	58.21		
8	011702008037	圈梁	1、构件类型：圈梁 2、模板类型：复合木模	m2	69.35	55.9	3876.67	2325.31	45.77		
9	011702008038	翻边	1、构件类型：翻边 2、模板类型：复合木模	m2	56.86	55.9	3178.47	1906.52	37.53		
10	011702009025	过梁	1、构件类型：过梁 2、模板类型：复合木模	m2	14.1	55.9	788.19	472.77	9.31		
11	011702016071	平板	1、构件类型：现浇板 2、模板类型：高精度复合木模	m2	641.11	40.98	26272.69	13367.14	38.47		
12	011702024025	楼梯	1、构件类型：楼梯 2、模板类型：复合木模	m2	32.68	166.24	5432.72	3160.81	154.25		
本页小计							128921.94	69532.98	548.18		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：25#楼-25#　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
13	011702021025	栏板	1、构件类型：栏板、翻檐直形 2、模板类型：高精度复合木模	m2	361.97	64.52	23354.3	13418.23	25.34		
14	Z011702033009	线条模板增加费	1、构件类型：线条模板增加费 三道以内 2、模板类型：高精度复合木模	m	106.3	6.46	686.7	251.93	2.13		
		垂直运输					17366.34		14046.3		
15	011703001026	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋式混凝土框架结构 2、部位：建筑物檐高20m以内	m2	823.83	21.08	17366.34		14046.3		
		超高施工增加									
本页小计							41407.34	13670.16	14073.77		
合　计							258188.79	140902.68	16331.3		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：25#楼-25#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		32055.78	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.82	32055.78	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：25#楼-25#　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	5597.04	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	5597.04	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		5597.04	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：25#楼-25#　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	5597.04	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			5597.04	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：25#楼-25#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：25#楼-25#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：25#楼-25#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：25#楼-25#　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	1092226.62	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	220462.95	
2	措施项目费		290244.57	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	258188.79	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	142981.23	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	32055.78	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		32055.78	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		5597.04	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	5597.04	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	5597.04	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	93695.91	
5	增值税	计算基数×费率	133358.77	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	1,615,122.91	

【表10.2.2-13】

单项工程招标控制价费用表

工程名称：26#楼　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	346374.39	
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	70822.68	
2	措施项目费		60227.51	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	51571.75	
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	27533.6	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	8655.76	
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		8626.85	
3	其他项目费		1528.77	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	1528.77	
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	1528.77	
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.3	计日工	3.3.1+3.3.2+3.3.3		
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		
3.4.1	专业发包工程管理费			
3.4.2	甲供材料设备管理费			
4	规费	Σ计算基数×费率	25715.75	
5	增值税	Σ计算基数×费率	39046.18	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	472892.6	

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：26#楼-26#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程量×综合单价）	15155.69	见表 10.2.2-16
1.1	其中 人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	4181.68	
2	措施项目费	（2.1+2.2）	1000.49	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施项目工程量×综合单价）	611.75	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中 人工费+机械费	Σ技术措施项目（人工费+机械费）	359.65	
2.2	施工组织措施项目	Σ计算基数×费率	388.74	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中 安全文明施工基本费	Σ计算基数×费率	371.03	见表 10.2.2-20
3	其他项目费	3.1+3.2+3.3+3.4+3.5	78.57	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	78.57	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	78.57	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	1391.01	
5	增值税	计算基数×税率	1586.32	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	19,212.08	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：26#楼-26#强电　　标段：　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		强电工程					15155.69	3906.7	652.88		
1	030404017285	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：AL-1j1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	1014.87	1014.87	178.8			
2	030404017286	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：AP-jg1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	1	1824.33	1824.33	167.89			
3	030404017287	配电箱	1、名称：户内箱 2、型号：AP1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	1	2588.21	2588.21	167.89			
4	030411001203	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	1	7.38	7.38	4.32			
本页小计							5434.79	518.9			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：26#楼-26#强电　　标段：　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	030411001204	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	1	9	9	4.61			
6	030411004417	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	386.32	2.82	1089.42	258.83			
7	030411004418	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	138.37	3	415.11	92.71			
8	030411004419	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：6mm2 5、材质：铜芯	m	48	5.11	245.28	29.76			
9	030411004420	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：6mm2 5、材质：铜芯	m	24	5.54	132.96	14.88			
本页小计							1891.77	400.79			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：26#楼-26#强电　　标段：　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
10	030412005034	荧光灯	1、名称：防水防尘单管荧光灯 2、型号：LED-T8 3、规格：1*18W 4、类型：吸顶式	套	8	133.41	1067.28	154.96			
11	030412005035	荧光灯	1、名称：双管荧光灯 2、型号：LED-T8 3、规格：2*18W 4、类型：吸顶式	套	2	66.34	132.68	41.74			
12	030412001158	普通灯具	1、名称：吸顶灯 2、型号：LED 3、规格：1*10W 4、类型：吸顶式	套	14	82.92	1160.88	250.32			
13	030404034155	照明开关	1、名称：单极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	2	16.53	33.06	14.6			
14	030404034156	照明开关	1、名称：三极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	2	22.04	44.08	14.6			
本页小计							2437.98	476.22			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：26#楼-26#强电　　标段：　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
15	030404034157	照明开关	1、名称：三极防溅暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	1	27.41	27.41	7.3			
16	030404035219	插座	1、名称：单相二，三孔插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	3	20.39	61.17	25.83			
17	030411006106	接线盒	1、名称：开关盒、插座盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	8	5.96	47.68	25.84			
18	030411006107	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	24	6.24	149.76	73.68			
19	030409008036	等电位端子箱、 测试板	1、名称：MEB总等电位箱 2、含箱内接线	台	1	133.87	133.87	56.16	1.29		
本页小计							419.89	188.81	1.29		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：26#楼-26#强电　　标段：　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
20	030409005056	避雷网	1、名称：避雷带 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ12 4、安装形式：沿折板支架敷设	m	76.05	17.84	1356.73	485.2	123.96		
21	030409005057	避雷网	1、名称：避雷带 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ12 4、安装形式：暗敷	m	10.18	16.55	168.48	72.79	6.92		
22	030409003026	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、安装形式：利用建筑结构钢筋引下 3、断接卡子、箱材质、规格：断接卡子制作安装 4套	m	43.64	13.16	574.3	243.95	175		
23	030409004081	均压环	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋	m	93	5.37	499.41	240.87	101.37		
24	030409004082	均压环	避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接	处	16	31.97	511.52	259.84	97.92		
25	030409002108	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：25*4 4、安装部位：户内 5、安装形式：沿砖混结构暗敷	m	3	15.52	46.56	21.45	2.04		
本页小计							3157	1324.1	507.21		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：26#楼-26#强电　　标段：　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
26	030409002109	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装部位：户内 5、安装形式：埋地敷设	m	12	37.19	446.28	284.28	12.24		
27	030409001014	接地极	1、名称：接地极 2、材质：镀锌钢板 3、规格：120*60*6 4、安装部位：户内 5、安装形式：埋地敷设	块	2	291.27	582.54	230.96	19.04		
28	030414011026	接地装置	母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网	系统	1	256.45	256.45	152.87	41.76		
29	030414002027	送配电装置系统	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	2	231.58	463.16	303.96	47.5		
30	030414004023	自动投入装置	低压双电源自动切换装置调试	系统	1	65.83	65.83	25.81	23.84		
本页小计							1814.26	997.88	144.38		
合　计							15155.69	3906.7	652.88		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：26#楼-26#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		0313 措施项目					611.75	215.11	168.15		
1	031301017098	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第四册	项	1	162.65	162.65	39.09			
2	031302007055	高层施工增加	电气设备安装工程 建筑物超高增加费18层以下（60m）	项	1	449.1	449.1	176.02	168.15		
本页小计							611.75	215.11	168.15		
合　计							611.75	215.11	168.15		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：26#楼-26#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		371.03	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	371.03	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	11.81	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	5.9	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	100		
合　　计				388.74	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：26#楼-26#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	78.57	明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	78.57	明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
5	三通一平费		明细详见表10.2.2-21
合　　计		78.57	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：26#楼-26#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	78.57	
2	优质工程增加费	元		
3	其他暂列金额			
3.1				
3.2				
3.3				
合　　计			78.57	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：26#楼-26#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：26#楼-26#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：26#楼-26#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　计				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：26#楼-26#暖通、消防水　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		暖通					10630.65	1664.08	339.91		
1	030702001017	钢面镁质复合管道	1、材质：单面钢面镁质复合风管 2、形状：矩形 3、规格：长边长（mm）≤1000 4、板材厚度：20mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：型钢法兰支吊架 6、接口形式：咬口	m2	18.92	96.38	1823.51	453.51	101.6		
2	030702001018	钢面镁质复合管道	1、材质：单面钢面镁质复合风管 2、形状：矩形 3、规格：长边长（mm）≤1250 4、板材厚度：20mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：型钢法兰支吊架 6、接口形式：咬口	m2	2.48	92.31	228.93	55.45	10.42		
3	030703001066	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、型号：1250*1250 3、支架形式、材质：独立支吊架	个	1	1602.9	1602.9	115.45	8.42		
本页小计							3655.34	624.41	120.44		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：26#楼-26#暖通、消防水　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	030703007024	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口 2、规格：1250*500 3、具体做法详见图纸	个	1	349.2	349.2	42.47	0.11		
5	030703007025	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶 2、规格：1250*500 3、具体做法详见图纸	个	1	385.15	385.15	42.47	0.11		
6	040602044001	除臭设备	光电子除臭装置(处理风量6000)	套	1	4163.66	4163.66	521.5	187.18		
7	030108003020	轴流通风机	1、JSF-450低噪声轴流风机(5608CHM*165Pa*0.55kW) 2、减振底座形式、数量：隔振垫4个 3、详见设计图纸	台	1	1177.6	1177.6	184.46			
8	030703019005	柔性接口	1、名称：耐高温陶瓷纤维布软接头	m2	1.69	381.01	643.91	135.47	2.96		
9	031201003032	金属结构刷油	手工除锈 一般钢结构轻锈 一般钢结构 防锈漆第一遍 一般钢结构 防锈漆增一遍 一般钢结构 调和漆第一遍 一般钢结构 调和漆增一遍	kg	81.63	1.91	155.91	75.1	24.49		
10	031201003033	金属结构刷油	管道支架先刷樟丹两道再刷调和漆两道	kg	15.41	1.95	30.05	14.18	4.62		
11	030704001006	通风工程检测、调试	通风空调系统调试费	系统	1	69.83	69.83	24.02			
本页小计							6975.31	1039.67	219.47		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：26#楼-26#暖通、消防水　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		消防水					769.23	105.06			
12	030901013025	灭火器	灭火器箱(含MF/ABC4*2灭火器)	组	3	256.41	769.23	105.06			
本页小计							769.23	105.06			
合　计							11399.88	1769.14	339.91		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：26#楼-26#暖通、消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		165.25	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	165.25	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	5.26	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	2.63	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计				173.14	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：26#楼-26#暖通、消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	34.99	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	34.99	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
合　　计		34.99	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：26#楼-26#暖通、消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	34.99	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			34.99	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：26#楼-26#暖通、消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：26#楼-26#暖通、消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：26#楼-26#暖通、消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：26#楼-26#暖通、消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	11399.88	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	1905.22	
2	措施项目费		713.83	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	540.69	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	117.44	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	173.14	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		165.25	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		34.99	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	34.99	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	34.99	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	619.54	
5	增值税	计算基数×费率	1149.14	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	13,917.38	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：26#楼-26#暖通、消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					540.69	130.23			
1	031301017099	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第七册	项	1	540.69	540.69	130.23			
本页小计							540.69	130.23			
合　计							540.69	130.23			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：26#楼-26#给排水　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		给排水					3534.56	923.96	0.87		
1	031001006273	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水管 3.材质、规格:PPR（食品级）DN20 S5 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:给水管运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/S的流速进行冲洗	m	6.4	16.42	105.09	51.58	0.7		
2	031001006274	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质:污废水、通气管 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN100 4.连接形式:粘接	m	5.5	44.73	246.02	73.92			
3	031001006275	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水管 3.材质、规格:PVC-U雨水管 DN75 4.连接形式:粘接	m	18.9	27.86	526.55	230.96			
4	03B161	87型雨水斗 DN75	87型雨水斗 DN75	个	4	10.1	40.4				
5	031003001106	螺纹阀门	1.类型:铜质截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	1	39.71	39.71	7.45	0.17		
本页小计							957.77	363.91	0.87		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：26#楼-26#给排水　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	031004014080	给、排水附（配）件	1.材质:网框式地漏 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:地面	个	2	40.31	80.62	48.82			
7	031002003305	套管	一般穿楼板塑料套管制作安装 公称直径(mm以内)150	个	4	52.44	209.76	73.32			
8	031208002025	管道绝热	橡塑（B1）保温厚度10mm	m3	1	2286.41	2286.41	437.91			
本页小计							2576.79	560.05			
合　计							3534.56	923.96	0.87		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：26#楼-26#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		69.32	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	69.32	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	2.21	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	1.1	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：26#楼-26#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	14.68	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	14.68	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
合　　计		14.68	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：26#楼-26#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	14.68	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			14.68	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：26#楼-26#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：26#楼-26#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：26#楼-26#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：26#楼-26#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	3534.56	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	837.98	
2	措施项目费		120.68	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	48.05	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	10.48	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	72.63	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		69.32	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		14.68	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	14.68	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	14.68	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	259.88	
5	增值税	计算基数×费率	353.68	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	4,283.48	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：26#楼-26#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					48.05	11.53			
1	031301017100	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	48.05	48.05	11.53			
本页小计							48.05	11.53			
合　计							48.05	11.53			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：26#楼-26#　　标段：　　第 1 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		土石方工程					8431.37	3678.56	3238.72		
1	010101002002	挖一般土方	挖一般土方： 1、土壤类别：三类土，具体详见岩土工程详细勘察报告 2、挖土方深度：详见设计施工图纸	m3	529.62	6.32	3347.2	948.02	1811.3		
2	010103001004	回填方	回填方： 1、回填部位：回填土夯实 2、密实度要求：素土回填逐层夯填密实，压实系数为0.94 3、填方材料品种：根据土的压缩性选进行回填处理，严禁采用建筑垃圾土或淤泥土回填 4、填方来源、运距：借土回填，运距由投标单位自行考虑	m3	400.96	12.68	5084.17	2730.54	1427.42		
		砌筑工程					27460.28	6329.08	101.4		
本页小计							8431.37	3678.56	3238.72		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：26#楼-26#　　标段：　　第 2 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	010401001004	砖基础	砖胎膜： 1、砖品种、规格、强度等级:100厚MU10混凝土实心砖，M5.0水泥砂浆砌筑 2、抹面砂浆强度等级、配合比:砖胎膜内侧抹灰15mm厚干混抹灰砂浆DP M15.0	m3	20.11	665.38	13380.79	3335.04	77.42		
4	010402001079	砌块墙	内隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B06 A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：200mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M5.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	3.65	424.79	1550.48	337.19	2.7		
本页小计							14931.27	3672.23	80.12		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：26#楼-26#　　标段：　　第 3 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	010402001080	砌块墙	外隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B07 A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：200mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M10.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	28.76	435.64	12529.01	2656.85	21.28		
		混凝土及钢筋混凝土工程					136832.03	18946.02	1054.71		
6	010501001005	垫层	混凝土垫层： 1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15	m3	10.91	473.16	5162.18	492.26	7.31		
本页小计							17691.19	3149.11	28.59		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：26#楼-26#　　标段：　　第 4 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	010503001003	基础梁	基础梁： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	25.47	519.38	13228.61	763.59	9.93		
8	010501003002	独立基础	独立基础： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	9.75	536.59	5231.75	258.77	2.34		
9	010502001051	矩形柱	矩形柱： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	9.68	601.72	5824.65	936.06	3.78		
10	010502002026	构造柱	构造柱： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	1.89	655.35	1238.61	310.13	1.13		
本页小计							25523.62	2268.55	17.18		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：26#楼-26#　　标段：　　第 5 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	010503002040	矩形梁	矩形梁： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	32.62	532.11	17357.43	1319.48	12.72		
12	010503004041	翻边	素砼翻边： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	2.86	595.89	1704.25	314.89	1.72		
13	010503004042	圈梁	圈梁： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	1.45	595.89	864.04	159.65	0.87		
14	010503005026	过梁	过梁： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	0.35	595.89	208.56	38.54	0.21		
本页小计							20134.28	1832.56	15.52		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：26#楼-26#　　标段：　　第 6 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
15	010505001062	有梁板	混凝土现浇板： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	8.75	544.6	4765.25	408.63	6.65		
16	010505006026	栏板	栏板： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	2.62	658.49	1725.24	380.11	1.57		
17	010507004011	台阶	台阶（一层入口台阶）： 1、台阶做法参见《住宅建筑构造》11J930第A2页散台4（水泥砂浆抹面台阶） 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	10.8	258.32	2789.86	996.73	8.21		
本页小计							9280.35	1785.47	16.43		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：26#楼-26#　　标段：　　第 7 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
18	010507001031	坡道	坡道（一层入口坡道）： 1、坡道做法参见《住宅建筑构造》11J930第A13页坡2（水泥砂浆防滑坡道） 2、30厚1:2水泥砂浆面层，20厚1:1水泥金刚砂粒防滑条，横向中距160-300，凸出坡道面4（半圆状） 3、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、60厚C15混凝土 5、300厚3:7灰土分两步夯实 6、素土夯实（坡度按工程设计）	m2	15	128.5	1927.5	609	9.15		
19	010515001347	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.997	4647.79	4633.85	610.1	22.63		
本页小计							6561.35	1219.1	31.78		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：26#楼-26#　　标段：　　第 8 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
20	010515001348	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.736	4448.89	3274.38	450.39	16.71		
21	010515001349	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径12mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.566	4379.85	2479	298.29	35.89		
22	010515001350	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径14mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.623	4379.85	2728.65	328.33	39.5		
23	010515001351	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径16mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	2.939	4307.08	12658.51	1548.88	186.36		
本页小计							21140.54	2625.89	278.46		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：26#楼-26#　　标段：　　第 9 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
24	010515001352	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径18mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.233	4307.08	1003.55	122.79	14.77		
25	010515001353	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径20mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	2.194	4076.96	8944.85	794.38	113.21		
26	010515001354	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径22mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	2.702	4076.96	11015.95	978.31	139.42		
27	010515001355	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径25mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.874	4076.96	3563.26	316.45	45.1		
本页小计							24527.61	2211.93	312.5		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：26#楼-26#　　标段：　　第 10 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
28	010515001356	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋圆钢HPB300 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.262	5423.11	1420.85	298.84	13.53		
29	010515001357	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.066	5719.51	377.49	80.35	3.63		
30	010515001358	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	2.064	5449.21	11247.17	2512.88	113.66		
31	010515001359	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	1.542	5250.31	8095.98	1877.35	84.92		
本页小计							21141.49	4769.42	215.74		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：26#楼-26#　　标段：　　第 11 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
32	010515001360	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:砌体内加固钢筋 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.174	6212.89	1081.04	316.14	9.48		
33	Z010515011068	钢筋连接	电渣压力焊接： 1、钢筋类型、规格：电渣压力焊(规格Φ18以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	20	6.22	124.4	79.2	19.8		
34	Z010515011069	钢筋连接	电渣压力焊接： 1、钢筋类型、规格：电渣压力焊(规格Φ32以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	64	7.41	474.24	299.52	73.6		
35	Z010515011070	钢筋连接	直螺纹钢筋接头： 1、钢筋类型、规格：直螺纹连接(规格Φ25以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	69	9.32	643.08	308.43	33.81		
36	Z010515011071	钢筋连接	气压焊接头： 1、钢筋类型、规格：气压焊(规格Φ25以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	165	6.29	1037.85	737.55	23.1		
本页小计							3360.61	1740.84	159.79		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：26#楼-26#　　标段：　　第 12 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		金属结构工程									
		门窗工程					19371.63	1614.37	13.5		
37	010803001001	金属卷帘（闸）门	不锈钢卷帘门JM5030 1、不锈钢卷帘门制作,安装,运输,油漆及五金配件等; 2、电动装置：1套 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	1	5778.15	5778.15	871.46	13.5		
38	010802001089	金属（塑钢）门	成品铝合金门M1024 1、面层材料：5中透单银Low-E+12Ar+5暖边 2、铝合金：断热铝合金型材60系列壁厚≥2.2mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（单开执手锁2把）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	3	947.29	2841.87	374.82			
本页小计							8620.02	1246.28	13.5		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：26#楼-26#　　标段：　　第 13 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
39	010807001080	金属（塑钢、断桥）窗	节能玻璃推拉窗 1、面层材料：5厚中透单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5 2、铝合金：断热铝合金型材105系列壁厚≥1.8mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、具体做法详见门窗大样图，型材表等 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	11.54	642.26	7411.68	230.92			
40	010807001081	金属（塑钢、断桥）窗	节能玻璃平开窗 1、面层材料：5+12A+5 Low-E+12A+5Low-E 2、铝合金：断热铝合金型材70系列壁厚≥1.8mm（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等） 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、具体做法详见门窗大样图，型材表等 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	5.5	607.26	3339.93	137.17			
本页小计							10751.61	368.09			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：26#楼-26#　　标段：　　第 14 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		屋面及防水工程					28939.89	3733.27	20.36		
41	010902003077	屋面刚性层	屋面1（不上人屋面）： 1、50厚C20细石混凝土,内配A4@100双向钢筋,设分仓缝@4mX4m,缝宽20mm,周边须设缝,钢筋在缝内断开,缝内嵌PVC防水油膏 2、油毡隔离层 3、现浇钢筋混凝土屋面板,结构找坡3%,抹平压光	m2	15.03	63.57	955.46	267.68	2.86		
42	010902003078	屋面刚性层	屋面2： 1、50厚C25细石混凝土,内配A4@100双向钢筋,(置于该层上半部,保护层厚≥15),设分仓缝@4mX4m,缝宽10mm,周边须设缝,钢筋在缝内断开,缝内嵌PVC防水油膏 2、油毡隔离层 3、现浇钢筋混凝土屋面板,结构找坡3%,抹平压光	m2	64.26	64.38	4137.06	1144.47	12.21		
本页小计							5092.52	1412.15	15.07		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：26#楼-26#　　标段：　　第 15 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
43	010902003079	屋面刚性层	屋面5（屋面排水沟）： 1、25厚M20水泥砂浆保护层内铺钢丝网片 2、油毡隔离层 3、最薄处15厚M20水泥砂浆找坡找平层(平均厚度：18mm) 4、现浇钢筋混凝土屋面板随捣随抹平,表面聚合物水泥砂浆修补平整	m2	6.45	63.06	406.74	164.35	5.29		
44	010902001098	屋面卷材防水	屋面1、屋面2（分仓缝）： 1、分仓缝上粘贴250宽附加卷材防水层(3mm厚SBS改性沥青防水卷材一层)	m2	0.59	39.42	23.26	1.61			
45	010902001099	屋面卷材防水	屋面1、屋面2： 1、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材2道,上翻屋面完成面不小于250 2、附加层另计	m2	118.22	48.92	5783.32	437.41			
46	010902001100	屋面卷材防水	屋面1、屋面2（防水附加层）： 1、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材附加层	m2	81.07	25.06	2031.61	188.89			
本页小计							8244.93	792.26	5.29		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：26#楼-26#　　标段：　　第 16 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
47	010902001101	屋面卷材防水	屋面5： 1、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材2道 2、附加层另计	m2	6.45	48.92	315.53	23.87			
48	010902002055	屋面涂膜防水	屋面1、屋面2、屋面6、出屋面管井顶板： 1、2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	m2	124.67	33	4114.11	430.11			
49	010904002090	楼（地）面涂膜防水	楼面9：防水楼面4（防水涂料）： 1、1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m,四周墙根、管道周边高出室内建筑完成面250mm(淋浴区墙面2000mm,盥洗池盆等用水处墙1200mm),防水层在门口处应水平延展,向外延展500,向两侧延展宽度为200。	m2	70.46	13.48	949.8	208.56			
50	010904001003	楼（地）面卷材防水	排水沟： 1、3.0mm厚高聚合物改性沥青涂膜 2、具体做法详见07J306（P9-4）	m2	10.53	32.19	338.96	28.75			
本页小计							5718.4	691.29			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：26#楼-26#　　标段：　　第 17 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
51	010904001004	楼（地）面卷材防水	顶板四：架空层地面一 1、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	m2	173.77	23.88	4149.63	238.06			
52	010904002091	楼（地）面涂膜防水	顶板四：架空层地面一 1、2.0厚非固化橡胶沥青防水卷材	m2	173.77	33	5734.41	599.51			
		保温、隔热、防腐工程					2335.95	113.63	0.21		
53	011001001039	保温隔热屋面	屋面1（平屋面一）： 1、170mm厚（原保温板厚136mm，根据节能设计要求，厚度乘1.25）挤塑聚苯板保温层(厚度按节能设计专篇,燃烧性能等级不低于B1级)	m2	15.03	108.75	1634.51	79.51	0.15		
54	011001001040	保温隔热屋面	屋面5： 1、170mm厚（原保温板厚136mm，根据节能设计要求，厚度乘1.25）挤塑聚苯板保温层(厚度按节能设计专篇,燃烧性能等级不低于B1级,体积吸水率不应大于1.5%)(无保温屋面此层取消)	m2	6.45	108.75	701.44	34.12	0.06		
本页小计							12219.99	951.2	0.21		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：26#楼-26#　　标段：　　第 18 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		楼地面装饰工程					35593.03	10063.72	113.04		
55	011102003005	块料楼地面	楼面8（保温楼面）： 1、8-10厚普通防滑地砖,1厚纯水泥浆,白水泥勾缝规格300X300X10 2、20厚M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉	m2	15.19	107.5	1632.93	535.3	3.19		
56	011102003006	块料楼地面	楼面9（防水楼面四）： 1、8-10厚普通防滑地砖,1厚纯水泥浆,白水泥勾缝规格300X300X10 2、20厚M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、最薄处20厚水泥防水砂浆找坡层(掺3%-5%防水剂),1%坡向坡向地漏(平均厚度：28mm)	m2	63.03	131.78	8306.09	2779.62	26.47		
本页小计							9939.02	3314.92	29.66		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：26#楼-26#　　标段：　　第 19 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
57	011101003012	细石混凝土楼地面	顶板四（架空层地面一(回填土)）： 1、面层做法参见景观部分 2、100厚C25钢筋混凝土基础(⌀8@200),完成面同结构标高HS 3、100厚碎石垫层 4、回填土(人工夯实) 5、20厚挤塑聚苯板 6、钢筋砼自防水地库顶板,表面清扫干净(砼表面刷界面剂一道)	m2	173.77	138.27	24027.18	6215.75	79.93		
58	011105003002	块料踢脚线	踢脚3（瓷砖踢脚）： 1、80高瓷砖踢脚线 2、20厚M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉	m2	1.07	124.11	132.8	68.09	0.12		
本页小计							24159.98	6283.84	80.05		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：26#楼-26#　　标段：　　第 20 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
59	011102003007	块料楼地面	排水沟（底板）： 1、5~10mm厚铺地砖，稀水泥浆擦缝 2、6mm厚建筑胶水泥砂浆结合层 3、35mm厚C25混凝土随捣随抹 4、20mm厚DS M20.0砂浆找平 5、150mm厚C15混凝土 具体详见07J306，P9页4条	m2	3.51	210.65	739.38	217.58	1.86		
60	011102003008	块料楼地面	排水沟（侧壁）： 1、5~10mm厚铺地砖，稀水泥浆擦缝 2、6mm厚建筑胶水泥砂浆结合层 3、35mm厚C25混凝土随捣随抹 4、20mm厚DS M20.0砂浆找平 5、150mm厚C15混凝土 具体详见07J306，P9页4条	m2	7.02	107.5	754.65	247.38	1.47		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					21702.53	10356.17	99.36		
本页小计							1494.03	464.96	3.33		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：26#楼-26#　　标段：　　第 21 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
61	011201001244	墙面一般抹灰	外墙3（内保温涂料外墙面、内外复合保温幕墙）： 1、20厚DP M15.0干混抹灰防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	262.69	38.45	10100.43	4914.93	63.05		
62	011201001245	墙面一般抹灰	内墙2（乳胶漆内墙面）： 1、15厚DP M15干混抹灰砂浆分遍抹平 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	92.27	22.88	2111.14	1026.97	15.69		
63	011204003004	块料墙面	内墙7（防水墙面3）： 1、墙面1800以下普通瓷砖,1厚纯水泥浆,白水泥勾缝,规格300X300X10 2、面砖专用胶粘结层 3、20厚DP M15.0干混抹灰防水砂浆分遍压实抹平(掺3%-5%防水剂) 4、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	49.5	157.09	7775.96	3115.53	10.89		
本页小计							19987.53	9057.43	89.63		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：26#楼-26#　　标段：　　第 22 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
64	011204003005	块料墙面	内墙7（防水墙面3）： 1、20厚DP M20.0干混抹灰防水砂浆分遍压实抹平(掺3%-5%防水剂,1800以上拉细毛) 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	105.1	12.73	1337.92	1064.66	1.05		
65	011201001246	墙面一般抹灰	界面剂： 1、墙柱面界面剂喷涂，砖墙面界面处理 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	22.85	5.02	114.71	69.01	8.68		
66	011201001247	墙面一般抹灰	玻纤网格布： 1、部位、材料品种、规格及做法：不同材料交接每边设至少200宽的耐碱玻璃纤维网格布一层 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	41.58	6.31	262.37	165.07			
		天棚工程					421.93	251.82			
67	011301001032	天棚抹灰	素水泥浆（独立梁侧及底部）： 1、顶棚砼位置均刷素水泥浆（带107胶）一道	m2	166.77	2.53	421.93	251.82			
本页小计							2136.93	1550.56	9.73		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：26#楼-26#　　标段：　　第 23 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		油漆、涂料、裱糊工程					28940.13	10302.46			
68	011407002073	天棚喷刷涂料	顶棚3（乳胶漆顶棚）： 1、内墙乳胶漆饰面(燃烧性能A级),湿涂覆比小于0.5kg/m,且涂层干膜厚度不大于0.2mm 2、腻子两遍批平,周边下翻墙面100 3、钢筋混凝土板,表面清扫干净	m2	15.19	26.96	409.52	273.27			
69	011407002074	天棚喷刷涂料	顶棚7（涂料顶棚）： 1、无机防霉涂料两遍 2、腻子两遍批平,周边下翻墙面100 3、钢筋混凝土板,表面清扫干净	m2	85.65	27.8	2381.07	1476.61			
70	011407001075	墙面喷刷涂料	外墙2（内保温涂料外墙面、内外复合保温幕墙）： 1、仿石漆外墙涂料(颜色、花色等观感仿外墙花岗岩,立面宜分色,分色处为深色外墙涂料)	m2	262.69	80.08	21036.22	5280.07			
本页小计							23826.81	7029.95			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：26#楼-26#　　标段：　　第 24 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
71	011407001076	墙面喷刷涂料	内墙2（乳胶漆内墙）： 1、白色内墙乳胶漆饰面(燃烧性能A级),湿涂覆比小于0.5kg/m,且涂层干膜厚度不大于0.2mm 2、满刮批腻子两度	m2	92.27	25.46	2349.19	1566.74			
72	011407001077	墙面喷刷涂料	内墙7（面砖墙面4）： 1、块料墙面1800至顶棚墙体腻子两度,防霉涂料两遍	m2	105.1	26.3	2764.13	1705.77			
		其他装饰工程					6255.49	479.66	4.88		
73	010512008010	沟盖板、井盖板、井圈	排水沟： 1、380*520*30铸铁箅子 2、做法详见图集07J306，P9页4号 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m2	4.1	1139.69	4672.73	83.68	1.68		
74	010507004012	台阶	其它4（水泥砂浆抹面台阶）（一层入口台阶）： 1、20厚DP M20水泥砂浆抹面赶光 2、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、现浇钢筋混凝土架空台阶	m2	10.32	64.88	669.56	395.98	3.2		
本页小计							10455.61	3752.17	4.88		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：26#楼-26#　　标段：　　第 25 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
75	01B135	责任标牌	建筑责任标牌： 1、花岗岩建筑责任标牌 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	块	1	800	800				
76	01B136	沉降观测点	沉降观测点： 1、沉降观测点 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	4	28.3	113.2				
本页小计							913.2				
合　计							316284.26	65868.76	4646.18		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：26#楼-26#　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架工程					11712.6	7904.39	207.75		
1	011701001029	综合脚手架	1、建筑结构形式：现浇钢筋混凝土框架结构 2、部位：檐高7m以内 层高6m以内 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、安全网及卸料平台 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	91.9	21.3	1957.47	1191.94	95.58		
2	011701006004	满堂脚手架	1、搭设方式：满堂脚手架 2、搭设高度：3.6~5.2m 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	82.64	13	1074.32	735.5	35.54		
3	Z011702035031	一般支撑架	1、结构层高：地上结构层高(m以内) 5 2、支撑类型：结合方案自行考虑，满足质量安全要求	m3	547.34	15.86	8680.81	5976.95	76.63		
		混凝土模板及支架（撑）					36721.41	19990.04	113.22		
4	011702001006	基础	1、构件类型：垫层 2、模板类型：复合木模	m2	42.68	49.45	2110.53	1232.6	43.11		
本页小计							13823.13	9136.99	250.86		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：26#楼-26#　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	011702002026	矩形柱	1、构件类型：矩形柱 2、模板类型：高精度复合木模	m2	84.12	70.38	5920.37	3168.8	5.89		
6	011702003026	构造柱	1、构件类型：构造柱 2、模板类型：复合木模	m2	24.24	51.42	1246.42	557.52	21.33		
7	011702006033	矩形梁	1、构件类型：矩形梁 2、模板类型：高精度复合木模	m2	289.19	64.46	18641.19	10260.46	20.24		
8	011702008039	圈梁	1、构件类型：圈梁 2、模板类型：复合木模	m2	14.56	55.9	813.9	488.2	9.61		
9	011702009026	过梁	1、构件类型：过梁 2、模板类型：复合木模	m2	4.29	55.9	239.81	143.84	2.83		
10	011702016072	平板	1、构件类型：现浇板 2、模板类型：高精度复合木模	m2	116.39	40.98	4769.66	2426.73	6.98		
11	011702021026	栏板	1、构件类型：栏板、翻檐直形 2、模板类型：高精度复合木模	m2	46.18	64.52	2979.53	1711.89	3.23		
		垂直运输					1937.25		1566.9		
本页小计							34610.88	18757.44	70.11		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：26#楼-26#　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	011703001027	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋式混凝土框架结构 2、部位：建筑物檐高20m以内	m2	91.9	21.08	1937.25		1566.9		
		超高施工增加									
本页小计							1937.25		1566.9		
合　计							50371.26	27894.43	1887.87		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：26#楼-26#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		8021.25	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.82	8021.25	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：26#楼-26#　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	1400.53	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	1400.53	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		1400.53	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：26#楼-26#　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	1400.53	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			1400.53	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：26#楼-26#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：26#楼-26#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：26#楼-26#　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：26#楼-26#　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	316284.26	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	63897.8	
2	措施项目费		58392.51	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	50371.26	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	27046.03	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	8021.25	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		8021.25	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		1400.53	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	1400.53	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	1400.53	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	23445.32	
5	增值税	计算基数×费率	35957.04	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	435,479.66	

【表10.2.2-13】

单项工程招标控制价费用表

工程名称：A1#楼　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	830995.59	
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	152487.06	
2	措施项目费		190869.63	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	169201.12	
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	93718.15	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	21668.51	
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		21598.34	
3	其他项目费		3825.76	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	3825.76	
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	3825.76	
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.3	计日工	3.3.1+3.3.2+3.3.3		
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		
3.4.1	专业发包工程管理费			
3.4.2	甲供材料设备管理费			
4	规费	Σ计算基数×费率	64344.4	
5	增值税	Σ计算基数×费率	98103.19	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	1188138.57	

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：A1#楼-A1#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程量×综合单价）	52906.54	见表 10.2.2-16
1.1	其中 人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	14439.3	
2	措施项目费	（2.1+2.2）	3656.25	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施项目工程量×综合单价）	2304.29	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中 人工费+机械费	Σ技术措施项目（人工费+机械费）	1354.72	
2.2	施工组织措施项目	Σ计算基数×费率	1351.96	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中 安全文明施工基本费	Σ计算基数×费率	1290.37	见表 10.2.2-20
3	其他项目费	3.1+3.2+3.3+3.4+3.5	273.24	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	273.24	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	273.24	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	4837.71	
5	增值税	计算基数×税率	5550.64	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	67,224.38	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A1#楼-A1#强电　　标段：　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		强电工程					52906.54	14864.07	983.03		
1	030404017288	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：ALEE1 3、规格：含通信模块、连锁控制、充电模块、回路控制模块及箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4111.51	4111.51	178.8			
2	030404017289	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：APE1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	3511.51	3511.51	178.8			
3	030404017290	配电箱	1、名称：消防电力配电箱 2、型号：APE 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：嵌墙暗装	台	1	2743.46	2743.46	167.89			
本页小计							10366.48	525.49			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A1#楼-A1#强电　　标段：　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	030411001205	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	582.99	10.85	6325.44	2425.24	29.15		
5	030411001206	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	327.96	7.39	2423.62	1416.79			
6	030411001207	配管	1、名称：硬质聚氯乙烯管 2、材质：聚氯乙烯 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	10.14	7.38	74.83	43.8			
7	030411004421	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB2N-RYJS 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	333.46	6.09	2030.77	196.74			
8	030411004422	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	1345.28	2.82	3793.69	901.34			
本页小计							14648.35	4983.91	29.15		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A1#楼-A1#强电　　标段：　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
9	030411004423	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	553.69	3	1661.07	370.97			
10	030412005036	荧光灯	1、名称：隔爆单管荧光灯 2、型号：LED-T8 3、规格：1*18W 4、类型：底边距地1.5m明装	套	10	62.59	625.9	166			
11	030412005037	荧光灯	1、名称：单管荧光灯 2、型号：LED-T8 3、规格：1*22W 4、类型：吸顶式	套	8	62.59	500.72	132.8			
12	030412005038	荧光灯	1、名称：双管荧光灯 2、型号：LED-T8 3、规格：2*18W 4、类型：吸顶式	套	33	66.34	2189.22	688.71			
13	030412001159	普通灯具	1、名称：红外感应吸顶灯 2、型号：LED 3、规格：1*10W 4、类型：吸顶式	套	8	82.92	663.36	143.04			
本页小计							5640.27	1501.52			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A1#楼-A1#强电　　标段：　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	030412001160	普通灯具	1、名称：壁挂应急照明灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、类型：底边距地2.6m明装	套	19	119.02	2261.38	318.44			
15	030412004073	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、型号：LED 3、规格：DC36V/1W 4、安装形式：疏散门上方200mm明装	套	8	121.72	973.76	148.64			
16	030904003017	按钮	1、名称：无障碍卫生间求助按钮 2、型号：TW-HT-B 3、规格：24V 4、类型：离地1.5m壁装	个	2	63.63	127.26	28.32	0.14		
17	030904005017	声光报警器	1、名称：无障碍卫生间声光报警装置 2、型号：TW-HT-A 3、规格：24V 4、类型：离地2.4m明装	个	2	111.05	222.1	84.94	0.14		
18	030108006015	其他风机	1、名称：卫生间通风器 2、规格：300*300,600CHM/40Pa/25W/~220V	台	10	373.88	3738.8	312.9			
本页小计							7323.3	893.24	0.28		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A1#楼-A1#强电　　标段：　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	030904006028	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：消防电话分机 2、型号：HY5716B 3、类型：离地1.4m明装	个	4	99.9	399.6	32.8	0.28		
20	030404034158	照明开关	1、名称：单极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	2	16.53	33.06	14.6			
21	030404034159	照明开关	1、名称：双极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	6	18.97	113.82	43.8			
22	030404034160	照明开关	1、名称：三极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	4	22.04	88.16	29.2			
23	030404035220	插座	1、名称：单相二，三孔插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	15	20.39	305.85	129.15			
本页小计							940.49	249.55	0.28		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A1#楼-A1#强电　　标段：　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
24	030411006108	接线盒	1、名称：开关盒、插座盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	27	8.4	226.8	87.21			
25	030411006109	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	50	8.68	434	153.5			
26	030411006110	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	59	6.24	368.16	181.13			
27	030409008037	等电位端子箱、 测试板	1、名称：MEB总等电位箱 2、含箱内接线	台	6	133.87	803.22	336.96	7.74		
28	030409005058	避雷网	1、名称：避雷带 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装形式：暗敷	m	14.5	16.05	232.73	103.68	9.86		
29	030409005059	避雷网	1、名称：避雷带 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ12 4、安装形式：暗敷	m	219.14	16.55	3626.77	1566.85	149.02		
本页小计							5691.68	2429.33	166.62		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A1#楼-A1#强电　　标段：　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
30	030409003027	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、安装形式：利用建筑结构钢筋引下 3、断接卡子、箱材质、规格：断接卡子制作安装 4套	m	57.15	13.16	752.09	319.47	229.17		
31	030409004083	均压环	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋	m	85	5.37	456.45	220.15	92.65		
32	030409004084	均压环	避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接	处	28	31.97	895.16	454.72	171.36		
33	030409002110	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：80*8 4、安装部位：户内 5、安装形式：离地0.3m明装	m	212	21.82	4625.84	2306.56	159		
34	030409002111	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装部位：户内 5、安装形式：埋地敷设	m	21	37.19	780.99	497.49	21.42		
35	030414011027	接地装置	母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网	系统	1	256.45	256.45	152.87	41.76		
36	030414002028	送配电装置系统	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	2	231.58	463.16	303.96	47.5		
本页小计							8230.14	4255.22	762.86		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A1#楼-A1#强电　　标段：　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
37	030414004024	自动投入装置	低压双电源自动切换装置调试	系统	1	65.83	65.83	25.81	23.84		
本页小计							65.83	25.81	23.84		
合　计							52906.54	14864.07	983.03		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：A1#楼-A1#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		0313 措施项目					2304.29	810.26	633.38		
1	031301017101	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第四册	项	1	612.63	612.63	147.23			
2	031302007056	高层施工增加	电气设备安装工程 建筑物超高增加费18层以下（60m）	项	1	1691.66	1691.66	663.03	633.38		
本页小计							2304.29	810.26	633.38		
合　计							2304.29	810.26	633.38		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：A1#楼-A1#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		1290.37	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	1290.37	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	41.06	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	20.53	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	100		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：A1#楼-A1#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	273.24	明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	273.24	明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
5	三通一平费		明细详见表10.2.2-21
合　　计		273.24	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：A1#楼-A1#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	273.24	
2	优质工程增加费	元		
3	其他暂列金额			
3.1				
3.2				
3.3				
合　　计			273.24	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：A1#楼-A1#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：A1#楼-A1#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：A1#楼-A1#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　计				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A1#楼-A1#暖通、消防水　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		暖通					11074.87	1447.09	103.53		
1	030702001019	钢面镁质复合管道	1、材质：单面钢面镁质复合风管 2、形状：矩形 3、规格：长边长（mm）≤1250 4、板材厚度：20mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：型钢法兰支吊架 6、接口形式：咬口	m2	3.88	92.31	358.16	86.76	16.3		
2	030703001067	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、型号：350*350 3、支架形式、材质：独立支吊架	个	2	390.83	781.66	148.36	14.7		
3	030703001068	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、型号：430*430 3、支架形式、材质：独立支吊架	个	2	449.09	898.18	148.36	14.7		
4	030703001069	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、型号：470*470 3、支架形式、材质：独立支吊架	个	2	482.7	965.4	148.36	14.7		
本页小计							3003.4	531.84	60.4		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A1#楼-A1#暖通、消防水　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	030703001070	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、型号：800*500 3、支架形式、材质：独立支吊架	个	2	707.27	1414.54	230.9	16.84		
6	030703001071	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、型号：1250*800 3、支架形式、材质：独立支吊架	个	2	1320.28	2640.56	304.52	20.4		
7	030703007026	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶 2、规格：800*500 3、具体做法详见图纸	个	2	271.17	542.34	65.26	0.22		
8	030703007027	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶 2、规格：1250*800 3、具体做法详见图纸	个	2	549.42	1098.84	84.94	0.22		
9	030404033006	风扇	1.名称:DFBZ-2.5方形壁式排气扇，外带防雨百叶 2.规格:(600CHM*40Pa*0.25kW)	台	2	373.88	747.76	62.58			
10	030404033007	风扇	1.名称:DFBZ-2.8方形壁式排气扇，外带防雨百叶 2.规格:(1650CHM*58Pa*0.06kW/220V)	台	1	397.88	397.88	31.29			
本页小计							6841.92	779.49	37.68		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A1#楼-A1#暖通、消防水　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	030404033008	风扇	1.名称:DFBZ-3.6方形壁式排气扇，外带防雨百叶 2.规格:(3370CHM*76Pa*0.12kW/220V)	台	1	373.88	373.88	31.29			
12	030404033009	风扇	1.名称:DFBZ-4.0方形壁式排气扇，外带防雨百叶 2.规格:(4080CHM*95Pa*0.18kW/220V)	台	2	373.88	747.76	62.58			
13	031201003034	金属结构刷油	手工除锈 一般钢结构轻锈 一般钢结构 防锈漆第一遍 一般钢结构 防锈漆增一遍 一般钢结构 调和漆第一遍 一般钢结构 调和漆增一遍	kg	18.15	1.91	34.67	16.7	5.45		
14	030704001007	通风工程检测、调试	通风空调系统调试费	系统	1	73.24	73.24	25.19			
		消防水					1538.46	210.12			
15	030901013026	灭火器	灭火器箱(含MF/ABC4*2灭火器)	组	6	256.41	1538.46	210.12			
本页小计							2768.01	345.88	5.45		
合　计							12613.33	1657.21	103.53		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：A1#楼-A1#暖通、消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		140.71	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	140.71	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	4.48	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	2.24	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计				147.43	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：A1#楼-A1#暖通、消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	29.8	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	29.8	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
合　　计		29.8	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：A1#楼-A1#暖通、消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	29.8	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			29.8	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：A1#楼-A1#暖通、消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：A1#楼-A1#暖通、消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：A1#楼-A1#暖通、消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：A1#楼-A1#暖通、消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	12613.33	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	1604.84	
2	措施项目费		688.12	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	540.69	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	117.44	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	147.43	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		140.71	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		29.8	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	29.8	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	29.8	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	527.53	
5	增值税	计算基数×费率	1247.29	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	15,106.07	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：A1#楼-A1#暖通、消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					540.69	130.23			
1	031301017102	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第七册	项	1	540.69	540.69	130.23			
本页小计							540.69	130.23			
合　计							540.69	130.23			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A1#楼-A1#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		给排水					1247.44	520.57			
1	031001006276	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水管 3.材质、规格:PVC-U雨水管 DN75 4.连接形式:粘接	m	42.6	27.86	1186.84	520.57			
2	03B162	87型雨水斗 DN75	87型雨水斗 DN75	个	6	10.1	60.6				
本页小计							1247.44	520.57			
合　计							1247.44	520.57			

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：A1#楼-A1#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		39.01	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	39.01	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	1.24	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	0.62	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：A1#楼-A1#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	8.26	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	8.26	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
合　　计		8.26	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：A1#楼-A1#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	8.26	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			8.26	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：A1#楼-A1#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：A1#楼-A1#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：A1#楼-A1#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：A1#楼-A1#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	1247.44	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	471.58	
2	措施项目费		67.94	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	27.07	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	5.9	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	40.87	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		39.01	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		8.26	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	8.26	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	8.26	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	146.25	
5	增值税	计算基数×费率	132.29	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	1,602.18	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：A1#楼-A1#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					27.07	6.5			
1	031301017103	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	27.07	27.07	6.5			
本页小计							27.07	6.5			
合　计							27.07	6.5			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A1#楼-配套用房-A1　　标段：　　第 1 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		土石方工程									
		砌筑工程					44142.39	9462.48	75.8		
1	010402001081	砌块墙	内隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B06 A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：200mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M5.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	44.26	424.79	18801.21	4088.74	32.75		
本页小计							18801.21	4088.74	32.75		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A1#楼-配套用房-A1　　标段：　　第 2 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
2	010402001082	砌块墙	外隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B07 A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：200mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M10.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	58.17	435.64	25341.18	5373.74	43.05		
		混凝土及钢筋混凝土工程					419707.05	55520.81	3187.83		
3	010505003002	平板	混凝土现浇板-地下{新增}： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	38.08	544.6	20738.37	1778.34	28.94		
本页小计							46079.55	7152.08	71.99		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A1#楼-配套用房-A1　　标段：　　第 3 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	010504001047	直形墙	直形墙（素砼）： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	199.36	546.58	108966.19	11058.5	77.75		
5	010504004001	挡土墙	直形墙： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	84	531.75	44667	3642.24	32.76		
6	010502001052	矩形柱	矩形柱： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	15.99	601.72	9621.5	1546.23	6.24		
7	010502002027	构造柱	构造柱： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	3.08	655.35	2018.48	505.4	1.85		
本页小计							165273.17	16752.37	118.6		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A1#楼-配套用房-A1　　标段：　　第 4 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	010503002041	矩形梁	矩形梁： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	35.41	532.11	18842.02	1432.33	13.81		
9	010503005027	过梁	过梁： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	0.42	595.89	250.27	46.24	0.25		
10	010503004043	翻边	素砼翻边： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	0.03	581.75	17.45	3.3	0.02		
11	010505001063	有梁板	混凝土现浇板： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	81.27	544.6	44259.64	3795.31	61.77		
本页小计							63369.38	5277.18	75.85		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A1#楼-配套用房-A1　　标段：　　第 5 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	010507007014	其他构件	小型构件： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	0.21	725.59	152.37	36.75	0.13		
13	010505007006	天沟（檐沟）、挑檐板	檐沟、挑檐： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	6.57	600.86	3947.65	594.19	11.1		
14	010505008013	雨篷、悬挑板、阳台板	雨篷： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	11.3	585.87	6620.33	882.98	6.67		
15	010506001032	直形楼梯	楼梯直形： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、底板厚度：18cm以内 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	18.9	138.87	2624.64	325.27	2.65		
本页小计							13344.99	1839.19	20.55		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A1#楼-配套用房-A1　　标段：　　第 6 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
16	010507004013	台阶	台阶（一层入口台阶）： 1、台阶做法参见《住宅建筑构造》11J930第A2页散台4（水泥砂浆抹面台阶） 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	29.12	314.27	9151.54	3118.75	34.94		
17	010401001005	砖基础	砖基础（一层室外入户台阶基础）： 1、台阶做法参见《住宅建筑构造》11J930第A2页散台4（水泥砂浆抹面台阶） 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	27.4	494.92	13560.81	3180.32	64.94		
18	010515001361	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.259	4918.09	1273.79	158.49	5.88		
19	010515001362	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	8.93	4647.79	41504.76	5464.62	202.71		
本页小计							65490.9	11922.18	308.47		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A1#楼-配套用房-A1　　标段：　　第 7 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
20	010515001363	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.324	4448.89	1441.44	198.27	7.35		
21	010515001364	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径12mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	3.392	4379.85	14856.45	1787.62	215.09		
22	010515001365	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径14mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.79	4379.85	3460.08	416.34	50.09		
23	010515001366	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径16mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	1.437	4307.08	6189.27	757.31	91.12		
本页小计							25947.24	3159.54	363.65		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A1#楼-配套用房-A1　　标段：　　第 8 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
24	010515001367	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级 直径18mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	1.53	4307.08	6589.83	806.33	97.02		
25	010515001368	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级 直径25mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	6.926	4076.96	28237.02	2507.7	357.38		
26	010515001369	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋圆钢HPB300 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.176	5423.11	954.47	200.75	9.09		
27	010515001370	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.09	5719.51	514.76	109.57	4.96		
本页小计							36296.08	3624.35	468.45		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A1#楼-配套用房-A1　　标段：　　第 9 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
28	010515001371	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	2.161	5449.21	11775.74	2630.97	119.01		
29	010515001372	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.676	5250.31	3549.21	823.02	37.23		
30	010515001373	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:砌体内加固钢筋 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.526	6212.89	3267.98	955.69	28.65		
31	Z010515011072	钢筋连接	电渣压力焊接: 1、钢筋类型、规格：电渣压力焊(规格Φ18以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	1510	6.22	9392.2	5979.6	1494.9		
本页小计							27985.13	10389.28	1679.79		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A1#楼-配套用房-A1　　标段：　　第 10 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
32	Z010515011073	钢筋连接	电渣压力焊接： 1、钢筋类型、规格：电渣压力焊(规格Φ32以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	88	7.41	652.08	411.84	101.2		
33	Z010515011074	钢筋连接	直螺纹钢筋接头： 1、钢筋类型、规格：直螺纹连接(规格Φ25以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	31	9.32	288.92	138.57	15.19		
34	Z010515011075	钢筋连接	气压焊焊接： 1、钢筋类型、规格：气压焊(规格Φ25以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	51	6.29	320.79	227.97	7.14		
		金属结构工程									
		门窗工程{门窗工程量需复核}					43881.17	2473.77			
本页小计							1261.79	778.38	123.53		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A1#楼-配套用房-A1　　标段：　　第 11 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
35	010802003066	成品钢质乙级防火门	成品钢质乙级防火门FM1617丙 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器1个、单开执手锁1把）; 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	1	1615.78	1615.78	106.68			
36	010802003067	成品钢质乙级防火门	成品钢质乙级防火门FM1117丙 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器1个、单开执手锁1把）; 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	1	1157.01	1157.01	85.32			
37	010802003068	成品钢质乙级防火门	成品钢质乙级防火门FM1124丙 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器5个、单开执手锁5把）; 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	9	1572.6	14153.4	942.03			
本页小计							16926.19	1134.03			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A1#楼-配套用房-A1　　标段：　　第 12 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
38	010802003069	成品钢质乙级防火门	成品钢质乙级防火门FM2124丙 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器3个、双开执手3把）; 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	5	2928.13	14640.65	913.2			
39	010807003017	金属百叶窗	成品百叶窗 1、面层材料：铝合金成品防雨百叶窗，内衬防虫网 2、含制作，安装，运输及所有五金配件 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	25.68	479.53	12314.33	426.54			
		屋面及防水工程					119733.32	16724.17	183.22		
40	010901001008	瓦屋面	成品脊瓦： 1、沥青波形瓦脊10.39米 2、3mm厚沥青波形瓦屋面 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	340.82	125.21	42674.07	2218.74			
本页小计							69629.05	3558.48			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A1#楼-配套用房-A1　　标段：　　第 13 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
41	010902003080	屋面刚性层	屋面4（坡屋面二）： 1、50厚C25细石砼随捣随抹平,内配A4@100双向钢筋网,设分隔缝,间距不超过4米 (钢筋断开),缝宽20,缝内嵌PVC防水油膏 2、钢筋混凝土自防水板(浇筑屋面板时预留与上部细石混凝土层的连接钢筋,直径%%C10,长度应深入细石混凝土层20mm,间距不大于1000X1000,预留钢筋及其与屋面板接触处涂刷聚氨酯)	m2	340.82	54.56	18595.14	5245.22	57.94		
42	010902001102	屋面卷材防水	屋面4： 1、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材2道,上翻屋面完成面不小于250 2、附加层另计	m2	360.11	48.92	17616.58	1332.41			
43	010902001103	屋面卷材防水	屋面4（防水附加层）： 1、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材附加层	m2	54.01	25.06	1353.49	125.84			
本页小计							37565.21	6703.47	57.94		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A1#楼-配套用房-A1　　标段：　　第 14 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
44	010902003081	屋面刚性层	屋面5（屋面排水沟）： 1、25厚M20水泥砂浆保护层内铺钢丝网片 2、油毡隔离层 3、最薄处15厚M20水泥砂浆找坡找平层(平均厚度：18mm) 4、现浇钢筋混凝土屋面板随捣随抹平,表面聚合物水泥砂浆修补平整	m2	152.78	63.06	9634.31	3892.83	125.28		
45	010902001104	屋面卷材防水	屋面4（分仓缝）： 1、分仓缝上粘贴250宽附加卷材防水层(3mm厚热熔聚合物改性沥青防水卷材一层)	m2	16.87	38.29	645.95	55.33			
46	010902001105	屋面卷材防水	屋面5： 1、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材2道 2、附加层另计	m2	83.33	48.92	4076.5	308.32			
47	010902001106	屋面卷材防水	屋面5（防水附加层）： 1、1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材附加层	m2	79.47	25.06	1991.52	185.17			
48	010902002056	屋面涂膜防水	屋面4、出屋面管井顶板： 1、2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	m2	493.6	33	16288.8	1702.92			
本页小计							32637.08	6144.57	125.28		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A1#楼-配套用房-A1　　标段：　　第 15 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
49	010903002059	墙面涂膜防水	外墙防水（防水涂料）： 1、1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m	m2	443.49	15.11	6701.13	1623.17			
50	010902002057	屋面涂膜防水	顶棚9： 1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m,(上翻墙面250mm)	m2	11.56	13.48	155.83	34.22			
		保温、隔热、防腐工程									
		楼地面装饰工程					11906.1	5141.03	11.42		
51	011101003013	细石混凝土楼地面	楼地面12：细石混凝土楼面 1、30厚C25细石混凝土随捣随抹平 2、现浇钢筋混凝土楼板,表面清扫干净	m2	380.75	30.58	11643.34	4995.44	11.42		
52	011105001025	水泥砂浆踢脚线	踢脚2（涂料踢脚）： 1、120高浅灰色无机防霉涂料(燃烧性能A级)	m2	23.11	11.37	262.76	145.59			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					43935.42	22075.4	316.59		
本页小计							18763.06	6798.42	11.42		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A1#楼-配套用房-A1　　标段：　　第 16 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
53	011201001248	墙面一般抹灰	外墙4（涂料外墙面3）： 1、20厚DP M15.0干混抹灰防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	443.48	44.62	19788.08	10528.22	106.44		
54	011201001249	墙面一般抹灰	内墙2（乳胶漆内墙面）： 1、15厚DP M15干混抹灰砂浆分遍抹平 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	903.3	22.88	20667.5	10053.73	153.56		
55	011201001250	墙面一般抹灰	界面剂： 1、墙柱面界面剂喷涂，砖墙面界面处理 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	148.93	5.02	747.63	449.77	56.59		
56	011201001251	墙面一般抹灰	玻纤网格布： 1、部位、材料品种、规格及做法：不同材料交接每边设至少200宽的耐碱玻璃纤维网格布一层 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	76.21	6.31	480.89	302.55			
本页小计							41684.1	21334.27	316.59		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A1#楼-配套用房-A1　　标段：　　第 17 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
57	010607005051	砌块墙钢丝网加固	钢丝网（外墙5）： 1、部位、材料品种、规格及做法：外墙砌体材料选用加气块,需满铺钢丝网 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	164.33	13.7	2251.32	741.13			
		天棚工程									
		油漆、涂料、裱糊工程					73136.35	34010.66			
58	011407002075	天棚喷刷涂料	顶棚3（乳胶漆顶棚）： 1、内墙乳胶漆饰面(燃烧性能A级),湿涂覆比小于0.5kg/m,且涂层干膜厚度不大于0.2mm 2、腻子两遍批平,周边下翻墙面100 3、钢筋混凝土板,表面清扫干净	m2	542.45	26.96	14624.45	9758.68			
59	011407001078	墙面喷刷涂料	外墙4（涂料外墙面3）： 1、仿石漆外墙涂料(颜色、花色等观感仿外墙花岗岩,立面宜分色,分色处为深色外墙涂料)	m2	443.48	80.08	35513.88	8913.95			
本页小计							52389.65	19413.76			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A1#楼-配套用房-A1　　标段：　　第 18 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
60	011407001079	墙面喷刷涂料	内墙2（乳胶漆内墙）： 1、白色内墙乳胶漆饰面(燃烧性能A级),湿涂覆比小于0.5kg/m,且涂层干膜厚度不大于0.2mm 2、满刮批腻子两度	m2	903.3	25.46	22998.02	15338.03			
		其他装饰工程					7786.48	312.46			
61	011503001178	金属扶手、栏杆、栏板	台阶踏步栏杆扶手（900mm高）： 1、不锈钢栏杆扶手：钢立管Φ60mm，壁厚3mm、不锈钢立柱Φ28mm 2、做法参图集15J403-1/B14-A1型 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	19	180	3420				
62	011503001179	金属扶手、栏杆、栏板	室外楼梯栏杆扶手(900mm高)： 1、不锈钢栏杆扶手：钢立管Φ60mm，壁厚3mm、不锈钢立柱Φ28mm 2、做法参图集15J403-1/B14-A1型 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	20.13	180	3623.4				
本页小计							30041.42	15338.03			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A1#楼-配套用房-A1　　标段：　　第 19 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
63	01B137	挡鼠板	防鼠板（开闭所、变配电所）： 1、门内侧加装500高防鼠板,做法详见07J912-1第37页 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	11.8	53.38	629.88	312.46			
64	01B138	沉降观测点	沉降观测点： 1、沉降观测点 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	4	28.3	113.2				
本页小计							743.08	312.46			
合　计							764228.28	145720.78	3774.86		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：A1#楼-配套用房-A1　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架工程					60900.94	41080.53	964.25		
1	011701001030	综合脚手架	1、建筑结构形式：现浇钢筋混凝土框架结构 2、部位：檐高7m以内 层高6m以内 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、安全网及卸料平台 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	372.28	21.3	7929.56	4828.47	387.17		
2	Z011702035032	一般支撑架	1、结构层高：地上结构层高(m以内) 8 2、支撑类型：结合方案自行考虑，满足质量安全要求	m3	2591.07	18.85	48841.67	33424.8	440.48		
3	011701006005	满堂脚手架	1、搭设方式：满堂脚手架 2、搭设高度：3.6~5.2m 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	317.67	13	4129.71	2827.26	136.6		
		混凝土模板及支架（撑）					97580.47	52957.82	145.8		
本页小计							60900.94	41080.53	964.25		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：A1#楼-配套用房-A1　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	011702002027	矩形柱	1、构件类型：矩形柱 2、模板类型：高精度复合木模	m2	147.65	70.38	10391.61	5561.98	10.34		
5	011702003027	构造柱	1、构件类型：构造柱 2、模板类型：复合木模	m2	40.02	51.42	2057.83	920.46	35.22		
6	011702006034	矩形梁	1、构件类型：矩形梁 2、模板类型：高精度复合木模	m2	327.02	64.46	21079.71	11602.67	22.89		
7	011702011027	直形墙	1、构件类型：直形墙 2、模板类型：复合木模	m2	300.24	53.77	16143.9	8397.71	21.02		
8	011702016073	平板	1、构件类型：现浇板 2、模板类型：高精度复合木模	m2	390.46	40.98	16001.05	8141.09	23.43		
9	011702017014	拱板	1、构件类型：斜板、坡屋面板 2、模板类型：高精度复合木模	m2	285.26	53.42	15238.59	8369.53	19.97		
10	011702022006	天沟、檐沟	1、构件类型：天沟挑檐 2、模板类型：高精度复合木模	m2	102.3	106.73	10918.48	6335.44	7.16		
11	011702023013	雨篷、悬挑板、阳台板	1、构件类型：雨篷 2、模板类型：高精度复合木模	m2水平投影面积	11.3	141.62	1600.31	1069.77	1.58		
本页小计							93431.48	50398.65	141.61		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：A1#楼-配套用房-A1　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	Z011702033010	线条模板增加费	1、构件类型：线条模板增加费 三道以内 2、模板类型：高精度复合木模	m	77.16	6.46	498.45	182.87	1.54		
13	011702024026	楼梯	1、构件类型：楼梯 2、模板类型：高精度复合木模	m2	18.9	193.15	3650.54	2376.3	2.65		
		垂直运输					7847.66		6347.37		
14	011703001028	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋式混凝土框架结构 2、部位：建筑物檐高20m以内	m2	372.28	21.08	7847.66		6347.37		
		超高施工增加									
本页小计							11996.65	2559.17	6351.56		
合　计							166329.07	94038.35	7457.42		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：A1#楼-配套用房-A1　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		20128.25	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.82	20128.25	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计				20128.25	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：A1#楼-配套用房-A1　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	3514.46	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	3514.46	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		3514.46	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：A1#楼-配套用房-A1　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	3514.46	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			3514.46	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：A1#楼-配套用房-A1　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：A1#楼-配套用房-A1　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：A1#楼-配套用房-A1　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：A1#楼-配套用房-A1　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	764228.28	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	135971.34	
2	措施项目费		186457.32	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	166329.07	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	92240.09	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	20128.25	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		20128.25	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		3514.46	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	3514.46	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	3514.46	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	58832.91	
5	增值税	计算基数×费率	91172.97	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	1,104,205.94	

【表10.2.2-13】

单项工程招标控制价费用表

工程名称：A2#楼　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	618440.84	
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	108833.14	
2	措施项目费		125688.61	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	110790.29	
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	60452.5	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	14898.32	
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		14849.33	
3	其他项目费		2630.87	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	2630.87	
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	2630.87	
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.3	计日工	3.3.1+3.3.2+3.3.3		
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		
3.4.1	专业发包工程管理费			
3.4.2	甲供材料设备管理费			
4	规费	Σ计算基数×费率	44251.16	
5	增值税	Σ计算基数×费率	71191.03	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	862202.51	

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：A2#楼-A2#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程量×综合单价）	36931.85	见表 10.2.2-16
1.1	其中 人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	10126.31	
2	措施项目费	（2.1+2.2）	2534.05	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施项目工程量×综合单价）	1587.36	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中 人工费+机械费	Σ技术措施项目（人工费+机械费）	933.22	
2.2	施工组织措施项目	Σ计算基数×费率	946.69	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中 安全文明施工基本费	Σ计算基数×费率	903.56	见表 10.2.2-20
3	其他项目费	3.1+3.2+3.3+3.4+3.5	191.33	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	191.33	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	191.33	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	3387.53	
5	增值税	计算基数×税率	3874.03	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	46,918.79	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A2#楼-A2#强电　　标段：　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		强电工程					36931.85	10139.25	953.65		
1	030404017291	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：APE1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3511.51	7023.02	357.6			
2	030404017292	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：ALEE1 3、规格：含通信模块、连锁控制、充电模块、回路控制模块及箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4111.51	4111.51	178.8			
3	030411001208	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	369.81	10.85	4012.44	1538.41	18.49		
本页小计							15146.97	2074.81	18.49		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A2#楼-A2#强电　　标段：　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	030411004424	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	771.87	2.82	2176.67	517.15			
5	030411004425	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	365.31	3	1095.93	244.76			
6	030412005039	荧光灯	1、名称：双管荧光灯 2、型号：LED-T8 3、规格：2*18W 4、类型：吸顶式	套	30	66.34	1990.2	626.1			
7	030412001161	普通灯具	1、名称：红外感应吸顶灯 2、型号：LED 3、规格：1*10W 4、类型：吸顶式	套	8	82.92	663.36	143.04			
8	030108006016	其他风机	1、名称：卫生间通风器 2、规格：300*300,600CHM/40Pa/25W/~220V	台	6	373.88	2243.28	187.74			
本页小计							8169.44	1718.79			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A2#楼-A2#强电　　标段：　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
9	030404034161	照明开关	1、名称：单极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	2	16.53	33.06	14.6			
10	030404034162	照明开关	1、名称：双极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	2	18.97	37.94	14.6			
11	030404034163	照明开关	1、名称：三极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	4	22.04	88.16	29.2			
12	030404035221	插座	1、名称：单相二，三孔插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	10	20.39	203.9	86.1			
13	030411006111	接线盒	1、名称：开关盒、插座盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	18	5.96	107.28	58.14			
本页小计							470.34	202.64			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A2#楼-A2#强电　　标段：　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	030411006112	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	59	6.24	368.16	181.13			
15	030409008038	等电位端子箱、 测试板	1、名称：MEB总等电位箱 2、含箱内接线	台	4	133.87	535.48	224.64	5.16		
16	030409005060	避雷网	1、名称：避雷带 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ12 4、安装形式：暗敷	m	180.43	16.55	2986.12	1290.07	122.69		
17	030409003028	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、安装形式：利用建筑结构钢筋引下 3、断接卡子、箱材质、规格：断接卡子制作安装 4套	m	71.69	13.16	943.44	400.75	287.48		
18	030409004085	均压环	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋	m	64	5.37	343.68	165.76	69.76		
19	030409004086	均压环	避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接	处	20	31.97	639.4	324.8	122.4		
本页小计							5816.28	2587.15	607.49		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A2#楼-A2#强电　　标段：　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
20	030409002112	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：80*8 4、安装部位：户内 5、安装形式：离地0.3m明装	m	130.6	21.82	2849.69	1420.93	97.95		
21	030409002113	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装部位：户内 5、安装形式：埋地敷设	m	21	37.19	780.99	497.49	21.42		
22	030409001015	接地极	1、名称：接地极 2、材质：镀锌钢板 3、规格：120*60*6 4、安装部位：户内 5、安装形式：埋地敷设	块	10	291.27	2912.7	1154.8	95.2		
23	030414011028	接地装置	母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网	系统	1	256.45	256.45	152.87	41.76		
24	030414002029	送配电装置系统	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	2	231.58	463.16	303.96	47.5		
25	030414004025	自动投入装置	低压双电源自动切换装置调试	系统	1	65.83	65.83	25.81	23.84		
本页小计							7328.82	3555.86	327.67		
合　计							36931.85	10139.25	953.65		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：A2#楼-A2#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		0313 措施项目					1587.36	558.16	436.32		
1	031301017104	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第四册	项	1	422.02	422.02	101.42			
2	031302007057	高层施工增加	电气设备安装工程 建筑物超高增加费18层以下（60m）	项	1	1165.34	1165.34	456.74	436.32		
本页小计							1587.36	558.16	436.32		
合　计							1587.36	558.16	436.32		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：A2#楼-A2#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		903.56	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	903.56	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	28.75	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	14.38	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	100		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：A2#楼-A2#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	191.33	明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	191.33	明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
5	三通一平费		明细详见表10.2.2-21
合　　计		191.33	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：A2#楼-A2#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	191.33	
2	优质工程增加费	元		
3	其他暂列金额			
3.1				
3.2				
3.3				
合　计			191.33	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：A2#楼-A2#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：A2#楼-A2#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：A2#楼-A2#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　　计				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A2#楼-A2#暖通、消防水　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		暖通					7266.07	925.96	71.14		
1	030702001020	钢面镁质复合管道	1、材质：单面钢面镁质复合风管 2、形状：矩形 3、规格：长边长（mm）≤2000 4、板材厚度：20mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：型钢法兰支吊架 6、接口形式：咬口	m2	3.57	92.31	329.55	79.83	14.99		
2	030703001072	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、型号：350*350 3、支架形式、材质：独立支吊架	个	2	390.83	781.66	148.36	14.7		
3	030703001073	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、型号：470*470 3、支架形式、材质：独立支吊架	个	2	482.7	965.4	148.36	14.7		
4	030703001074	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、型号：1300*800 3、支架形式、材质：独立支吊架	个	2	1237.27	2474.54	304.52	20.4		
5	030703007028	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶 2、规格：1300*800 3、具体做法详见图纸	个	2	566.94	1133.88	84.94	0.22		
本页小计							5685.03	766.01	65.01		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A2#楼-A2#暖通、消防水　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	030404033010	风扇	1.名称:DFBZ-2.5方形壁式排气扇，外带防雨百叶 2.规格:(600CHM*40Pa*0.25kW)	台	2	373.88	747.76	62.58			
7	030404033011	风扇	1.名称:DFBZ-4.5方形壁式排气扇，外带防雨百叶 2.规格:(4510CHM*114Pa*0.18kW/220V)	台	2	373.88	747.76	62.58			
8	031201003035	金属结构刷油	手工除锈 一般钢结构轻锈 一般钢结构 防锈漆第一遍 一般钢结构 防锈漆增一遍 一般钢结构 调和漆第一遍 一般钢结构 调和漆增一遍	kg	20.44	1.91	39.04	18.8	6.13		
9	030704001008	通风工程检测、调试	通风空调系统调试费	系统	1	46.48	46.48	15.99			
		消防水					1282.05	175.1			
10	030901013027	灭火器	灭火器箱(含MF/ABC4*2灭火器)	组	5	256.41	1282.05	175.1			
本页小计							2863.09	335.05	6.13		
合　计							8548.12	1101.06	71.14		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：A2#楼-A2#暖通、消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		96.87	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	96.87	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	3.08	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	1.54	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计				101.49	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：A2#楼-A2#暖通、消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	20.51	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	20.51	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
合　　计		20.51	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：A2#楼-A2#暖通、消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	20.51	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：A2#楼-A2#暖通、消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：A2#楼-A2#暖通、消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：A2#楼-A2#暖通、消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：A2#楼-A2#暖通、消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	8548.12	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	1068.25	
2	措施项目费		642.18	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	540.69	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	117.44	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	101.49	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		96.87	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		20.51	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	20.51	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	20.51	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	363.18	
5	增值税	计算基数×费率	861.66	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	10,435.65	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：A2#楼-A2#暖通、消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					540.69	130.23			
1	031301017105	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第七册	项	1	540.69	540.69	130.23			
本页小计							540.69	130.23			
合　计							540.69	130.23			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A2#楼-A2#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		给排水					831.62	347.05			
1	031001006277	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水管 3.材质、规格:PVC-U雨水管 DN75 4.连接形式:粘接	m	28.4	27.86	791.22	347.05			
2	03B163	87型雨水斗 DN75	87型雨水斗 DN75	个	4	10.1	40.4				
本页小计							831.62	347.05			
合　计							831.62	347.05			

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：A2#楼-A2#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		26.01	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	26.01	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	0.83	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	0.41	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：A2#楼-A2#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	5.51	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	5.51	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
合　　计		5.51	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：A2#楼-A2#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	5.51	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：A2#楼-A2#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：A2#楼-A2#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：A2#楼-A2#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：A2#楼-A2#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	831.62	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	314.39	
2	措施项目费		45.3	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	18.05	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	3.94	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	27.25	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		26.01	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		5.51	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	5.51	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	5.51	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	97.5	
5	增值税	计算基数×费率	88.19	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	1,068.12	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：A2#楼-A2#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					18.05	4.33			
1	031301017106	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	18.05	18.05	4.33			
本页小计							18.05	4.33			
合　计							18.05	4.33			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A2#楼-配套用房-A2　　标段：　　第 1 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		土石方工程									
		砌筑工程					25551.52	5475.37	43.86		
1	010402001083	砌块墙	内隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B06 A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：200mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M5.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	24.78	424.79	10526.3	2289.18	18.34		
本页小计							10526.3	2289.18	18.34		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A2#楼-配套用房-A2　　标段：　　第 2 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
2	010402001084	砌块墙	外隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B07 A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：200mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M10.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	34.49	435.64	15025.22	3186.19	25.52		
		混凝土及钢筋混凝土工程					350102.79	47155.92	2083.57		
3	010504001048	直形墙	直形墙（素砼）： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	210.78	546.58	115208.13	11691.97	82.2		
本页小计							130233.35	14878.16	107.72		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A2#楼-配套用房-A2　　标段：　　第 3 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	010504004002	挡土墙	直形墙： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	74.28	531.75	39498.39	3220.78	28.97		
5	010502001053	矩形柱	矩形柱： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	12.56	601.72	7557.6	1214.55	4.9		
6	010502002028	构造柱	构造柱： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	1.93	655.35	1264.83	316.69	1.16		
7	010503002042	矩形梁	矩形梁： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	24.68	532.11	13132.47	998.31	9.63		
本页小计							61453.29	5750.33	44.66		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A2#楼-配套用房-A2　　标段：　　第 4 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	010503004044	圈梁	圈梁： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	1.05	595.89	625.68	115.61	0.63		
9	010503004045	翻边	素砼翻边： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	0.06	581.75	34.91	6.61	0.04		
10	010505001064	有梁板	混凝土现浇板斜板{新增}： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	27.31	553.25	15109.26	1401	20.76		
本页小计							15769.85	1523.22	21.43		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A2#楼-配套用房-A2　　标段：　　第 5 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	010505003003	平板	混凝土现浇板-地下{新增}: 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	29.08	544.6	15836.97	1358.04	22.1		
12	010505006027	栏板	栏板: 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	2.97	658.49	1955.72	430.89	1.78		
13	010505007007	天沟（檐沟）、挑檐板	檐沟、挑檐: 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	2.6	600.86	1562.24	235.14	4.39		
14	010505008014	雨篷、悬挑板、阳台板	雨篷: 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	8.36	585.87	4897.87	653.25	4.93		
本页小计							24252.8	2677.32	33.2		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A2#楼-配套用房-A2　　标段：　　第 6 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
15	010507004014	台阶	台阶（一层入口台阶）： 1、台阶做法参见《住宅建筑构造》11J930第A2页散台4（水泥砂浆抹面台阶） 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	6	314.27	1885.62	642.6	7.2		
16	010401001006	砖基础	砖基础（一层室外入户台阶基础）： 1、台阶做法参见《住宅建筑构造》11J930第A2页散台4（水泥砂浆抹面台阶） 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	85.2	494.92	42167.18	9889.16	201.92		
17	010515001374	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	6.398	4647.79	29736.56	3915.19	145.23		
18	010515001375	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.409	4448.89	1819.6	250.28	9.28		
本页小计							75608.96	14697.23	363.63		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A2#楼-配套用房-A2　　标段：　　第 7 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	010515001376	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径12mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	2.904	4379.85	12719.08	1530.44	184.14		
20	010515001377	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径14mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.522	4379.85	2286.28	275.1	33.1		
21	010515001378	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径16mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	1.502	4307.08	6469.23	791.57	95.24		
22	010515001379	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径18mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.327	4307.08	1408.42	172.33	20.74		
本页小计							22883.01	2769.44	333.22		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A2#楼-配套用房-A2　　标段：　　第 8 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
23	010515001380	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级 直径25mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	4.057	4076.96	16540.23	1468.92	209.34		
24	010515001381	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋圆钢HPB300 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.147	5423.11	797.2	167.67	7.59		
25	010515001382	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.047	5719.51	268.82	57.22	2.59		
26	010515001383	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	1.389	5449.21	7568.95	1691.08	76.49		
本页小计							25175.2	3384.89	296.01		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A2#楼-配套用房-A2　　标段：　　第 9 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
27	010515001384	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.398	5250.31	2089.62	484.56	21.92		
28	010515001385	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:砌体内加固钢筋 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.321	6212.89	1994.34	583.23	17.48		
29	Z010515011076	钢筋连接	电渣压力焊接: 1、钢筋类型、规格：电渣压力焊(规格Φ18以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	868	6.22	5398.96	3437.28	859.32		
30	Z010515011077	钢筋连接	直螺纹钢筋接头: 1、钢筋类型、规格：直螺纹连接(规格Φ25以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	16	9.32	149.12	71.52	7.84		
本页小计							9632.04	4576.59	906.56		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A2#楼-配套用房-A2　　标段：　　第 10 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
31	Z010515011078	钢筋连接	气压焊焊接： 1、钢筋类型、规格：气压焊(规格Φ25以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	19	6.29	119.51	84.93	2.66		
		金属结构工程									
		门窗工程					14706.89	841.51			
32	010802003070	成品钢质乙级防火门	成品钢质乙级防火门FM1124丙 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器4个、单开执手锁4把） 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	4	1572.6	6290.4	418.68			
33	010802003071	成品钢质乙级防火门	成品钢制乙级防火门FM2124丙 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器2个、单开执手锁2把） 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	2	2867.96	5735.92	329.98			
本页小计							12145.83	833.59	2.66		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A2#楼-配套用房-A2　　标段：　　第 11 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
34	010807003018	金属百叶窗	成品百叶窗 1、面层材料：铝合金成品防雨百叶窗，内衬防虫网 2、含制作，安装，运输及所有五金配件 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	5.59	479.53	2680.57	92.85			
		屋面及防水工程					92214.53	13020.89	149.31		
35	010901001009	瓦屋面	成品脊瓦： 1、沥青波形瓦脊2米 2、3mm厚沥青波形瓦屋面 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	258.45	124.54	32187.36	1664.42			
本页小计							34867.93	1757.27			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A2#楼-配套用房-A2　　标段：　　第 12 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
36	010902003082	屋面刚性层	屋面4（坡屋面二）： 1、50厚C25细石砼随捣随抹平,内配A4@100双向钢筋网,设分隔缝,间距不超过4米 (钢筋断开),缝宽20,缝内嵌PVC防水油膏 2、钢筋混凝土自防水板(浇筑屋面板时预留与上部细石混凝土层的连接钢筋,直径%%C10,长度应深入细石混凝土层20mm,间距不大于1000X1000,预留钢筋及其与屋面板接触处涂刷聚氨酯)	m2	258.45	54.56	14101.03	3977.55	43.94		
37	010902003083	屋面刚性层	屋面5（屋面排水沟）： 1、25厚M20水泥砂浆保护层内铺钢丝网片 2、油毡隔离层 3、最薄处15厚M20水泥砂浆找坡找平层(平均厚度：18mm) 4、现浇钢筋混凝土屋面板随捣随抹平,表面聚合物水泥砂浆修补平整	m2	128.5	63.06	8103.21	3274.18	105.37		
本页小计							22204.24	7251.73	149.31		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A2#楼-配套用房-A2　　标段：　　第 13 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
38	010902001107	屋面卷材防水	屋面5： 1、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材2道 2、附加层另计	m2	70.09	48.92	3428.8	259.33			
39	010902001108	屋面卷材防水	屋面5（防水附加层）： 1、1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材附加层	m2	66.85	25.06	1675.26	155.76			
40	010902001109	屋面卷材防水	屋面4（分仓缝）： 1、分仓缝上粘贴250宽附加卷材防水层(3mm厚热熔聚合物改性沥青防水卷材一层)	m2	11.11	38.29	425.4	36.44			
41	010902001110	屋面卷材防水	屋面4： 1、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材2道,上翻屋面完成面不小于250 2、附加层另计	m2	274.68	48.92	13437.35	1016.32			
42	010902001111	屋面卷材防水	屋面4（防水附加层）： 1、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材附加层	m2	45.43	25.06	1138.48	105.85			
43	010902002058	屋面涂膜防水	屋面4、屋面5、出屋面管井顶板： 1、2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	m2	386.95	33	12769.35	1334.98			
本页小计							32874.64	2908.68			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A2#楼-配套用房-A2　　标段：　　第 14 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
44	010903002060	墙面涂膜防水	外墙防水（防水涂料）： 1、1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m	m2	320.08	15.11	4836.41	1171.49			
45	010902002059	屋面涂膜防水	顶棚9： 1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m,(上翻墙面250mm)	m2	8.3	13.48	111.88	24.57			
		保温、隔热、防腐工程									
		楼地面装饰工程					7581.69	3274.13	7.27		
46	011101003014	细石混凝土楼地面	楼地面12：细石混凝土楼面 1、30厚C25细石混凝土随捣随抹平 2、现浇钢筋混凝土楼板,表面清扫干净	m2	242.36	30.58	7411.37	3179.76	7.27		
47	011105001026	水泥砂浆踢脚线	踢脚2（涂料踢脚）： 1、120高浅灰色无机防霉涂料(燃烧性能A级)	m2	14.98	11.37	170.32	94.37			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					28267.14	14495.6	252.12		
本页小计							12529.98	4470.19	7.27		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A2#楼-配套用房-A2　　标段：　　第 15 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
48	011201001252	墙面一般抹灰	外墙4（涂料外墙面3）： 1、20厚DP M15.0干混抹灰防水砂浆找平层,内掺3%-5%防水剂 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	320.55	44.62	14302.94	7609.86	76.93		
49	011201001253	墙面一般抹灰	内墙2（乳胶漆内墙面）： 1、15厚DP M15干混抹灰砂浆分遍抹平 2、基层墙体,孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	517.95	22.88	11850.7	5764.78	88.05		
50	011201001254	墙面一般抹灰	界面剂： 1、墙柱面界面剂喷涂，砖墙面界面处理 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	229.31	5.02	1151.14	692.52	87.14		
51	011201001255	墙面一般抹灰	玻纤网格布： 1、部位、材料品种、规格及做法：不同材料交接每边设至少200宽的耐碱玻璃纤维网格布一层 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	58.98	6.31	372.16	234.15			
本页小计							27676.94	14301.31	252.12		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A2#楼-配套用房-A2　　标段：　　第 16 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
52	010607005052	砌块墙钢丝网加固	钢丝网（外墙5）： 1、部位、材料品种、规格及做法：外墙砌体材料选用加气块,需满铺钢丝网 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	43.08	13.7	590.2	194.29			
		天棚工程									
		油漆、涂料、裱糊工程					42764.42	20021.29			
53	011407002076	天棚喷刷涂料	顶棚3（乳胶漆顶棚）： 1、内墙乳胶漆饰面(燃烧性能A级),湿涂覆比小于0.5kg/m,且涂层干膜厚度不大于0.2mm 2、腻子两遍批平,周边下翻墙面100 3、钢筋混凝土板,表面清扫干净	m2	338.82	26.96	9134.59	6095.37			
54	011407001080	墙面喷刷涂料	外墙4（涂料外墙面3）： 1、仿石漆外墙涂料(颜色、花色等观感仿外墙花岗岩,立面宜分色,分色处为深色外墙涂料)	m2	255.28	80.08	20442.82	5131.13			
本页小计							30167.61	11420.79			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A2#楼-配套用房-A2　　标段：　　第 17 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
55	011407001081	墙面喷刷涂料	内墙2（乳胶漆内墙）： 1、白色内墙乳胶漆饰面(燃烧性能A级),湿涂覆比小于0.5kg/m,且涂层干膜厚度不大于0.2mm 2、满刮批腻子两度	m2	517.95	25.46	13187.01	8794.79			
		其他装饰工程					10940.27	227.73			
56	011503001180	金属扶手、栏杆、栏板	台阶踏步栏杆扶手（900mm高）： 1、不锈钢栏杆扶手：钢立管Φ60mm，壁厚3mm、不锈钢立柱Φ28mm 2、做法参图集15J403-1/B14-A1型 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	57.6	180	10368				
57	01B139	挡鼠板	防鼠板（开闭所、变配电所）： 1、门内侧加装500高防鼠板,做法详见07J912-1第37页 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	8.6	53.38	459.07	227.73			
本页小计							24014.08	9022.52			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A2#楼-配套用房-A2　　标段：　　第 18 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
58	01B140	沉降观测点	沉降观测点： 1、沉降观测点 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	4	28.3	113.2				
本页小计							113.2				
合　计							572129.25	104512.44	2536.13		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：A2#楼-配套用房-A2　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架工程					35442.56	23913.37	607.22		
1	011701001031	综合脚手架	1、建筑结构形式：现浇钢筋混凝土框架结构 2、部位：檐高7m以内 层高6m以内 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、安全网及卸料平台 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	261.44	21.3	5568.67	3390.88	271.9		
2	Z011702035033	一般支撑架	1、结构层高：地上结构层高(m以内) 6.5 2、支撑类型：结合方案自行考虑，满足质量安全要求	m3	1542.5	17.33	26731.53	18371.18	231.38		
3	011701006006	满堂脚手架	1、搭设方式：满堂脚手架 2、搭设高度：3.6~5.2m 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	241.72	13	3142.36	2151.31	103.94		
		混凝土模板及支架（撑）					67690.47	36266.99	108.56		
本页小计							35442.56	23913.37	607.22		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：A2#楼-配套用房-A2　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	011702002028	矩形柱	1、构件类型：矩形柱 2、模板类型：高精度复合木模	m2	112.34	70.38	7906.49	4231.85	7.86		
5	011702003028	构造柱	1、构件类型：构造柱 2、模板类型：复合木模	m2	23.73	51.42	1220.2	545.79	20.88		
6	011702006035	矩形梁	1、构件类型：矩形梁 2、模板类型：复合木模	m2	229.27	64.46	14778.74	8134.5	16.05		
7	011702008040	圈梁	1、构件类型：圈梁 2、模板类型：复合木模	m2	10.48	55.9	585.83	351.39	6.92		
8	011702011028	直形墙	1、构件类型：直形墙 2、模板类型：高精度复合木模	m2	305.14	53.77	16407.38	8534.77	21.36		
9	011702016074	平板	1、构件类型：现浇板 2、模板类型：高精度复合木模	m2	242.36	40.98	9931.91	5053.21	14.54		
10	011702017015	拱板	1、构件类型：斜板、坡屋面板 2、模板类型：高精度复合木模	m2	226.4	53.42	12094.29	6642.58	15.85		
11	011702022007	天沟、檐沟	1、构件类型：天沟挑檐 2、模板类型：高精度复合木模	m2	17.54	106.73	1872.04	1086.25	1.23		
本页小计							64796.88	34580.34	104.69		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：A2#楼-配套用房-A2　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	011702021027	栏板	1、构件类型：栏板、翻檐直形 2、模板类型：高精度复合木模	m2	20	64.52	1290.4	741.4	1.4		
13	011702023014	雨篷、悬挑板、阳台板	1、构件类型：雨篷 2、模板类型：高精度复合木模	m2水平投影面积	8.36	141.62	1183.94	791.44	1.17		
14	Z011702033011	线条模板增加费	1、构件类型：线条模板增加费 三道以内 2、模板类型：高精度复合木模	m	64.9	6.46	419.25	153.81	1.3		
		垂直运输					5511.16		4457.55		
15	011703001029	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋式混凝土框架结构 2、部位：建筑物檐高20m以内	m2	261.44	21.08	5511.16		4457.55		
		超高施工增加									
本页小计							8404.75	1686.65	4461.42		
合　计							108644.19	60180.36	5173.33		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：A2#楼-配套用房-A2　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		13822.89	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.82	13822.89	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：A2#楼-配套用房-A2　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	2413.52	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	2413.52	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		2413.52	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：A2#楼-配套用房-A2　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	2413.52	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			2413.52	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：A2#楼-配套用房-A2　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：A2#楼-配套用房-A2　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：A2#楼-配套用房-A2　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：A2#楼-配套用房-A2　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	572129.25	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	97324.19	
2	措施项目费		122467.08	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	108644.19	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	59397.9	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	13822.89	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		13822.89	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		2413.52	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	2413.52	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	2413.52	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	40402.95	
5	增值税	计算基数×费率	66367.15	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	803,779.95	

【表10.2.2-13】

单项工程招标控制价费用表

工程名称：A3#楼　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	569958.12	
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	100038.78	
2	措施项目费		128886.09	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	114585.9	
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	62454.92	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	14300.19	
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		14252.53	
3	其他项目费		2525.62	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	2525.62	
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	2525.62	
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.3	计日工	3.3.1+3.3.2+3.3.3		
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		
3.4.1	专业发包工程管理费			
3.4.2	甲供材料设备管理费			
4	规费	Σ计算基数×费率	42483.48	
5	增值税	Σ计算基数×费率	66946.79	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	810800.1	

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：A3#楼-A3#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程量×综合单价）	35736.61	见表 10.2.2-16
1.1	其中 人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	9832.48	
2	措施项目费	（2.1+2.2）	2453.56	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施项目工程量×综合单价）	1534.66	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中 人工费+机械费	Σ技术措施项目（人工费+机械费）	902.24	
2.2	施工组织措施项目	Σ计算基数×费率	918.9	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中 安全文明施工基本费	Σ计算基数×费率	877.03	见表 10.2.2-20
3	其他项目费	3.1+3.2+3.3+3.4+3.5	185.71	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	185.71	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	185.71	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	3288.04	
5	增值税	计算基数×税率	3749.75	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	45,413.67	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A3#楼-A3#强电　　标段：　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		强电工程					35736.61	9802.92	965.35		
1	030404017293	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：APE1 3、规格：含箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	2	3511.51	7023.02	357.6			
2	030404017294	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：ALEE1 3、规格：含通信模块、连锁控制、充电模块、回路控制模块及箱内所有元器件安装、接地，详见设计图纸 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4111.51	4111.51	178.8			
3	030411001209	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	301.07	10.85	3266.61	1252.45	15.05		
本页小计							14401.14	1788.85	15.05		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A3#楼-A3#强电　　标段：　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	030411004426	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	667.88	2.82	1883.42	447.48			
5	030411004427	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯	m	288.01	3	864.03	192.97			
6	030412005040	荧光灯	1、名称：双管荧光灯 2、型号：LED-T8 3、规格：2*18W 4、类型：吸顶式	套	30	66.34	1990.2	626.1			
7	030412001162	普通灯具	1、名称：红外感应吸顶灯 2、型号：LED 3、规格：1*10W 4、类型：吸顶式	套	6	82.92	497.52	107.28			
8	030108006017	其他风机	1、名称：卫生间通风器 2、规格：300*300,600CHM/40Pa/25W/~220V	台	6	373.88	2243.28	187.74			
本页小计							7478.45	1561.57			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A3#楼-A3#强电　　标段：　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
9	030404034164	照明开关	1、名称：单极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	2	16.53	33.06	14.6			
10	030404034165	照明开关	1、名称：双极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	2	18.97	37.94	14.6			
11	030404034166	照明开关	1、名称：三极暗装开关 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：距地1.3m暗装	个	4	22.04	88.16	29.2			
12	030404035222	插座	1、名称：单相二，三孔插座 2、材质：86型 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	10	20.39	203.9	86.1			
13	030411006113	接线盒	1、名称：开关盒、插座盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	18	5.96	107.28	58.14			
本页小计							470.34	202.64			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A3#楼-A3#强电　　标段：　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	030411006114	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	45	6.24	280.8	138.15			
15	030409008039	等电位端子箱、 测试板	1、名称：MEB总等电位箱 2、含箱内接线	台	4	133.87	535.48	224.64	5.16		
16	030409005061	避雷网	1、名称：避雷带 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ12 4、安装形式：暗敷	m	182	16.55	3012.1	1301.3	123.76		
17	030409003029	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、安装形式：利用建筑结构钢筋引下 3、断接卡子、箱材质、规格：断接卡子制作安装 4套	m	71.69	13.16	943.44	400.75	287.48		
18	030409004087	均压环	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋	m	66	5.37	354.42	170.94	71.94		
19	030409004088	均压环	避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接	处	20	31.97	639.4	324.8	122.4		
本页小计							5765.64	2560.58	610.74		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A3#楼-A3#强电　　标段：　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
20	030409002114	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装部位：户内 5、安装形式：沿砖混结构暗敷	m	14.4	16.05	231.12	102.96	9.79		
21	030409002115	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：80*8 4、安装部位：户内 5、安装形式：离地0.3m明装	m	133.4	21.82	2910.79	1451.39	100.05		
22	030409002116	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装部位：户内 5、安装形式：埋地敷设	m	21	37.19	780.99	497.49	21.42		
23	030409001016	接地极	1、名称：接地极 2、材质：镀锌钢板 3、规格：120*60*6 4、安装部位：户内 5、安装形式：埋地敷设	块	10	291.27	2912.7	1154.8	95.2		
24	030414011029	接地装置	母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网	系统	1	256.45	256.45	152.87	41.76		
本页小计							7092.05	3359.51	268.22		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A3#楼-A3#强电　　标段：　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
25	030414002030	送配电装置系统	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	2	231.58	463.16	303.96	47.5		
26	030414004026	自动投入装置	低压双电源自动切换装置调试	系统	1	65.83	65.83	25.81	23.84		
本页小计							528.99	329.77	71.34		
合　计							35736.61	9802.92	965.35		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：A3#楼-A3#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		0313 措施项目					1534.66	539.64	421.84		
1	031301017107	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第四册	项	1	408.01	408.01	98.06			
2	031302007058	高层施工增加	电气设备安装工程 建筑物超高增加费18层以下（60m）	项	1	1126.65	1126.65	441.58	421.84		
本页小计							1534.66	539.64	421.84		
合　计							1534.66	539.64	421.84		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：A3#楼-A3#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		877.03	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	877.03	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	27.91	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	13.96	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	100		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：A3#楼-A3#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	185.71	明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	185.71	明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
5	三通一平费		明细详见表10.2.2-21
合　　计		185.71	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：A3#楼-A3#强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	185.71	
2	优质工程增加费	元		
3	其他暂列金额			
3.1				
3.2				
3.3				
合　　计			185.71	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：A3#楼-A3#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：A3#楼-A3#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：A3#楼-A3#强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
5				
合　计				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A3#楼-A3#暖通、消防水　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		暖通					7305.88	936.65	73.39		
1	030702001021	钢面镁质复合管道	1、材质：单面钢面镁质复合风管 2、形状：矩形 3、规格：长边长（mm）≤2000 4、板材厚度：20mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：型钢法兰支吊架 6、接口形式：咬口	m2	3.95	92.31	364.62	88.32	16.59		
2	030703001075	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、型号：350*350 3、支架形式、材质：独立支吊架	个	2	390.83	781.66	148.36	14.7		
3	030703001076	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、型号：470*470 3、支架形式、材质：独立支吊架	个	2	482.7	965.4	148.36	14.7		
4	030703001077	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、型号：1300*800 3、支架形式、材质：独立支吊架	个	2	1237.27	2474.54	304.52	20.4		
5	030703007029	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶 2、规格：1300*800 3、具体做法详见图纸	个	2	566.94	1133.88	84.94	0.22		
本页小计							5720.1	774.5	66.61		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A3#楼-A3#暖通、消防水　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	030404033012	风扇	1.名称:DFBZ-2.5方形壁式排气扇，外带防雨百叶 2.规格:(600CHM*40Pa*0.25kW)	台	2	373.88	747.76	62.58			
7	030404033013	风扇	1.名称:DFBZ-4.5方形壁式排气扇，外带防雨百叶 2.规格:(4510CHM*114Pa*0.18kW/220V)	台	2	373.88	747.76	62.58			
8	031201003036	金属结构刷油	手工除锈 一般钢结构轻锈 一般钢结构 防锈漆第一遍 一般钢结构 防锈漆增一遍 一般钢结构 调和漆第一遍 一般钢结构 调和漆增一遍	kg	22.61	1.91	43.19	20.8	6.78		
9	030704001009	通风工程检测、调试	通风空调系统调试费	系统	1	47.07	47.07	16.19			
		消防水					1025.64	140.08			
10	030901013028	灭火器	灭火器箱(含MF/ABC4*2灭火器)	组	4	256.41	1025.64	140.08			
本页小计							2611.42	302.23	6.78		
合　计							8331.52	1076.73	73.39		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：A3#楼-A3#暖通、消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		95.25	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	95.25	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	3.03	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	1.52	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计				99.8	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：A3#楼-A3#暖通、消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	20.17	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	20.17	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
合　　计		20.17	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：A3#楼-A3#暖通、消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	20.17	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			20.17	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：A3#楼-A3#暖通、消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：A3#楼-A3#暖通、消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：A3#楼-A3#暖通、消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：A3#楼-A3#暖通、消防水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	8331.52	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	1048.36	
2	措施项目费		640.49	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	540.69	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	117.44	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	99.8	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		95.25	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		20.17	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	20.17	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	20.17	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	357.08	
5	增值税	计算基数×费率	841.43	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	10,190.69	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：A3#楼-A3#暖通、消防水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					540.69	130.23			
1	031301017108	脚手架搭拆	脚手架搭拆费第七册	项	1	540.69	540.69	130.23			
本页小计							540.69	130.23			
合　计							540.69	130.23			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A3#楼-A3#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		给排水					831.62	347.05			
1	031001006278	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水管 3.材质、规格:PVC-U雨水管 DN75 4.连接形式:粘接	m	28.4	27.86	791.22	347.05			
2	03B164	87型雨水斗 DN75	87型雨水斗 DN75	个	4	10.1	40.4				
本页小计							831.62	347.05			
合　计							831.62	347.05			

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：A3#楼-A3#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		26.01	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	26.01	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	0.83	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	0.41	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：A3#楼-A3#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	5.51	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	5.51	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
合　　计		5.51	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：A3#楼-A3#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	5.51	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			5.51	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：A3#楼-A3#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：A3#楼-A3#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：A3#楼-A3#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：A3#楼-A3#给排水　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	831.62	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	314.39	
2	措施项目费		45.3	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	18.05	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	3.94	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	27.25	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		26.01	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		5.51	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	5.51	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	5.51	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	97.5	
5	增值税	计算基数×费率	88.19	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	1,068.12	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：A3#楼-A3#给排水　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					18.05	4.33			
1	031301017109	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	18.05	18.05	4.33			
本页小计							18.05	4.33			
合　计							18.05	4.33			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A3#楼-配套用房-A3　　标段：　　第 1 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		土石方工程									
		砌筑工程					27677.3	5929.87	47.5		
1	010402001085	砌块墙	内隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B06 A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：200mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M5.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	26.4	424.79	11214.46	2438.83	19.54		
本页小计							11214.46	2438.83	19.54		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A3#楼-配套用房-A3　　标段：　　第 2 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
2	010402001086	砌块墙	外隔墙： 1、砖品种、规格、强度等级：B07 A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：200mm 4、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M10.0 5、加气混凝土砌块连接件费用已包含在清单中，不另计连接件费用 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	37.79	435.64	16462.84	3491.04	27.96		
		混凝土及钢筋混凝土工程					299606.46	37858.47	1041.74		
3	010505003004	平板	混凝土现浇板-地下{新增}： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	29.08	544.6	15836.97	1358.04	22.1		
本页小计							32299.81	4849.08	50.06		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A3#楼-配套用房-A3　　标段：　　第 3 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	010504001049	直形墙	直形墙（素砼）： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	196.98	546.58	107665.33	10926.48	76.82		
5	010504004003	挡土墙	直形墙： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	60.48	531.75	32160.24	2622.41	23.59		
6	010502001054	矩形柱	矩形柱： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	8.75	601.72	5265.05	846.13	3.41		
7	010502002029	构造柱	构造柱： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	1.44	655.35	943.7	236.29	0.86		
本页小计							146034.32	14631.31	104.68		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A3#楼-配套用房-A3　　标段：　　第 4 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	010503002043	矩形梁	矩形梁： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	24.69	532.11	13137.8	998.71	9.63		
9	010503004046	圈梁	圈梁： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	2.96	595.89	1763.83	325.9	1.78		
10	010503004047	翻边	素砼翻边： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	0.06	581.75	34.91	6.61	0.04		
11	010503005028	过梁	过梁： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	0.42	595.89	250.27	46.24	0.25		
本页小计							15186.81	1377.46	11.7		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A3#楼-配套用房-A3　　标段：　　第 5 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	010505003005	平板	混凝土现浇板斜板{新增}: 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	27.31	553.25	15109.26	1401	20.76		
13	010507007015	其他构件	小型构件: 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	0.25	725.59	181.4	43.75	0.15		
14	010505007008	天沟（檐沟）、挑檐板	檐沟、挑檐: 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	5.56	600.86	3340.78	502.85	9.4		
15	010505008015	雨篷、悬挑板、阳台板	雨篷: 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	8.36	585.87	4897.87	653.25	4.93		
本页小计							23529.31	2600.85	35.24		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A3#楼-配套用房-A3　　标段：　　第 6 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
16	010507004015	台阶	台阶（一层入口台阶）： 1、台阶做法参见《住宅建筑构造》11J930第A2页散台4（水泥砂浆抹面台阶） 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	41.23	314.27	12957.35	4415.73	49.48		
17	010401001007	砖基础	砖基础（一层室外入户台阶基础）： 1、台阶做法参见《住宅建筑构造》11J930第A2页散台4（水泥砂浆抹面台阶） 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	20	494.92	9898.4	2321.4	47.4		
18	010515001386	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.025	4918.09	122.95	15.3	0.57		
19	010515001387	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	5.92	4647.79	27514.92	3622.68	134.38		
本页小计							50493.62	10375.11	231.83		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A3#楼-配套用房-A3　　标段：　　第 7 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
20	010515001388	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.261	4448.89	1161.16	159.72	5.92		
21	010515001389	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径12mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	2.976	4379.85	13034.43	1568.38	188.71		
22	010515001390	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径14mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.488	4379.85	2137.37	257.18	30.94		
23	010515001391	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径16mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	1.761	4307.08	7584.77	928.06	111.67		
本页小计							23917.73	2913.34	337.24		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A3#楼-配套用房-A3　　标段：　　第 8 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
24	010515001392	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级 直径18mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	1.014	4307.08	4367.38	534.39	64.3		
25	010515001393	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级 直径25mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	1.268	4076.96	5169.59	459.1	65.43		
26	010515001394	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋圆钢HPB300 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.142	5423.11	770.08	161.97	7.33		
27	010515001395	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.042	5719.51	240.22	51.13	2.31		
本页小计							10547.27	1206.59	139.37		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A3#楼-配套用房-A3　　标段：　　第 9 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
28	010515001396	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	1.913	5449.21	10424.34	2329.04	105.35		
29	010515001397	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.239	5250.31	1254.82	290.98	13.16		
30	010515001398	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:砌体内加固钢筋 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.32	6212.89	1988.12	581.41	17.43		
31	Z010515011079	钢筋连接	电渣压力焊接: 1、钢筋类型、规格：电渣压力焊(规格Φ32以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	6	7.41	44.46	28.08	6.9		
本页小计							13711.74	3229.51	142.84		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A3#楼-配套用房-A3　　标段：　　第 10 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
32	Z010515011080	钢筋连接	直螺纹钢筋接头： 1、钢筋类型、规格：直螺纹连接(规格Φ16以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	24	7.92	190.08	91.92	9.12		
33	Z010515011081	钢筋连接	直螺纹钢筋接头： 1、钢筋类型、规格：直螺纹连接(规格Φ20以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	17	8.96	152.32	69.87	7.48		
34	Z010515011082	钢筋连接	气压焊焊接： 1、钢筋类型、规格：气压焊(规格Φ25以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	1	6.29	6.29	4.47	0.14		
		金属结构工程									
		门窗工程					14706.89	841.51			
本页小计							348.69	166.26	16.74		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A3#楼-配套用房-A3　　标段：　　第 11 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
35	010802003072	成品钢质乙级防火门	成品钢质乙级防火门FM1124丙 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器4个、单开执手锁4把）; 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	4	1572.6	6290.4	418.68			
36	010802003073	成品钢质乙级防火门	成品钢质乙级防火门FM2124丙 1、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器2个、单开执手锁2把） 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	2	2867.96	5735.92	329.98			
37	010807003019	金属百叶窗	成品百叶窗 1、面层材料：铝合金成品防雨百叶窗，内衬防虫网 2、含制作，安装，运输及所有五金配件 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	5.59	479.53	2680.57	92.85			
		屋面及防水工程					92265.3	13033.19	149.31		
本页小计							14706.89	841.51			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A3#楼-配套用房-A3　　标段：　　第 12 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
38	010901001010	瓦屋面	成品脊瓦： 1、沥青波形瓦脊2米 2、3mm厚沥青波形瓦屋面 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	258.45	124.54	32187.36	1664.42			
39	010902003084	屋面刚性层	屋面4（坡屋面二）： 1、50厚C25细石砼随捣随抹平,内配A4@100双向钢筋网,设分隔缝,间距不超过4米 (钢筋断开),缝宽20,缝内嵌PVC防水油膏 2、钢筋混凝土自防水板(浇筑屋面板时预留与上部细石混凝土层的连接钢筋,直径%%C10,长度应深入细石混凝土层20mm,间距不大于1000X1000,预留钢筋及其与屋面板接触处涂刷聚氨酯)	m2	258.45	54.56	14101.03	3977.55	43.94		
本页小计							46288.39	5641.97	43.94		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A3#楼-配套用房-A3　　标段：　　第 13 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
40	010902003085	屋面刚性层	屋面5（屋面排水沟）： 1、25厚M20水泥砂浆保护层内铺钢丝网片 2、油毡隔离层 3、最薄处15厚M20水泥砂浆找坡找平层(平均厚度：18mm) 4、现浇钢筋混凝土屋面板随捣随抹平,表面聚合物水泥砂浆修补平整	m2	128.5	63.06	8103.21	3274.18	105.37		
41	010902001112	屋面卷材防水	屋面4（分仓缝）： 1、分仓缝上粘贴250宽附加卷材防水层(3mm厚热熔聚合物改性沥青防水卷材一层)	m2	11.11	38.29	425.4	36.44			
42	010902001113	屋面卷材防水	屋面5： 1、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材2道 2、附加层另计	m2	70.09	48.92	3428.8	259.33			
43	010902001114	屋面卷材防水	屋面5（防水附加层）： 1、1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材附加层	m2	66.85	25.06	1675.26	155.76			
本页小计							13632.67	3725.71	105.37		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A3#楼-配套用房-A3　　标段：　　第 14 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
44	010902001115	屋面卷材防水	屋面4： 1、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材2道,上翻屋面完成面不小于250 2、附加层另计	m2	274.68	48.92	13437.35	1016.32			
45	010902001116	屋面卷材防水	屋面4（防水附加层）： 1、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材附加层	m2	45.43	25.06	1138.48	105.85			
46	010902002060	屋面涂膜防水	屋面4、出屋面管井顶板： 1、2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	m2	386.95	33	12769.35	1334.98			
47	010903002061	墙面涂膜防水	外墙防水（防水涂料）： 1、1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m	m2	323.44	15.11	4887.18	1183.79			
48	010902002061	屋面涂膜防水	顶棚9： 1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m,(上翻墙面250mm)	m2	8.3	13.48	111.88	24.57			
		保温、隔热、防腐工程									
		楼地面装饰工程					7581.69	3274.13	7.27		
本页小计							32344.24	3665.51			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A3#楼-配套用房-A3　　标段：　　第 15 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
49	011101003015	细石混凝土楼地面	楼地面12：细石混凝土楼面 1、30厚C25细石混凝土随捣随抹平 2、现浇钢筋混凝土楼板，表面清扫干净	m2	242.36	30.58	7411.37	3179.76	7.27		
50	011105001027	水泥砂浆踢脚线	踢脚2（涂料踢脚）： 1、120高浅灰色无机防霉涂料(燃烧性能A级)	m2	14.98	11.37	170.32	94.37			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					28267.14	14495.6	252.12		
51	011201001256	墙面一般抹灰	外墙4（涂料外墙面3）： 1、20厚DP M15.0干混抹灰防水砂浆找平层，内掺3%-5%防水剂 2、基层墙体，孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	320.55	44.62	14302.94	7609.86	76.93		
52	011201001257	墙面一般抹灰	内墙2（乳胶漆内墙面）： 1、15厚DP M15干混抹灰砂浆分遍抹平 2、基层墙体，孔洞用M15聚合物砂浆修补平整	m2	517.95	22.88	11850.7	5764.78	88.05		
本页小计							33735.33	16648.77	172.25		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A3#楼-配套用房-A3　　标段：　　第 16 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
53	011201001258	墙面一般抹灰	界面剂： 1、墙柱面界面剂喷涂，砖墙面界面处理 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	229.31	5.02	1151.14	692.52	87.14		
54	011201001259	墙面一般抹灰	玻纤网格布： 1、部位、材料品种、规格及做法：不同材料交接每边设至少200宽的耐碱玻璃纤维网格布一层 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	58.98	6.31	372.16	234.15			
55	010607005053	砌块墙钢丝网加固	钢丝网（外墙5）： 1、部位、材料品种、规格及做法：外墙砌体材料选用加气块,需满铺钢丝网 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	43.08	13.7	590.2	194.29			
		天棚工程									
		油漆、涂料、裱糊工程					47166.92	20686.81			
本页小计							2113.5	1120.96	87.14		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A3#楼-配套用房-A3　　标段：　　第 17 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
56	011407002077	天棚喷刷涂料	顶棚3（乳胶漆顶棚）： 1、内墙乳胶漆饰面(燃烧性能A级),湿涂覆比小于0.5kg/m,且涂层干膜厚度不大于0.2mm 2、腻子两遍批平,周边下翻墙面100 3、钢筋混凝土板,表面清扫干净	m2	299.66	26.96	8078.83	5390.88			
57	011407001082	墙面喷刷涂料	外墙4（涂料外墙面3）： 1、仿石漆外墙涂料(颜色、花色等观感仿外墙花岗岩,立面宜分色,分色处为深色外墙涂料)	m2	323.44	80.08	25901.08	6501.14			
58	011407001083	墙面喷刷涂料	内墙2（乳胶漆内墙）： 1、白色内墙乳胶漆饰面(燃烧性能A级),湿涂覆比小于0.5kg/m,且涂层干膜厚度不大于0.2mm 2、满刮批腻子两度	m2	517.95	25.46	13187.01	8794.79			
		其他装饰工程					7786.67	227.73			
本页小计							47166.92	20686.81			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：A3#楼-配套用房-A3　　标段：　　第 18 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
59	011503001181	金属扶手、栏杆、栏板	台阶踏步栏杆扶手（900mm高）： 1、不锈钢栏杆扶手：钢立管Φ60mm，壁厚3mm、不锈钢立柱Φ28mm 2、做法参图集15J403-1/B14-A1型 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	40.08	180	7214.4				
60	01B141	挡鼠板	防鼠板（开闭所、变配电所）： 1、门内侧加装500高防鼠板,做法详见07J912-1第37页 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	8.6	53.38	459.07	227.73			
61	01B142	沉降观测点	沉降观测点： 1、沉降观测点 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	4	28.3	113.2				
本页小计							7786.67	227.73			
合　计							525058.37	96347.31	1497.94		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：A3#楼-配套用房-A3　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架工程					35532.52	23974.96	610.2		
1	011701001032	综合脚手架	1、建筑结构形式：现浇钢筋混凝土框架结构 2、部位：檐高7m以内 层高6m以内 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、安全网及卸料平台 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	261.44	21.3	5568.67	3390.88	271.9		
2	Z011702035034	一般支撑架	1、结构层高：地上结构层高(m以内) 6.5 2、支撑类型：结合方案自行考虑，满足质量安全要求	m3	1542.5	17.33	26731.53	18371.18	231.38		
3	011701006007	满堂脚手架	1、搭设方式：满堂脚手架 2、搭设高度：3.6~5.2m 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	248.64	13	3232.32	2212.9	106.92		
		混凝土模板及支架（撑）					71422.26	38403.34	130.78		
本页小计							35532.52	23974.96	610.2		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：A3#楼-配套用房-A3　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	011702002029	矩形柱	1、构件类型：矩形柱 2、模板类型：高精度复合木模	m2	105.08	70.38	7395.53	3958.36	7.36		
5	011702003029	构造柱	1、构件类型：构造柱 2、模板类型：复合木模	m2	23.73	51.42	1220.2	545.79	20.88		
6	011702006036	矩形梁	1、构件类型：矩形梁 2、模板类型：高精度复合木模	m2	226.24	64.46	14583.43	8027	15.84		
7	011702008041	圈梁	1、构件类型：圈梁 2、模板类型：高精度复合木模	m2	41.49	55.9	2319.29	1391.16	27.38		
8	011702011029	直形墙	1、构件类型：直形墙 2、模板类型：高精度复合木模	m2	330.23	53.77	17756.47	9236.53	23.12		
9	011702016075	平板	1、构件类型：现浇板 2、模板类型：高精度复合木模	m2	242.36	40.98	9931.91	5053.21	14.54		
10	011702017016	拱板	1、构件类型：斜板、坡屋面板 2、模板类型：高精度复合木模	m2	237.31	53.42	12677.1	6962.68	16.61		
11	011702022008	天沟、檐沟	1、构件类型：天沟挑檐 2、模板类型：高精度复合木模	m2	36.87	106.73	3935.14	2283.36	2.58		
本页小计							69819.07	37458.09	128.31		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：A3#楼-配套用房-A3　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	011702023015	雨篷、悬挑板、阳台板	1、构件类型：雨篷 2、模板类型：高精度复合木模	m2水平投影面积	8.36	141.62	1183.94	791.44	1.17		
13	Z011702033012	线条模板增加费	1、构件类型：线条模板增加费 三道以内 2、模板类型：高精度复合木模	m	64.9	6.46	419.25	153.81	1.3		
		垂直运输					5537.72		4479.04		
14	011703001030	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋式混凝土框架结构 2、部位：建筑物檐高20m以内	m2	262.7	21.08	5537.72		4479.04		
		超高施工增加									
本页小计							7140.91	945.25	4481.51		
合　计							112492.5	62378.3	5220.02		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：A3#楼-配套用房-A3　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		13254.24	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.82	13254.24	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计				13254.24	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：A3#楼-配套用房-A3　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	2314.23	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	2314.23	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		2314.23	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：A3#楼-配套用房-A3　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	2314.23	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			2314.23	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：A3#楼-配套用房-A3　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：A3#楼-配套用房-A3　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：A3#楼-配套用房-A3　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：A3#楼-配套用房-A3　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	525058.37	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	88843.55	
2	措施项目费		125746.74	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	112492.5	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	61431.3	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	13254.24	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		13254.24	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		2314.23	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	2314.23	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	2314.23	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	38740.86	
5	增值税	计算基数×费率	62267.42	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	754,127.62	

【表10.2.2-13】

单项工程招标控制价费用表

工程名称：室外附属　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	3471823.18	
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	324109.7	
2	措施项目费		40431.31	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	8731.2	
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	4407.4	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	31700.11	
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		31645.4	
3	其他项目费		634704.44	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	4704.44	
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	4704.44	
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3	630000	
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计	630000	
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.3	计日工	3.3.1+3.3.2+3.3.3		
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		
3.4.1	专业发包工程管理费			
3.4.2	甲供材料设备管理费			
4	规费	Σ计算基数×费率	65384.06	
5	增值税	Σ计算基数×费率	379110.87	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	4591453.86	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：室外附属-室外强电　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		室外强电					164432.72	15001.72	484.39		
1	030404017295	配电箱	1、名称：成套配电箱 2、型号：+0#-AP-car1,car2 3、规格：含浪涌保护器、计量仪表及箱内所有元器件安装、接地，消防模块另计，详见设计图纸 4、基础形式、材质、规格：10#槽钢基础 5、安装方式：落地安装	台	2	3975.47	7950.94	908.02	190.64		
2	030411005002	充电桩	充电桩快充	台	4	22477.88	89911.52				
3	010507003001	电缆沟、地沟	1、名称：电缆沟 2、型号：1000*500 3、规格：混凝土现浇沟底、沟壁、够顶	m	39.83	196.83	7839.74	1148.3	9.56		
4	011702026001	电缆沟、地沟	1、电缆沟复合模板	m2	131.44	41.48	5452.13	2698.46	94.64		
5	030411001210	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：SC 3、规格：DN50 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	204.67	40.01	8188.85	2529.72	98.24		
本页小计							119343.18	7284.5	393.08		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：室外附属-室外强电　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	030411001211	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：SC 3、规格：DN80 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	10	72.14	721.4	266.9	6.7		
7	030408001128	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV 3、规格：4*50+1*25 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	10	155.73	1557.3	76.2	7.7		
8	030408001129	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV 3、规格：5*16 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、电压等级（KV）：0.6/1KV	m	359.33	57.62	20704.59	844.43	21.56		
本页小计							22983.29	1187.53	35.96		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：室外附属-室外强电　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
9	030408006046	电力电缆头	1、名称：干包式电力电缆头 2、规格：120mm2以下 3、安装部位：户内 4、电压等级（kV）：0.6/1KV	个	40	169.56	6782.4	2086			
10	030408006047	电力电缆头	1、名称：干包式电力电缆头 2、规格：25mm2以下三芯及以上 3、安装部位：户内 4、电压等级（kV）：0.6/1KV	个	275	37.05	10188.75	3506.25			
11	030413005001	人（手）孔砌筑	砖砌手孔井： 1、100mm厚C10底板混凝土 2、M5水泥砂浆砖砌 3.井壁内抹灰 4、混凝土木模 5、铸铁井盖1000*1000 具体做法详见图纸	个	3	1711.7	5135.1	937.44	55.35		
本页小计							22106.25	6529.69	55.35		
合　计							164432.72	15001.72	484.39		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：室外附属-室外强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		1146.14	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	1146.14	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	36.47	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	18.24	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外附属-室外强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	242.69	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	242.69	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
合　　计		242.69	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：室外附属-室外强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	242.69	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外附属-室外强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：室外附属-室外强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：室外附属-室外强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：室外附属-室外强电　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	164432.72	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	14028.61	
2	措施项目费		1200.85	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）		见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	1200.85	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		1146.14	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		242.69	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	242.69	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	242.69	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	4296.96	
5	增值税	计算基数×费率	15315.59	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	185,488.81	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：室外附属-室外强电　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
本页小计											
合　计											

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：室外附属-排水工程　　标段：　　第 1 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		雨水管网					1650634.13	163970.7	21964.44		
1	040101002006	挖沟槽土方	1、基础沟槽土方开挖余方按就地场内消耗不外运 2、土壤类别：三类干土 3、场内运距：由投标单位自行考虑；	m3	5507.86	3.34	18396.25	2203.14	12723.16		
2	040305001002	垫层	1、管底10cm中粗砂垫层； 2、回填压实度等满足设计及规范要求； 3、具体要求详见施工图设计；	m3	310.53	295.94	91898.25	13048.47	673.85		
3	040103001007	回填方	1、管顶30cm内回填中粗砂； 2、中粗砂分层回填，回填压实度等满足设计及规范要求； 3、具体要求详见施工图设计；	m3	1903.65	276.88	527082.61	59051.22	875.68		
4	040803004001	管道包封	1、C25混凝土管道包封加固；	m3	10.1	526.97	5322.4	469.55	5.15		
5	040303001001	混凝土垫层	1、C15素砼垫层；	m3	2.46	477.98	1175.83	100.81	29.22		
本页小计							643875.34	74873.19	14307.06		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：室外附属-排水工程　　标段：　　第 2 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	040103001008	回填方	1、现场开挖出符合回填要求的土方 2、密实度符合设计及规范要求	m3	2927.25	14.17	41479.13	26755.07	6322.86		
7	040501004003	塑料管	1、高密度聚乙烯HDPE双壁缠绕管 DN200 SN8（雨水）； 2、埋设深度见图纸； 3、接口为承插式连接，采用橡胶圈柔性接口； 4、管道闭水试验	m	614.46	64.24	39472.91	3705.19			
8	040501004004	塑料管	1、高密度聚乙烯HDPE双壁缠绕管 DN300 SN8（雨水）； 2、埋设深度见图纸； 3、接口为承插式连接，采用橡胶圈柔性接口； 4、管道闭水试验	m	2047.69	96.23	197049.21	14640.98			
9	040501004005	塑料管	1、高密度聚乙烯HDPE双壁缠绕管 DN400 SN8（雨水）； 2、埋设深度见图纸； 3、接口为承插式连接，采用橡胶圈柔性接口； 4、管道闭水试验	m	400.89	177.16	71021.67	3628.05			
本页小计							349022.92	48729.29	6322.86		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：室外附属-排水工程　　标段：　　第 3 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
10	040501004006	塑料管	1、高密度聚乙烯HDPE双壁缠绕管 DN500 SN8（雨水）； 2、埋设深度见图纸； 3、接口为承插式连接，采用橡胶圈柔性接口； 4、管道闭水试验	m	461.59	261.01	120479.61	4675.91	563.14		
11	040501004007	塑料管	1、高密度聚乙烯HDPE双壁缠绕管 DN600 SN8（雨水）； 2、埋设深度见图纸； 3、接口为承插式连接，采用橡胶圈柔性接口； 4、管道闭水试验	m	29.21	379.82	11094.54	356.65	77.7		
12	040504003001	Φ450塑料检查井（绿化带）	分离式检查井井盖座 1、Φ700下沉式植草隐形复合井盖制作安装（含成品安全防坠网）； 2、300mm厚C20细石混凝土基座基础 3、50mm厚碎石垫层 4、含模板制作安装 5、Φ450雨水塑料检查井 6、参2012浙S15-39	座	180	1469.44	264499.2	12022.2	136.8		
本页小计							396073.35	17054.76	777.64		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：室外附属-排水工程　　标段：　　第 4 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
13	040504003002	Φ450塑料检查井（车行道）	分离式检查井井盖座 1、Φ700球墨铸铁井盖制作安装，轻型（含成品安全防坠网）； 2、300mm厚C20细石混凝土基座基础 3、50mm厚碎石垫层 4、含模板制作安装 5、Φ450雨水塑料检查井 6、参2012浙S15-39	座	41	1763.8	72315.8	2921.66	31.16		
14	040504003003	Φ630塑料检查井（车行道）	分离式检查井井盖座 1、Φ700球墨铸铁井盖制作安装，重型（含成品安全防坠网）； 2、420mm厚C20细石混凝土基座基础 3、50mm厚碎石垫层 4、含模板制作安装 5、Φ450雨水塑料检查井 6、参2012浙S15-39	座	52	2367.35	123102.2	6469.84	99.32		
本页小计							195418	9391.5	130.48		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：室外附属-排水工程　　标段：　　第 5 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
15	040504009002	雨水口	铺装雨水口（井深暂按0.4m） 1、400*190*50厚5厚不锈钢线形隐形盖板同周边铺装材料（面层铺装不含在排水中，铺装计入室外铺装工程），50X50X5角码@500，C10锚筋锚固 2、C15混凝土井圈（含模板） 3、MU10砖M7.5水泥砂浆砌体 4、20厚1:2.5水泥砂浆掺6%防水剂（内侧） 5、100厚C15混凝土垫层（含模板） 6、100厚碎石垫层 7、素土夯实	座	164	403.93	66244.52	13921.96	426.4		
		污水管网					1243562.06	116416.75	15214.7		
16	040101002007	挖沟槽土方	1、基础沟槽土方开挖余方按就地场内消耗不外运 2、土壤类别：三类干土 3、场内运距：由投标单位自行考虑；	m3	3848.09	3.34	12852.62	1539.24	8889.09		
本页小计							79097.14	15461.2	9315.49		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：室外附属-排水工程　　标段：　　第 6 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
17	040305001003	垫层	1、管底10cm中粗砂垫层； 2、回填压实度等满足设计及规范要求； 3、具体要求详见施工图设计；	m3	211.36	295.94	62549.88	8881.35	458.65		
18	040103001009	回填方	1、管顶30cm内回填中粗砂； 2、中粗砂分层回填，回填压实度等满足设计及规范要求； 3、具体要求详见施工图设计；	m3	1169.27	276.88	323747.48	36270.76	537.86		
19	040803004002	管道包封	1、C25混凝土管道包封加固；	m3	36.17	526.97	19060.5	1681.54	18.45		
20	040303001002	混凝土垫层	1、C15素砼垫层；	m3	8.8	477.98	4206.22	360.62	104.54		
21	040103001010	回填方	1、现场开挖出符合回填要求的土方 2、密实度符合设计及规范要求	m3	2248.86	14.17	31866.35	20554.58	4857.54		
本页小计							441430.43	67748.85	5977.04		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：室外附属-排水工程　　标段：　　第 7 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
22	040501004008	塑料管	1、高密度聚乙烯HDPE双壁缠绕管 DN200 SN8（污废水）； 2、埋设深度见图纸； 3、接口为承插式连接，采用橡胶圈柔性接口； 4、管道闭水试验	m	2201.29	63.74	140310.22	13185.73			
23	040501004009	塑料管	1、高密度聚乙烯HDPE双壁缠绕管 DN300 SN8（污废水）； 2、埋设深度见图纸； 3、接口为承插式连接，采用橡胶圈柔性接口； 4、管道闭水试验	m	848.92	96.39	81827.4	6069.78			
24	040504003004	Φ450塑料检查井（绿化带）	分离式检查井井盖座 1、Φ700下沉式植草隐形复合井盖制作安装（含成品安全防坠网）； 2、300mm厚C20细石混凝土基座基础 3、50mm厚碎石垫层 4、含模板制作安装 5、Φ450雨水塑料检查井 6、参2012浙S15-39	座	275	1180.35	324596.25	17096.75	195.25		
本页小计							546733.87	36352.26	195.25		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：室外附属-排水工程　　标段：　　第 8 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
25	040504003005	Φ450塑料检查井（车行道）	分离式检查井井盖座 1、Φ700球墨铸铁井盖制作安装，轻型（含成品安全防坠网）； 2、300mm厚C20细石混凝土基座基础 3、50mm厚碎石垫层 4、含模板制作安装 5、Φ450雨水塑料检查井 6、参2012浙S15-39	座	70	1474.71	103229.7	4664.8	49.7		
26	040504003006	Φ630塑料检查井（车行道）	分离式检查井井盖座 1、Φ700球墨铸铁井盖制作安装，重型（含成品安全防坠网）； 2、420mm厚C20细石混凝土基座基础 3、50mm厚碎石垫层 4、含模板制作安装 5、Φ630雨水塑料检查井 6、参2012浙S15-39	座	66	2110.84	139315.44	6111.6	103.62		
		化粪池、雨水蓄水池					242393.41	4375.34	298.86		
27	040305001004	垫层	1、200厚卵石垫层； 2、参14SS706-P50页中B型基础做法；	m3	45.33	304.4	13798.45	577.96	199.45		
本页小计							256343.59	11354.36	352.77		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：室外附属-排水工程　　标段：　　第 9 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
28	040305001005	垫层	1、化粪池池底20cm厚中粗砂垫层； 2、回填压实度等满足设计及规范要求； 3、参14SS706-P50页中B型基础做法；	m3	45.33	326.84	14815.66	3039.38	91.11		
29	040504008001	整体化粪池	1、4t玻璃钢化粪池成品购安；	座	1	1800	1800				
30	040504008002	整体化粪池	1、40t玻璃钢化粪池成品购安；	座	1	28000	28000				
31	040504008003	整体化粪池	1、75t玻璃钢化粪池成品购安；	座	2	52500	105000				
32	040504008004	整体化粪池	1、100t玻璃钢化粪池成品购安；	座	1	70000	70000				
33	040504003007	塑料检查井	1、Φ630塑料清掏孔井筒安装； 2、安全防护网制作、安装；	座	10	253.44	2534.4				
本页小计							222150.06	3039.38	91.11		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：室外附属-排水工程　　标段：　　第 10 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
34	040504003008	塑料检查井	分离式检查井井盖座 1、φ700球墨铸铁井盖制作安装，轻型； 2、300mm厚C20细石混凝土基座基础 3、50mm厚碎石垫层 4、含模板制作安装 5、参2012浙S15-39	座	10	644.49	6444.9	758	8.3		
本页小计							6444.9	758	8.3		
合　计							3136589.6	284762.79	37478		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：室外附属-排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		29040.96	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	9.79	29040.96	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计				29040.96	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外附属-排水工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	4152.95	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	4152.95	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价	630000	
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）	630000	明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
合　　计		634152.95	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：室外附属-排水工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	4152.95	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			4152.95	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外附属-排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：室外附属-排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1	103m³ PP成品雨水蓄水池		309000	
2	107m³ PP成品雨水蓄水池		321000	
合　　计			630000	

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：室外附属-排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：室外附属-排水工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	3136589.6	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	292231.65	
2	措施项目费		37772.16	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	8731.2	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	4407.4	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	29040.96	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		29040.96	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		634152.95	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	4152.95	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	4152.95	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3	630000	见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计	630000	见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	55619.82	
5	增值税	计算基数×费率	347772.11	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	4,211,906.64	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：室外附属-排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					8731.2	4161.03	705.32		
1	041102002001	基础模板	混凝土包封模板	m2	168.94	46.67	7884.43	3851.83	690.96		
2	041102001001	垫层模板	混凝土基础垫层木模	m2	28.16	30.07	846.77	309.2	14.36		
本页小计							8731.2	4161.03	705.32		
合　计							8731.2	4161.03	705.32		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：室外附属-消防水工程　　标段：　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		消防					170800.86	17381.31	2211.89		
1	040101002008	挖沟槽土方	1.土壤类别：投标人根据地质勘察报告及现场实际情况自行考虑 2.挖土深度：根据设计图纸及现场实际情况投标人自行测算 3.开挖方式：自行考虑	m3	259.91	3.45	896.69	103.96	600.39		
2	040103001011	回填方	1.现场开挖出符合回填要求的土方 2.密实度符合设计及规范要求 3.余方投标人自行调配	m3	259.91	14.7	3820.68	2375.58	561.41		
3	031001006012	塑料管	1.安装部位：室外 2.介质：给水 3.材质.规格：钢丝网骨架塑料PE管 DN100 4.连接形式：电熔连接 5.压力试验及吹.洗 设计要求：水压试验及水冲洗 6.满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	40.01	78.35	3134.78	292.07	17.2		
本页小计							7852.15	2771.61	1179		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：室外附属-消防水工程　　标段：　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	031001006013	塑料管	1.安装部位：室外 2.介质：给水 3.材质.规格：钢丝网骨架塑料PE管 DN150 4.连接形式：电熔连接 5.压力试验及吹.洗 设计要求：水压试验及水冲洗 6.满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	912.68	115.25	105186.37	7721.27	529.35		
5	030901011001	室外消火栓	1.地上消火栓 SS100/65-1.0 100 2.满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	套	9	1066.92	9602.28	840.78	34.92		
6	030901012001	消防水泵接合器	1.消火栓接合器 DN100 2.满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	套	8	1506.7	12053.6	1612.8	33.2		
本页小计							126842.25	10174.85	597.47		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：室外附属-消防水工程　　标段：　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	040504001001	砌筑井	阀门井：（φ1200） 1.混凝土垫层100厚 2.砖砌圆形井 井深暂按1.1米 3.井底井壁抹灰 4.井圈混凝土C20 5.铸铁检查井盖φ700 轻型 6.聚乙烯防护网(成品) 7.满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	座	13	1245.38	16189.94	3407.95	209.04		
8	031003013001	水表	1.材质：倒流防止器 2.型号.规格：DN80 3.连接形式：法兰连接 4.满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	组	2	4053.69	8107.38	402.9	91.56		
9	031003002001	螺纹法兰阀门	1.材质：止回阀 2.规格等级：DN150 3.连接形式：法兰连接 4.满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	2	1968.19	3936.38	208	44.94		
10	031003002002	螺纹法兰阀门	1.材质：阀门 2.规格等级：DN150 3.连接形式：法兰连接 4.满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	4	1968.19	7872.76	416	89.88		
本页小计							36106.46	4434.85	435.42		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：室外附属-消防水工程　　标段：　　第 4 页　共 4 页

合　计		170800.86	17381.31	2211.89		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：室外附属-消防水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		1458.3	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	1458.3	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计				1458.3	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外附属-消防水工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	308.8	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	308.8	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
合　　计		308.8	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：室外附属-消防水工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	308.8	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			308.8	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外附属-消防水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：室外附属-消防水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：室外附属-消防水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：室外附属-消防水工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	170800.86	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	17849.44	
2	措施项目费		1458.3	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）		见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	1458.3	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		1458.3	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		308.8	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	308.8	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	308.8	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	5467.28	
5	增值税	计算基数×费率	16023.17	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	194,058.41	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：室外附属-消防水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
本页小计											
合　计											

【表10.2.2-13】

单项工程招标控制价费用表

工程名称：基坑围护　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	7897566.01	
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	2746575.73	
2	措施项目费		352694.99	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	83238.25	
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	39946.92	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	269456.74	
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		269456.74	
3	其他项目费		47092.23	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	47092.23	
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	47092.23	
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.3	计日工	3.3.1+3.3.2+3.3.3		
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		
3.4.1	专业发包工程管理费			
3.4.2	甲供材料设备管理费			
4	规费	Σ计算基数×费率	788585.91	
5	增值税	Σ计算基数×费率	817734.52	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	9903673.66	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：基坑围护-基坑围护　　标段：　　第 1 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		地基处理与边坡支护工程					7897566.01	1535880.57	1492537.22		
1	010201012001	高压喷射注浆桩	高压旋喷桩（直径700）： 1、桩截面：700 2、本工程采用700直径双重管高压旋喷桩,采用锚杆钻机预钻孔施工,空搅段水泥掺入量8%;水泥采用42.5级普通硅酸盐水泥,水灰比0.8,掺入量30%,28天龄期无侧限 抗压强度不小于1.2MPa 3、渣土消纳处置场地由承包人自行解决 4、含渣土外运费、渣土消纳费、借土回填运输费用综合单价包干 5、弃土运距由承包人自行考虑，结算不做调整	m	3003.52	176.93	531412.79	94130.32	77881.27		
本页小计							531412.79	94130.32	77881.27		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：基坑围护-基坑围护　　标段：　　第 2 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
2	010302003001	干作业成孔灌注桩	干作业成孔灌注桩，直径800： 1、桩类型：旋挖成孔灌注桩 2、桩径：800mm 3、成孔方式：干作业成孔 4、护筒类型、长度：钢护筒暂按全长计入 5、混凝土类别、强度等级：C30水下商品混凝土 6、加灌高度：0.8米 7、入持力层深度（入岩深度）：0.8米 8、渣土消纳处置场地由承包人自行解决 9、含渣土外运费、渣土消纳费、借土回填运输费用综合单价包干 10、弃土运距由承包人自行考虑，结算不做调整 11、成孔深度及地层情况：详见施工图及地质报告 12、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m	3652.18	791.67	2891321.34	437421.6	911985.87		
本页小计							2891321.34	437421.6	911985.87		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：基坑围护-基坑围护　　标段：　　第 3 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	010301004001	截（凿）桩头	截（凿）桩头： 1、工程桩桩头凿除（含钢筋拆除） 2、渣土消纳处置场地由承包人自行解决 3、含渣土外运费、渣土消纳费、借土回填运输费用综合单价包干 4、弃土运距由承包人自行考虑，结算不做调整	m3	135.94	316.49	43023.65	27799.73	3357.72		
4	010515004001	钢筋笼	灌注桩钢筋笼： 1、钢筋种类、规格：混凝土灌注桩钢筋笼，热轧带肋钢筋 HRB400综合 2、钢筋笼吊筋考虑在综合单价中	t	163.365	4492.51	733918.9	72293.91	39045.87		
5	010515004002	钢筋笼	灌注桩钢筋笼： 1、钢筋种类、规格：混凝土灌注桩钢筋笼，热轧光圆钢筋 HPB300综合 2、钢筋笼吊筋考虑在综合单价中	t	46.105	4821	222272.21	21048.78	9430.32		
本页小计							999214.76	121142.42	51833.91		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：基坑围护-基坑围护　　标段：　　第 4 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	040301012001	声测管	声测管： 1、声测管埋设钢管 2、检测桩数不少于总桩数的10%,且不得少于10根 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m	747.66	30.73	22975.59	1106.54			
7	010202009001	喷射混凝土、水泥砂浆	1、80mm厚C20喷射非泵送商品混凝土 2、喷射坡度60°以内 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	6707.04	87.55	587201.35	139372.29	109257.68		
8	010202009002	喷射混凝土、水泥砂浆	1、80mm厚C20喷射非泵送商品混凝土 2、喷射坡度60°以上 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	1936.62	99.98	193623.27	48512.33	35169.02		
本页小计							803800.21	188991.16	144426.7		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：基坑围护-基坑围护　　标段：　　第 5 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
9	010202007001	锚杆（锚索）	预应力锚索： 1、锚索直径：180mm 2、可回收预应力锚索：3S15.2 3、尺寸：长度16m，间距2m 4、锁定力130.00KN，标准值162.50KN,设计值203.13KN 5、锚索注浆材料采用纯水泥浆,水灰比1:0.55,水泥浆采用42.5普通硅酸盐水泥制作,注浆水泥量暂定110kg/m,具体需根据试验确定,水泥浆应搅拌均匀,随拌随用。水泥浆的强度等级应不低于M20。 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m	3585.74	105	376502.7	128082.63	62176.73		
本页小计							376502.7	128082.63	62176.73		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：基坑围护-基坑围护　　标段：　　第 6 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
10	010202008001	土钉	土钉: 1、土钉支护钻孔、注浆土层 钢管：直径48mm，3mm厚 2、土钉制作、安装 钢管 3、锚管土钉翼片：L30*4角钢，长L=50 3、土钉注浆材料采用42.5普通硅酸盐纯水泥浆,水灰比为0.5,可加入适量速凝剂和减水剂。注浆压力0.5~0.8MPa,注浆终了压力不小于0.3Mpa,并维持1~2分钟,注浆须慢速进行。每米注浆水泥用量20kg, 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m	19611.04	63.67	1248634.92	367903.11	234548.04		
11	010515003001	钢筋网片	钢筋网片： 1、A6.0@200x200钢筋网片 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	18.702	5256.39	98305.01	16413.06	2973.43		
本页小计							1346939.93	384316.17	237521.47		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：基坑围护-基坑围护　　标段：　　第 7 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	010501001001	垫层	混凝土垫层： 1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	33.17	474.14	15727.22	1496.63	22.22		
13	010503001001	基础梁	冠梁： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	449.93	520.04	233981.6	13488.9	175.47		
14	Z010501007001	现浇混凝土基础截面增大	素砼传力带： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35，抗渗等级P8 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	132.67	554.53	73569.5	3168.16	31.84		
15	010505003001	平板	拉结板带： 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	120.04	545.63	65497.43	5605.87	91.23		
本页小计							388775.75	23759.56	320.76		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：基坑围护-基坑围护　　标段：　　第 8 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
16	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径18mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	17.182	4320.11	74228.13	9055.09	1089.51		
17	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径25mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	16.025	4086.11	65479.91	5802.17	826.89		
18	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径10mm以内箍筋 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	19.372	5278.02	102245.8	23585.02	1066.82		
本页小计							241953.84	38442.28	2983.22		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：基坑围护-基坑围护　　标段：　　第 9 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	010401014001	砖地沟、明沟	坑顶排水沟： 1、断面尺寸：300*300mm 2、基础、垫层（材料品种、厚度）：100厚C15垫层非泵送商品混凝土，模板安拆 3、砌体材料：240×115×53 MU10混凝土实心标准砖砌筑 4、抹灰：20mm厚M7.5水泥砂浆抹面 5、余方弃置	m	948.81	139.74	132586.71	29564.92	2447.93		
20	010501004001	集水井	集水井： 1、断面尺寸：700*700mm 2、基础、垫层（材料品种、厚度）：100厚C15垫层非泵送商品混凝土，模板安拆 3、砌体材料：240×115×53 MU10混凝土实心标准砖砌筑 4、抹灰：20mm厚M7.5砌筑砂浆抹面 5、余方弃置	座	64	705.18	45131.52	12925.44	959.36		
本页小计							177718.23	42490.36	3407.29		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：基坑围护-基坑围护　　标段：　　第 10 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
21	01B001	泄水孔	1.φ50 PVC管泄水孔500mm/个 2、PVC管外部采用双层≥200g/m2土工布包裹	个	8501	16.46	139926.46	77104.07			
本页小计							139926.46	77104.07			
合　计							7897566.01	1535880.57	1492537.22		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：基坑围护-基坑围护　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架工程									
		混凝土模板及支架（撑）					83238.25	41640.23	2669.05		
1	011702001001	基础	1、构件类型：垫层 2、模板类型：复合木模	m2	331.7	50.1	16618.17	9579.5	335.02		
2	011702005001	基础梁	1、构件类型：冠梁 2、模板类型：复合木模	m2	860.91	55.26	47573.89	21729.37	2005.92		
3	011702001002	基础	1、构件类型：素砼传力带（底板与围护桩） 2、模板类型：复合木模	m2	400.13	47.6	19046.19	10331.36	328.11		
本页小计							83238.25	41640.23	2669.05		
合　计							83238.25	41640.23	2669.05		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：基坑围护-基坑围护　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		269456.74	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	9.67	269456.74	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计				269456.74	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：基坑围护-基坑围护　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	47092.23	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	47092.23	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		47092.23	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：基坑围护-基坑围护　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	47092.23	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1	暂列金	元		
合　　计			47092.23	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：基坑围护-基坑围护　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：基坑围护-基坑围护　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：基坑围护-基坑围护　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：基坑围护-基坑围护　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	7897566.01	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	2746575.73	
2	措施项目费		352694.99	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	83238.25	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	39946.92	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	269456.74	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		269456.74	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		47092.23	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	47092.23	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	47092.23	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	788585.91	
5	增值税	计算基数×费率	817734.52	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	9,903,673.66	

【表10.2.2-13】

单项工程招标控制价费用表

工程名称：公区精装工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	3372663.26	
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	965488.97	
2	措施项目费		93555.88	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）		
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	93555.88	
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		93555.88	
3	其他项目费		16316.76	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	16316.76	
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	16316.76	
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.3	计日工	3.3.1+3.3.2+3.3.3		
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		
3.4.1	专业发包工程管理费			
3.4.2	甲供材料设备管理费			
4	规费	Σ计算基数×费率	273812.67	
5	增值税	Σ计算基数×费率	338071.37	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	4094419.94	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：公区精装工程-公区精装工程　　标段：　　第 1 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		屋面及防水工程					32753.68	4715			
1	010904002092	楼（地）面涂膜防水	防水楼面二（非封闭连廊）： 1、1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料 II型,周边上翻300mm,且门洞口处应向外延展500mm,向两侧延展宽度为200mm;在地漏、管井、 阴阳角穿板竖管等部位周边增做JS 聚合物水泥防水涂料 II型加强型宽度 250mm,四周翻起300mm高	m2	1196.7	27.37	32753.68	4715			
		楼地面装饰工程					1104012.43	347400.92	1640.66		
2	011102003009	块料楼地面	非封闭连廊： 1、800*800浅灰色仿大理石抛光砖 2、最薄处20厚,最厚处40厚 M15水泥砂浆粘结层,表面撒水泥粉	m2	1012.44	132.34	133986.31	37946.25	313.86		
本页小计							166739.99	42661.25	313.86		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：公区精装工程-公区精装工程　　标段：　　第 2 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	011102003010	块料楼地面	门厅和电梯厅(含楼梯间前室部分)（首层门厅及门卫）： 1、600*600*10mm厚防滑地砖(抛光砖),纯水泥浆擦缝,缝宽≤1mm 2、20 厚 M15 水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、20厚C20细石混凝土找平层(首层门厅及门卫40厚)	m2	554.83	160.12	88839.38	27403.05	138.71		
4	011102003011	块料楼地面	门厅和电梯厅(含楼梯间前室部分)： 1、600*600*10mm厚防滑地砖(抛光砖),纯水泥浆擦缝,缝宽≤1mm 2、20厚M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、20厚C20细石混凝土找平层(首层门厅及门卫40厚)	m2	4508.45	149.44	673742.77	217893.39	1036.94		
本页小计							762582.15	245296.44	1175.65		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：公区精装工程-公区精装工程　　标段：　　第 3 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	011102003012	块料楼地面	黑色仿大理石抛光砖走边（首层门厅及门卫）： 1、40mm厚黑色仿大理石抛光砖 2、20厚M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、20厚C20细石混凝土找平层(首层门厅及门卫40厚)	m2	21.39	180.05	3851.27	1383.72	5.35		
6	011102003013	块料楼地面	黑色仿大理石抛光砖走边： 1、40mm宽黑色仿大理石抛光砖 2、20厚M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、20厚C20细石混凝土找平层(首层门厅及门卫40厚)	m2	219.83	169.37	37232.61	13987.78	50.56		
本页小计							41083.88	15371.5	55.91		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：公区精装工程-公区精装工程　　标段：　　第 4 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	011102003014	块料楼地面	深灰色仿大理石抛光砖走边（首层门厅及门卫）： 1、600*600深灰色仿大理石抛光砖 2、20厚M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、20厚C20细石混凝土找平层(首层门厅及门卫40厚)	m2	10.59	169.37	1793.63	673.84	2.44		
8	011102001001	石材楼地面	门槛石： 1、20mm厚深啡网大理石 2、20厚M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、20厚C20细石混凝土找平层	m2	235.78	381.7	89997.23	11659.32	54.23		
9	011105003003	块料踢脚线	踢脚线： 1、100mm高深色仿大理石抛光砖	m2	350.65	212.66	74569.23	36453.57	38.57		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					1463394.8	440795.53	617.22		
本页小计							166360.09	48786.73	95.24		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：公区精装工程-公区精装工程　　标段：　　第 5 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
10	011204003006	块料墙面	内墙1（抛光砖内墙面）（地下室、地下夹层、标准层）： 1、300*600米黄色仿大理石抛光砖，竖向密拼,横向4mmV字缝上下各2mm 2、20厚M15混合砂浆找平(素水泥一道甩毛,内掺建筑胶)	m2	7038.78	129.48	911381.23	325050.86	351.94		
11	011204003007	块料墙面	内墙1（抛光砖内墙面）（首层）： 1、800*800米黄色仿大理石抛光砖，竖向密拼,横向4mmV字缝上下各2mm 2、20厚M15混合砂浆找平(素水泥一道甩毛,内掺建筑胶)	m2	774.02	129.48	100220.11	35744.24	38.7		
12	011204003008	块料墙面	内墙1（抛光砖内墙面）（首层）： 1、400*800米黄色仿大理石抛光砖，竖向密拼,横向4mmV字缝上下各2mm 2、20厚M15混合砂浆找平(素水泥一道甩毛,内掺建筑胶)	m2	156.42	129.48	20253.26	7223.48	7.82		
本页小计							1031854.6	368018.58	398.46		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：公区精装工程-公区精装工程　　标段：　　第 6 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
13	Z010808008001	电梯门套	电梯门套（面层）： 1、25mm厚暖灰色大理石电梯门套 2、不锈钢龙骨基层，4#镀锌角钢干挂件，M10膨胀螺栓固定 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	㎡	544	616.48	335365.12	52544.96	206.72		
14	Z010808008002	电梯门套	电梯门套顶（基层+面层）： 1、18mm厚玻镁板基层，外贴1.2mm厚黑色不锈钢饰面 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	㎡	245.3	221.5	54333.95	7761.29			
15	011204003009	块料墙面	消防栓（凸）侧壁 1、18mm厚玻镁板基层，外贴800*800米黄色仿大理石抛光砖 2、做法详见公共区域精装图纸，结算按时调整 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	240.84	173.73	41841.13	12470.7	12.04		
		天棚工程					682457.89	210695.04	3.96		
本页小计							431540.2	72776.95	218.76		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：公区精装工程-公区精装工程　　标段：　　第 7 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
16	011302001005	吊顶天棚	顶棚1（轻钢龙骨石膏板吊顶）平面（首层、标准层）： 1、钢筋混凝土板底刷素水泥砂浆一道甩毛(内掺建筑胶) 2、M8吊杆,@900-1200(双向) 3、轻钢龙骨主龙骨及吊件@1200 4、U50轻钢龙骨大.中.小配套,横撑.次龙骨@400-600 5、双层9.5厚纸面石膏板 6、面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平	m2	2857.39	129.06	368774.75	124696.5			
本页小计							368774.75	124696.5			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：公区精装工程-公区精装工程　　标段：　　第 8 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
17	011302001006	吊顶天棚	顶棚1（轻钢龙骨石膏板吊顶）侧面（首层、标准层）： 1、M8吊杆,@900-1200(双向) 2、U50轻钢龙骨主龙骨及吊件@1200 3、双层9.5厚纸面石膏板 4、面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平	m2	1015.49	131.01	133039.34	49210.65			
本页小计							133039.34	49210.65			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：公区精装工程-公区精装工程　　标段：　　第 9 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
18	011302001007	吊顶天棚	顶棚2（轻钢龙骨铝扣板吊顶）(地下室、地下夹层) : 1、钢筋混凝土板底刷素水泥砂浆一道甩毛(内掺建筑胶) 2、M8吊杆,双向中距≤1500 3、用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、与安装形式配套的专用上层主龙骨,间距≤1500 5、与铝扣板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤750 6、铝扣板与U50轻钢龙骨固定(构造详见12J502—2)	m2	519.65	156.67	81413.57	15314.09			
本页小计							81413.57	15314.09			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：公区精装工程-公区精装工程　　标段：　　第 10 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	011302001008	吊顶天棚	顶棚2（轻钢龙骨铝扣板吊顶）(连廊)： 1、钢筋混凝土板底刷素水泥砂浆一道甩毛(内掺建筑胶) 2、M8吊杆,双向中距≤1500 3、用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、与安装形式配套的专用上层主龙骨,间距≤1500 5、与铝扣板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤750 6、铝扣板与U50轻钢龙骨固定(构造详见12J502—2)	m2	542.88	156.67	85053.01	15998.67			
20	011304001001	灯带（槽）	公共区域天棚灯带： 1、LED暗藏灯带（4000K） 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	132.09	107.33	14177.22	5475.13	3.96		
		油漆、涂料、裱糊工程					90044.46	59100.15			
本页小计							99230.23	21473.8	3.96		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：公区精装工程-公区精装工程　　标段：　　第 11 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
21	011407002078	天棚喷刷涂料	顶棚1（轻钢龙骨石膏板吊顶）： 1、满刮2厚面层耐水腻子找平 2、乳胶漆二道 3、湿涂覆比小于0.5kg/m,且涂层干膜厚度不大于0.2mm	m2	3872.88	23.25	90044.46	59100.15			
本页小计							90044.46	59100.15			
合　计							3372663.26	1062706.64	2261.84		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：公区精装工程-公区精装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		93555.88	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	9.69	93555.88	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公区精装工程-公区精装工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	16316.76	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	16316.76	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		16316.76	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：公区精装工程-公区精装工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	16316.76	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			16316.76	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：公区精装工程-公区精装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：公区精装工程-公区精装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：公区精装工程-公区精装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：公区精装工程-公区精装工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	3372663.26	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	965488.97	
2	措施项目费		93555.88	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）		见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	93555.88	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		93555.88	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		16316.76	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	16316.76	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	16316.76	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	273812.67	
5	增值税	计算基数×费率	338071.37	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	4,094,419.94	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：公区精装工程-公区精装工程 标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
本页小计											
合　计											

【表10.2.2-13】

单项工程招标控制价费用表

工程名称：幕墙工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	20778034.63	
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	5223515.99	
2	措施项目费		502749.62	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）		
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	502749.62	
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		502749.62	
3	其他项目费		87689.63	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	87689.63	
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	87689.63	
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.3	计日工	3.3.1+3.3.2+3.3.3		
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		
3.4.1	专业发包工程管理费			
3.4.2	甲供材料设备管理费			
4	规费	Σ计算基数×费率	1471279.53	
5	增值税	Σ计算基数×费率	2055577.81	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	24895331.22	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-1#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		铝格栅					15275.83	766.62			
1	011302002001	格栅	铝合金格栅： 1、香槟色铝合金方管格栅尺寸100*150*1mm间距100mm 2、具体型材规格与型号详见设计图纸 3、铝合金格栅清单综合单价中包含两次清洁费 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	88.32	172.96	15275.83	766.62			
		铝板幕墙					1329587.89	352997.28	18607.61	4828	
2	010516002026	预埋铁件	预埋铁件： 1、预埋铁件 2、涂刷油漆防锈 3、具体做法详见施工图 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	10.8	10624.21	114741.47	34612.38	17625.92		
本页小计							130017.3	35379	17625.92		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-1#幕墙　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	011209001001	带骨架幕墙	铝板幕墙： 1、2.5mm铝单板幕墙面层安装,氟碳喷涂(三涂两烤)，包含线条折边、多次折边等工作内容 2、具体做法详见幕墙图纸 3、铝板幕墙清单综合单价中包含两次清洁费 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	2326.71	369.24	859114.4	174503.25			
4	011209001002	带骨架幕墙	铝板幕墙（曲面、异形或斜面）： 1、2.5mm铝单板幕墙面层安装,氟碳喷涂(三涂两烤)，包含线条折边、多次折边等工作内容 2、具体做法详见幕墙图纸 3、铝板幕墙清单综合单价中包含两次清洁费 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	19.99	383.28	7661.77	1724.14			
本页小计							866776.17	176227.39			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-1#幕墙　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	011204004001	干挂铝板幕墙骨架	干挂铝板幕墙骨架： 1、热镀锌型钢(幕墙用) 2、具体型材规格与型号详见设计图纸 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	28.521	12034.72	343242.25	142157.51	981.69		
6	011209001003	带骨架幕墙	铝板雨篷： 1、2.5mm铝单板幕墙面层安装,氟碳喷涂(三涂两烤) 2、热镀锌型钢(幕墙用) 3、具体做法详见幕墙图纸 4、铝板幕墙清单综合单价中包含两次清洁费 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	5.68	850	4828			4828	
本页小计							348070.25	142157.51	981.69	4828	
合　计							1344863.72	353763.9	18607.61	4828	

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程-1#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		32998.5	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	9.69	32998.5	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：幕墙工程-1#幕墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	5755.16	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	5755.16	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		5755.16	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：幕墙工程-1#幕墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	5755.16	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			5755.16	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：幕墙工程-1#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	综合暂定价	铝板雨篷	m2	5.68		850	4828					

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：幕墙工程-1#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：幕墙工程-1#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：幕墙工程-1#幕墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	1344863.72	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	340541.84	
2	措施项目费		32998.5	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）		见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	32998.5	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		32998.5	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		5755.16	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	5755.16	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	5755.16	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	96577.67	
5	增值税	计算基数×费率	133217.55	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	1,613,412.60	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-1#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
本页小计											
合　计											

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-2#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		铝格栅					15275.83	766.62			
1	011302002002	格栅	铝合金格栅： 1、香槟色铝合金方管格栅尺寸100*150*1mm间距100mm 2、具体型材规格与型号详见设计图纸 3、铝合金格栅清单综合单价中包含两次清洁费 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	88.32	172.96	15275.83	766.62			
		铝板幕墙					1361839.83	359162	18608.13	7055	
2	010516002027	预埋铁件	预埋铁件： 1、预埋铁件 2、涂刷油漆防锈 3、具体做法详见施工图 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	10.8	10624.21	114741.47	34612.38	17625.92		
本页小计							130017.3	35379	17625.92		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-2#幕墙　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	011209001004	带骨架幕墙	铝板幕墙： 1、2.5mm铝单板幕墙面层安装,氟碳喷涂(三涂两烤)，包含线条折边、多次折边等工作内容 2、具体做法详见幕墙图纸 3、铝板幕墙清单综合单价中包含两次清洁费 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	2404.08	369.24	887682.5	180306			
4	011209001005	带骨架幕墙	铝板幕墙（曲面、异形或斜面）： 1、2.5mm铝单板幕墙面层安装,氟碳喷涂(三涂两烤)，包含线条折边、多次折边等工作内容 2、具体做法详见幕墙图纸 3、铝板幕墙清单综合单价中包含两次清洁费 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	23.32	383.28	8938.09	2011.35			
本页小计							896620.59	182317.35			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-2#幕墙　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	011204004002	干挂铝板幕墙骨架	干挂铝板幕墙骨架： 1、热镀锌型钢(幕墙用) 2、具体型材规格与型号详见设计图纸 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	28.536	12034.72	343422.77	142232.27	982.21		
6	011209001006	带骨架幕墙	铝板雨篷： 1、2.5mm铝单板幕墙面层安装,氟碳喷涂(三涂两烤) 2、热镀锌型钢(幕墙用) 3、具体做法详见幕墙图纸 4、铝板幕墙清单综合单价中包含两次清洁费 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	8.3	850	7055			7055	
本页小计							350477.77	142232.27	982.21	7055	
合　计							1377115.66	359928.62	18608.13	7055	

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程-2#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		33540.08	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	9.69	33540.08	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计				33540.08	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：幕墙工程-2#幕墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	5849.61	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	5849.61	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		5849.61	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：幕墙工程-2#幕墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	5849.61	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			5849.61	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：幕墙工程-2#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	综合暂定价	铝板雨篷	m2	8.3		850	7055					

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：幕墙工程-2#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：幕墙工程-2#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：幕墙工程-2#幕墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	1377115.66	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	346130.9	
2	措施项目费		33540.08	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）		见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	33540.08	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		33540.08	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		5849.61	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	5849.61	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	5849.61	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	98162.72	
5	增值税	计算基数×费率	136320.13	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	1,650,988.20	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-2#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
本页小计											
合　计											

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-3#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		铝格栅					15275.83	766.62			
1	011302002003	格栅	铝合金格栅： 1、香槟色铝合金方管格栅尺寸100*150*1mm间距100mm 2、具体型材规格与型号详见设计图纸 3、铝合金格栅清单综合单价中包含两次清洁费 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	88.32	172.96	15275.83	766.62			
		铝板幕墙					1361839.83	359162	18608.13	7055	
2	010516002028	预埋铁件	预埋铁件： 1、预埋铁件 2、涂刷油漆防锈 3、具体做法详见施工图 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	10.8	10624.21	114741.47	34612.38	17625.92		
本页小计							130017.3	35379	17625.92		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-3#幕墙　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	011209001007	带骨架幕墙	铝板幕墙： 1、2.5mm铝单板幕墙面层安装,氟碳喷涂(三涂两烤)，包含线条折边、多次折边等工作内容 2、具体做法详见幕墙图纸 3、铝板幕墙清单综合单价中包含两次清洁费 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	2404.08	369.24	887682.5	180306			
4	011209001008	带骨架幕墙	铝板幕墙（曲面、异形或斜面）： 1、2.5mm铝单板幕墙面层安装,氟碳喷涂(三涂两烤)，包含线条折边、多次折边等工作内容 2、具体做法详见幕墙图纸 3、铝板幕墙清单综合单价中包含两次清洁费 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	23.32	383.28	8938.09	2011.35			
本页小计							896620.59	182317.35			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-3#幕墙　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	011204004003	干挂铝板幕墙骨架	干挂铝板幕墙骨架： 1、热镀锌型钢(幕墙用) 2、具体型材规格与型号详见设计图纸 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	28.536	12034.72	343422.77	142232.27	982.21		
6	011209001009	带骨架幕墙	铝板雨篷： 1、2.5mm铝单板幕墙面层安装,氟碳喷涂(三涂两烤) 2、热镀锌型钢(幕墙用) 3、具体做法详见幕墙图纸 4、铝板幕墙清单综合单价中包含两次清洁费 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	8.3	850	7055			7055	
本页小计							350477.77	142232.27	982.21	7055	
合　计							1377115.66	359928.62	18608.13	7055	

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程-3#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		33540.08	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	9.69	33540.08	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计				33540.08	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：幕墙工程-3#幕墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	5849.61	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	5849.61	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		5849.61	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：幕墙工程-3#幕墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	5849.61	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			5849.61	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：幕墙工程-3#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	综合暂定价	铝板雨篷	m2	8.3		850	7055					

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：幕墙工程-3#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：幕墙工程-3#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：幕墙工程-3#幕墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	1377115.66	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	346130.9	
2	措施项目费		33540.08	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）		见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	33540.08	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		33540.08	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		5849.61	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	5849.61	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	5849.61	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	98162.72	
5	增值税	计算基数×费率	136320.13	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	1,650,988.20	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-3#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
本页小计											
合　计											

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-4#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		铝格栅					15275.83	766.62			
1	011302002004	格栅	铝合金格栅： 1、香槟色铝合金方管格栅尺寸100*150*1mm间距100mm 2、具体型材规格与型号详见设计图纸 3、铝合金格栅清单综合单价中包含两次清洁费 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	88.32	172.96	15275.83	766.62			
		铝板幕墙					1154388.16	303328.44	14879.75	7166	
2	010516002029	预埋铁件	预埋铁件： 1、预埋铁件 2、涂刷油漆防锈 3、具体做法详见施工图 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	8.61	10624.21	91474.45	27593.76	14051.78		
本页小计							106750.28	28360.38	14051.78		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-4#幕墙　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	011209001010	带骨架幕墙	铝板幕墙： 1、2.5mm铝单板幕墙面层安装,氟碳喷涂(三涂两烤)，包含线条折边、多次折边等工作内容 2、具体做法详见幕墙图纸 3、铝板幕墙清单综合单价中包含两次清洁费 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	2051.01	369.24	757314.93	153825.75			
4	011209001011	带骨架幕墙	铝板幕墙（曲面、异形或斜面）： 1、2.5mm铝单板幕墙面层安装,氟碳喷涂(三涂两烤)，包含线条折边、多次折边等工作内容 2、具体做法详见幕墙图纸 3、铝板幕墙清单综合单价中包含两次清洁费 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	23.32	383.28	8938.09	2011.35			
本页小计							766253.02	155837.1			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-4#幕墙　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	011204004004	干挂铝板幕墙骨架	干挂铝板幕墙骨架： 1、热镀锌型钢(幕墙用) 2、具体型材规格与型号详见设计图纸 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	24.055	12034.72	289495.19	119897.58	827.97		
6	011209001012	带骨架幕墙	铝板雨篷： 1、2.5mm铝单板幕墙面层安装,氟碳喷涂(三涂两烤) 2、热镀锌型钢(幕墙用) 3、具体做法详见幕墙图纸 4、铝板幕墙清单综合单价中包含两次清洁费 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	8.43	850	7165.5			7165.5	
本页小计							296660.69	119897.58	827.97	7165.5	
合　计							1169663.99	304095.06	14879.75	7165.5	

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程-4#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		28250.2	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	9.69	28250.2	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计				28250.2	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：幕墙工程-4#幕墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	4927.02	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	4927.02	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		4927.02	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：幕墙工程-4#幕墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	4927.02	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：幕墙工程-4#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	综合暂定价	铝板雨篷	m2	8.43		850	7165.5					

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：幕墙工程-4#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：幕墙工程-4#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：幕墙工程-4#幕墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	1169663.99	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	291539.7	
2	措施项目费		28250.2	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）		见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	28250.2	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		28250.2	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		4927.02	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	4927.02	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	4927.02	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	82680.66	
5	增值税	计算基数×费率	115696.97	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	1,401,218.84	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-4#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
本页小计											
合　计											

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-5#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		铝格栅					15275.83	766.62			
1	011302002005	格栅	铝合金格栅： 1、香槟色铝合金方管格栅尺寸100*150*1mm间距100mm 2、具体型材规格与型号详见设计图纸 3、铝合金格栅清单综合单价中包含两次清洁费 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	88.32	172.96	15275.83	766.62			
		铝板幕墙					1329587.89	352997.28	18607.61	4828	
2	010516002030	预埋铁件	预埋铁件： 1、预埋铁件 2、涂刷油漆防锈 3、具体做法详见施工图 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	10.8	10624.21	114741.47	34612.38	17625.92		
本页小计							130017.3	35379	17625.92		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-5#幕墙　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	011209001013	带骨架幕墙	铝板幕墙： 1、2.5mm铝单板幕墙面层安装,氟碳喷涂(三涂两烤)，包含线条折边、多次折边等工作内容 2、具体做法详见幕墙图纸 3、铝板幕墙清单综合单价中包含两次清洁费 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	2326.71	369.24	859114.4	174503.25			
4	011209001014	带骨架幕墙	铝板幕墙（曲面、异形或斜面）： 1、2.5mm铝单板幕墙面层安装,氟碳喷涂(三涂两烤)，包含线条折边、多次折边等工作内容 2、具体做法详见幕墙图纸 3、铝板幕墙清单综合单价中包含两次清洁费 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	19.99	383.28	7661.77	1724.14			
本页小计							866776.17	176227.39			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-5#幕墙　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	011204004005	干挂铝板幕墙骨架	干挂铝板幕墙骨架： 1、热镀锌型钢(幕墙用) 2、具体型材规格与型号详见设计图纸 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	28.521	12034.72	343242.25	142157.51	981.69		
6	011209001015	带骨架幕墙	铝板雨篷： 1、2.5mm铝单板幕墙面层安装,氟碳喷涂(三涂两烤) 2、热镀锌型钢(幕墙用) 3、具体做法详见幕墙图纸 4、铝板幕墙清单综合单价中包含两次清洁费 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	5.68	850	4828			4828	
本页小计							348070.25	142157.51	981.69	4828	
合　计							1344863.72	353763.9	18607.61	4828	

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程-5#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		32998.5	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	9.69	32998.5	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计				32998.5	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：幕墙工程-5#幕墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	5755.16	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	5755.16	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		5755.16	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：幕墙工程-5#幕墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	5755.16	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			5755.16	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：幕墙工程-5#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	综合暂定价	铝板雨篷	m2	5.68		850	4828					

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：幕墙工程-5#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：幕墙工程-5#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：幕墙工程-5#幕墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	1344863.72	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	340541.84	
2	措施项目费		32998.5	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）		见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	32998.5	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		32998.5	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		5755.16	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	5755.16	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	5755.16	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	96577.67	
5	增值税	计算基数×费率	133217.55	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	1,613,412.60	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-5#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
本页小计											
合　计											

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-6#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		铝板幕墙					966842.26	271265.06	16798.09	3961	
1	010516002031	预埋铁件	预埋铁件： 1、预埋铁件 2、涂刷油漆防锈 3、具体做法详见施工图 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	9.75	10624.21	103586.05	31247.29	15912.29		
2	011209001016	带骨架幕墙	铝板幕墙： 1、2.5mm铝单板幕墙面层安装,氟碳喷涂(三涂两烤)，包含线条折边、多次折边等工作内容 2、具体做法详见幕墙图纸 3、铝板幕墙清单综合单价中包含两次清洁费 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	1474.13	369.24	544307.76	110559.75			
本页小计							647893.81	141807.04	15912.29		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-6#幕墙　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	011209001017	带骨架幕墙	铝板幕墙（曲面、异形或斜面）： 1、2.5mm铝单板幕墙面层安装,氟碳喷涂(三涂两烤)，包含线条折边、多次折边等工作内容 2、具体做法详见幕墙图纸 3、铝板幕墙清单综合单价中包含两次清洁费 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	13.76	383.28	5273.93	1186.8			
4	011204004006	干挂铝板幕墙骨架	干挂铝板幕墙骨架： 1、热镀锌型钢(幕墙用) 2、具体型材规格与型号详见设计图纸 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	25.735	12034.72	309713.52	128271.22	885.8		
本页小计							314987.45	129458.02	885.8		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-6#幕墙　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	011209001018	带骨架幕墙	铝板雨篷： 1、2.5mm铝单板幕墙面层安装,氟碳喷涂(三涂两烤) 2、热镀锌型钢(幕墙用) 3、具体做法详见幕墙图纸 4、铝板幕墙清单综合单价中包含两次清洁费 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	4.66	850	3961			3961	
本页小计							3961			3961	
合　计							966842.26	271265.06	16798.09	3961	

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程-6#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		25564.64	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	9.69	25564.64	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：幕墙工程-6#幕墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	4458.64	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	4458.64	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		4458.64	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：幕墙工程-6#幕墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	4458.64	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			4458.64	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：幕墙工程-6#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	综合暂定价	铝板雨篷	m2	4.66		850	3961					

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：幕墙工程-6#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：幕墙工程-6#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：幕墙工程-6#幕墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	966842.26	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	263824.97	
2	措施项目费		25564.64	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）		见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	25564.64	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		25564.64	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		4458.64	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	4458.64	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	4458.64	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	74820.76	
5	增值税	计算基数×费率	96451.77	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	1,168,138.07	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-6#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
本页小计											
合　计											

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-7#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		铝板幕墙					1241617.51	328149.66	14914.85	2185	
1	010516002032	预埋铁件	预埋铁件： 1、预埋铁件 2、涂刷油漆防锈 3、具体做法详见施工图 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	8.58	10624.21	91155.72	27497.61	14002.82		
2	011209001019	带骨架幕墙	铝板幕墙： 1、2.5mm铝单板幕墙面层安装,氟碳喷涂(三涂两烤)，包含线条折边、多次折边等工作内容 2、具体做法详见幕墙图纸 3、铝板幕墙清单综合单价中包含两次清洁费 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	2231.82	369.24	824077.22	167386.5			
本页小计							915232.94	194884.11	14002.82		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-7#幕墙　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	011209001020	带骨架幕墙	铝板幕墙（曲面、异形或斜面）： 1、2.5mm铝单板幕墙面层安装,氟碳喷涂(三涂两烤)，包含线条折边、多次折边等工作内容 2、具体做法详见幕墙图纸 3、铝板幕墙清单综合单价中包含两次清洁费 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	13.87	383.28	5316.09	1196.29			
4	011204004007	干挂铝板幕墙骨架	干挂铝板幕墙骨架： 1、热镀锌型钢(幕墙用) 2、具体型材规格与型号详见设计图纸 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	26.497	12034.72	318883.98	132069.26	912.03		
本页小计							324200.07	133265.55	912.03		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-7#幕墙　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	011209001021	带骨架幕墙	铝板雨篷： 1、2.5mm铝单板幕墙面层安装,氟碳喷涂(三涂两烤) 2、热镀锌型钢(幕墙用) 3、具体做法详见幕墙图纸 4、铝板幕墙清单综合单价中包含两次清洁费 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	2.57	850	2184.5			2184.5	
本页小计							2184.5			2184.5	
合　计							1241617.51	328149.66	14914.85	2184.5	

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程-7#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		30366.92	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	9.69	30366.92	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：幕墙工程-7#幕墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	5296.19	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	5296.19	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		5296.19	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：幕墙工程-7#幕墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	5296.19	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			5296.19	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：幕墙工程-7#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	综合暂定价	铝板雨篷	m2	2.57		850	2184.5					

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：幕墙工程-7#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：幕墙工程-7#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：幕墙工程-7#幕墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	1241617.51	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	313384.1	
2	措施项目费		30366.92	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）		见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	30366.92	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		30366.92	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		5296.19	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	5296.19	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	5296.19	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	88875.73	
5	增值税	计算基数×费率	122954.07	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	1,489,110.42	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-7#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
本页小计											
合　计											

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-8#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		铝板幕墙					1297730.69	354466.93	22600.95	6783	
1	010516002033	预埋铁件	预埋铁件： 1、预埋铁件 2、涂刷油漆防锈 3、具体做法详见施工图 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	13.199	10624.21	140228.95	42300.82	21541.16		
2	011209001022	带骨架幕墙	铝板幕墙： 1、2.5mm铝单板幕墙面层安装,氟碳喷涂(三涂两烤)，包含线条折边、多次折边等工作内容 2、具体做法详见幕墙图纸 3、铝板幕墙清单综合单价中包含两次清洁费 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	2084.33	369.24	769618.01	156324.75			
本页小计							909846.96	198625.57	21541.16		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-8#幕墙　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	011209001023	带骨架幕墙	铝板幕墙（曲面、异形或斜面）： 1、2.5mm铝单板幕墙面层安装,氟碳喷涂(三涂两烤)，包含线条折边、多次折边等工作内容 2、具体做法详见幕墙图纸 3、铝板幕墙清单综合单价中包含两次清洁费 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	27.53	383.28	10551.7	2374.46			
4	011204004008	干挂铝板幕墙骨架	干挂铝板幕墙骨架： 1、热镀锌型钢(幕墙用) 2、具体型材规格与型号详见设计图纸 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	30.79	12034.72	370549.03	153466.9	1059.79		
本页小计							381100.73	155841.36	1059.79		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-8#幕墙　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	011209001024	带骨架幕墙	铝板雨篷： 1、2.5mm铝单板幕墙面层安装,氟碳喷涂(三涂两烤) 2、热镀锌型钢(幕墙用) 3、具体做法详见幕墙图纸 4、铝板幕墙清单综合单价中包含两次清洁费 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	7.98	850	6783			6783	
本页小计							6783			6783	
合　计							1297730.69	354466.93	22600.95	6783	

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程-8#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		33473.02	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	9.69	33473.02	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：幕墙工程-8#幕墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	5837.92	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	5837.92	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		5837.92	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：幕墙工程-8#幕墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	5837.92	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			5837.92	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：幕墙工程-8#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	综合暂定价	铝板雨篷	m2	7.98		850	6783					

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：幕墙工程-8#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：幕墙工程-8#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：幕墙工程-8#幕墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	1297730.69	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	345438.84	
2	措施项目费		33473.02	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）		见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	33473.02	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		33473.02	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		5837.92	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	5837.92	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	5837.92	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	97966.46	
5	增值税	计算基数×费率	129150.73	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	1,564,158.82	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-8#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
本页小计											
合　计											

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-9#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		铝板幕墙					642319.13	176062.63	6179.18	5032	
1	010516002034	预埋铁件	预埋铁件： 1、预埋铁件 2、涂刷油漆防锈 3、具体做法详见施工图 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	3.43	10624.21	36441.04	10992.64	5597.86		
2	011209001025	带骨架幕墙	铝板幕墙： 1、2.5mm铝单板幕墙面层安装,氟碳喷涂(三涂两烤)，包含线条折边、多次折边等工作内容 2、具体做法详见幕墙图纸 3、铝板幕墙清单综合单价中包含两次清洁费 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	1060.57	369.24	391604.87	79542.75			
本页小计							428045.91	90535.39	5597.86		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-9#幕墙　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	011209001026	带骨架幕墙	铝板幕墙（曲面、异形或斜面）： 1、2.5mm铝单板幕墙面层安装,氟碳喷涂(三涂两烤)，包含线条折边、多次折边等工作内容 2、具体做法详见幕墙图纸 3、铝板幕墙清单综合单价中包含两次清洁费 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	15.62	383.28	5986.83	1347.23			
4	011204004009	干挂铝板幕墙骨架	干挂铝板幕墙骨架： 1、热镀锌型钢(幕墙用) 2、具体型材规格与型号详见设计图纸 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	16.889	12034.72	203254.39	84180.01	581.32		
本页小计							209241.22	85527.24	581.32		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-9#幕墙　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	011209001027	带骨架幕墙	铝板雨篷： 1、2.5mm铝单板幕墙面层安装,氟碳喷涂(三涂两烤) 2、热镀锌型钢(幕墙用) 3、具体做法详见幕墙图纸 4、铝板幕墙清单综合单价中包含两次清洁费 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	5.92	850	5032			5032	
本页小计							5032			5032	
合　计							642319.13	176062.63	6179.18	5032	

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程-9#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		16104.36	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	9.69	16104.36	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计				16104.36	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：幕墙工程-9#幕墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	2808.71	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	2808.71	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		2808.71	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：幕墙工程-9#幕墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	2808.71	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：幕墙工程-9#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	综合暂定价	铝板雨篷	m2	5.92		850	5032					

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：幕墙工程-9#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：幕墙工程-9#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：幕墙工程-9#幕墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	642319.13	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	166195.71	
2	措施项目费		16104.36	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）		见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	16104.36	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		16104.36	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		2808.71	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	2808.71	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	2808.71	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	47133.1	
5	增值税	计算基数×费率	63752.88	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	772,118.18	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-9#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
本页小计											
合　计											

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-10#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		铝板幕墙					655768.31	179208.21	6177.84	2831	
1	010516002035	预埋铁件	预埋铁件： 1、预埋铁件 2、涂刷油漆防锈 3、具体做法详见施工图 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	3.43	10624.21	36441.04	10992.64	5597.86		
2	011209001028	带骨架幕墙	铝板幕墙： 1、2.5mm铝单板幕墙面层安装,氟碳喷涂(三涂两烤)，包含线条折边、多次折边等工作内容 2、具体做法详见幕墙图纸 3、铝板幕墙清单综合单价中包含两次清洁费 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	1096.11	369.24	404727.66	82208.25			
本页小计							441168.7	93200.89	5597.86		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-10#幕墙　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	011209001029	带骨架幕墙	铝板幕墙（曲面、异形或斜面）： 1、2.5mm铝单板幕墙面层安装,氟碳喷涂(三涂两烤)，包含线条折边、多次折边等工作内容 2、具体做法详见幕墙图纸 3、铝板幕墙清单综合单价中包含两次清洁费 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	23.44	383.28	8984.08	2021.7			
4	011204004010	干挂铝板幕墙骨架	干挂铝板幕墙骨架： 1、热镀锌型钢(幕墙用) 2、具体型材规格与型号详见设计图纸 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	16.85	12034.72	202785.03	83985.62	579.98		
本页小计							211769.11	86007.32	579.98		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-10#幕墙　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	011209001030	带骨架幕墙	铝板雨篷： 1、2.5mm铝单板幕墙面层安装,氟碳喷涂(三涂两烤) 2、热镀锌型钢(幕墙用) 3、具体做法详见幕墙图纸 4、铝板幕墙清单综合单价中包含两次清洁费 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	3.33	850	2830.5			2830.5	
本页小计							2830.5			2830.5	
合　计							655768.31	179208.21	6177.84	2830.5	

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程-10#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		16380.54	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	9.69	16380.54	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计				16380.54	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：幕墙工程-10#幕墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	2856.87	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	2856.87	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		2856.87	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：幕墙工程-10#幕墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	2856.87	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			2856.87	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：幕墙工程-10#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	综合暂定价	铝板雨篷	m2	3.33		850	2830.5					

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：幕墙工程-10#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：幕墙工程-10#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：幕墙工程-10#幕墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	655768.31	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	169045.8	
2	措施项目费		16380.54	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）		见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	16380.54	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		16380.54	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		2856.87	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	2856.87	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	2856.87	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	47941.39	
5	增值税	计算基数×费率	65065.24	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	788,012.35	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-10#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
本页小计											
合　计											

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-11#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		铝板幕墙					655768.31	179208.21	6177.84	2831	
1	010516002036	预埋铁件	预埋铁件： 1、预埋铁件 2、涂刷油漆防锈 3、具体做法详见施工图 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	3.43	10624.21	36441.04	10992.64	5597.86		
2	011209001031	带骨架幕墙	铝板幕墙： 1、2.5mm铝单板幕墙面层安装,氟碳喷涂(三涂两烤)，包含线条折边、多次折边等工作内容 2、具体做法详见幕墙图纸 3、铝板幕墙清单综合单价中包含两次清洁费 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	1096.11	369.24	404727.66	82208.25			
本页小计							441168.7	93200.89	5597.86		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-11#幕墙　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	011209001032	带骨架幕墙	铝板幕墙（曲面、异形或斜面）： 1、2.5mm铝单板幕墙面层安装,氟碳喷涂(三涂两烤)，包含线条折边、多次折边等工作内容 2、具体做法详见幕墙图纸 3、铝板幕墙清单综合单价中包含两次清洁费 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	23.44	383.28	8984.08	2021.7			
4	011204004011	干挂铝板幕墙骨架	干挂铝板幕墙骨架： 1、热镀锌型钢(幕墙用) 2、具体型材规格与型号详见设计图纸 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	16.85	12034.72	202785.03	83985.62	579.98		
本页小计							211769.11	86007.32	579.98		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-11#幕墙　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	011209001033	带骨架幕墙	铝板雨篷： 1、2.5mm铝单板幕墙面层安装,氟碳喷涂(三涂两烤) 2、热镀锌型钢(幕墙用) 3、具体做法详见幕墙图纸 4、铝板幕墙清单综合单价中包含两次清洁费 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	3.33	850	2830.5			2830.5	
本页小计							2830.5			2830.5	
合　计							655768.31	179208.21	6177.84	2830.5	

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程-11#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		16380.54	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	9.69	16380.54	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计				16380.54	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：幕墙工程-11#幕墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	2856.87	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	2856.87	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		2856.87	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：幕墙工程-11#幕墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	2856.87	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			2856.87	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：幕墙工程-11#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	综合暂定价	铝板雨篷	m2	3.33		850	2830.5					

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：幕墙工程-11#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：幕墙工程-11#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：幕墙工程-11#幕墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	655768.31	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	169045.8	
2	措施项目费		16380.54	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）		见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	16380.54	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		16380.54	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		2856.87	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	2856.87	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	2856.87	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	47941.39	
5	增值税	计算基数×费率	65065.24	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	788,012.35	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-11#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
本页小计											
合　计											

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-12#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		铝板幕墙					655768.31	179208.21	6177.84	2831	
1	010516002037	预埋铁件	预埋铁件： 1、预埋铁件 2、涂刷油漆防锈 3、具体做法详见施工图 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	3.43	10624.21	36441.04	10992.64	5597.86		
2	011209001034	带骨架幕墙	铝板幕墙： 1、2.5mm铝单板幕墙面层安装,氟碳喷涂(三涂两烤)，包含线条折边、多次折边等工作内容 2、具体做法详见幕墙图纸 3、铝板幕墙清单综合单价中包含两次清洁费 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	1096.11	369.24	404727.66	82208.25			
本页小计							441168.7	93200.89	5597.86		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-12#幕墙　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	011209001035	带骨架幕墙	铝板幕墙（曲面、异形或斜面）： 1、2.5mm铝单板幕墙面层安装,氟碳喷涂(三涂两烤)，包含线条折边、多次折边等工作内容 2、具体做法详见幕墙图纸 3、铝板幕墙清单综合单价中包含两次清洁费 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	23.44	383.28	8984.08	2021.7			
4	011204004012	干挂铝板幕墙骨架	干挂铝板幕墙骨架： 1、热镀锌型钢(幕墙用) 2、具体型材规格与型号详见设计图纸 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	16.85	12034.72	202785.03	83985.62	579.98		
本页小计							211769.11	86007.32	579.98		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-12#幕墙　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	011209001036	带骨架幕墙	铝板雨篷： 1、2.5mm铝单板幕墙面层安装,氟碳喷涂(三涂两烤) 2、热镀锌型钢(幕墙用) 3、具体做法详见幕墙图纸 4、铝板幕墙清单综合单价中包含两次清洁费 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	3.33	850	2830.5			2830.5	
本页小计							2830.5			2830.5	
合　计							655768.31	179208.21	6177.84	2830.5	

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程-12#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		16380.54	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	9.69	16380.54	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计				16380.54	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：幕墙工程-12#幕墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	2856.87	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	2856.87	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		2856.87	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：幕墙工程-12#幕墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	2856.87	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			2856.87	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：幕墙工程-12#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	综合暂定价	铝板雨篷	m2	3.33		850	2830.5					

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：幕墙工程-12#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：幕墙工程-12#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：幕墙工程-12#幕墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	655768.31	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	169045.8	
2	措施项目费		16380.54	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）		见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	16380.54	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		16380.54	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		2856.87	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	2856.87	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	2856.87	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	47941.39	
5	增值税	计算基数×费率	65065.24	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	788,012.35	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-12#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
本页小计											
合　计											

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-13#洋房幕墙　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		铝格栅					3579.23	461.08			
1	011302002006	格栅	铝合金格栅： 1、香槟色铝合金方管格栅尺寸20*40*1mm间距130mm 2、具体型材规格与型号详见设计图纸 3、铝合金格栅清单综合单价中包含两次清洁费 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	53.12	67.38	3579.23	461.08			
		铝板幕墙					282153.99	87439.34	12759.67	26954	
2	010516002038	预埋铁件	预埋铁件： 1、预埋铁件 2、涂刷油漆防锈 3、具体做法详见施工图 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	7.59	10624.21	80637.75	24324.81	12387.11		
本页小计							84216.98	24785.89	12387.11		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-13#洋房幕墙　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	011209001037	带骨架幕墙	铝板幕墙： 1、2.5mm铝单板幕墙面层安装,氟碳喷涂(三涂两烤)，包含线条折边、多次折边等工作内容 2、具体做法详见幕墙图纸 3、铝板幕墙清单综合单价中包含两次清洁费 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	99.41	369.24	36706.15	7455.75			
4	011209001038	带骨架幕墙	铝板幕墙（曲面、异形或斜面）： 1、2.5mm铝单板幕墙面层安装,氟碳喷涂(三涂两烤)，包含线条折边、多次折边等工作内容 2、具体做法详见幕墙图纸 3、铝板幕墙清单综合单价中包含两次清洁费 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	19.81	383.28	7592.78	1708.61			
本页小计							44298.93	9164.36			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-13#洋房幕墙　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	011204004013	干挂铝板幕墙骨架	干挂铝板幕墙骨架： 1、热镀锌型钢(幕墙用) 2、具体型材规格与型号详见设计图纸 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	10.824	12034.72	130263.81	53950.17	372.56		
6	011209001039	带骨架幕墙	铝板雨篷： 1、2.5mm铝单板幕墙面层安装,氟碳喷涂(三涂两烤) 2、热镀锌型钢(幕墙用) 3、具体做法详见幕墙图纸 4、铝板幕墙清单综合单价中包含两次清洁费 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	31.71	850	26953.5			26953.5	
本页小计							157217.31	53950.17	372.56	26953.5	
合　计							285733.22	87900.42	12759.67	26953.5	

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程-13#洋房幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		9040.01	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	9.69	9040.01	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计				9040.01	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：幕墙工程-13#洋房幕墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	1576.64	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	1576.64	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		1576.64	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：幕墙工程-13#洋房幕墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	1576.64	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			1576.64	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：幕墙工程-13#洋房幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	综合暂定价@1	铝板雨篷	m2	31.71		850	26953.5					

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：幕墙工程-13#洋房幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：幕墙工程-13#洋房幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：幕墙工程-13#洋房幕墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	285733.22	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	93292.17	
2	措施项目费		9040.01	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）		见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	9040.01	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		9040.01	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		1576.64	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	1576.64	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	1576.64	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	26457.66	
5	增值税	计算基数×费率	29052.68	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	351,860.21	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-13#洋房幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
本页小计											
合　计											

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-14#洋房幕墙　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		铝格栅					3579.23	461.08			
1	011302002007	格栅	铝合金格栅： 1、香槟色铝合金方管格栅尺寸20*40*1mm间距130mm 2、具体型材规格与型号详见设计图纸 3、铝合金格栅清单综合单价中包含两次清洁费 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	53.12	67.38	3579.23	461.08			
		铝板幕墙					282153.99	87439.34	12759.67	26954	
2	010516002039	预埋铁件	预埋铁件： 1、预埋铁件 2、涂刷油漆防锈 3、具体做法详见施工图 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	7.59	10624.21	80637.75	24324.81	12387.11		
本页小计							84216.98	24785.89	12387.11		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-14#洋房幕墙　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	011209001040	带骨架幕墙	铝板幕墙： 1、2.5mm铝单板幕墙面层安装,氟碳喷涂(三涂两烤)，包含线条折边、多次折边等工作内容 2、具体做法详见幕墙图纸 3、铝板幕墙清单综合单价中包含两次清洁费 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	99.41	369.24	36706.15	7455.75			
4	011209001041	带骨架幕墙	铝板幕墙（曲面、异形或斜面）： 1、2.5mm铝单板幕墙面层安装,氟碳喷涂(三涂两烤)，包含线条折边、多次折边等工作内容 2、具体做法详见幕墙图纸 3、铝板幕墙清单综合单价中包含两次清洁费 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	19.81	383.28	7592.78	1708.61			
本页小计							44298.93	9164.36			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-14#洋房幕墙　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	011204004014	干挂铝板幕墙骨架	干挂铝板幕墙骨架： 1、热镀锌型钢(幕墙用) 2、具体型材规格与型号详见设计图纸 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	10.824	12034.72	130263.81	53950.17	372.56		
6	011209001042	带骨架幕墙	铝板雨篷： 1、2.5mm铝单板幕墙面层安装,氟碳喷涂(三涂两烤) 2、热镀锌型钢(幕墙用) 3、具体做法详见幕墙图纸 4、铝板幕墙清单综合单价中包含两次清洁费 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	31.71	850	26953.5			26953.5	
本页小计							157217.31	53950.17	372.56	26953.5	
合　计							285733.22	87900.42	12759.67	26953.5	

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程-14#洋房幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		9040.01	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	9.69	9040.01	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计				9040.01	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：幕墙工程-14#洋房幕墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	1576.64	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	1576.64	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		1576.64	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：幕墙工程-14#洋房幕墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	1576.64	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			1576.64	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：幕墙工程-14#洋房幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	综合暂定价	铝板雨篷	m2	31.71		850	26953.5					

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：幕墙工程-14#洋房幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：幕墙工程-14#洋房幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：幕墙工程-14#洋房幕墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	285733.22	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	93292.17	
2	措施项目费		9040.01	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）		见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	9040.01	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		9040.01	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		1576.64	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	1576.64	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	1576.64	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	26457.66	
5	增值税	计算基数×费率	29052.68	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	351,860.21	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-14#洋房幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
本页小计											
合　计											

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-15#洋房幕墙　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		铝格栅					3579.23	461.08			
1	011302002008	格栅	铝合金格栅： 1、香槟色铝合金方管格栅尺寸20*40*1mm间距130mm 2、具体型材规格与型号详见设计图纸 3、铝合金格栅清单综合单价中包含两次清洁费 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	53.12	67.38	3579.23	461.08			
		铝板幕墙					282153.99	87439.34	12759.67	26954	
2	010516002040	预埋铁件	预埋铁件： 1、预埋铁件 2、涂刷油漆防锈 3、具体做法详见施工图 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	7.59	10624.21	80637.75	24324.81	12387.11		
本页小计							84216.98	24785.89	12387.11		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-15#洋房幕墙　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	011209001043	带骨架幕墙	铝板幕墙： 1、2.5mm铝单板幕墙面层安装,氟碳喷涂(三涂两烤)，包含线条折边、多次折边等工作内容 2、具体做法详见幕墙图纸 3、铝板幕墙清单综合单价中包含两次清洁费 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	99.41	369.24	36706.15	7455.75			
4	011209001044	带骨架幕墙	铝板幕墙（曲面、异形或斜面）： 1、2.5mm铝单板幕墙面层安装,氟碳喷涂(三涂两烤)，包含线条折边、多次折边等工作内容 2、具体做法详见幕墙图纸 3、铝板幕墙清单综合单价中包含两次清洁费 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	19.81	383.28	7592.78	1708.61			
本页小计							44298.93	9164.36			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-15#洋房幕墙　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	011204004015	干挂铝板幕墙骨架	干挂铝板幕墙骨架： 1、热镀锌型钢(幕墙用) 2、具体型材规格与型号详见设计图纸 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	10.824	12034.72	130263.81	53950.17	372.56		
6	011209001045	带骨架幕墙	铝板雨篷： 1、2.5mm铝单板幕墙面层安装,氟碳喷涂(三涂两烤) 2、热镀锌型钢(幕墙用) 3、具体做法详见幕墙图纸 4、铝板幕墙清单综合单价中包含两次清洁费 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	31.71	850	26953.5			26953.5	
本页小计							157217.31	53950.17	372.56	26953.5	
合　计							285733.22	87900.42	12759.67	26953.5	

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程-15#洋房幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		9040.01	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	9.69	9040.01	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计				9040.01	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：幕墙工程-15#洋房幕墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	1576.64	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	1576.64	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		1576.64	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：幕墙工程-15#洋房幕墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	1576.64	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			1576.64	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：幕墙工程-15#洋房幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	综合暂定价	铝板雨篷	m2	31.71		850	26953.5					

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：幕墙工程-15#洋房幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：幕墙工程-15#洋房幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：幕墙工程-15#洋房幕墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	285733.22	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	93292.17	
2	措施项目费		9040.01	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）		见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	9040.01	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		9040.01	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		1576.64	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	1576.64	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	1576.64	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	26457.66	
5	增值税	计算基数×费率	29052.68	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	351,860.21	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-15#洋房幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
本页小计											
合　计											

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-16#洋房幕墙　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		铝格栅					3579.23	461.08			
1	011302002009	格栅	铝合金格栅： 1、香槟色铝合金方管格栅尺寸20*40*1mm间距130mm 2、具体型材规格与型号详见设计图纸 3、铝合金格栅清单综合单价中包含两次清洁费 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	53.12	67.38	3579.23	461.08			
		铝板幕墙					282153.99	87439.34	12759.67	26954	
2	010516002041	预埋铁件	预埋铁件： 1、预埋铁件 2、涂刷油漆防锈 3、具体做法详见施工图 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	7.59	10624.21	80637.75	24324.81	12387.11		
本页小计							84216.98	24785.89	12387.11		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-16#洋房幕墙　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	011209001046	带骨架幕墙	铝板幕墙： 1、2.5mm铝单板幕墙面层安装,氟碳喷涂(三涂两烤)，包含线条折边、多次折边等工作内容 2、具体做法详见幕墙图纸 3、铝板幕墙清单综合单价中包含两次清洁费 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	99.41	369.24	36706.15	7455.75			
4	011209001047	带骨架幕墙	铝板幕墙（曲面、异形或斜面）： 1、2.5mm铝单板幕墙面层安装,氟碳喷涂(三涂两烤)，包含线条折边、多次折边等工作内容 2、具体做法详见幕墙图纸 3、铝板幕墙清单综合单价中包含两次清洁费 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	19.81	383.28	7592.78	1708.61			
本页小计							44298.93	9164.36			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-16#洋房幕墙　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	011204004016	干挂铝板幕墙骨架	干挂铝板幕墙骨架： 1、热镀锌型钢(幕墙用) 2、具体型材规格与型号详见设计图纸 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	10.824	12034.72	130263.81	53950.17	372.56		
6	011209001048	带骨架幕墙	铝板雨篷： 1、2.5mm铝单板幕墙面层安装,氟碳喷涂(三涂两烤) 2、热镀锌型钢(幕墙用) 3、具体做法详见幕墙图纸 4、铝板幕墙清单综合单价中包含两次清洁费 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	31.71	850	26953.5			26953.5	
本页小计							157217.31	53950.17	372.56	26953.5	
合　计							285733.22	87900.42	12759.67	26953.5	

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程-16#洋房幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		9040.01	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	9.69	9040.01	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计				9040.01	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：幕墙工程-16#洋房幕墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	1576.64	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	1576.64	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		1576.64	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：幕墙工程-16#洋房幕墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	1576.64	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			1576.64	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：幕墙工程-16#洋房幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	综合暂定价	铝板雨篷	m2	31.71		850	26953.5					

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：幕墙工程-16#洋房幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：幕墙工程-16#洋房幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：幕墙工程-16#洋房幕墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	285733.22	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	93292.17	
2	措施项目费		9040.01	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）		见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	9040.01	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		9040.01	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		1576.64	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	1576.64	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	1576.64	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	26457.66	
5	增值税	计算基数×费率	29052.68	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	351,860.21	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-16#洋房幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
本页小计											
合　计											

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-17#排屋幕墙　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		铝格栅					14769.72	1025.28			
1	011302002010	格栅	铝合金格栅： 1、香槟色铝合金方管格栅尺寸30*20*1mm间距30mm 2、具体型材规格与型号详见设计图纸 3、铝合金格栅清单综合单价中包含两次清洁费 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	118.12	125.04	14769.72	1025.28			
		铝板幕墙					460911.98	178324.42	3461.43		
2	010516002042	预埋铁件	预埋铁件： 1、预埋铁件 2、涂刷油漆防锈 3、具体做法详见施工图 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	1.43	10624.21	15192.62	4582.94	2333.8		
本页小计							29962.34	5608.22	2333.8		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-17#排屋幕墙　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	011209001049	带骨架幕墙	铝板幕墙： 1、2.5mm铝单板幕墙面层安装,氟碳喷涂(三涂两烤)，包含线条折边、多次折边等工作内容 2、具体做法详见幕墙图纸 3、铝板幕墙清单综合单价中包含两次清洁费 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	139.34	369.24	51449.9	10450.5			
4	011204004017	干挂铝板幕墙骨架	干挂铝板幕墙骨架： 1、热镀锌型钢(幕墙用) 2、具体型材规格与型号详见设计图纸 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	32.761	12034.72	394269.46	163290.98	1127.63		
		玻璃幕墙					205612.5				
本页小计							445719.36	173741.48	1127.63		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-17#排屋幕墙　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	011209002001	全玻(无框玻璃)幕墙	玻璃幕墙： 1、全玻(无框玻璃)幕墙，5中透双银Low-E+12Ar+5暖边 2、热镀锌型材(幕墙用) 3、具体做法详见幕墙图纸 4、玻璃幕墙清单综合单价中包含两次清洗费 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	274.15	750	205612.5				
本页小计							205612.5				
合　计							681294.2	179349.7	3461.43		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程-17#排屋幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		16112.03	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	9.69	16112.03	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计				16112.03	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：幕墙工程-17#排屋幕墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	2810.04	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	2810.04	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		2810.04	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：幕墙工程-17#排屋幕墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	2810.04	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			2810.04	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：幕墙工程-17#排屋幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：幕墙工程-17#排屋幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：幕墙工程-17#排屋幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：幕墙工程-17#排屋幕墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	681294.2	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	166274.84	
2	措施项目费		16112.03	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）		见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	16112.03	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		16112.03	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		2810.04	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	2810.04	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	2810.04	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	47155.54	
5	增值税	计算基数×费率	67263.46	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	814,635.27	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-17#排屋幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
本页小计											
合　计											

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-18#排屋幕墙　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		铝格栅					14769.72	1025.28			
1	011302002011	格栅	铝合金格栅： 1、香槟色铝合金方管格栅尺寸30*20*1mm间距30mm 2、具体型材规格与型号详见设计图纸 3、铝合金格栅清单综合单价中包含两次清洁费 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	118.12	125.04	14769.72	1025.28			
		铝板幕墙					460911.98	178324.42	3461.43		
2	010516002043	预埋铁件	预埋铁件： 1、预埋铁件 2、涂刷油漆防锈 3、具体做法详见施工图 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	1.43	10624.21	15192.62	4582.94	2333.8		
本页小计							29962.34	5608.22	2333.8		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-18#排屋幕墙　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	011209001050	带骨架幕墙	铝板幕墙： 1、2.5mm铝单板幕墙面层安装,氟碳喷涂(三涂两烤)，包含线条折边、多次折边等工作内容 2、具体做法详见幕墙图纸 3、铝板幕墙清单综合单价中包含两次清洁费 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	139.34	369.24	51449.9	10450.5			
4	011204004018	干挂铝板幕墙骨架	干挂铝板幕墙骨架： 1、热镀锌型钢(幕墙用) 2、具体型材规格与型号详见设计图纸 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	32.761	12034.72	394269.46	163290.98	1127.63		
		玻璃幕墙					205612.5				
本页小计							445719.36	173741.48	1127.63		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-18#排屋幕墙　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	011209002002	全玻(无框玻璃)幕墙	玻璃幕墙： 1、全玻(无框玻璃)幕墙，5中透双银Low-E+12Ar+5暖边 2、热镀锌型材(幕墙用) 3、具体做法详见幕墙图纸 4、玻璃幕墙清单综合单价中包含两次清洗费 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	274.15	750	205612.5				
本页小计							205612.5				
合　计							681294.2	179349.7	3461.43		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程-18#排屋幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		16112.03	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	9.69	16112.03	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计				16112.03	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：幕墙工程-18#排屋幕墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	2810.04	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	2810.04	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		2810.04	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：幕墙工程-18#排屋幕墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	2810.04	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			2810.04	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：幕墙工程-18#排屋幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：幕墙工程-18#排屋幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：幕墙工程-18#排屋幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：幕墙工程-18#排屋幕墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	681294.2	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	166274.84	
2	措施项目费		16112.03	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）		见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	16112.03	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		16112.03	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		2810.04	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	2810.04	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	2810.04	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	47155.54	
5	增值税	计算基数×费率	67263.46	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	814,635.27	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-18#排屋幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
本页小计											
合　计											

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-19#排屋幕墙　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		铝格栅					14769.72	1025.28			
1	011302002012	格栅	铝合金格栅： 1、香槟色铝合金方管格栅尺寸30*20*1mm间距30mm 2、具体型材规格与型号详见设计图纸 3、铝合金格栅清单综合单价中包含两次清洁费 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	118.12	125.04	14769.72	1025.28			
		铝板幕墙					460911.98	178324.42	3461.43		
2	010516002044	预埋铁件	预埋铁件： 1、预埋铁件 2、涂刷油漆防锈 3、具体做法详见施工图 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	1.43	10624.21	15192.62	4582.94	2333.8		
本页小计							29962.34	5608.22	2333.8		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-19#排屋幕墙　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	011209001051	带骨架幕墙	铝板幕墙： 1、2.5mm铝单板幕墙面层安装,氟碳喷涂(三涂两烤)，包含线条折边、多次折边等工作内容 2、具体做法详见幕墙图纸 3、铝板幕墙清单综合单价中包含两次清洁费 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	139.34	369.24	51449.9	10450.5			
4	011204004019	干挂铝板幕墙骨架	干挂铝板幕墙骨架： 1、热镀锌型钢(幕墙用) 2、具体型材规格与型号详见设计图纸 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	32.761	12034.72	394269.46	163290.98	1127.63		
		玻璃幕墙					205612.5				
本页小计							445719.36	173741.48	1127.63		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-19#排屋幕墙　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	011209002003	全玻(无框玻璃)幕墙	玻璃幕墙： 1、全玻(无框玻璃)幕墙，5中透双银Low-E+12Ar+5暖边 2、热镀锌型材(幕墙用) 3、具体做法详见幕墙图纸 4、玻璃幕墙清单综合单价中包含两次清洗费 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	274.15	750	205612.5				
本页小计							205612.5				
合　计							681294.2	179349.7	3461.43		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程-19#排屋幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		16112.03	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	9.69	16112.03	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计				16112.03	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：幕墙工程-19#排屋幕墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	2810.04	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	2810.04	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		2810.04	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：幕墙工程-19#排屋幕墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	2810.04	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			2810.04	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：幕墙工程-19#排屋幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：幕墙工程-19#排屋幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：幕墙工程-19#排屋幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：幕墙工程-19#排屋幕墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	681294.2	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	166274.84	
2	措施项目费		16112.03	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）		见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	16112.03	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		16112.03	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		2810.04	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	2810.04	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	2810.04	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	47155.54	
5	增值税	计算基数×费率	67263.46	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	814,635.27	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-19#排屋幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
本页小计											
合　计											

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-20#排屋幕墙　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		铝格栅					14769.72	1025.28			
1	011302002013	格栅	铝合金格栅： 1、香槟色铝合金方管格栅尺寸30*20*1mm间距30mm 2、具体型材规格与型号详见设计图纸 3、铝合金格栅清单综合单价中包含两次清洁费 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	118.12	125.04	14769.72	1025.28			
		铝板幕墙					460911.98	178324.42	3461.43		
2	010516002045	预埋铁件	预埋铁件： 1、预埋铁件 2、涂刷油漆防锈 3、具体做法详见施工图 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	1.43	10624.21	15192.62	4582.94	2333.8		
本页小计							29962.34	5608.22	2333.8		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-20#排屋幕墙　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	011209001052	带骨架幕墙	铝板幕墙： 1、2.5mm铝单板幕墙面层安装,氟碳喷涂(三涂两烤)，包含线条折边、多次折边等工作内容 2、具体做法详见幕墙图纸 3、铝板幕墙清单综合单价中包含两次清洁费 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	139.34	369.24	51449.9	10450.5			
4	011204004020	干挂铝板幕墙骨架	干挂铝板幕墙骨架： 1、热镀锌型钢(幕墙用) 2、具体型材规格与型号详见设计图纸 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	32.761	12034.72	394269.46	163290.98	1127.63		
		玻璃幕墙					205612.5				
本页小计							445719.36	173741.48	1127.63		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-20#排屋幕墙　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	011209002004	全玻(无框玻璃)幕墙	玻璃幕墙： 1、全玻(无框玻璃)幕墙，5中透双银Low-E+12Ar+5暖边 2、热镀锌型材(幕墙用) 3、具体做法详见幕墙图纸 4、玻璃幕墙清单综合单价中包含两次清洗费 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	274.15	750	205612.5				
本页小计							205612.5				
合　计							681294.2	179349.7	3461.43		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程-20#排屋幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		16112.03	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	9.69	16112.03	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计				16112.03	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：幕墙工程-20#排屋幕墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	2810.04	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	2810.04	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		2810.04	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：幕墙工程-20#排屋幕墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	2810.04	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			2810.04	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：幕墙工程-20#排屋幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：幕墙工程-20#排屋幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：幕墙工程-20#排屋幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：幕墙工程-20#排屋幕墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	681294.2	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	166274.84	
2	措施项目费		16112.03	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）		见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	16112.03	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		16112.03	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		2810.04	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	2810.04	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	2810.04	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	47155.54	
5	增值税	计算基数×费率	67263.46	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	814,635.27	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-20#排屋幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
本页小计											
合　计											

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-21#排屋幕墙　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		铝格栅					14769.72	1025.28			
1	011302002014	格栅	铝合金格栅： 1、香槟色铝合金方管格栅尺寸30*20*1mm间距30mm 2、具体型材规格与型号详见设计图纸 3、铝合金格栅清单综合单价中包含两次清洁费 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	118.12	125.04	14769.72	1025.28			
		铝板幕墙					460911.98	178324.42	3461.43		
2	010516002046	预埋铁件	预埋铁件： 1、预埋铁件 2、涂刷油漆防锈 3、具体做法详见施工图 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	1.43	10624.21	15192.62	4582.94	2333.8		
本页小计							29962.34	5608.22	2333.8		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-21#排屋幕墙　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	011209001053	带骨架幕墙	铝板幕墙： 1、2.5mm铝单板幕墙面层安装,氟碳喷涂(三涂两烤)，包含线条折边、多次折边等工作内容 2、具体做法详见幕墙图纸 3、铝板幕墙清单综合单价中包含两次清洁费 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	139.34	369.24	51449.9	10450.5			
4	011204004021	干挂铝板幕墙骨架	干挂铝板幕墙骨架： 1、热镀锌型钢(幕墙用) 2、具体型材规格与型号详见设计图纸 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	32.761	12034.72	394269.46	163290.98	1127.63		
		玻璃幕墙					205612.5				
本页小计							445719.36	173741.48	1127.63		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-21#排屋幕墙　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	011209002005	全玻(无框玻璃)幕墙	玻璃幕墙： 1、全玻(无框玻璃)幕墙，5中透双银Low-E+12Ar+5暖边 2、热镀锌型材(幕墙用) 3、具体做法详见幕墙图纸 4、玻璃幕墙清单综合单价中包含两次清洗费 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	274.15	750	205612.5				
本页小计							205612.5				
合　计							681294.2	179349.7	3461.43		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程-21#排屋幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		16112.03	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	9.69	16112.03	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计				16112.03	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：幕墙工程-21#排屋幕墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	2810.04	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	2810.04	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		2810.04	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：幕墙工程-21#排屋幕墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	2810.04	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			2810.04	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：幕墙工程-21#排屋幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：幕墙工程-21#排屋幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：幕墙工程-21#排屋幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：幕墙工程-21#排屋幕墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	681294.2	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	166274.84	
2	措施项目费		16112.03	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）		见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	16112.03	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		16112.03	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		2810.04	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	2810.04	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	2810.04	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	47155.54	
5	增值税	计算基数×费率	67263.46	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	814,635.27	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-21#排屋幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
本页小计											
合　计											

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-22#排屋幕墙　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		铝格栅					14769.72	1025.28			
1	011302002015	格栅	铝合金格栅： 1、香槟色铝合金方管格栅尺寸30*20*1mm间距30mm 2、具体型材规格与型号详见设计图纸 3、铝合金格栅清单综合单价中包含两次清洁费 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	118.12	125.04	14769.72	1025.28			
		铝板幕墙					460911.98	178324.42	3461.43		
2	010516002047	预埋铁件	预埋铁件： 1、预埋铁件 2、涂刷油漆防锈 3、具体做法详见施工图 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	1.43	10624.21	15192.62	4582.94	2333.8		
本页小计							29962.34	5608.22	2333.8		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-22#排屋幕墙　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	011209001054	带骨架幕墙	铝板幕墙： 1、2.5mm铝单板幕墙面层安装,氟碳喷涂(三涂两烤)，包含线条折边、多次折边等工作内容 2、具体做法详见幕墙图纸 3、铝板幕墙清单综合单价中包含两次清洁费 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	139.34	369.24	51449.9	10450.5			
4	011204004022	干挂铝板幕墙骨架	干挂铝板幕墙骨架： 1、热镀锌型钢(幕墙用) 2、具体型材规格与型号详见设计图纸 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	32.761	12034.72	394269.46	163290.98	1127.63		
		玻璃幕墙					205612.5				
本页小计							445719.36	173741.48	1127.63		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-22#排屋幕墙　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	011209002006	全玻(无框玻璃)幕墙	玻璃幕墙： 1、全玻(无框玻璃)幕墙，5中透双银Low-E+12Ar+5暖边 2、热镀锌型材(幕墙用) 3、具体做法详见幕墙图纸 4、玻璃幕墙清单综合单价中包含两次清洗费 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	274.15	750	205612.5				
本页小计							205612.5				
合　计							681294.2	179349.7	3461.43		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程-22#排屋幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		16112.03	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	9.69	16112.03	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计				16112.03	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：幕墙工程-22#排屋幕墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	2810.04	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	2810.04	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		2810.04	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：幕墙工程-22#排屋幕墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	2810.04	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			2810.04	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：幕墙工程-22#排屋幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：幕墙工程-22#排屋幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：幕墙工程-22#排屋幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：幕墙工程-22#排屋幕墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	681294.2	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	166274.84	
2	措施项目费		16112.03	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）		见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	16112.03	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		16112.03	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		2810.04	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	2810.04	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	2810.04	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	47155.54	
5	增值税	计算基数×费率	67263.46	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	814,635.27	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-22#排屋幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
本页小计											
合　计											

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-23#24#排屋幕墙　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		铝格栅					17623.14	1223.36			
1	011302002016	格栅	铝合金格栅： 1、香槟色铝合金方管格栅尺寸30*20*1mm间距30mm 2、具体型材规格与型号详见设计图纸 3、铝合金格栅清单综合单价中包含两次清洁费 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	140.94	125.04	17623.14	1223.36			
		铝板幕墙					557788.39	214744.3	3947.19		
2	010516002048	预埋铁件	预埋铁件： 1、预埋铁件 2、涂刷油漆防锈 3、具体做法详见施工图 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	1.59	10624.21	16892.49	5095.71	2594.93		
本页小计							34515.63	6319.07	2594.93		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-23#24#排屋幕墙　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	011209001055	带骨架幕墙	铝板幕墙： 1、2.5mm铝单板幕墙面层安装,氟碳喷涂(三涂两烤)，包含线条折边、多次折边等工作内容 2、具体做法详见幕墙图纸 3、铝板幕墙清单综合单价中包含两次清洁费 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	184.4	369.24	68087.86	13830			
4	011204004023	干挂铝板幕墙骨架	干挂铝板幕墙骨架： 1、热镀锌型钢(幕墙用) 2、具体型材规格与型号详见设计图纸 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	39.287	12034.72	472808.04	195818.59	1352.26		
		玻璃幕墙					224505				
本页小计							540895.9	209648.59	1352.26		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-23#24#排屋幕墙　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	011209002007	全玻(无框玻璃)幕墙	玻璃幕墙： 1、全玻(无框玻璃)幕墙，5中透双银Low-E+12Ar+5暖边 2、热镀锌型材(幕墙用) 3、具体做法详见幕墙图纸 4、玻璃幕墙清单综合单价中包含两次清洗费 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	299.34	750	224505				
本页小计							224505				
合　计							799916.53	215967.66	3947.19		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程-23#24#排屋幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		19378.8	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	9.69	19378.8	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：幕墙工程-23#24#排屋幕墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	3379.79	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	3379.79	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		3379.79	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：幕墙工程-23#24#排屋幕墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	3379.79	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			3379.79	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：幕墙工程-23#24#排屋幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：幕墙工程-23#24#排屋幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：幕墙工程-23#24#排屋幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：幕墙工程-23#24#排屋幕墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	799916.53	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	199987.65	
2	措施项目费		19378.8	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）		见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	19378.8	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		19378.8	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		3379.79	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	3379.79	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	3379.79	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	56716.5	
5	增值税	计算基数×费率	79145.25	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	958,536.87	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-23#24#排屋幕墙　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
本页小计											
合　计											

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-25#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		花岗岩幕墙					305421.33	112547.7	1229.17	47709	
1	011209001056	带骨架幕墙	石材干挂： 1、花岗岩干挂石材 2、不锈钢背栓挂件 3、具体做法详见幕墙图纸 4、花岗岩干挂幕墙清单综合单价中包含两次清洗费 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	172.11	433.84	74668.2	16469.21	34.42	47708.89	
2	011204004024	干挂石材钢骨架	干挂石材钢骨架： 1、热镀锌型钢(幕墙用) 2、具体型材规格与型号详见设计图纸 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	19.064	11922.21	227285.01	95020.89	656.18		
3	010516002049	预埋铁件	预埋铁件： 1、预埋铁件 2、涂刷油漆防锈 3、具体做法详见施工图 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.33	10509.46	3468.12	1057.6	538.57		
		铝格栅					45421.18	2122.67			
本页小计							305421.33	112547.7	1229.17	47708.89	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-25#幕墙　　标段：　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	011302002017	格栅	铝合金格栅（含可开启外门）： 1、香槟色铝合金方管格栅尺寸50*400*2.5mm间距50mm 2、具体型材规格与型号详见设计图纸 3、铝合金格栅清单综合单价中包含两次清洁费 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	63.17	600.79	37951.9	548.32			
5	011302002018	格栅吊顶	铝合金格栅： 1、香槟色铝合金方管格栅尺寸150*200*2.5mm间距200mm 2、具体型材规格与型号详见设计图纸 3、铝合金格栅清单综合单价中包含两次清洁费 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	93.6	79.8	7469.28	1574.35			
		铝板幕墙					904214.54	233766.69	3365.35		
本页小计							45421.18	2122.67			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-25#幕墙　　标段：　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	010516002050	预埋铁件	预埋铁件： 1、预埋铁件 2、涂刷油漆防锈 3、具体做法详见施工图 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	1.66	10509.46	17445.7	5320.05	2709.17		
7	011209001057	带骨架幕墙	铝板幕墙： 1、2.5mm铝单板幕墙面层安装,氟碳喷涂(三涂两烤)，包含线条折边、多次折边等工作内容 2、具体做法详见幕墙图纸 3、铝板幕墙清单综合单价中包含两次清洁费 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	1466.79	367.57	539148	110009.25			
8	011209001058	带骨架幕墙	铝板幕墙： 1、3mm浅灰色冲孔铝板幕墙面层安装,氟碳喷涂(三涂两烤) 2、具体做法详见幕墙图纸 3、铝板幕墙清单综合单价中包含两次清洗费 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	312.22	385.42	120335.83	23416.5			
本页小计							676929.53	138745.8	2709.17		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-25#幕墙　　标段：　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
9	011204004025	干挂铝板幕墙骨架	干挂铝板幕墙骨架： 1、热镀锌型钢(幕墙用) 2、具体型材规格与型号详见设计图纸 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	19.064	11922.21	227285.01	95020.89	656.18		
		玻璃幕墙					436110				
10	011209002008	全玻(无框玻璃)幕墙	玻璃幕墙： 1、全玻(无框玻璃)幕墙，5中透双银Low-E+12Ar+5暖边 2、热镀锌型材(幕墙用) 3、具体做法详见幕墙图纸 4、玻璃幕墙清单综合单价中包含两次清洗费 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	581.48	750	436110				
本页小计							663395.01	95020.89	656.18		
合　计							1691167.05	348437.06	4594.52	47708.89	

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程-25#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		28291.05	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.82	28291.05	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计				28291.05	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：幕墙工程-25#幕墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	4939.71	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	4939.71	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		4939.71	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：幕墙工程-25#幕墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	4939.71	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			4939.71	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：幕墙工程-25#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	材料暂定价	石材(幕墙)	m2	170.3889		280	47708.89					
合计							47708.89					

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：幕墙工程-25#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：幕墙工程-25#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：幕墙工程-25#幕墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	1691167.05	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	320760.17	
2	措施项目费		28291.05	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）		见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	28291.05	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		28291.05	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		4939.71	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	4939.71	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	4939.71	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	82691.97	
5	增值税	计算基数×费率	162638.08	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	1,969,727.86	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-25#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
本页小计											
合　计											

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-26#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		花岗岩幕墙					104991.05	31767.91	543.69	38301	
1	011209001059	带骨架幕墙	石材干挂： 1、花岗岩干挂石材 2、不锈钢背栓挂件 3、具体做法详见幕墙图纸 4、花岗岩干挂幕墙清单综合单价中包含两次清洗费 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	138.17	433.84	59943.67	13221.49	27.63	38300.72	
2	011204004026	干挂石材钢骨架	干挂石材钢骨架： 1、热镀锌型钢(幕墙用) 2、具体型材规格与型号详见设计图纸 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	3.566	11922.21	42514.6	17774.05	122.74		
3	010516002051	预埋铁件	预埋铁件： 1、预埋铁件 2、涂刷油漆防锈 3、具体做法详见施工图 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.241	10509.46	2532.78	772.37	393.32		
		铝格栅					62163.56	3208.1			
本页小计							104991.05	31767.91	543.69	38300.72	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-26#幕墙　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	011302002019	格栅	铝合金格栅（含可开启外门）： 1、香槟色铝合金方管格栅尺寸50*300*2.5mm间距50mm 2、具体型材规格与型号详见设计图纸 3、铝合金格栅清单综合单价中包含两次清洁费 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	109.43	470.16	51449.61	949.85			
5	011302002020	格栅吊顶	铝合金格栅： 1、香槟色铝合金方管格栅尺寸150*200*2.5mm间距200mm 2、具体型材规格与型号详见设计图纸 3、铝合金格栅清单综合单价中包含两次清洁费 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	134.26	79.8	10713.95	2258.25			
		铝板幕墙					159661.09	42026.9	661.31		
本页小计							62163.56	3208.1			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-26#幕墙　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	010516002052	预埋铁件	预埋铁件： 1、预埋铁件 2、涂刷油漆防锈 3、具体做法详见施工图 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.33	10509.46	3468.12	1057.6	538.57		
7	011209001060	带骨架幕墙	铝板幕墙： 1、2.5mm铝单板幕墙面层安装,氟碳喷涂(三涂两烤)，包含线条折边、多次折边等工作内容 2、具体做法详见幕墙图纸 3、铝板幕墙清单综合单价中包含两次清洁费 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	309.27	367.57	113678.37	23195.25			
8	011204004027	干挂铝板幕墙骨架	干挂铝板幕墙骨架： 1、热镀锌型钢(幕墙用) 2、具体型材规格与型号详见设计图纸 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	3.566	11922.21	42514.6	17774.05	122.74		
本页小计							159661.09	42026.9	661.31		
合　计							326815.7	77002.91	1205	38300.72	

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程-26#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		6269.63	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.82	6269.63	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计				6269.63	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：幕墙工程-26#幕墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	1094.7	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	1094.7	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		1094.7	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：幕墙工程-26#幕墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	1094.7	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			1094.7	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：幕墙工程-26#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	材料暂定价	石材(幕墙)	m2	136.7883		280	38300.72					

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：幕墙工程-26#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：幕墙工程-26#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：幕墙工程-26#幕墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	326815.7	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	71084.25	
2	措施项目费		6269.63	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）		见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	6269.63	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		6269.63	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		1094.7	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	1094.7	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	1094.7	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	18325.52	
5	增值税	计算基数×费率	31725.5	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	384,231.05	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙工程-26#幕墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
本页小计											
合　计											

【表10.2.2-13】

单项工程招标控制价费用表

工程名称：电梯工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	5231502	
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）		
2	措施项目费			
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）		
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算		
2.2.1	其中：安全文明施工基本费			
3	其他项目费			
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3		
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.3	计日工	3.3.1+3.3.2+3.3.3		
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		
3.4.1	专业发包工程管理费			
3.4.2	甲供材料设备管理费			
4	规费	Σ计算基数×费率		
5	增值税	Σ计算基数×费率		
招标控制价合计		1+2+3+4+5	5231502	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：电梯工程-电梯工程　　标段：　　第 1 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		电梯工程					5231502				
本页小计											

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：电梯工程-电梯工程　　标段：　　第 2 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
1	030107001001	电梯	电梯安装 1、楼栋：1#、2#、3#、5# 2、型号：客梯（无障碍），载重1000kg，提升速度1.75m/s，轿厢尺寸1600*1500，轿顶高度2400mm，(KONE KCE 型或 LCE 型)电脑智能控制，串行传输系统，STN 段码液晶显示，厅外召唤：KDS 220 信号系统 一体式层站召唤，STN 段码液晶显示，ST43等 3、无障碍设施：残疾人操作箱，盲文按钮，后壁镜面不锈钢，侧壁发纹不锈钢等 4、电梯功能：多方通话，消防员专用功能，预留视频电缆数字接口等 5、楼层：19站 6、其它：有机房并联 7、轿厢装修：轿厢天花采用CL91 ST43型,轿门及前壁采用发纹不锈钢，侧壁及后壁侧板采用发纹不锈	部	8	209166	1673328				
本页小计							1673328				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：电梯工程-电梯工程　　标段：　　第 3 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			钢，后壁中板采用镜面不锈钢，后侧壁三侧扶手HR61型，轿厢石材装饰面层，层（厅）门采用发纹不锈钢，门套采用标准门框，防火门要求2h完整性等 8、内设空调（和山TK-26Y/Q1）智能单冷型 9、具体配置详见技术要求等 10、综合取定价包含电梯、电梯安装、轿厢装修、空调、税金等费用								
本页小计							1673328				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：电梯工程-电梯工程　　标段：　　第 4 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
2	030107001002	电梯	电梯安装 1、楼栋：4# 2、型号：客梯（无障碍），载重1000kg，提升速度1.75m/s，轿厢尺寸1600*1500，轿顶高度2400mm，(KONE KCE 型或 LCE 型)电脑智能控制，串行传输系统，STN 段码液晶显示，厅外召唤：KDS 220 信号系统 一体式层站召唤，STN 段码液晶显示，ST43等 3、无障碍设施：残疾人操作箱，盲文按钮，后壁镜面不锈钢，侧壁发纹不锈钢等 4、电梯功能：多方通话，消防员专用功能，预留视频电缆数字接口等 5、楼层：16站 6、其它：有机房并联 7、轿厢装修：轿厢天花采用CL91 ST43型,轿门及前壁采用发纹不锈钢，侧壁及后壁侧板采用发纹不锈钢，后壁中板采用镜面不	部	2	190396	380792				
本页小计							380792				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：电梯工程-电梯工程　　标段：　　第 5 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			锈钢，后侧壁三侧扶手HR61型，轿厢石材装饰面层，层（厅）门采用发纹不锈钢，门套采用标准门框，防火门要求2h完整性等 8、内设空调（和山TK-26Y/Q1）智能单冷型 9、具体配置详见技术要求等 10、综合取定价包含电梯、电梯安装、轿厢装修、空调、税金等费用							
本页小计							380792				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：电梯工程-电梯工程　　标段：　　第 6 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	030107001003	电梯	电梯安装 1、楼栋：6# 2、型号：客梯（无障碍），载重1000kg，提升速度1.75m/s，轿厢尺寸1600*1500，轿顶高度2400mm，(KONE KCE 型或 LCE 型)电脑智能控制，串行传输系统，STN 段码液晶显示，厅外召唤：KDS 220 信号系统 一体式层站召唤，STN 段码液晶显示，ST43等 3、无障碍设施：残疾人操作箱，盲文按钮，后壁镜面不锈钢，侧壁发纹不锈钢等 4、电梯功能：多方通话，消防员专用功能，预留视频电缆数字接口等 5、楼层：14站 6、其它：有机房并联 7、轿厢装修：轿厢天花采用CL91 ST43型,轿门及前壁采用发纹不锈钢，侧壁及后壁侧板采用发纹不锈钢，后壁中板采用镜面不	部	4	180716	722864				
本页小计							722864				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：电梯工程-电梯工程　　标段：　　第 7 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			锈钢，后侧壁三侧扶手HR61型，轿厢石材装饰面层，层（厅）门采用发纹不锈钢，门套采用标准门框，防火门要求2h完整性等 8、内设空调（和山TK-26Y/Q1）智能单冷型 9、具体配置详见技术要求等 10、综合取定价包含电梯、电梯安装、轿厢装修、空调、税金等费用							
本页小计							722864				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：电梯工程-电梯工程　　标段：　　第 8 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	030107001004	电梯	电梯安装 1、楼栋：7# 2、型号：客梯（无障碍），载重1000kg，提升速度1.75m/s，轿厢尺寸1600*1500，轿顶高度2400mm，(KONE KCE 型或 LCE 型)电脑智能控制，串行传输系统，STN 段码液晶显示，厅外召唤：KDS 220 信号系统 一体式层站召唤，STN 段码液晶显示，ST43等 3、无障碍设施：残疾人操作箱，盲文按钮，后壁镜面不锈钢，侧壁发纹不锈钢等 4、电梯功能：多方通话，消防员专用功能，预留视频电缆数字接口等 5、楼层：18站 6、其它：有机房并联 7、轿厢装修：轿厢天花采用CL91 ST43型,轿门及前壁采用发纹不锈钢，侧壁及后壁侧板采用发纹不锈钢，后壁中板采用镜面不	部	2	213183	426366				
本页小计							426366				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：电梯工程-电梯工程　　标段：　　第 9 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			锈钢，后侧壁三侧扶手HR61型，轿厢石材装饰面层，层（厅）门采用发纹不锈钢，门套采用标准门框，防火门要求2h完整性等 8、内设空调（和山TK-26Y/Q1）智能单冷型 9、具体配置详见技术要求等 10、综合取定价包含电梯、电梯安装、轿厢装修、空调、税金等费用							
本页小计							426366				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：电梯工程-电梯工程　　标段：　　第 10 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	030107001005	电梯	电梯安装 1、楼栋：8# 2、型号：客梯（无障碍），载重1000kg，提升速度1.75m/s，轿厢尺寸1600*1500，轿顶高度2400mm，(KONE KCE 型或 LCE 型)电脑智能控制，串行传输系统，STN 段码液晶显示，厅外召唤：KDS 220 信号系统 一体式层站召唤，STN 段码液晶显示，ST43等 3、无障碍设施：残疾人操作箱，盲文按钮，后壁镜面不锈钢，侧壁发纹不锈钢等 4、电梯功能：多方通话，消防员专用功能，预留视频电缆数字接口等 5、楼层：18站 6、其它：有机房并联 7、轿厢装修：轿厢天花采用CL91 ST43型,轿门及前壁采用发纹不锈钢，侧壁及后壁侧板采用发纹不锈钢，后壁中板采用镜面不	部	4	203936	815744				
本页小计							815744				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：电梯工程-电梯工程　　标段：　　第 11 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			锈钢，后侧壁三侧扶手HR61型，轿厢石材装饰面层，层（厅）门采用发纹不锈钢，门套采用标准门框，防火门要求2h完整性等 8、内设空调（和山TK-26Y/Q1）智能单冷型 9、具体配置详见技术要求等 10、综合取定价包含电梯、电梯安装、轿厢装修、空调、税金等费用							
本页小计							815744				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：电梯工程-电梯工程　　标段：　　第 12 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	030107001006	电梯	电梯安装 1、楼栋：9#~12# 2、型号：客梯（无障碍），载重1000kg，提升速度1.75m/s，轿厢尺寸1600*1500，轿顶高度2400mm，(KONE KCE 型或 LCE 型)电脑智能控制，串行传输系统，STN 段码液晶显示，厅外召唤：KDS 220 信号系统 一体式层站召唤，STN 段码液晶显示，ST43等 3、无障碍设施：残疾人操作箱，盲文按钮，后壁镜面不锈钢，侧壁发纹不锈钢等 4、电梯功能：多方通话，消防员专用功能，预留视频电缆数字接口等 5、楼层：10站 6、其它：有机房并联 7、轿厢装修：轿厢天花采用CL91 ST43型,轿门及前壁采用发纹不锈钢，侧壁及后壁侧板采用发纹不锈钢，后壁中板采用镜面不	部	4	161906	647624				
本页小计							647624				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：电梯工程-电梯工程　　标段：　　第 13 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			锈钢，后侧壁三侧扶手HR61型，轿厢石材装饰面层，层（厅）门采用发纹不锈钢，门套采用标准门框，防火门要求2h完整性等 8、内设空调（和山TK-26Y/Q1）智能单冷型 9、具体配置详见技术要求等 10、综合取定价包含电梯、电梯安装、轿厢装修、空调、税金等费用							
本页小计							647624				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：电梯工程-电梯工程　　标段：　　第 14 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	030107001007	电梯	电梯安装 1、楼栋：13#~16# 2、型号：客梯（无障碍），载重1000kg，提升速度1.75m/s，轿厢尺寸1600*1500，轿顶高度2400mm，(KONE KCE 型或 LCE 型)电脑智能控制，串行传输系统，STN 段码液晶显示，厅外召唤：KDS 220 信号系统 一体式层站召唤，STN 段码液晶显示，ST43等 3、无障碍设施：残疾人操作箱，盲文按钮，后壁镜面不锈钢，侧壁发纹不锈钢等 4、电梯功能：多方通话，消防员专用功能，预留视频电缆数字接口等 5、楼层：6站 6、其它：有机房并联 7、轿厢装修：轿厢天花采用CL91 ST43型,轿门及前壁采用发纹不锈钢，侧壁及后壁侧板采用发纹不锈钢，后壁中板采用镜面不	部	4	141196	564784				
本页小计							564784				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：电梯工程-电梯工程　　标段：　　第 15 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			锈钢，后侧壁三侧扶手HR61型，轿厢石材装饰面层，层（厅）门采用发纹不锈钢，门套采用标准门框，防火门要求2h完整性等 8、内设空调（和山TK-26Y/Q1）智能单冷型 9、具体配置详见技术要求等 10、综合取定价包含电梯、电梯安装、轿厢装修、空调、税金等费用							
本页小计							564784				
合　计							5231502				

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：电梯工程-电梯工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费			
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	9.69		
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计					

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电梯工程-电梯工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计			

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：电梯工程-电梯工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元		暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计				

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电梯工程-电梯工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：电梯工程-电梯工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：电梯工程-电梯工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：电梯工程-电梯工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	5231502	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）		
2	措施项目费			
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）		见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算		见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费			见表 10.2.2-20
3	其他项目费			
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率		
5	增值税	计算基数×费率		
招标控制价合计		1+2+3+4+5	5,231,502.00	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：电梯工程-电梯工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
本页小计											
合　计											

【表10.2.2-13】

单项工程招标控制价费用表

工程名称：示范区景观工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	768044.11	
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	122521.54	
2	措施项目费		28842.85	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	18903.45	
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	9251.11	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	9939.4	
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		9939.4	
3	其他项目费		1609.99	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	1609.99	
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	1609.99	
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.3	计日工	3.3.1+3.3.2+3.3.3		
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		
3.4.1	专业发包工程管理费			
3.4.2	甲供材料设备管理费			
4	规费	Σ计算基数×费率	40352.07	
5	增值税	Σ计算基数×费率	75496.4	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	914345.42	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：示范区景观工程-景观、绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		绿化工程					111959.88	10624.08	859.47		
1	050102001001	栽植乔木	乔木：桂花B 1、（胸/地）径：D18cm 2、规格：H350-400cm，P350-400cm，精品苗,单干金桂,蓬形饱满均匀,三分枝以上 3、养护期：两年	株	1	1284.66	1284.66	154.34	53.52		
2	050102001002	栽植乔木	乔木：胡柚A 1、（胸/地）径：Φ15cm 2、规格：H350-400cm，P300-350cm，精品苗,特形树,甲方选型,全冠,树形优美,四级分支,分支点≥2.0m 3、养护期：两年	株	4	3295.57	13182.28	617.36	214.08		
3	050102001003	栽植乔木	乔木：胡柚B 1、（胸/地）径：Φ10cm 2、规格：H300-350cm，P250-300cm，精品苗,全冠,树形优美,四级分支,分支点≥1.5m 3、养护期：两年	株	1	1625.09	1625.09	70.21	15.68		
本页小计							16092.03	841.91	283.28		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：示范区景观工程-景观、绿化工程　　标段：　　第 2 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	050102001004	栽植乔木	乔木：美人茶 1、（胸/地）径：D9-10 cm 2、规格：H200-250cm，P180-200cm，精品苗,全冠,树形优美,三级分支,分支点≤0.6m 3、养护期：两年	株	1	678.82	678.82	43.72	13.31		
5	050102001005	栽植乔木	乔木：小叶女贞桩 1、规格：H250-300cm，P250-300cm，精品苗,飘枝造型桩景,甲方选型 2、养护期：两年	株	2	3140.09	6280.18	140.42	31.36		
6	050102001006	栽植乔木	乔木：小叶赤楠桩 1、规格：H250-300cm，P250-300cm，精品苗,飘枝造型桩景,甲方选型 2、养护期：两年	株	1	12230.09	12230.09	70.21	15.68		
7	050102001007	栽植乔木	乔木：红梅（特选苗） 1、（胸/地）径：D15cm 2、规格：H400-450cm，P400-450cm，全冠,树形优美,三级分支,分支点≤0.6m 3、养护期：两年	株	1	2179.52	2179.52	102.67	21.9		
本页小计							21368.61	357.02	82.25		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：示范区景观工程-景观、绿化工程　　标段：　　第 3 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	050102001008	栽植乔木	乔木：朴树B 1、（胸/地）径：Φ26-27cm 2、规格：H800-900cm，P500-550cm，全冠,树形优美,四级分支,分支点2.0m 3、养护期：两年	株	1	9228.67	9228.67	190.58	304.89		
9	050102001009	栽植乔木	乔木：鸡爪槭A 1、（胸/地）径：D12-13cm 2、规格：H250-300cm，P300-350cm，全冠,树形优美,三级分支,分支点≤0.6m 3、养护期：两年	株	1	1062.46	1062.46	102.67	21.9		
10	050102001010	栽植乔木	乔木：红枫B 1、（胸/地）径：D12-13cm 2、规格：H200-250cm，P250-300cm，全冠,树形优美,三级分支,分支点≤0.6m 3、养护期：两年	株	1	2078.52	2078.52	102.67	21.9		
本页小计							12369.65	395.92	348.69		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：示范区景观工程-景观、绿化工程　　标段：　　第 4 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	050102002001	栽植灌木	灌木栽植：亮晶女贞棒棒糖 1、规格：H50cm，P50cm 2、养护期：两年	株	2	107.5	215	3.76			
12	050102002002	栽植灌木	灌木栽植：亮晶女贞棒棒糖 1、规格：H100cm，P50cm 2、养护期：两年	株	2	181	362	3.76			
13	050102002003	栽植灌木	灌木栽植：亮晶女贞棒棒糖 1、规格：H150cm，P50cm 2、养护期：两年	株	2	275.5	551	3.76			
14	050102002004	栽植灌木	灌木栽植：圆锥绣球 1、规格：H120-150cm，P150cm，5加仑盆一盆 2、养护期：两年	株	3	252.81	758.43	25.92			
15	050102002005	栽植灌木	灌木栽植：狐尾天门冬 1、规格：H50-55cm，P50-55cm，3加仑盆一盆 2、养护期：两年	株	1	49.75	49.75	1.88			
16	050102002006	栽植灌木	灌木栽植：无刺构骨球A 1、规格：H150cm，P150cm，光球,球形饱满,不脱脚 2、养护期：两年	株	5	221.31	1106.55	43.2			
本页小计							3042.73	82.28			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：示范区景观工程-景观、绿化工程　　标段：　　第 5 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
17	050102002007	栽植灌木	灌木栽植：红花继木球A 1、规格：H150cm，P150cm，光球,球形饱满,不脱脚 2、养护期：两年	株	1	232.86	232.86	8.64			
18	050102002008	栽植灌木	灌木栽植：红花继木球B 1、规格：H120cm，P120cm，光球,球形饱满,不脱脚 2、养护期：两年	株	1	96.96	96.96	5.63			
19	050102002009	栽植灌木	灌木栽植：亮晶女贞球B 1、规格：H120cm，P120cm，光球,球形饱满,不脱脚 2、养护期：两年	株	1	259.37	259.37	5.63			
20	050102002010	栽植灌木	灌木栽植：亮晶女贞球C 1、规格：H100cm，P100cm，光球,球形饱满,不脱脚 2、养护期：两年	株	3	175.37	526.11	16.89			
21	050102002011	栽植灌木	灌木栽植：杜鹃球 1、规格：H80cm，P80cm，毛球,球形饱满,不脱脚 2、养护期：两年	株	1	72.31	72.31	3.75			
本页小计							1187.61	40.54			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：示范区景观工程-景观、绿化工程　　标段：　　第 6 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
22	050102002012	栽植灌木	灌木栽植：茶梅球 1、规格：H80cm，P80cm，毛球,球形饱满,不脱脚 2、养护期：两年	株	5	94.13	470.65	18.75			
23	050102007001	栽植色带	种类：刚竹 1、规格：H450-500cm，Φ3-5cm 2、种植密度：12株/m2 3、养护期：两年	m2	61.69	134.4	8291.14	2531.76			
24	050102007002	栽植色带	种类：金山棕 1、规格：H60-65cm，P45-50cm，袋苗或容器苗,植株健旺,生长良好,密植不露土 2、种植密度：9株/m2 3、养护期：两年	m2	6.21	650.2	4037.74	36.08			
25	050102007003	栽植色带	种类：红叶石楠 1、规格：H35-40cm，P30-35cm，袋苗或容器苗,植株健旺,生长良好,密植不露土 2、种植密度：36株/m2 3、养护期：两年	m2	13.23	63.29	837.33	132.56			
本页小计							13636.86	2719.15			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：示范区景观工程-景观、绿化工程　　标段：　　第 7 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
26	050102007004	栽植色带	种类：瓜子黄杨 1、规格：H30-35cm，P30-35cm，袋苗或容器苗,植株健旺,生长良好,密植不露土 2、种植密度：36株/m2 3、养护期：两年	m2	11.48	77.28	887.17	115.03			
27	050102007005	栽植色带	种类：金森女贞 1、规格：H25-30cm，P30-35cm，地苗,植株健旺,生长良好,密植不露土 2、种植密度：36株/m2 3、养护期：两年	m2	14.17	54.6	773.68	141.98			
28	050102007006	栽植色带	种类：金叶大花六道木 1、规格：H25-30cm，P30-35cm，袋苗或容器苗,植株健旺,生长良好,密植不露土 2、种植密度：36盆/m2 3、养护期：两年	m2	11	40.61	446.71	110.22			
29	050102007007	栽植色带	种类：佛甲草 1、规格：H5-10cm，P5-10cm，150#双色盆苗 2、种植密度：100盆/m2 3、养护期：两年	m2	63.51	64.86	4119.26	433.77			
本页小计							6226.82	801			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：示范区景观工程-景观、绿化工程　　标段：　　第 8 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
30	050102007008	栽植色带	种类：兰花三七 1、规格：H30-35cm，P20-25cm，8-10芽/丛 2、种植密度：64丛/m2 3、养护期：两年	m2	61.69	44.53	2747.06	842.07			
31	050102007009	栽植色带	种类：龟甲冬青 1、规格：H30-35cm，P30-35cm，袋苗或容器苗,植株健旺,生长良好,密植不露土 2、种植密度：36株/m2 3、养护期：两年	m2	12	47.8	573.6	120.24			
32	050102007010	栽植色带	种类：矮麦冬 1、规格：H10cm，P10cm，袋苗或容器苗,植株健旺,生长良好,密植不露土 2、种植密度：64株/m2 3、养护期：两年	m2	99.52	39.43	3924.07	679.72			
33	050102008002	栽植花卉	种类：时花（一年更换四次） 1、规格：150#双色盆苗，密植不露土，一年更换四次 2、养护期：两年	m2	13.99	247.09	3456.79	171.8			
本页小计							10701.52	1813.83			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：示范区景观工程-景观、绿化工程　　标段：　　第 9 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
34	050102012001	铺种草皮	种类：草坪 1.密缝满铺百慕大,混播黑麦草 2、2cm细沙层（找平） 3、养护期：两年	m2	13.16	30.12	396.38	117.52			
35	050102007011	栽植色带	种类：一叶兰 1、规格：150#双色盆苗 2、种植密度：49盆/m2 3、养护期：两年	m2	3.02	163.34	493.29	20.63			
36	050102007012	栽植色带	种类：金边石菖蒲 1、规格：150#双色盆苗 2、种植密度：64盆/m2 3、养护期：两年	m2	8.76	62.75	549.69	59.83			
37	050102007013	栽植色带	种类：银边山菅兰 1、规格：150#双色盆苗 2、种植密度：64盆/m2 3、养护期：两年	m2	6.26	143.39	897.62	42.76			
38	050102007014	栽植色带	种类：大吴风草 1、规格：H20-30cm，P15-20cm，袋苗或容器苗,植株健旺，生长良好,密植不露土 2、种植密度：64丛/m2 3、养护期：两年	m2	4.59	62.75	288.02	31.35			
本页小计							2625	272.09			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：示范区景观工程-景观、绿化工程　　标段：　　第 10 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
39	050102007015	栽植色带	种类：薄雪万年青 1、规格：H20-30cm，P15-20cm，150#双色盆苗 2、种植密度：64盆/m2 3、养护期：两年	m2	19.3	129.95	2508.04	131.82			
40	050102005001	栽植绿篱	种类：大叶黄杨绿篱 1、规格：H180cm，P50cm，成品柱形苗,双排错开种植 2、种植密度：6株/m2 3、养护期：两年	m2	6.32	148.42	938.01	56.25			
41	050101010001	整理绿化用地	1、清理砾石、杂草杂物、厚度在30cm以内的土方找平、松翻、整平 2、找平、找坡符合设计要求	m2	484.37	5.33	2581.69	2034.35			
42	050101009001	种植土回（换）填	1、种植土（含购买、运输、回填、造型等费用） 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 3、平均厚度暂按0.35m，工程量暂定，按实结算；	m3	169.53	28.3	4797.7				
本页小计							10825.44	2222.42			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：示范区景观工程-景观、绿化工程　　标段：　　第 11 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
43	050101009002	种植土回（换）填	1、草坪区改良土(原状土：细沙：营养土=5：3:2)（含购买、运输、回填等费用） 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 3、厚度：按0.1m	m3	8.13	85	691.05				
44	050101009003	种植土回（换）填	1、灌木区改良土(原状土：细沙：营养土=5：3:2)（含购买、运输、回填等费用） 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求 3、厚度：按0.2m	m3	80.62	85	6852.7				
45	05B001	绿化养护	绿化养护，养护期两年	m2	484.37	7.93	3841.05				
46	050102001011	栽植乔木	1、古树保护养护 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	株	1	2498.81	2498.81	1077.92	145.25		
		铺装					194076.58	45412.57	2367.16		
47	010515001399	现浇构件钢筋	路面基础： 1.现浇构件普通钢筋制作、安装 带肋钢筋HRB400以内	t	4.195	4534.15	19020.76	2431.8	257.61		
本页小计							32904.37	3509.72	402.86		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：示范区景观工程-景观、绿化工程　　标段：　　第 12 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
48	050201001001	园路	1.300*300*18厚仿芝麻灰荔枝面PC砖 2.30mm厚1:3水泥砂浆粘结层 3.120mm厚C20钢筋砼 4.100mm厚碎石垫层 5.素土夯实≥0.9	m2	2.4	235.75	565.8	144.24	9.53		
49	050201001002	园路	1.600*100*18厚仿芝麻黑荔枝面PC砖 2.30mm厚1:3水泥砂浆粘结层 3.200mm厚C25钢砼 4.100mm厚碎石垫层 5.400mm厚塘渣垫层 6.素土夯实≥0.93	m2	2.23	305.37	680.98	156.97	8.85		
50	050201001003	园路	1.600*100*70厚芝麻灰光面(外侧切角10*10) 2.30mm厚1:3水泥砂浆粘结层 3.120mm厚C20钢筋砼 4.100mm厚碎石垫层 5.素土夯实≥0.9	m2	2.47	554.91	1370.63	323.74	9.81		
本页小计							2617.41	624.95	28.19		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：示范区景观工程-景观、绿化工程　　标段：　　第 13 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
51	050201001004	园路	1.600x300x18厚仿芝麻黑荔枝面PC砖 2.30mm厚1:3水泥砂浆粘结层 3.200mm厚C25钢砼 4.100mm厚碎石垫层 5.400mm厚塘渣垫层 6.素土夯实≥0.93	m2	142.18	305.37	43417.51	10008.05	564.45		
52	050201001005	园路	1.600x300x18厚仿芝麻灰荔枝面PC砖 2.30mm厚1:3水泥砂浆粘结层 3.200mm厚C25钢砼 4.100mm厚碎石垫层 5.400mm厚塘渣垫层 6.素土夯实≥0.93	m2	108.87	305.37	33245.63	7663.36	432.21		
53	050201001006	园路	1.600x600x18厚仿芝麻黑荔枝面PC砖 2.30mm厚1:3水泥砂浆粘结层 3.200mm厚C25钢砼 4.100mm厚碎石垫层 5.400mm厚塘渣垫层 6.素土夯实≥0.93	m2	64.82	305.37	19794.08	4562.68	257.34		
本页小计							96457.22	22234.09	1254		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：示范区景观工程-景观、绿化工程　　标段：　　第 14 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
54	050201001007	园路	1.600x600x18厚仿芝麻灰荔枝面PC砖 2.30mm厚1:3水泥砂浆粘结层 3.200mm厚C25钢砼 4.100mm厚碎石垫层 5.400mm厚塘渣垫层 6.素土夯实≥0.93	m2	162.67	305.37	49674.54	11450.34	645.8		
55	050201001008	园路	1.800*200*18厚夜里雪仿古面PC砖 2.30mm厚1:3水泥砂浆粘结层 3.120mm厚C20钢筋砼 4.100mm厚碎石垫层 5.素土夯实≥0.9	m2	12.57	235.75	2963.38	755.46	49.9		
56	050201001009	园路	1、80厚φ8-10黑色机制干铺砾石 2.120mm厚C20钢筋砼 3.100mm厚碎石垫层 4.素土夯实≥0.9	m2	74.09	161.22	11944.79	2049.33	124.47		
57	Z010515012001	植筋	植筋(钢筋直径10mm以内) 植筋深度(mm):1150	个	250	41.11	10277.5	5740			
本页小计							74860.21	19995.13	820.17		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：示范区景观工程-景观、绿化工程　　标段：　　第 15 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
58	050201003001	路牙铺设	小路缘石： 1.70厚600x100芝麻灰光面 2.30厚1:2.5干硬性水泥砂浆 3.100厚C20素混凝土卧实	m	31.26	35.86	1120.98	126.6	7.19		
		东侧围墙					27262.1	3806.66	259.77		
59	040101002001	挖沟槽土方	1.土方类别：根据现场情况自行考虑 2.开挖方式：自行考虑 3.开挖深度：根据施工图纸自行考虑 工程量计算规则按2018版定额计算规则计算	m3	39.52	5.33	210.64	75.48	91.69		
60	040103001001	回填方	1.现场开挖出符合回填要求的土方 2.密实度符合设计及规范要求 3.余方投标人自行调配	m3	28.77	16.4	471.83	323.66	46.61		
61	010501002001	带形基础	围墙基础： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	5.76	463.73	2671.08	229.31	1.38		
本页小计							4474.53	755.05	146.87		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：示范区景观工程-景观、绿化工程　　标段：　　第 16 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
62	010501001006	垫层	围墙垫层： 1.100mm厚C15素砼 2.素土夯实，压密系数≥0.97	m3	3.13	475.19	1487.34	141.23	2.1		
63	010502002030	构造柱	东侧围墙： 1.C25钢筋砼构造柱 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m3	2.29	662.69	1517.56	375.77	1.37		
64	010401001008	砖基础	东侧围墙： 1.MU10烧结页岩普通砖，M10水泥砂浆砌筑 2.厚度：240mm	m3	1.86	490.1	911.59	240.24	12.05		
65	010401003005	实心砖墙	东侧围墙： 1.MU10烧结页岩普通砖，M5混合砂浆砌筑，每隔500mm设2C6拉筋，沿墙全场贯通 2.厚度：240mm	m3	2.8	537.4	1504.72	458.98	18.59		
66	010504001050	直形墙	东侧围墙： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	1.37	544.95	746.58	98.79	0.53		
本页小计							6167.79	1315.01	34.64		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：示范区景观工程-景观、绿化工程　　标段：　　第 17 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
67	011201001260	墙面一般抹灰	围墙抹灰： 1、20厚1:2水泥砂浆分遍抹平	m2	39.29	41.94	1647.82	992.07	25.54		
68	011407001084	墙面喷刷涂料	东侧围墙墙面： 1.仿芝麻白多彩涂料饰面，同建筑色 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m2	39.29	65	2553.85				
69	011502001004	金属装饰线	20mm宽铝板（同建筑使用颜色 暂定香槟金）	m	65.8	7.45	490.21	46.06			
70	010507005007	扶手、压顶	东侧围墙压顶： 1.240厚C25钢砼压顶 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m3	0.58	731.11	424.04	109.49	0.91		
71	011503001182	金属扶手、栏杆、栏板	东侧围墙1、3栏杆： 1.100*50*3厚方钢管（颜色同建筑型材灰色） 2.20*50*2厚方钢管（颜色同建筑型材灰色） 3.150*50*2厚方钢管（颜色同建筑型材灰色） 4.80*50*2厚方钢管（颜色同建筑型材灰色） 4.满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m2	25.23	350	8830.5				
本页小计							13946.42	1147.62	26.45		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：示范区景观工程-景观、绿化工程　　标段：　　第 18 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
72	011503001183	金属扶手、栏杆、栏板	东侧围墙2： 1.50*250*3厚镀锌方钢，深灰色饰面 2.满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.072	9438.62	679.58	197.14	37.51		
73	010515001400	现浇构件钢筋	围墙钢筋： 1.带肋钢筋HRB400以内直径(mm以内)10	t	0.385	4477.24	1723.74	235.6	8.74		
74	040901009001	预埋铁件	围墙3预埋铁件： 1.100*100*5厚预埋钢板，4C12，L=200 2.满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.031	10115.35	313.58	71.69	11.71		
75	050201001010	圈梁	圈梁： 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	1.73	622.8	1077.44	211.15	1.04		
		入口水景、景墙					206757.98	28662.44	1765.37	3780	
本页小计							3794.34	715.58	59		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：示范区景观工程-景观、绿化工程　　标段：　　第 19 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
76	040101002002	挖沟槽土方	1.土方类别：根据现场情况自行考虑 2.开挖方式：自行考虑 3.开挖深度：根据施工图纸自行考虑 工程量计算规则按2018版定额计算规则计算	m3	176.42	5.33	940.32	336.96	409.29		
77	040103001002	回填方	1.现场开挖出符合回填要求的土方 2.密实度符合设计及规范要求 3.余方投标人自行调配	m3	143.6	16.4	2355.04	1615.5	232.63		
78	010501001007	垫层	入口水景、景墙垫层： 1.100mm厚C20素混凝土 2.素土夯实	m3	16.41	646.81	10614.15	2324.97	275.69		
79	010501001008	垫层	入口水景垫层： 1.碎石垫层 2.素土夯实	m3	16.41	303.24	4976.17	1210.89	275.69		
80	040601006001	现浇混凝土池底	入口水景水池池底： 1.200mm厚C30/S6钢筋混凝土池底	m3	35.28	564.73	19923.67	1819.39	8.47		
81	040601007001	现浇混凝土池壁	入口水景水池池壁： 1.200mm厚C30/S6钢筋混凝土池底池	m3	35.28	558.67	19709.88	1819.39	21.17		
本页小计							58519.23	9127.1	1222.94		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：示范区景观工程-景观、绿化工程　　标段：　　第 20 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
82	040305004001	砖砌体	入口水景水池池壁： 1.120mm宽砖墩	m3	2.72	620.56	1687.92	640.34	15.12		
83	040601027001	刚性防水（平面）	入口水景： 1.结构上涂二道赛帕斯抗渗液	m2	176.42	23.49	4144.11	598.06			
84	040601027002	刚性防水（立面）	入口水景： 1.结构上涂二道赛帕斯抗渗液	m2	62.22	23.49	1461.55	210.93			
85	011207001012	墙面装饰板	入口水景： 1.外包1.5厚，黑钛亚光面不锈钢包边	m2	13.2	421.98	5570.14	698.94			
86	011207001013	墙面装饰板	入口水景： 1.5厚Z字形通长不锈钢钢板，展开宽度250mm	m	26.24	73.48	1928.12	500.92	19.42		
87	011207001014	墙面装饰板	入口水景： 1.5厚通长不锈钢止水钢板，展开宽度85mm	m	26.24	73.48	1928.12	500.92	19.42		
88	05B002	万能支撑器	入口水景支撑器： 1.万能支撑器（含一切费用） 2.满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	140	27	3780			3780	
本页小计							20499.96	3150.11	53.96	3780	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：示范区景观工程-景观、绿化工程　　标段：　　第 21 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
89	050307010001	景墙	入口水景景墙： 1.C30钢筋砼墙 2.满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m3	11.77	674.52	7939.1	1820.11	5.77		
90	010515001401	现浇构件钢筋	入口水景钢筋： 1.带肋钢筋HRB400以内直径(mm以内)10	t	2.403	4477.24	10758.81	1470.49	54.55		
91	050307010002	景墙	入口水景景墙： 1.1200*600*20厚卡拉白柔光面 干挂 2.满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m2	73.56	188.98	13901.37	3876.61			
92	050307010003	景墙	入口水景景墙（侧壁）： 1.350*600*20厚卡拉白柔光面 干挂 2.满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m2	2.4	188.98	453.55	126.48			
本页小计							33052.83	7293.69	60.32		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：示范区景观工程-景观、绿化工程　　标段：　　第 22 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
93	050307010004	景墙	入口水景（景墙底前侧）： 1.600*200*20厚卡拉白柔光面 2.20厚防水胶泥 3.20厚1:2.5水泥砂浆内掺6%防水剂 4.满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m2	2.21	206.6	456.59	132.93	1.13		
94	011502001005	金属装饰线	入口水景： 1.1.5厚100宽铝板 同建筑使用颜色	m	36	38.87	1399.32	270			
95	011502001006	金属装饰线	1、1.5厚100宽钛面不锈钢 （香槟金色亚光面）线条	m	107.6	55.66	5989.02	1287.97			
96	011502001007	金属装饰线	1、1.5厚60宽钛面不锈钢造型线条	m	116.26	33.39	3881.92	834.75			
97	050201001011	园路	入口水景： 1.600*200*100厚黑金砂光面 2.30mm厚1:3水泥砂浆粘结层 3.120mm厚C20钢筋砼 4.100mm厚碎石垫层 5.素土夯实≥0.9	m2	9.8	1835.89	17991.72	690.51	38.91		
本页小计							29718.57	3216.16	40.04		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：示范区景观工程-景观、绿化工程　　标段：　　第 23 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
98	050201001012	园路	入口水景： 1.600x600x30厚黑金砂光面 2.30mm厚1:3水泥砂浆粘结层 3.120mm厚C20钢筋砼 4.100mm厚碎石垫层 5.素土夯实≥0.9	m2	97.76	664.56	64967.39	5875.38	388.11		
		花坛、台阶					41498.04	8858.96	404.45		
99	010501001009	垫层	花坛基础： 1.100厚C20素砼 2.100厚碎石垫层 3.素土夯实	m3	70.07	91.15	6386.88	1418.22	117.72		
100	050307016001	花池	入户处花坛： 1.MU10砖砌体（M7.5水泥砂浆） 2.600x500x20厚卡拉白柔光面（立面） 3.600*200*20厚卡拉白柔光面（平面） 4.20厚防水胶泥 5.20厚1:2.5水泥砂浆内掺6%防水剂，刷两遍改进型JS复合防水涂料	m	56.8	335.6	19062.08	5861.19	205.05		
本页小计							90416.35	13154.79	710.88		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：示范区景观工程-景观、绿化工程　　标段：　　第 24 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
101	010507004016	台阶	入户台阶基础： 1.120厚C20钢砼 2.100厚碎石垫层 3.素土夯实 4.工程量按投影面积计入	m2	31.43	151.48	4761.02	1036.88	52.8		
102	010507004017	台阶	入户台阶： 1.800*150*25厚芝麻黑细荔枝面 2.20厚1：2.5水泥砂浆	m2	2.27	338.99	769.51	84.65	5.2		
103	010507004018	台阶	入户台阶： 1.800*370*70厚芝麻黑细荔枝面（15x15切角） 2.20厚1：2.5水泥砂浆	m2	9.94	836.09	8310.73	396.21	22.76		
104	010501001010	垫层	与铺装交接做法： 不锈钢草石隔离带（成品选购），8cm高5cm宽1mm厚 304材质 1.50厚C15砼垫层 2.素土夯实	m3	1.37	1611.55	2207.82	61.81	0.92		
		LOGO					7219.42	1157.17	71.34		
本页小计							16049.08	1579.55	81.68		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：示范区景观工程-景观、绿化工程　　标段：　　第 25 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
105	040101002003	挖沟槽土方	1.土方类别：根据现场情况自行考虑 2.开挖方式：自行考虑 3.开挖深度：根据施工图纸自行考虑 工程量计算规则按2018版定额计算规则计算	m3	3.91	5.33	20.84	7.47	9.07		
106	040103001003	回填方	1.现场开挖出符合回填要求的土方 2.密实度符合设计及规范要求 3.余方投标人自行调配	m3	2.38	16.4	39.03	26.78	3.86		
107	050201001013	园路	大门LOGO： 1.100mm厚C20素混凝土 2.100mm厚碎石垫层 3.素土夯实	m2	0.52	91.15	47.4	10.52	0.87		
108	010401001009	砖基础	LOGO下部墙体： 1、M7.5水泥砂浆砌MU10标准砖，墙厚370mm 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m3	2.48	588.03	1458.31	442.61	19.96		
109	010501001011	垫层	LOGO基础： 1.120mm厚C20素砼 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m3	0.45	608.21	273.69	57.86			
本页小计							1839.27	545.24	33.76		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：示范区景观工程-景观、绿化工程　　标段：　　第 26 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
110	020702006001	石板面	LOGO： 1.1200*500*20厚卡拉白柔光面 2.20厚防水胶泥	m2	12.63	155.39	1962.58	470.97	28.92		
111	020702006002	石板面	LOGO： 1.1200*450*20厚卡拉白柔光面 2.20厚防水胶泥	m2	3.78	155.39	587.37	140.96	8.66		
112	050307009001	不锈钢发光字	LOGO： 1.500*200*3厚不锈钢发光字 粘结于基座（“诸暨应山地块”） 2.满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	6	471.7	2830.2				
		古树梯台					19064.62	5072.92	265.36		
113	010501001012	垫层	古树梯台： 1.100mm厚C20素混凝土 2.100mm厚碎石垫层 3.素土夯实	m3	24.02	91.15	2189.42	486.16	40.35		
114	010401001010	砖基础	古树梯台砖基础： 1、MU10砖砌体（M7.5水泥砂浆），墙厚320mm 满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m3	13.38	588.03	7867.84	2387.93	107.71		
本页小计							15437.41	3486.02	185.64		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：示范区景观工程-景观、绿化工程　　标段：　　第 27 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
115	020702006003	石板面	古树梯台： 1.400宽20厚卡拉白柔光面 2.20厚1:2水泥砂浆	m2	41.44	155.39	6439.36	1545.3	94.9		
116	040601028001	柔性防水	古树梯台： 1.20厚1:2.5水泥砂浆内掺6%防水剂，刷两遍改进型JS复合防水涂料 2.满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m2	43.92	58.47	2568	653.53	22.4		
		玻璃屏风					21089.63	1058.33	31.95	13081	
117	010501001013	垫层	玻璃屏风： 1.100mm厚C20素砼 2.素土夯实	m3	13.06	64.68	844.72	185.06	21.94		
118	050201001014	园路	玻璃屏风基础： 1.C30钢筋砼基础 2.满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m3	10.35	560.66	5802.83	687.24	3.11		
119	010515001402	现浇构件钢筋	玻璃屏风钢筋： 1.带肋钢筋HRB400以内直径(mm以内)10	t	0.304	4477.24	1361.08	186.03	6.9		
本页小计							17015.99	3257.16	149.25		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：示范区景观工程-景观、绿化工程　　标段：　　第 28 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
120	05B003	玻璃屏风	玻璃屏风1（3650*3000）： 1.80*150*3厚镀锌方钢，黑灰色饰面 2.10+10磨砂面白色强化玻璃（2*侧面1075*2480+1*中间1200*2480） 3.满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	组	1	2560	2560			2560	
121	05B004	玻璃屏风	玻璃屏风2（5000*3000）： 1.80*150*3厚镀锌方钢，黑灰色饰面 2.10+10磨砂面白色强化玻璃（2*侧面1075*2480+2*中间1200*2480） 3.满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	组	3	3507	10521			10521	
本页小计							13081			13081	
合　计							628928.25	104653.13	6024.87	16861	

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：示范区景观工程-景观、绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		8094.95	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	7.37	8094.95	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计				8094.95	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：示范区景观工程-景观、绿化工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	1241.15	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	1241.15	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
合　　计		1241.15	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：示范区景观工程-景观、绿化工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	1241.15	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			1241.15	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：示范区景观工程-景观、绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	综合暂定价@14	万能支撑器	个	140		27	3780					
2	综合暂定价@15	玻璃屏风（3650*3000）	组	1		2560	2560					
3	综合暂定价@16	玻璃屏风（5000*3000）	组	3		3507	10521					

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：示范区景观工程-景观、绿化工程 标段： 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合 计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：示范区景观工程-景观、绿化工程 标段：

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合 计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：示范区景观工程-景观、绿化工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	628928.25	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	100585.39	
2	措施项目费		26998.4	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	18903.45	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	9251.11	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	8094.95	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		8094.95	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		1241.15	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	1241.15	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	1241.15	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	34016.36	
5	增值税	计算基数×费率	62206.57	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	753,390.73	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：示范区景观工程-景观、绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		绿化措施					736.28	128.16			
1	050403001001	树木支撑架	树棍支撑扁担桩　Φ≤10cm	株	5	21.91	109.55	20.3			
2	050403001002	树木支撑架	树棍支撑四脚桩　Φ＞10cm	株	9	55	495	40.5			
3	050403002001	草绳绕树干	草绳绕树干胸径(cm)10以内	株	5	4.23	21.15	11.25			
4	050403002002	草绳绕树干	草绳绕树干胸径(cm)15以内	株	7	8.45	59.15	29.61			
5	050403002003	草绳绕树干	草绳绕树干胸径(cm)20以内	株	1	15.52	15.52	7.9			
6	050403002004	草绳绕树干	草绳绕树干胸径(cm)30以内	株	1	35.91	35.91	18.6			
		景观措施					18167.17	9757.72	334.92		
7	050402001001	现浇混凝土垫层	混凝土垫层模板	m2	98.69	49.37	4872.33	2345.86	99.68		
8	011702001007	基础	独立基础复合木模	m2	11.16	5.29	59.04	29.02	0.89		
9	011702005002	基础梁	基础梁复合木模	m2	8.93	57.16	510.44	218.7	20.27		
10	041102034001	池底模板	平池底木模	m2	12.51	66.07	826.54	446.48	21.02		
11	041102035001	池壁（隔墙）模板	池壁木模	m2	162.36	72.27	11733.76	6624.29	178.6		
12	011701003001	里脚手架	单项脚手架 内墙脚手架 高度3.6m以内	m2	60.24	2.74	165.06	93.37	14.46		
本页小计							18903.45	9885.88	334.92		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：示范区景观工程-景观、绿化工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

合　计			18903.45	9885.88	334.92	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：示范区景观工程-景观排水工程　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		景观排水					24609.84	3308.15	253.38		
1	040101002004	挖沟槽土方	1、基础沟槽土方开挖余方按就地场内消耗不外运 2、土壤类别：三类干土 3、场内运距：由投标单位自行考虑；	m3	67.63	3.34	225.88	27.05	156.23		
2	040305001001	垫层	1、管底10cm中粗砂垫层； 2、回填压实度等满足设计及规范要求； 3、具体要求详见施工图设计；	m3	6.76	295.94	2000.55	284.06	14.67		
3	040103001004	回填方	1、管顶50cm内回填中粗砂； 2、中粗砂分层回填，回填压实度等满足设计及规范要求； 3、具体要求详见施工图设计；	m3	43.05	276.88	11919.68	1335.41	19.8		
4	040103001005	回填方	1、现场开挖出符合回填要求的土方 2、密实度符合设计及规范要求	m3	15.78	14.17	223.6	144.23	34.08		
本页小计							14369.71	1790.75	224.78		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：示范区景观工程-景观排水工程　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	040501004001	塑料管	1、UPVC双壁波纹管 DN100 SN8； 2、埋设深度见图纸； 3、接口为承插式连接，采用橡胶圈柔性接口； 4、管道闭水试验	m	34.5	53.27	1837.82	166.29			
6	040501004002	塑料管	1、高密度聚乙烯HDPE双壁缠绕管 DN200 SN8； 2、埋设深度见图纸； 3、接口为承插式连接，采用橡胶圈柔性接口； 4、管道闭水试验	m	56.5	65.75	3714.88	344.09			
本页小计							5552.7	510.38			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：示范区景观工程-景观排水工程　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	040504009001	雨水口	铺装雨水口（H：0.4m） 1、400*190*50厚5厚不锈钢线形隐形盖板同周边铺装材料（面层铺装不含在排水中，铺装计入室外铺装工程），50X50X5角码@500，C10锚筋锚固 2、C15混凝土井圈（含模板） 3、MU10砖M7.5水泥砂浆砌体 4、20厚1:2.5水泥砂浆掺6%防水剂（内侧） 5、100厚C15混凝土垫层（含模板） 6、100厚碎石垫层 7、素土夯实	座	11	403.93	4443.23	933.79	28.6		
8	04B001	不锈钢地漏	1、DN100不锈钢地漏	个	3	81.4	244.2	73.23			
本页小计							4687.43	1007.02	28.6		
合　计							24609.84	3308.15	253.38		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：示范区景观工程-景观排水工程　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		315.89	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	9.79	315.89	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：示范区景观工程-景观排水工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	45.17	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	45.17	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
合　　计		45.17	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：示范区景观工程-景观排水工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	45.17	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			45.17	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：示范区景观工程-景观排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：示范区景观工程-景观排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：示范区景观工程-景观排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：示范区景观工程-景观排水工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	24609.84	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	3226.7	
2	措施项目费		315.89	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）		见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	315.89	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		315.89	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		45.17	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	45.17	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	45.17	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	605.01	
5	增值税	计算基数×费率	2301.83	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	27,877.74	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：示范区景观工程-景观排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
本页小计											
合　计											

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：示范区景观工程-水景给水工程　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		水景给水					35982.43	1474.71	209.79		
1	031001006001	塑料管	1.安装部位:室外配水管 2.介质:给水 3.材质、规格:PE聚乙烯塑料给水管 DN20 1.0MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗 设计要求：管道水冲洗	m	14.4	8.13	117.07	47.38	0.58		
2	031001006002	塑料管	1.安装部位:室外配水管 2.介质:给水 3.材质、规格:PE聚乙烯塑料给水管 DN50 1.0MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗 设计要求：管道水冲洗	m	5	19.92	99.6	17.45	0.55		
3	031001006003	塑料管	1.安装部位:室外配水管 2.介质:给水 3.材质、规格:PE聚乙烯塑料给水管 DN100 1.0MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗 设计要求：管道水冲洗	m	43.1	76.45	3295	221.53	7.76		
本页小计							3511.67	286.36	8.89		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：示范区景观工程-水景给水工程　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	031001006004	塑料管	1.安装部位:室外配水管 2.介质:给水 3.材质、规格:PE聚乙烯塑料DN100多孔管,双侧开孔,孔径10mm,孔距40mm 1.0MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗 设计要求：管道水冲洗	m	26.2	76.45	2002.99	134.67	4.72		
5	031001006005	塑料管	1.安装部位:室外放空管 2.介质:给水 3.材质、规格:PE聚乙烯塑料给水管 DN100 1.0MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗 设计要求：管道水冲洗	m	5	76.45	382.25	25.7	0.9		
6	030109011001	潜水泵	1、名称：水景循环泵 2、型号：QSP50-13-3流量50m3/h,扬程13m,功率3.0KW 3、含小型电动机检查接线	台	3	5652.52	16957.56	250.77	51.6		
本页小计							19342.8	411.14	57.22		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：示范区景观工程-水景给水工程　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	030109011002	潜水泵	1、名称：水景循环泵 2、型号：QSP25-12-1.5流量25m3/h,扬程12m,功率1.5KW 3、含小型电动机检查接线	台	1	2852.52	2852.52	83.59	17.2		
8	Z031003019001	喷泉设备	1、DN20涌泉喷头流量1.5-0.5m3/h,压力50-100KPa,喷高0.15-0.35m,喷洒直径0.1-0.3m	个	24	51.34	1232.16	96.48			
9	031004014001	给、排水附（配）件	1、DN100不锈钢地漏	个	2	82.52	165.04	48.82			
10	031003003001	焊接法兰阀门	1.材质：止回阀 2.规格等级：DN100 3.连接形式：法兰连接 4.满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	4	1110.78	4443.12	274.16	63.24		
11	031003003002	焊接法兰阀门	1.材质：闸阀 2.规格等级：DN100 3.连接形式：法兰连接 4.满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	4	1108.78	4435.12	274.16	63.24		
本页小计							13127.96	777.21	143.68		
合　计							35982.43	1474.71	209.79		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：示范区景观工程-水景给水工程　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		125.26	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	125.26	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计				125.26	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：示范区景观工程-水景给水工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	26.52	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	26.52	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
合　　计		26.52	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：示范区景观工程-水景给水工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	26.52	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			26.52	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：示范区景观工程-水景给水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：示范区景观工程-水景给水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：示范区景观工程-水景给水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：示范区景观工程-水景给水工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	35982.43	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	1533.15	
2	措施项目费		125.26	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）		见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	125.26	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		125.26	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		26.52	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	26.52	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	26.52	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	469.6	
5	增值税	计算基数×费率	3294.34	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	39,898.15	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：示范区景观工程-水景给水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
本页小计											
合　计											

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：示范区景观工程-给水灌溉工程　　标段：　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		给水灌溉					6877.96	1167.56	18.29		
1	031001006006	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：聚乙烯(PE)给水管 -DN20 1.0MPa 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：管道水冲洗	m	64.04	8.13	520.65	210.69	2.56		
2	031001006007	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：聚乙烯(PE)给水管 -DN25 1.0MPa 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：管道水冲洗	m	15.34	8.29	127.17	50.47	0.61		
3	031001006008	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：聚乙烯(PE)给水管 -DN32 1.0MPa 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：管道水冲洗	m	13.1	10.29	134.8	43.1	0.79		
本页小计							782.62	304.26	3.96		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：示范区景观工程-给水灌溉工程　　标段：　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	031001006009	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：聚乙烯(PE)给水管 -DN40 1.0MPa 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：管道水冲洗	m	27.52	14.32	394.09	96.04	2.48		
5	031001006010	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：聚乙烯(PE)给水管 -DN50 1.0MPa 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：管道水冲洗	m	51.32	19.92	1022.29	179.11	5.65		
6	031001006011	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：聚乙烯(PE)给水管 -DN80 1.0MPa 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：管道水冲洗	m	44.28	52.63	2330.46	207.67	6.2		
本页小计							3746.84	482.82	14.33		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：示范区景观工程-给水灌溉工程　　标段：　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	Z031003019002	喷泉设备	旋转射线喷嘴 MP1000(90°)： 1.工作压力0.28MPa,射程4.1m,全圆流量0.04m³/h,多射线抗风技术,低喷灌强度 2.连接形式:螺纹连接	个	11	67.45	741.95	158.95			
8	Z031003019003	喷泉设备	旋转射线喷嘴 MP1000(180°)： 1.工作压力0.28MPa,射程4.1m,半圆流量0.08m³/h,多射线抗风技术,低喷灌强度 2.连接形式:螺纹连接	个	10	67.45	674.5	144.5			
9	Z031003019004	喷泉设备	旋转射线喷嘴 MP2000(360°)： 1.工作压力0.28MPa,射程5.8m,全圆流量0.33m³/h,多射线抗风技术,低喷灌强度 2.连接形式:螺纹连接	个	1	67.45	67.45	14.45			
本页小计							1483.9	317.9			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：示范区景观工程-给水灌溉工程　　标段：　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
10	031003001001	螺纹阀门	1、类型：PGV-151B 1.5寸电磁阀+闸阀DN50,直通,角通,交流电磁阀,承压1.03MPa,有流量控制,可通过外/内泄水简单快捷的手动控制电磁阀 配1320阀箱 2、连接形式：螺纹连接	个	1	864.6	864.6	62.58			
本页小计							864.6	62.58			
合　计							6877.96	1167.56	18.29		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：示范区景观工程-给水灌溉工程　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		87.85	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	87.85	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计				87.85	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：示范区景观工程-给水灌溉工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	18.6	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	18.6	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
合　　计		18.6	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：示范区景观工程-给水灌溉工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	18.6	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：示范区景观工程-给水灌溉工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：示范区景观工程-给水灌溉工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：示范区景观工程-给水灌溉工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：示范区景观工程-给水灌溉工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	6877.96	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	1075.3	
2	措施项目费		87.85	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）		见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	87.85	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		87.85	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		18.6	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	18.6	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	18.6	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	329.36	
5	增值税	计算基数×费率	658.24	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	7,972.01	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：示范区景观工程-给水灌溉工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
本页小计											
合　计											

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：示范区景观工程-景观照明工程　　标段：　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		景观照明					71645.63	15426.39	2289.15		
1	040101002005	挖沟槽土方	1、基础沟槽土方开挖余方按就地场内消耗不外运 2、土壤类别：三类干土 3、场内运距：由投标单位自行考虑；	m3	411.31	3.45	1419.02	164.52	950.13		
2	040103001006	回填方	1、现场开挖出符合回填要求的土方 2、密实度符合设计及规范要求	m3	410.53	14.7	6034.79	3752.24	886.74		
3	030404017001	配电箱	1、名称：JGAL1配电箱 2、安装方式：落地安装 3、热镀锌C8槽钢基础 4、100厚C15混凝土垫层（含模板）钢筋10@150双层双向布置 5、100厚碎石垫层 6、素土夯实	台	1	4993.34	4993.34	338.02	83.87		
4	030404017002	配电箱	1、名称：潜污泵控制箱 2、安装方式：落地安装	台	1	2545.25	2545.25	282.06	80.12		
5	030408003001	电缆保护管	1、名称：电缆保护管 2、规格：PE电线电缆保护管De25 3、敷设方式：埋地敷设	m	93.61	6.07	568.21	250.87	2.81		
本页小计							15560.61	4787.71	2003.67		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：示范区景观工程-景观照明工程　　标段：　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	030408003002	电缆保护管	1、名称：电缆保护管 2、规格：PE电线电缆保护管De32 3、敷设方式：埋地敷设	m	782.22	6.69	5233.05	2096.35	23.47		
7	030408003003	电缆保护管	1、名称：电缆保护管 2、规格：PE电线电缆保护管De50 3、敷设方式：埋地敷设	m	53.41	9.44	504.19	143.14	1.6		
8	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-1KV-5X10 3、敷设方式、部位：管内敷设	m	44.99	39.26	1766.31	84.58	2.25		
9	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-1KV-3X4 3、敷设方式、部位：管内敷设	m	722.31	12.02	8682.17	1357.94	36.12		
10	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-1KV-3X6 3、敷设方式、部位：管内敷设	m	77.28	12.02	928.91	145.29	3.86		
11	030408001004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：FHS-1KV-2X4 3、敷设方式、部位：管内敷设	m	27.3	8.22	224.41	31.94	0.82		
本页小计							17339.04	3859.24	68.12		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：示范区景观工程-景观照明工程　　标段：　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	030408001005	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：FHS-1KV-5X10 3、敷设方式、部位：管内敷设	m	27.3	45.07	1230.41	51.32	1.37		
13	030408001006	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YC-1KV-2X4 3、敷设方式、部位：管内敷设	m	23.62	10.24	241.87	27.64	0.71		
14	030412007001	一般路灯	1、名称：庭院灯 2、型号：（COSφ〉0.9) 45W 3、M16-4螺栓连接 4、C20钢筋混凝土基础 5、参《特殊灯具安装》03D702-3	套	2	2539.62	5079.24	219.46	81.62		
15	030412004001	装饰灯	1、名称：草坪灯 2、型号：（COSφ〉0.9) 10W 3、C20钢筋混凝土基础 4、参《特殊灯具安装》03D702-3	套	2	277.66	555.32	85.74	0.12		
16	030412004002	装饰灯	1、名称：投射灯 2、型号：(上照光源)(COSφ〉0.9) 15W 3、参《特殊灯具安装》03D702-3	套	15	248.6	3729	507.75			
本页小计							10835.84	891.91	83.82		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：示范区景观工程-景观照明工程　　标段：　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
17	030412004003	装饰灯	1、名称：水下灯 2、型号：（COSΦ〉0.9） 9W /12V 3、参《特殊灯具安装》03D702-3	套	24	240.93	5782.32	420.48			
18	030412004004	装饰灯	1、名称：地埋灯 2、型号：（COSΦ〉0.9） 5W /24V 3、参《特殊灯具安装》03D702-3	套	3	120.4	361.2	72.15			
19	030412004005	装饰灯	1、名称：台阶射灯 2、型号：（COSΦ〉0.9） 5W 3、参《特殊灯具安装》03D702-3	套	60	111.24	6674.4	2031			
20	030412004006	装饰灯	1、名称：LED灯带 2、型号：（COSΦ〉0.9） 10W/M/24V 3、参《特殊灯具安装》03D702-3	m	64.86	41.35	2681.96	972.25			
21	030412004007	装饰灯	1、名称：洗墙灯 2、型号：10W/M/24V 3、参《特殊灯具安装》03D702-3	m	53.48	154.52	8263.73	887.77			
本页小计							23763.61	4383.65			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：示范区景观工程-景观照明工程　　标段：　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
22	030411006001	接线盒	1、防水接线盒安装	个	116	6.24	723.84	356.12			
23	030404031001	小电器	1、室外防水变压器220V~24V 50VA安装	台	1	98.85	98.85	27.57			
24	030404031002	小电器	1、室外防水变压器220V~12V 150VA安装	台	2	150.85	301.7	55.14			
25	030404031003	小电器	1、室外防水变压器220V~24V 250VA安装	台	3	208.85	626.55	82.71			
26	030404031004	小电器	1、室外防水变压器220V~24V 300VA安装	台	2	223.85	447.7	55.14			
27	030404031005	小电器	1、室外防水变压器220V~24V 350VA安装	台	1	249.85	249.85	27.57			
28	030409002001	接地母线	1、BVR-16接地线安装	m	1	44.51	44.51	23.69	1.02		
29	030409002002	接地母线	1、40X4热镀锌扁钢接地安装	m	20	42.46	849.2	473.8	20.4		
30	030409001001	接地极	1.L50x5x2500热镀锌角钢接地极 具体做法详见施工图	根	7	73.87	517.09	217.98	80.01		
31	040807003001	接地装置调试	供电系统，接地装置调试路灯柱接地测试一柱.一独立接地.一测	系统	2	27.83	55.66	32.18	8.36		
32	030414002001	送配电装置系统	送配电装置系统调试 10kV以下交流供电负荷隔离开关	系统	1	231.58	231.58	151.98	23.75		
本页小计							4146.53	1503.88	133.54		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：示范区景观工程-景观照明工程　　标段：　　第 6 页　共 6 页

合　计		71645.63	15426.39	2289.15		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：示范区景观工程-景观照明工程　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		1315.45	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	1315.45	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：示范区景观工程-景观照明工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	278.55	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	278.55	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
合　　计		278.55	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：示范区景观工程-景观照明工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	278.55	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			278.55	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：示范区景观工程-景观照明工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：示范区景观工程-景观照明工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：示范区景观工程-景观照明工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：示范区景观工程-景观照明工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	71645.63	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	16101	
2	措施项目费		1315.45	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）		见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	1315.45	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		1315.45	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		278.55	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	278.55	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	278.55	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	4931.74	
5	增值税	计算基数×费率	7035.42	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	85,206.79	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：示范区景观工程-景观照明工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
本页小计											
合　计											