枫桥学院配套项目-枫桥镇21-011号地块（B区）工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：116662959元

（大写）：壹亿壹仟陆佰陆拾陆万贰仟玖佰伍拾玖元整

招 标 人： _____
（单位盖章）

造价咨询人： _____
（单位资质专用章）

法定代理人或其授权人： _____
（签字或盖章）

法定代理人或其授权人： _____
（签字或盖章）

编 制 人： _____
（造价人员签字盖专用章）

复 核 人： _____
（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：

复 核 时 间：

【表10.2.2-12】

招标控制价费用表

工程名称：枫桥学院配套项目-枫桥镇21-011号地块（B区）

序号	工程名称	金额(元)	其中：（元）				备注
			暂估价	安全文明施工基本费	规费	税金	
1	建筑工程	99054401.8	1449810.24	2083447.33	6485836.8	8178803.82	
1.1	基坑围护	23569794.84	200000	693323.96	2158360.9	1946129.85	
1.2	地下室工程	31861712.51	615909.47	500062.79	1556726.8	2630783.6	
1.3	Z1#楼	16981506.56	26963.04	365589.48	1138102.9	1402142.74	
1.4	Z2#楼	17711918.18	24242.7	379755.03	1182201.2	1462451.96	
1.5	变电所	658635.13	270620.63	7176.47	22317.19	54382.72	
1.6	垃圾房	104291.82		2049.54	6373.59	8611.25	
1.7	商业服务网点	582666.54		10551.97	32814.22	48110.08	
1.8	G120精装修	6020823.75	234020	98579.95	306885.56	497132.24	
1.9	G90#精装修	1507074.43	78054.4	26358.14	82054.53	124437.34	
1.10	标识标牌	55978.04				4622.04	
2	场外工程	4029625.69	159158.05	38503.07	143688.37	332721.39	
2.1	围墙	754288.06	72771.26	8252.08	25662.07	62280.67	
2.2	绿化工程	500474.66		3257.4	16483.91	41323.6	
2.3	硬质景观工程	1642886.42	86386.79	14598.38	73874.51	135651.17	
2.4	市政道路工程	304611.69		1923.7	4293.98	25151.42	
2.5	市政排水工程	827364.86		10471.51	23373.9	68314.53	
3	安装工程	13578931.77	809250.34	131767.54	592663.66	1121196.2	
3.1	地下室	6866052.44	666689.73	49436.31	222354.48	566921.76	
3.2	Z1#楼	3025886.05	76005.03	37467.32	168520.41	249843.8	
3.3	Z2#楼	3341118.46	59481.89	41142.06	185048.65	275872.17	
3.4	室外工程	345874.82	7073.69	3721.85	16740.12	28558.47	
合计		116662959.26	2418218.63	2253717.94	7222188.8	9632721.41	

【表10.2.2-13】

单项工程招标控制价费用表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	65423557.55	
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	16951635.02	
2	措施项目费		12596034.6	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	10485141.48	
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	5939733.39	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	2110893.12	
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		2083447.33	
3	其他项目费		6370169.02	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	5620169.02	
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	320169.02	
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	5300000	
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3	750000	
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计	750000	
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.3	计日工	3.3.1+3.3.2+3.3.3		
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		
3.4.1	专业发包工程管理费			
3.4.2	甲供材料设备管理费			
4	规费	Σ计算基数×费率	6485836.81	
5	增值税	Σ计算基数×费率	8178803.82	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	99054401.8	

【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工日名称（类别）	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	一类人工	工日	2757.637836	138	380554.02	
2	二类人工	工日	64612.954682	149	9627330.25	
3	三类人工	工日	35184.302808	171	6016515.78	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 1 页　共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	热轧带肋钢筋（永钢、沙钢、中天、西城、萍钢、杭钢或同等档次品牌） HRB400 综合	t	127.619305	3431	437861.84	
2	热轧带肋钢筋（永钢、沙钢、中天、西城、萍钢、杭钢或同等档次品牌） HRB400 Φ8	t	316.73142	3619	1146251.01	
3	热轧带肋钢筋（永钢、沙钢、中天、西城、萍钢、杭钢或同等档次品牌） HRB400 Φ10	t	188.70714	3504	661229.82	
4	热轧带肋钢筋（永钢、沙钢、中天、西城、萍钢、杭钢或同等档次品牌） HRB400 Φ6	t	129.7083	3929	509623.91	
5	热轧带肋钢筋（永钢、沙钢、中天、西城、萍钢、杭钢或同等档次品牌） HRB400 Φ12	t	21.32	3416	72829.12	
6	热轧带肋钢筋（永钢、沙钢、中天、西城、萍钢、杭钢或同等档次品牌） HRB400 Φ18	t	161.208925	3336	537792.97	
7	热轧带肋钢筋（永钢、沙钢、中天、西城、萍钢、杭钢或同等档次品牌） HRB400 Φ12	t	273.69345	3416	934936.83	
8	热轧带肋钢筋（永钢、沙钢、中天、西城、萍钢、杭钢或同等档次品牌） HRB400 Φ14	t	361.881375	3416	1236186.78	
9	热轧带肋钢筋（永钢、沙钢、中天、西城、萍钢、杭钢或同等档次品牌） HRB400 Φ16	t	164.616025	3336	549159.06	
10	热轧带肋钢筋（永钢、沙钢、中天、西城、萍钢、杭钢或同等档次品牌） HRB400 Φ25	t	117.8504	3389	399395.01	
11	热轧带肋钢筋（永钢、沙钢、中天、西城、萍钢、杭钢或同等档次品牌） HRB400 Φ20	t	160.300775	3336	534763.39	
12	热轧带肋钢筋（永钢、沙钢、中天、西城、萍钢、杭钢或同等档次品牌） HRB400 Φ22	t	97.34425	3336	324740.42	
13	镀锌铁丝 Φ0.7~1.0	kg	9052.199206	4.25	38471.85	
14	镀锌铁丝 综合	kg	265	4.25	1126.25	
15	钢丝绳 综合	kg	339.03681	6.579	2230.52	
16	钢绞线	t	25.000819	4726	118153.87	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 2 页　共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
17	热轧光圆钢筋（永钢、沙钢、中天、西城、萍钢、杭钢或同等档次品牌） 综合	t	5.180257	3702	19177.31	
18	热轧光圆钢筋（永钢、沙钢、中天、西城、萍钢、杭钢或同等档次品牌） HPB300 Φ10	kg	1250.04096	3.735	4668.9	
19	热轧光圆钢筋（永钢、沙钢、中天、西城、萍钢、杭钢或同等档次品牌） HPB300 综合	t	1.16128	3702	4299.06	
20	槽钢 综合	t	0.042881	3947	169.25	
21	型钢 综合	t	1.18522	4097	4855.85	
22	型钢 综合	t	60.1328	4097	246364.08	
23	镀锌型钢 Q235B	t	12.72848	4673	59480.19	
24	热轧薄钢板 Q235Bδ3.0	t	12.849254	3735	47991.96	
25	中厚钢板 (综合)	kg	2535.624	3.735	9470.56	
26	中厚钢板 综合	t	7.70622	3735	28782.73	
27	中厚钢板 综合	t	9.912	3735	37021.32	
28	铁件	kg	796.850131	6.37	5075.94	
29	单开执手锁（杨氏立兴、广东坚朗、合和、国强或同等档次品牌）	把	231.29	38.16	8826.03	
30	双开执手锁（杨氏立兴、广东坚朗、合和、国强或同等档次品牌）	把	197.96	38.16	7554.15	
31	复合硅酸盐水泥 P·C 32.5R综合	kg	294.6396	0.288	84.86	
32	普通硅酸盐水泥 P·O 42.5 综合	kg	2580209.555169	0.358	923715.02	
33	白色硅酸盐水泥 425#、二级白度	kg	2663.263906	0.659	1755.09	
34	黄砂 净砂	t	254.737071	158	40248.46	
35	黄砂 净砂(中粗砂)	t	36.722	158	5802.08	
36	黄砂 净砂(细砂)	t	62.845273	132	8295.58	
37	金刚砂（立邦、秀珀、西卡、弗美克或同等档次品牌）	kg	15593.47227	4.947	77140.91	
38	砂砾 天然级配	t	472.435	116	54802.46	
39	碎石 综合	t	129.372336	116	15007.19	
40	块石	t	19.5	96.12	1874.34	
41	块石 200-500	t	5.016	96.12	482.14	
42	烧结页岩多孔砖 190×90×90Mu10	千块	12.92038	566.4	7318.1	
43	烧结页岩多孔砖 190×190×90 MU10	千块	167.05122	929.2	155223.99	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 3 页　共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
44	混凝土实心砖 240×115×53 MU10	千块	5.56335	398.2	2215.33	
45	混凝土实心砖 240×115×53 MU15	千块	60.638104	398.2	24146.09	
46	混凝土实心砖 240×115×53 MU20	千块	61.60205	425	26180.87	
47	蒸压砂加气混凝土砌块 B06 A5	m3	1853.7498	239	443046.2	
48	干混地面砂浆 DS M15.0	kg	592142.0688	0.274	162246.93	
49	干混地面砂浆 DS M20.0	kg	108999.1448	0.282	30737.76	
50	干混抹灰砂浆 DP M5.0	kg	28502.5224	0.274	7809.69	
51	干混抹灰砂浆 DP M15.0	kg	2299649.41635	0.299	687595.18	
52	干混抹灰砂浆 DP M20.0	kg	197023.5399	0.307	60486.23	
53	干混砌筑砂浆 DM M5.0	kg	59638.5405	0.25	14909.64	
54	干混砌筑砂浆 DM M7.5	kg	103058.5842	0.258	26589.11	
55	干混砌筑砂浆 DM M10.0	kg	315695.5725	0.266	83975.02	
56	纸面石膏板 1200×2400×9.5	m2	4849.4112	13.27	64351.69	
57	纸面石膏板 1200×2400×12	m2	1885.1676	15.93	30030.72	
58	钢质防火门（灯塔、杭木、宝业耐宝、钱江或同等档次品牌） 乙级	m2	87.609525	509	44593.25	
59	钢质防火门（灯塔、杭木、宝业耐宝、钱江或同等档次品牌） 甲级	m2	416.530875	536	223260.55	
60	铝合金百叶窗 1.0厚	m2	640.28426	341	218336.93	
61	木质防火门（灯塔、杭木、宝业耐宝、钱江或同等档次品牌） 乙级	m2	420.185775	335	140762.23	
62	金属卷帘门（灯塔、杭木、宝业耐宝、钱江或同等档次品牌）	m2	11.25	198	2227.5	
63	特级防卷帘，耐火3小时（灯塔、杭木、宝业耐宝、钱江或同等档次品牌）	m2	62.975	309	19459.28	
64	电动装置	套	3	1256	3768	
65	防水无机涂料（三棵树、立邦、多乐士、嘉宝莉或同等档次品牌）	kg	290.413032	13.54	3932.19	
66	无机涂料（三棵树、立邦、多乐士、嘉宝莉或同等档次品牌）	kg	14033.856914	13.54	190018.42	
67	弹性体改性沥青防水卷材（东方雨虹、深圳卓宝、广东科顺、金屋或同等档次品牌） 3.0mm IGM	m2	2512.1821	25.66	64462.59	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 4 页　共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
68	纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水卷材（东方雨虹、深圳卓宝、广东科顺、金屋或同等档次品牌） 2.0mm JF1	m2	2761.5588	21.24	58655.51	
69	自粘改性沥青耐根穿刺防水卷材（东方雨虹、深圳卓宝、广东科顺、金屋或同等档次品牌） 4.0mm Ⅰ型 N类	m2	6482.9406	44.25	286870.12	
70	单组份聚氨酯防水涂料（东方雨虹、深圳卓宝、广东科顺、金屋或同等档次品牌）Ⅰ型	kg	6209.793	13.27	82403.95	
71	改性沥青嵌缝油膏	kg	132.878872	7.303	970.41	
72	聚合物水泥基复合防水涂料（东方雨虹、深圳卓宝、广东科顺、金屋或同等档次品牌） JS Ⅰ型	kg	3760.853746	7.08	26626.84	
73	汽油 综合	kg	3043.211408	10.02	30492.98	
74	界面剂	kg	31986.075228	0.464	14841.54	
75	岩棉板（欧文斯科宁、樱花、固克或同等档次品牌）δ30	m3	32.70222	387	12655.76	
76	耐碱玻璃纤维网格布	m2	49628.7909	1.3	64517.43	
77	B1级挤塑聚苯板（固盾、斯科宁、乐佳、名维长兴力源、杭州火星或同等档次品牌） δ50	m2	2421.1638	28.75	69608.46	
78	B1级挤塑聚苯板(XPS)（固盾、斯科宁、乐佳、名维长兴力源、杭州火星或同等档次品牌） δ135	m2	1743.0984	77.63	135316.73	
79	岩棉隔音板（欧文斯科宁、樱花、固克或同等档次品牌） δ50	m2	887.4	19.35	17171.19	
80	吸音棉（欧文斯科宁、樱花、固克或同等档次品牌）δ50	m2	232.2438	19.35	4493.92	
81	Pvc塑料管 Φ70	m	129.54	5.23	677.49	
82	钢支撑	kg	5215.70388	4.69	24461.65	
83	水	t	45.29	4.46	201.99	
84	复合模板 综合	m2	18832.985712	42.48	800025.23	
85	钢模板	kg	78.3	5.31	415.77	
86	木模板	m3	38.711319	1903	73667.64	
87	安全网	m2	547.36521	6.64	3634.5	
88	钢脚手板	kg	2068.258544	4.835	10000.03	
89	高分子自粘胶膜预铺防	m2	9931.1784	33.63	333985.53	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 5 页　共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	水卷材（东方雨虹、深圳卓宝、广东科顺、金屋或同等档次品牌） 1.2mm					
90	纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水卷材（东方雨虹、深圳卓宝、广东科顺、金屋或同等档次品牌） 2mm	m2	2729.7435	21.24	57979.75	
91	非固化橡胶沥青防水涂料（东方雨虹、深圳卓宝、广东科顺、金屋或同等档次品牌）	kg	16027.5066	12.39	198580.81	
92	高强水性橡胶沥青防水涂料（东方雨虹、深圳卓宝、广东科顺、金屋或同等档次品牌）	kg	5483.2239	12.39	67937.14	
93	有框玻璃铝合金电子对讲弹簧门 DYM23’30	樘	2	7750	15500	
94	有框玻璃铝合金电子对讲弹簧门 DYM4300*3000	樘	3	14000	42000	
95	有框玻璃铝合金电子对讲弹簧门 DYM1530	樘	2	4950	9900	
96	仿白色大理石瓷砖 300×600	m2	6173.2844	65	401263.49	
97	铝格栅	m2	86.205	130	11206.65	
98	浅色芬迪灰大理石 80	m	154.9744	70	10848.21	
99	浅色芬迪灰石材装饰线条 150	m	460.964	95	43791.58	
100	1600*3200*12mm仿鱼肚白大理石岩板	m2	257.5096	350	90128.36	
101	1600*3200*6mm仿鱼肚金大理石岩板	m2	38.4132	120	4609.58	
102	浅色芬迪灰大理石 20mm	m2	445.4226	330	146989.46	
103	1.4mm厚70系列铝合金穿条隔热固定窗 29mm隔热条非钢化5中透光(双银)Low-E+12Ar+5	m2	42.734972	449	19188	
104	2.0mm厚70系列铝合金穿条隔热平开门 29mm隔热条非钢化5中透光(双银)Low-E+12Ar+5	m2	16.547692	692	11451	
105	1.4mm70系列铝合金穿条隔热平开窗 24mm隔热条非钢化5中透光(单银)Low-E+12Ar+5	m2	351.108621	556	195216.39	
106	1.4mm70系列铝合金穿条隔热平开窗 24mm隔热条非钢化5中透光(单银）Low-E+12Ar+5	m2	378.095148	556	210220.9	
107	1.4mm70系列铝合金穿条隔热推拉窗 29mm隔热条	m2	4.29435	573	2460.66	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 6 页　共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	非钢化5中透光(双银)Low-E+12Ar+5					
108	2.0mm厚110系列铝合金穿条隔热推拉门 24mm隔热条非钢化5中透光(单银)Low-E+12Ar+5	m2	1020.093828	530	540649.73	
109	2.0mm厚70系列铝合金穿条隔热平开门 24mm隔热条非钢化5中透光(单银)Low-E+12Ar+5	m2	88.385612	596	52677.82	
110	1.4mm厚70系列铝合金穿条隔热固定窗 24mm隔热条非钢化5中透光(单银)Low-E+12Ar+5	m2	513.708048	353	181338.94	
111	1.4mm70系列铝合金穿条隔热推拉窗 24mm隔热条非钢化5中透光(单银)Low-E+12Ar+5	m2	251.992458	477	120200.4	
112	1.4mm70系列铝合金穿条隔热下悬内平开窗 24mm隔热条非钢化5中透光(单银)Low-E+12Ar+5	m2	10.12113	556	5627.35	
113	1.4mm厚70系列铝合金穿条隔热固定窗 29mm隔热条非钢化5中透光(双银)Low-E+12A+5+12A+5	m2	364.09863	432	157290.61	
114	1.4mm70系列铝合金穿条隔热平开窗 29mm隔热条非钢化5中透光(双银)Low-E+12A+5+12A+5	m2	129.541005	649	84072.11	
115	仿灰色大理石瓷砖（萨米特、冠珠、协进、宏宇、万利、能强、路易保罗、金博达或同等档次品牌）300×300	m2	1509.8255	65	98138.66	
116	仿古堡灰大理石瓷砖（萨米特、冠珠、协进、宏宇、万利、能强、路易保罗、金博达或同等档次品牌）800×800	m2	4729.92	65	307444.8	
117	墙面砖（萨米特、冠珠、协进、宏宇、万利、能强、路易保罗、金博达或同等档次品牌） 300×600	m2	54.5076	65	3542.99	
118	仿古堡灰大理石瓷砖（萨米特、冠珠、协进、宏宇、万利、能强、路易保罗、金博达或同等档次品牌）400×400	m2	732.9068	65	47638.94	
119	防滑地砖（萨米特、冠珠、协进、宏宇、万利、能强、路易保罗、金博达或同等档次品	m2	1075.7423	65	69923.25	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 7 页　共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	牌） 600×600					
120	墙面砖（萨米特、冠珠、协进、宏宇、万利、能强、路易保罗、金博达或同等档次品牌） 600×600	m2	350.6635	55	19286.49	
121	仿古堡灰大理石瓷砖（萨米特、冠珠、协进、宏宇、万利、能强、路易保罗、金博达或同等档次品牌） 400×800	m2	1977.1674	65	128515.88	
122	地砖（萨米特、冠珠、协进、宏宇、万利、能强、路易保罗、金博达或同等档次品牌） 600×600	m2	206.4326	65	13418.12	
123	陶瓷地砖（萨米特、冠珠、协进、宏宇、万利、能强、路易保罗、金博达或同等档次品牌） 综合	m2	393.3384	65	25567	
124	玻镁板基层（千年舟、兔宝宝、莫干山、大王椰或同等档次品牌） δ12	m2	1456.5324	40	58261.3	
125	铸铁盖板 50厚	m2	61.3575	900	55221.75	
126	钢管及配件来回运输、装卸费	t	398.43	96.227	38339.72	
127	橡胶反光减速带 1000×380×50	m	24.846	70	1739.22	
128	泵送商品混凝土 C20	m3	79.0729	420	33210.62	
129	泵送细石商品混凝土 C20	m3	219.726996	438	96240.42	
130	泵送商品混凝土 C25	m3	19.8768	435	8646.41	
131	泵送细石商品混凝土 C25	m3	86.586548	449	38877.36	
132	泵送商品混凝土 C30	m3	3373.86741	448	1511492.6	
133	泵送防水商品混凝土 C40/P8坍落度12±3cm	m3	210.8072	518.42	109286.67	
134	泵送防水商品混凝土 C35/P8坍落度12±3cm	m3	5485.0575	499.42	2739347.42	
135	非泵送商品混凝土 C15	m3	23.130736	389	8997.86	
136	非泵送商品混凝土 C20	m3	285.792253	414	118317.99	
137	非泵送细石商品混凝土 C20	m3	149.939853	428	64174.26	
138	非泵送细石商品混凝土 C25	m3	269.525469	439	118321.68	
139	非泵送商品混凝土 C25	m3	557.360029	426	237435.37	
140	非泵送细石商品混凝土 C25	m3	122.7958	439	53907.36	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 8 页　共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
141	非泵送商品混凝土 C30	m3	111.38828	439	48899.45	
142	非泵送细石商品混凝土 C30	m3	598.51691	459	274719.26	
143	非泵送水下商品混凝土 C40	m3	14.137065	499	7054.4	
144	非泵送水下商品混凝土 C35	m3	589.044375	480	282741.3	
145	非泵送水下商品混凝土 C40	m3	14.137065	499	7054.4	
146	非泵送水下商品混凝土 C30	m3	6590.227566	460	3031504.68	
147	泵送商品混凝土 C15	m3	929.9171	399	371036.92	
148	泵送商品混凝土 C35	m3	2842.96428	469	1333350.25	
149	泵送商品混凝土 C35/P8	m3	1185.8309	488.42	579183.53	
150	泵送商品混凝土 C30	m3	1297.6581	448	581350.83	
151	泵送商品混凝土 C40	m3	202.3131	480	97110.29	
152	泵送商品混凝土 C45	m3	74.6491	509	37996.39	
153	泵送商品混凝土 C20	m3	461.5902	420	193867.88	
154	预制混凝土叠合板	m3	683.93265	2119	1449253.29	
155	预制混凝土阳台板	m3	55.4358	2119	117468.46	
156	混凝土加膨胀剂	m3	6799.06	8	54392.48	
157	反射隔热涂料	m2	16657.81	50	832890.5	
158	PVC防塌陷排水板H30(压缩强度≥400KPa)+PVC渗透水收集管(全封闭平底结构,上部半圆,两侧挑檐,双竖筋支撑,两侧设有排水孔)+透气管	m2	5039.61	30	151188.3	
159	垃圾外运	m3	94.17	98	9228.66	
160	900mm高不锈钢栏杆制作安装，含预埋铁件等所有费用	m	48.6	170	8262	
161	屋面栏杆1200mm高30*30*1.4方钢管立柱，40*30*1.4方钢管扶手，面刷氟碳漆制作安装	m	151.7	200	30340	
162	飘窗栏杆：900mm高12*25*1喷涂锌合金腰圆管，25*25*1.2横管制作安装，含预埋铁件等所有费用	m	307.2	210	64512	
163	护窗栏杆：1100mm高12*25*1喷涂锌合金腰圆管，25*25*1.2横管制作安装，含预埋铁件等所有费用	m	79.2	260	20592	
164	台阶栏杆：1150mm高直不锈钢栏杆，含预埋铁件等所有费用含预埋铁	m	12.5	180	2250	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 9 页　共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	件等所有费用					
165	箱体为不锈钢折边烤漆，内部钢管支撑，表面文字内容部分为乳白色亚克力，内置LED灯光2200*300*100	个	6	1250	7500	
166	箱体为不锈钢折边烤漆，内部钢管支撑，表面文字内容部分为乳白色亚克力，内置LED灯光5000*600*100	个	2	3750	7500	
167	2mm亚克力UV印刷H50*100*2	块	252	5	1260	
168	高3mm亚克力UV印刷230*90*3	个	138	10	1380	
169	2mm亚克力UV印刷150*60*2	块	137	8	1096	
170	304不锈钢折边烤漆精品字效果250*250*10	个	87	100	8700	
171	高密度PVC喷漆250*250*10	个	87	30	2610	
172	外框为304不锈钢折边烤漆，内衬镀锌方管支撑，表面文字图形工业级户外UV印刷1400*1360*650	个	1	3570	3570	
173	外框为304不锈钢折边烤漆，内衬镀锌方管支撑，表面文字图形工业级户外UV印刷2200*500*120	个	5	2750	13750	
174	外框为304不锈钢折边烤漆，内衬镀锌方管支撑，表面文字图形工业级户外UV印刷600*350*10	个	8	180	1440	
175	外框为304不锈钢折边烤漆，内衬镀锌方管支撑，表面文字图形工业级户外UV印刷1000*1000*50	套	2	875	1750	
176	彩色无震动止滑面层	m2	617.9	120	74148	
177	检修钢爬梯	架	2	800	1600	
178	304不锈钢折边烤漆精品字效果2130*500*20	套	1	800	800	
179	300*300米白色哑光平板成品铝扣板	m2	1365.08	150	204762	
180	钢格构柱残值回收	t	-3.66	2000	-7320	
181	成品装饰木门及门套	m2	1742.36	500	871180	
182	口150x200x3铝方管格栅净空间距300mm制作安装（含预埋件）	m2	425.36	340	144622.4	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 10 页　共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
183	玻璃隔断	m2	706.6	330	233178	
184	沉降观测点	个	44	30	1320	
185	口100x30x2铝方管线条制作安装	m	36	38	1368	
186	外墙变形缝(余同)做法参14J936(W=100) 3/AQ3	m	124.6	85	10591	
187	铝合金扣板饰面配套龙骨	m2	4.57	150	685.5	
188	口50x20x2铝方管线条制作安装	m	9.4	20	188	
189	阳台栏杆：1000mm高钢化夹胶玻璃6+1.52PVB+6栏板，成品不锈钢扶手制作安装，含预埋铁件等所有费用	m	603.2	520	313664	
190	阳台栏杆：500mm高钢化夹胶玻璃6+1.52PVB+6栏板，成品不锈钢扶手制作安装，含预埋铁件等所有费用	m	4.6	260	1196	
191	屋面变形缝(余同)做法参14J936(W=100) 1A/AW1	m	23.49	110	2583.9	
192	40*25钢管靠墙扶手	m	38.79	90	3491.1	
193	成品铝合金玻璃门购买及安装	m2	322.6	500	161300	
194	地下室明沟	m	563.28	15	8449.2	
195	渣土运输5公里	m3	64103.026588	30	1923090.8	
196	厨房烟道	m	389.4	150	58410	
197	蒸压砂加气ALC条板厚200mm	m3	759.12	707.547	537113.08	
198	蒸压砂加气ALC条板厚100mm	m3	407.76	896.226	365445.11	
199	百叶窗内栏杆：700mm高40*80*2方钢管，20*80*1.6方钢管面刷灰色制作安装，含预埋铁件等所有费用	m	305.8	165	50457	
200	楼梯栏杆：1100mm高木扶手不锈钢栏杆制作安装，含预埋铁件等所有费用	m	9.26	180	1666.8	
201	楼梯栏杆：900mm高木扶手不锈钢栏杆制作安装，含预埋铁件等所有费用	m	462.41	165	76297.65	
202	900mm高木扶手不锈钢栏杆制作安装，含预埋铁件等所有费用	m	75.98	165	12536.7	
203	现场可利用围墙5m高	项	1	-350000	-350000	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 11 页　共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
204	拆除原有围墙35m围墙（钢柱围墙）（含垃圾外运）	m	35	15	525	
205	1.2厚60*100@120木纹铝格栅	m2	641.22	160	102595.2	
206	钢质保温防盗门（王力、钱江、步阳、群升或同等档次品牌）	m2	333.96	600	200376	
207	铝扣板吊顶（来斯奥、奥普、友邦、奥华或同等档次品牌）	m2	132.44	150	19866	
208	[20a槽钢租赁费	日.米	58320	0.25	14580	
209	聚丙烯抗裂纤维	kg	6119.15	35	214170.25	
210	厨房吊柜专业定制1840*700*350	m	58.88	380	22374.4	
211	橱柜专业定制3480*850*600制作安装等所有费用（含水水龙头、拉篮、水槽等各种五金配件）	m	111.36	500	55680	
212	橱柜专业定制3130*850*600制作安装等所有费用（含水水龙头、拉篮、水槽等各种五金配件）	m	313	500	156500	
213	信报箱16户	个	2	1600	3200	
214	厨房吊柜专业定制2040*700*350	m	204	380	77520	
215	信报箱20户	个	5	2000	10000	

【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	机械人工	工日	11362.472944	149	1693008.47	
2	其他费用(机械)	元	5909.830091	1.02	6028.03	
3	汽油(机械)	kg	5956.663251	10.02	59685.77	
4	柴油(机械)	kg	283786.841	8.33	2363944.39	
5	电(机械)	kW·h	1443928.983655	0.718	1036741.01	

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：建筑工程-基坑围护　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	17127576.63	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	6790553.54	
2	措施项目费		2031179.34	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	1328722.68	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	820027.84	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	702456.66	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		693323.96	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		306548.14	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	106548.14	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	106548.14	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3	200000	见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计	200000	见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	2158360.88	
5	增值税	计算基数×费率	1946129.85	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	23,569,794.84	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-基坑围护　　标段：　　第 1 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		土石方工程					2223470.6	201213.14	247912.21		
1	010101002001	挖一般土方	1、满堂基础大开挖土方、土方全部外运 2、土壤类别：三类干土； 3、挖土厚度：6m以内有支撑； 4、自然地坪标高：-1.06； 5、弃土运距：场外运距投标方自行考虑；	m3	55203.05	7.94	438312.22	118686.56	237925.15		
2	010101004001	挖基坑土方	1、下翻构件土方装车、外运（下翻构件） 2、土壤类别：三类干土 3、自然地坪标高：-1.06； 4、弃土运距：场内场外运距投标方自行考虑	m3	442.24	14.84	6562.84	2352.72	2971.85		
3	010103002001	余方弃置	余方弃置： 1、土壤类别：结合现场实际情况，自行综合考虑 2、含渣土外运费综合单价包干 3、弃土运距由承包人自行考虑，结算不做调整	m3	55645.29	30	1669358.7				
本页小计							2114233.8	121039.28	240897		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-基坑围护　　标段：　　第 2 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	010103001001	回填方	1、土方回填土夯实，利用挖方 2、土方场内、外短驳，短驳运距投标单位自行考虑，结算时单价不作调整	m3	14316.76	7.63	109236.88	80173.86	7015.21		
		地基处理与边坡支护工程					391735.09	102776.66	71310.04		
5	010202009001	喷射混凝土、水泥砂浆	1、80mm厚喷射混凝土护坡坡度坡度＞60° 2、非泵送商品混凝土C20	m2	1640.01	100.6	164985.01	44706.67	31602.99		
6	010202009002	喷射混凝土、水泥砂浆	1、80mm厚喷射混凝土护坡坡度15°＜坡度＜60° 2、非泵送商品混凝土C20	m2	306.45	85.96	26342.44	6368.03	5034.97		
7	010202009003	喷射混凝土、水泥砂浆	1、50mm厚喷射混凝土护坡坡度15°＜坡度＜60° 2、非泵送商品混凝土C20	m2	2516.9	63.2	159068.08	43894.74	33424.43		
8	010515003001	钢筋网片	1、坡面挂网　8@200*200钢筋网片	t	7.747	5078.17	39340.58	6798.84	1247.65		
本页小计							498972.99	181942.14	78325.25		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-基坑围护　　标段：　　第 3 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
9	01B001	泄水孔	1、围护体墙面部分纵向每隔2.2m(或2.4m),横向部分每隔2.0设置泄水孔,泄水孔采用直径70PVC管,PVC管上半部开孔,排水孔规格直径6@25X25,管外侧尼龙滤布包裹三层	个	254	7.87	1998.98	1008.38			
		桩基工程					12904022.63	1915830.23	4917309.63		
10	010202006001	钢板桩	打拔槽钢钢板桩 1.桩长:6m 2.板桩型号:[20a	t	7.33	630.51	4621.64	858.71	2746.18		
11	01B002	型钢钢板桩	1.[20a槽钢租赁费，租赁期暂定180日，结算时按实调整	日.米	58320	0.25	14580				
本页小计							21200.62	1867.09	2746.18		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-基坑围护　　标段：　　第 4 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	080103016001	高压喷射注浆桩	1、桩类型：高压旋喷桩： 2、桩径：直径800mm 3、注浆类型、方法：三重管注浆，水泥用量300kg/m,水压力23MPa,浆液压力2MPa,空气压力0.7MPa，提升速度150mm/min,旋转速度15r/min,水胶比0.8，超喷50cm，入基岩、空搅 4、水泥强度等级：42.5级普通硅酸盐水泥 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m	7656.9	248.92	1905955.6	313320.35	440654.6		
本页小计							1905955.6	313320.35	440654.6		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-基坑围护　　标段：　　第 5 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
13	010302002001	灌注桩	1、桩类型：旋挖灌注围护桩 2、桩有效长度：12.65m 3、桩径：800mm 4、成孔方法：旋挖机钻孔桩机成孔 5、护筒类型：沿桩全长采用钢套筒护壁 6、混凝土类别、强度等级：非泵送商品混凝土C30（水下）加灌长度按0.5m计 7、桩顶标高：-2.65m 8、自然地坪标高：-1.06m 9、入岩深度：0.85m 10、穿越碎卵石层：10.3m 11、泥浆池建筑拆除及挖运：运距投标单位自行考虑 12、土方装车外运：场内外运距投标单位自行考虑	m	290.95	1054.41	306780.59	48830.14	124448.04		
本页小计							306780.59	48830.14	124448.04		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-基坑围护　　标段：　　第 6 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	010302002002	灌注桩	1、桩类型：旋挖灌注围护桩 2、桩有效长度：13.8m 3、桩径：800mm 4、成孔方法：旋挖机钻孔桩机成孔 5、护筒类型：沿桩全长采用钢套筒护壁 6、混凝土类别、强度等级：非泵送商品混凝土C30（水下）加灌长度按0.5m计 7、桩顶标高：-2.65m 8、自然地坪标高：-1.06m 9、入岩深度：2m 10、穿越碎卵石层：10.3m 11、泥浆池建筑拆除及挖运：运距投标单位自行考虑 12、土方装车外运：场内外运距投标单位自行考虑	m	207.1	1121.04	232167.38	37354.63	97262.44		
本页小计							232167.38	37354.63	97262.44		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-基坑围护　　标段：　　第 7 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
15	010302002003	灌注桩	1、桩类型：旋挖灌注围护桩 2、桩有效长度：13.35m 3、桩径：800mm 4、成孔方法：旋挖机钻孔桩机成孔 5、护筒类型：沿桩全长采用钢套筒护壁 6、混凝土类别、强度等级：非泵送商品混凝土C30（水下）加灌长度按0.5m计 7、桩顶标高：-1.8m 8、自然地坪标高：-1.06m 9、入岩深度：0.5m 10、穿越碎卵石层：9.6m 11、泥浆池建筑拆除及挖运：运距投标单位自行考虑 12、土方装车外运：场内外运距投标单位自行考虑	m	240.3	976.37	234621.71	36994.19	91443.76		
本页小计							234621.71	36994.19	91443.76		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-基坑围护　　标段：　　第 8 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
16	010302002004	灌注桩	1、桩类型：旋挖灌注围护桩 2、桩有效长度：12.95m 3、桩径：800mm 4、成孔方法：旋挖机钻孔桩机成孔 5、护筒类型：沿桩全长采用钢套筒护壁 6、混凝土类别、强度等级：非泵送商品混凝土C30（水下）加灌长度按0.5m计 7、桩顶标高：-2.3m 8、自然地坪标高：-1.06m 9、入岩深度：1m 10、穿越碎卵石层：9.7m 11、泥浆池建筑拆除及挖运：运距投标单位自行考虑 12、土方装车外运：场内外运距投标单位自行考虑	m	1774.15	1038.3	1842100	292521.85	742357.58		
本页小计							1842100	292521.85	742357.58		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-基坑围护　　标段：　　第 9 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
17	010302002005	灌注桩	1、桩类型：旋挖灌注围护桩 2、桩有效长度：6m 3、桩径：800mm 4、成孔方法：旋挖机钻孔桩机成孔 5、护筒类型：沿桩全长采用钢套筒护壁 6、混凝土类别、强度等级：非泵送商品混凝土C30（水下）加灌长度按0.5m计 7、桩顶标高：-7.4m 8、自然地坪标高：-1.06m 9、穿越碎卵石层：6m 11、泥浆池建筑拆除及挖运：运距投标单位自行考虑 12、土方装车外运：场内外运距投标单位自行考虑	m	315	1272.44	400818.6	66307.5	172749.15		
本页小计							400818.6	66307.5	172749.15		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-基坑围护　　标段：　　第 10 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
18	010302002006	灌注桩	1、桩类型：旋挖灌注围护桩 2、桩有效长度：13.05m 3、桩径：800mm 4、成孔方法：旋挖机钻孔桩机成孔 5、护筒类型：沿桩全长采用钢套筒护壁 6、混凝土类别、强度等级：非泵送商品混凝土C30（水下）加灌长度按0.5m计 7、桩顶标高：-2.2m 8、自然地坪标高：-1.06m 9、入岩深度：0.6m 10、穿越碎卵石层：10.7m 11、泥浆池建筑拆除及挖运：运距投标单位自行考虑 12、土方装车外运：场内外运距投标单位自行考虑	m	443.7	1021.56	453266.17	71852.78	181087.28		
本页小计							453266.17	71852.78	181087.28		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-基坑围护　　标段：　　第 11 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	010302002007	灌注桩	1、桩类型：旋挖灌注围护桩 2、桩有效长度：14.05m 3、桩径：800mm 4、成孔方法：旋挖机钻孔桩机成孔 5、护筒类型：沿桩全长采用钢套筒护壁 6、混凝土类别、强度等级：非泵送商品混凝土C30（水下）加灌长度按0.5m计 7、桩顶标高：-2.3m 8、自然地坪标高：-1.06m 9、入岩深度：1m 10、穿越碎卵石层：10.6m 11、泥浆池建筑拆除及挖运：运距投标单位自行考虑 12、土方装车外运：场内外运距投标单位自行考虑	m	337.2	1030.25	347400.3	55149.06	139621.03		
本页小计							347400.3	55149.06	139621.03		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-基坑围护　　标段：　　第 12 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
20	010302002008	灌注桩	1、桩类型：旋挖灌注围护桩 2、桩有效长度：11.7m 3、桩径：800mm 4、成孔方法：旋挖机钻孔桩机成孔 5、护筒类型：沿桩全长采用钢套筒护壁 6、混凝土类别、强度等级：非泵送商品混凝土C30（水下）加灌长度按0.5m计 7、桩顶标高：-3.2m 8、自然地坪标高：-1.06m 9、入岩深度：0.45m 10、穿越碎卵石层：11.5m 11、泥浆池建筑拆除及挖运：运距投标单位自行考虑 12、土方装车外运：场内外运距投标单位自行考虑	m	468	1087.13	508776.84	81315	208938.6		
本页小计							508776.84	81315	208938.6		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-基坑围护　　标段：　　第 13 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
21	010302002009	灌注桩	1、桩类型：旋挖灌注围护桩 2、桩有效长度：14.15m 3、桩径：900mm 4、成孔方法：旋挖机钻孔桩机成孔 5、护筒类型：沿桩全长采用钢套筒护壁 6、混凝土类别、强度等级：非泵送商品混凝土C30（水下）加灌长度按0.5m计 7、桩顶标高：-2.65m 8、自然地坪标高：-1.06m 9、入岩深度：2.3m 10、穿越碎卵石层：12m 11、泥浆池建筑拆除及挖运：运距投标单位自行考虑 12、土方装车外运：场内外运距投标单位自行考虑	m	1627.25	1306.99	2126799.5	294922.79	899006.81		
本页小计							2126799.5	294922.79	899006.81		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-基坑围护　　标段：　　第 14 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
22	010302002010	灌注桩	1、桩类型：旋挖灌注围护桩 2、桩有效长度：14.4m 3、桩径：900mm 4、成孔方法：旋挖机钻孔桩机成孔 5、护筒类型：沿桩全长采用钢套筒护壁 6、混凝土类别、强度等级：非泵送商品混凝土C30（水下）加灌长度按0.5m计 7、桩顶标高：-3.2m 8、自然地坪标高：-1.06m 9、入岩深度：2.7m 10、穿越碎卵石层：10m 11、泥浆池建筑拆除及挖运：运距投标单位自行考虑 12、土方装车外运：场内外运距投标单位自行考虑	m	1094.4	1297.53	1420016.8	197900.35	601274.3		
本页小计							1420016.8	197900.35	601274.3		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-基坑围护　　标段：　　第 15 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
23	010302002011	灌注桩	1、桩类型：旋挖灌注围护桩 2、桩有效长度：14.2m 3、桩径：900mm 4、成孔方法：旋挖机钻孔桩机成孔 5、护筒类型：沿桩全长采用钢套筒护壁 6、混凝土类别、强度等级：非泵送商品混凝土C30（水下）加灌长度按0.5m计 7、桩顶标高：-3.2m 8、自然地坪标高：-1.06m 9、入岩深度：2.6m 10、穿越碎卵石层：11.1m 11、泥浆池建筑拆除及挖运：运距投标单位自行考虑 12、土方装车外运：场内外运距投标单位自行考虑	m	1732.4	1323.92	2293559	318692.3	974596.27		
本页小计							2293559	318692.3	974596.27		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-基坑围护　　标段：　　第 16 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
24	010302002012	灌注桩	1、桩类型：旋挖灌注围护桩 2、桩有效长度：14.35m 3、桩径：900mm 4、成孔方法：旋挖机钻孔桩机成孔 5、护筒类型：沿桩全长采用钢套筒护壁 6、混凝土类别、强度等级：非泵送商品混凝土C30（水下）加灌长度按0.5m计 7、桩顶标高：-2.65m 8、自然地坪标高：-1.06m 9、入岩深度：3.35m 10、穿越碎卵石层：10.03m 11、泥浆池建筑拆除及挖运：运距投标单位自行考虑 12、土方装车外运：场内外运距投标单位自行考虑	m	186.55	1343.64	250656.04	34784.11	107607.64		
本页小计							250656.04	34784.11	107607.64		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-基坑围护　　标段：　　第 17 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
25	010302002013	灌注桩	1、桩类型：旋挖灌注围护桩 2、桩有效长度：14.2m 3、桩径：900mm 4、成孔方法：旋挖机钻孔桩机成孔 5、护筒类型：沿桩全长采用钢套筒护壁 6、混凝土类别、强度等级：非泵送商品混凝土C30（水下）加灌长度按0.5m计 7、桩顶标高：-3.2m 8、自然地坪标高：-1.06m 9、入岩深度：3.2m 10、穿越碎卵石层：9.6m 11、泥浆池建筑拆除及挖运：运距投标单位自行考虑 12、土方装车外运：场内外运距投标单位自行考虑	m	184.6	1341.5	247640.9	34420.52	105993.63		
本页小计							247640.9	34420.52	105993.63		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-基坑围护　　标段：　　第 18 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
26	010302002014	灌注桩	1、桩类型：旋挖灌注围护桩 2、桩有效长度：9m 3、桩径：700mm 4、成孔方法：旋挖机钻孔桩机成孔 5、护筒类型：沿桩全长采用钢套筒护壁 6、混凝土类别、强度等级：非泵送商品混凝土C30（水下）加灌长度按0.5m计 7、桩顶标高：-6.7m 8、自然地坪标高：-1.06m 9、入岩深度：1m 10、泥浆池建筑拆除及挖运：运距投标单位自行考虑 11、土方装车外运：场内外运距投标单位自行考虑	m	27	834.24	22524.48	3757.32	8832.51		
本页小计							22524.48	3757.32	8832.51		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-基坑围护　　标段：　　第 19 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
27	010302002015	灌注桩	1、桩类型：旋挖灌注围护桩 2、桩有效长度：9m 3、桩径：700mm 4、成孔方法：旋挖机钻孔桩机成孔 5、护筒类型：沿桩全长采用钢套筒护壁 6、混凝土类别、强度等级：非泵送商品混凝土C30（水下）加灌长度按0.5m计 7、桩顶标高：-7.25m 8、自然地坪标高：-1.06m 9、入岩深度：1m 10、泥浆池建筑拆除及挖运：运距投标单位自行考虑 11、土方装车外运：场内外运距投标单位自行考虑	m	9	848.87	7639.83	1278	3017.34		
28	010103002002	余方弃置	1、高压旋喷桩涌土、浮浆清除 2、运距投标单位自行考虑	m3	961.71	32.86	31601.79	509.71	1759.93		
本页小计							39241.62	1787.71	4777.27		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-基坑围护　　标段：　　第 20 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
29	010515004001	钢筋笼	灌注桩钢筋笼： 1、钢筋种类、规格：混凝土灌注桩钢筋笼，热轧带肋钢筋 HRB400综合 2、钢筋笼吊筋考虑在综合单价中 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	56.631	4458.61	252495.54	25060.92	13912.54		
		砌筑工程					110386.03	46959.48	514.47		
30	010401014001	砖地沟、明沟	1、120厚MU15砼标准砖砌筑，DM7.5干混砂浆砌筑：82.73m3 2、20mm厚DP5干混砂浆抹面：689.43m2 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m	861.79	91.18	78578.01	36074.53	361.95		
31	010401012001	零星砌砖	集水井： 1、240厚MU15砼标准砖砌筑，DM7.5干混砂浆砌筑：15.83m3 2、20mm厚DP5干混砂浆抹面：55.15m2 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	25	494.14	12353.5	5460.5	48		
本页小计							343427.05	66595.95	14322.49		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-基坑围护　　标段：　　第 21 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
32	010401001001	砖基础	1、砌块品种、规格、强度等级：Mu20混凝土实心砖 240×115×53 2、墙体类型:240mm 3、砂浆强度等级：DM10砌筑砂浆 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求 5、部位：坑内集水井	m3	35.68	474.04	16913.75	4141.38	84.92		
33	011201001001	墙面一般抹灰	砖胎膜抹灰： 1、15厚DP20干混砂浆抹灰	m2	115.28	22.04	2540.77	1283.07	19.6		
		混凝土及钢筋混凝土工程					1293965.7	122938.63	7684.12		
34	010501001001	垫层	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15	m3	128.75	466.15	60016.81	5809.2	86.26		
35	010501001002	垫层	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	78.29	487.36	38155.41	3532.44	52.45		
36	010505003001	平板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	5.83	520.47	3034.34	272.26	4.43		
本页小计							120661.08	15038.35	247.66		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-基坑围护　　标段：　　第 22 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
37	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	800.77	494.86	396269.04	24007.08	320.31		
38	010504004001	挡土墙	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	104.18	507.54	52875.52	4517.24	41.67		
39	010501004001	满堂基础	传力带： 1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	457.02	457.19	208944.97	10913.64	109.68		
40	010902001001	屋面卷材防水	1、油毡隔离层	m2	235.6	3.86	909.42	327.48			
41	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 10mm 2.满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	4.81	4391.62	21123.69	2943.43	109.81		
42	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 12mm 2.满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	9.56	4303.69	41143.28	5038.22	613.37		
本页小计							721265.92	47747.09	1194.84		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-基坑围护　　标段：　　第 23 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
43	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径25mm以内 20mm 2.满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	25.69	3986.29	102407.79	9301.58	1341.27		
44	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径25mm以内 22mm 2.满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	48.86	3986.29	194770.13	17690.74	2550.98		
45	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径25mm以内 25mm 2.满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	8.42	4040.62	34022.02	3048.63	439.61		
46	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 8mm 2.满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	14.39	5325.66	76636.25	17519.54	797.21		
47	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 10mm 2.满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	9.71	5208.36	50573.18	11821.73	537.93		
本页小计							458409.37	59382.22	5667		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-基坑围护　　标段：　　第 24 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
48	Z010515011001	钢筋连接	1.钢筋类型、规格:直螺纹钢筋接头(钢筋直径25mm以内) 2.满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	1386	9.44	13083.84	6195.42	679.14		
		金属结构工程					167993.94	111639.15	37033.95		
49	010606001001	钢支撑	型钢支撑、后浇带处型钢换乘等 1.钢材品种、规格:500x300x11x18H型钢，-400X1160X14缀板,上下双侧，175x175x7.5x11H型 2、钢材等级：采用Q345b	t	66.08	7151.73	472586.32	98318.45	31099.23		
50	010516002001	预埋铁件	1、预埋铁件 25kg/块以内	t	2.51	9883.73	24808.16	7068.79	4146.9		
51	010904004001	楼（地）面变形缝	1、钢板止水带	m	21.6	68.03	1469.45	359.42	16.2		
52	010603002001	空腹钢柱	1.柱类型:钢格构立柱 2.钢材品种、规格:Q235B -360X200X8，L125x10等	t	3.66	7226.78	26450.01	5892.49	1771.62		
53	01B003	钢格构柱残值回收	1、钢格构柱残值回收	t	-3.66	2000	-7320				
54	01B004	可利用围墙	1、现场可利用围墙5m高	项	1	-350000	-350000				
本页小计							181077.78	117834.57	37713.09		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-基坑围护　　标段：　　第 25 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		拆除工程					36002.61	9807.81	11494.39		
55	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	支撑梁拆除 1、混凝土基础有筋拆除 2、垃圾外运、运距施工单位自行考虑	m3	94.17	376.74	35477.61	9807.81	11494.39		
56	011609001001	栏杆、栏板拆除	1、拆除原有围墙35m围墙（钢柱围墙）（含垃圾外运）	m	35	15	525				
本页小计							36002.61	9807.81	11494.39		
合　计							17127576.63	2511165.1	5293258.81		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-基坑围护　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					1328722.7	262092.45	579037.91		
1	011702001001	基础	1、支模类型：基础垫层模板	m2	340.6	51.25	17455.75	9836.53	354.22		
2	011702005001	基础梁	1、支模类型：基础梁 复合木模	m2	1685.53	56.9	95906.66	42542.78	4129.55		
3	011702011001	直形墙	1、支模类型：挡土墙 复合木模	m2	1043.82	47.19	49257.87	24028.74	1325.65		
4	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、高压旋喷桩安拆及进出场费	台次	2	22978.57	45957.14	10728	21134.44		
5	011706002001	降水	1、基坑内井点降水J1,工期暂定180天，深度12.44m，孔径800mm 2、自然地坪标高-1.06m 3、详见基坑图纸	座	51	17151.72	874737.72	136818.72	432499.89		
6	011706002002	降水	1、基坑内井点降水J2,工期暂定180天，深度13.94m，孔径800mm 2、自然地坪标高-1.06m 3、详见基坑图纸	座	14	17529.11	245407.54	38137.68	119594.16		
本页小计							1328722.7	262092.45	579037.91		
合　计							1328722.7	262092.45	579037.91		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程-基坑围护　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		693323.96	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	9.11	693323.96	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.12	9132.7	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计				702456.66	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑工程-基坑围护　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	106548.14	明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	106548.14	明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价	200000	
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）	200000	明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		306548.14	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：建筑工程-基坑围护　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	106548.14	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			106548.14	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：建筑工程-基坑围护　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1	桩基配合检测搭设及支架		200000	
合　　计			200000	

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：建筑工程-地下室工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	18700493.13	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	4038235.66	
2	措施项目费		3196860.74	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	2690210.95	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	1450927.77	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	506649.79	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		500062.79	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		5776848.29	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	5376848.29	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	76848.29	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	5300000	见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3	400000	见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计	400000	见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	1556726.75	
5	增值税	计算基数×费率	2630783.6	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	31,861,712.51	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-地下室工程　　标段：　　第 1 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		桩基工程					4058476.7	794993.96	1600214.26		
本页小计											

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-地下室工程　　标段：　　第 2 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
1	010202007001	锚杆（锚索）	压力型预应力抗浮锚杆： 1.钻孔深度:14m，其中入岩3m 2.钻孔直径:200mm 3.杆体材料品种、规格、数量:预应力锚杆采用压力型无粘结预应力锚杆,每根锚杆采用 3束直径21.6,强度fptk=1570 N/mm² s级的低松弛无粘结预应力钢绞线 4.浆液种类、强度等级:水泥浆、水泥砂浆强度等级不应低于30Mpa,细石混凝土强度等级不应低于C30,并宜根据工程需要加入外加剂 5、防水材料应符合现行国家标准有关规定。遇水膨胀止水环(胶、条)厚度不应小于5mm,环宽不应小于15mm,最终膨胀率(21d)不宜小于300%,7d净膨胀率不宜大于最终膨胀率的60%,高温流淌性(80度X5h)应为无流淌。遇水膨胀止水环(胶、条)在浇筑	m	3612	158.91	573982.92	206245.2	88060.56		
本页小计							573982.92	206245.2	88060.56		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-地下室工程　　标段：　　第 3 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			地下结构底板混凝土前应采取保护措施。 6、不明之处详见结施1								
本页小计							573982.92	206245.2	88060.56		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-地下室工程　　标段：　　第 4 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
2	010302002016	灌注桩	1、桩类型：旋挖灌注桩KY2000 2、桩有效长度：14m 3、桩径：600mm 4、成孔方法：旋挖机钻孔桩机成孔 5、护筒类型：沿桩全长采用钢套筒护壁 6、混凝土类别、强度等级：非泵送商品混凝土C30（水下）加灌长度按0.5m计 7、桩顶标高：-6.35m 8、自然地坪标高：-1.06m 9、入岩深度：3m 10、穿越碎卵石层：暂定12m 11、泥浆池建筑拆除及挖运：运距投标单位自行考虑 12、土方装车外运：场内外运距投标单位自行考虑	m	1456	785.8	1144124.8	198205.28	505858.08		
本页小计							1144124.8	198205.28	505858.08		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-地下室工程　　标段：　　第 5 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	010302002017	灌注桩	1、桩类型：旋挖灌注桩KY3000 2、桩有效长度：14m 3、桩径：600mm 4、成孔方法：旋挖机钻孔桩机成孔 5、护筒类型：沿桩全长采用钢套筒护壁 6、混凝土类别、强度等级：非泵送商品混凝土C35（水下）加灌长度按0.5m计 7、桩顶标高：-6.35m 8、自然地坪标高：-1.06m 9、入岩深度：1.52m 10、穿越碎卵石层：暂定10m 11、泥浆池建筑拆除及挖运：运距投标单位自行考虑 12、土方装车外运：场内外运距投标单位自行考虑	m	1386	1108.74	1536713.6	267206.94	748107.36		
本页小计							1536713.6	267206.94	748107.36		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-地下室工程　　标段：　　第 6 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	010302002018	灌注桩	1、桩类型：旋挖灌注桩KY3000 2、桩有效长度：14m 3、桩径：600mm 4、成孔方法：旋挖机钻孔桩机成孔 5、护筒类型：沿桩全长采用钢套筒护壁 6、混凝土类别、强度等级：非泵送商品混凝土C35（水下）加灌长度按0.5m计 7、桩顶标高：-6.75m 8、自然地坪标高：-1.06m 9、入岩深度：1.52m 10、穿越碎卵石层：暂定10m 11、泥浆池建筑拆除及挖运：运距投标单位自行考虑 12、土方装车外运：场内外运距投标单位自行考虑	m	364	1113.75	405405	70528.64	197488.2		
本页小计							405405	70528.64	197488.2		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-地下室工程　　标段：　　第 7 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	010302002019	灌注桩	1、桩类型：旋挖灌注桩KY3000（试桩） 2、桩有效长度：14m 3、桩径：600mm 4、成孔方法：旋挖机钻孔桩机成孔 5、护筒类型：沿桩全长采用钢套筒护壁 6、混凝土类别、强度等级：非泵送商品混凝土C40（水下）加灌长度按0.5m计 7、桩顶标高：-6.35m 8、自然地坪标高：-1.06m 9、入岩深度：1.52m 10、穿越碎卵石层：暂定10m 11、泥浆池建筑拆除及挖运：运距投标单位自行考虑 12、土方装车外运：场内外运距投标单位自行考虑	m	42	1262.08	53007.36	9367.26	26390.28		
本页小计							53007.36	9367.26	26390.28		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-地下室工程　　标段：　　第 8 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	010302002020	灌注桩	1、桩类型：旋挖灌注桩KY2000（试桩） 2、桩有效长度：14m 3、桩径：600mm 4、成孔方法：旋挖机钻孔桩机成孔 5、护筒类型：沿桩全长采用钢套筒护壁 6、混凝土类别、强度等级：非泵送商品混凝土C40（水下）加灌长度按0.5m计 7、桩顶标高：-6.35m 8、自然地坪标高：-1.06m 9、入岩深度：3m 10、穿越碎卵石层：暂定12m 11、泥浆池建筑拆除及挖运：运距投标单位自行考虑 12、土方装车外运：场内外运距投标单位自行考虑	m	42	905.01	38010.42	6633.9	17278.38		
本页小计							38010.42	6633.9	17278.38		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-地下室工程　　标段：　　第 9 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	010301004001	截（凿）桩头	1、凿桩灌注桩（含钢筋拆除） 2、垃圾外运，运距施工单位自行考虑	m3	36.46	310.33	11314.63	7436.02	726.28		
8	010515004002	钢筋笼	灌注桩钢筋笼： 1、钢筋种类、规格：混凝土灌注桩钢筋笼，热轧带肋钢筋 HRB400综合 2、钢筋笼吊筋考虑在综合单价中	t	66.37	4458.61	295917.95	29370.72	16305.12		
		砌筑工程					252632.02	63676.62	978.29		
9	010401001002	砖基础	1、砌块品种、规格、强度等级：Mu20混凝土实心砖240×115×53 2、墙体类型:240mm 3、砂浆强度等级：DM10砌筑砂浆 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	80.77	474.04	38288.21	9374.97	192.23		
本页小计							345520.79	46181.71	17223.63		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-地下室工程　　标段：　　第 10 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
10	010401004001	多孔砖墙	1、砌块品种、规格、强度等级：Mu10烧结页岩多孔砖190*190*90 2、墙体类型:200mm 3、砂浆强度等级：DM10砌筑砂浆 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	438.02	459.95	201467.3	49014.44	713.97		
11	010401004002	多孔砖墙	1、砌块品种、规格、强度等级：Mu10烧结页岩多孔砖190×90×90 2、墙体类型:100mm 3、砂浆强度等级：DM10砌筑砂浆 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	9.02	605.23	5459.17	1541.52	14.88		
12	011201001002	墙面一般抹灰	砖胎膜抹灰： 1、15厚DP20干混砂浆抹灰 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	336.54	22.04	7417.34	3745.69	57.21		
		混凝土及钢筋混凝土工程					10333206.53	1019286.15	79205.26	214170	
本页小计							214343.81	54301.65	786.06		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-地下室工程　　标段：　　第 11 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
13	010501001003	垫层	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	791.96	447.56	354449.62	23940.95	530.61		
14	010501004002	满堂基础	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35/P8 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	4158.52	537.4	2234788.7	99305.46	998.04		
15	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	78.49	599.98	47092.43	7589.98	31.4		
16	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	72.91	529.05	38573.04	2949.21	29.16		
本页小计							2674903.7	133785.6	1589.21		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-地下室工程　　标段：　　第 12 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
17	010503002002	矩形梁	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35/P8 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	640.38	559.78	358471.92	25903.37	256.15		
18	010503004001	圈梁	1.混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	0.56	576.28	322.72	61.66	0.34		
19	010502002001	构造柱	1.混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	8.7	637.01	5541.99	1427.58	5.22		
20	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土（翻遍） 2、混凝土强度等级：C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	0.32	521.22	166.79	23.08	0.13		
本页小计							364503.42	27415.69	261.84		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-地下室工程　　标段：　　第 13 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
21	010505003002	平板	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土（翻遍） 2、混凝土强度等级：C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	1.25	515.75	644.69	75.89	0.95		
22	010503005001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	4.03	576.28	2322.41	443.7	2.42		
23	010504001002	直形墙	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	1166.26	543.87	634293.83	64692.44	466.5		
24	010504004002	挡土墙	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35/P8 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	631.85	559.47	353501.12	27397.02	252.74		
本页小计							990762.05	92609.05	722.61		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-地下室工程　　标段：　　第 14 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
25	010505003003	平板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	320.07	541.68	173375.52	14947.27	243.25		
26	010505003004	平板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35/P8 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	1174.09	561.29	659004.98	54830	892.31		
27	010505003005	斜板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	57.1	550.44	31430.12	2929.23	43.4		
28	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：泵送商品混凝土（含自行车坡道） 2、混凝土强度等级：C35 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	201.57	138.3	27877.13	3469.02	28.22		
本页小计							891687.75	76175.52	1207.18		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-地下室工程　　标段：　　第 15 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
29	010508001001	后浇带	底板后浇带 1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40/P8 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	110.08	568.72	62604.7	3408.08	36.33		
30	010508001002	后浇带	梁板后浇带 1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40/P8 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	72.63	576.66	41882.82	2605.96	100.23		
31	010508001003	后浇带	墙后浇带 1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40/P8 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	11.51	627.08	7217.69	933	6.91		
本页小计							111705.21	6947.04	143.47		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-地下室工程　　标段：　　第 16 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
32	01B005	其他	膨胀剂 1、掺膨胀剂时,补偿收缩混凝土每立方米的胶凝材料用量应≥300kg,填充用膨胀混凝土每立方米的胶凝材料用量应≥350kg,用于有抗渗要求的收缩补偿混凝土的每立方米水泥用量应≥320kg，当掺入掺合料时,其水泥用量应≥280kg。 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	6799.06	8	54392.48				
33	01B006	其他	1、地下室迎水面侧墙和顶板掺聚丙烯抗裂纤维0.9kg/m³ 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	kg	6119.15	35	214170.25			214170.25	
34	01B007	沉降观测点	沉降观测点： 1、沉降观测点 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	44	30	1320				
本页小计							269882.73			214170.25	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-地下室工程　　标段：　　第 17 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
35	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 6mm 2.满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	24.336	4825.12	117424.12	14892.17	555.59		
36	010515001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 8mm 2.满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	38.033	4508.92	171487.75	23273.91	868.29		
37	010515001010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 10mm 2.满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	64.841	4391.62	284757.03	39678.8	1480.32		
38	010515001011	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 12mm 2.满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	200.562	4303.69	863156.67	105698.18	12868.06		
39	010515001012	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 14mm 2.满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	293.412	4303.69	1262754.3	154631.06	18825.31		
本页小计							2699579.9	338174.12	34597.57		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-地下室工程　　标段：　　第 18 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
40	010515001013	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 16mm 2.满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	111.922	4221.69	472499.99	58984.01	7180.92		
41	010515001014	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 18mm 2.满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	99.093	4221.69	418339.93	52223	6357.81		
42	010515001015	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径25mm以内 20mm 2.满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	60.845	3986.29	242545.82	22030.15	3176.72		
43	010515001016	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径25mm以内 22mm 2.满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	32.544	3986.29	129729.82	11783.21	1699.12		
44	010515001017	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径25mm以内 25mm 2.满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	98.971	4040.62	399904.2	35834.43	5167.28		
本页小计							1663019.8	180854.8	23581.85		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-地下室工程　　标段：　　第 19 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
45	010515001018	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 6mm 2.满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	9.621	5641.86	54280.34	11713.38	533		
46	010515001019	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 8mm 2.满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	22.565	5325.66	120173.52	27472.44	1250.1		
47	010515001020	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 10mm 2.满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	34.729	5208.36	180881.13	42281.86	1923.99		
48	010515001021	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径14mm以内 12mm 2.满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	20.8	4428.66	92116.13	14553.76	546.83		
49	010515001022	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:屋面及楼地面等钢筋网片 2.满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	25.98	5078.17	131930.86	22800.31	4184.08		
本页小计							579381.98	118821.75	8438		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-地下室工程　　标段：　　第 20 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
50	010515001023	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋 2.满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	4.17	6115.73	25502.59	7576.51	228.64		
51	Z010515011002	钢筋连接	1.钢筋类型、规格:直螺纹钢筋接头(钢筋直径25mm以内) 2.满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	1321	9.44	12470.24	5904.87	647.29		
52	Z010515011003	钢筋连接	1.钢筋类型、规格:电渣压力焊接 直径18mm以内 2.满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	5340	6.34	33855.6	21146.4	5340		
53	Z010515011004	钢筋连接	1.钢筋类型、规格:电渣压力焊接 直径32mm以内 2.满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	2110	7.56	15951.6	9874.8	2447.6		
		门窗工程					158220.62	12625.13	50.38		
本页小计							87780.03	44502.58	8663.53		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-地下室工程　　标段：　　第 21 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
54	010802001001	金属（塑钢）门	1、90系列断桥隔热铝合金平开门，基材厚度不小于2.0mm； 2、铝合金门框非钢化玻璃6+12+6； 3、含其余五金件等所有工作内容 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	25.76	653.19	16826.17	631.12			
55	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、90系列断桥隔热铝合金固定窗，基材厚度不小于1.4mm； 2、铝合金门框非钢化玻璃6+12+6； 3、含其余五金件等所有工作内容 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	13.34	428.43	5715.26	221.58			
本页小计							22541.43	852.7			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-地下室工程　　标段：　　第 22 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
56	010802003001	钢质防火门	1、乙级防火门FM0822购安（含油漆、密封条、合页）参国标12J609 2、防火门推闩门锁安装：5把 3、明装闭门器：5个 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	5	1097.95	5489.75	412.8			
57	010802003002	钢质防火门	1、乙级防火门FM1022购安（含油漆、密封条、合页）参国标12J609 2、防火门推闩门锁安装：9把 3、明装闭门器：9个 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	9	1335.3	12017.7	842.58			
58	010802003003	钢质防火门	1、乙级防火门FM1123购安（含油漆、密封条、合页）参国标12J609 2、防火门推闩门锁安装：5把 3、明装闭门器：10个 4、顺位器：5只 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	5	1655.71	8278.55	732.5			
本页小计							25786	1987.88			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-地下室工程　　标段：　　第 23 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
59	010802003004	钢质防火门	1、甲级防火门FM1022购安（含油漆、密封条、合页）参国标12J609 2、防火门推闩门锁安装：24把 3、明装闭门器：24个 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	24	1415.71	33977.04	2670.48			
60	010802003005	钢质防火门	1、甲级防火门FM1022a购安（含油漆、密封条、合页）参国标12J609 2、防火门推闩门锁安装：2把 3、明装闭门器：2个 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	2	1477.94	2955.88	228.06			
61	010802003006	钢质防火门	1、甲级防火门FM1123购安（含油漆、密封条、合页）参国标12J609 2、防火门推闩门锁安装：11把 3、明装闭门器：22个 4、顺位器：11只 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	11	1722.83	18951.13	1611.5			
本页小计							55884.05	4510.04			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-地下室工程　　标段：　　第 24 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
62	010802003007	钢质防火门	1、甲级防火门FM1222购安（含油漆、密封条、合页）参国标12J609 2、防火门推闩门锁安装：9把 3、明装闭门器：18个 4、顺位器：9只 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	9	1785.08	16065.72	1343.34			
63	010802003008	钢质防火门	1、甲级防火门FM1520购安（含油漆、密封条、合页）参国标12J609 2、防火门推闩门锁安装：4把 3、明装闭门器：8个 4、顺位器：4只 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	4	1988.81	7955.24	633.24			
本页小计							24020.96	1976.58			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-地下室工程　　标段：　　第 25 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
64	010802003009	钢质防火门	1、甲级防火门FM1822购安（含油漆、密封条、合页）参国标12J609 2、防火门推闩门锁安装：1把 3、明装闭门器：2个 4、顺位器：1只 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	1	2532.09	2532.09	182.43			
65	010803002001	防火卷帘（闸）门	1、特级防火卷帘,耐火极限大于3小时 2、电动装置：3套（含防火卷帘箱） 3、防火卷帘及预埋件做法详12J609-1/97、1/98 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	50.38	544.98	27456.09	3115.5	50.38		
		屋面及防水工程					1805492.5	210385.67	1497.09		
本页小计							29988.18	3297.93	50.38		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-地下室工程　　标段：　　第 26 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
66	010904001001	楼（地）面卷材防水	地防水1 地下室底板 1.结构底板(≥P8钢筋混凝土防水底板) 2.1.2厚背粘型高分子自粘胶膜预铺防水卷材,背面满涂高分子自粘胶层并覆隔离膜,背胶厚度不低于0.15mm（含附加层） 3.2厚纤维增强型高分子膜基自粘防水卷材（含附加层）	m2	8711.56	74.09	645439.48	65685.16			
67	010904002001	楼（地）面涂膜防水	池1 消防水池 1.水池内部涂刷1.5厚聚合物水泥防水涂料 2.自防水钢筋混凝土池底、池顶	m2	333.26	27.37	9121.33	1313.04			
68	010903002001	墙面涂膜防水	池1 消防水池 1.水池内部涂刷1.5厚聚合物水泥防水涂料 2.自防水钢筋混凝土池壁	m2	207.24	30.51	6322.89	1050.71			
本页小计							660883.7	68048.91			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-地下室工程　　标段：　　第 27 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
69	010903001001	墙面卷材防水	地防水2 地下室侧壁 1.地下室侧壁(≥P8钢筋混凝土防水侧壁) 2、2.0厚高强水性橡胶沥青防水涂料(耐热度140℃)	m2	2373.69	33.08	78521.67	8189.23			
70	010903001002	墙面卷材防水	地防水2 地下室侧壁 1.地下室侧壁(≥P8钢筋混凝土防水侧壁) 2、2厚纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水卷材	m2	2373.69	33.29	79020.14	14835.56			
71	010904004002	楼（地）面变形缝	后浇带、外墙、水池等 1、3X300止水钢板	m	1122.59	68.03	76369.8	18679.9	841.94		
72	010904004003	楼（地）面变形缝	后浇带等 1、外贴式橡胶止水带	m	348.98	44.52	15536.59	3817.84			
本页小计							249448.2	45522.53	841.94		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-地下室工程　　标段：　　第 28 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
73	010902003001	屋面刚性层	地防水3 地下室顶板(绿化种植/硬质铺装) 1.PVC防塌陷排水板H30(压缩强度≥400KPa)+PVC渗透水收集管(全封闭平底结构,上部半圆,两侧挑檐,双竖筋支撑,两侧设有排水孔)+透气管 3.70厚C20细石混凝土(内配Φ6@200双向钢筋网片),设20宽分隔缝,双向间距不超过6米,缝内嵌填防水油膏 4.无纺布隔离层 5.钢筋混凝土地下室顶板随捣随抹平(≥P8钢筋混凝土地下室顶板)(局部不平处水泥砂浆找平)	m2	5039.61	75.3	379482.63	62037.6	655.15		
74	010902001002	屋面卷材防水	地防水3 地下室顶板(绿化种植/硬质铺装) 1、4厚自粘改性沥青耐根穿刺防水卷材（含附加层及翻遍）	m2	5686.79	58.22	331084.91	15524.94			
本页小计							710567.54	77562.54	655.15		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-地下室工程　　标段：　　第 29 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
75	010902002001	屋面涂膜防水	地防水3 地下室顶板(绿化种植/硬质铺装) 1、2厚高强水性橡胶沥青防水涂料,耐热度140℃	m2	5580.2	33.08	184593.02	19251.69			
		保温、隔热、防腐工程					109213.48	21220.79	71.21		
76	011001003001	保温隔热墙面	地防水2 地下室侧壁 1.地下室侧壁(≥P8钢筋混凝土防水侧壁) 2.50厚B1级挤塑聚苯板,保护层	m2	2373.69	46.01	109213.48	21220.79	71.21		
		楼地面装饰工程					1061164.6	264404.91	18518.93		
本页小计							293806.5	40472.48	71.21		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-地下室工程　　标段：　　第 30 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
77	011101003001	细石混凝土楼地面	楼地面1:非金属骨料金刚砂耐磨地坪(用于地下车库) 1.2.5mm非金属骨料金刚砂耐磨地坪 2.100厚C30细石混凝土随捣随抹,最高处180,最薄处50厚,集水坑和排水沟5米(内配Φ6@200双向钢筋网片),按开间设分仓缝：1707.93m（地面钢筋计入钢筋工程内） 3.钢筋混凝土自防水底板	m2	5107.59	103.51	528686.64	145872.77	12768.98		
78	011101003002	细石混凝土楼地面	楼地面2:彩色无震动止滑面层(用于汽车坡道) 1.彩色无震动止滑面层 2.100mm厚C20细石混凝土随捣随抹平 3.钢筋混凝土自防水楼板	m2	617.9	188.41	116418.54	10399.26	67.97		
本页小计							645105.18	156272.03	12836.95		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-地下室工程　　标段：　　第 31 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
79	011101003003	细石混凝土楼地面	楼地面3:细石混凝土地面(用于地下无水房间) 1.100厚C25细石混凝土随捣随抹平(内配配Φ6的Ⅰ级钢或Ⅱ级钢,@200双向钢筋网片)(单个房间面积超过6x6m时,内配Φ6@200双向钢筋网片),并按规范设置分格缝。（地面钢筋计入钢筋工程内） 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.LC7.5轻骨料混凝土填实密(根据各单体降板高度确定需填充厚度) 4.钢筋混凝土自防水底板	m2	1133.03	118.42	134173.41	32110.07	1903.49		
本页小计							134173.41	32110.07	1903.49		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-地下室工程　　标段：　　第 32 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
80	011102003001	块料楼地面	楼地面4:混凝土地面(用于消防泵房、生活泵房) 1.贴600*600普通防滑地砖,20厚DS15干混砂浆粘结层,防滑地砖上翻2000 2.100厚C30细石混凝土随捣随抹,最高处180,最薄处50厚,集水坑和排水沟5米(内配Φ6@200双向钢筋网片),按开间设分仓缝：36.8m（地面钢筋计入钢筋工程内） 3.钢筋混凝土自防水底板	m2	200.42	192.67	38614.92	10698.42	64.13		
81	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	楼面7：楼梯 1、30厚DS15干混砂浆水泥砂浆面层抹平 2、刻防滑槽：285.6m	m2	144.22	111.27	16047.36	10722.76	49.03		
82	011106004002	水泥砂浆楼梯面层	自行车坡道 1.面层专用树脂耐磨漆 2.30厚C20细石混凝土压光	m2	57.35	46.81	2684.55	1194.03	63.66		
本页小计							57346.83	22615.21	176.82		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-地下室工程　　标段：　　第 33 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
83	011105001001	水泥砂浆踢脚线	踢1 水泥砂浆踢脚 20厚,120高(用于地下室内墙) 1.10厚DS20干混水泥砂浆面层,压实赶光 2.10厚DS15干混水泥砂浆底层,扫毛或划出纹道(与墙平) 3.墙体基层(满铺界面剂)	m2	287.15	65.33	18759.51	11796.12	183.78		
84	011101003004	细石混凝土楼地面	汽车坡道 1、120mm厚C25细石混凝土面层	m2	292.64	75.22	22012.38	5235.33	38.04		
85	010501001004	垫层	汽车坡道等处 1、C25轻质混凝土回填，容重≤18KN/m3	m3	296.36	346.89	102804.32	22742.67	3108.82		
86	010501001005	垫层	基底设计标高下未到达持力层时换填 1、级配砂石换填层	m3	248.65	291.63	72513.8	13633.48	271.03		
87	01B008	明沟	地下室明沟 1、50*100宽1:2.5水泥砂浆,距集水井1米处沟内做1%纵向找坡	m	563.28	15	8449.2				
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					395379.21	193670.43	5014.6		
本页小计							224539.21	53407.6	3601.67		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-地下室工程　　标段：　　第 34 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
88	011201001003	墙面一般抹灰	内墙面1：无机耐水防霉石膏腻子墙面(用于地下室一般房间) 1.8厚DP15干混水泥砂浆面层抹平、原浆拉横纹 2.12厚DP20干混水泥砂浆打底 3.界面剂一道 4.基层墙体	m2	7503.5	37.3	279880.55	146693.43	4652.17		
89	011201001004	墙面一般抹灰	外3:涂料外墙(无保温)（汽车坡道处） 1.外墙涂料 2.满刮外墙腻子两遍 3.5厚双组分聚合物水泥防水砂浆(Ⅱ型) 5.1.0厚透气型透汽型柔性防水涂料(水蒸汽透过量≥125g/m,24h;断裂伸长率≥80%) 4.15厚DP15干混水泥砂浆 6.涂刷界面剂 7.基层墙体	m2	200.34	101.38	20310.47	9752.55	120.2		
本页小计							300191.02	156445.98	4772.37		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-地下室工程　　标段：　　第 35 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
90	011202001001	柱、梁面一般抹灰	独立柱抹灰：无机耐水防霉石膏腻子墙面(用于地下室一般房间) 1.8厚DP15干混水泥砂浆面层抹平、原浆拉横纹 2.12厚DP20干混水泥砂浆打底 3.界面剂一道 4.基层墙体	m2	369.19	45.26	16709.54	9650.63	225.21		
91	010607005001	钢丝网加固	1、楼梯两侧的填充墙和人流通道的围护墙,还必须采用钢丝网砂浆对砌体面层进行加强、地下室外墙等部位设置钢丝网片	m2	2884.56	13.8	39806.93	13009.37			
92	011204003001	块料墙面	泵房墙面 1、贴普通600*600X10墙砖砖,20厚DP15干混水泥砂浆粘结层,	m2	340.45	113.59	38671.72	14564.45	17.02		
		油漆、涂料、裱糊工程					444422.48	268455.84			
本页小计							95188.19	37224.45	242.23		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-地下室工程　　标段：　　第 36 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
93	011407001001	墙面喷刷涂料	内墙面1：无机耐水防霉石膏腻子墙面(用于地下室一般房间)（含独立柱） 1.防霉白色无机涂料二遍 2.无机耐水防霉石膏腻子两遍刮平	m2	7872.69	28.11	221301.32	133678.28			
94	011407002001	天棚喷刷涂料	顶棚1:无机耐水防霉石膏腻子顶棚(用于地下室一般房间、楼梯间) 1.钢筋混凝土板底 2.无机耐水防霉石膏腻子两遍刮平 3.防霉白色无机涂料两遍	m2	7937.43	28.11	223121.16	134777.56			
		其他装饰工程					82284.98	1676.07	122.08	1739	
95	01B009	其他	检修钢爬梯 1、800*800(H)人孔人孔底标高-3.30m,人孔外侧设门上锁两侧设20不锈钢爬梯,宽500,中距300,第一步距地面500. 2、含预制铁件、油漆等一切工作内容	架	2	800	1600				
本页小计							446022.48	268455.84			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-地下室工程　　标段：　　第 37 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
96	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1、排水沟盖板：400*400*50面铺成品铸铁盖板成品定购（含预埋铁件）详见05J927-1	m2	18.1	945.75	17118.08	369.42	7.42		
97	010512008002	沟盖板、井盖板、井圈	1、集水井盖板：50厚铸铁盖板（含预埋铁件）详见05J927-1	m2	42.65	945.75	40336.24	870.49	17.49		
98	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	自行车坡道栏杆 1、900mm高不锈钢栏杆制作安装，含预埋铁件等所有费用 2、详见图集15j403-1 A1型/B14	m	48.6	170	8262				
99	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯栏杆 1、900mm高直径50沙比利木扶手聚脂木器漆面三道，20x40X2扁钢管@750~1000黑色调合漆一底二度立柱制作安装，含预埋铁件等所有费用 2、详见建施J1-8	m	75.98	165	12536.7				
100	01B010	汽车坡道减速带	1、350宽橡胶减速挡，具体做法详05j927-1 2/40	m	24.6	98.86	2431.96	436.16	97.17	1739.22	
本页小计							80684.98	1676.07	122.08	1739.22	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-地下室工程　　标段：　　第 38 页　共 38 页

合　计		18700493.13	2850395.57	1705672.1	215909.47	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-地下室工程　　标段：　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架工程					283288.7	189926.29	4041.69		
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：现浇钢筋混凝土框架结构 2、部位：地下1层 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、安全网及卸料平台 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	7268.11	27.02	196384.33	131552.79	1090.22		
2	011701006001	满堂脚手架	1、单项脚手架 满堂脚手架基本层3.6m~5.2m	m2	6558.82	13.25	86904.37	58373.5	2951.47		
		混凝土模板及支架（撑）					2406922.3	1000705.56	393523.22		
3	011702001002	基础	1、构件类型：垫层 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	711.38	51.25	36458.23	20544.65	739.84		
4	011702001003	基础	1、构件类型：筏板 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	604.04	51.89	31343.64	17100.37	404.71		
本页小计							351090.57	227571.31	5186.24		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-地下室工程　　标段：　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	011702002001	矩形柱	1、构件类型：矩形柱 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	570.67	73	41658.91	21497.14	39.95		
6	011702003001	构造柱	1.构件类型：构造柱 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	115.28	54.33	6263.16	2651.44	107.21		
7	011702006001	矩形梁	1、构件类型：矩形梁 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	3911.87	65.05	254467.14	138793.15	273.83		
8	011702008001	圈梁	1、构件类型：圈梁 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	6.48	57.6	373.25	217.27	4.47		
9	011702009001	过梁	1.构件类型：过梁 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	61.31	57.6	3531.46	2055.72	42.3		
10	011702011002	直形墙	1、构件类型：直行墙 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	2831.77	55.46	157049.96	79204.61	198.22		
本页小计							463343.88	244419.33	665.98		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-地下室工程　　标段：　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	011702011003	挡土墙	1、构件类型：挡土墙（含堵眼费用） 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	4081.66	64.82	264573.2	144205.05	285.72		
12	011702016001	平板	1、构件类型：平板 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	5969.33	41.97	250532.78	124460.53	358.16		
13	011702016002	平板	1、构件类型：斜平板 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	240.26	54.63	13125.4	7049.23	16.82		
14	011702024001	楼梯	1、构件类型：楼梯（含自行车坡道） 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	201.57	196.77	39662.93	25343.4	28.22		
15	Z011702034001	后浇带模板增加费	1、构件类型：梁板后浇带 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m	337.7	85.78	28967.91	12977.81	47.28		
本页小计							596862.22	314036.02	736.2		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-地下室工程　　标段：　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
16	Z011702034002	后浇带模板增加费	1、构件类型：墙后浇带 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m	32.5	100.81	3276.33	1007.83	7.15		
17	Z011702035001	一般支撑架	1、结构层高：地下结构层高(m以内) 4 2、支撑类型：结合方案自行考虑，满足质量安全要求	m3	28345.2	17.28	489805.06	295356.98	3968.33		
18	011703001001	垂直运输	1、地下室层数一层	m2	7268.11	52.06	378377.81		299010.05		
19	011707003001	非夜间施工照明	1、洞库照明费	m2	7268.11	22.82	165858.27	54147.42			
20	Z011703002001	塔式起重机基础费用	1、固定式基础(带配重) 2、塔式起重机 安装、拆卸费用 3、塔式起重机 场外运输费用	座	2	85106.33	170212.66	41278.96	53029.16		
本页小计							1207530.1	391791.19	356014.69		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-地下室工程　　标段：　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
21	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1、名称:履带式挖掘机1m3以内进出场，2台次 2、名称:场外运输费用 锚杆钻孔机，1台次 3、名称:履带式推土机90kW以内进出场，2台次 4、名称:履带式起重机30t以内进出场，1台次 5、名称:履带式旋挖钻机安拆及进出场费，2台次	项	1	71384.15	71384.15	12814	34961.8		
本页小计							71384.15	12814	34961.8		
合　计							2690211	1190631.85	397564.91		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程-地下室工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		500062.79	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	9.11	500062.79	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.12	6587	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计				506649.79	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑工程-地下室工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	5376848.29	明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	76848.29	明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额	5300000	明细详见表10.2.2-22
2	暂估价	400000	
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）	400000	明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		5776848.29	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：建筑工程-地下室工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	76848.29	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元	5300000	
3.1	暂列金	项	5300000	
合　　计			5376848.29	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：建筑工程-地下室工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1	地下室车位划线、地面导引线、柱脚防撞条、停车挡、标线及标识牌等		400000	
合　　计			400000	

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：建筑工程-Z1#楼　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	10859180.7	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	2208552.26	
2	措施项目费		3525897.39	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	3155492.24	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	1804504.63	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	370405.15	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		365589.48	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		56182.8	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	56182.8	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	56182.8	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	1138102.93	
5	增值税	计算基数×费率	1402142.74	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	16,981,506.56	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z1#楼　　标段：　　第 1 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		砌筑工程					838903.9	95052.68	826.1		
1	010401004003	多孔砖墙	1、砌块品种、规格、强度等级：Mu10烧结页岩多孔砖190*190*90 2、墙体类型:200mm 3、砂浆强度等级：DM7.5砌筑砂浆 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	105.25	457.86	48189.77	11777.48	171.56		
2	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:200mm以内 3、砂浆强度等级：DM7.5砌筑砂浆 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	257.65	380.93	98146.61	23801.71	190.66		
3	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:150m以内 3、砂浆强度等级：DM7.5砌筑砂浆 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	32.76	407.75	13357.89	3709.74	24.24		
本页小计							159694.27	39288.93	386.46		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z1#楼　　标段：　　第 2 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	Z010518009001	PC普通内墙板	ALC预制条板： 1、砖品种、规格、强度等级：蒸压砂加气ALC条板 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：厚200mm 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	397.44	707.55	281208.67				
5	Z010518009002	PC普通内墙板	ALC预制条板： 1、砖品种、规格、强度等级：蒸压砂加气ALC条板 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：厚100mm 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	189.68	896.23	169996.91				
6	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:200mm以内 3、砂浆强度等级：DM10砌筑砂浆 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	551.93	381.87	210765.51	50987.29	408.43		
本页小计							661971.09	50987.29	408.43		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z1#楼　　标段：　　第 3 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	010402001004	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:150m以内 3、砂浆强度等级：DM10砌筑砂浆 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	42.18	408.69	17238.54	4776.46	31.21		
		混凝土及钢筋混凝土工程					4077133.5	566830.88	26331.56		
8	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	0.73	686.4	501.07	104.62	2.12		
9	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	14.65	640.38	9381.57	1416.66	5.86		
10	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	3.52	611.09	2151.04	340.38	1.41		
本页小计							29272.22	6638.12	40.6		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z1#楼　　标段：　　第 4 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	010502001004	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	1.76	599.98	1055.96	170.19	0.7		
12	010502001005	矩形柱	1.混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	14.17	578.77	8201.17	1370.24	5.67		
13	010504001003	直形墙	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	84.87	554.98	47101.15	4707.74	33.95		
14	010504001004	直形墙	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	267.56	543.87	145517.86	14841.55	107.02		
15	010504001005	直形墙	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	552.7	522.66	288874.18	30658.27	221.08		
本页小计							490750.32	51747.99	368.42		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z1#楼　　标段：　　第 5 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
16	010503002003	矩形梁	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	110.1	529.05	58248.41	4453.55	44.04		
17	010503002004	矩形梁	1.混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	550.75	507.84	279692.88	22277.84	220.3		
18	010503004002	圈梁	1.混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	15.17	576.28	8742.17	1670.22	9.1		
19	010502002002	构造柱	1.混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	108.19	637.01	68918.11	17752.9	64.91		
20	010503005002	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	21.28	576.28	12263.24	2342.93	12.77		
本页小计							427864.81	48497.44	351.12		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z1#楼　　标段：　　第 6 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
21	010505003006	平板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	102.6	541.68	55576.37	4791.42	77.98		
22	010505003007	平板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	14.48	520.47	7536.41	676.22	11		
23	010505008001	雨篷	1.混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	0.38	562.49	213.75	29.69	0.23		
24	Z010518017001	叠合梁、板后浇混凝土	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：叠合板顶后浇混凝土	m3	56.57	587.82	33252.98	4228.04	63.92		
25	Z010518017002	叠合梁、板后浇混凝土	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：叠合板顶后浇混凝土	m3	456.76	566.51	258759.11	34138.24	516.14		
本页小计							355338.62	43863.61	669.27		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z1#楼　　标段：　　第 7 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
26	Z010518017003	叠合梁、板后浇混凝土	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：板带	m3	3.91	587.82	2298.38	292.23	4.42		
27	Z010518017004	叠合梁、板后浇混凝土	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：板带	m3	34.48	566.51	19533.26	2577.04	38.96		
28	010512001001	平板	1、60mm预制混凝土叠合板安装； 2、预制混凝土叠合板含钢量暂按150kg/m3计入； 3、支模高度3m以内； 4、预制混凝土叠合楼板安装时，板底支撑体采用现浇混凝土板模板支撑体系 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	333.66	2684.44	895690.25	116507.4	1691.66		
本页小计							917521.89	119376.67	1735.04		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z1#楼　　标段：　　第 8 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
29	010512001002	平板	1、60mm预制混凝土叠合板安装；（阳台板） 2、预制混凝土叠合板含钢量暂按150kg/m3计入； 3、支模高度3m以内； 4、预制混凝土叠合楼板安装时，板底支撑体采用现浇混凝土板模板支撑体系 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	27.06	2711.94	73385.1	10041.15	137.19		
30	010506001002	直形楼梯	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	69.5	138.3	9611.85	1196.1	9.73		
31	010506001003	直形楼梯	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	304.7	133.2	40586.04	5243.89	42.66		
本页小计							123582.99	16481.14	189.58		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z1#楼　　标段：　　第 9 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
32	010505006001	栏板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：叠合板顶后浇混凝土 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	48.4	636.67	30814.83	7021.87	29.04		
33	010508001004	后浇带	梁板后浇带 1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40/P8 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	14.5	576.66	8361.57	520.26	20.01		
34	010504001006	直形墙	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土（翻遍） 2、混凝土强度等级：C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	12.89	521.22	6718.53	929.5	5.16		
35	010505003008	平板	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土（翻遍） 2、混凝土强度等级：C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	28.04	515.75	14461.63	1702.31	21.31		
本页小计							60356.56	10173.94	75.52		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z1#楼　　标段：　　第 10 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
36	010507007001	其他构件	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：屋顶栏杆下	m3	1.28	704.48	901.73	224	0.77		
37	010507007002	其他构件	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：窗台压顶	m3	9.58	649.65	6223.65	1518.24	5.75		
38	010515001024	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 6mm	t	12.536	4825.12	60487.7	7671.28	286.2		
39	010515001025	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 8mm	t	76.303	4508.92	344044.12	46692.86	1742		
40	010515001026	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 10mm	t	29.409	4391.62	129153.15	17996.54	671.41		
41	010515001027	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 12mm	t	27.23	4303.69	117189.48	14350.48	1747.08		
42	010515001028	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 14mm	t	28.574	4303.69	122973.64	15058.78	1833.31		
本页小计							780973.47	103512.18	6286.52		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z1#楼　　标段：　　第 11 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
43	010515001029	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 16mm	t	23.486	4221.69	99150.61	12377.36	1506.86		
44	010515001030	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 18mm	t	26.447	4221.69	111651.04	13937.83	1696.84		
45	010515001031	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径25mm以内 20mm	t	36.353	3986.29	144913.6	13162.33	1897.99		
46	010515001032	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径25mm以内 22mm	t	6.077	3986.29	24224.68	2200.3	317.28		
47	010515001033	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径25mm以内 25mm	t	4.21	4040.62	17011.01	1524.31	219.8		
48	010515001034	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:屋面及楼地面等钢筋网片 2.满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	11.55	5078.17	58652.86	10136.4	1860.13		
49	010515001035	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋 2.满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	9.15	6115.73	55958.93	16624.73	501.69		
本页小计							511562.73	69963.26	8000.59		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z1#楼　　标段：　　第 12 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
50	010515001036	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 6mm	t	27.637	5641.86	155924.08	33647.49	1531.09		
51	010515001037	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 8mm	t	34.425	5325.66	183335.85	41911.75	1907.15		
52	010515001038	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 10mm	t	5.059	5208.36	26349.09	6159.23	280.27		
53	Z010515011005	钢筋连接	1.钢筋类型、规格:直螺纹钢筋接头(钢筋直径20mm以内)	个	20	8.92	178.4	82.2	8.8		
54	Z010515011006	钢筋连接	1.钢筋类型、规格:电渣压力焊接 直径18mm以内	个	3927	6.34	24897.18	15550.92	3927		
55	Z010515011007	钢筋连接	1.钢筋类型、规格:电渣压力焊接 直径32mm以内	个	855	7.56	6463.8	4001.4	991.8		
		门窗工程					1349413	57012.7			
本页小计							397148.4	101352.99	8646.11		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z1#楼　　标段：　　第 13 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
56	010802001002	金属（塑钢）门	1、110系列穿条隔热铝合金推拉门，基材厚度不小于2.0mm； 2、铝合金门框,24mm隔热条非钢化5中透光(单银)Low-E+12Ar+5； 3、含其余五金件等所有工作内容 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	549.9	602.16	331127.78	11998.82			
57	010805003001	电子对讲门	1、门类型：有框玻璃铝合金电子对讲弹簧门DYM4330 2、门洞尺寸：4300*3000 3、含制作、安装、锁及其他五金配件（地弹簧、拉手）等所有费用	樘	3	14297.13	42891.39	615.6			
本页小计							374019.17	12614.42			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z1#楼　　标段：　　第 14 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
58	010802001003	金属（塑钢）门	1、70系列穿条隔热铝合金平开门，基材厚度不小于2.0mm； 2、铝合金门框,24mm隔热条非钢化5中透光(单银)Low-E+12Ar+5； 3、含其余五金件等所有工作内容 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	52.84	682.96	36087.61	1294.58			
59	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、70系列穿条隔热铝合金固定窗，基材厚度不小于1.4mm；； 2、铝合金窗框,24mm隔热条非钢化5中透光(单银)Low-E+12Ar+5； 3、含其余五金件等所有工作内容 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	93.19	473.78	44151.56	1547.89			
本页小计							80239.17	2842.47			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z1#楼　　标段：　　第 15 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
60	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1、70系列穿条隔热铝合金平开窗，基材厚度不小于1.4mm；； 2、铝合金窗框,24mm隔热条非钢化5中透光(单银)Low-E+12Ar+5； 3、含其余五金件等所有工作内容 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	399.72	660.81	264138.97	9969.02			
61	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1、70系列穿条隔热铝合金推拉窗，基材厚度不小于1.4mm；； 2、铝合金窗框,24mm隔热条非钢化5中透光(单银)Low-E+12Ar+5； 3、含其余五金件等所有工作内容 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	54	561.59	30325.86	1080.54			
本页小计							294464.83	11049.56			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z1#楼　　标段：　　第 16 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
62	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗	1、70系列穿条隔热铝合金上悬窗，基材厚度不小于1.4mm； 2、铝合金窗框,24mm隔热条非钢化5中透光(单银)Low-E+12Ar+5； 3、含其余五金件等所有工作内容 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	6.42	662.26	4251.71	178.03			
63	010807001006	金属（塑钢、断桥）窗	1、70系列穿条隔热铝合金固定窗，基材厚度不小于1.4mm；； 2、铝合金窗框,29mm隔热条非钢化5中透光(双银)Low-E+12A+5+12A+5； 3、含其余五金件等所有工作内容 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	196.05	546.89	107217.78	3256.39			
本页小计							111469.49	3434.42			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z1#楼　　标段：　　第 17 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
64	010807001007	金属（塑钢、断桥）窗	1、70系列穿条隔热铝合金平开窗，基材厚度不小于1.4mm；； 2、铝合金窗框,29mm隔热条非钢化5中透光(双银)Low-E+12A+5+12A+5； 3、含其余五金件等所有工作内容 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	48.75	748.78	36503.03	1215.83			
65	010807003001	金属百叶窗	1、铝合金百叶窗 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	343.86	462.34	158980.23	5711.51			
66	010802004001	防盗门	1、门类型：钢质保温防盗门,具有乙级防火要求HFM1123乙 2、门洞尺寸：1100*2300 3、含制作、安装、锁及其他五金配件所有费用 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	151.8	600	91080				
本页小计							286563.26	6927.34			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z1#楼　　标段：　　第 18 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
67	010801004001	木质防火门	1、乙级防火门FM0822购安（含油漆、密封条、合页）参国标12J609 2、防火门推闩门锁安装：33把 3、明装闭门器：33个 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	33	815.3	26904.9	3237.96			
68	010801004002	木质防火门	1、乙级防火门FM1022购安（含油漆、密封条、合页）参国标12J609 2、防火门推闩门锁安装：33把 3、明装闭门器：33个 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	33	981.96	32404.68	3730.98			
69	010801004003	木质防火门	1、乙级防火门FM1123购安（含油漆、密封条、合页）参国标12J609 2、防火门推闩门锁安装：30把 3、明装闭门器：60个 4、顺位器：30个 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	30	1227.34	36820.2	4536.3			
本页小计							96129.78	11505.24			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z1#楼　　标段：　　第 19 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
70	010801004004	木质防火门	1、乙级防火门FM1223购安（含油漆、密封条、合页）参国标12J609 2、防火门推闩门锁安装：3把 3、明装闭门器：6个 4、顺位器：3个 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	3	1314.47	3943.41	477.09			
71	010802003010	钢质防火门	1、乙级防火门FM1123购安（含油漆、密封条、合页）参国标12J609 2、防火门推闩门锁安装：1把 3、明装闭门器：2个 4、顺位器：1只 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	1	1655.71	1655.71	146.5			
本页小计							5599.12	623.59			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z1#楼　　标段：　　第 20 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
72	010802003011	钢质防火门	1、乙级防火门FM1823购安（含油漆、密封条、合页）参国标12J609 2、防火门推闩门锁安装：1把 3、明装闭门器：2个 4、顺位器：1只 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	1	2524.12	2524.12	186.96			
73	010802003012	钢质防火门	1、乙级防火门FM0822购安（含油漆、密封条、合页）参国标12J609 2、防火门推闩门锁安装：2把 3、明装闭门器：2个 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	2	1097.95	2195.9	165.12			
74	010802003013	钢质防火门	1、乙级防火门FM1022购安（含油漆、密封条、合页）参国标12J609 2、防火门推闩门锁安装：2把 3、明装闭门器：2个 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	2	1335.3	2670.6	187.24			
本页小计							7390.62	539.32			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z1#楼　　标段：　　第 21 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
75	010802003014	钢质防火门	1、乙级防火门FM1123购安（含油漆、密封条、合页）参国标12J609 2、防火门推闩门锁安装：3把 3、明装闭门器：6个 4、顺位器：3只 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	3	1655.71	4967.13	439.5			
76	010802003015	钢质防火门	1、甲级防火门FM1022购安（含油漆、密封条、合页）参国标12J609 2、防火门推闩门锁安装：54把 3、明装闭门器：54个 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	54	1415.71	76448.34	6008.58			
本页小计							81415.47	6448.08			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z1#楼　　标段：　　第 22 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
77	010802003016	钢质防火门	1、甲级防火门FM1123购安（含油漆、密封条、合页）参国标12J609 2、防火门推闩门锁安装：6把 3、明装闭门器：12个 4、顺位器：6只 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	6	1722.83	10336.98	879			
78	010802003017	钢质防火门	1、甲级防火门FM1222购安（含油漆、密封条、合页）参国标12J609 2、防火门推闩门锁安装：1把 3、明装闭门器：2个 4、顺位器：1只 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	1	1785.08	1785.08	149.26			
		屋面及防水工程					522730.83	126417.82	1223.15		
本页小计							12122.06	1028.26			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z1#楼　　标段：　　第 23 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
79	010902003002	屋面刚性层	屋1 保温屋面 1.50厚C25细石砼保护层,配Φ6的Ⅰ级钢或Ⅱ级钢,双向@200,钢筋网片绑扎或点焊(设分格缝,双向间距6m,内嵌建筑油膏,宽20mm)(钢筋计入钢筋工程内)：256.7m 2.无纺布隔离层 3.20厚DS15干混水泥砂浆找平层 4.无纺布隔离层 5.现浇钢筋混凝土防水屋面板,抗渗能力应不小于0.6Mpa,原浆收光	m2	764.07	76.69	58596.53	18207.79	259.78		
本页小计							58596.53	18207.79	259.78		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z1#楼　　标段：　　第 24 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
80	010902003003	屋面刚性层	屋2 无保温屋面 1.50厚C25细石砼保护层,配Φ6的Ⅰ级钢或Ⅱ级钢,双向@200,钢筋网片绑扎或点焊(设分格缝,双向间距6m,内嵌建筑油膏,宽20mm)(钢筋计入钢筋工程内)：51.5m 2.无纺布隔离层 3.现浇钢筋混凝土防水屋面板,抗渗能力应不小于0.6Mpa,原浆收光	m2	147.46	48.51	7153.28	2042.32	19.17		
81	010902003004	屋面刚性层	屋3 用于雨蓬 1.15厚聚合物水泥砂浆保护层(二次成活) 2.最薄处20厚水泥砂浆找坡2% 3.钢筋砼自防水楼板,表面清扫干净	m2	3.6	52.25	188.1	66.71	1.33		
82	010902001003	屋面卷材防水	屋1、2 保温屋面 1.4厚SBS改性沥青防水卷材,表面银色抗辐照膜（含翻遍及附加层）	m2	1048.45	38.93	40816.16	3438.92			
本页小计							48157.54	5547.95	20.5		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z1#楼　　标段：　　第 25 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
83	010902001004	屋面卷材防水	屋1、2保温屋面 1、2厚纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水卷材（含翻遍及附加层）	m2	1048.45	31.97	33518.95	4361.55			
84	010902002002	屋面涂膜防水	屋1、2、3保温屋面 1、2厚高强水性橡胶沥青防水涂料,耐热度140℃	m2	915.13	20.95	19171.97	1894.32			
85	010904002002	楼（地）面涂膜防水	楼地面8:防滑地砖地面(用于厨房、卫生间、阳台) 1、1.5厚无溶剂单组份聚氨酯防水涂料(VOC含量低于10g/L) 2、5厚双组分聚合物水泥防水砂浆	m2	1335.61	46.02	61464.77	9603.04	66.78		
86	010904002003	楼（地）面涂膜防水	楼地面6:丙烯酸饰面(设备平台) 1、1.5厚JS聚合物水泥防水涂料II型,四周翻高至层高线上250	m2	328.65	27.37	8995.15	1294.88			
87	010903002002	墙面涂膜防水	内墙面5:水泥砂浆墙面(用于卫生间和厨房) 1、5厚双组分聚合物水泥防水砂浆(满做)	m2	3687.37	11.54	42552.25	15265.71	184.37		
本页小计							165703.09	32419.5	251.15		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z1#楼　　标段：　　第 26 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
88	010903002003	墙面涂膜防水	外1、3:涂料和真石漆 1、5厚双组分聚合物水泥防水砂浆(Ⅱ型) 2、1.0厚透气型透汽型柔性防水涂料(水蒸汽透过量≥125g/m,24h;断裂伸长率≥80%)	m2	8580.66	26.74	229446.85	66929.15	429.03		
89	010903002004	墙面涂膜防水	外5:凸窗顶板、底板及侧向不透光部分 1、5厚双组分聚合物水泥防水砂浆(Ⅱ型) 2、1.0厚透气型透汽型柔性防水涂料(水蒸汽透过量≥125g/m,24h;断裂伸长率≥80%)	m2	187.2	26.74	5005.73	1460.16	9.36		
90	010501001006	垫层	屋面 1、采用轻质砼填充其容重≤14kN/m³	m3	24.15	346.89	8377.39	1853.27	253.33		
91	010903004001	墙面变形缝	1、外墙变形缝(余同)做法参14J936(W=100) 3/AQ3	m	68.2	85	5797				
92	010902008001	屋面变形缝	1、屋面变形缝(余同)做法参14J936(W=100) 1A/AW1	m	14.97	110	1646.7				
本页小计							250273.67	70242.58	691.72		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z1#楼　　标段：　　第 27 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		保温、隔热、防腐工程					722115.45	288657.09	8827.96	6683	
93	011001003002	保温隔热墙面	外5:凸窗顶板、底板及侧向不透光部分 1.25厚无机轻集料保温板Ⅰ型 2.5厚抗裂砂浆(耐碱玻纤布)	m2	187.2	75.84	14197.25	4148.35	18.72	6683.04	
94	011001003003	保温隔热墙面	外1:涂料和真石漆(有保温)(内保温) 1.5厚专用界面砂浆 2.35厚无机轻集料保温砂浆Ⅰ型 3.5厚聚合物水泥砂浆加抗裂网格布	m2	7707.15	76.64	590675.98	257341.74	8246.65		
95	011001001001	保温隔热屋面	屋1 保温屋面 1.135厚B1级挤塑聚苯板(XPS)	m2	764.07	88.34	67497.94	4041.93	7.64		
96	011001002001	保温隔热天棚	顶棚2a 1.钢筋混凝土楼板 2.胶粘剂 3.30厚岩棉板	m2	320.61	33.77	10827	3058.62			
本页小计							683198.17	268590.64	8273.01	6683.04	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z1#楼　　标段：　　第 28 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
97	011001003004	保温隔热墙面	内墙面1a：无机耐水防霉石膏腻子墙面(用于分户墙) 1、5厚抗裂砂浆(耐碱玻纤布) 2、10厚无机轻集料保温砂浆Ⅰ型 3、界面剂一道 4、基层墙体	m2	880.88	44.18	38917.28	20066.45	554.95		
		楼地面装饰工程					425840.68	163133.96	3348.32		
本页小计							38917.28	20066.45	554.95		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z1#楼　　标段：　　第 29 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
98	011101003005	细石混凝土楼地面	楼地面3:细石混凝土地面(用于地下无水房间) 1.100厚C25细石混凝土随捣随抹平(内配配Φ6的Ⅰ级钢或Ⅱ级钢,@200双向钢筋网片)(单个房间面积超过6x6m时,内配Φ6@200双向钢筋网片),并按规范设置分格缝。（地面钢筋计入钢筋工程内） 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.LC7.5轻骨料混凝土填实密(根据各单体降板高度确定需填充厚度) 4.钢筋混凝土自防水底板	m2	19.02	118.42	2252.35	539.03	31.95		
99	011101003006	细石混凝土楼地面	楼地面6:丙烯酸饰面(设备平台、空调板) 1.最薄处30厚C20细石混凝土随捣随抹平,坡向地漏 2.现浇钢筋混凝土板随捣随抹平	m2	328.65	29.67	9751.05	4311.89	9.86		
本页小计							12003.4	4850.92	41.81		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z1#楼　　标段：　　第 30 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
100	011106004003	水泥砂浆楼梯面层	楼面7楼梯 1、30厚DS15干混砂浆水泥砂浆面层抹平 2、楼梯开防滑槽：712.8m	m2	374.2	110.78	41453.88	27683.32	127.23		
101	011101001001	水泥砂浆楼地面	楼面7楼梯间 1、30厚DS15干混砂浆水泥砂浆面层抹平	m2	56.16	32.17	1806.67	767.15	17.41		
102	011101003007	细石混凝土楼地面	楼地面8:防滑地砖地面(用于厨房、卫生间、阳台) 1.最薄处30厚C20细石混凝土随捣随抹平,1%坡向地漏(仅卫生间) 2.现浇钢筋混凝土板随捣随抹平	m2	1335.61	29.67	39627.55	17523.2	40.07		
103	011102003002	块料楼地面	楼地面9:抛光砖地面(用于地上配套用房) 1.600*600防滑地砖，20厚DS15干混砂浆粘结 2.现浇钢筋混凝土板	m2	726.64	122.9	89304.06	25970.11	152.59		
本页小计							172192.16	71943.78	337.3		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z1#楼　　标段：　　第 31 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
104	011101003008	细石混凝土楼地面	楼地面10:住宅套内采暖房间 1.40厚C25细石混凝土,内配Φ6@200双向钢筋网片)(钢筋计入钢筋工程内) 3.10厚喷涂硬泡聚氨酯 4.现浇钢筋混凝土板	m2	4271.22	52.01	222146.15	78505.02	2947.14		
105	011101003009	细石混凝土楼地面	楼地面12:管井 1.30厚C20细石混凝土随捣随抹 2.素水泥浆一道 3.钢筋混凝土楼板	m2	104.13	29.67	3089.54	1366.19	3.12		
106	011101003010	细石混凝土楼地面	楼地面13:电梯机房,夹层储藏间 1.40厚C20细石混凝土随捣随抹 2.钢筋混凝土楼板	m2	473.85	34.63	16409.43	6468.05	18.95		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					1951842.4	767193.44	19456.66		
本页小计							241645.12	86339.26	2969.21		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z1#楼　　标段：　　第 32 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
107	011201001005	墙面一般抹灰	外5:凸窗顶板、底板及侧向不透光部分 1.(北区-外墙)反射隔热涂料 2.15厚DP15水泥砂浆 3.涂刷界面剂 4.现浇钢筋混凝土板随捣随抹平	m2	187.2	83.17	15569.42	3298.46	106.7		
108	011201001006	墙面一般抹灰	外1:涂料和真石漆(有保温)(内保温) 1.(北区-外墙)反射隔热涂料 2.15厚DP15水泥砂浆 3.5厚专用界面砂浆 4.基层墙体	m2	7707.15	76.86	592371.55	109056.17	4238.93		
109	011201001007	墙面一般抹灰	外3:涂料外墙（无保温） 1、15厚DP15水泥砂浆 2、5厚专用界面砂浆 3、基层墙体	m2	873.51	26.86	23462.48	12360.17	480.43		
本页小计							631403.45	124714.8	4826.06		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z1#楼　　标段：　　第 33 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
110	011201001008	墙面一般抹灰	内墙面1：无机耐水防霉石膏腻子墙面(夹层） 1.8厚DP15干混水泥砂浆面层抹平、原浆拉横纹 2.12厚DP20干混水泥砂浆打底 3.界面剂一道 4.基层墙体	m2	1486.31	37.3	55439.36	29057.36	921.51		
111	011201001009	墙面一般抹灰	内墙面2:混合砂浆内墙(用于住宅地上一般房间) 1.5厚抗裂砂浆(耐碱玻纤布) 2.8厚DP15干混水泥砂浆面层抹平、原浆拉横纹 3.12厚DP20干混水泥砂浆打底 4.界面剂一道 5.基层墙体	m2	10906.58	60.76	662683.8	357408.63	7525.54		
本页小计							718123.16	386465.99	8447.05		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z1#楼　　标段：　　第 34 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
112	011201001010	墙面一般抹灰	内墙面3:乳胶漆墙面(用于公建地上一般房间) 1、2厚内墙腻子分两次刮平 2.8厚DP15干混水泥砂浆面层抹平、原浆拉横纹 3.12厚DP20干混水泥砂浆打底 4.界面剂一道 5.基层墙体	m2	1195.96	52.46	62740.06	35256.9	741.5		
113	011201001011	墙面一般抹灰	内墙面5:水泥砂浆墙面(用于卫生间和厨房) 1.8厚DP15干混水泥砂浆面层抹平、原浆拉横纹 2.12厚DP20干混水泥砂浆打底 3.界面剂一道 4.基层墙体	m2	3687.37	37.3	137538.9	72088.08	2286.17		
114	011201001012	墙面一般抹灰	内墙面6:水泥砂浆墙面(用于水电管井) 1.20厚DP20干混水泥砂浆面拉毛(含基层处理) 2.基层墙体(满铺界面剂)	m2	967.91	37.61	36403.1	18922.64	600.1		
115	Z011201007001	装饰线条抹灰增加费	1、装饰线条抹灰增加费(宽度200以内)三道以内	m	3581.37	13.16	47130.83	33879.76	107.44		
本页小计							283812.89	160147.38	3735.21		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z1#楼　　标段：　　第 35 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
116	011209001001	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：Q235B型热镀锌型钢钢骨架 2、除锈：喷射或抛射除锈时需达到Sa2.5级 3、部位：铝板幕墙等 4、其它相应骨架、转接件、角码等，	t	3.88	12103.08	46959.95	19339.12	135.33		
117	011209001002	带骨架幕墙	1、面层材料品种、规格、颜色：2.5mm铝单板（龙骨另计） 2、面层固定方式：干挂 3、嵌缝、塞口材料种类：泡沫棒+耐候密封胶 4、铝板折边费综合考虑，含硅酮密封胶、泡沫条、耐候胶等辅料 5、具体做法详见幕墙施工图设计说明及幕墙节点图等 6、幕墙装饰板平整度、整体效果、质感、色差须满足设计要求	m2	156.49	373.23	58406.76	11736.75			
118	011001001002	保温隔热屋面	雨棚处 1、50mm厚吸音棉	m2	113.03	23.5	2656.21	259.97			
本页小计							108022.92	31335.84	135.33		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z1#楼　　标段：　　第 36 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
119	060212010001	预埋件安装	1、预埋铁件 25kg/块以内	t	1.4	9883.73	13837.22	3942.75	2313.01		
120	010607005002	钢丝网加固	1、楼梯两侧的填充墙和人流通道的围护墙,还必须采用钢丝网砂浆对砌体面层进行加强、外墙砌体与钢筋混凝土柱(梁)交接处等部位均应铺设等于或大于500mm宽热镀锌钢丝网;丝网片	m2	10679.4	13.8	147375.72	48164.09			
121	011207001001	墙面装饰板	电梯隔音 1、外侧设置2×12mm石膏板+50mm厚岩棉隔声墙,构造做法详见国标图集《建筑隔声与吸声构造》08J931Pg40;	m2	604.8	81.46	49267.01	12422.59			
		天棚工程					103072.8				
122	011302002001	格栅吊顶	吊顶 1、口150x200x3铝方管格栅净空间距300mm制作安装（含预埋件）	m2	152.28	340	51775.2				
本页小计							262255.15	64529.43	2313.01		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z1#楼　　标段：　　第 37 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
123	011302002002	格栅吊顶	顶棚2a:格栅吊顶 1.直径10吊杆,红丹漆二度 2.专业轻钢龙骨 3.1.2厚60*100@120木纹铝格栅	m2	320.61	160	51297.6				
		油漆、涂料、裱糊工程					530591.92	302060.41			
124	011407001002	墙面喷刷涂料	外1、3:涂料外墙 1.外墙涂料 2.满刮外墙腻子两遍	m2	8580.66	47.78	409983.93	229361.04			
125	011407001003	墙面喷刷涂料	内墙面1: 无机耐水防霉石膏腻子墙面(夹层) 1.防霉白色无机涂料二遍 2.无机耐水防霉石膏腻子两遍刮平	m2	2164.32	28.11	60839.04	36750.15			
126	011407002002	天棚喷刷涂料	顶棚1:无机耐水防霉石膏腻子顶棚(用于地下室一般房间、楼梯间) 1.钢筋混凝土板底 2.无机耐水防霉石膏腻子两遍刮平 3.防霉白色无机涂料两遍	m2	625.01	28.11	17569.03	10612.67			
本页小计							539689.6	276723.86			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z1#楼　　标段：　　第 38 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
127	011407002003	天棚喷刷涂料	顶棚2a:格栅吊顶 1.钢筋混凝土板 2.深灰色防水防霉无机涂料	m2	351.12	12.95	4547	2475.4			
128	011407002004	天棚喷刷涂料	顶棚4:乳胶漆顶棚 1.钢筋混凝土板底 2.腻子两遍刮平 3.面刷白色无机涂料两遍	m2	1270.77	29.63	37652.92	22861.15			
		其他装饰工程					337536.31	3233.71	44.95	20280	
129	010512008003	沟盖板、井盖板、井圈	1、排水沟盖板：400*400*30面铺成品铸铁盖板成品定购	m2	1.04	730.72	759.95	10.38	0.43		
130	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯栏杆 1、900mm高直径50沙比利木扶手聚脂木器漆面三道，20x40X2扁钢管@750~1000黑色调合漆一底二度立柱制作安装，含预埋铁件等所有费用 2、详见建施J1-8	m	209.13	165	34506.45				
本页小计							77466.32	25346.93	0.43		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z1#楼　　标段：　　第 39 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
131	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯栏杆 1、1100mm高直径50沙比利木扶手聚脂木器漆面三道，20x40X2扁钢管@750~1000黑色调合漆一底二度立柱制作安装，含预埋铁件等所有费用 2、详见建施J1-8	m	3.42	180	615.6				
132	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	屋面栏杆 1、1200mm高30*30*1.4方钢管立柱，40*30*1.4方钢管扶手，面刷氟碳漆制作安装，含预埋铁件等所有费用（含检修门） 2、详见建施J1-11	m	55.9	200	11180				
133	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	百叶窗内栏杆 1、700mm高40*80*2方钢管，20*80*1.6方钢管面刷灰色制作安装，含预埋铁件等所有费用 2、详见建施J1-13	m	171	165	28215				
本页小计							40010.6				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z1#楼　　标段：　　第 40 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
134	011503001007	金属扶手、栏杆、栏板	飘窗栏杆 1、900mm高12*25*1喷涂锌合金腰圆管，25*25*1.2横管制作安装，含预埋铁件等所有费用 2、详见建施J1-5	m	144	210	30240				
135	011503001008	金属扶手、栏杆、栏板	护窗栏杆 1、1100mm高12*25*1喷涂锌合金腰圆管，25*25*1.2横管制作安装，含预埋铁件等所有费用 2、详见建施J1-5	m	36	260	9360				
136	011503005001	金属靠墙扶手	靠墙扶手 1、40*25钢管靠墙扶手 2、详见建施J1-9	m	20.79	90	1871.1				
137	011503008001	玻璃栏板	阳台栏杆 1、1000mm高钢化夹胶玻璃6+1.52PVB+6栏板，成品不锈钢扶手制作安装，含预埋铁件等所有费用 2、详见建施J1-12	m	312	520	162240				
本页小计							203711.1				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z1#楼　　标段：　　第 41 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
138	011503008002	玻璃栏板	阳台栏杆 1、500mm高钢化夹胶玻璃6+1.52PVB+6栏板，成品不锈钢扶手制作安装，含预埋铁件等所有费用 2、详见建施J1-12	m	1.5	260	390				
139	010507004001	台阶	1、台阶砖砌	m2	2.6	299.91	779.77	278.46	3.12		
140	011507004001	信报箱	1、信报箱20户	个	3	2000	6000			6000	
141	010514001001	垃圾道、通风道、烟道	1、厨房排气道做法详2014浙J70第5页,等截面排气道PC-ND-18	m	177	150	26550				
142	010507001001	坡道	台1 细石混凝土坡道: 1、50厚(最薄处)细石混凝土,配Φ6@200双向钢筋向室外找坡,上洒1:1水泥砂子随打随抹,表面压光（钢筋计入钢筋工程内） 2、200厚 5~32卵石灌M2.5混合砂浆,夯压密实 3、素土夯实	m2	6.6	123.32	813.91	225.79	1.32		
本页小计							34533.68	504.25	4.44	6000	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z1#楼　　标段：　　第 42 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
143	010507001002	散水	散1 混凝土散水(散水宽度为700): 1、60厚细石混凝土,撒1:1水泥砂子压实赶光 2、120厚 5~32卵石灌M2.5混合砂浆宽出面层300 3、素土夯实,向外找坡4%	m2	108.33	89.86	9734.53	2719.08	40.08		
144	01B011	金属板	金属板 1、空调金属板680*1400	m2	28.56	500	14280			14280	
本页小计							24014.53	2719.08	40.08	14280	
合　计							10859181	2369592.69	60058.7	26963.04	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z1#楼　　标段：　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架工程					256231.53	170874.77	1887.87		
1	011701001002	综合脚手架	1、建筑结构形式：现浇钢筋混凝土框架结构 2、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 3、安全网及卸料平台 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	9060.22	27.02	244807.14	163989.98	1359.03		
2	Z011701009001	电梯井脚手架	1、单项脚手架 电梯安装井道脚手架 高度40m以内 承插型盘扣式钢管支撑体系和脚手架 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	座	3	3808.13	11424.39	6884.79	528.84		
		混凝土模板及支架（撑）					1951357.6	1053744.89	7795.76		
3	011702002002	矩形柱	1.构件类型：矩形柱 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	282.38	73.01	20616.56	10637.25	19.77		
4	011702001004	基础	1、构件类型：设备基础 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	1.52	46.87	71.24	32.54	1.29		
本页小计							276919.33	181544.56	1908.93		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z1#楼　　标段：　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	011702003002	构造柱	1、构件类型：构造柱 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	1453.03	54.33	78943.12	33419.69	1351.32		
6	011702006002	矩形梁	1、构件类型：矩形梁 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	6503.74	65.05	423068.29	230752.7	455.26		
7	011702008002	圈梁	1、构件类型：圈梁 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	161.58	57.6	9307.01	5417.78	111.49		
8	011702009002	过梁	1.构件类型：过梁 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	409.95	57.6	23613.12	13745.62	282.87		
9	011702011004	直形墙	1、构件类型：直行墙 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	9244.97	55.46	512726.04	258581.81	647.15		
10	011702016003	平板	1、构件类型：平板 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	1188.53	41.97	49882.6	24780.85	71.31		
本页小计							1097540.2	566698.45	2919.4		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z1#楼　　标段：　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、构件类型：雨篷 2、模板类型：复合木模 3.钢管及配件来回运输、装卸费	m2	3.9	144.43	563.28	369.21	0.55		
12	Z010519009001	叠合梁、板模板	1、构件类型：叠合楼板安装所需模板，清单工程量按叠合楼板面积乘以0.65系数计算 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	3931.21	41.97	164992.88	81965.73	235.87		
13	011702024002	楼梯	1、构件类型：楼梯 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	374.2	196.77	73631.33	47048.17	52.39		
14	Z011702034003	后浇带模板增加费	1.构件类型：梁板后浇带 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m	80.25	85.79	6884.65	3084.01	11.24		
15	Z011702033001	线条模板增加费	1.支模类型：线条模板增加费 三道以内	m	3581.37	6.51	23314.72	8487.85	71.63		
本页小计							269386.86	140954.97	371.68		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z1#楼　　标段：　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
16	011702021001	栏板	1、构件类型：栏板 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	458.68	66.05	30295.81	17003.27	32.11		
17	011702025001	其他现浇构件	1、构件类型：屋顶栏杆下 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	25.6	71.03	1818.37	849.66	35.07		
18	011702025002	其他现浇构件	1、构件类型：窗台压顶 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	86.59	60.77	5262.07	3168.33	24.25		
19	Z011702035002	一般支撑架	1、结构层高：地上结构层高(m以内) 3.5 2、支撑类型：结合方案自行考虑，满足质量安全要求	m3	25007.27	16.65	416371.05	248072.12	3501.02		
20	Z011702035003	一般支撑架	1、结构层高：地下结构层高(m以内) 4 2、支撑类型：结合方案自行考虑，满足质量安全要求	m3	6365.48	17.28	109995.49	66328.3	891.17		
		垂直运输					586921.05		463702.06		
本页小计							563742.79	335421.68	4483.62		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z1#楼　　标段：　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
21	011703001002	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋式混凝土框架结构 2、部位：檐高50m以内 层高3.6m内 3、装配整体式混凝土结构垂直运输费 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	9060.22	64.78	586921.05		463702.06		
		超高施工增加					294366.55	184103.67	33432.21		
22	011704001001	超高施工增加	1、 建筑物超高人工降效增加费 檐高50m以内	m2	9060.22	25.38	229948.38	184103.67			
23	011704001002	超高施工增加	1、 建筑物超高机械降效增加费 檐高50m以内	m2	9060.22	0.54	4892.52		3805.29		
24	011704001003	超高施工增加	1、建筑物超高加压水泵台班及其他费用 檐高50m以内，层高3.6米内	m2	9060.22	6.57	59525.65		29626.92		
		大型机械设备进出场及安拆					66615.48	17880	23867.26		
25	011705001003	大型机械设备进出场及安拆	1、施工电梯固定式基础 2、施工电梯安拆及场外运输费用，50m以内	台次	2	33307.74	66615.48	17880	23867.26		
本页小计							947903.08	201983.67	521001.53		
合　计							3155492.2	1426603.33	530685.16		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程-Z1#楼　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		365589.48	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	9.11	365589.48	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.12	4815.67	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计				370405.15	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑工程-Z1#楼　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	56182.8	明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	56182.8	明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		56182.8	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：建筑工程-Z1#楼　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	56182.8	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			56182.8	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：建筑工程-Z1#楼　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：建筑工程-Z2#楼　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	11412276.62	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	2358480.63	
2	措施项目费		3596628.72	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	3211871.43	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	1810070.72	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	384757.29	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		379755.03	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		58359.72	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	58359.72	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	58359.72	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	1182201.16	
5	增值税	计算基数×费率	1462451.96	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	17,711,918.18	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z2#楼　　标段：　　第 1 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		砌筑工程					856753.74	99901.18	850.61		
1	010401004004	多孔砖墙	1、砌块品种、规格、强度等级：Mu10烧结页岩多孔砖190*190*90 2、墙体类型:200mm 3、砂浆强度等级：DM5砌筑砂浆 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	82.39	455.78	37551.71	9219.44	134.3		
2	010401004005	多孔砖墙	1、砌块品种、规格、强度等级：Mu10烧结页岩多孔砖190*90*90 2、墙体类型:100mm 3、砂浆强度等级：DM5砌筑砂浆 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	13.97	601	8395.97	2387.47	23.05		
3	010402001005	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:200mm以内 3、砂浆强度等级：DM5砌筑砂浆 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	263.72	379.99	100210.96	24362.45	195.15		
本页小计							146158.64	35969.36	352.5		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z2#楼　　标段：　　第 2 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	010402001006	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:150m以内 3、砂浆强度等级：DM5砌筑砂浆 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	30.53	406.82	12420.21	3457.22	22.59		
5	010402001007	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:200mm以内 3、砂浆强度等级：DM10砌筑砂浆 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	589.33	381.87	225047.45	54442.31	436.1		
6	010402001008	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:150m以内 3、砂浆强度等级：DM10砌筑砂浆 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	53.27	408.69	21770.92	6032.29	39.42		
本页小计							259238.58	63931.82	498.11		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z2#楼　　标段：　　第 3 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	Z010518009003	PC普通内墙板	ALC预制条板： 1、砖品种、规格、强度等级：蒸压砂加气ALC条板 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：厚200mm 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	361.68	707.55	255906.68				
8	Z010518009004	PC普通内墙板	ALC预制条板： 1、砖品种、规格、强度等级：蒸压砂加气ALC条板 2、墙体类型：填充墙 3、填充材料种类及厚度：厚100mm 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	218.08	896.23	195449.84				
		混凝土及钢筋混凝土工程					4272683.8	593255.26	27320.22		
9	010501006002	设备基础	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土（含屋顶水箱基础） 2、混凝土强度等级：C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	2.25	686.4	1544.4	322.45	6.53		
本页小计							452900.92	322.45	6.53		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z2#楼　　标段：　　第 4 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
10	010502001006	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	1.81	640.38	1159.09	175.03	0.72		
11	010502001007	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	7.16	611.09	4375.4	692.37	2.86		
12	010502001008	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	3.18	599.98	1907.94	307.51	1.27		
13	010502001009	矩形柱	1.混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	31.1	578.77	17999.75	3007.37	12.44		
14	010504001007	直形墙	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	57.45	584.27	33566.31	3186.75	22.98		
本页小计							59008.49	7369.03	40.27		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z2#楼　　标段：　　第 5 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
15	010504001008	直形墙	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	104.76	554.98	58139.7	5811.04	41.9		
16	010504001009	直形墙	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	175.4	543.87	95394.8	9729.44	70.16		
17	010504001010	直形墙	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	672.44	522.66	351457.49	37300.25	268.98		
18	010503002005	矩形梁	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	102.5	529.05	54227.63	4146.13	41		
19	010503002006	矩形梁	1.混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	584.22	507.84	296690.28	23631.7	233.69		
本页小计							855909.9	80618.56	655.73		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z2#楼　　标段：　　第 6 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
20	010503004003	圈梁	1.混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	14.11	576.28	8131.31	1553.51	8.47		
21	010502002003	构造柱	1.混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	115.49	637.01	73568.28	18950.75	69.29		
22	010503005003	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	26.2	576.28	15098.54	2884.62	15.72		
23	010505003009	平板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	103.71	541.68	56177.63	4843.26	78.82		
24	010505003010	平板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	27.3	520.47	14208.83	1274.91	20.75		
本页小计							167184.59	29507.05	193.05		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z2#楼　　标段：　　第 7 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
25	010505008002	雨篷	1.混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	0.51	562.49	286.87	39.85	0.31		
26	Z010518017005	叠合梁、板后浇混凝土	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：叠合板顶后浇混凝土	m3	53.48	587.82	31436.61	3997.1	60.43		
27	Z010518017006	叠合梁、板后浇混凝土	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：叠合板顶后浇混凝土	m3	472.83	566.51	267862.92	35339.31	534.3		
28	Z010518017007	叠合梁、板后浇混凝土	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：板带	m3	3.73	587.82	2192.57	278.78	4.21		
29	Z010518017008	叠合梁、板后浇混凝土	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：板带	m3	35.5	566.51	20111.11	2653.27	40.12		
本页小计							321890.08	42308.31	639.37		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z2#楼　　标段：　　第 8 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
30	010512001003	平板	1、60mm预制混凝土叠合板安装； 2、预制混凝土叠合板含钢量暂按150kg/m3计入； 3、支模高度3m以内； 4、预制混凝土叠合楼板安装时，板底支撑体采用现浇混凝土板模板支撑体系 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	346.87	2684.44	931151.7	121120.07	1758.63		
31	010512001004	平板	1、60mm预制混凝土叠合板安装；（阳台板） 2、预制混凝土叠合板含钢量暂按150kg/m3计入； 3、支模高度3m以内； 4、预制混凝土叠合楼板安装时，板底支撑体采用现浇混凝土板模板支撑体系 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	28.1	2711.94	76205.51	10427.07	142.47		
32	010506001004	直形楼梯	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	289.64	138.3	40057.21	4984.7	40.55		
本页小计							1047414.4	136531.84	1941.65		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z2#楼　　标段：　　第 9 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
33	010506001005	直形楼梯	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	102.02	133.2	13589.06	1755.76	14.28		
34	010505006002	栏板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：叠合板顶后浇混凝土 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	23.16	636.67	14745.28	3360.05	13.9		
35	010504001011	直形墙	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土（翻遍） 2、混凝土强度等级：C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	8.5	521.22	4430.37	612.94	3.4		
36	010505003011	平板	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土（翻遍） 2、混凝土强度等级：C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	30.85	515.75	15910.89	1872.9	23.45		
37	010507007003	其他构件	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：屋顶栏杆下	m3	1.28	704.48	901.73	224	0.77		
本页小计							49577.33	7825.65	55.8		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z2#楼　　标段：　　第 10 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
38	010507007004	其他构件	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：窗台压顶	m3	10.1	649.65	6561.47	1600.65	6.06		
39	010515001039	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 6mm	t	14.887	4825.12	71831.56	9109.95	339.87		
40	010515001040	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 8mm	t	82.552	4508.92	372220.36	50516.87	1884.66		
41	010515001041	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 10mm	t	30.269	4391.62	132929.95	18522.81	691.04		
42	010515001042	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 12mm	t	28.972	4303.69	124686.51	15268.53	1858.84		
43	010515001043	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 14mm	t	30.858	4303.69	132803.27	16262.47	1979.85		
44	010515001044	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 16mm	t	23.736	4221.69	100206.03	12509.11	1522.9		
本页小计							941239.15	123790.39	8283.22		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z2#楼　　标段：　　第 11 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
45	010515001045	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 18mm	t	29.383	4221.69	124045.92	15485.13	1885.21		
46	010515001046	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径25mm以内 20mm	t	30.795	3986.29	122757.8	11149.95	1607.81		
47	010515001047	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径25mm以内 22mm	t	7.211	3986.29	28745.14	2610.89	376.49		
48	010515001048	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径25mm以内 25mm	t	3.375	4040.62	13637.09	1221.99	176.21		
49	010515001049	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:屋面及楼地面等钢筋网片 2.满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	12.36	5078.17	62766.18	10847.26	1990.58		
50	010515001050	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋 2.满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	9.68	6115.73	59200.27	17587.69	530.75		
51	010515001051	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 6mm	t	30.403	5641.86	171529.47	37015.04	1684.33		
本页小计							582681.87	95917.95	8251.38		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z2#楼　　标段：　　第 12 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
52	010515001052	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 8mm	t	35.83	5325.66	190818.4	43622.31	1984.98		
53	010515001053	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 10mm	t	4.478	5208.36	23323.04	5451.88	248.08		
54	Z010515011008	钢筋连接	1.钢筋类型、规格:直螺纹钢筋接头(钢筋直径25mm以内)	个	8	9.44	75.52	35.76	3.92		
55	Z010515011009	钢筋连接	1.钢筋类型、规格:电渣压力焊接 直径18mm以内	个	3811	6.34	24161.74	15091.56	3811		
56	Z010515011010	钢筋连接	1.钢筋类型、规格:电渣压力焊接 直径32mm以内	个	1039	7.56	7854.84	4862.52	1205.24		
		门窗工程					1421619.8	60095.89			
本页小计							246233.54	69064.03	7253.22		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z2#楼　　标段：　　第 13 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
57	010802001004	金属（塑钢）门	1、110系列穿条隔热铝合金推拉门，基材厚度不小于2.0mm； 2、铝合金门框,24mm隔热条非钢化5中透光(单银)Low-E+12Ar+5； 3、含其余五金件等所有工作内容 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	501.96	602.16	302260.23	10952.77			
58	010805003002	电子对讲门	1、门类型：有框玻璃铝合金电子对讲弹簧门DYM1530 2、门洞尺寸：1500*3000 3、含制作、安装、锁及其他五金配件（地弹簧、拉手）等所有费用	樘	2	5247.13	10494.26	410.4			
59	010805003003	电子对讲门	1、门类型：有框玻璃铝合金电子对讲弹簧门DYM23’30 2、门洞尺寸：2350*3000 3、含制作、安装、锁及其他五金配件（地弹簧、拉手）等所有费用	樘	2	8047.13	16094.26	410.4			
本页小计							328848.75	11773.57			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z2#楼　　标段：　　第 14 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
60	010802001005	金属（塑钢）门	1、70系列穿条隔热铝合金平开门，基材厚度不小于2.0mm； 2、铝合金门框,24mm隔热条非钢化5中透光(单银)Low-E+12Ar+5； 3、含其余五金件等所有工作内容 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	39.19	682.96	26765.2	960.16			
61	010807001008	金属（塑钢、断桥）窗	1、70系列穿条隔热铝合金固定窗，基材厚度不小于1.4mm； 2、铝合金窗框,24mm隔热条非钢化5中透光(单银)Low-E+12Ar+5； 3、含其余五金件等所有工作内容 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	80.09	473.78	37945.04	1330.29			
本页小计							64710.24	2290.45			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z2#楼　　标段：　　第 15 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
62	010807001009	金属（塑钢、断桥）窗	1、70系列穿条隔热铝合金平开窗，基材厚度不小于1.4mm； 2、铝合金窗框,24mm隔热条非钢化5中透光(单银)Low-E+12Ar+5； 3、含其余五金件等所有工作内容 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	371.19	660.81	245286.06	9257.48			
63	010807001010	金属（塑钢、断桥）窗	1、70系列穿条隔热铝合金推拉窗，基材厚度不小于1.4mm； 2、铝合金窗框,24mm隔热条非钢化5中透光(单银)Low-E+12Ar+5； 3、含其余五金件等所有工作内容 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	210.06	561.59	117967.6	4203.3			
本页小计							363253.66	13460.78			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z2#楼　　标段：　　第 16 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
64	010807001011	金属（塑钢、断桥）窗	1、70系列穿条隔热铝合金上悬窗，基材厚度不小于1.4mm； 2、铝合金窗框,24mm隔热条非钢化5中透光(单银)Low-E+12Ar+5； 3、含其余五金件等所有工作内容 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	4.28	662.26	2834.47	118.68			
65	010807001012	金属（塑钢、断桥）窗	1、70系列穿条隔热铝合金固定窗，基材厚度不小于1.4mm；； 2、铝合金窗框,29mm隔热条非钢化5中透光(双银)Low-E+12A+5+12A+5； 3、含其余五金件等所有工作内容 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	197.4	546.89	107956.09	3278.81			
本页小计							110790.56	3397.49			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z2#楼　　标段：　　第 17 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
66	010807001013	金属（塑钢、断桥）窗	1、70系列穿条隔热铝合金平开窗，基材厚度不小于1.4mm；； 2、铝合金窗框,29mm隔热条非钢化5中透光(双银)Low-E+12A+5+12A+5； 3、含其余五金件等所有工作内容 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	88.2	748.78	66042.4	2199.71			
67	010807003002	金属百叶窗	1、铝合金百叶窗 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	348.04	462.34	160912.81	5780.94			
68	010802004002	防盗门	1、门类型：钢质保温防盗门,具有乙级防火要求HFM1123乙 2、门洞尺寸：1100*2300 3、含制作、安装、锁及其他五金配件所有费用 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	182.16	600	109296				
本页小计							336251.21	7980.65			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z2#楼　　标段：　　第 18 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
69	010801004005	木质防火门	1、乙级防火门FM0819购安（含油漆、密封条、合页）参国标12J609 2、防火门推闩门锁安装：16把 3、明装闭门器：16个 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	16	724.38	11590.08	1439.36			
70	010801004006	木质防火门	1、乙级防火门FM1019购安（含油漆、密封条、合页）参国标12J609 2、防火门推闩门锁安装：16把 3、明装闭门器：16个 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	16	868.33	13893.28	1645.92			
71	010801004007	木质防火门	1、乙级防火门FM0822购安（含油漆、密封条、合页）参国标12J609 2、防火门推闩门锁安装：20把 3、明装闭门器：20个 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	20	815.3	16306	1962.4			
本页小计							41789.36	5047.68			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z2#楼　　标段：　　第 19 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
72	010801004008	木质防火门	1、乙级防火门FM1022购安（含油漆、密封条、合页）参国标12J609 2、防火门推闩门锁安装：20把 3、明装闭门器：20个 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	20	981.96	19639.2	2261.2			
73	010801004009	木质防火门	1、乙级防火门FM1123购安（含油漆、密封条、合页）参国标12J609 2、防火门推闩门锁安装：22把 3、明装闭门器：44个 4、顺位器：22个 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	22	1227.34	27001.48	3326.62			
本页小计							46640.68	5587.82			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z2#楼　　标段：　　第 20 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
74	010801004010	木质防火门	1、乙级防火门FM1223购安（含油漆、密封条、合页）参国标12J609 2、防火门推闩门锁安装：6把 3、明装闭门器：12个 4、顺位器：6个 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	6	1314.47	7886.82	954.18			
75	010802003018	钢质防火门	1、乙级防火门FM0822购安（含油漆、密封条、合页）参国标12J609 2、防火门推闩门锁安装：3把 3、明装闭门器：3个 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	3	1097.95	3293.85	247.68			
76	010802003019	钢质防火门	1、乙级防火门FM1022购安（含油漆、密封条、合页）参国标12J609 2、防火门推闩门锁安装：7把 3、明装闭门器：7个 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	7	1335.3	9347.1	655.34			
本页小计							20527.77	1857.2			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z2#楼　　标段：　　第 21 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
77	010802003020	钢质防火门	1、乙级防火门FM1123购安（含油漆、密封条、合页）参国标12J609 2、防火门推闩门锁安装：2把 3、明装闭门器：4个 4、顺位器：2只 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	2	1655.71	3311.42	293			
78	010802003021	钢质防火门	1、甲级防火门FM1022购安（含油漆、密封条、合页）参国标12J609 2、防火门推闩门锁安装：61把 3、明装闭门器：61个 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	61	1415.71	86358.31	6787.47			
本页小计							89669.73	7080.47			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z2#楼　　标段：　　第 22 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
79	010802003022	钢质防火门	1、甲级防火门FM1123购安（含油漆、密封条、合页）参国标12J609 2、防火门推闩门锁安装：8把 3、明装闭门器：16个 4、顺位器：8只 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	8	1722.83	13782.64	1172			
80	010802003023	钢质防火门	1、甲级防火门FM1222购安（含油漆、密封条、合页）参国标12J609 2、防火门推闩门锁安装：3把 3、明装闭门器：6个 4、顺位器：3只 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	3	1785.08	5355.24	447.78			
		屋面及防水工程					552067.77	135802.05	1418.67		
本页小计							19137.88	1619.78			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z2#楼　　标段：　　第 23 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
81	010902003005	屋面刚性层	屋1 保温屋面 1.50厚C25细石砼保护层,配Φ6的Ⅰ级钢或Ⅱ级钢,双向@200,钢筋网片绑扎或点焊(设分格缝,双向间距6m,内嵌建筑油膏,宽20mm)(钢筋计入钢筋工程内)：291.9m 2.无纺布隔离层 3.20厚DS15干混水泥砂浆找平层 4.无纺布隔离层 5.现浇钢筋混凝土防水屋面板,抗渗能力应不小于0.6Mpa,原浆收光	m2	869.25	76.69	66662.78	20714.23	295.55		
本页小计							66662.78	20714.23	295.55		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z2#楼　　标段：　　第 24 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
82	010902003006	屋面刚性层	屋2 无保温屋面 1.50厚C25细石砼保护层,配Φ6的Ⅰ级钢或Ⅱ级钢,双向@200,钢筋网片绑扎或点焊(设分格缝,双向间距6m,内嵌建筑油膏,宽20mm)(钢筋计入钢筋工程内)31.25m 2.无纺布隔离层 3.现浇钢筋混凝土防水屋面板,抗渗能力应不小于0.6Mpa,原浆收光	m2	75.6	49	3704.4	1068.23	9.83		
83	010902003007	屋面刚性层	屋3 用于雨蓬 1.15厚聚合物水泥砂浆保护层(二次成活) 2.最薄处20厚水泥砂浆找坡2% 3.钢筋砼自防水楼板,表面清扫干净	m2	4.8	52.25	250.8	88.94	1.78		
84	010902001005	屋面卷材防水	屋1、2 保温屋面 1、4厚SBS改性沥青防水卷材,表面银色抗辐照膜（含翻遍及附加层）	m2	1001.5	38.93	38988.4	3284.92			
本页小计							42943.6	4442.09	11.61		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z2#楼　　标段：　　第 25 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
85	010902001006	屋面卷材防水	屋1、2保温屋面 1、2厚纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水卷材（含翻遍及附加层）	m2	1001.5	31.97	32017.96	4166.24			
86	010902002003	屋面涂膜防水	屋1、2、3保温屋面 1、2厚高强水性橡胶沥青防水涂料,耐热度140℃	m2	949.65	20.95	19895.17	1965.78			
87	010904002004	楼（地）面涂膜防水	楼地面8:防滑地砖地面(用于厨房、卫生间、阳台) 1、1.5厚无溶剂单组份聚氨酯防水涂料(VOC含量低于10g/L) 2、5厚双组分聚合物水泥防水砂浆	m2	1364.3	46.02	62785.09	9809.32	68.22		
88	010904002005	楼（地）面涂膜防水	楼地面6:丙烯酸饰面(设备平台、空调板) 1、1.5厚JS聚合物水泥防水涂料II型,四周翻高至层高线上250	m2	308.69	27.37	8448.85	1216.24			
89	010903002005	墙面涂膜防水	内墙面5:水泥砂浆墙面(用于卫生间和厨房) 1、5厚双组分聚合物水泥防水砂浆(满做)	m2	3732.41	11.54	43072.01	15452.18	186.62		
本页小计							166219.08	32609.76	254.84		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z2#楼　　标段：　　第 26 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
90	010903002006	墙面涂膜防水	外1、3:涂料和真石漆 1、5厚双组分聚合物水泥防水砂浆(Ⅱ型) 2、1.0厚透气型透汽型柔性防水涂料(水蒸汽透过量≥125g/m,24h;断裂伸长率≥80%)	m2	9443.15	26.74	252509.83	73656.57	472.16		
91	010903002007	墙面涂膜防水	外5:凸窗顶板、底板及侧向不透光部分 1、5厚双组分聚合物水泥防水砂浆(Ⅱ型) 2、1.0厚透气型透汽型柔性防水涂料(水蒸汽透过量≥125g/m,24h;断裂伸长率≥80%)	m2	210.72	26.74	5634.65	1643.62	10.54		
92	010501001007	垫层	屋面 1、采用轻质砼填充其容重≤14kN/m³	m3	35.65	346.89	12366.63	2735.78	373.97		
93	010903004002	墙面变形缝	1、外墙变形缝(余同)做法参14J936(W=100) 3/AQ3	m	56.4	85	4794				
94	010902008002	屋面变形缝	1、屋面变形缝(余同)做法参14J936(W=100) 1A/AW1	m	8.52	110	937.2				
本页小计							276242.31	78035.97	856.67		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z2#楼　　标段：　　第 27 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		保温、隔热、防腐工程					771186.65	307155.99	9365.08	7523	
95	011001003005	保温隔热墙面	内墙面1a：无机耐水防霉石膏腻子墙面(用于分户墙) 1、5厚抗裂砂浆(耐碱玻纤布) 2、10厚无机轻集料保温砂浆Ⅰ型 3、界面剂一道 4、基层墙体	m2	1126.5	44.18	49768.77	25661.67	709.7		
96	011001003006	保温隔热墙面	外5:凸窗顶板、底板及侧向不透光部分 1.25厚无机轻集料保温板Ⅰ型 2.5厚抗裂砂浆(耐碱玻纤布)	m2	210.72	75.84	15981	4669.56	21.07	7522.7	
97	011001003007	保温隔热墙面	外1:涂料和真石漆(有保温)(内保温) 1.5厚专用界面砂浆 2.35厚无机轻集料保温砂浆Ⅰ型 3.5厚聚合物水泥砂浆加抗裂网格布	m2	8061.33	76.64	617820.33	269167.81	8625.62		
本页小计							683570.1	299499.04	9356.39	7522.7	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z2#楼　　标段：　　第 28 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
98	011001001003	保温隔热屋面	屋1 保温屋面 1.135厚B1级挤塑聚苯板(XPS)	m2	869.25	88.34	76789.55	4598.33	8.69		
99	011001002002	保温隔热天棚	顶棚2a 1.钢筋混凝土楼板 2.胶粘剂 3.30厚岩棉板	m2	320.61	33.77	10827	3058.62			
		楼地面装饰工程					398260.56	159923.06	3526.8		
100	011101003011	细石混凝土楼地面	楼地面6:丙烯酸饰面(设备平台、空调板) 1.最薄处30厚C20细石混凝土随捣随抹平,坡向地漏 2.现浇钢筋混凝土板随捣随抹平	m2	308.69	29.67	9158.83	4050.01	9.26		
101	011106004004	水泥砂浆楼梯面层	楼面7楼梯 1、30厚DS15干混砂浆水泥砂浆面层抹平 2、楼梯开防滑槽：754.72m	m2	391.66	110.93	43446.84	29018.09	133.16		
102	011101001002	水泥砂浆楼地面	楼面7楼梯间 1、30厚DS15干混砂浆水泥砂浆面层抹平	m2	246.4	32.17	7926.69	3365.82	76.38		
本页小计							148148.91	44090.87	227.49		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z2#楼　　标段：　　第 29 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
103	011101003012	细石混凝土楼地面	楼地面8:防滑地砖地面(用于厨房、卫生间、阳台) 1.最薄处30厚C20细石混凝土随捣随抹平,1%坡向地漏(仅卫生间) 2.现浇钢筋混凝土板随捣随抹平	m2	1364.3	29.67	40478.78	17899.62	40.93		
104	011102003003	块料楼地面	楼地面9:抛光砖地面(用于地上配套用房) 1.600*600防滑地砖，20厚DS15干混砂浆粘结 2.现浇钢筋混凝土板	m2	188.21	122.9	23131.01	6726.63	39.52		
105	011101003013	细石混凝土楼地面	楼地面10:住宅套内采暖房间 1.40厚C25细石混凝土,内配Φ6@200双向钢筋网片)(钢筋计入钢筋工程内) 3.10厚喷涂硬泡聚氨酯 4.现浇钢筋混凝土板	m2	4624.01	52.01	240494.76	84989.3	3190.57		
本页小计							304104.55	109615.55	3271.02		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z2#楼　　标段：　　第 30 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
106	011101003014	细石混凝土楼地面	楼地面12:管井 1.30厚C20细石混凝土随捣随抹 2.素水泥浆一道 3.钢筋混凝土楼板	m2	435.25	29.67	12913.87	5710.48	13.06		
107	011101003015	细石混凝土楼地面	楼地面13:电梯机房,夹层储藏间 1.40厚C20细石混凝土随捣随抹 2.钢筋混凝土楼板	m2	598.03	34.63	20709.78	8163.11	23.92		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					2113666.2	854956.66	21404.02		
108	011201001013	墙面一般抹灰	外5:凸窗顶板、底板及侧向不透光部分 1.(北区-外墙)反射隔热涂料 2.15厚DP15水泥砂浆 3.涂刷界面剂 4.现浇钢筋混凝土板随捣随抹平	m2	210.72	83.17	17525.58	3712.89	120.11		
本页小计							51149.23	17586.48	157.09		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z2#楼　　标段：　　第 31 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
109	011201001014	墙面一般抹灰	外1:涂料和真石漆(有保温)(内保温) 1.(北区-外墙)反射隔热涂料 2.15厚DP15水泥砂浆 3.5厚专用界面砂浆 4.基层墙体	m2	8061.33	76.86	619593.82	114067.82	4433.73		
110	011201001015	墙面一般抹灰	外3:涂料外墙（无保温） 1、15厚DP15水泥砂浆 2、5厚专用界面砂浆 3、基层墙体	m2	1381.82	26.86	37115.69	19552.75	760		
111	011201001016	墙面一般抹灰	内墙面1: 无机耐水防霉石膏腻子墙面(夹层） 1.8厚DP15干混水泥砂浆面层抹平、原浆拉横纹 2.12厚DP20干混水泥砂浆打底 3.界面剂一道 4.基层墙体	m2	1751.79	37.3	65341.77	34247.49	1086.11		
本页小计							722051.28	167868.06	6279.84		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z2#楼　　标段：　　第 32 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
112	011201001017	墙面一般抹灰	内墙面2:混合砂浆内墙(用于住宅地上一般房间) 1.5厚抗裂砂浆(耐碱玻纤布) 2.8厚DP15干混水泥砂浆面层抹平、原浆拉横纹 3.12厚DP20干混水泥砂浆打底 4.界面剂一道 5.基层墙体	m2	12969.05	60.76	787999.48	424995.77	8948.64		
113	011201001018	墙面一般抹灰	内墙面3:乳胶漆墙面(用于公建地上一般房间) 1、2厚内墙腻子分两次刮平 2.8厚DP15干混水泥砂浆面层抹平、原浆拉横纹 3.12厚DP20干混水泥砂浆打底 4.界面剂一道 5.基层墙体	m2	575.55	52.46	30193.35	16967.21	356.84		
本页小计							818192.83	441962.98	9305.48		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z2#楼　　标段：　　第 33 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
114	011201001019	墙面一般抹灰	内墙面5:水泥砂浆墙面(用于卫生间和厨房) 1.8厚DP15干混水泥砂浆面层抹平、原浆拉横纹 2.12厚DP20干混水泥砂浆打底 3.界面剂一道 4.基层墙体	m2	3732.41	37.3	139218.89	72968.62	2314.09		
115	011201001020	墙面一般抹灰	内墙面6:水泥砂浆墙面(用于水电管井) 1.20厚DP20干混水泥砂浆面拉毛(含基层处理) 2.基层墙体(满铺界面剂)	m2	2304.28	37.61	86663.97	45048.67	1428.65		
116	Z011201007002	装饰线条抹灰增加费	1、装饰线条抹灰增加费(宽度200以内)三道以内	m	3986.36	13.16	52460.5	37710.97	119.59		
117	011209001003	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：Q235B型热镀锌型钢钢骨架 2、除锈：喷射或抛射除锈时需达到Sa2.5级 3、部位：铝板幕墙等 4、其它相应骨架、转接件、角码等，	t	2.91	12103.08	35219.96	14504.34	101.5		
本页小计							313563.32	170232.6	3963.83		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z2#楼　　标段：　　第 34 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
118	011209001004	带骨架幕墙	1、面层材料品种、规格、颜色：2.5mm铝单板（龙骨另计） 2、面层固定方式：干挂 3、嵌缝、塞口材料种类：泡沫棒+耐候密封胶 4、铝板折边费综合考虑，含硅酮密封胶、泡沫条、耐候胶等辅料 5、具体做法详见幕墙施工图设计说明及幕墙节点图等 6、幕墙装饰板平整度、整体效果、质感、色差须满足设计要求	m2	117.37	373.23	43806.01	8802.75			
119	011001001004	保温隔热屋面	雨棚处 1、50mm厚吸音棉	m2	84.77	23.5	1992.1	194.97			
120	060212010002	预埋件安装	1、预埋铁件 25kg/块以内	t	1.05	9883.73	10377.92	2957.06	1734.76		
本页小计							56176.03	11954.78	1734.76		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z2#楼　　标段：　　第 35 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
121	010607005003	钢丝网加固	1、楼梯两侧的填充墙和人流通道的围护墙,还必须采用钢丝网砂浆对砌体面层进行加强、外墙砌体与钢筋混凝土柱(梁)交接处等部位均应铺设等于或大于500mm宽热镀锌钢丝网;丝网片	m2	11924.2	13.8	164553.96	53778.14			
122	011207001002	墙面装饰板	电梯隔音 1、外侧设置2×12mm石膏板+50mm厚岩棉隔声墙,构造做法详见国标图集《建筑隔声与吸声构造》08J931Pg40;	m2	265.2	81.46	21603.19	5447.21			
		天棚工程					120440				
123	011302002003	格栅吊顶	吊顶 1、口150x200x3铝方管格栅净空间距300mm制作安装（含预埋件）	m2	203.36	340	69142.4				
本页小计							255299.55	59225.35			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z2#楼　　标段：　　第 36 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
124	011302002004	格栅吊顶	顶棚2a:格栅吊顶 1.直径10吊杆,红丹漆二度 2.专业轻钢龙骨 3.1.2厚60*100@120木纹铝格栅	m2	320.61	160	51297.6				
		油漆、涂料、裱糊工程					554550.43	314629.96			
125	011407001004	墙面喷刷涂料	外1、3:涂料外墙(无保温) 1\外墙涂料 2.满刮外墙腻子两遍	m2	9443.15	47.78	451193.71	252415.4			
126	011407001005	墙面喷刷涂料	内墙面1: 无机耐水防霉石膏腻子墙面(夹层) 1.防霉白色无机涂料二遍 2.无机耐水防霉石膏腻子两遍刮平	m2	1751.95	28.11	49247.31	29748.11			
127	011407002005	天棚喷刷涂料	顶棚1:无机耐水防霉石膏腻子顶棚(用于地下室一般房间、楼梯间) 1.钢筋混凝土板底 2.无机耐水防霉石膏腻子两遍刮平 3.防霉白色无机涂料两遍	m2	796.88	28.11	22400.3	13531.02			
本页小计							574138.92	295694.53			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z2#楼　　标段：　　第 37 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
128	011407002006	天棚喷刷涂料	顶棚2a:格栅吊顶 1.钢筋混凝土板 2.深灰色防水防霉无机涂料	m2	389.97	12.95	5050.11	2749.29			
129	011407002007	天棚喷刷涂料	顶棚4:乳胶漆顶棚 1.钢筋混凝土板底 2.腻子两遍刮平 3.面刷白色无机涂料两遍	m2	899.73	29.63	26659	16186.14			
		其他装饰工程					351047.67	5033.49	70	16720	
130	010512008004	沟盖板、井盖板、井圈	1、排水沟盖板：400*400*30面铺成品铸铁盖板成品定购	m2	2.08	730.72	1519.9	20.76	0.85		
131	011503001009	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯栏杆 1、900mm高直径50沙比利木扶手聚脂木器漆面三道，20x40X2扁钢管@750~1000黑色调合漆一底二度立柱制作安装，含预埋铁件等所有费用 2、详见建施J1-8	m	253.28	165	41791.2				
本页小计							75020.21	18956.19	0.85		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z2#楼　　标段：　　第 38 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
132	011503001010	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯栏杆 1、1100mm高直径50沙比利木扶手聚脂木器漆面三道，20x40X2扁钢管@750~1000黑色调合漆一底二度立柱制作安装，含预埋铁件等所有费用 2、详见建施J1-8	m	5.84	180	1051.2				
133	011503001011	金属扶手、栏杆、栏板	屋面栏杆 1、1200mm高30*30*1.4方钢管立柱，40*30*1.4方钢管扶手，面刷氟碳漆制作安装，含预埋铁件等所有费用（含检修门） 2、详见建施J1-11	m	95.8	200	19160				
134	011503001012	金属扶手、栏杆、栏板	百叶窗内栏杆 1、700mm高40*80*2方钢管，20*80*1.6方钢管面刷灰色制作安装，含预埋铁件等所有费用 2、详见建施J1-13	m	134.8	165	22242				
本页小计							42453.2				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z2#楼　　标段：　　第 39 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
135	011503001013	金属扶手、栏杆、栏板	飘窗栏杆 1、900mm高12*25*1喷涂锌合金腰圆管，25*25*1.2横管制作安装，含预埋铁件等所有费用 2、详见建施J1-5	m	163.2	210	34272				
136	011503001014	金属扶手、栏杆、栏板	护窗栏杆 1、1100mm高12*25*1喷涂锌合金腰圆管，25*25*1.2横管制作安装，含预埋铁件等所有费用 2、详见建施J1-5	m	43.2	260	11232				
137	011503005002	金属靠墙扶手	靠墙扶手 1、40*25钢管靠墙扶手 2、详见建施J1-9	m	18	90	1620				
138	011503008003	玻璃栏板	阳台栏杆 1、1000mm高钢化夹胶玻璃6+1.52PVB+6栏板，成品不锈钢扶手制作安装，含预埋铁件等所有费用 2、详见建施J1-12	m	291.2	520	151424				
本页小计							198548				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z2#楼　　标段：　　第 40 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
139	011503008004	玻璃栏板	阳台栏杆 1、500mm高钢化夹胶玻璃6+1.52PVB+6栏板，成品不锈钢扶手制作安装，含预埋铁件等所有费用 2、详见建施J1-12	m	3.1	260	806				
140	010507004002	台阶	1、台阶砖砌	m2	7.21	299.91	2162.35	772.19	8.65		
141	011507004002	信报箱	1、信报箱20户	个	2	2000	4000			4000	
142	011507004003	信报箱	1、信报箱16户	个	2	1600	3200			3200	
143	010514001002	垃圾道、通风道、烟道	1、厨房排气道做法详2014浙J70第5页,等截面排气道PC-ND-18	m	212.4	150	31860				
144	010507001003	坡道	台1 细石混凝土坡道: 1、50厚(最薄处)细石混凝土,配Φ6@200双向钢筋向室外找坡,上洒1:1水泥砂子随打随抹,表面压光（钢筋计入钢筋工程内） 2、200厚 5~32卵石灌M2.5混合砂浆,夯压密实 3、素土夯实	m2	6.6	123.32	813.91	225.79	1.32		
本页小计							42842.26	997.98	9.97	7200	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z2#楼　　标段：　　第 41 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
145	010507001004	散水	散1 混凝土散水(散水宽度为700): 1、60厚细石混凝土,撒1:1水泥砂子压实赶光 2、120厚 5~32卵石灌M2.5混合砂浆宽出面层300 3、素土夯实,向外找坡4%	m2	159.95	89.86	14373.11	4014.75	59.18		
146	01B012	金属板	金属板 1、空调金属板680*1400	m2	19.04	500	9520			9520	
本页小计							23893.11	4014.75	59.18	9520	
合　计							11412276.62	2530753.54	63955.4	24242.7	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z2#楼　　标段：　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架工程					270747.15	180342.37	2123.6		
1	011701001003	综合脚手架	1、建筑结构形式：现浇钢筋混凝土框架结构 2、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 3、安全网及卸料平台 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	9456.5	27.02	255514.63	171162.65	1418.48		
2	Z011701009002	电梯井脚手架	1、单项脚手架 电梯安装井道脚手架 高度40m以内　承插型盘扣式钢管支撑体系和脚手架 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	座	4	3808.13	15232.52	9179.72	705.12		
		混凝土模板及支架（撑）					2048605.6	1102622.72	7964.87		
3	011702001005	基础	1、构件类型：设备基础 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	5.68	46.87	266.22	121.61	4.83		
4	011702002003	矩形柱	1、构件类型：矩形柱 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	404.36	73	29518.28	15232.24	28.31		
本页小计							300531.65	195696.22	2156.74		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z2#楼　　标段：　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	011702003003	构造柱	1、构件类型：构造柱 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	1363.04	54.33	74053.96	31349.92	1267.63		
6	011702006003	矩形梁	1、构件类型：矩形梁 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	6926.24	65.05	450551.91	245743	484.84		
7	011702008003	圈梁	1、构件类型：圈梁 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	823.91	57.6	47457.22	27625.7	568.5		
8	011702009003	过梁	1.构件类型：过梁 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	480.74	57.6	27690.62	16119.21	331.71		
9	011702011005	直形墙	1、构件类型：直行墙 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	10200.84	55.46	565738.59	285317.49	714.06		
10	011702016004	平板	1、构件类型：平板 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	1337.58	41.97	56138.23	27888.54	80.25		
本页小计							1221630.5	634043.86	3446.99		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z2#楼　　标段：　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板	1、构件类型：雨篷 2.模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	5.2	144.5	751.4	492.28	0.73		
12	Z010519009002	叠合梁、板模板	1、构件类型：叠合楼板安装所需模板，清单工程量按叠合楼板面积乘以0.65系数计算 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	4433.07	41.97	186055.95	92429.51	265.98		
13	011702024003	楼梯	1.构件类型：楼梯 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	391.66	196.77	77066.94	49243.41	54.83		
14	Z011702033002	线条模板增加费	1.支模类型：线条模板增加费 三道以内	m	3986.36	6.51	25951.2	9447.67	79.73		
15	011702021002	栏板	1、构件类型：栏板 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	342.86	66.05	22645.9	12709.82	24		
本页小计							312471.39	164322.69	425.27		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z2#楼　　标段：　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
16	011702025003	其他现浇构件	1、构件类型：屋顶栏杆下 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	25.6	71.03	1818.37	849.66	35.07		
17	011702025004	其他现浇构件	1.构件类型：窗台压顶 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	100.01	60.77	6077.61	3659.37	28		
18	Z011702035004	一般支撑架	1、结构层高：地上结构层高(m以内) 3.5 2、支撑类型：结合方案自行考虑，满足质量安全要求	m3	26106.64	16.65	434675.56	258977.87	3654.93		
19	Z011702035005	一般支撑架	1、结构层高：地下结构层高(m以内) 4 2、支撑类型：结合方案自行考虑，满足质量安全要求	m3	2439.1	17.28	42147.65	25415.42	341.47		
		垂直运输					548691.5		433827.26		
本页小计							484719.19	288902.32	4059.47		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z2#楼　　标段：　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
20	011703001003	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋式混凝土框架结构 2、部位：檐高50m以内 层高3.6m内 3、装配整体式混凝土结构垂直运输费 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	6199.59	64.78	401609.44		317295.02		
21	011703001004	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋式混凝土框架结构 2、部位：檐高30m以内 层高3.6m内 3、装配整体式混凝土结构垂直运输费 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	3256.91	45.16	147082.06		116532.24		
		超高施工增加					243903.95	153819.7	26293.1		
22	011704001004	超高施工增加	1.建筑物超高人工降效增加费 檐高50m以内	m2	6199.59	26.17	162243.27	129881.41			
23	011704001005	超高施工增加	1.建筑物超高机械降效增加费 檐高50m以内	m2	6199.59	0.55	3409.77		2665.82		
24	011704001006	超高施工增加	1、建筑物超高人工降效增加费 檐高30m以内	m2	3256.91	9.18	29898.43	23938.29			
本页小计							744242.97	153819.7	436493.08		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-Z2#楼　　标段：　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
25	011704001007	超高施工增加	1、建筑物超高机械降效增加费 檐高30m以内	m2	3256.91	0.19	618.81		488.54		
26	011704001008	超高施工增加	1、建筑物超高加压水泵台班及其他费用 檐高50m以内，层高3.6米内	m2	6199.59	6.57	40731.31		20272.66		
27	011704001009	超高施工增加	1、建筑物超高加压水泵台班及其他费用 檐高30m以内，层高3.6米内	m2	3256.91	2.15	7002.36		2866.08		
		大型机械设备进出场及安拆					99923.22	26820	35800.89		
28	011705001004	大型机械设备进出场及安拆	1、施工电梯固定式基础 2、施工电梯安拆及场外运输费用，50m以内	台次	3	33307.74	99923.22	26820	35800.89		
本页小计							148275.7	26820	59428.17		
合　计							3211871.4	1463604.79	506009.72		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程-Z2#楼　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		379755.03	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	9.11	379755.03	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.12	5002.26	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计				384757.29	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑工程-Z2#楼　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	58359.72	明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	58359.72	明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		58359.72	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：建筑工程-Z2#楼　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	58359.72	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			58359.72	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：建筑工程-Z2#楼　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：建筑工程-变电所　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	377553.1	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	60814.44	
2	措施项目费		53282.71	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	46011.02	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	25753.41	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	7271.69	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		7176.47	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		151099.41	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	1099.41	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	1099.41	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3	150000	见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计	150000	见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	22317.19	
5	增值税	计算基数×费率	54382.72	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	658,635.13	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-变电所　　标段：　　第 1 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		砌筑工程					12381.15	3011.59	24.12		
1	010402001009	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:200mm以内 3、砂浆强度等级：DM10.0砌筑砂浆 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	32.6	379.79	12381.15	3011.59	24.12		
		混凝土及钢筋混凝土工程					78949.38	10580.46	444.61		
2	010502001010	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	5.96	576.6	3436.54	576.33	2.38		
3	010503002007	矩形梁	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	12.79	506.92	6483.51	517.36	5.12		
本页小计							22301.2	4105.28	31.62		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-变电所　　标段：　　第 2 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	010503002008	矩形梁（斜梁）	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	8.06	512.41	4130.02	347.95	3.22		
5	010503004004	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	1.79	573.8	1027.1	197.08	1.07		
6	010502002004	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	1.01	633.32	639.65	165.73	0.61		
7	010503005004	过梁	1.混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	0.13	573.8	74.59	14.31	0.08		
8	010505003012	平板	1.混凝土种类：非泵送商品混凝土（翻遍） 2、混凝土强度等级：C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	0.07	514.38	36.01	4.25	0.05		
本页小计							5907.37	729.32	5.03		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-变电所　　标段：　　第 3 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
9	010505003013	斜板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	13.69	528.06	7229.14	702.3	10.4		
10	010505008003	雨篷	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	0.44	560.72	246.72	34.38	0.26		
11	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：叠合板顶后浇混凝土 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	4.73	575.73	2723.2	427.78	8.04		
12	010515001054	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 6mm	t	3.681	4810.85	17708.74	2252.55	84.04		
13	010515001055	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 8mm	t	2.274	4494.65	10220.83	1391.55	51.92		
本页小计							38128.63	4808.56	154.66		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-变电所　　标段：　　第 4 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	010515001056	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 10mm	t	1.202	4377.35	5261.57	735.55	27.44		
15	010515001057	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 12mm	t	0.155	4290.22	664.98	81.69	9.94		
16	010515001058	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 14mm	t	0.092	4290.22	394.7	48.48	5.9		
17	010515001059	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 16mm	t	0.572	4208.22	2407.1	301.45	36.7		
18	010515001060	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 18mm	t	0.842	4208.22	3543.32	443.74	54.02		
19	010515001061	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径25mm以内 20mm	t	1.169	3976.83	4648.91	423.26	61.03		
20	010515001062	现浇构件钢筋	1\钢筋种类、规格:箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 6mm	t	0.169	5613.23	948.64	205.75	9.36		
21	010515001063	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 8mm	t	1.15	5297.03	6091.58	1400.1	63.71		
本页小计							23960.8	3640.02	268.1		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-变电所　　标段：　　第 5 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
22	010515001064	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋 2.满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.17	6073.68	1032.53	308.87	9.32		
		门窗工程					3056.56	357.12			
23	010801004011	木质防火门	1、乙级防火门FM1123购安（含油漆、密封条、合页）参国标12J609 2、防火门推闩门锁安装：1把 3、明装闭门器：2个 4、顺位器：1个 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	1	1223.96	1223.96	151.21			
24	010801004012	木质防火门	1、乙级防火门FM1823购安（含油漆、密封条、合页）参国标12J609 2、防火门推闩门锁安装：1把 3、明装闭门器：2个 4、顺位器：1个 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	1	1832.6	1832.6	205.91			
		屋面及防水工程					139407.69	4032.14	22.33	120621	
本页小计							4089.09	665.99	9.32		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-变电所　　标段：　　第 6 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
25	010901001001	瓦屋面	坡屋面 1.屋面沥青瓦 2.50厚C25细石混凝土随捣随抹(内配φ6@200双向)（钢筋计入钢筋工程内） 3.无纺布隔离层 4.基层清理、打磨及及局部修补找平 ， 现浇钢筋混凝土防水屋面板,抗渗能力应不小于0.6Mpa	m2	139.85	929.16	129943.03	2845.95	20.98	120620.63	
26	010902003008	屋面刚性层	屋3 用于雨蓬 1、15厚聚合物水泥砂浆保护层(二次成活) 2.最薄处20厚水泥砂浆找坡2% 3.钢筋砼自防水楼板,表面清扫干净	m2	3.66	51.83	189.7	67.82	1.35		
27	010902001007	屋面卷材防水	坡屋面 1、5厚坡屋面专用防滑自愈合自粘沥青防水卷材(防滑系数≥0.5)遇女儿墙上翻高于建筑完成面250高以上（含附加层及翻遍）	m2	199.25	31.88	6352.09	828.88			
本页小计							136484.82	3742.65	22.33	120620.63	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-变电所　　标段：　　第 7 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
28	010902002004	屋面涂膜防水	坡屋面 1、1.5厚高强水性橡胶沥青防水涂料,耐热度140℃	m2	139.85	20.9	2922.87	289.49			
		楼地面装饰工程					66895.43	16655.33	2019.6		
29	011101003016	细石混凝土楼地面	楼地面5:混凝土地面(用于变电所) 1.环氧树脂耐磨地坪(A级) 2.50厚C25混凝土,结合耐磨地坪同步施工 3.地垄墙配合电缆沟砌筑,其余部分LC7.5轻骨料混凝土填实密填充 4.现浇钢筋混凝土板随捣随抹平	m2	127.5	524.67	66895.43	16655.33	2019.6		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					28963.81	15540.96	413.29		
30	011201001021	墙面一般抹灰	内墙面1: 无机耐水防霉石膏腻子墙面 1.8厚DP15干混水泥砂浆面层抹平、原浆拉横纹 2.12厚DP20干混水泥砂浆打底 3.界面剂一道 4.基层墙体	m2	220.99	36.85	8143.48	4320.35	137.01		
本页小计							77961.78	21265.17	2156.61		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-变电所　　标段：　　第 8 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
31	011201001022	墙面一般抹灰	外3:涂料外墙（无保温） 1.5厚双组分聚合物水泥防水砂浆(Ⅱ型) 2.15厚DP15水泥砂浆 3.1.0厚透气型透汽型柔性防水涂料(水蒸汽透过量≥125g/m,24h;断裂伸长率≥80%) 4.5厚专用界面砂浆 5.基层墙体	m2	250.45	26.53	6644.44	3543.87	137.75		
32	011201001023	墙面一般抹灰	内墙面3:乳胶漆墙面(用于公建地上一般房间) 1.2厚内墙腻子分两次刮平 2.8厚DP15干混水泥砂浆面层抹平、原浆拉横纹 3.12厚DP20干混水泥砂浆打底 4.界面剂一道 5.基层墙体	m2	220.99	51.79	11445.07	6514.79	137.01		
33	Z011201007003	装饰线条抹灰增加费	1.装饰线条抹灰增加费(宽度200以内)三道以内	m	50.6	12.95	655.27	478.68	1.52		
本页小计							18744.78	10537.34	276.28		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-变电所　　标段：　　第 9 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
34	010607005004	钢丝网加固	1.楼梯两侧的填充墙和人流通道的围护墙,还必须采用钢丝网砂浆对砌体面层进行加强、外墙砌体与钢筋混凝土柱(梁)交接处等部位均应铺设等于或大于500mm宽热镀锌钢丝网;丝网片	m2	151.5	13.7	2075.55	683.27			
		天棚工程					19866				
35	011302002005	格栅吊顶	顶棚2b:铝扣板吊顶 1、钢筋混凝土板 2、直径10吊杆,红丹漆二度 3、U50轻钢龙骨 4、铝扣板	m2	132.44	150	19866				
		油漆、涂料、裱糊工程					20214.25	11698.17			
36	011407001006	墙面喷刷涂料	外1、3:涂料外墙(无保温) 1、外墙涂料 2.满刮外墙腻子两遍	m2	250.45	47.18	11816.23	6694.53			
本页小计							33757.78	7377.8			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-变电所　　标段：　　第 10 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
37	011407001007	墙面喷刷涂料	内墙面1：无机耐水防霉石膏腻子墙面 1.防霉白色无机涂料二遍 2.无机耐水防霉石膏腻子两遍刮平	m2	220.99	27.73	6128.05	3752.41			
38	011407002008	天棚喷刷涂料	顶棚2a:格栅吊顶 1、钢筋混凝土板 2.深灰色防水防霉无机涂料	m2	177.48	12.79	2269.97	1251.23			
		其他装饰工程					7818.83	2004.91	22.46		
39	010507004003	台阶	1.台阶砖砌	m2	18.72	297.48	5568.83	2004.91	22.46		
40	011503001015	金属扶手、栏杆、栏板	台阶栏杆 1、1150mm高直不锈钢栏杆，含预埋铁件等所有费用	m	12.5	180	2250				
本页小计							16216.85	7008.55	22.46		
合　计							377553.1	63880.68	2946.41	120620.63	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-变电所　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架工程					3659.19	2488.03	20.62		
1	011701001004	综合脚手架	1.建筑结构形式：现浇钢筋混凝土框架结构 2、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 3、安全网及卸料平台 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	137.46	26.62	3659.19	2488.03	20.62		
		混凝土模板及支架（撑）					38904.33	22826.61	164.62		
2	011702002004	矩形柱	1、构件类型：矩形柱 2.模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	61.18	72.17	4415.36	2304.65	4.28		
3	011702003004	构造柱	1、构件类型：构造柱 2.模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	11.8	53.8	634.84	271.4	10.97		
4	011702006004	矩形梁	1、构件类型：斜矩形梁 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	147.2	76.39	11244.61	6581.31	10.3		
5	011702008004	圈梁	1.构件类型：圈梁 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	18.54	56.84	1053.81	621.65	12.79		
本页小计							21007.81	12267.04	58.96		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-变电所　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	011702009004	过梁	1、构件类型：过梁 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	1.32	56.84	75.03	44.26	0.91		
7	011702016005	平板	1、构件类型：平板（翻遍） 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	0.66	41.09	27.12	13.76	0.04		
8	011702016006	斜板	1、构件类型：平板 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	113.24	53.98	6112.7	3322.46	7.93		
9	011702023003	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型：雨篷 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	3.66	142.35	521	346.49	0.51		
10	Z011702033003	线条模板增加费	1、支模类型：线条模板增加费 三道以内	m	50.6	6.47	327.38	119.92	1.01		
11	Z011702035006	一般支撑架	1、结构层高：地上结构层高(m以内) 6.5 2、支撑类型：结合方案自行考虑，满足质量安全要求	m3	772.52	18.76	14492.48	9200.71	115.88		
本页小计							21555.71	13047.6	126.28		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-变电所　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		垂直运输					3447.5		2786.31		
12	011703001005	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋式混凝土框架结构 2、部位：檐高20m以内 层高4.82m内 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	137.46	25.08	3447.5		2786.31		
本页小计							3447.5		2786.31		
合　计							46011.02	25314.64	2971.55		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程-变电所　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		7176.47	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.29	7176.47	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.11	95.22	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑工程-变电所　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	1099.41	明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	1099.41	明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价	150000	
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）	150000	明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		151099.41	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：建筑工程-变电所　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	1099.41	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			1099.41	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：建筑工程-变电所　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1	配电房架空板及地垄墙、线缆沟等内容		150000	
合　　计			150000	

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：建筑工程-垃圾房　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	72594.56	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	17078.42	
2	措施项目费		16398.44	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	14321.7	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	7644.57	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	2076.74	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		2049.54	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		313.98	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	313.98	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	313.98	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	6373.59	
5	增值税	计算基数×费率	8611.25	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	104,291.82	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-垃圾房　　标段：　　第 1 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		砌筑工程					4538.49	1103.94	8.84		
1	010402001010	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:200mm以内 3、砂浆强度等级：DM10.0砌筑砂浆 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	11.95	379.79	4538.49	1103.94	8.84		
		混凝土及钢筋混凝土工程					22744.75	3319.14	160.14		
2	010502001011	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	1.86	576.6	1072.48	179.86	0.74		
3	010503002009	矩形梁	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	8.4	506.92	4258.13	339.78	3.36		
4	010503004005	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	1.11	573.8	636.92	122.21	0.67		
本页小计							10506.02	1745.79	13.61		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-垃圾房　　标段：　　第 2 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	010502002005	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	0.26	633.32	164.66	42.66	0.16		
6	010503005005	过梁	1.混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	0.19	573.8	109.02	20.92	0.11		
7	010505003014	平板	1.混凝土种类：非泵送商品混凝土（翻遍） 2、混凝土强度等级：C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	5.62	514.38	2890.82	341.19	4.27		
8	010505008004	雨篷	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	0.5	560.72	280.36	39.07	0.3		
本页小计							3444.86	443.84	4.84		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-垃圾房　　标段：　　第 3 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
9	010505007002	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：叠合板顶后浇混凝土 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	1.83	575.73	1053.59	165.51	3.11		
10	010515001065	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 8mm	t	0.234	4494.65	1051.75	143.19	5.34		
11	010515001066	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 10mm	t	0.025	4377.35	109.43	15.3	0.57		
12	010515001067	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 12mm	t	0.325	4290.22	1394.32	171.28	20.85		
13	010515001068	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 14mm	t	0.081	4290.22	347.51	42.69	5.2		
14	010515001069	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 16mm	t	0.274	4208.22	1153.05	144.4	17.58		
15	010515001070	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 18mm	t	0.503	4208.22	2116.73	265.09	32.27		
本页小计							7226.38	947.46	84.92		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-垃圾房　　标段：　　第 4 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
16	010515001071	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径25mm以内 20mm	t	0.274	3976.83	1089.65	99.21	14.31		
17	010515001072	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径25mm以内 22mm	t	0.127	3976.83	505.06	45.98	6.63		
18	010515001073	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 6mm	t	0.076	5613.23	426.61	92.53	4.21		
19	010515001074	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 8mm	t	0.473	5297.03	2505.5	575.87	26.2		
20	010515001075	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋 2.满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.26	6073.68	1579.16	472.4	14.26		
		门窗工程					4475.31	554.36	9		
21	010803001001	金属卷帘（闸）门	1、金属卷帘门 高3m以内	m2	9	323.19	2908.71	506.34	9		
本页小计							9014.69	1792.33	74.61		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-垃圾房　　标段：　　第 5 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
22	010807001014	金属（塑钢、断桥）窗	1、70系列穿条隔热铝合金推拉窗，基材厚度不小于1.4mm； 2、铝合金窗框,29mm隔热条非钢化5中透光(双银)Low-E+12Ar+5； 3、含其余五金件等所有工作内容 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	2.4	652.75	1566.6	48.02			
		屋面及防水工程					10074.45	1593.74	8.56		
23	010902003009	屋面刚性层	屋2 无保温屋面 1.50厚C25细石砼保护层,配Φ6的Ⅰ级钢或Ⅱ级钢,双向@200,钢筋网片绑扎或点焊(设分格缝,双向间距6m,内嵌建筑油膏,宽20mm)(钢筋计入钢筋工程内)：22.3m 2.无纺布隔离层 3.现浇钢筋混凝土防水屋面板,抗渗能力应不小于0.6Mpa,原浆收光	m2	53.95	48.67	2625.75	762.31	7.01		
本页小计							4192.35	810.33	7.01		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-垃圾房　　标段：　　第 6 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
24	010902001008	屋面卷材防水	屋2 保温屋面 1、4厚SBS改性沥青防水卷材,表面银色抗辐照膜（含翻遍及附加层）	m2	86.28	38.86	3352.84	283			
25	010902001009	屋面卷材防水	屋2保温屋面 1、2厚纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水卷材（含翻遍及附加层）	m2	86.28	31.88	2750.61	358.92			
26	010902002005	屋面涂膜防水	屋2、3保温屋面 1、2厚高强水性橡胶沥青防水涂料,耐热度140℃	m2	53.95	20.9	1127.56	111.68			
27	010902003010	屋面刚性层	屋3 用于雨蓬 1、15厚聚合物水泥砂浆保护层(二次成活) 2.最薄处20厚水泥砂浆找坡2% 3.钢筋砼自防水楼板,表面清扫干净	m2	4.2	51.83	217.69	77.83	1.55		
		楼地面装饰工程					6588.52	1928.53	11.33		
28	011102003004	块料楼地面	楼面14 1、防滑贴砖地面600*600，20厚DS15干混砂浆粘贴	m2	53.96	122.1	6588.52	1928.53	11.33		
本页小计							14037.22	2759.96	12.88		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-垃圾房　　标段：　　第 7 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					12637.9	5376.7	108.04		
29	011201001024	墙面一般抹灰	外3:涂料外墙（无保温） 1.5厚双组分聚合物水泥防水砂浆(Ⅱ型) 2.15厚DP15水泥砂浆 3.1.0厚透气型透汽型柔性防水涂料(水蒸汽透过量≥125g/m,24h;断裂伸长率≥80%) 4.5厚专用界面砂浆 5.基层墙体	m2	144.22	26.53	3826.16	2040.71	79.32		
30	011204003002	块料墙面	垃圾房墙面 1、墙面300*600面砖，20厚DP15干混砂浆粘结层	m2	52.92	122.88	6502.81	2263.92	2.65		
31	011201001025	墙面一般抹灰	内墙面1: 无机耐水防霉石膏腻子墙面 1.8厚DP15干混水泥砂浆面层抹平、原浆拉横纹 2.12厚DP20干混水泥砂浆打底 3.界面剂一道 4.基层墙体	m2	42.05	36.85	1549.54	822.08	26.07		
本页小计							11878.51	5126.71	108.04		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-垃圾房　　标段：　　第 8 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
32	010607005005	钢丝网加固	1.楼梯两侧的填充墙和人流通道的围护墙,还必须采用钢丝网砂浆对砌体面层进行加强、外墙砌体与钢筋混凝土柱(梁)交接处等部位均应铺设等于或大于500mm宽热镀锌钢丝网;丝网片	m2	55.43	13.7	759.39	249.99			
		油漆、涂料、裱糊工程					7970.35	4569.01			
33	011407001008	墙面喷刷涂料	外1、3:涂料外墙(无保温) 1.外墙涂料 2.满刮外墙腻子两遍	m2	144.22	47.18	6804.3	3855			
34	011407001009	墙面喷刷涂料	内墙面1: 无机耐水防霉石膏腻子墙面(用于地下室一般房间)（含独立柱） 1、防霉白色无机涂料二遍 2.无机耐水防霉石膏腻子两遍刮平	m2	42.05	27.73	1166.05	714.01			
		其他装饰工程					3564.79	48.7	2		
35	010512008005	沟盖板、井盖板、井圈	1、排水沟盖板：300*300*30面铺成品铸铁盖板成品定购	m2	4.88	730.49	3564.79	48.7	2		
本页小计							12294.53	4867.7	2		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-垃圾房　　标段：　　第 9 页　共 9 页

合　计		72594.56	18494.12	307.91		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-垃圾房　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架工程					1597.2	1086	9		
1	011701001005	综合脚手架	1.建筑结构形式：现浇钢筋混凝土框架结构 2、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 3、安全网及卸料平台 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	60	26.62	1597.2	1086	9		
		混凝土模板及支架（撑）					12724.5	7290.57	49.99		
2	011702002005	矩形柱	1.构件类型：矩形柱 2.模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	17.49	72.18	1262.43	658.85	1.22		
3	011702003005	构造柱	1.构件类型：构造柱 2.模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	3.43	53.8	184.53	78.89	3.19		
4	011702006005	矩形梁	1.构件类型：斜矩形梁 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	60.78	76.38	4642.38	2717.47	4.25		
5	011702008005	圈梁	1.构件类型：圈梁 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	11.1	56.84	630.92	372.18	7.66		
本页小计							8317.46	4913.39	25.32		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-垃圾房　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	011702009005	过梁	1、构件类型：过梁 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	3.68	56.84	209.17	123.39	2.54		
7	011702016007	平板	1.构件类型：平板 2.模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	46.86	41.5	1944.69	977.03	2.81		
8	011702023004	雨篷、悬挑板、阳台板	1、构件类型：雨篷 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	4.2	142.28	597.58	397.61	0.59		
9	Z011702035007	一般支撑架	1.结构层高：地上结构层高(m以内) 3.5 2、支撑类型：结合方案自行考虑，满足质量安全要求	m3	198.1	16.42	3252.8	1965.15	27.73		
本页小计							6004.24	3463.18	33.67		
合　计							14321.7	8376.57	58.99		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程-垃圾房　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		2049.54	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.29	2049.54	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.11	27.2	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑工程-垃圾房　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	313.98	明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	313.98	明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		313.98	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：建筑工程-垃圾房　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	313.98	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			313.98	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：建筑工程-垃圾房　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：建筑工程-商业服务网点　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	450922.27	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	106481.12	
2	措施项目费		49203.44	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	38511.46	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	20804.45	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	10691.98	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		10551.97	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		1616.53	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	1616.53	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	1616.53	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	32814.22	
5	增值税	计算基数×费率	48110.08	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	582,666.54	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-商业服务网点　　标段：　　第 1 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		砌筑工程					15658.74	3808.83	30.51		
1	010402001011	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型:200mm以内 3、砂浆强度等级：DM10.0砌筑砂浆 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	41.23	379.79	15658.74	3808.83	30.51		
		混凝土及钢筋混凝土工程					70100.6	9748.86	418.23		
2	010502001012	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	8.44	576.6	4866.5	816.15	3.38		
3	010503002010	矩形梁	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	19.37	506.92	9819.04	783.52	7.75		
本页小计							30344.28	5408.5	41.64		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-商业服务网点　　标段：　　第 2 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	010503004006	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	1.67	573.8	958.25	183.87	1		
5	010502002006	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	1.78	633.32	1127.31	292.08	1.07		
6	010503005006	过梁	1.混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	0.37	573.8	212.31	40.74	0.22		
7	010505003015	平板	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	7.77	497.19	3863.17	362.86	5.91		
本页小计							6161.04	879.55	8.2		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-商业服务网点　　标段：　　第 3 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	010505006003	栏板	1.混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：叠合板顶后浇混凝土 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	3.88	633.41	2457.63	562.91	2.33		
9	010515001076	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 6mm	t	3.692	4810.85	17761.66	2259.28	84.29		
10	010515001077	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 8mm	t	1.255	4494.65	5640.79	767.98	28.65		
11	010515001078	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 10mm	t	0.475	4377.35	2079.24	290.67	10.84		
12	010515001079	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 12mm	t	0.214	4290.22	918.11	112.78	13.73		
13	010515001080	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 14mm	t	0.038	4290.22	163.03	20.03	2.44		
本页小计							29020.46	4013.65	142.28		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-商业服务网点　　标段：　　第 4 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	010515001081	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 16mm	t	0.611	4208.22	2571.22	322	39.2		
15	010515001082	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 18mm	t	1.009	4208.22	4246.09	531.75	64.74		
16	010515001083	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径25mm以内 20mm	t	1.265	3976.83	5030.69	458.02	66.05		
17	010515001084	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径25mm以内 22mm	t	0.151	3976.83	600.5	54.67	7.88		
18	010515001085	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 6mm	t	0.127	5613.23	712.88	154.62	7.04		
19	010515001086	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 8mm	t	1.037	5297.03	5493.02	1262.53	57.45		
20	010515001087	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋 2.满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.26	6073.68	1579.16	472.4	14.26		
		门窗工程					40682.19	1231.21			
本页小计							20233.56	3255.99	256.62		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-商业服务网点　　标段：　　第 5 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
21	010802001006	金属（塑钢）门	1、70系列穿条隔热铝合金平开门，基材厚度不小于2.0mm； 2、铝合金门框,29mm隔热条非钢化5中透光(双银)Low-E+12Ar+5； 3、含其余五金件等所有工作内容 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	17.23	774.62	13346.7	422.14			
22	010807001015	金属（塑钢、断桥）窗	1、70系列穿条隔热铝合金固定窗，基材厚度不小于1.4mm； 2、铝合金窗框,29mm隔热条非钢化5中透光(双银)Low-E+12Ar+5； 3、含其余五金件等所有工作内容 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	46.18	562.25	25964.71	767.05			
本页小计							39311.41	1189.19			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-商业服务网点　　标段：　　第 6 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
23	010807001016	金属（塑钢、断桥）窗	1、70系列穿条隔热铝合金推拉窗，基材厚度不小于1.4mm； 2、铝合金窗框,29mm隔热条非钢化5中透光(双银)Low-E+12Ar+5； 3、含其余五金件等所有工作内容 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	2.1	652.75	1370.78	42.02			
		屋面及防水工程					13530.97	2630.57	25.7		
本页小计							1370.78	42.02			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-商业服务网点　　标段：　　第 7 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
24	010902003011	屋面刚性层	屋1 保温屋面 1.50厚C25细石砼保护层,配Φ6的Ⅰ级钢或Ⅱ级钢,双向@200,钢筋网片绑扎或点焊(设分格缝,双向间距6m,内嵌建筑油膏,宽20mm)(钢筋计入钢筋工程内)：31.25m 2.无纺布隔离层 3.20厚DS15干混水泥砂浆找平层 4.无纺布隔离层 5.现浇钢筋混凝土防水屋面板,抗渗能力应不小于0.6Mpa,原浆收光	m2	75.6	76.73	5800.79	1827.25	25.7		
25	010902001010	屋面卷材防水	屋1保温屋面 1.4厚SBS改性沥青防水卷材,表面银色抗辐照膜（含翻遍及附加层）	m2	86.94	38.86	3378.49	285.16			
26	010902001011	屋面卷材防水	屋1保温屋面 1、2厚纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水卷材（含翻遍及附加层）	m2	86.94	31.88	2771.65	361.67			
本页小计							11950.93	2474.08	25.7		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-商业服务网点　　标段：　　第 8 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
27	010902002006	屋面涂膜防水	屋1保温屋面 1、2厚高强水性橡胶沥青防水涂料,耐热度140℃	m2	75.6	20.9	1580.04	156.49			
		保温、隔热、防腐工程					34616.9	12699.46	394.91		
28	011001003008	保温隔热墙面	外1:涂料和真石漆(有保温)(内保温) 1、5厚专用界面砂浆 2.35厚无机轻集料保温砂浆Ⅰ型 3.5厚聚合物水泥砂浆加抗裂网格布	m2	368.36	75.87	27947.47	12299.54	394.15		
29	011001001005	保温隔热屋面	屋1 保温屋面 1、135厚B1级挤塑聚苯板(XPS)	m2	75.6	88.22	6669.43	399.92	0.76		
		楼地面装饰工程					9230.76	2701.94	15.88		
30	011102003005	块料楼地面	楼地面9:抛光砖地面(用于地上配套用房) 1、600*600防滑地砖，20厚DS15干混砂浆粘结 2.现浇钢筋混凝土板	m2	75.6	122.1	9230.76	2701.94	15.88		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					241173.57	63044.17	5014.98		
本页小计							45427.7	15557.89	410.79		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-商业服务网点　　标段：　　第 9 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
31	011201001026	墙面一般抹灰	外1:涂料和真石漆(有保温)(内保温) 1、(北区-外墙)反射隔热涂料 2.15厚DP15水泥砂浆 3.5厚专用界面砂浆 4.基层墙体	m2	491.41	76.53	37607.61	6953.45	270.28		
32	011201001027	墙面一般抹灰	内墙面3:乳胶漆墙面(用于公建地上一般房间) 1.2厚内墙腻子分两次刮平 2.8厚DP15干混水泥砂浆面层抹平、原浆拉横纹 3.12厚DP20干混水泥砂浆打底 4.界面剂一道 5.基层墙体	m2	215.96	51.79	11184.57	6366.5	133.9		
33	Z011201007004	装饰线条抹灰增加费	1.装饰线条抹灰增加费(宽度200以内)三道以内	m	34.8	12.95	450.66	329.21	1.04		
本页小计							49242.84	13649.16	405.22		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-商业服务网点　　标段：　　第 10 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
34	011209001005	带骨架幕墙	1.骨架材料种类、规格、中距：Q235B型热镀锌型钢钢骨架 2、除锈：喷射或抛射除锈时需达到Sa2.5级 3、部位：铝板幕墙等 4、其它相应骨架、转接件、角码等，	t	5.218	11990.57	62566.79	26008.13	182		
35	011209001006	带骨架幕墙	1.面层材料品种、规格、颜色：2.5mm铝单板（龙骨另计） 2、面层固定方式：干挂 3、嵌缝、塞口材料种类：泡沫棒+耐候密封胶 4、铝板折边费综合考虑，含硅酮密封胶、泡沫条、耐候胶等辅料 5、具体做法详见幕墙施工图设计说明及幕墙节点图等 6、幕墙装饰板平整度、整体效果、质感、色差须满足设计要求	m2	203.81	371.55	75725.61	15285.75			
36	011001001006	保温隔热屋面	雨棚处 1.50mm厚吸音棉	m2	29.89	23.44	700.62	68.75			
本页小计							138993.02	41362.63	182		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-商业服务网点　　标段：　　第 11 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
37	011302002006	格栅吊顶	吊顶 1、口150x200x3铝方管格栅净空间距300mm制作安装（含预埋件）	m2	69.72	340	23704.8				
38	011502001001	金属装饰线	1、口50x20x2铝方管线条制作安装	m	9.4	20	188				
39	011502001002	金属装饰线	1、口100x30x2铝方管线条制作安装	m	36	38	1368				
40	060212010003	预埋件安装	1.预埋铁件 25kg/块以内	t	2.68	9777.67	26204.16	7547.55	4427.76		
41	010607005006	钢丝网加固	1.楼梯两侧的填充墙和人流通道的围护墙,还必须采用钢丝网砂浆对砌体面层进行加强、外墙砌体与钢筋混凝土柱(梁)交接处等部位均应铺设等于或大于500mm宽热镀锌钢丝网;丝网片	m2	107.5	13.7	1472.75	484.83			
		油漆、涂料、裱糊工程					25928.54	14824.11			
42	011407001010	墙面喷刷涂料	外1:涂料外墙(无保温) 1.外墙涂料 2.满刮外墙腻子两遍	m2	491.41	47.18	23184.72	13135.39			
本页小计							76122.43	21167.77	4427.76		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-商业服务网点　　标段：　　第 12 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
43	011407002009	天棚喷刷涂料	顶棚4:乳胶漆顶棚 1、钢筋混凝土板底 2.腻子两遍刮平 3.面刷白色无机涂料两遍	m2	93.87	29.23	2743.82	1688.72			
		其他装饰工程									
本页小计							2743.82	1688.72			
合　计							450922.27	110689.15	5900.21		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-商业服务网点　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架工程					3187.83	2170.07	46.43		
1	011701001006	综合脚手架	1.建筑结构形式：现浇钢筋混凝土框架结构 2、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 3、安全网及卸料平台 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	82.72	26.62	2202.01	1497.23	12.41		
2	011701006002	满堂脚手架	1、单项脚手架 满堂脚手架基本层3.6m~5.2m 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	75.6	13.04	985.82	672.84	34.02		
		混凝土模板及支架（撑）					33249.01	18868.67	128.42		
3	011702002006	矩形柱	1.构件类型：矩形柱 2、模板类型：复合木模 3.钢管及配件来回运输、装卸费	m2	78.96	72.16	5697.75	2974.42	5.53		
4	011702003006	构造柱	1、构件类型：构造柱 2.模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	28.95	53.8	1557.51	665.85	26.92		
本页小计							10443.09	5810.34	78.88		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-商业服务网点　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	011702006006	矩形梁	1、构件类型：斜矩形梁 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	152.69	76.39	11663.99	6826.77	10.69		
6	011702008006	圈梁	1.构件类型：圈梁 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	17.43	56.84	990.72	584.43	12.03		
7	011702009006	过梁	1、构件类型：过梁 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	11.53	56.84	655.37	386.6	7.96		
8	011702016008	平板	1.构件类型：平板 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	64.78	41.51	2689.02	1350.66	3.89		
9	011702021003	栏板	1.构件类型：栏板 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	39.95	65.23	2605.94	1480.95	2.8		
10	Z011702033004	线条模板增加费	1、支模类型：线条模板增加费 三道以内	m	34.8	6.47	225.16	82.48	0.7		
本页小计							18830.2	10711.89	38.07		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-商业服务网点　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	Z011702035008	一般支撑架	1、结构层高：地上结构层高(m以内) 5 2、支撑类型：结合方案自行考虑，满足质量安全要求	m3	413.6	17.32	7163.55	4516.51	57.9		
		垂直运输					2074.62		1676.73		
12	011703001006	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋式混凝土框架结构 2、部位：檐高20m以内 层高4.8m内 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	82.72	25.08	2074.62		1676.73		
本页小计							9238.17	4516.51	1734.63		
合　计							38511.46	21038.74	1851.58		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程-商业服务网点　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		10551.97	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.29	10551.97	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.11	140.01	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑工程-商业服务网点　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	1616.53	明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	1616.53	明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		1616.53	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：建筑工程-商业服务网点　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	1616.53	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			1616.53	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：建筑工程-商业服务网点　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：建筑工程-G120精装修　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	5101777.97	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	1082107.04	
2	措施项目费		99878.48	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）		见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	99878.48	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		98579.95	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		15149.5	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	15149.5	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	15149.5	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	306885.56	
5	增值税	计算基数×费率	497132.24	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	6,020,823.75	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-G120精装修　　标段：　　第 1 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		门窗工程					1189465.5	12504.81			
1	Z010801007001	成品装饰木门及门套	1、门类型：定制成品套装房门购买及安装 2、成品装饰木门及门套材质：成品套装15mm厚仿白榆木科技板（含门扇、门套、门套线、门锁、油漆、门五金等所有工作内容） 3、详见B.1.3-01 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	1463	500	731500				
2	010802001007	金属（塑钢）门	1、门类型：成品铝合金玻璃门购买及安装 2、成品装饰木门及门套材质：成品铝合金玻璃（含门扇、门套、门套线、门锁、油漆、门五金等所有工作内容） 3、详见B.1.3-01 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	209	500	104500				
本页小计							836000				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-G120精装修　　标段：　　第 2 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	010807001017	金属（塑钢、断桥）窗	1、70系列穿条隔热铝合金固定窗，基材厚度不小于1.4mm；； 2、铝合金窗框,24mm隔热条5中透光(单银)Low-E+12Ar+5； 3、含其余五金件等所有工作内容 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	330	473.78	156347.4	5481.3			
4	010807001018	金属（塑钢、断桥）窗	1、70系列穿条隔热铝合金平开窗，基材厚度不小于1.4mm；； 2、铝合金窗框,24mm隔热条5中透光(单银)Low-E+12Ar+5； 3、含其余五金件等所有工作内容 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	351	561.59	197118.09	7023.51			
		楼地面装饰工程					1129728.8	244344.61	2566.69		
本页小计							353465.49	12504.81			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-G120精装修　　标段：　　第 3 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	011102003006	块料楼地面	电梯厅地面 1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:仿古堡灰大理石瓷砖800*800 3.满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	711.25	118.14	84027.08	23528.15	405.41		
6	011102003007	块料楼地面	厨房地面 1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:仿古堡灰大理石瓷砖400*400 3.满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	573	118.45	67871.85	17568.18	509.97		
本页小计							151898.93	41096.33	915.38		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-G120精装修　　标段：　　第 4 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	011102003008	块料楼地面	客厅地面 1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:仿古堡灰大理石瓷砖800*800 3.满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	2830	125.6	355448	94040.9	877.3		
8	011102003009	块料楼地面	卫生间、阳台地面 1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:仿灰色大理石瓷砖300*300 3.满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	1212	115.25	139683	37923.48	690.84		
本页小计							495131	131964.38	1568.14		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-G120精装修　　标段：　　第 5 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
9	011108001001	石材零星项目	室内门槛 1.贴结合层厚度、材料种类:30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:20mm浅色芬迪灰大理石 3.满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	271	438.14	118735.94	16715.28	56.91		
10	011108001002	石材零星项目	电梯厅门槛 1.贴结合层厚度、材料种类:30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:20mm浅色芬迪灰大理石 3.满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	25.5	438.14	11172.57	1572.84	5.36		
本页小计							129908.51	18288.12	62.27		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-G120精装修　　标段：　　第 6 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	011502003001	石材装饰线	浴室挡水条 1.贴结合层厚度、材料种类:专用胶泥结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:浅色芬迪灰大理石80*25 3.满足文件、相关规范及图纸设计要求	m	116	87.65	10167.4	1483.64			
12	011104002001	竹、木（复合）地板	卧室、书房地面 1.面层材料品种、规格、颜色:12mm厚强化地板（含踢脚线费用） 2.防护材料种类:专用地板胶垫、防潮层 3.满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	3946	79.33	313036.18	39420.54			
13	011105003001	块料踢脚线	地砖踢脚线 1.仿古堡灰大理石瓷砖 2.1:1水泥石灰浆(瓷砖专用胶)粘结层 3.满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	190	155.72	29586.8	12091.6	20.9		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					881511.96	286853	319.66		
本页小计							352790.38	52995.78	20.9		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-G120精装修　　标段：　　第 7 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	011204003003	块料墙面	厨房、卫生间墙面 1.300*600仿白色大理石瓷砖 2.1:1水泥石灰浆(瓷砖专用胶)粘结层 3.满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	4901	123.89	607184.89	209664.78	245.05		
15	011204003004	块料墙面	电梯厅墙面 1、400*800仿古堡灰大理石瓷砖 2、1:1水泥石灰浆(瓷砖专用胶)粘结层,干挂件加固 3.满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	1492.1	123.89	184856.27	63832.04	74.61		
16	010809004001	石材窗台板	电梯厅门套 1.20mm厚浅色芬迪灰大理石门套专用胶泥结合层 2.满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	67.71	586.74	39728.17	5012.57			
本页小计							831769.33	278509.39	319.66		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-G120精装修　　标段：　　第 8 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
17	011502003002	石材装饰线	电梯厅门套线条 1.50*120浅色芬迪灰大理石门套线条专用胶泥结合层 2.满足文件、相关规范及图纸设计要求	m	360.4	118.66	42765.06	6173.65			
18	011204001001	石材墙面	电梯厅墙面 1、1600*3200*6mm仿鱼肚金大理石岩板 2、专用胶泥粘贴层	m2	27.1	223.11	6046.28	1715.7			
19	011502001003	金属装饰线	电梯厅墙面 1、T=1.0mm仿古铜不锈钢金属板	m	37.95	24.54	931.29	454.26			
		天棚工程					473301.14	98679.66			
20	011302001001	吊顶天棚	卫生间吊顶 1、300*300米白色哑光平板成品铝扣板套龙骨安装 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	1119	150	167850				
本页小计							217592.63	8343.61			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-G120精装修　　标段：　　第 9 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
21	011302001002	吊顶天棚	客厅吊顶 1、钢筋混凝土钢筋混凝土楼板⌀8钢筋吊杆,双向吊点,800，50系列轻钢次龙骨9.5mm双层防水石膏板，石膏板点绣， 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	887	126.54	112240.98	37369.31			
22	011302001003	吊顶天棚	电梯厅吊顶 1、钢筋混凝土钢筋混凝土楼板⌀8钢筋吊杆,双向吊点,800，50系列轻钢次龙骨9.5mm双层防水石膏板，石膏板点绣 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	516.5	126.54	65357.91	21760.15			
23	011302001004	吊顶天棚	客厅吊顶 1、钢筋混凝土钢筋混凝土楼板⌀8钢筋吊杆,双向吊点,800，50系列轻钢次龙骨，12mm玻镁板基层，石膏板，石膏板点绣 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	75	155.95	11696.25	3255			
本页小计							189295.14	62384.46			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-G120精装修　　标段：　　第 10 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
24	011302001005	吊顶天棚	客厅吊顶（侧面） 1、50系覆面龙骨,12mm玻镁板基层，9.5mm纸面石膏板，点绣 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	710	163.6	116156	36295.2			
		油漆、涂料、裱糊工程					907396.36	541927.06			
25	011407002010	天棚喷刷涂料	客厅、电梯厅吊顶 1、刮白胶腻子找平二遍 2、刷抗碱度漆一道 3、刷无机涂料一道 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	2899.75	25.52	74001.62	44250.19			
26	011407002011	天棚喷刷涂料	原顶刷涂料 1、喷无机涂料一道，刷无机涂料一道，刷抗碱底漆一道 2、刮白胶腻子找平二遍 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	6497	36.02	234021.94	139750.47			
本页小计							424179.56	220295.86			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-G120精装修　　标段：　　第 11 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
27	011407002012	天棚喷刷涂料	原顶刷涂料 1、喷无机涂料一道，刷无机涂料一道，刷抗碱底漆一道 2、刮白胶腻子找平二遍 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	455	36.02	16389.1	9787.05			
28	011407001011	墙面喷刷涂料	墙面刷涂料 1、喷防水无机涂料一道，刷无机涂料一道，刷抗碱底漆一道 2、刮白胶腻子找平二遍 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	16185	36.02	582983.7	348139.35			
		其他装饰工程					520374.2	6433.02		234020	
29	011501009001	厨房低柜	1、橱柜专业定制3130*850*600制作安装等所有费用（含水水龙头、拉篮、水槽等各种五金配件） 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m	313	500	156500			156500	
本页小计							755872.8	357926.4		156500	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-G120精装修　　标段：　　第 12 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
30	011501010001	厨房吊柜	1、厨房吊柜专业定制2040*700*350制作安装等所有费用 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m	204	380	77520			77520	
31	01B013	台面	1、1600*3200*12mm仿鱼肚白大理石岩板橱柜石材台面 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	198	417.9	82744.2	6433.02			
32	011210003001	玻璃隔断	1、8厚钢化防爆玻璃隔断 2、不锈钢固定玻璃固件 3、淋浴房上轨带滑轮组，淋浴房下轨道，黑色结构胶收口 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	617	330	203610				
本页小计							363874.2	6433.02		77520	
合　计							5101778	1190742.16	2886.35	234020	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-G120精装修　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
本页小计											
合　计											

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程-G120精装修　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		98579.95	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	9.11	98579.95	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.12	1298.53	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑工程-G120精装修　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	15149.5	明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	15149.5	明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		15149.5	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：建筑工程-G120精装修　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	15149.5	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			15149.5	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：建筑工程-G120精装修　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：建筑工程-G90#精装修　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	1269826.57	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	289331.91	
2	措施项目费		26705.34	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）		见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	26705.34	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		26358.14	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		4050.65	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	4050.65	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	4050.65	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	82054.53	
5	增值税	计算基数×费率	124437.34	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	1,507,074.43	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-G90#精装修　　标段：　　第 1 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		门窗工程					236810.21	1422.94			
1	Z010801007002	成品装饰木门及门套	1、门类型：定制成品套装房门购买及安装 2、成品装饰木门及门套材质：成品套装15mm厚仿白榆木科技板（含门扇、门套、门套线、门锁、油漆、门五金等所有工作内容） 3、详见B.1.3-01 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	279.36	500	139680				
2	010802001008	金属（塑钢）门	1、门类型：成品铝合金玻璃门购买及安装 2、成品装饰木门及门套材质：成品铝合金玻璃（含门扇、门套、门套线、门锁、油漆、门五金等所有工作内容） 3、详见B.1.3-01 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	113.6	500	56800				
本页小计							196480				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-G90#精装修　　标段：　　第 2 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	010807001019	金属（塑钢、断桥）窗	1、70系列穿条隔热铝合金固定窗，基材厚度不小于1.4mm；； 2、铝合金窗框,24mm隔热条5中透光(单银)Low-E+12Ar+5； 3、含其余五金件等所有工作内容 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	51.84	473.78	24560.76	861.06			
4	010807001020	金属（塑钢、断桥）窗	1、70系列穿条隔热铝合金推拉窗，基材厚度不小于1.4mm；； 2、铝合金窗框,24mm隔热条5中透光(单银)Low-E+12Ar+5； 3、含其余五金件等所有工作内容 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	28.08	561.59	15769.45	561.88			
		楼地面装饰工程					296776.07	70738.86	672.29		
本页小计							40330.21	1422.94			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-G90#精装修　　标段：　　第 3 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	011102003010	块料楼地面	电梯厅、门卫地面 1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:仿古堡灰大理石瓷砖800*800 3.满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	230.75	118.14	27260.81	7633.21	131.53		
6	011102003011	块料楼地面	厨房地面 1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:仿古堡灰大理石瓷砖400*400 3.满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	138.56	118.45	16412.43	4248.25	123.32		
本页小计							43673.24	11881.46	254.85		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-G90#精装修　　标段：　　第 4 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	011102003012	块料楼地面	客厅地面 1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:仿古堡灰大理石瓷砖800*800 3.满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	776	125.6	97465.6	25786.48	240.56		
8	011102003013	块料楼地面	卫生间、阳台地面 1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:仿灰色大理石瓷砖300*300 3.满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	253.85	115.25	29256.21	7942.97	144.69		
本页小计							126721.81	33729.45	385.25		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-G90#精装修　　标段：　　第 5 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
9	011108001003	石材零星项目	室内门槛 1.贴结合层厚度、材料种类:30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:20mm浅色芬迪灰大理石 3.满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	45.44	438.14	19909.08	2802.74	9.54		
10	011108001004	石材零星项目	电梯厅门槛 1.贴结合层厚度、材料种类:30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:20mm浅色芬迪灰大理石 3.满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	9.28	438.14	4065.94	572.39	1.95		
本页小计							23975.02	3375.13	11.49		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-G90#精装修　　标段：　　第 6 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	011502003003	石材装饰线	浴室挡水条 1.贴结合层厚度、材料种类:专用胶泥结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:浅色芬迪灰大理石80*25 3.满足文件、相关规范及图纸设计要求	m	37.44	87.65	3281.62	478.86			
12	011104002002	竹、木（复合）地板	卧室、书房地面 1.面层材料品种、规格、颜色:12mm厚强化地板（含踢脚线费用） 2.防护材料种类:专用地板胶垫、防潮层 3.满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	845.76	79.33	67094.14	8449.14			
13	011105003002	块料踢脚线	地砖踢脚线 1.仿古堡灰大理石瓷砖 2.1:1水泥石灰浆(瓷砖专用胶)粘结层 3.满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	188.21	155.72	29308.06	11977.68	20.7		
本页小计							99683.82	20905.68	20.7		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-G90#精装修　　标段：　　第 7 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	011204001002	石材墙面	电梯厅墙面 1、1600*3200*6mm仿鱼肚金大理石岩板 2、专用胶泥粘贴层	m2	10.56	223.11	2356.04	668.55			
15	011502001004	金属装饰线	电梯厅墙面 1、T=1.0mm仿古铜不锈钢金属板	m	14.92	24.54	366.14	178.59			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					202535.35	67479.25	75.99		
16	011204003005	块料墙面	厨房、卫生间墙面 1.300*600仿白色大理石瓷砖 2.1:1水泥石灰浆(瓷砖专用胶)粘结层 3.满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	1092.48	123.89	135347.35	46736.29	54.62		
17	011204003006	块料墙面	电梯厅墙面 1、400*800仿古堡灰大理石瓷砖 2、1:1水泥石灰浆(瓷砖专用胶)粘结层.干挂件加固 3.满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	427.48	123.89	52960.5	18287.59	21.37		
本页小计							191030.03	65871.02	75.99		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-G90#精装修　　标段：　　第 8 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
18	010809004002	石材窗台板	电梯厅门套 1.20mm厚浅色芬迪灰大理石门套专用胶泥结合层 2.满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	1.28	586.74	751.03	94.76			
19	011502003004	石材装饰线	电梯厅门套线条 1.50*120浅色芬迪灰大理石门套线条专用胶泥结合层 2.满足文件、相关规范及图纸设计要求	m	96	118.66	11391.36	1644.48			
20	011207001003	墙面装饰板	水管包管 1、50系列隔墙轻钢龙骨@4009.5mm双层防水石膏板包管	m2	19.23	108.43	2085.11	716.13			
		天棚工程					165778.58	35669.21			
21	011302001006	吊顶天棚	卫生间吊顶 1、300*300米白色哑光平板成品铝扣板套龙骨安装 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	246.08	150	36912				
本页小计							51139.5	2455.37			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-G90#精装修　　标段：　　第 9 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
22	011302001007	吊顶天棚	客厅吊顶 1、钢筋混凝土钢筋混凝土楼板⌀8钢筋吊杆,双向吊点,800，50系列轻钢次龙骨9.5mm双层防水石膏板，石膏板点绣， 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	24	126.54	3036.96	1011.12			
23	011302001008	吊顶天棚	电梯厅吊顶 1、钢筋混凝土钢筋混凝土楼板⌀8钢筋吊杆,双向吊点,800，50系列轻钢次龙骨9.5mm双层防水石膏板，石膏板点绣 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	158.08	126.54	20003.44	6659.91			
24	011302001009	吊顶天棚	客厅吊顶 1、钢筋混凝土钢筋混凝土楼板⌀8钢筋吊杆,双向吊点,800，50系列轻钢次龙骨，12mm玻镁板基层，石膏板，石膏板点绣 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	369.92	155.95	57689.02	16054.53			
本页小计							80729.42	23725.56			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-G90#精装修　　标段：　　第 10 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
25	011302001010	吊顶天棚	客厅吊顶（侧面） 1、50系覆面龙骨,12mm玻镁板基层，9.5mm纸面石膏板，点绣 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	206.08	163.6	33714.69	10534.81			
26	011302002007	格栅吊顶	物业办公室、门卫 1、40*100间隔50铝方通饰面	m2	82.1	167.32	13736.97	1408.84			
27	011302002008	格栅吊顶	物业办公室卫生间 1、铝合金扣板饰面配套龙骨	m2	4.57	150	685.5				
		油漆、涂料、裱糊工程					236500.38	141242.52			
28	011407002013	天棚喷刷涂料	客厅、电梯厅吊顶 1、刮白胶腻子找平二遍 2、刷抗碱度漆一道 3、刷无机涂料一道 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	853.6	25.52	21783.87	13025.94			
本页小计							69921.03	24969.59			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-G90#精装修　　标段：　　第 11 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
29	011407002014	天棚喷刷涂料	原顶刷涂料 1、喷无机涂料一道，刷无机涂料一道，刷抗碱底漆一道 2、刮白胶腻子找平二遍 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	1438.72	36.02	51822.69	30946.87			
30	011407002015	天棚喷刷涂料	原顶刷涂料 1、喷无机涂料一道，刷无机涂料一道，刷抗碱底漆一道 2、刮白胶腻子找平二遍 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	216.32	36.02	7791.85	4653.04			
31	011407001012	墙面喷刷涂料	墙面刷涂料 1、喷无机涂料一道，刷无机涂料一道，刷抗碱底漆一道 2、刮白胶腻子找平二遍 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	4288.96	36.02	154488.34	92255.53			
本页小计							214102.88	127855.44			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-G90#精装修　　标段：　　第 12 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
32	011407001013	墙面喷刷涂料	墙面刷涂料 1、喷无机涂料一道，刷无机涂料一道，刷抗碱底漆一道 2、刮白胶腻子找平二遍（石膏板面） 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	19.23	31.91	613.63	361.14			
		其他装饰工程					131425.98	1850.63		78054	
33	011501009002	厨房低柜	1、橱柜专业定制3480*850*600制作安装等所有费用（含水水龙头、拉篮、水槽等各种五金配件） 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m	111.36	500	55680			55680	
34	011501010002	厨房吊柜	1、厨房吊柜专业定制1840*700*350制作安装等所有费用 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m	58.88	380	22374.4			22374.4	
本页小计							78668.03	361.14		78054.4	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-G90#精装修　　标段：　　第 13 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
35	01B014	台面	1、1600*3200*12mm仿鱼肚白大理石岩板橱柜石材台面 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	56.96	417.9	23803.58	1850.63			
36	011210003002	玻璃隔断	1、8厚钢化防爆玻璃隔断 2、不锈钢固定玻璃固件 3、淋浴房上轨带滑轮组，淋浴房下轨道，黑色结构胶收口 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	89.6	330	29568				
本页小计							53371.58	1850.63			
合　计							1269826.6	318403.41	748.28	78054.4	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-G90#精装修　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
本页小计											
合　计											

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程-G90#精装修　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		26358.14	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	9.11	26358.14	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.12	347.2	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计				26705.34	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑工程-G90#精装修　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	4050.65	明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	4050.65	明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		4050.65	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：建筑工程-G90#精装修　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	4050.65	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			4050.65	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：建筑工程-G90#精装修　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：建筑工程-标识标牌　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	51356	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）		
2	措施项目费			
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）		见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算		见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费			见表 10.2.2-20
3	其他项目费			
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率		
5	增值税	计算基数×费率	4622.04	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	55,978.04	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-标识标牌　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		其他装饰工程					51356				
1	01B015	入口名称标识	1、304不锈钢折边烤漆精品字效果 2、尺寸：2130*500*20	套	1	800	800				
2	01B016	楼栋牌	1、外框为304不锈钢折边烤漆，内衬镀锌方管支撑，表面文字图形工业级户外UV印刷 2、尺寸：1000*1000*50	套	2	875	1750				
3	01B017	单元标识	1、外框为304不锈钢折边烤漆，内衬镀锌方管支撑，表面文字图形工业级户外UV印刷 2、尺寸：600*350*10	个	8	180	1440				
4	01B018	立地指引标识	1、外框为304不锈钢折边烤漆，内衬镀锌方管支撑，表面文字图形工业级户外UV印刷 2、尺寸：2200*500*120	个	5	2750	13750				
5	01B019	总平图	1、外框为304不锈钢折边烤漆，内衬镀锌方管支撑，表面文字图形工业级户外UV印刷 2、尺寸：1400*1360*650	个	1	3570	3570				
本页小计							21310				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-标识标牌　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	01B020	电梯厅楼层号牌	1、304不锈钢折边烤漆精品字效果 2、尺寸：250*250*10	个	87	100	8700				
7	01B021	楼道楼层号牌	1、高密度PVC喷漆 2、尺寸：250*250*10	个	87	30	2610				
8	01B022	住宅门牌	1、高3mm亚克力UV印刷 2、尺寸：230*90*3	个	138	10	1380				
9	01B023	功能间门牌	1、2mm亚克力UV印刷 2、尺寸：150*60*2	块	137	8	1096				
10	01B024	设备间标识	1、2mm亚克力UV印刷 2、尺寸：H50*100*2	块	252	5	1260				
11	01B025	地下车库入口标识	1、箱体为不锈钢折边烤漆，内部钢管支撑，表面文字内容部分为乳白色亚克力，内置LED灯光 2、尺寸：5000*600*100	个	2	3750	7500				
12	01B026	地下车库悬挂指引标识	1、箱体为不锈钢折边烤漆，内部钢管支撑，表面文字内容部分为乳白色亚克力，内置LED灯光 2、尺寸：2200*300*100	个	6	1250	7500				
本页小计							30046				
合　计							51356				

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑工程-标识标牌　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
本页小计											
合　计											

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程-标识标牌　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费			
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	9.11		
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.12		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计					

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑工程-标识标牌　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计			

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：建筑工程-标识标牌　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元		暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计				

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：建筑工程-标识标牌　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单项工程招标控制价费用表

工程名称：场外工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	3417743.82	
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	498893.25	
2	措施项目费		126973.89	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	87731.85	
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	39972.42	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	39242.04	
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		38503.07	
3	其他项目费		8498.22	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	8498.22	
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	5762.73	
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计	2735.49	
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.3	计日工	3.3.1+3.3.2+3.3.3		
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		
3.4.1	专业发包工程管理费			
3.4.2	甲供材料设备管理费			
4	规费	Σ计算基数×费率	143688.37	
5	增值税	Σ计算基数×费率	332721.39	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	4029625.69	

【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称：场外工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工日名称（类别）	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	一类人工	工日	421.331558	138	58143.76	
2	二类人工	工日	1328.160095	149	197895.85	
3	三类人工	工日	195.163713	171	33372.99	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：场外工程　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	热轧带肋钢筋（永钢、沙钢、中天、西城、萍钢、杭钢或同等档次品牌） HRB400 综合	t	40.952031	3431	140506.42	
2	热轧带肋钢筋（永钢、沙钢、中天、西城、萍钢、杭钢或同等档次品牌） HRB400 Φ18	t	2.750075	3336	9174.25	
3	热轧带肋钢筋（永钢、沙钢、中天、西城、萍钢、杭钢或同等档次品牌） HRB400 Φ12	t	20.80135	3416	71057.41	
4	热轧带肋钢筋（永钢、沙钢、中天、西城、萍钢、杭钢或同等档次品牌） HRB400 Φ14	t	2.034625	3416	6950.28	
5	镀锌铁丝 Φ0.7~1.0	kg	148.199601	4.25	629.85	
6	角钢 Q235B 40×40×4	kg	11.880209	4.097	48.67	
7	铁件	kg	35.843472	6.37	228.32	
8	圆钉	kg	295.493877	4.25	1255.85	
9	普通硅酸盐水泥 P·O 42.5 综合	kg	4558.860381	0.358	1632.07	
10	白色硅酸盐水泥 425#、二级白度	kg	29.525465	0.659	19.46	
11	黄砂 净砂	t	0.030968	158	4.89	
12	石屑	t	908.952	38.835	35299.15	
13	碎石 综合	t	417.166066	116	48391.26	
14	混凝土实心砖 240×115×53 MU10	千块	0.254938	398.2	101.52	
15	混凝土实心砖 240×115×53 MU15	千块	2.27141	398.2	904.48	
16	干混砌筑砂浆 DM M10.0	kg	1572.31305	0.266	418.24	
17	石油沥青	t	0.047412	4000	189.65	
18	钢支撑	kg	444.144271	4.69	2083.04	
19	水	m3	393.070673	4.46	1753.1	
20	复合模板 综合	m2	309.766619	42.48	13158.89	
21	钢模板	kg	13.176459	5.31	69.97	
22	木模板	m3	1.658127	1903	3155.42	
23	复合木模板面板	m2	37.26184	42.48	1582.88	
24	钢脚手板	kg	41.076711	4.835	198.61	
25	脚手架钢管	kg	24.214536	4.513	109.28	
26	铸铁检查井盖、铸铁井座 Φ700	套	112	696	77952	
27	50厚200X600芝麻灰花岗岩平石,烧面	m	143.1069	25.6	3663.54	浙江信息价板折算
28	热镀锌钢板托盘 800*800	套	46	460	21160	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：场外工程　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
29	绿地预制装配检修盖板 800*800	套	60	460	27600	
30	20厚400*600福鼎黑光面 含弧形制作费	m2	29.274	198.8	5819.67	衢州信息价折算
31	50厚450*600福鼎黑光面压顶，上圆角下拉槽	m2	3.484	323	1125.33	衢州信息价折算
32	成品不锈钢线性排水口	m	27.2	194.555	5291.9	
33	种植土外购、回填、整型	m3	1134.36	28.302	32104.66	
34	绿地二年养护费	m2	2835.9	3.962	11235.84	
35	围墙金属格栅1700*2300：5厚铝异型管，定制外框，100*30*2厚304不锈钢定制，深灰色氟碳漆，包含制作、安装、油漆、除锈等全部费用	m2	93.84	526.442	49401.32	
36	不锈钢消防门4150*2195：60*60*2.5厚304不锈钢矩管边框，25*50*2厚304不锈钢定制竖通条，15*15*1.5厚304不锈钢方钢，香槟金色珠光氟碳漆，包含制作、安装、油漆、除锈、热浸锌等全部费用	m2	9.11	395.352	3601.66	
37	建筑格栅门：30*60*2.5厚304不锈钢矩管边框，25*50*2厚304不锈钢定制，15*15*1.5厚304不锈钢方钢,上下底面封面，香槟金色珠光氟碳漆，包含制作、安装、油漆、除锈等全部费用	m2	37.15	348.534	12948.04	
38	垃圾房小门1875*2300：40*60*2.5厚304不锈钢矩管边框，25*50*2厚304不锈钢定制竖通条，15*15*1.5厚304不锈钢方钢，香槟金色珠光氟碳漆，包含制作、安装、油漆、除锈、热浸锌等全部费用	m2	4.31	379.746	1636.71	
39	金属格栅固定扇2340*2300：40*60*2.5厚304不锈钢矩管边框，100*30*2.5厚铝方管，香槟金色珠光氟碳漆，包含制作、安装、油漆、除锈等全部费用	m2	5.38	379.746	2043.03	
40	不锈钢小门：40*60*2.5厚304不锈钢矩管边框，25*50*2厚304不锈钢定制竖通条，15*15*1.5厚	m2	8.27	379.746	3140.5	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：场外工程　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	304不锈钢方钢，香槟金色珠光氟碳漆，包含制作、安装、油漆、除锈、热浸锌等全部费用					
41	非泵送商品混凝土 C15	m3	31.4716	389	12242.45	
42	非泵送商品混凝土 C25	m3	0.1818	426	77.45	
43	非泵送商品混凝土 C20	m3	45.896794	414	19001.27	
44	非泵送商品混凝土 C25	m3	94.2431	426	40147.56	
45	非泵送商品混凝土 C30	m3	122.5029	439	53778.77	
46	非泵送混凝土 C25	m3	95.77224	426	40798.97	
47	塘渣回填	m3	4585.59	45.283	207649.27	

【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称：场外工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	机械人工	工日	70.76606	149	10544.14	
2	其他费用(机械)	元	105.818114	1.02	107.93	
3	汽油(机械)	kg	96.106678	10.02	962.99	

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：场外工程-围墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	588755.39	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	67780.65	
2	措施项目费		76325.74	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	67964.16	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	31761.91	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	8361.58	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		8252.08	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		1264.19	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	1264.19	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	1264.19	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	25662.07	
5	增值税	计算基数×费率	62280.67	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	754,288.06	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：场外工程-围墙　　标段：　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		围墙					588755.39	71071.44	3554.93	72771	
1	040103001001	塘渣回填	1.铺装路床填方； 2.路基压实度、填料粒径大小、含碎石量等均满足设计及规范要求； 3.单价综合取定，包括购买、运输、分层回填、碾压密实等全部工作内容	m3	2040.19	45.28	92379.8				
2	010101003001	挖沟槽土方	1、围墙沟槽土方 2、土壤类别、开挖深度综合 3、本处余方弃置不计，土方按整体考虑	m3	461.47	7.06	3257.98	1352.11	1333.65		
3	010103001002	回填方	1、围墙沟槽回填土方 2、利用开挖料回填	m3	241.91	7.48	1809.49	1354.7	118.54		
4	010404001001	垫层	1、15cm厚碎石垫层	m3	71.73	278.36	19966.76	3932.96	78.19		
5	010501001008	垫层	1、10cm厚商品非泵送C20砼垫层	m3	43.77	480.28	21021.86	1974.9	29.33		
6	010501002001	带形基础	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	104.06	487.13	50690.75	2761.75	24.97		
本页小计							189126.64	11376.42	1584.68		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：场外工程-围墙　　标段：　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	010504001012	直形墙	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	191.39	521.41	99792.66	10616.4	76.56		
8	040901001001	现浇构件钢筋	1、现浇构件箍筋圆钢筋HRB400 Φ8制作安装；	t	1.971	5179.73	10209.25	2399.65	109.19		
9	040901001002	现浇构件钢筋	1、现浇构件带肋钢筋HRB400 Φ12制作安装；	t	20.294	4290.22	87065.72	10695.14	1302.06		
10	040901001003	现浇构件钢筋	1、现浇构件带肋钢筋HRB400 Φ14制作安装；	t	1.985	4290.22	8516.09	1046.11	127.36		
11	040901001004	现浇构件钢筋	1、现浇构件带肋钢筋HRB400 Φ18制作安装；	t	2.683	4208.22	11290.65	1413.97	172.14		
12	011201001028	墙面一般抹灰	1、刷聚合物水泥浆2遍	m2	688.89	4.59	3162.01	950.67			
13	011201001029	墙面一般抹灰	1.25厚DPM20砂浆抹灰层	m2	587.02	44.3	26004.99	13935.85	176.11		
14	011407001014	墙面喷刷涂料	1、5厚蓝冰花真石漆	m2	587.02	80.13	47037.91	11799.1			
15	011206001001	石材压顶	1.600*300*70厚芝麻黑花岗岩，烧面，下端拉槽 2.25厚DPM20砂浆粘结层	m2	97.59	342.07	33382.61	6689.79	6.83		
本页小计							326461.89	59546.68	1970.25		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：场外工程-围墙　　标段：　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
16	011210002001	金属格栅	围墙金属格栅1700*2300： 1.5厚铝异型管，定制外框，深灰色氟碳漆 2.100*30*2厚304不锈钢定制，深灰色氟碳漆 3.预埋件 4.具体详见图纸	m2	93.84	526.44	49401.13			49401.32	
17	010903004003	墙面变形缝	1.伸缩缝：20mm厚浸沥青木板	m	15.95	24.82	395.88	148.34			
18	011210002002	围墙小门	围墙小门1660*2300： 1.40*60*2.5厚304不锈钢矩管边框，香槟金色珠光氟碳漆 2.25*50*2厚304不锈钢定制竖通条，香槟金色珠光氟碳漆 3.15*15*1.5厚304不锈钢方钢，上下底面封面香槟金色珠光氟碳漆 4.含预埋件，成品合页，成品转轴，成品定向轮 5.具体详见图纸	m2	3.82	379.75	1450.65			1450.63	
本页小计							51247.66	148.34		50851.95	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：场外工程-围墙　　标段：　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	011210002003	消防门	不锈钢消防门4150*2195： 1.60*60*2.5厚304不锈钢矩管边框，香槟金色珠光氟碳漆 2.25*50*2厚304不锈钢定制竖通条，香槟金色珠光氟碳漆 3.15*15*1.5厚304不锈钢方钢，上下底面封面香槟金色珠光氟碳漆 4.含预埋件，不锈钢包边，成品转轴，成品定向轮 5.具体详见图纸	m2	9.11	395.35	3601.64			3601.66	
本页小计							3601.64			3601.66	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：场外工程-围墙　　标段：　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
20	011210002004	垃圾房小门	垃圾房小门1875*2300： 1.40*60*2.5厚304不锈钢矩管边框，香槟金色珠光氟碳漆 2.25*50*2厚304不锈钢定制竖通条，香槟金色珠光氟碳漆 3.15*15*1.5厚304不锈钢方钢，上下底面封面香槟金色珠光氟碳漆 4.含预埋件，成品合页，成品转轴 5.具体详见图纸	m2	4.31	379.75	1636.72			1636.71	
21	011210002005	非机动车入口小门	非机动车入口小门 1935*2300： 1.40*60*2.5厚304不锈钢矩管边框，香槟金色珠光氟碳漆 2.25*50*2厚304不锈钢定制竖通条，香槟金色珠光氟碳漆 3.15*15*1.5厚304不锈钢方钢，上下底面封面香槟金色珠光氟碳漆 4.含预埋件，成品合页，成品转轴 5.具体详见图纸	m2	4.45	379.75	1689.89			1689.87	
本页小计							3326.61			3326.58	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：场外工程-围墙　　标段：　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
22	011210002006	金属格栅固定扇	金属格栅固定扇2340*2300： 1.40*60*2.5厚304不锈钢矩管边框，香槟金色珠光氟碳漆 2.100*30*2.5厚铝方管，香槟金色珠光氟碳漆 3.预埋件 4.具体详见图纸	m2	5.38	379.75	2043.06			2043.03	
23	011210002007	建筑格栅门1	建筑格栅门1850*2300： 1.30*60*2.5厚304不锈钢矩管边框，香槟金色珠光氟碳漆 2.25*50*2厚304不锈钢定制，香槟金色珠光氟碳漆 3.15*15*1.5厚304不锈钢方钢,上下底面封面，香槟金色珠光氟碳漆 4.300*140*2厚304不锈钢板锁具安装位置 5.含预埋件，成品转轴，成品定向轮 6.具体详见图纸	m2	12.77	348.53	4450.73			4450.78	
本页小计							6493.79			6493.81	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：场外工程-围墙　　标段：　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
24	011210002008	建筑格栅门2	建筑格栅门3000*2300： 1.30*60*2.5厚304不锈钢矩管边框，香槟金色珠光氟碳漆 2.25*50*2厚304不锈钢定制，香槟金色珠光氟碳漆 3.15*15*1.5厚304不锈钢方钢,上下底面封面，香槟金色珠光氟碳漆 4.300*140*2厚304不锈钢板锁具安装位置 5.含预埋件，成品转轴，成品定向轮 6.具体详见图纸	m2	20.7	348.53	7214.57			7214.65	
本页小计							7214.57			7214.65	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：场外工程-围墙　　标段：　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
25	011210002009	建筑格栅门3	建筑格栅门1600*2300： 1.30*60*2.5厚304不锈钢矩管边框，香槟金色珠光氟碳漆 2.25*50*2厚304不锈钢定制，香槟金色珠光氟碳漆 3.15*15*1.5厚304不锈钢方钢,上下底面封面，香槟金色珠光氟碳漆 4.300*140*2厚304不锈钢板锁具安装位置 5.含预埋件，成品转轴，成品定向轮 6.具体详见图纸	m2	3.68	348.53	1282.59			1282.61	
本页小计							1282.59			1282.61	
合　计							588755.39	71071.44	3554.93	72771.26	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：场外工程-围墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					67964.16	33365.18	1985.52		
1	011702001006	基础	1、基础垫层模版	m2	40.48	50.58	2047.48	1169.06	42.1		
2	011702001007	基础	1、带形基础模版	m2	141.68	46.6	6602.29	3394.65	94.93		
3	011702011006	直形墙	1、直形墙模板	m2	1275.91	44.74	57084.21	27457.58	1607.65		
4	011701003001	里脚手架	1、内墙脚手架 高度3.6m以内；	m2	481.68	4.63	2230.18	1343.89	240.84		
本页小计							67964.16	33365.18	1985.52		
合　计							67964.16	33365.18	1985.52		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：场外工程-围墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		8252.08	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.29	8252.08	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.11	109.5	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：场外工程-围墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	1264.19	明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	1264.19	明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		1264.19	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：场外工程-围墙　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	1264.19	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			1264.19	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：场外工程-围墙　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：场外工程-绿化工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	430791.67	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	52179.51	
2	措施项目费		8639.67	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	5302.43	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	1045.91	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	3337.24	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		3257.4	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		3235.81	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	3235.81	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	500.32	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计	2735.49	见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	16483.91	
5	增值税	计算基数×费率	41323.6	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	500,474.66	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：场外工程-绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		园林绿化工程					430791.67	53750.54	4234.87		
1	050101010001	整理绿化用地	1、绿地松翻、耙细、整平 2、包括30cm内土方翻挖、平整	m2	2835.9	5.34	15143.71	11910.78			
2	05B001	绿地养护费	1.绿地二年养护费用	m2	2835.9	3.96	11230.16				
3	050101009001	种植土回（换）填	1.综合单价包括：种植土外购费、运输费、地下室顶板上二次搬运费、回填、造型等所有费用 2.平均覆土厚度暂按图纸要求0.4m计算，结算时按实调整 3、种植土土质满足设计图纸要求	m3	1134.36	28.3	32102.39				
4	050102001001	栽植乔木	1.种类:香樟B 2.胸径:Φ20.1-21.0cm 3.株高、冠径:高度750-800cm，冠幅450-500cm 4.全冠,树形优美,带蓬栽植,4级以上分枝,分枝点2.5m以下	株	5	2402.56	12012.8	927.35	389.65		
本页小计							70489.06	12838.13	389.65		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：场外工程-绿化工程　　标段：　　第 2 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	050102001002	栽植乔木	1.种类:丛生沙朴A 2.胸径:每杆杆径>12cm,3分支以上 3.株高、冠径:高度850-900cm 冠幅500cm以上 4.全冠,树形优美,带蓬栽植,3分支以上,4级以上分枝	株	2	7778.02	15556.04	381.16	640.42		
6	050102001003	栽植乔木	1.种类:栾树A 2.胸径:Φ17.1-18.0cm 3.株高、冠径:高度700-750cm，冠幅450-500cm 4.全冠,树形优美,带蓬栽植,4级以上分枝,分枝点2.0m以下	株	6	1670.31	10021.86	1112.82	467.58		
7	050102001004	栽植乔木	1.种类:榉树B 2.胸径:Φ16.1-17.0cm 3.株高、冠径:高度650-700cm，冠幅450-500cm 4.全冠,树形优美,带蓬栽植,4级以上分枝,分枝点2.0m以下	株	3	1787.63	5362.89	463.02	165.87		
本页小计							30940.79	1957	1273.87		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：场外工程-绿化工程　　标段：　　第 3 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	050102001005	栽植乔木	1.种类:无患子B 2.胸径:Φ15.1-16.0cm 3.株高、冠径:高度650-700cm，冠幅400-450cm 4.全冠,树形优美,带蓬栽植,3级以上分枝,分枝点2.0m以下	株	20	1634.11	32682.2	3086.8	1105.8		
9	050102001006	栽植乔木	1.种类:杨梅B 2.规格:丛生，高度400-450cm，冠幅350-400cm 3.全冠,3分枝以上,形态优美	株	5	1883.58	9417.9	771.7	276.45		
10	050102001007	栽植乔木	1.种类:金桂B 2.规格:丛生，高度400cm，冠幅350cm 3.全冠,3分枝以上,近似椭球形,分枝点0.8m以下	株	8	1240.21	9921.68	1234.72	442.32		
11	050102001008	栽植乔木	1.种类:金桂C 2.规格:丛生，高度330cm，冠幅250cm 3.全冠,3分枝以上,近似椭球形,分枝点0.6m以下	株	13	648.23	8426.99	912.73	213.2		
本页小计							60448.77	6005.95	2037.77		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：场外工程-绿化工程　　标段：　　第 4 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	050102002001	栽植灌木	1.种类:茶花B 2.规格:高度231-250cm 冠幅151-170cm 3.全冠,近似椭球形	株	5	344.17	1720.85	43.2			
13	050102001009	栽植乔木	1.种类:特选红枫 2.地径:D14.1-15.0cm 3.株高、冠径:高度300-350cm，冠幅350-400cm 4.全冠,树形优美,分支点0.5m以下	株	1	2446.3	2446.3	102.67	22.91		
14	050102001010	栽植乔木	1.种类:红叶李A 2.地径:D8.1-9.0cm 3.株高、冠径:高度300-350cm，冠幅280-320cm 4.全冠,树形优美	株	9	256.34	2307.06	238.5			
15	050102001011	栽植乔木	1.种类:日本早樱B 2.地径:D10.1-11.0cm 3.株高、冠径:高度350-400cm，冠幅300-350cm 4.全冠,树形优美,分支点0.8m以下	株	11	499.73	5497.03	480.92	153.23		
本页小计							11971.24	865.29	176.14		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：场外工程-绿化工程　　标段：　　第 5 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
16	050102001012	栽植乔木	1.种类:紫薇B 2.地径:D8.1-9.0cm 3.株高、冠径:高度300-350cm，冠幅280-320cm 4.全冠,树形优美,分支点1.0m以下	株	11	270.48	2975.28	291.5			
17	050102001013	栽植乔木	1.种类:日本晚樱B 2.地径:D12.1-13.0cm 3.株高、冠径:高度400-450cm，冠幅350-400cm 4.全冠,树形优美,分支点0.8m以下	株	6	823.97	4943.82	421.26	98.4		
18	050102001014	栽植乔木	1.种类:日本晚樱C 2.地径:D8.1-9.00cm 3.株高、冠径:高度200-250cm，冠幅280-320cm 4.全冠,树形优美	株	7	302.8	2119.6	185.5			
本页小计							10038.7	898.26	98.4		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：场外工程-绿化工程　　标段：　　第 6 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	050102001015	栽植乔木	1.种类:鸡爪槭B 2.地径:D11.1-12.0cm 3.株高、冠径:高度300-350cm，冠幅350-400cm 4.全冠,树形优美,分支点0.8m以下	株	9	986.58	8879.22	631.89	147.6		
20	050102001016	栽植乔木	1.种类:鸡爪槭C 2.地径:D8.1-9.0cm 3.株高、冠径:高度200-250cm，冠幅250-300cm 4.全冠,树形优美	株	10	422.99	4229.9	265			
21	050102001017	栽植乔木	1.种类:红梅A 2.地径:D10.0cm 3.株高、冠径:高度280-320cm，冠幅300-350cm 4.全冠,树形优美,分支点0.8m以下	株	8	931	7448	349.76	111.44		
本页小计							20557.12	1246.65	259.04		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：场外工程-绿化工程　　标段：　　第 7 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
22	050102001018	栽植乔木	1.种类:红梅B 2.地径:D6.0cm 3.株高、冠径:高度200-220cm，冠幅220-250cm 4.全冠,树形优美	株	26	225.97	5875.22	258.44			
23	050102002002	栽植灌木	1.种类:海桐球B 2.规格：高度150cm，冠幅180cm 3.明显修剪成球型,植株健康,不脱脚	株	19	329.18	6254.42	299.44			
24	050102002003	栽植灌木	1.种类:海桐球C 2.规格：高度120cm，冠幅150cm 3.明显修剪成球型,植株健康,不脱脚	株	19	137.32	2609.08	164.16			
25	050102002004	栽植灌木	1.种类:大叶黄杨球C 2.规格：高度120cm，冠幅150cm 3.明显修剪成球型,植株健康,不脱脚	株	8	273.82	2190.56	69.12			
本页小计							16929.28	791.16			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：场外工程-绿化工程　　标段：　　第 8 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
26	050102002005	栽植灌木	1.种类:红叶石楠球C 2.规格：高度120cm，冠幅150cm 3.明显修剪成球型,植株健康	株	21	169.87	3567.27	181.44			
27	050102002006	栽植灌木	1.种类:瓜子黄杨球B 2.规格：高度100cm，冠幅120cm 3.明显修剪成球型,植株健康,不脱脚	株	21	180.62	3793.02	118.23			
28	050102002007	栽植灌木	1.种类:红花继木球C 2.规格：高度100cm，冠幅120cm 3.明显修剪成球型,植株健康,不脱脚	株	15	96.96	1454.4	84.45			
29	050102002008	栽植灌木	1.种类:茶梅球B 2.规格：高度80cm，冠幅100cm 3.明显修剪成球型,植株健康,不脱脚	株	9	180.62	1625.58	50.67			
30	050102002009	栽植灌木	1.种类:龟甲冬青球C 2.规格：高度80cm，冠幅100cm 3.明显修剪成球型,植株健康,不脱脚	株	14	164.87	2308.18	78.82			
本页小计							12748.45	513.61			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：场外工程-绿化工程　　标段：　　第 9 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
31	050102002010	栽植灌木	1.种类:金森女贞球B 2.规格：高度100cm，冠幅120cm 3.明显修剪成球型,植株健康,不脱脚	株	14	127.07	1778.98	78.82			
32	050102005001	栽植绿篱	1.种类:珊瑚绿篱 2.规格;高度150cm，冠幅35-40cm 3.密度16株/㎡ 4.双排品字形种植,为修剪后高度	m2	82.4	182.6	15046.24	832.24			
33	050102007001	栽植色带	1.种类:桃叶珊瑚 2.规格：高度51-60cm，冠幅31-40cm 3.密度36株/㎡ 4.毛球苗,密植不露土	m2	54.2	120.38	6524.6	543.08			
34	050102007002	栽植色带	1.种类:南天竹 2.规格：高度51-70cm，冠幅31-40cm 3.密度36株/㎡ 4.毛球苗,密植不露土	m2	54.9	151.76	8331.62	550.1			
本页小计							31681.44	2004.24			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：场外工程-绿化工程　　标段：　　第 10 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
35	050102007003	栽植色带	1.种类:大叶黄杨 2.规格：高度40-45cm，冠幅31-35cm 3.密度36株/㎡ 4.毛球苗,密植不露土	m2	386	69.73	26915.78	3867.72			
36	050102007004	栽植色带	1.种类:红叶石楠 2.规格：高度40cm，冠幅31-35cm 3.密度36株/㎡ 4.毛球苗,密植不露土	m2	138.4	76.53	10591.75	1386.77			
37	050102007005	栽植色带	1.种类:金边黄杨 2.规格：高度40cm，冠幅35cm 3.密度36株/㎡ 4.毛球苗,密植不露土	m2	174.3	127.56	22233.71	1746.49			
38	050102007006	栽植色带	1.种类:毛鹃 2.规格：高度31-40cm，冠幅31-40cm 3.密度49株/㎡ 4.毛球苗,密植不露土	m2	190.4	116.96	22269.18	2598.96			
39	050102007007	栽植色带	1.种类:红花继木 2.规格：高度31-40cm，冠幅25-30cm 3.密度49株/㎡ 4.毛球苗,密植不露土	m2	50.5	74.26	3750.13	689.33			
本页小计							85760.55	10289.27			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：场外工程-绿化工程　　标段：　　第 11 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
40	050102007008	栽植色带	1.种类:龟甲冬青 2.规格：高度31-40cm，冠幅31-40cm 3.密度64株/㎡ 4.毛球苗,密植不露土	m2	81.3	150.54	12238.9	1442.26			
41	050102007009	栽植色带	1.种类:金森女贞 2.规格：高度25-30cm，冠幅30cm 3.密度49株/㎡ 4.毛球苗,密植不露土	m2	126.8	69.62	8827.82	1730.82			
42	050102007010	栽植色带	1.种类:六道木 2.规格：高度26-30cm，冠幅26-30cm 3.密度49株/㎡ 4.毛球苗,密植不露土	m2	67.4	60.36	4068.26	920.01			
43	050102007011	栽植色带	1.种类:夏鹃 2.规格：高度25-30cm，冠幅25-30cm 3.密度49株/㎡ 4.毛球苗,密植不露土	m2	83.4	121.59	10140.61	1138.41			
44	050102008001	栽植花卉	1.花卉种类:麦冬草，5-6株/丛，36丛/㎡ 2.密植不露土	m2	222.9	23.52	5242.61	1116.73			
本页小计							40518.2	6348.23			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：场外工程-绿化工程　　标段：　　第 12 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
45	050102008002	栽植花卉	1.花卉种类:佛甲草，50X50营养盘 2.密植不露土	m2	13.3	97.75	1300.08	83.13			
46	050102012001	铺种草皮	1.草皮种类:矮生百慕大草皮,追播多年生黑麦草 2.铺种方式:满铺 3.草坪下铺设2cm淡河沙+1cm泥炭土	m2	1109.7	33.71	37407.99	9909.62			
本页小计							38708.07	9992.75			
合　计							430791.67	53750.54	4234.87		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：场外工程-绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					5302.43	1154.09			
1	050403001001	树木支撑架	树木支撑 树棍支撑扁担桩	株	118	19.37	2285.66	479.08			
2	050403001002	树木支撑架	树木支撑 树棍支撑三脚桩	株	31	18.3	567.3	104.78			
3	050403001003	树木支撑架	树木支撑 树棍支撑四脚桩	株	14	64.18	898.52	63			
4	050403002001	草绳绕树干	草绳绕树干胸径(cm)10以内	株	118	6.58	776.44	265.5			
5	050403002002	草绳绕树干	草绳绕树干胸径(cm)15以内	株	31	13.73	425.63	131.13			
6	050403002003	草绳绕树干	草绳绕树干胸径(cm)20以内	株	14	24.92	348.88	110.6			
本页小计							5302.43	1154.09			
合　计							5302.43	1154.09			

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：场外工程-绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		3257.4	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	6.12	3257.4	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.15	79.84	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：场外工程-绿化工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	3235.81	明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	500.32	明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费	2735.49	明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		3235.81	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：场外工程-绿化工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	500.32	暂定费用
2	优质工程增加费	元	2735.49	暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			3235.81	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：场外工程-绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：场外工程-硬质景观工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	1416044.22	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	238466.85	
2	措施项目费		15074.28	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	118.1	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	68.85	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	14956.18	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		14598.38	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		2242.24	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	2242.24	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	2242.24	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	73874.51	
5	增值税	计算基数×费率	135651.17	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	1,642,886.42	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：场外工程-硬质景观工程　　标段：　　第 1 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		车行透水铺装					403558.68	79964.41	4689.29		
1	050201001001	车行透水铺装	1.600*600*60厚浅灰色混凝土基质透水砖 2.30厚M15预拌砂浆 3.200厚C25非泵送商品混凝土,含模板 4.钢筋10@200单层双向 5.100厚碎石垫层 6.素土分层夯实 7.部位：地库顶板之上	m2	911.74	282.34	257420.67	53382.38	3163.74		
2	050201001002	车行透水铺装	1.200*600*60厚深灰色混凝土基质透水砖 2.30厚M15预拌砂浆 3.200厚C25非泵送商品混凝土,含模板 4.钢筋10@200单层双向 5.100厚碎石垫层 6.素土分层夯实 7.部位：地库顶板之上	m2	162.05	282.34	45753.2	9488.03	562.31		
本页小计							303173.87	62870.41	3726.05		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：场外工程-硬质景观工程　　标段：　　第 2 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	050201001003	车行透水铺装	1.600*600*60厚浅灰色混凝土基质透水砖 2.30厚M15预拌砂浆 3.200厚C25非泵送商品混凝土,含模板 4.钢筋10@200单层双向 5.150厚碎石垫层 6.素土分层夯实 7.部位：地库顶板之外	m2	237.89	295.5	70296.5	14649.27	825.48		
4	050201001004	车行透水铺装	1.200*600*60厚深灰色混凝土基质透水砖 2.30厚M15预拌砂浆 3.200厚C25非泵送商品混凝土,含模板 4.钢筋10@200单层双向 5.150厚碎石垫层 6.素土分层夯实 7.部位：地库顶板之外	m2	39.7	295.5	11731.35	2444.73	137.76		
5	040103001002	塘渣回填	1.铺装路床填方； 2.路基压实度、填料粒径大小、含碎石量等均满足设计及规范要求； 3.单价综合取定，包括购买、运输、分层回填、碾压密实等全部工作内容	m3	405.41	45.28	18356.96				
本页小计							100384.81	17094	963.24		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：场外工程-硬质景观工程　　标段：　　第 3 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		车行铺装PC砖					201650.72	34359.99	2069.88		
6	050201001005	车行铺装PC砖	1.600*600（200）*25厚芝麻白仿花岗岩PC砖，细荔枝面 2.30厚M15预拌砂浆 3.200厚C25非泵送商品混凝土,含模板 4.钢筋10@200单层双向 5.100厚碎石垫层 6.素土分层夯实 7.部位：地库顶板之上	m2	489.66	323.97	158635.15	28023.24	1699.12		
7	050201001006	车行铺装PC砖	1.600*600（200）*25厚芝麻白仿花岗岩PC砖，细荔枝面 2.30厚M15预拌砂浆 3.200厚C25非泵送商品混凝土,含模板 4.钢筋10@200单层双向 5.150厚碎石垫层 6.素土分层夯实 7.部位：地库顶板之外	m2	57.78	337.13	19479.37	3481.82	200.5		
本页小计							178114.52	31505.06	1899.62		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：场外工程-硬质景观工程　　标段：　　第 4 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	050201001007	主入口铺装	1.300*300*25厚芝麻白仿花岗岩PC砖，细荔枝面 2.30厚M15预拌砂浆 3.200厚C25非泵送商品混凝土,含模板 4.钢筋10@200单层双向 5.100厚碎石垫层 6.素土分层夯实 7.部位：地库顶板之上	m2	23.05	323.97	7467.51	1319.15	79.98		
9	050201001008	主入口铺装	1.300*300*25厚芝麻白仿花岗岩PC砖，细荔枝面 2.30厚M15预拌砂浆 3.200厚C25非泵送商品混凝土,含模板 4.钢筋10@200单层双向 5.150厚碎石垫层 6.素土分层夯实 7.部位：地库顶板之外	m2	10.54	337.13	3553.35	635.14	36.57		
本页小计							11020.86	1954.29	116.55		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：场外工程-硬质景观工程　　标段：　　第 5 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
10	050201001009	主入口铺装	1.300*600*25厚芝麻灰仿花岗岩PC砖，细荔枝面 2.30厚M15预拌砂浆 3.200厚C25非泵送商品混凝土,含模板 4.钢筋10@200单层双向 5.100厚碎石垫层 6.素土分层夯实 7.部位：地库顶板之上	m2	10.62	323.97	3440.56	607.78	36.85		
11	050201001010	主入口铺装	1.300*600*25厚芝麻灰仿花岗岩PC砖，细荔枝面 2.30厚M15预拌砂浆 3.200厚C25非泵送商品混凝土,含模板 4.钢筋10@200单层双向 5.150厚碎石垫层 6.素土分层夯实 7.部位：地库顶板之外	m2	4.86	337.13	1638.45	292.86	16.86		
12	040103001003	塘渣回填	1.铺装路床填方； 2.路基压实度、填料粒径大小、含碎石量等均满足设计及规范要求； 3.单价综合取定，包括购买、运输、分层回填、碾压密实等全部工作内容	m3	164.23	45.28	7436.33				
本页小计							12515.34	900.64	53.71		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：场外工程-硬质景观工程　　标段：　　第 6 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		人行铺装					199608.06	46135.93	2922.39		
13	050201001011	特色铺装	1.100*600*30厚芝麻白仿花岗岩瓷砖，烧面 2.30厚M15预拌砂浆 3.200厚C25非泵送商品混凝土,含模板 4.钢筋10@200单层双向 5.150厚碎石垫层 6.素土分层夯实	m2	20.01	358.43	7172.18	1205.8	69.43		
14	050201001012	特色铺装	1.20厚黑色砾石粒径6-10混合胶粘石专用胶(胶水重量:石子重最=1:1.25） 2.30厚M15预拌砂浆 3.200厚C25非泵送商品混凝土,含模板 4.钢筋10@200单层双向 5.150厚碎石垫层 6.素土分层夯实	m2	77.69	259.43	20155.12	1858.34	51.28		
15	010516002002	预埋铁件	1.角钢固定边L60*60*5	t	0.055	10052.59	552.89	127.19	21.06		
本页小计							27880.19	3191.33	141.77		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：场外工程-硬质景观工程　　标段：　　第 7 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
16	050201001013	人行铺装	1.200*600*15厚芝麻白仿花岗岩PC砖，细荔枝面 2.30厚M15预拌砂浆 3.100厚C20非泵送商品混凝土,含模板 4.100厚碎石垫层 5.素土分层夯实	m2	143.29	209.65	30040.75	6948.13	427		
17	050201001014	人行铺装	1.200*600*15厚芝麻灰仿花岗岩PC砖，细荔枝面 2.30厚M15预拌砂浆 3.100厚C20非泵送商品混凝土,含模板 4.100厚碎石垫层 5.素土分层夯实	m2	290.23	209.65	60846.72	14073.25	864.89		
18	050201001015	架空层上铺装	1.200*600*15厚芝麻灰仿花岗岩pc砖，细荔枝面 2.30厚1：2.5水泥砂浆（DSM15干混砂浆）结合层	m2	441.98	132.52	58571.19	16061.55	1241.96		
19	011105003003	块料踢脚线	1.100*600*15厚芝麻黑仿花岗岩pc砖踢脚线，细荔枝面 2.30厚1：2.5水泥砂浆（DSM15干混砂浆）结合层	m2	38.2	145.43	5555.43	2082.66	14.9		
本页小计							155014.09	39165.59	2548.75		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：场外工程-硬质景观工程　　标段：　　第 8 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
20	050201001016	垃圾房周边铺装	1.600*600*15厚芝麻白仿花岗岩PC砖，细荔枝面 2.30厚M15预拌砂浆 3.100厚C20非泵送商品混凝土,含模板 4.100厚碎石垫层 5.素土分层夯实	m2	27.3	209.65	5723.45	1323.78	81.35		
21	050201001017	透水人行道	1.600*600*60厚浅灰色混凝土基质透水砖 2.30厚M15预拌砂浆 3.100厚C20非泵送商品混凝土,含模板 4.100厚碎石垫层 5.素土分层夯实	m2	34.93	201.12	7025.12	1693.76	104.09		
22	050201013001	汀步	1.800*400*50厚芝麻灰粗凿面汀步 2.50厚粗砂垫层 3.素土夯实	m2	9.28	194.14	1801.62	261.05	15.68		
23	050201001018	垃圾收集点铺装	1.600*200*15厚芝麻灰仿花岗岩PC砖，细荔枝面 2.30厚M15预拌砂浆 3.100厚C20非泵送商品混凝土,含模板 4.100厚碎石垫层 5.素土分层夯实	m2	10.32	209.65	2163.59	500.42	30.75		
本页小计							16713.78	3779.01	231.87		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：场外工程-硬质景观工程　　标段：　　第 9 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		台阶铺装					26856.81	5786.27	229.22		
24	050201002001	踏（蹬）道	1.450*600*80厚芝麻黑花岗岩台阶板，烧面，上倒角 2.50*600*30厚芝麻黑花岗岩侧板，烧面 2.20厚1：2.5水泥砂浆（DS M15干混砂浆）结合层 3.砖砌体，DM M5.0干混砂浆砌筑 4.100厚C20非泵送商品混凝土垫层，含模板 5.100厚碎石垫层 6.素土夯实	m2	34.94	665.21	23242.44	4950.3	177.84		
25	050201001019	人行铺装	1.200*600*15厚芝麻灰仿花岗岩PC砖，细荔枝面 2.30厚M15预拌砂浆 3.100厚C20非泵送商品混凝土,含模板 4.100厚碎石垫层 5.素土分层夯实	m2	17.24	209.65	3614.37	835.97	51.38		
		儿童活动区					49430.18	4637.45	143.21		
本页小计							26856.81	5786.27	229.22		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：场外工程-硬质景观工程　　标段：　　第 10 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
26	040103001004	塘渣回填	1.铺装路床填方； 2.路基压实度、填料粒径大小、含碎石量等均满足设计及规范要求； 3.单价综合取定，包括购买、运输、分层回填、碾压密实等全部工作内容	m3	80.12	45.28	3627.83				
27	050201001020	塑胶地垫	1.14厚彩色EPDM塑胶地垫，含图案 2.200厚C25混凝土随捣随抹找平（非泵送商品砼） 3.内配直径10@200单层双向钢筋 4.100厚碎石垫层 5.Φ40打孔排水@4000梅花状布置	m2	76.67	314.92	24144.92	1028.14	16.1		
本页小计							27772.75	1028.14	16.1		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：场外工程-硬质景观工程　　标段：　　第 11 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
28	040501016001	砌筑方沟	1.成品不锈钢线性排水口 2.C20混凝土护角 3.120*100 C20钢筋混凝土压顶，含模板（非泵送商品砼） 4.钢筋制安 5.20厚M15水泥砂浆（内掺5%防水粉） 6.120厚M7.5水泥砂浆砌MU20普通混凝土砖 7.100厚C20混凝土，含模板 8.100厚碎石垫层 9.素土分层夯实 10.具体详见图纸	m	27.2	349.01	9493.07	1093.44	54.4		
本页小计							9493.07	1093.44	54.4		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：场外工程-硬质景观工程　　标段：　　第 12 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
29	050307016001	座凳	1.50厚450*600福鼎黑光面压顶，上圆角下拉槽，含弧形制作费 2.20厚400*600福鼎黑光面墙面，含弧形制作费 3.30厚1：3干硬性水泥砂浆 4.MU7.5砖砌体，M7.5水泥砂浆 5.100厚C20素混凝土垫层，含模板（非泵送商品砼） 6.100厚碎石垫层 7.素土夯实 8.具体详见图纸	m	7.45	1632.8	12164.36	2515.87	72.71		
		景墙					36455.84	7628.41	316.25		
30	010101003002	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内	m3	24.34	10.6	258	145.55	58.9		
31	010103001003	回填方	1.回填土夯实	m3	19.5	16.43	320.39	219.38	31.79		
32	010101001001	平整场地	1.素土夯实	m2	5.12	1.25	6.4	4.71	0.31		
33	010404001002	垫层	1.100厚碎石垫层	m3	0.51	262.84	134.05	20.74	0.56		
本页小计							12883.2	2906.25	164.27		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：场外工程-硬质景观工程　　标段：　　第 13 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
34	010501001009	垫层	1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.模板制拆	m3	0.51	798.89	407.43	102.07	3.1		
35	010401001003	砖基础	1.M15标准水泥砖砌体，M7.5水泥砂浆	m3	1.17	493.93	577.9	160.31	7.5		
36	011201001030	墙面一般抹灰	1.20厚1:2.5水泥砂浆（干混抹灰砂浆 DP M20.0）保护层，内掺5%防水剂	m2	5.85	34.41	201.3	97.11	4.74		
37	011204003007	块料墙面	1.18厚希腊灰浅色大理石瓷砖 2.20厚1:2.5水泥砂浆（干混抹灰砂浆 DP M20.0）保护层，内掺5%防水剂	m2	5.37	322.68	1732.79	321.93	10.42		
38	011206001002	石材压顶	1.50厚100*900芝麻黑光面压顶，上圆角下拉槽 2.20厚1:2.5水泥砂浆（干混抹灰砂浆 DP M20.0）保护层，内掺5%防水剂	m2	1.28	335.91	429.96	84.81	0.29		
本页小计							3349.38	766.23	26.05		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：场外工程-硬质景观工程　　标段：　　第 14 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
39	010501002002	带形基础	1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.模板制拆	m3	2.32	655.4	1520.53	270.51	5.52		
40	010504001013	直形墙	1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.模板制拆	m3	7.15	956.77	6840.91	2094.45	72.14		
41	010515001088	现浇构件钢筋	1.现浇构件普通钢筋制作、安装 带肋钢筋HRB400以内	t	1.145	4461.24	5108.12	663.75	71.2		
42	011204004001	干挂石材钢骨架	1.50*50*5厚热镀锌角钢 2.M10*60钢膨胀螺栓@300	t	0.284	9534.14	2707.7	1026.55	49.78		
43	011204003008	块料墙面	1.18厚900*1800希腊浅色大理石瓷砖 2.成品304不锈钢挂件干挂	m2	40.57	316.54	12842.03	2138.04			
44	011207001004	墙面装饰板	1.3厚铝板压顶，深灰色金属氟碳漆，珠光效果	m2	9.65	349.05	3368.33	278.5			
		成品设施					86386.8			86387	
45	05B002	儿童活动滑梯	1.儿童活动滑梯 7.94*2.33*2.93 2.由业主选样确定	项	1	50000	50000			50000	
本页小计							82387.62	6471.8	198.64	50000	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：场外工程-硬质景观工程　　标段：　　第 15 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
46	05B003	成品岗亭	1.成品岗亭购买、安装 2.由业主选样	个	1	27500	27500			27500	
47	05B004	成品健身器材1	1.成品健身器材1：太空漫步机购买、安装 2.尺寸：1000*1200*1300高 3.3mm厚镀锌钢管，镀锌钢踏板，刷各色氟碳漆 4.具体详图纸	组	4	1000	4000			4000	
48	05B005	成品健身器材2	1.成品健身器材2：健身车购买、安装 2.尺寸：800*1200*1184高 3.3mm厚镀锌钢管，黄色工程塑料座垫，刷各色氟碳漆 4.具体详图纸	组	2	1000	2000			2000	
49	05B006	成品健身器材3	1.成品健身器材3：腹肌板购买、安装 2.尺寸：960*1720*660高 3.3mm厚镀锌钢管，刷各色氟碳漆 4.具体详图纸	组	1	1000	1000			1000	
50	05B007	成品家具	1.成品家具购买、安装 2.由业主选样	组	2	943.4	1886.8			1886.79	
本页小计							36386.8			36386.79	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：场外工程-硬质景观工程　　标段：　　第 16 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		排风井					19231.22	4678.11	183.91		
51	010101003003	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内	m3	17.19	10.6	182.21	102.8	41.6		
52	010103001004	回填方	1.回填土夯实	m3	12.17	16.43	199.95	136.91	19.84		
53	010501002003	带形基础	1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.模板制拆	m3	2.17	664.14	1441.18	248.6	5.06		
54	010502002007	构造柱	1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.模板制拆	m3	1.44	1247.49	1796.39	709.14	27		
55	010401001004	砖基础	1.砖品种:混凝土实心砖240*115*53 MU10 2.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DM M7.5	m3	1.97	469.21	924.34	269.93	12.63		
56	010401003001	实心砖墙	1.砖品种:混凝土实心砖240*115*53 MU10 2.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DM M7.5	m3	4.59	527.69	2422.1	829.05	30.2		
57	010507005001	扶手、压顶	1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.模板制拆	m3	0.34	1189.53	404.44	147.11	3		
本页小计							7370.61	2443.54	139.33		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：场外工程-硬质景观工程　　标段：　　第 17 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
58	011201001031	墙面一般抹灰	1、25厚DPM20砂浆抹灰层	m2	44.32	45.36	2010.36	1052.16	13.3		
59	011407001015	墙面喷刷涂料	1.5厚蓝冰花真石漆	m2	44.32	81.03	3591.25	890.83			
60	011502001005	金属压顶	1.2.5厚304不锈钢压顶定制，四边斜角 2.含预埋件	m2	7.3	550	4015				
61	010515001089	现浇构件钢筋	1.现浇构件普通钢筋制作、安装 带肋钢筋HRB400以内	t	0.503	4461.24	2244	291.58	31.28		
		1#汽车坡道					180003.94	29302.43	2574.71		
62	010603002002	空腹钢柱	1、钢材品种、规格：Q355B，方钢200*100*6厚； 2、油漆品种：表面氟碳喷涂 3、对焊接部位作防腐处理 4、钢结构构件成品购买，现场安装；	t	1.12	8227.65	9214.97	984.49	110.72		
本页小计							21075.58	3219.06	155.3		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：场外工程-硬质景观工程　　标段：　　第 18 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
63	010604001001	钢梁	1、钢材品种、规格： Q355B，方钢80*60*4厚； 2、油漆品种：表面氟碳喷涂 3、对焊接部位作防腐处理 4、钢结构构件成品购买，现场安装；	t	4.623	8226.46	38030.92	4025.57	470.85		
64	010606001002	空腹圆钢管拉条	1、钢材品种、规格： Q355B，圆钢管40*2厚； 2、油漆品种：表面氟碳喷涂 3、对焊接部位作防腐处理 4、钢结构构件成品购买，现场安装；	t	0.656	9675.11	6346.87	1104.73	71.13		
65	011209002001	玻璃顶棚	1.玻璃品种:8+1.52PVB+8双超白钢化夹胶玻璃 2.含固定件及连接件等 3.具体详见图纸	m2	235.54	482.01	113532.64	22121.92	1922.01		
66	011207001005	墙面装饰板	1.单层铝板2.5mm厚	m2	38.28	336.43	12878.54	1065.72			
		2#汽车坡道					188093.17	30199.77	2670.68		
本页小计							170788.97	28317.94	2463.99		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：场外工程-硬质景观工程　　标段：　　第 19 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
67	010603002003	空腹钢柱	1.钢材品种、规格：Q355B，方钢200*100*6厚； 2、油漆品种：表面氟碳喷涂 3、对焊接部位作防腐处理 4、钢结构构件成品购买，现场安装；	t	1.55	8227.92	12753.28	1362.65	153.23		
68	010604001002	钢梁	1.钢材品种、规格：Q355B，方钢80*60*4厚； 2、油漆品种：表面氟碳喷涂 3、对焊接部位作防腐处理 4、钢结构构件成品购买，现场安装；	t	4.973	8222.79	40891.93	4321.89	506.5		
69	010606001003	空腹圆钢管拉条	1.钢材品种、规格：Q355B，圆钢管40*2厚； 2、油漆品种：表面氟碳喷涂 3、对焊接部位作防腐处理 4、钢结构构件成品购买，现场安装；	t	0.447	9673.03	4323.84	752.34	48.47		
本页小计							57969.05	6436.88	708.2		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：场外工程-硬质景观工程　　标段：　　第 20 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
70	011209002002	玻璃顶棚	1.玻璃品种:8+1.52PVB+8双超白钢化夹胶玻璃 2.含固定件及连接件等 3.具体详见图纸	m2	240.5	482.01	115923.41	22587.76	1962.48		
71	011207001006	墙面装饰板	1.单层铝板2.5mm厚	m2	42.21	336.43	14200.71	1175.13			
		下凹绿地					24768.8	3771.32			
72	010404001003	过渡层	1.100厚粗砂过渡层	m3	28	314.26	8799.28	1093.96			
73	010404001004	疏水层	1.200mm厚砾石满铺,粒径15~25mm	m3	56	261.42	14639.52	2276.96			
74	060105006001	土工布铺设	1.土工布200g/m2	m2	280	4.75	1330	400.4			
本页小计							154892.92	27534.21	1962.48		
合　计							1416044.2	246464.09	15799.54	86386.79	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：场外工程-硬质景观工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					118.1	68.02	10.02		
1	011701003002	里脚手架	1.内墙脚手架高度(m)3.6以内	m2	41.73	2.83	118.1	68.02	10.02		
本页小计							118.1	68.02	10.02		
合　计							118.1	68.02	10.02		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：场外工程-硬质景观工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		14598.38	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	6.12	14598.38	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.15	357.8	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：场外工程-硬质景观工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	2242.24	明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	2242.24	明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		2242.24	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：场外工程-硬质景观工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	2242.24	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：场外工程-硬质景观工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：场外工程-市政道路工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	258593.14	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	15805.46	
2	措施项目费		16300.63	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	14347.16	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	7095.75	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	1953.47	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		1923.7	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		272.52	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	272.52	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	272.52	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	4293.98	
5	增值税	计算基数×费率	25151.42	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	304,611.69	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：场外工程-市政道路工程　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		沥青道路					150324.95	9655.41	2691.89		
1	040202001001	路床(槽）整形	1.路床(槽)整形 路床碾压检验	m2	482.36	1.97	950.25	139.88	641.54		
2	040103001005	塘渣回填	1.铺装路床填方； 2.路基压实度、填料粒径大小、含碎石量等均满足设计及规范要求； 3.单价综合取定，包括购买、运输、分层回填、碾压密实等全部工作内容	m3	135.44	45.28	6132.72				
3	040202011001	碎石	1.100厚级配碎石垫层	m2	482.36	23.67	11417.46	554.71	448.59		
4	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:200厚C25非泵送商品混凝土 2.模板制拆 3.养护	m2	474.12	99.56	47203.39	3920.97	156.46		
5	060105006002	土工布铺设	1.土工布两道200g/m2	m2	302.1	9.44	2851.82	864.01			
6	040901001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:热轧带肋钢筋HRB400 2.含车行道车库顶板交接处增加钢筋	t	2.925	4559.57	13336.74	2346.49	71.34		
7	040203003001	透层、粘层	1.pc-2乳化沥青透层 1L/m²	m2	437.53	3.63	1588.23	21.88	43.75		
本页小计							83480.61	7847.94	1361.68		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：场外工程-市政道路工程　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	040203006001	沥青混凝土	1.60中粒式沥青混凝土（AC-16C）	m2	437.53	66.28	28999.49	363.15	962.57		
9	040203004001	封层	1.橡胶乳化沥青粘层 0.5L/m²	m2	437.53	1.51	660.67	13.13	17.5		
10	040203006002	沥青混凝土	1.40厚黏度改性透水沥青混凝土（OGFC-13）	m2	437.53	72.91	31900.31	590.67	328.15		
11	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1.50厚200X600芝麻灰花岗岩平石,烧面 2.30厚M15预拌水砂浆粘结	m	141.69	36.66	5194.36	833.14	19.84		
12	040303001001	混凝土垫层	1.C25非泵送商品细石砼护角	m3	0.18	497.28	89.51	7.38	2.15		
		车库顶板交接处增加					108268.19	5201.03	154.52		
13	040901001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:热轧带肋钢筋HRB400	t	5.107	4559.57	23285.72	4096.94	124.56		
14	040901001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:热轧带肋钢筋HRB400，直径12 2.传力杆，L=0.7m	根	185	2.84	525.4	92.5	3.7		
本页小计							90655.46	5996.91	1458.47		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：场外工程-市政道路工程　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
15	040103001006	塘渣回填	1.铺装路床填方； 2.路基压实度、填料粒径大小、含碎石量等均满足设计及规范要求； 3.单价综合取定，包括购买、运输、分层回填、碾压密实等全部工作内容	m3	1760.2	45.28	79701.86				
16	04B001	伸缩缝处理	1.按要求分割 2.10宽200高沥青橡胶条嵌缝 3.其他要求按施工图 4.部位：车行道车库顶板交接处增加	m	138.2	16.18	2236.08	576.29	26.26		
17	04B002	伸缩缝处理	1.15宽300高麻刀沥青填缝 2.其他要求按施工图	m	201.53	12.5	2519.13	435.3			
本页小计							84457.07	1011.59	26.26		
合　计							258593.14	14856.44	2846.41		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：场外工程-市政道路工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					14347.16	2155.61	6146.65		
1	041102001001	垫层模板	1.混凝土基础垫层木模	m2	19.91	33.99	676.74	218.61	10.55		
2	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 履带式挖掘机1m3以内 2.压路机 3.沥青混凝土摊铺机	台·次	1	13670.42	13670.42	1937	6136.1		
本页小计							14347.16	2155.61	6146.65		
合　计							14347.16	2155.61	6146.65		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：场外工程-市政道路工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		1923.7	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.4	1923.7	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	29.77	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：场外工程-市政道路工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	272.52	明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	272.52	明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		272.52	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：场外工程-市政道路工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	272.52	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			272.52	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：场外工程-市政道路工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：场外工程-市政排水工程　　标段：　　第 1 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		雨水工程					341405.19	54185.69	11113.07		
1	040101002001	挖沟槽土方（装车外运）	1、机械挖沟槽土方（外运）； 2、土壤类别：三类土； 3、挖土深度：5m以内 4、土方装车，场外运距按5km计算，结算时不做调整；	m3	460.76	23.46	10809.43	184.3	8685.33		
2	040101002002	挖沟槽土方（不外运）	1、机械挖沟槽土方（不外运）； 2、土壤类别：三类土； 3、挖土深度：5m以内 4、挖土不装车；	m3	74.69	3.45	257.68	29.88	180.75		
3	040103001007	回填方（原土利用）	1、原土利用回填； 2、夯实机夯实；	m3	74.69	14.2	1060.6	682.67	162.82		
4	040103001008	石屑回填	1、沟槽管侧及管顶以上0.5m石屑回填； 2、分层回填，压实度按设计要求	m3	278.47	108.35	30172.22	8638.14	128.1		
5	040501004001	塑料管	1、UPVC管道铺设　De100 2、埋设深度见图纸 3、10cm厚 碎石垫层	m	239.9	32	7676.8	1338.64	19.19		
本页小计							49976.73	10873.63	9176.19		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：场外工程-市政排水工程　　标段：　　第 2 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	040501004002	塑料管	1、UPVC管道铺设　De150 2、埋设深度见图纸 3、10cm厚 碎石垫层	m	64.6	49.94	3226.12	381.14	5.81		
7	040501004003	HDPE双壁缠绕管铺设 DN200	1、HDPE双壁缠绕管铺设 DN200 环刚度≥8KN/m2 2、埋设深度见图纸 3、管道连接采用节流式承插密封圈连接 4、10cm厚 碎石垫层 5、5cm厚中粗砂基础	m	58	100.23	5813.34	512.72	8.12		
8	040501004004	HDPE双壁缠绕管铺设 DN200（方包）	1、HDPE双壁缠绕管铺设 DN200 环刚度≥8KN/m2 2、埋设深度见图纸 3、管道连接采用节流式承插密封圈连接 4、10cm厚 碎石垫层 5、20cm厚C25混凝土方包处理	m	24	374.43	8986.32	1342.32	69.36		
本页小计							18025.78	2236.18	83.29		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：场外工程-市政排水工程　　标段：　　第 3 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
9	040501004005	HDPE双壁缠绕管铺设 DN300	1、HDPE双壁缠绕管铺设 DN300 环刚度≥8KN/m2 2、埋设深度见图纸 3、管道连接采用节流式承插密封圈连接 4、10cm厚 碎石垫层 5、7.5cm厚中粗砂基础	m	148	152.85	22621.8	1839.64	39.96		
10	040501004006	HDPE双壁缠绕管铺设 DN300（方包）	1、HDPE双壁缠绕管铺设 DN300 环刚度≥8KN/m2 2、埋设深度见图纸 3、管道连接采用节流式承插密封圈连接 4、10cm厚 碎石垫层 5、20cm厚C25混凝土方包处理	m	34	496.42	16878.28	2314.38	115.94		
11	040501004007	HDPE双壁缠绕管铺设 DN400	1、HDPE双壁缠绕管铺设 DN400 环刚度≥8KN/m2 2、埋设深度见图纸 3、管道连接采用节流式承插密封圈连接 4、10cm厚 碎石垫层 5、7.5cm厚中粗砂基础	m	198	241.86	47888.28	3360.06	65.34		
本页小计							87388.36	7514.08	221.24		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：场外工程-市政排水工程　　标段：　　第 4 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	040501004008	HDPE双壁缠绕管铺设 DN400（方包）	1、HDPE双壁缠绕管铺设 DN400 环刚度≥8KN/m2 2、埋设深度见图纸 3、管道连接采用节流式承插密封圈连接 4、10cm厚 碎石垫层 5、20cm厚C25混凝土方包处理	m	42	650.28	27311.76	3403.26	163.38		
13	040501004009	HDPE双壁缠绕管铺设 DN500	1、HDPE双壁缠绕管铺设 DN500 环刚度≥8KN/m2 2、埋设深度见图纸 3、管道连接采用节流式承插密封圈连接 4、10cm厚 碎石垫层 5、7.5cm厚中粗砂基础	m	13	319.13	4148.69	215.8	18.85		
本页小计							31460.45	3619.06	182.23		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：场外工程-市政排水工程　　标段：　　第 5 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	040504002001	混凝土井	1、雨水检查井浇筑 Φ1000 井深H=1.17m 2、10cm厚C15砼垫层 3、20cm厚C30非泵送商品砼底板 4、C30非泵送商品砼井壁浇筑 5、C30非泵送商品混凝土盖板制作安装（包括钢筋制作、安装） 6、Φ700铸铁井盖 铸铁井座 7、模板制作、安拆 8、安全防护网购买、安装 9、具体要求详见施工图设计及图集20S515 P28-32页	座	10	2881.11	28811.1	5801.7	285.1		
本页小计							28811.1	5801.7	285.1		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：场外工程-市政排水工程　　标段：　　第 6 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
15	040504002002	混凝土井	1、雨水检查井浇筑 Φ1000 井深H=0.87m 2、10cm厚C15砼垫层 3、20cm厚C30非泵送商品砼底板 4、C30非泵送商品砼井壁浇筑 5、C30非泵送商品混凝土盖板制作安装（包括钢筋制作、安装） 6、Φ700铸铁井盖 铸铁井座 7、模板制作、安拆 8、安全防护网购买、安装 9、具体要求详见施工图设计及图集20S515 P28-32页	座	43	2490.35	107085.05	20090.46	965.35		
本页小计							107085.05	20090.46	965.35		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：场外工程-市政排水工程　　标段：　　第 7 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
16	040504002003	混凝土井	1、雨水检查井浇筑 1100*1100 井深H=1.31m 2、10cm厚C15砼垫层 3、20cm厚C30非泵送商品砼底板 4、C30非泵送商品砼井壁浇筑 5、C30非泵送商品混凝土盖板制作安装（包括钢筋制作、安装） 6、￠700铸铁井盖 铸铁井座 7、模板制作、安拆 8、安全防护网购买、安装 9、具体要求详见施工图设计及图集20S515 P39-45	座	3	3439.72	10319.16	2040.06	126.3		
本页小计							10319.16	2040.06	126.3		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：场外工程-市政排水工程　　标段：　　第 8 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
17	040504009001	雨水口	1、偏沟式雨水井　200*600 井深H=0.45m 2、100厚碎石垫层 2、井底10cm厚C20非泵送商品混凝土底板 3、DM10干混砌筑砂浆MU15实心砖砌筑 4、井墙内外壁DP20干混抹灰砂浆抹面 20mm厚 5、200*600不锈钢排水篦子 6、模板制作、安拆 7、安全防护网购买、安装 8、具体要求详见施工图设计	座	13	379.62	4935.06	1112.67	33.02		
本页小计							4935.06	1112.67	33.02		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：场外工程-市政排水工程　　标段：　　第 9 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
18	040504009002	雨水口	1、溢流口　380*680 井深H=0.7m 2、井底10cm厚C20非泵送商品混凝土底板 3、DM10干混砌筑砂浆MU15实心砖砌筑 墙厚24cm 4、井墙内外壁DP20干混抹灰砂浆抹面 20mm厚 5、750*450*180方形铸铁溢流雨水口 6、模板制作、安拆 7、安全防护网购买、安装 8、具体要求详见施工图设计	座	5	680.7	3403.5	897.85	40.35		
		污水工程					321215.27	48183.11	8643.67		
19	040101002003	挖沟槽土方（装车外运）	1、机械挖沟槽土方（外运）； 2、土壤类别：三类土； 3、挖土深度：5m以内 4、土方装车，场外运距按5km计算，结算时不做调整；	m3	363.89	23.46	8536.86	145.56	6859.33		
本页小计							11940.36	1043.41	6899.68		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：场外工程-市政排水工程　　标段：　　第 10 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
20	040101002004	挖沟槽土方（不外运）	1、机械挖沟槽土方（不外运）； 2、土壤类别：三类土； 3、挖土深度：5m以内 4、挖土不装车；	m3	37.17	3.45	128.24	14.87	89.95		
21	040103001009	回填方（原土利用）	1、原土利用回填； 2、夯实机夯实；	m3	37.17	14.2	527.81	339.73	81.03		
22	040103001010	石屑回填	1、沟槽管侧及管顶以上0.5m石屑回填； 2、分层回填，压实度按设计要求	m3	237.98	108.35	25785.13	7382.14	109.47		
23	040501004010	塑料管	1.UPVC管道铺设　De100 2、埋设深度见图纸 3、10cm厚 碎石垫层	m	217.3	34.2	7431.66	1453.74	17.38		
24	040501004011	塑料管	1.UPVC管道铺设　De150 2、埋设深度见图纸 3、10cm厚 碎石垫层	m	53	52.14	2763.42	371.53	4.77		
本页小计							36636.26	9562.01	302.6		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：场外工程-市政排水工程　　标段：　　第 11 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
25	040501004012	HDPE双壁缠绕管铺设 DN300	1.HDPE双壁缠绕管铺设 DN300 环刚度≥8KN/m2 2、埋设深度见图纸 3、管道连接采用节流式承插密封圈连接 4、10cm厚 碎石垫层 5、7.5cm厚中粗砂基础	m	389	157.71	61349.19	5337.08	105.03		
26	040501004013	HDPE双壁缠绕管铺设 DN300（方包）	1.HDPE双壁缠绕管铺设 DN300 环刚度≥8KN/m2 2、埋设深度见图纸 3、管道连接采用节流式承插密封圈连接 4、10cm厚 碎石垫层 5、20cm厚C25混凝土方包处理	m	52	496.58	25822.16	3544.32	177.32		
本页小计							87171.35	8881.4	282.35		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：场外工程-市政排水工程　　标段：　　第 12 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
27	040504002004	混凝土井	1、雨水检查井浇筑 Φ1000 井深H=0.88m 2、10cm厚C15砼垫层 3、20cm厚C30非泵送商品砼底板 4、C30非泵送商品砼井壁浇筑 5、C30非泵送商品混凝土盖板制作安装（包括钢筋制作、安装） 6、Φ700铸铁井盖 铸铁井座 7、模板制作、安拆 8、安全防护网购买、安装 9、具体要求详见施工图设计及图集20S515 P28-32页	座	53	2497.06	132344.18	24929.08	1199.39		
28	040504002005	井盖安装	1、800*800绿地预制装配检修盖板	座	60	533.27	31996.2	2640.6			
29	040504002006	井盖安装	1、800*800热镀锌钢板托盘	座	46	533.27	24530.42	2024.46			
		化粪池					60938.94	13421.44	4404.4		
本页小计							188870.8	29594.14	1199.39		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：场外工程-市政排水工程　　标段：　　第 13 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
30	040101003001	挖基坑土方（装车外运）	1、机械挖基坑土方（外运）； 2、土壤类别：三类土； 3、挖土深度：5m以内 4、土方装车，场外运距按5km计算，结算时不做调整；	m3	113	23.46	2650.98	45.2	2130.05		
31	040101003002	挖基坑土方（不外运）	1、机械挖基坑土方（不外运）； 2、土壤类别：三类土； 3、挖土深度：5m以内	m3	190.84	3.45	658.4	76.34	461.83		
32	040103001011	回填方（原土利用）	1、原土利用回填； 2、夯实机夯实；	m3	190.84	14.2	2709.93	1744.28	416.03		
本页小计							6019.31	1865.82	3007.91		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：场外工程-市政排水工程　　标段：　　第 14 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
33	040504008001	整体化粪池	1、钢筋混凝土化粪池 G11-50SF 2、100厚C15非泵送商品混凝土垫层 3、250厚C25非泵送商品混凝土底板 4、200厚C25非泵送商品混凝土池壁 5、200厚C25非泵送商品混凝土现浇盖板 6、C25非泵送商品混凝土预制盖板预制、安装 7、C25非泵送商品混凝土预制井圈制作、安装 8、模板制作、安拆 9、钢筋制作、安装 10、∅700球墨铸铁井盖井座安装 11、具体要求详见施工图设计及图集03S702 P67~110页	座	1	54919.63	54919.63	11555.62	1396.49		
本页小计							54919.63	11555.62	1396.49		
合　计							723559.4	115790.24	24161.14		

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：场外工程-市政排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		10471.51	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.4	10471.51	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	162.06	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算			

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：场外工程-市政排水工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	1483.46	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	1483.46	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		1483.46	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：场外工程-市政排水工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	1483.46	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			1483.46	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：场外工程-市政排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：场外工程-市政排水工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	723559.4	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	124660.78	
2	措施项目费		10633.57	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）		见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	10633.57	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		10471.51	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		1483.46	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	1483.46	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	1483.46	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	23373.9	
5	增值税	计算基数×费率	68314.53	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	827,364.86	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：场外工程-市政排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		大型机械进出场									
本页小计											
合　计											

【表10.2.2-13】

单项工程招标控制价费用表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	11365014.04	
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	1917244.77	
2	措施项目费		215388.62	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	81105.69	
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	17667.6	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	134282.93	
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		131767.54	
3	其他项目费		284669.25	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	27669.25	
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	27669.25	
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3	257000	
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计	257000	
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.3	计日工	3.3.1+3.3.2+3.3.3		
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		
3.4.1	专业发包工程管理费			
3.4.2	甲供材料设备管理费			
4	规费	Σ计算基数×费率	592663.66	
5	增值税	Σ计算基数×费率	1121196.2	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	13578931.77	

【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工日名称（类别）	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	一类人工	工日	144.859199	138	19990.57	
2	二类人工	工日	13499.823553	149	2011473.71	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 1 页　共 49 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	热轧带肋钢筋（永钢、沙钢、中天、西城、萍钢、杭钢或同等档次品牌） HRB400 Φ10	kg	11.8779	3.504	41.62	
2	镀锌铁丝 Φ0.7~1.0	kg	0.008959	4.25	0.04	
3	镀锌铁丝 Φ1.2~1.8	kg	507.723802	4.25	2157.83	
4	镀锌铁丝 Φ1.2-1.8	kg	89.750764	4.25	381.44	
5	镀锌铁丝 综合	kg	18.438971	4.25	78.37	
6	热轧光圆钢筋（永钢、沙钢、中天、西城、萍钢、杭钢或同等档次品牌） 综合	kg	1576.47932	3.702	5836.13	
7	热轧光圆钢筋（永钢、沙钢、中天、西城、萍钢、杭钢或同等档次品牌） HPB300 综合	kg	1.2376	3.702	4.58	
8	热轧光圆钢筋（永钢、沙钢、中天、西城、萍钢、杭钢或同等档次品牌） HPB300 综合	kg	494.726444	3.702	1831.48	
9	镀锌圆钢（永钢、沙钢、中天、西城、萍钢、杭钢或同等档次品牌） Φ16	m	14.52	8.027	116.55	
10	热轧普碳高速盘条（永钢、沙钢、中天、西城、萍钢、杭钢或同等档次品牌）HPB300综合	kg	312.141	3.69	1151.8	
11	扁钢 Q235B综合	kg	1497.69314	4.186	6269.34	
12	扁钢 Q235B 综合	kg	58.037	4.186	242.94	
13	镀锌扁钢 4×25	kg	324.456	5.549	1800.41	
14	镀锌扁钢 综合	kg	176.6697	5.549	980.34	
15	槽钢 Q235B 5~16#	kg	9.7884	3.947	38.63	
16	槽钢 Q235B 5-16#	kg	209.07833	3.947	825.23	
17	角钢 Q235B 63×63×6	kg	240.5088	4.097	985.36	
18	角钢 Q235B综合	kg	2643.451544	4.097	10830.22	
19	热轧薄钢板 Q235B 综合	kg	1.2	3.735	4.48	
20	热轧薄钢板 Q235B综合	kg	3.52	3.735	13.15	
21	镀锌铁丝	kg	73.904259	4.25	314.09	
22	圆钉	kg	25.373051	4.25	107.84	
23	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	5.427917	6.81	36.96	
24	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	14.666092	6.81	99.88	
25	低碳钢焊条 J427 Φ3.2	kg	323.905095	6.81	2205.79	
26	低碳钢焊条 J427 Φ3.2	kg	100.594998	6.81	685.05	
27	低碳钢焊条 J422 综合	kg	16.29402	6.81	110.96	
28	低碳钢焊条 综合	kg	269.484856	6.81	1835.19	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 2 页　共 49 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
29	电焊条	kg	26.81853	6.81	182.63	
30	复合硅酸盐水泥 P·C 32.5R综合	kg	19.93368	0.288	5.74	
31	复合硅酸盐水泥 P·C 32.5R综合	t	0.154176	288	44.4	
32	普通硅酸盐水泥 P·O 42.5 综合	kg	18340.65746	0.358	6565.96	
33	普通硅酸盐水泥 PO 42.5综合	kg	1199.77146	0.358	429.52	
34	黄砂 毛砂	t	54.67448	150	8201.17	
35	黄砂 毛砂	kg	33.228	0.15	4.98	
36	黄砂 净砂	t	119.091541	158	18816.46	
37	黄砂 净砂(中粗砂)	m3	1.35231	205.4	277.76	
38	碎石 综合	t	4.028668	116	467.33	
39	混凝土实心砖 240×115×53 MU10	千块	8.775045	398.2	3494.22	
40	干混抹灰砂浆 DP M20.0	kg	235.28505	0.307	72.23	
41	干混砌筑砂浆 DM M7.5	kg	1186.6404	0.258	306.15	
42	干混砌筑砂浆 DM M10.0	kg	5436.8226	0.266	1446.19	
43	板枋材	m3	0.002	1504	3.01	
44	松板枋材	m3	0.4415	1504	664.02	
45	溶剂汽油	kg	222.505348	10.02	2229.5	
46	汽油 综合	kg	293.542037	10.02	2941.29	
47	溶剂汽油 200#	kg	9.2548	10.02	92.73	
48	碳素结构钢镀锌焊接钢管 DN20×2.8	m	4	8.311	33.24	
49	碳素结构钢镀锌焊接钢管 DN25×3.2	m	0.76	16.468	12.52	
50	碳素结构钢镀锌焊接钢管 DN50×3.8	m	4.6	25.437	117.01	
51	截止阀 J11T-16K DN25	个	4.04	49.75	200.99	
52	平焊法兰 1.6MPa DN100	片	7	46.339	324.37	
53	平焊法兰 1.6MPa DN150	片	2	120	240	
54	铜芯塑料绝缘线 BV2.5	m	5395.42596	1.708	9215.39	
55	铜芯塑料绝缘线 BVR2.5	m	9.162	1.911	17.51	
56	铜芯塑料绝缘线 BVR4	m	1348.32416	2.983	4022.05	
57	铜芯塑料绝缘线 ZR-BV 1.5	m	295.812	1.15	340.18	
58	铜芯塑料绝缘线 ZR-RVS2×1.5	m	409.5773	2.312	946.94	
59	铜芯塑料绝缘线 BVR6	m	511.524328	4.42	2260.94	
60	钢支撑	kg	28.211732	4.69	132.31	
61	其他材料费	元	27344.123699	1.02	27891.01	
62	校验材料费	元	1175.98	1.02	1199.5	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 3 页　共 49 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
63	电	kW·h	611.983352	0.718	439.4	
64	水	m3	451.292606	4.46	2012.77	
65	木模板	m3	0.35335	1903	672.43	
66	铸铁检查井盖 Φ700 重型	套	5	388	1940	
67	其他材料费	元	662.476993	1.02	675.73	
68	不燃硅箔复合布	m2	13.064	20	261.28	
69	非泵送商品混凝土 C20	m3	20.0182	414	8287.53	
70	非泵送商品混凝土 C25	m3	4.896363	426	2085.85	
71	非泵送商品混凝土 C30	m3	5.832	439	2560.25	
72	非泵送商品混凝土 C20	m3	0.621	414	257.09	
73	热轧光圆钢筋 综合（永钢、沙钢、中天、西城、萍钢、杭钢或同等档次品牌）	kg	25.216	3.702	93.35	
74	方钢 综合	kg	9.35	3.929	36.74	
75	方钢 综合	kg	6.3	3.929	24.75	
76	扁钢 Q235B 综合	kg	67.16	4.186	281.13	
77	型钢 综合	kg	1906.512	3.929	7490.69	
78	型钢 综合	kg	1731.2556	3.929	6802.1	
79	镀锌薄钢板 δ0.5	m2	33.7417	17.99	607.01	
80	镀锌薄钢板 δ0.6	m2	54.76056	21.59	1182.28	
81	镀锌薄钢板 δ0.75	m2	34.90246	26.99	942.02	
82	镀锌薄钢板 δ1.0	m2	10.242	34.18	350.07	
83	中厚钢板 综合	kg	5576.96	3.735	20829.95	
84	中厚钢板 综合	kg	500.896	3.735	1870.85	
85	开式洒水喷头直立型 ZSTK=80DN15	套	988.79	7.08	7000.63	
86	开式洒水喷头下垂型 ZSTK=80DN15	套	60.6	7.08	429.05	
87	早期抑制快速响应玻璃球下垂型ESFR喷头 (68℃)K=363，DN25	套	7.07	53.1	375.42	
88	塑料地漏 DN50	个	216.14	5.01	1082.86	
89	塑料直通式地漏 DN50	个	140.39	5.01	703.35	
90	不燃无机防火封堵板材 DC-A2 2000×1000×10	m2	231.072	117	27035.42	
91	带铝箔离心超细玻璃棉板 密度48kg/m3	m3	5.356	773	4140.19	
92	橡塑管壳	m3	0.103	1532	157.8	
93	塑料管道阻火圈 DN110	个	884	15.64	13825.76	
94	热镀锌钢管 DN50×3.8	m	358.0413	25.437	9107.5	
95	低压流体输送用镀锌焊接钢管(热浸镀锌) SC12	m	1.9879	64.553	128.32	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 4 页　共 49 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	5					
96	低压流体输送用镀锌焊接钢管(热浸镀锌) SC100×4.0	m	135.9085	50.672	6886.76	
97	低压流体输送用镀锌焊接钢管(热浸镀锌) SC80×4.0	m	223.2525	39.395	8795.03	
98	低压流体输送用镀锌焊接钢管(热浸镀锌) SC65×4.0	m	138.5865	34.102	4726.08	
99	低压流体输送用镀锌焊接钢管(热浸镀锌) SC50×3.8	m	190.1998	25.437	4838.11	
100	低压流体输送用镀锌焊接钢管(热浸镀锌) SC40×3.5	m	225.6318	18.968	4279.78	
101	低压流体输送用镀锌焊接钢管(热浸镀锌) SC32×3.5	m	111.7344	16.468	1840.04	
102	低压流体输送用镀锌焊接钢管(热浸镀锌) SC25×3.2	m	3371.3033	11.852	39956.69	
103	低压流体输送用镀锌焊接钢管(热浸镀锌) SC20×2.8	m	8120.5818	8.311	67490.16	
104	镀锌钢管 DN50	m	227.2659	25.437	5780.96	
105	镀锌钢管 DN65	m	977.17155	34.102	33323.5	
106	热镀锌钢管 DN40×3.5	m	1094.9274	18.968	20768.58	
107	热镀锌钢管 DN32×3.2	m	21.6276	16.468	356.16	
108	热镀锌钢管 DN25×3.2	m	1735.14255	11.852	20564.91	
109	热镀锌钢管 DN65×4.0	m	82.98285	34.102	2829.88	
110	低压流体输送用镀锌焊接钢管(热浸镀锌) SC150	m	123.6	85.614	10581.89	
111	焊接钢管 DN20	m	7.725	6.331	48.91	
112	镀锌钢管 DN25	m	20.2005	11.852	239.42	
113	镀锌钢管 DN40	m	5.427	18.968	102.94	
114	镀锌钢管 DN80	m	5.459	39.395	215.06	
115	镀锌钢管 DN100	m	31.827	50.672	1612.74	
116	碳素结构钢焊接钢管 综合	kg	2446.604	3.741	9152.75	
117	碳素结构钢焊接钢管 DN80	kg	53.82	3.726	200.53	
118	碳素结构钢焊接钢管 DN65	kg	67.938	3.726	253.14	
119	碳素结构钢焊接钢管 DN100	kg	117.192	3.681	431.38	
120	碳素结构钢焊接钢管	kg	75.68	3.741	283.12	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 5 页　共 49 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	DN150					
121	碳素结构钢焊接钢管 DN25	kg	6.52	3.726	24.29	
122	碳素结构钢焊接钢管 DN50	kg	14.67	3.726	54.66	
123	碳素结构钢焊接钢管 DN300	kg	31.12	4.673	145.42	
124	镀锌钢管 DN80	m	33.82752	39.395	1332.64	
125	镀锌钢管 DN65	m	83.69706	34.102	2854.24	
126	镀锌钢管 DN100	m	111.63282	50.672	5656.66	
127	碳钢管 DN150	m	14.2	66.665	946.64	
128	碳钢管 DN50	m	698.4	19.711	13766.16	
129	碳钢管 DN100	m	69.6	40.049	2787.41	
130	承插铸铁给水管 DN150	m	200.24625	231.633	46383.64	
131	承插铸铁给水管 DN100	m	73.4775	175.19	12872.52	
132	柔性接口铸铁排水管 W型 DN150	m	20.4876	117	2397.05	
133	柔性接口铸铁排水管 W型 DN100	m	300.0075	69.44	20832.52	
134	柔性接口铸铁排水管 W型 DN100	m	54.3724	69.44	3775.62	
135	PE电线电缆保护套 De40×2.0	m	531.9229	3.62	1925.56	
136	聚丙烯(PP-R)冷水管 S5 dn20x2.0	m	1803.6032	3.15	5681.35	
137	聚丙烯(PP-R)冷水管 S5 dn25x2.3	m	2873.00416	4.19	12037.89	
138	聚丙烯(PP-R)冷水管 S5 dn32x2.9	m	2784.69344	6.81	18963.76	
139	聚丙烯（PP-R）热水管 S3.2 dn20×2.8	m	1155.3952	3.65	4217.19	
140	聚丙烯（PP-R）热水管 S3.2 dn25×3.5	m	1594.46976	6.32	10077.05	
141	聚丙烯（PP-R）热水管 S3.2 dn32×4.4	m	796.62528	8.11	6460.63	
142	聚乙烯(PE)给水管 SDR11dn63×5.8	m	352.43845	18.86	6646.99	
143	聚乙烯(PE)给水管 SDR11dn50×4.6	m	8.08955	11.93	96.51	
144	聚乙烯(PE)给水管 SDR11dn40×3.7	m	37.50425	7.71	289.16	
145	聚乙烯(PE)给水管 SDR11dn32×3	m	53.6529	4.99	267.73	
146	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 dn50×2.0	m	978.99868	5.07	4963.52	
147	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 dn75×2.3	m	741.6934	8.79	6519.48	
148	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水	m	584.5936	16.16	9447.03	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 6 页　共 49 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	管 dn110×3.2					
149	刚性沟槽接头 DN100 XGQT1	套	138	16.53	2281.14	
150	刚性沟槽接头 DN150 XGQT1	套	34	31.86	1083.24	
151	刚性沟槽接头 DN200 XGQT1	套	8	57.93	463.44	
152	刚性沟槽接头 DN80 XGQT1	套	12	14.33	171.96	
153	橡胶接头 DN80 KXT-16	个	5	188	940	
154	橡胶接头 DN65 KXT-16	个	2	150	300	
155	橡胶接头 DN100 KXT-16	个	22	226	4972	
156	橡胶接头 DN150 KXT-16	个	4	420	1680	
157	橡胶接头 DN200 KXT-16	个	2	640	1280	
158	橡胶接头 D50 KXT-16	个	20	109	2180	
159	止回阀 DN100 缓闭式止回阀300X-16	个	3	2405	7215	
160	信号闸阀 DN150 ZSXZF4-Q	个	3	2549	7647	
161	Y型过滤器 DN200 GL41H-16Q（SY4P-16Q）	个	2	1653	3306	
162	Y型过滤器 DN100 GL41H-16Q（SY4P-16Q）	个	2	628	1256	
163	信号蝶阀 DN80 ZSXDF7-Q	个	1	424	424	
164	信号蝶阀 DN150 ZSXDF7-Q	个	5	684	3420	
165	闸阀 DN100 沟槽明杆闸阀 Z81X-16Q	个	31	545	16895	
166	闸阀 DN150 沟槽明杆闸阀 Z81X-16Q	个	1	1185	1185	
167	泄压阀 DN100 泄压/持压阀500X-16	个	2	2899	5798	
168	止回阀 DN150 缓闭式止回阀300X-16	个	3	4007	12021	
169	Y型过滤器 DN150 GL41H-16Q（SY4P-16Q）	个	2	1000	2000	
170	蝶阀 DN100 D341X-16Q（FBGX-16）	个	10	885	8850	
171	止回阀 DN100 H44H-16C	个	2	867	1734	
172	闸阀 DN80 明杆弹性座封闸阀 Z41X-16Q（RRHX-16）	个	5	681	3405	
173	闸阀 DN200 明杆弹性座封闸阀 Z41X-16Q（RRHX-16）	个	2	2107	4214	
174	闸阀 DN100 明杆弹性座封闸阀 Z41X-16Q（RRHX-16）	个	19	850	16150	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 7 页　共 49 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
175	闸阀 DN150 明杆弹性座封闸阀 Z41X-16Q（RRHX-16）	个	4	1388	5552	
176	闸阀 DN50 Z15T-16Q	个	23.23	191	4436.93	
177	闸阀 DN65 Z15T-16Q	个	2.02	282	569.64	
178	闸阀 DN100 Z15T-16Q	个	20.2	546	11029.2	
179	蝶阀 DN50 D71X-16Q	个	1.01	101	102.01	
180	截止阀 DN25 J11T-16K	个	222.2	33.84	7519.25	
181	止回阀 DN25 H11W-16P	个	60.6	37.47	2270.68	
182	Y型过滤器 DN50 GL41H-16Q（SY4P-16Q）	个	1.01	300	303	
183	信号闸阀 DN50 ZSXZF4-Q	个	1.01	905	914.05	
184	截止阀 DN40 J11T-16K	个	1.01	65.74	66.4	
185	止回阀 DN50 倒流防止器 DF41X-16	个	1	2273	2273	
186	水力控制阀 DN50 遥控浮球阀100X-16	个	3.03	1496	4532.88	
187	碳钢板式平焊法兰 DN80	片	10	105.071	1050.71	
188	碳钢板式平焊法兰 DN65 HG/T 20592-2009(1.6MPa)	片	4	41.584	166.34	
189	碳钢板式平焊法兰 DN100	片	44	66.26	2915.44	
190	碳钢板式平焊法兰 DN150	片	8	119.9	959.2	
191	碳钢板式平焊法兰 DN200	片	4	167.59	670.36	
192	沟槽法兰短管 DN150 XGQT08	片	4	110	440	
193	碳钢板式平焊法兰 DN100	片	12	66.26	795.12	
194	碳钢板式平焊法兰 DN150	片	6	119.9	719.4	
195	多叶送风口 600*1000	个	58	974.69	56532.02	
196	多叶送风口 800*1250	个	5	1313.45	6567.25	
197	多叶送风口 1000*1250	个	1	1536.73	1536.73	
198	电动对开多叶调节阀 500*500	个	5	467.92	2339.6	
199	对开多叶调节阀 1250*400	个	1	183.63	183.63	
200	对开多叶调节阀 800*250	个	50	100	5000	
201	电动对开多叶调节阀 1000*630	个	5	573.85	2869.25	
202	对开多叶调节阀 1250*250	个	1	131.36	131.36	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 8 页　共 49 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
203	280℃排烟防火阀 2000*400	个	4	1027.43	4109.72	
204	280℃排烟防火阀 1200*500	个	3	838.05	2514.15	
205	280℃排烟防火阀 1000*320	个	3	572.92	1718.76	
206	280℃电动排烟防火阀 1000*320	个	2	860.53	1721.06	
207	280℃排烟防火阀 800*400	个	3	572.92	1718.76	
208	280℃排烟防火阀 630*320	个	2	460.81	921.62	
209	280℃排烟防火阀 630*500	个	1	568.19	568.19	
210	70℃防火阀 1600*400	个	4	722.12	2888.48	
211	70℃防火阀 700*1000	个	5	776.55	3882.75	
212	70℃防火阀 500*200	个	3	232.3	696.9	
213	70℃防火阀 630*400	个	1	370.18	370.18	
214	70℃防火阀 630*200	个	4	255.88	1023.52	
215	70℃防火阀 800*400	个	3	431.86	1295.58	
216	70℃防火阀 1250*1000	个	1	1132.74	1132.74	
217	70℃防火阀 1500*500	个	1	821.9	821.9	
218	70℃防火阀 500*320	个	1	286.73	286.73	
219	280℃排烟防火阀 1000*800	个	11	1027.43	11301.73	
220	280℃排烟防火阀 1250*250	个	3	565.82	1697.46	
221	70℃防火阀 1000*200	个	4	323.01	1292.04	
222	70℃防火阀 800*320	个	1	431.86	431.86	
223	280℃排烟防火阀 1800*400	个	1	951.68	951.68	
224	280℃排烟防火阀 800*800	个	1	875.93	875.93	
225	70℃防火阀 430*430	个	1	309.31	309.31	
226	70℃防火阀 1400*1000	个	1	1249.56	1249.56	
227	风管止回阀 1000*800	个	6	506.19	3037.14	
228	风管止回阀 500*200	个	4	140.71	562.84	
229	风管止回阀 800*800	个	1	422.65	422.65	
230	风管止回阀 800*400	个	3	255.58	766.74	
231	风管止回阀 630*200	个	2	154.28	308.56	
232	风管止回阀 630*320	个	2	193.76	387.52	
233	风管止回阀 500*630	个	1	252.96	252.96	
234	自动排气阀 DN25 ZP-I型	个	5	51.33	256.65	
235	置地型成套干粉灭火器	套	21	124	2604	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 9 页　共 49 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	箱XM DDG 24					
236	推车式ABC干粉灭火器 MFTZ/ABC 20	组	3	588	1764	
237	地上式室外消火栓 SS100/65-1.6	套	5	873	4365	
238	减压稳压单栓组合型消火栓箱 SG24DA65J-J（1600×700×240）	套	46	757	34822	
239	减压稳压单栓自救组合型消火栓箱 SG24D65ZJ-J（1800×700×240）	套	57	810	46170	
240	乙型单栓室内消火栓箱 SG24A65-J(800×650×240)	套	3	637	1911	
241	甲型单栓带灭火器箱组合式消防柜 SG24D65-P(1600×700×240)	套	31	743	23033	
242	地上式消防水泵接合器 SQS-150-1.6	套	2	1817	3634	
243	地上式消防水泵接合器 SQS-100-1.6	套	2	1119	2238	
244	水流指示器 DN150，1.2MPa（马鞍式）	只	5	318	1590	
245	水流指示器 DN80，1.2MPa（马鞍式）	只	1	214	214	
246	湿式报警装置 ZSFZ-150-1.2MPa（法兰式）	套	2	1627	3254	
247	末端试水装置 DN25	套	7.07	159	1124.13	
248	火灾显示盘	台	14	482	6748	
249	消防电话总机	台	1	1327	1327	
250	旋翼式液封冷水水表 LXSY-50E	只	3	245	735	
251	LED吸顶灯 15W-20W 平圆罩，PC罩+冷轧板底盘注:灯具包括灯罩、反射镜、面罩、镇流器、光源等,不含灯杆	套	1246.34	68.03	84788.51	
252	集中电源型标志灯(集中控制）中、小型灯具单面明装壁挂式	套	422.18	79.45	33542.2	
253	集中电源型标志灯(集中控制）中、小型灯具双面吊装式	套	29.29	94.69	2773.47	
254	集中电源型照明灯(集中控制）3-5W圆形嵌入式、吸顶式	套	172.71	83.23	14374.65	
255	集中电源型照明灯(集中控制）10-15W圆形嵌入	套	278.76	136	37911.36	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 10 页　共 49 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	式、吸顶式					
256	应急照明集中控制主机	台	1	4779	4779	
257	LED庭院灯具 30W-50W 压铸铝，设计符合GB7003的规定，芯片和驱动需有CQC认证证书，质保5年。注:灯具包括灯罩、反射镜、面罩、镇流器、光源等,不含灯杆	套	27.27	965	26315.55	
258	一位大翘板单极开关 86型 220V 10A	只	516.12	6.19	3194.78	
259	两位大翘板单极开关 86型 220V 10A	只	179.52	8.58	1540.28	
260	三位大翘板单极开关 86型 220V 10A	只	139.74	11.59	1619.59	
261	四位大翘板单极开关 86型 220V 10A	只	103.02	15.93	1641.11	
262	一位大翘板双路开关 86型 220V 10A	只	538.56	6.9	3716.06	
263	两位大翘板双路开关 86型 220V 10A	只	473.28	10.09	4775.4	
264	三位大翘板双路开关 86型 220V 10A	只	2.04	12.84	26.19	
265	一位两极、两级带接地插座 86型10A(五孔)	套	3770.94	8.31	31336.51	
266	一位单控开关带插座 两极带接地86型10A(三孔)	套	927.18	9.56	8863.84	
267	三极插座 86型10A	套	644.64	6.28	4048.34	
268	一位单控开关带插座 两极带接地86型16A(三孔)	套	237.66	12.27	2916.09	
269	消火栓按钮	个	140	42.48	5947.2	
270	手动火灾报警按钮 含电话插孔	个	143	40.77	5830.11	
271	25*4镀锌扁钢	m	26.04	4.327	112.68	
272	40*4镀锌扁钢	m	1269.5445	6.991	8875.39	
273	低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线 2*2.5 WDZBN-RYJS	m	1463.6916	5.389	7887.83	
274	低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线 2*1.5 WDZBN-RYJSP	m	540	3.442	1858.68	
275	低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线 2*1.5 WDZBN-RYJS	m	7117.0488	3.442	24496.88	
276	低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线 2*2.5 WDZCN-RYJS	m	3137.5728	5.25	16472.26	
277	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 2.5	m	13625.8704	1.912	26052.66	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 11 页　共 49 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	WDZB-BYJ					
278	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 6 WDZBN-BYJ	m	141.933	5.018	712.22	
279	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线 6 WDZBN-BYJR	m	11.891	5.239	62.3	
280	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 10 WDZBN-BYJ	m	49.518	8.743	432.94	
281	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线 10 WDZBN-BYJR	m	16.506	9.133	150.75	
282	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 16 WDZBN-BYJ	m	9.3555	13.106	122.61	
283	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线 16 WDZBN-BYJR	m	36.918	13.761	508.03	
284	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 25 WDZBN-BYJ	m	101.3985	20.442	2072.79	
285	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线 25 WDZBN-BYJR	m	6.3	21.46	135.2	
286	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线 2.5 WDZB-BYJR	m	6807.3324	2.088	14213.71	
287	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 4 WDZB-BYJ	m	382.404	3.018	1154.1	
288	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线 4 WDZB-BYJR	m	191.202	3.283	627.72	
289	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 1.5 WDZBN-BYJ	m	2808.94	1.531	4300.49	
290	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 2.5 WDZBN-BYJ	m	4279.6774	2.23	9543.68	
291	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线 2.5 WDZBN-BYJR	m	1157.1517	2.319	2683.43	
292	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 4 WDZBN-BYJ	m	62.172	3.425	212.94	
293	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线 4 WDZBN-BYJR	m	20.724	3.549	73.55	
294	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线 4 WDZCN-BYJR	m	3.377	3.456	11.67	
295	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	m	22830.8416	1.708	38995.08	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 12 页　共 49 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	BV2.5					
296	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BVR2.5	m	11415.4208	1.911	21814.87	
297	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV4	m	44796.708	2.744	122922.17	
298	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BVR4	m	22398.354	2.983	66814.29	
299	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 16 WDZCN-BYJ	m	367.5	12.748	4684.89	
300	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 16 WDZC-BYJ	m	2450.868	11.186	27415.41	
301	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 2.5 WDZC-BYJ	m	3571.4452	1.858	6635.75	
302	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线 2.5 WDZC-BYJR	m	1781.3146	2.037	3628.54	
303	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 4 WDZC-BYJ	m	1688.993	2.94	4965.64	
304	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线 4 WDZC-BYJR	m	839.7885	3.194	2682.28	
305	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线 16 WDZC-BYJR	m	1225.434	12.207	14958.87	
306	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 2.5 WDZCN-BYJ	m	269.4216	2.175	585.99	
307	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线 2.5 WDZCN-BYJR	m	110.1188	2.258	248.65	
308	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 4 WDZCN-BYJ	m	10.131	3.336	33.8	
309	柔性矿物绝缘电缆 4x95+1x50BTLY0.6/1KV	m	385.4059	350.476	135075.52	
310	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 5×6 WDZB-YJY-0.6/1KV	m	84.8097	26.611	2256.87	
311	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 5×4 WDZB-YJY-0.6/1KV	m	15.655	18.389	287.88	
312	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 3×10 WDZB-YJY-0.6/1KV	m	651.0359	26.327	17139.82	
313	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力	m	37.1478	172.681	6414.72	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 13 页　共 49 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	电缆 4×50+1×25 WDZBN-YJY-0.6/1KV					
314	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 3×35+1×16 WDZBN-YJY-0.6/1KV	m	30.1485	97.035	2925.46	
315	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4×25+1×16 WDZBN-YJY-0.6/1KV	m	25.7348	95.796	2465.29	
316	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 5×16 WDZBN-YJY-0.6/1KV	m	180.5375	65.593	11842	
317	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4×16 WDZBN-YJY-0.6/1KV	m	39.9051	52.602	2099.09	
318	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 5×10 WDZBN-YJY-0.6/1KV	m	54.843	44.655	2449.01	
319	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 5×6 WDZBN-YJY-0.6/1KV	m	27.1387	27.832	755.32	
320	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 5×4 WDZBN-YJY-0.6/1KV	m	372.1042	19.487	7251.19	
321	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4×95+1×50 WDZB-YJY-0.6/1KV	m	170.69	311.637	53193.32	
322	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4×70+1×35 WDZB-YJY-0.6/1KV	m	109.6759	227.416	24942.05	
323	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4×50+1×25 WDZB-YJY-0.6/1KV	m	96.354	163.619	15765.35	
324	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4×35+1×16 WDZB-YJY-0.6/1KV	m	35.9055	117.31	4212.07	
325	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4×25+1×16 WDZB-YJY-0.6/1KV	m	243.9251	90.142	21987.9	
326	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 5×16 WDZB-YJY-0.6/1KV	m	603.4245	62.903	37957.21	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 14 页　共 49 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
327	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 5×10 WDZB-YJY-0.6/1KV	m	723.463	42.965	31083.59	
328	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4×70+1×35 WDZA-YJY-0.6/1KV	m	122.4827	230.673	28253.45	
329	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4×35+1×16 WDZA-YJY-0.6/1KV	m	246.8036	119.527	29499.69	
330	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 5×10 WDZA-YJY-0.6/1KV	m	288.2944	44.204	12743.77	
331	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 5×16 WDZA-YJY-0.6/1KV	m	20.5939	64.124	1320.56	
332	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 5×10 YJV-0.6/1kV	m	62.115	38.233	2374.84	
333	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 3×6 YJV-0.6/1kV	m	62.8624	14.296	898.68	
334	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 3×4 YJV-0.6/1kV	m	628.3614	10.014	6292.41	
335	柔性矿物绝缘电缆 4x70+1×35BTLY0.6/1KV	m	680.4216	261.435	177886.02	
336	柔性矿物绝缘电缆 4x50+1x25BTLY0.6/1KV	m	176.3274	195.795	34524.02	
337	柔性矿物绝缘电缆 4×35+1x16BTLY0.6/1KV	m	304.3272	150.135	45690.16	
338	柔性矿物绝缘电缆 4x25+1x16BTLY0.6/1KV	m	686.5314	112.948	77542.35	
339	硬聚氯乙烯(PVC-U)电线管 中型Φ20×1.5	m	38833.736	1.32	51260.53	
340	硬聚氯乙烯(PVC-U)电线管 中型Φ25×1.7	m	6.36	2.21	14.06	
341	JDG导管 32×1.6G32 双面镀锌GB/T20041.21-2017	m	1309.8304	8.12	10635.82	
342	JDG导管 20×1.6G20 双面镀锌GB/T20041.21-2017	m	19560.1429	4.36	85282.22	
343	JDG导管 25×1.6G25 双面镀锌GB/T20041.21-2017	m	9814.3241	5.8	56923.08	
344	JDG导管 50×1.6G50 双面镀锌GB/T20041.21-2017	m	72.1	12.19	878.9	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 15 页　共 49 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
345	接线盒(钢制） 86H50	个	1227.06	3.69	4527.85	
346	接线盒(塑料） 86HS50N	个	10066.38	1.29	12985.63	
347	接线盒(钢制） 86H50	个	4704.24	3.69	17358.65	
348	局部等电位箱LEB（钢制）	个	266	25	6650	
349	总等电位端子箱MEB（钢制）	个	1	150	150	
350	接地端子箱EB（钢制）	个	20	25	500	
351	槽式/托盘式直通电缆桥架(热浸镀锌) GQJ-C/P200×100×δ1.2 JB/10216-2013	m	455.7928	84.96	38724.16	
352	槽式/托盘式直通电缆桥架热浸镀锌+喷塑（防火塑粉） 100×50×δ1 GQJ-C/P JB/10216-2013	m	20.2	46.06	930.41	
353	槽式/托盘式直通电缆桥架(热浸镀锌) GQJ-C/P100×50×δ1.0 JB/10216-2013	m	60.6	40.04	2426.42	
354	槽式/托盘式直通电缆桥架(热浸镀锌) CQJ-C/P300×100×δ1.2 JB/10216-2013	m	675.9021	111	75025.13	
355	槽式/托盘式直通电缆桥架(热浸镀锌) GQJ-C/P400×150×δ1.5 JB/10216-2013	m	622.1095	176	109491.27	
356	槽式/托盘式直通电缆桥架(热浸镀锌) GQJ-C/P500×150×δ1.5 JB/10216-2013	m	45.147	205	9255.14	
357	槽式/托盘式直通电缆桥架热浸镀锌+喷塑（防火塑粉） 200×100×δ1.2 GQJ-C/P JB/10216-2013	m	261.0749	97.35	25415.64	
358	槽式/托盘式直通电缆桥架热浸镀锌+喷塑（防火塑粉） 300×100×δ1.2 GQJ-C/P JB/10216-2013	m	233.8958	128	29938.66	
359	槽式/托盘式直通电缆桥架热浸镀锌+喷塑（防火塑粉） 400×150×δ1.5 GQJ-C/P JB/10216-2013	m	234.4412	199	46653.8	
360	槽式/托盘式直通电缆桥架(热浸镀锌) GQJ-C/P400×100×δ1.5 JB/10216-2013	m	227.1793	157	35667.15	
361	18T不锈钢消防水箱 5m*3m*2m	个	1	32426	32426	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 16 页　共 49 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
362	镀锌角钢50*5*2500	根	3	51.46	154.38	
363	水	m3	471.526973	4.46	2103.01	
364	复合井盖Φ700	个	7	238	1666	
365	ZP阻抗式消声器 2000*400*2000	个	3	5600	16800	
366	ZP阻抗式消声器 500*320*1300	个	4	1226	4904	
367	ZP阻抗式消声器 1800*400*2000	个	1	5120	5120	
368	混凝土 C20	m3	89.5362	413	36978.45	
369	Φ12镀锌圆钢	m	335.4225	4.522	1516.78	
370	Φ10镀锌圆钢	m	902.2755	3.142	2834.95	
371	单层铝合金百叶风口 800*250	个	50	120.35	6017.5	
372	单层铝合金百叶风口 600*400	个	5	135.58	677.9	
373	单层铝合金百叶风口 600*600	个	6	181.24	1087.44	
374	单层铝合金百叶风口（含防虫网） 200*200	个	8	87.96	703.68	
375	单层铝合金百叶风口（含防虫网） 300*300	个	5	114.96	574.8	
376	单层铝合金百叶风口（含防虫网） 400*400	个	2	152.74	305.48	
377	单层铝合金百叶风口 800*400	个	3	166.02	498.06	
378	单层铝合金百叶风口 2000*2000	个	1	1566.37	1566.37	
379	单层铝合金百叶风口 1000*800	个	4	348.67	1394.68	
380	单层铝合金百叶风口 600*800	个	3	226.9	680.7	
381	单层铝合金百叶风口 400*400	个	1	115.13	115.13	
382	单层铝合金百叶风口 200*200	个	4	59.47	237.88	
383	单层铝合金百叶风口 300*300	个	1	78.5	78.5	
384	单层铝合金百叶风口 600*1000	个	4	272.57	1090.28	
385	防雨百叶风口（含防虫网） 430*430	个	2	176.82	353.64	
386	消声百叶风口 1500*2400，L=250mm	个	3	8016.37	24049.11	
387	消声百叶风口 1500*1600，L=250mm	个	1	5563.27	5563.27	
388	消声百叶风口 1800*900，L=250mm	个	1	4021.33	4021.33	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 17 页　共 49 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
389	消声百叶风口 2200*900，L=250mm	个	1	4827.35	4827.35	
390	消声百叶风口 3550*1150，L=250mm	个	1	9212.26	9212.26	
391	防雨百叶风口（含防虫网）1400*1000	个	1	902.65	902.65	
392	泄压口 840*400	个	1	172.11	172.11	
393	防雨百叶风口（含防虫网）1400*400	个	1	400.88	400.88	
394	消声百叶风口 2600*1100，L=250mm	个	2	6632.12	13264.24	
395	消声百叶风口 1700*2100，L=250mm	个	1	7920	7920	
396	消声百叶风口 1400*2100，L=250mm	个	1	6684.69	6684.69	
397	消声百叶风口 4400*600，L=250mm	个	1	6816.11	6816.11	
398	消声百叶风口 3050*900，L=250mm	个	1	6540.13	6540.13	
399	单层铝合金百叶风口 1000*500	个	1	272.57	272.57	
400	给水衬塑复合钢管 SP-C-(PE)-DN32	m	106.26493	31.22	3317.59	
401	给水衬塑复合钢管（冷水用） SP-C-(PE)-DN25	m	135.06339	22.67	3061.89	
402	给水衬塑复合钢管（冷水用） SP-C-(PE)-DN100	m	5.3106	99.12	526.39	
403	给水衬塑复合钢管（冷水用） SP-C-(PE)-DN50	m	54.37854	47.94	2606.91	
404	给水衬塑复合钢管（冷水用） SP-C-(PE)-DN150	m	24.36864	171	4167.04	
405	闭孔橡塑海绵保温 B1级	m3	8.9095	1532	13649.35	
406	镀锌钢管 DN300	m	4.69336	315.065	1478.71	
407	热镀锌钢管 DN150×4.5	m	220.21324	85.614	18853.34	
408	热镀锌钢管 DN80×4.0	m	138.3358	39.395	5449.74	
409	热镀锌钢管 DN100×4.0	m	171.98798	50.672	8714.97	
410	镀锌钢管 DN100	m	1130.7941	50.672	57299.6	
411	镀锌钢管 DN150	m	61.0827	85.614	5229.53	
412	镀锌钢管 DN80	m	26.129	39.395	1029.35	
413	镀锌钢管 DN50	m	85.00968	25.437	2162.39	
414	镀锌钢管 DN200	m	5.23566	150.433	787.62	
415	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 dn110×3.2	m	165.167	16.16	2669.1	
416	遥控浮球阀 DN100	个	1	2473	2473	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 18 页　共 49 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
417	点型复合式感烟火灾探测器 含底座	个	842	46.02	38748.84	
418	点型感温火灾探测器 含底座	个	8	42.48	339.84	
419	消防电源监控主机	台	1	6637	6637	
420	电气火灾监控主机	台	1	8673	8673	
421	火灾报警控制器 壁挂式(联动型)报警、联动点总数为128点	台	1	4988	4988	
422	火灾声光报警器	个	147	53.98	7935.06	
423	短路隔离器	个	67	34.64	2320.88	
424	输入模块	个	12	51.15	613.8	
425	桥架支撑架	t	3.95769	3929	15549.76	
426	余压探测器	个/支	50	497	24850	
427	沟槽法兰短管 DN100 XGQT08	个	138	61.53	8491.14	
428	沟槽法兰短管 DN80 XGQT08	个	12	47.75	573	
429	沟槽法兰短管 DN150 XGQT08	个	34	110	3740	
430	沟槽法兰短管 DN200 XGQT08	个	8	174	1392	
431	压力表 0.1~6MPa Y-100	台(块)	62	49.56	3072.72	
432	剩余电流式电气火灾监控探测器 一体式，160A	个	9	308	2772	
433	槽钢10#	m	27	39.47	1065.69	
434	消防广播功放盘 120V/500W	台	1	1681	1681	
435	通用开关防溅盒 86型	个	2	9.39	18.78	
436	通用插座防溅盒 86型	个	161	10.56	1700.16	
437	通用开关防溅盒 86型	个	1	9.39	9.39	
438	通用插座防溅盒 86型	个	238	10.56	2513.28	
439	铝皮保护壳 0.5mm	m2	1.5	22.425	33.64	
440	电缆桥架隔板（热浸镀锌+防火塑粉） GQJ-BG100	m	8.06	9.85	79.39	
441	电气火灾监控模块 配接单路剩余电流互感器	个	19	531	10089	
442	刚性沟槽接头 DN150 XGQT1	个	124	31.86	3950.64	
443	刚性沟槽接头 DN200 XGQT1	个	6	57.93	347.58	
444	无机防火堵料 DW-A1	t	4.68	2073	9701.64	
445	无机防火堵料 DW-A1	t	0.75	2073	1554.75	
446	吸水喇叭口 DN200	个	2	59.19	118.38	
447	吸水喇叭口 DN150	个	2	39.5	79	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 19 页　共 49 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
448	吸水喇叭口 DN80	个	2	17.41	34.82	
449	沟槽弯头（22°、45°、90°） DN150 XGQT01	个	6	64.82	388.92	
450	沟槽弯头（22°、45°、90°） DN200 XGQT01	个	3	150	450	
451	单管线型壁灯 LED灯管1x18W(AC220V) 含光源品牌：雷士、三雄极光、欧普、西顿、阳光、TCL或同等档次品牌	套	15.15	70.8	1072.62	
452	单管感应式线型吊灯 LED灯管1x18W(AC220V) 含光源品牌：雷士、三雄极光、欧普、西顿、阳光、TCL或同等档次品牌	套	18.18	133	2417.94	
453	单管防水防尘线型吊灯 LED灯管1x18W(AC220V) 含光源品牌：雷士、三雄极光、欧普、西顿、阳光、TCL或同等档次品牌	套	19.19	88.5	1698.32	
454	双管线型吊灯 LED灯管2x18W(AC220V) 含光源品牌：雷士、三雄极光、欧普、西顿、阳光、TCL或同等档次品牌	套	24.24	88.5	2145.24	
455	双管感应式线型吊灯 LED灯管2x18W(AC220V) 含光源品牌：雷士、三雄极光、欧普、西顿、阳光、TCL或同等档次品牌	套	6.06	150	909	
456	A型应急照明集中电源2A-1YM2 450*200 IP33（成套） 品牌：浙江台谊、浙江乐思达、三雄极光、TCL或同等档次品牌	台	1	3027	3027	
457	A型应急照明集中电源2C-1YM2 450*200 IP33（成套） 品牌：浙江台谊、浙江乐思达、三雄极光、TCL或同等档次品牌	台	1	3027	3027	
458	A型应急照明集中电源1C-1YM3 450*200 IP33（成套） 品牌：浙江台谊、浙江乐思达、三雄极光、TCL或同等档次品牌	台	1	3027	3027	
459	A型应急照明集中电源1C-1YM2 450*200 IP33（成套） 品牌：浙江台	台	1	3027	3027	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 20 页　共 49 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	谊、浙江乐思达、三雄极光、TCL或同等档次品牌					
460	红外光控吸顶灯 LED灯管 1x18W(AC220V) 含光源品牌：雷士、三雄极光、欧普、西顿、阳光、TCL或同等档次品牌	套	126.25	65	8206.25	
461	防水井道壁灯 LED灯管 18W(AC220V) 含光源品牌：雷士、三雄极光、欧普、西顿、阳光、TCL或同等档次品牌	套	87.87	35	3075.45	
462	井道壁灯 LED灯管 18W(AC220V) 含光源品牌：雷士、三雄极光、欧普、西顿、阳光、TCL或同等档次品牌	套	87.87	35	3075.45	
463	红外光控壁灯 LED灯管 1x15W(AC220V) 含光源品牌：雷士、三雄极光、欧普、西顿、阳光、TCL或同等档次品牌	套	4.04	65	262.6	
464	感应式长条平板灯 含光源品牌：雷士、三雄极光、欧普、西顿、阳光、TCL或同等档次品牌	套	30.3	106	3211.8	
465	单管线型吊灯 LED灯管 1x18W(AC220V) 含光源品牌：雷士、三雄极光、欧普、西顿、阳光、TCL或同等档次品牌	套	312.09	70.8	22095.97	
466	可调筒灯 含光源品牌：雷士、三雄极光、欧普、西顿、阳光、TCL或同等档次品牌	套	165.64	45	7453.8	
467	平板灯 含光源品牌：雷士、三雄极光、欧普、西顿、阳光、TCL或同等档次品牌	套	502.98	106	53315.88	
468	感应式可调筒灯 含光源品牌：雷士、三雄极光、欧普、西顿、阳光、TCL或同等档次品牌	套	279.77	88.5	24759.65	
469	电梯井道灯 含光源品牌：雷士、三雄极光、欧普、西顿、阳光、TCL或同等档次品牌	套	38.38	35	1343.3	
470	应急照明集中电源1A,B,C-1YM1 400W*750H*180D IP3X（成套） 品牌：浙江台谊、浙江乐思达、三雄极光、TCL或同等档次品	台	3	3027	9081	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 21 页　共 49 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	牌					
471	5匹立式空调（成套） 品牌：格力、美的、TCL或同等档次品牌	台(套)	2	8500	17000	
472	柜式七氟丙烷 GQQ240/2.5，充装量：244kg/瓶 品牌 ：海湾（秦皇岛）、北京利达、上海松江或同等档次品牌	套	2	11000	22000	
473	1.5匹挂式空调（成套） 品牌：格力、美的、TCL或同等档次品牌	台(套)	2	3000	6000	
474	长条平板灯 含光源品牌：雷士、三雄极光、欧普、西顿、阳光、TCL或同等档次品牌	套	26.26	106	2783.56	
475	双管线型吸顶灯 LED灯管2x15W(AC220V) 含光源品牌：雷士、三雄极光、欧普、西顿、阳光、TCL或同等档次品牌	套	10.1	106	1070.6	
476	应急照明集中电源2C(D)-1YM1 400W*750H*180D IP3X（成套） 品牌：浙江台谊、浙江乐思达、三雄极光、TCL或同等档次品牌	台	2	3027	6054	
477	应急照明集中电源2A(B)-1YM1 400W*750H*180D IP3X（成套） 品牌：浙江台谊、浙江乐思达、三雄极光、TCL或同等档次品牌	台	2	3027	6054	
478	3匹立式空调（成套） 品牌：格力、美的、TCL或同等档次品牌	台(套)	2	6500	13000	
479	1#楼公共配电总箱1C-1B1 600*250 IP3X（成套） 品牌：德力西、正泰、鸿雁、常熟或同等档次品牌	台	1	2449	2449	
480	1#楼公共配电总箱1C-1B2 600*250 IP3X（成套） 品牌：德力西、正泰、鸿雁、常熟或同等档次品牌	台	1	2449	2449	
481	1#楼消防配电总箱1C-1X1、1C-1X2 600*250 IP3X（成套） 品牌：德力西、正泰、鸿雁、常熟或同等档次	台	2	3762	7524	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 22 页　共 49 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	品牌					
482	120户型住户照明箱LM120 500W*400H*100D IP3X（成套） 品牌：德力西、正泰、鸿雁、常熟或同等档次品牌	台	100	173	17300	
483	2#楼公共配电总箱2C-1B1 600*250 IP3X（成套） 品牌：德力西、正泰、鸿雁、常熟或同等档次品牌	台	1	2885	2885	
484	2#楼公共配电总箱2C-1B2 600*250 IP3X（成套） 品牌：德力西、正泰、鸿雁、常熟或同等档次品牌	台	1	2885	2885	
485	2#楼消防配电总箱2A-1X1、2A-1X2 600*250 IP3X（成套） 品牌：德力西、正泰、鸿雁、常熟或同等档次品牌	台	2	3127	6254	
486	2#楼消防配电总箱2C-1X1、2C-1X2 600*250 IP3X（成套） 品牌：德力西、正泰、鸿雁、常熟或同等档次品牌	台	2	2919	5838	
487	5G机房电源箱1C-1V1 600*250 IP3X（成套） 品牌：德力西、正泰、鸿雁、常熟或同等档次品牌	台	1	1827	1827	
488	90户型住户照明箱LM90 500W*400H*100D IP3X（成套） 品牌：德力西、正泰、鸿雁、常熟或同等档次品牌	台	32	173	5536	
489	充电桩电表箱12位F1-1PP1 1100*180 IP3X（成套） 品牌：德力西、正泰、鸿雁、常熟或同等档次品牌	台	1	9796	9796	
490	充电桩电表箱9位F1-1PP2 1100*180 IP3X（成套） 品牌：德力西、正泰、鸿雁、常熟或同等档次品牌	台	1	9136	9136	
491	充电桩电缆分支箱F1-1P1 800*350 IP3X（成套） 品牌：德力西、正泰、鸿雁、常熟或同等档次品牌	台	1	3048	3048	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 23 页　共 49 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
492	地下夹层储藏室配电箱1A-1"PP1 600*200 IP3X（成套） 品牌：德力西、正泰、鸿雁、常熟或同等档次品牌	台	1	4741	4741	
493	地下夹层储藏室配电箱1B-1"PP1、1C-1"PP1 600*200 IP3X（成套） 品牌：德力西、正泰、鸿雁、常熟或同等档次品牌	台	2	4295	8590	
494	地下夹层储藏室配电箱2A-1"PP1 600*200 IP3X（成套） 品牌：德力西、正泰、鸿雁、常熟或同等档次品牌	台	1	4145	4145	
495	地下夹层储藏室配电箱2B-1"PP1 600*200 IP3X（成套） 品牌：德力西、正泰、鸿雁、常熟或同等档次品牌	台	1	4592	4592	
496	地下夹层储藏室配电箱2C-1"PP1 600*200 IP3X（成套） 品牌：德力西、正泰、鸿雁、常熟或同等档次品牌	台	1	3561	3561	
497	地下夹层储藏室配电箱2D-1"PP1 600*200 IP3X（成套） 品牌：德力西、正泰、鸿雁、常熟或同等档次品牌	台	1	3710	3710	
498	地下夹层消防设备双电源切换箱1B-1"XX1 600*250 IP3X（成套） 品牌：德力西、正泰、鸿雁、常熟或同等档次品牌	台	1	1666	1666	
499	地下夹层消防设备双电源切换箱2A-1"XX1 600*250 IP3X（成套） 品牌：德力西、正泰、鸿雁、常熟或同等档次品牌	台	1	1448	1448	
500	地下夹层消防设备双电源切换箱2C-1"XX1 600*250 IP3X（成套） 品牌：德力西、正泰、鸿雁、常熟或同等档次品牌	台	1	1661	1661	
501	地下一层非机动车库充电箱1C-1GM4 600*200 IP3X（成套） 品牌：德力西、正泰、鸿雁、常熟或同等档次品牌	台	1	601	601	
502	地下一层汽车库照明箱	台	1	4311	4311	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 24 页　共 49 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	1C-1GM2 600*200 IP3X（成套） 品牌：德力西、正泰、鸿雁、常熟或同等档次品牌					
503	地下一层非机动车库照明箱1C-1GM3 600*200 IP3X（成套） 品牌：德力西、正泰、鸿雁、常熟或同等档次品牌	台	1	601	601	
504	地下一层汽车库照明箱2A-1GM2 600*200 IP3X（成套） 品牌：德力西、正泰、鸿雁、常熟或同等档次品牌	台	1	4289	4289	
505	地下一层汽车库照明箱2C-1GM2 600*200 IP3X（成套） 品牌：德力西、正泰、鸿雁、常熟或同等档次品牌	台	1	4289	4289	
506	地下一层消防设备双电源切换箱1A-1XX1 600*250 IP3X（成套） 品牌：德力西、正泰、鸿雁、常熟或同等档次品牌	台	1	3454	3454	
507	地下一层消防设备双电源切换箱1C-1XX1 800*250 IP3X（成套） 品牌：德力西、正泰、鸿雁、常熟或同等档次品牌	台	1	7007	7007	
508	地下一层消防设备双电源切换箱1C-1XX2 600*250 IP3X（成套） 品牌：德力西、正泰、鸿雁、常熟或同等档次品牌	台	1	1454	1454	
509	地下一层消防设备双电源切换箱2A-1XX1 800*250 IP3X（成套） 品牌：德力西、正泰、鸿雁、常熟或同等档次品牌	台	1	6587	6587	
510	地下一层消防设备双电源切换箱2C-1XX1 600*250 IP3X（成套） 品牌：德力西、正泰、鸿雁、常熟或同等档次品牌	台	1	2099	2099	
511	电梯配电箱2A(B)11XT1 500W*1000H*250D IP3X（成套） 品牌：德力西、正泰、鸿雁、常熟或同等档次品牌	台	2	1439	2878	
512	电梯配电箱2C(D)09DT1	台	2	1439	2878	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 25 页　共 49 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	500W*1000H*250D IP3X（成套） 品牌：德力西、正泰、鸿雁、常熟或同等档次品牌					
513	公共照明箱1A(B,C)-1GM1 500W*1000H*200D IP3X（成套） 品牌：德力西、正泰、鸿雁、常熟或同等档次品牌	台	3	412	1236	
514	公共照明箱2A(B)-1GM1 500W*1000H*200D IP3X（成套） 品牌：德力西、正泰、鸿雁、常熟或同等档次品牌	台	2	412	824	
515	公共照明箱2C(D)-1GM1 500W*1000H*200D IP3X（成套） 品牌：德力西、正泰、鸿雁、常熟或同等档次品牌	台	2	412	824	
516	广电机房电源箱1C-1V2 600*250 IP3X（成套） 品牌：德力西、正泰、鸿雁、常熟或同等档次品牌	台	1	1446	1446	
517	监控配电箱2B01JK1 500W*500H*100D（成套） 品牌：德力西、正泰、鸿雁、常熟或同等档次品牌	台	1	1544	1544	
518	景观配电箱JGX 室外配电柜,防雨型,柜下设手孔,带锁（成套） 品牌：德力西、正泰、鸿雁、常熟或同等档次品牌	台	1	4460	4460	
519	快充总箱KC1 1000W*1800H*400D（成套） 品牌：德力西、正泰、鸿雁、常熟或同等档次品牌	台	1	9796	9796	
520	垃圾房照明箱PM-LJF 500W*500H*100D（成套） 品牌：德力西、正泰、鸿雁、常熟或同等档次品牌	台	1	472	472	
521	门卫照明箱PM-MW 500W*500H*100D（成套） 品牌：德力西、正泰、鸿雁、常熟或同等档次品牌	台	1	230	230	
522	排风机控制箱1A01PF1（成套） 品牌：德力西、正泰、鸿雁、常熟或同等档次品牌	台	1	2347	2347	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 26 页　共 49 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
523	排风机控制箱1B-1″PF1、2A-1″PF1 IP3X（成套） 品牌：德力西、正泰、鸿雁、常熟或同等档次品牌	台	2	716	1432	
524	排烟风机控制箱1B-1″XF1 600*250 IP3X（成套） 品牌：德力西、正泰、鸿雁、常熟或同等档次品牌	台	1	1204	1204	
525	排烟风机控制箱2A-1″XF1、2C-1″XF1 600*250 IP3X（成套） 品牌：德力西、正泰、鸿雁、常熟或同等档次品牌	台	2	735	1470	
526	排烟风机控制箱XF1 600*250 IP3X（成套） 品牌：德力西、正泰、鸿雁、常熟或同等档次品牌	台	1	1608	1608	
527	排烟风机控制箱XF2 800*250 IP3X（成套） 品牌：德力西、正泰、鸿雁、常熟或同等档次品牌	台	2	2556	5112	
528	排烟风机控制箱XF3 600*250 IP3X（成套） 品牌：德力西、正泰、鸿雁、常熟或同等档次品牌	台	1	819	819	
529	排烟风机控制箱XF7 600*250 IP3X（成套） 品牌：德力西、正泰、鸿雁、常熟或同等档次品牌	台	1	871	871	
530	配套分支箱2D01P1 700W*1200H*400D（成套） 品牌：德力西、正泰、鸿雁、常熟或同等档次品牌	台	1	2073	2073	
531	配套计量箱1A01PP1 1110W*1110H*161D（成套） 品牌：德力西、正泰、鸿雁、常熟或同等档次品牌	台	1	2343	2343	
532	配套计量箱1C01PP1 1110W*1110H*161D（成套） 品牌：德力西、正泰、鸿雁、常熟或同等档次品牌	台	1	2343	2343	
533	配套计量箱2A01PP1 1110W*1110H*161D（成套） 品牌：德力西、正泰、鸿雁、常熟或同等	台	1	2648	2648	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 27 页　共 49 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	档次品牌					
534	配套计量箱2D01PP1 1110W*1110H*161D（成套） 品牌：德力西、正泰、鸿雁、常熟或同等档次品牌	台	1	2314	2314	
535	配套照明箱PM10 500W*500H*100D（成套） 品牌：德力西、正泰、鸿雁、常熟或同等档次品牌	台	10	396	3960	
536	普通公切箱1C-1BB1 600*250 IP3X（成套） 品牌：德力西、正泰、鸿雁、常熟或同等档次品牌	台	1	1711	1711	
537	普通公切箱2C-1BB1 600*250 IP3X（成套） 品牌：德力西、正泰、鸿雁、常熟或同等档次品牌	台	1	2005	2005	
538	商铺分支箱1C01P1 700W*1200H*400D（成套） 品牌：德力西、正泰、鸿雁、常熟或同等档次品牌	台	1	2073	2073	
539	社区,文化,养老照明箱PM-SQ,PM-WH,PM-YL 500W*500H*100D（成套） 品牌：德力西、正泰、鸿雁、常熟或同等档次品牌	台	3	316	948	
540	生活泵房电源箱2D-1FB3 600*250 IP55（成套） 品牌：德力西、正泰、鸿雁、常熟或同等档次品牌	台	1	1263	1263	
541	送风机控制箱1C-1″SF1、2C-1″SF1 IP3X（成套） 品牌：德力西、正泰、鸿雁、常熟或同等档次品牌	台	2	716	1432	
542	物业照明箱PM-WY 500W*500H*100D（成套） 品牌：德力西、正泰、鸿雁、常熟或同等档次品牌	台	1	138	138	
543	消防泵房照明箱2D-1FM1 IP55（成套） 品牌：德力西、正泰、鸿雁、常熟或同等档次品牌	台	1	287	287	
544	消防补风机控制箱1C-1″XF1 600*250 IP3X（成套） 品牌：德力	台	1	716	716	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 28 页　共 49 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	西、正泰、鸿雁、常熟或同等档次品牌					
545	消防补风机控制箱2C-1"XF1 600*250 IP3X（成套） 品牌：德力西、正泰、鸿雁、常熟或同等档次品牌	台	1	716	716	
546	消防补风机控制箱XF4 800*250 IP3X（成套） 品牌：德力西、正泰、鸿雁、常熟或同等档次品牌	台	1	1172	1172	
547	消防电梯配电箱 1A(B,C)11XT1 500W*1000H*250D IP3X（成套） 品牌：德力西、正泰、鸿雁、常熟或同等档次品牌	台	3	1439	4317	
548	消控室配电箱2B01XK1（成套） 品牌：德力西、正泰、鸿雁、常熟或同等档次品牌	台	1	1544	1544	
549	雨水泵房电源箱2A-1S1 600*250 IP55（成套） 品牌：德力西、正泰、鸿雁、常熟或同等档次品牌	台	1	1734	1734	
550	正压送风机控制箱XF5 600*250 IP3X（成套） 品牌：德力西、正泰、鸿雁、常熟或同等档次品牌	台	4	825	3300	
551	正压送风机控制箱XF6 600*250 IP3X（成套） 品牌：德力西、正泰、鸿雁、常熟或同等档次品牌	台	1	871	871	
552	承压UPVC排水管 DN100品牌：中财、伟星、铭仕、公元或同等档次品牌	m	436.0888	19.74	8608.39	
553	成品PVC80空调套管 品牌：中财、伟星、铭仕、公元或同等档次品牌	个	628	15.48	9721.44	
554	成品PVC100空调套管 品牌：中财、伟星、铭仕、公元或同等档次品牌	个	132	25.1	3313.2	
555	UPVC雨水管（防紫外线型）DN100品牌：中财、伟星、铭仕、公元或同等档次品牌	m	1307.01	20.6	26924.41	
556	UPVC排水管(防紫外线型)DN100品牌：中财、伟星、铭仕、公元或同	m	1272.3786	28.76	36593.61	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 29 页　共 49 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	等档次品牌					
557	PVC-U双壁中空螺旋消音塑料管 DN100品牌：中财、伟星、铭仕、公元或同等档次品牌	m	1517.556	25.05	38014.78	
558	倒流防止器DN50 品牌：杭州春江、上海良工、上海开维喜、浙江盾安、沪工或同等档次品牌	个	1	450	450	
559	橡胶瓣止回阀 DN65 品牌：杭州春江、上海良工、上海开维喜、浙江盾安、沪工或同等档次品牌	个	2.02	441	890.82	
560	橡胶瓣止回阀 DN100品牌：杭州春江、上海良工、上海开维喜、浙江盾安、沪工或同等档次品牌	个	20.2	651	13150.2	
561	橡胶瓣止回阀 DN50 品牌：杭州春江、上海良工、上海开维喜、浙江盾安、沪工或同等档次品牌	个	20.2	342	6908.4	
562	泄水阀 DN50品牌：杭州春江、上海良工、上海开维喜、浙江盾安、沪工或同等档次品牌	个	4.04	191	771.64	
563	旋流防止器 DN100品牌：杭州春江、上海良工、上海开维喜、浙江盾安、沪工或同等档次品牌	个	2	1063	2126	
564	真空破坏器 DN25品牌：杭州春江、上海良工、上海开维喜、浙江盾安、沪工或同等档次品牌	个	1.01	66.37	67.03	
565	消防泵控制箱2D-1F1/2D-1FB1/2D-1FB2 800*400 IP55（成套） 品牌：上海凯泉、熊猫、南方泵业、双轮或同等档次品牌；双电源元器件采用：品牌：德力西、正泰、鸿雁、常熟或同等档次品牌	台	3	13274	39822	
566	槽式/托盘式直通电缆桥架(热浸镀锌) GQJ-C/P200×50×δ1.2 JB/10216-2013品牌：华鹏、浩翔、远大、通用美联或同等档次品牌	m	28.0578	70.8	1986.49	
567	槽式/托盘式直通电缆桥架热浸镀锌+喷塑（防火塑粉） 300×50×δ1.2	m	3.636	88.5	321.79	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 30 页　共 49 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	GQJ-C/P JB/10216-2013品牌：华鹏、浩翔、远大、通用美联或同等档次品牌					
568	低烟无卤耐火控制电缆 WDZBN-KYJYP-2*2.5品牌：杭州电缆（永通）、浙江万马、上海起帆、上上、远东或同等档次品牌	m	458.1461	14.16	6487.35	
569	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 WDZB1-YJY-4*150+1*95品牌：杭州电缆（永通）、浙江万马、上海起帆、上上、远东或同等档次品牌	m	67.9831	465	31612.14	
570	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 WDZB2-YJY-5*2.5品牌：杭州电缆（永通）、浙江万马、上海起帆、上上、远东或同等档次品牌	m	39.0971	12.43	485.98	
571	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 WDZB1N-YJY-5*2.5品牌：杭州电缆（永通）、浙江万马、上海起帆、上上、远东或同等档次品牌	m	275.3866	10.73	2954.9	
572	低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线 4*2.5 WDZBN-RYJS品牌：杭州电缆（永通）、浙江万马、上海起帆、上上、远东或同等档次品牌	m	293.328	11.5	3373.27	
573	低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线 WDZB1N-RYJSP-4×1.5品牌：杭州电缆（永通）、浙江万马、上海起帆、上上、远东或同等档次品牌	m	790.1928	7.87	6218.82	
574	低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线 WDZB1N-RYJS-2×4品牌：杭州电缆（永通）、浙江万马、上海起帆、上上、远东或同等档次品牌	m	1190.7216	7.63	9085.21	
575	低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线 WDZB1N-RYJS-4×2.5品	m	126.792	8.1	1027.02	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 31 页　共 49 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	牌：杭州电缆（永通）、浙江万马、上海起帆、上上、远东或同等档次品牌					
576	低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线 4*1.5 WDZCN-RYJS品牌：杭州电缆（永通）、浙江万马、上海起帆、上上、远东或同等档次品牌	m	17.2152	8.85	152.35	
577	低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线 5*1.5 WDZCN-RYJS品牌：杭州电缆（永通）、浙江万马、上海起帆、上上、远东或同等档次品牌	m	9.4716	11.5	108.92	
578	电动车(慢充)充电电源 7kW 品牌：浙江万马、科华、盛弘电气、普天或同等档次品牌	台	21	2100	44100	
579	防水电缆 WDZB1-JHS-4*2.5 品牌：杭州电缆（永通）、浙江万马、上海起帆、上上、远东或同等档次品牌	m	20.6848	11.43	236.43	
580	防水电缆 WDZB1N-JHS-4*2.5品牌：杭州电缆（永通）、浙江万马、上海起帆、上上、远东或同等档次品牌	m	89.0719	12.15	1082.22	
581	控制电缆WDZB1N-KYJY-24x2.5 品牌：杭州电缆（永通）、浙江万马、上海起帆、上上、远东或同等档次品牌	m	258.622	37.96	9817.29	
582	控制电缆WDZB1N-KYJY-4x4 品牌：杭州电缆（永通）、浙江万马、上海起帆、上上、远东或同等档次品牌	m	954.9323	8.4	8021.43	
583	控制电缆WDZB1N-KYJYP-2x2.5 品牌：杭州电缆（永通）、浙江万马、上海起帆、上上、远东或同等档次品牌	m	1812.63775	8.8	15951.21	
584	控制电缆WDZB1N-KYJYP-4x2.5 品牌：杭州电缆（永通）	m	954.9323	14.2	13560.04	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 32 页　共 49 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	、浙江万马、上海起帆、上上、远东或同等档次品牌					
585	控制电缆 WDZB1N-KYJY-8x2.5品牌：杭州电缆（永通）、浙江万马、上海起帆、上上、远东或同等档次品牌	m	470.9803	13.86	6527.79	
586	控制电缆 WDZB1-KYJY-4*1.5品牌：杭州电缆（永通）、浙江万马、上海起帆、上上、远东或同等档次品牌	m	10.0688	6.7	67.46	
587	控制电缆 WDZB1N-KYJY-4*1.5品牌：杭州电缆（永通）、浙江万马、上海起帆、上上、远东或同等档次品牌	m	68.7764	6.7	460.8	
588	控制电缆 WDZB1N-KYJY-5*1.5品牌：杭州电缆（永通）、浙江万马、上海起帆、上上、远东或同等档次品牌	m	5.7855	8.22	47.56	
589	控制电缆 WDZB1N-KYJY-4x2.5品牌：杭州电缆（永通）、浙江万马、上海起帆、上上、远东或同等档次品牌	m	2317.7119	5.56	12886.48	
590	控制电缆 WDZB1N-KYJY-6x1.5品牌：杭州电缆（永通）、浙江万马、上海起帆、上上、远东或同等档次品牌	m	97.2167	6.29	611.49	
591	柔性矿物绝缘电缆 BTLY-5*16品牌：杭州电缆（永通）、浙江万马、上海起帆、上上、远东或同等档次品牌	m	690.5094	70.27	48522.1	
592	消防水池液位显示装置 品牌：海湾（秦皇岛）、北京利达、上海松江、北大青鸟或同等档次品牌	套	1	1800	1800	
593	消防联动控制器（成套）品牌：海湾（秦皇岛）、北京利达、上海松江、北大青鸟或同等档次品牌	台	1	5500	5500	
594	消防接线端子箱（成套）	台	18	95.4	1717.2	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 33 页　共 49 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	品牌：海湾（秦皇岛）、北京利达、上海松江、北大青鸟或同等档次品牌					
595	消防广播 品牌：海湾（秦皇岛）、北京利达、上海松江、北大青鸟或同等档次品牌	个	161	35	5635	
596	消防电源监控模块FP-V 品牌：海湾（秦皇岛）、北京利达、上海松江、北大青鸟或同等档次品牌	个	9	55.75	501.75	
597	消防电话分机 品牌：海湾（秦皇岛）、北京利达、上海松江、北大青鸟或同等档次品牌	个	27	70.8	1911.6	
598	双输入输出模块 品牌：海湾（秦皇岛）、北京利达、上海松江、北大青鸟或同等档次品牌	个	26	63.72	1656.72	
599	双输入模块 品牌：海湾（秦皇岛）、北京利达、上海松江、北大青鸟或同等档次品牌	个	65	55.75	3623.75	
600	输入输出模块 品牌：海湾（秦皇岛）、北京利达、上海松江、北大青鸟或同等档次品牌	个	100	55.75	5575	
601	气体释放装置及压力开关 品牌：海湾（秦皇岛）、北京利达、上海松江、北大青鸟或同等档次品牌	台(块)	1	4425	4425	
602	气体释放灯 品牌：海湾（秦皇岛）、北京利达、上海松江、北大青鸟或同等档次品牌	个	2	44.25	88.5	
603	气体启停按钮 品牌：海湾（秦皇岛）、北京利达、上海松江、北大青鸟或同等档次品牌	个	2	44.25	88.5	
604	气体灭火现场控制器 品牌：海湾（秦皇岛）、北京利达、上海松江、北大青鸟或同等档次品牌	台	1	885	885	
605	气体灭火手动、自动显示装置 品牌：海湾（秦皇岛）、北京利达、上海松江、北大青鸟或同等档次品牌	台	2	4425	8850	
606	联动电源 品牌：海湾（秦皇岛）、北京利达、	组	1	1100	1100	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 34 页　共 49 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	上海松江、北大青鸟或同等档次品牌					
607	可燃气体探测主机 品牌：海湾（秦皇岛）、北京利达、上海松江、北大青鸟或同等档次品牌	台	1	2000	2000	
608	金属模块箱（成套） 品牌：海湾（秦皇岛）、北京利达、上海松江、北大青鸟或同等档次品牌	台	25	157	3925	
609	广播切换模块 品牌：海湾（秦皇岛）、北京利达、上海松江、北大青鸟或同等档次品牌	个	18	225	4050	
610	不锈钢地漏 DN75品牌：安华、九牧、恒洁、四维或同等档次品牌	个	234.32	40.71	9539.17	
611	不锈钢地漏 DN50品牌：安华、九牧、恒洁、四维或同等档次品牌	个	245.43	33.63	8253.81	
612	不锈钢洗涤池含龙头及配件 品牌：安华、九牧、恒洁、摩恩或同等档次品牌	个	133.32	487	64926.84	
613	换气扇 品牌：安华、九牧、恒洁、四维或同等档次品牌	台	1	177	177	
614	冷热水淋浴器（成套） 品牌：安华、九牧、恒洁、四维或同等档次品牌	套	232	221	51272	
615	连体水箱坐便器及配件 品牌：安华、九牧、恒洁、四维或同等档次品牌	个	238.36	425	101303	
616	内嵌式燃气灶 品牌：万和、苏泊尔、美的、樱花或同等档次品牌	台	132	1062	140184	
617	台下式冷热水洗脸盆含龙头及配件 品牌：安华、九牧、恒洁、四维或同等档次品牌	个	245.43	450	110443.5	
618	网框式地漏 DN100品牌：安华、九牧、恒洁、四维或同等档次品牌	个	1.01	57.52	58.1	
619	洗衣机不锈钢地漏 DN75品牌：安华、九牧、恒洁、四维或同等档次品牌	个	119.18	44.25	5273.72	
620	阳台不锈钢地漏 DN50品牌：安华、九牧、恒洁、四维或同等档次品	个	119.18	33.63	4008.02	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 35 页　共 49 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	牌					
621	浴霸 品牌：安华、九牧、恒洁、四维或同等档次品牌	套	232	265	61480	
622	隔振垫	块	32	20	640	
623	石英砂过滤器 Φ800mm	台	1	7500	7500	
624	水位标尺 DN25玻璃管	台	2	80	160	
625	液位计	套	3	550	1650	
626	CO探测器	个	5	25	125	
627	集热罩	个	18	1.5	27	
628	挡烟垂壁距地2.4m	m	12.8	150	1920	
629	消毒加药装置 Q=3.8L/h,P=7.6bar, N=0.42W	套	1	4867.257	4867.26	
630	挡烟垂壁距地2.1m	m	5.1	133	678.3	
631	压力开关	台(块)	2	177	354	
632	压力测试装置 DN150	台(块)	1	1850	1850	
633	压力测试装置 DN100	台(块)	1	1580	1580	
634	水锤消除器 DN150	个	2	1580	3160	
635	水锤消除器 DN100	个	2	1250	2500	
636	流量测试装置 DN100	个	2	1580	3160	
637	流量开关	台	2	221	442	
638	液位控制器	套	1	3500	3500	
639	双面彩钢板镁质复合风管δ15	m2	1589.436	160	254309.76	
640	双面彩钢板镁质复合风管δ25	m2	971.028	170	165074.76	
641	铸铁地漏 DN150	个	2.02	34.52	69.73	
642	水管共管侧纵向支吊架ZYS-DN100X3/DN150X2-TL(成套)	付	1	260	260	
643	水管共管侧向支吊架ZYS-DN100X2/DN150X2-T(成套)	付	1	182	182	
644	水管共管侧向支吊架ZYS-DN100X2-T(成套)	付	1	129	129	
645	水管共管侧纵向支吊架ZYS-DN100X2-TL(成套)	付	1	195	195	
646	水管共管侧向支吊架ZYS-DN100X2/DN65X1-T(成套)	付	1	132	132	
647	水管共管侧向支吊架ZYS-DN100X1/DN150X1-T(成套)	付	3	131	393	
648	水管共管侧纵向支吊架	付	3	198	594	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 36 页　共 49 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	ZYS-DN100X1/DN150X1-TL(成套)					
649	水管共管侧纵向支吊架ZYS-DN100X1/DN150X1/DN65X1-TL(成套)	付	1	198	198	
650	水管共管侧向支吊架ZYS-DN150X2-T(成套)	付	1	134	134	
651	水管共管侧纵向支吊架ZYS-DN65X1/DN100X2-TL(成套)	付	1	199	199	
652	水管单管侧向支吊架ZYS-DN150-TL(成套)	付	13	124	1612	
653	水管共管侧纵向支吊架ZYS-DN80X1/DN100X3-TL(成套)	付	1	237	237	
654	水管共管侧向支吊架ZYS-DN65X1/DN100X2-T(成套)	付	1	132	132	
655	水管共管侧向支吊架ZYS-DN65X1/DN100X3-T(成套)	付	1	169	169	
656	水管共管侧向支吊架ZYS-DN65X2-T(成套)	付	1	123	123	
657	水管共管侧纵向支吊架ZYS-DN80X1/DN100X2-TL(成套)	付	3	201	603	
658	水管共管侧纵向支吊架ZYS-DN80X1/DN100X1-TL(成套)	付	5	194	970	
659	水管共管侧向支吊架ZYS-DN80X1/DN100X2-T(成套)	付	4	134	536	
660	水管共管侧向支吊架ZYS-DN80X1/DN100X1-T(成套)	付	5	127	635	
661	水管共管侧向支吊架ZYS-DN80X1/DN100X3-T(成套)	付	1	170	170	
662	桥架组合侧纵向支吊架ZYQ-400X1/500X1-TL(成套)	付	2	180	360	
663	桥架组合侧向支吊架ZYQ-400X2-T(成套)	付	7	140	980	
664	水管共管侧向支吊架ZYS-DN100X3/DN150X2-T(成套)	付	1	183	183	
665	桥架组合侧向支吊架ZYQ-400X1/500X1-T(成套)	付	2	142	284	
666	桥架组合侧向支吊架ZYQ-300X2-T(成套)	付	3	135	405	
667	桥架组合侧纵向支吊架	付	4	205	820	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 37 页　共 49 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	ZYQ-300X1/400X1-TL(成套)					
668	水管单管侧向支吊架ZYS-DN65-T(成套)	付	35	58.94	2062.9	
669	水管单管侧向支吊架ZYS-DN65-TL(成套)	付	21	104	2184	
670	水管单管侧向支吊架ZYS-DN80-T(成套)	付	13	61.33	797.29	
671	水管单管侧向支吊架ZYS-DN80-TL(成套)	付	11	107	1177	
672	水管单管侧向支吊架ZYS-DN150-T(成套)	付	22	70.89	1559.58	
673	风管侧向支吊架ZYF-800-T(成套)	付	1	139	139	
674	风管侧向支吊架ZYF-1800-T(成套)	付	4	231	924	
675	风管侧纵向支吊架ZYF-1800-TL(成套)	付	1	286	286	
676	风管侧向支吊架ZYF-2000-T(成套)	付	8	240	1920	
677	风管侧纵向支吊架ZYF-2000-TL(成套)	付	6	295	1770	
678	风管侧纵向支吊架ZYF-1000-TL(成套)	付	5	221	1105	
679	风管侧向支吊架ZYF-1000-T(成套)	付	9	154	1386	
680	风管侧向支吊架ZYF-1200-T(成套)	付	5	190	950	
681	风管侧纵向支吊架ZYF-1200-TL(成套)	付	4	254	1016	
682	风管侧向支吊架ZYF-1250-T(成套)	付	4	190	760	
683	风管侧纵向支吊架ZYF-1250-TL(成套)	付	4	254	1016	
684	风管侧向支吊架ZYF-1600-T(成套)	付	5	217	1085	
685	风管侧纵向支吊架ZYF-1600-TL(成套)	付	1	272	272	
686	桥架组合侧纵向支吊架ZYQ-200X1/300X1-TL(成套)	付	1	200	200	
687	桥架组合侧向支吊架ZYQ-300X1/400X1-T(成套)	付	1	138	138	
688	桥架组合侧向支吊架ZYQ-200X1/300X1-T(成套)	付	1	133	133	
689	水管单管侧向支吊架ZYS-DN100-T(成套)	付	46	63.72	2931.12	
690	水管单管侧向支吊架	付	36	111	3996	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 38 页　共 49 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	ZYS-DN100-TL(成套）					
691	桥架侧向支吊架ZYQ-200-T(成套）	付	39	95.58	3727.62	
692	桥架侧纵向支吊架ZYQ-200-TL(成套）	付	21	164	3444	
693	桥架侧向支吊架ZYQ-300-T(成套）	付	46	6	276	
694	桥架侧纵向支吊架ZYQ-300-TL(成套）	付	31	174	5394	
695	桥架侧向支吊架ZYQ-400-T(成套）	付	39	115	4485	
696	桥架侧纵向支吊架ZYQ-400-TL(成套）	付	25	180	4500	
697	桥架组合侧向支吊架ZYQ-400X2-TL(成套）	付	5	262	1310	
698	家居配线箱（空箱）	个	149	88.5	13186.5	
699	快充	台	1	8000	8000	
700	残疾人呼叫电铃 输入220V，输出12V	个	2	88.5	177	
701	残疾人呼叫按钮	个	4	44.25	177	
702	带碳吸附过滤器4700CMH（成套）	台	1	3097	3097	
703	流量开关	个	1	221	221	
704	水流指示器 DN50	只	1	65.8	65.8	
705	聚氨酯泡沫塑料	kg	193.75	25	4843.75	
706	快速取水阀	个	9.09	88.5	804.47	
707	成品取水阀门箱深灰色	个	9	44.25	398.25	
708	洗墙灯 12W/m LED洗墙灯,色温3000K,直流24V,外壳防护等级IP65,单侧带遮光板（成套暂定价）	m	9.46	177	1674.42	
709	插地射树灯 24W LED,色温3000K,外壳防护等级为IP68（成套）	套	10.1	177	1787.7	
710	草坪灯 10W LED灯,色温3000K,交流220V,外壳防护等级IP55以上,H=0.6m（成套）	套	9.09	265	2408.85	
711	SEF-JC(2)-1~2轴流式消防排烟风机，风量：24000m3/h，风压：620Pa，功率：7.5kw含减震垫及支架安装（成套） 品牌:上虞专风、上虞凌风、志江、浙江明新或同等档次品牌	台	2	5305	10610	
712	SEF-JC(1)-1~2轴流式消防排烟风机，风量：24000m3/h，风压：	台	2	5305	10610	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 39 页　共 49 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	620Pa，功率：7.5kw含减震垫及支架安装（成套） 品牌:上虞专风、上虞凌风、志江、浙江明新或同等档次品牌					
713	FAF-JC(2)-1轴流风机，功率：0.55kw 含支架安装（成套） 品牌:上虞专风、上虞凌风、志江、浙江明新或同等档次品牌	台	1	1729	1729	
714	FAF-JC(1)-1轴流风机，功率：0.55kw 含支架安装（成套） 品牌:上虞专风、上虞凌风、志江、浙江明新或同等档次品牌	台	1	1729	1729	
715	EAF-B1-1~4轴流风机，风量：3000m3/h，风压：360Pa，功率：0.55kw 含支架安装（成套） 品牌:上虞专风、上虞凌风、志江、浙江明新或同等档次品牌	台	4	1729	6916	
716	EAF-JC(2)-1轴流风机，风量：4000m3/h，风压：420Pa，功率：1.1kw 含支架安装（成套） 品牌:上虞专风、上虞凌风、志江、浙江明新或同等档次品牌	台	1	1720	1720	
717	EAF-JC(1)-1轴流风机，风量：4000m3/h，风压：420Pa，功率：1.1kw 含支架安装（成套） 品牌:上虞专风、上虞凌风、志江、浙江明新或同等档次品牌	台	1	1720	1720	
718	EAF-500换气扇（带防虫网）（成套）品牌:上虞专风、上虞凌风、志江、浙江明新或同等档次品牌 品牌:上虞专风、上虞凌风、志江、浙江明新或同等档次品牌	台	16	1064	17024	
719	EAF-200换气扇（带防虫网）（成套） 品牌:上虞专风、上虞凌风、志江、浙江明新或同等档次品牌	台	20	1064	21280	
720	EAF-1000换气扇（带防虫网）（成套） 品牌:上虞专风、上虞凌风、志江、浙江明新或同等档次品牌	台	3	1065	3195	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 40 页　共 49 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
721	EAF-150换气扇（带止回阀）（成套） 品牌:上虞专风、上虞凌风、志江、浙江明新或同等档次品牌	台	11	179	1969	
722	EAF-1F-1-2轴流风机，风量：3370m3/h，风压：76Pa，功率：0.12kw 含支架安装（成套） 品牌:上虞专风、上虞凌风、志江、浙江明新或同等档次品牌	台	2	1434	2868	
723	150L分体式空气源热泵热水机（余同）出风口朝外布置，自带支架 品牌：格力、四季沐歌、纽恩泰、海尔、美的或同等档次品牌	台	132	3200	422400	
724	EAF-1F-1轴流风机，风量：4700m3/h，风压：400Pa，功率：1.1kw 含支架安装（成套） 品牌:上虞专风、上虞凌风、志江、浙江明新或同等档次品牌	台	1	2141	2141	
725	EAF/SEF-B1(1)-1~3离心式消防排烟风机，风量：37860/28250m3/h，风压：970/800Pa，功率：4/8.5kw含减震垫（成套） 品牌:上虞专风、上虞凌风、志江、浙江明新或同等档次品牌	台	3	6194	18582	
726	SEF-B1(3)-1轴流式消防排烟风机，风量：20520m3/h，风压：1000Pa，功率：11kw含减震垫及支架安装（成套） 品牌:上虞专风、上虞凌风、志江、浙江明新或同等档次品牌	台	1	5133	5133	
727	SEF-B1(3)-2轴流式消防排烟风机，风量：19440m3/h，风压：700Pa，功率：7.5kw含减震垫及支架安装（成套）） 品牌:上虞专风、上虞凌风、志江、浙江明新或同等档次品牌	台	1	4867	4867	
728	MAF-JC(1)-1轴流风机，风量：12255m3/h，风压：350Pa，功率：2.2kw含减震垫及支架安装（成套） 品牌:上虞专风、上虞凌风、志	台	2	2655	5310	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 41 页　共 49 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	江、浙江明新或同等档次品牌					
729	SPF-B1(1#)-3轴流风机，风量：60654m3/h，风压：700Pa，功率：22kw含减震垫及支架安装（成套） 品牌:上虞专风、上虞凌风、志江、浙江明新或同等档次品牌	台	1	6195	6195	
730	SPF-B1(2#)-1~2轴流风机，风量：50667m3/h，风压：700Pa，功率：18.5kw含减震垫及支架安装（成套） 品牌:上虞专风、上虞凌风、志江、浙江明新或同等档次品牌	台	2	6119	12238	
731	SPF-B1(1#)-1~2轴流风机，风量：50667m3/h，风压：700Pa，功率：18.5kw含减震垫及支架安装（成套） 品牌:上虞专风、上虞凌风、志江、浙江明新或同等档次品牌	台	2	6119	12238	
732	EAF/SEF-B1(2)-1~2离心式消防排烟风机，风量：37860/28250m3/h，风压：970/800Pa，功率：4/8.5kw含减震垫（成套） 品牌:上虞专风、上虞凌风、志江、浙江明新或同等档次品牌	台	2	6194	12388	
733	MAF/FAF-B1(1)-1~2轴流风机，风量：22600m3/h，风压：460Pa，功率：5.5kw含减震垫及支架安装（成套） 品牌:上虞专风、上虞凌风、志江、浙江明新或同等档次品牌	台	2	4836	9672	
734	MAF-JC(2)-1轴流风机，风量：12255m3/h，风压：350Pa，功率：2.2kw含减震垫及支架安装（成套） 品牌:上虞专风、上虞凌风、志江、浙江明新或同等档次品牌	台	2	2655	5310	
735	雨水过滤泵Q=12T/h H=20m N=2.2Kw 品牌：上海凯泉、熊猫、南方泵业、双轮或同等档次品牌	台	2	4200	8400	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 42 页　共 49 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
736	消火栓系统稳压装置 XW（L）-II-1.5-30-ADL，PS1=0.57MPa,PS2=0.67MPa,消防泵启泵压力P1=0.50MPa 品牌：上海凯泉、熊猫、南方泵业、双轮或同等档次品牌	套	1	16830	16830	
737	消火栓泵 XBD9.0/10G，流量：10L/S;扬程：90m;电机功率：22kW(380V)，一用一备， 品牌：上海凯泉、熊猫、南方泵业、双轮或同等档次品牌	台	2	9500	19000	
738	潜污泵80WQ40-15-4流量40m3/h,扬程15m,功率4kW(380V)，一用一备，含成套配电箱、液位控制器 品牌：上海凯泉、熊猫、南方泵业、双轮或同等档次品牌	台	10	3982	39820	
739	潜污泵50WQ15-15-1.5流量15m3/h,扬程15m,功率1.5kW(380V)，一用一备，含成套配电箱、液位控制器 品牌：上海凯泉、熊猫、南方泵业、双轮或同等档次品牌	台	2	2124	4248	
740	潜污泵50WQ-15-1.1流量7m3/h,扬程15m,功率0.75kW(380V)，一用一备，含成套配电箱、液位控制器 品牌：上海凯泉、熊猫、南方泵业、双轮或同等档次品牌	台	20	1770	35400	
741	潜水泵65WQ30-15-4，流量30m3/h,扬程16m,功率4.0kW(380V)，一用一备，含成套配电箱、液位控制器 品牌：上海凯泉、熊猫、南方泵业、双轮或同等档次品牌	台	10	3850	38500	
742	喷淋泵XBD6.0/30G，流量：30L/S;扬程：60m;电机功率：37kW(380V)，一用一备 品牌：上海凯泉、熊猫、南方泵业、双轮或同等档次品牌	台	2	12000	24000	
743	排空泵Q=15T/h H=15m N=1.5Kw 品牌：上海凯泉、熊猫、南方泵业、双轮或同等档次品牌	台	2	1850	3700	
744	回用泵Q=10T/h H=40m N=2.2Kw 品牌：上海凯泉、熊猫、南方泵业、	台	1	2895	2895	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 43 页　共 49 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	双轮或同等档次品牌					
745	反冲洗泵Q=20T/h H=26m N=3.0Kw 品牌：上海凯泉、熊猫、南方泵业、双轮或同等档次品牌	台	1	3250	3250	
746	图形显示装置 品牌：海湾（秦皇岛）、北京利达、上海松江、北大青鸟或同等档次品牌	台	1	7000	7000	
747	沟槽弯头（22°、45°、90°） DN100 XGQT01	个	39	31.45	1226.55	
748	刚性沟槽接头 DN80 XGQT1	个	59	14.33	845.47	
749	机械开孔四通 DN100×65~15 XGQT4S	个	23	54.08	1243.84	
750	机械开孔三通 DN150×100~20 XGQT3S	个	11	60.95	670.45	
751	沟槽式正四通 DN150 XGQT04-2.5	个	1	120	120	
752	沟槽弯头（22°、45°、90°） DN80 XGQT01	个	2	24.56	49.12	
753	醇酸防锈漆 C53-1	kg	22.3262	7.038	157.13	
754	同心（偏心）大小头 DN80×65~15 XGQT07-2.5	个	26	17.41	452.66	
755	机械开孔四通 DN150×100~20 XGQT4S	个	45	107	4815	
756	机械开孔三通 DN100×65~15 XGQT3S	个	10	35.85	358.5	
757	沟槽弯头（22°、45°、90°） DN150 XGQT01	个	6	64.82	388.92	
758	手提式ABC干粉灭火器 MF5	具	18	83.53	1503.54	
759	同心（偏心）大小头 DN150×100~20 XGQT07-2.5	个	22	39.5	869	
760	沟槽式正三通 DN150 XGQT03-2.5	个	21	84.91	1783.11	
761	铜主体铬色水嘴 DN15	个	3.03	8.85	26.82	
762	酚醛调和漆 各色	kg	83.1204	11.516	957.21	
763	机械三通 DN100*100*65	个	16	35.85	573.6	
764	手提式ABC干粉灭火器 MF4	具	292	69.29	20232.68	
765	沟槽式正三通 DN100 XGQT03-2.5	个	144	39.4	5673.6	
766	刚性沟槽接头 DN100 XGQT1	个	498	16.53	8231.94	
767	同心（偏心）大小头 DN100×65~15	个	28	24.3	680.4	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 44 页　共 49 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	XGQT07-2.5					
768	沟槽式正四通 DN100 XGQT04-2.5	个	3	63.57	190.71	
769	沟槽式正三通 DN80 XGQT03-2.5	个	5	27.62	138.1	
770	机械开孔三通 DN80×50~15 XGQT3S	个	14	28.31	396.34	
771	机械开孔四通 DN80×50~15 XGQT4S	个	34	41.68	1417.12	
772	醇酸防锈漆 各色	kg	82.4256	7.038	580.11	
773	Z1#DT1-DT3楼消防电梯 2.配置:载重量（ kg)1050；速度（ m/s)1；层/站/门13/13/13；服务楼层 -1,G,1,2~11；操作系统全电脑全集选方式；控制系统先进的模块化电脑软件控制系统，串行传输通讯网络系统；拖动系统交流变频变压无级调速无齿拖动系统；操纵方式单梯；门机系统中分变频门机；曳引机位置井道顶部机房内；提升高度（ m)35.95m；井道尺寸（宽 x 深）(mm)2100*2100；轿内尺寸（宽 x 深）(mm)1450*1650；轿厢天花LED照明；轿厢高度（ mm)2300；轿厢前壁发纹不锈钢；门灯横梁发纹不锈钢；轿厢侧壁发纹不锈钢；轿厢后壁两边发纹不锈钢加中间白镜面不锈钢；扶手三侧扶手；轿门发纹不锈钢；轿厢地面PVC拼花；开门方向中分门；开门尺寸（宽 x 高）(mm)900*2100；一体化轿厢操纵箱整体式操纵箱；按钮不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示；轿厢位置指示器6.4英寸液晶显示；残疾人操纵箱发纹不锈钢面板，不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示及语音播站；门套 -1,G（夹层）,2~11层为钢板喷粉 1	部	3	198113	594339	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 45 页　共 49 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	3.制作标准:　《电梯安装验收规范》GB10060 《电梯技术条件》GB/T10058 《电梯试验方法》GB/T10059 《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》GB/T7024 《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》　GB/T7025 《低压成套开关设备和控制设备》　GB/T7251 《建筑物的电气装置电击防护》　GB/T14821.1 《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》　GB50182 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310 《乘客电梯》 Q/XO 10201.1 《电梯产品出厂包装技术条件》Q/XO 10902.1 其他相关标准 4.质保期要求:质保期为质量技术监督局验收合格之日起不少于12个月 5.备注:1、电梯功能含五方通话、消防员专业功能，预留视频电缆为数字接口；2、电梯层门保护装置采用光幕装置；3、电梯层门的耐火完整性不应低于 2.0h；4、含空调、电梯轿板保护					
774	Z2#DT1-DT2楼消防电梯 2.配置:载重量（ kg)1050；速度（ m/s　)1；层／站／门13/13/13；服务楼层 -1,G,1,2~11；操作系统全电脑全集选方式；控制系统先进的模块化电脑软件控制系统，串行传输通讯网络系统；拖	部	2	198113	396226	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 46 页　共 49 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	动系统交流变频变压无级调速无齿拖动系统；操纵方式单梯；门机系统中分变频门机；曳引机位置井道顶部机房内；提升高度（ m)35.95m；井道尺寸（宽 x 深）(mm)2100*2100；轿内尺寸（宽 x 深）(mm)1450*1650；轿厢天花LED照明；轿厢高度（ mm)2300；轿厢前壁发纹不锈钢；门灯横梁发纹不锈钢；轿厢侧壁发纹不锈钢；轿厢后壁两边发纹不锈钢加中间白镜面不锈钢；扶手三侧扶手；轿门发纹不锈钢；轿厢地面PVC拼花；开门方向中分门；开门尺寸（宽 x 高）(mm)900*2100；一体化轿厢操纵箱整体式操纵箱；按钮不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示；轿厢位置指示器6.4英寸液晶显示；残疾人操纵箱发纹不锈钢面板，不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示及语音播站；门套 -1,G（夹层）,2~11层为钢板喷粉；1层为发纹不锈钢； 3.制作标准:　《电梯安装验收规范》GB10060 《电梯技术条件》GB/T10058 《电梯试验方法》GB/T10059 《电梯、自动扶梯、自					

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 47 页　共 49 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	验收规范》 GB50310 《乘客电梯》 Q/XO 10201.1 《电梯产品出厂包装技术条件》Q/XO 10902.1 其他相关标准 4.质保期要求:质保期为质量技术监督局验收合格之日起不少于12个月 5.备注:1、电梯功能含五方通话、消防员专业功能，预留视频电缆为数字接口；2、电梯层门保护装置采用光幕装置；3、电梯层门的耐火完整性不应低于 2.0h；4、含空调，电梯漆板保护(及维保符合绍兴电梯智慧平台维保要求品牌：奥的斯机电电梯有限公司、日立电梯（中国）有限公司、上海三菱电梯有限公司或同等档次品牌					
775	Z2#DT3-DT4楼消防电梯 2.配置:载重量（ kg)1050；速度（ m/s)1；层/站/门11/11/11；服务楼层 -1,G,1,2~9；操作系统全电脑全集选方式；控制系统先进的模块化电脑软件控制系统，串行传输通讯网络系统；拖动系统交流变频变压无级调速无齿拖动系统；操纵方式单梯；门机系统中分变频门机；曳引机位置井道顶部机房内；提升高度（ m)30.05m；井道尺寸（宽 x 深）(mm)2100*2100；轿内尺寸（宽 x 深）(mm)1500*1600；轿厢天花LED照明；轿厢高度（ mm)2300；轿厢前壁发纹不锈钢；门灯横梁发纹不锈钢；轿厢侧壁发纹不锈钢；轿厢后壁两边发纹不锈钢加中间白镜面不锈钢；扶手三侧扶手；轿门发纹不锈钢；轿厢地面PVC拼花；开门方向中分门；开门尺寸（宽 x 高）(mm	部	2	188679	377358	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 48 页　共 49 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	)900*2100；一体化轿厢操纵箱整体式操纵箱；按钮不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示；轿厢位置指示器6.4英寸液晶显示；残疾人操纵箱发纹不锈钢面板，不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示及语音播站；门套-1,G（夹层）,2~9层为钢板喷粉；1层为发纹不锈钢； 3.制作标准：　《电梯安装验收规范》GB10060 《电梯技术条件》GB/T10058 《电梯试验方法》GB/T10059 《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》GB/T7024 《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》　GB/T7025 《低压成套开关设备和控制设备》　GB/T7251 《建筑物的电气装置电击防护》　GB/T14821.1 《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》　GB50182 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310 《乘客电梯》 Q/XO 10201.1 《电梯产品出厂包装技术条件》Q/XO 10902.1 其他相关标准					

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 49 页　共 49 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	限公司、日立电梯（中国）有限公司、上海三菱电梯有限公司或同等档次品牌					
776	洁具钢塑复合止水节DN100 品牌：中财、伟星、铭仕、公元或同等档次品牌	个	243	22	5346	
777	洁具钢塑复合止水节DN50 品牌：中财、伟星、铭仕、公元或同等档次品牌	个	486	12	5832	
778	洁具钢塑复合止水节DN75 品牌：中财、伟星、铭仕、公元或同等档次品牌	个	232	16	3712	
779	油烟机 品牌：万和、苏泊尔、美的、樱花或同等档次品牌	台	132	1327	175164	

【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称：安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	其他机械费	元	3645.517245	1.02	3718.43	
2	折旧费	元	3455.542951	1.02	3524.65	
3	检修费	元	1297.51651	1.02	1323.47	
4	维护费	元	2872.236865	1.02	2929.68	
5	机械人工	工日	53.296986	149	7941.25	
6	其他费用(机械)	元	326.863411	1.02	333.4	
7	汽油(机械)	kg	104.403576	10.02	1046.12	
8	柴油(机械)	kg	831.572617	8.33	6927	
9	电(机械)	kW·h	4289.779763	0.718	3080.06	
10	安拆及场外运输费	元	1188.056053	1.02	1211.82	

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	5729198.75	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	719442.99	
2	措施项目费		80196.55	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	29816.52	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	6493.95	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	50380.03	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		49436.31	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		267380.9	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	10380.9	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	10380.9	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3	257000	见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计	257000	见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	222354.48	
5	增值税	计算基数×费率	566921.76	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	6,866,052.44	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 1 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		电气设备安装工程					1872881.3	244952.39	14131.64		
1	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:消防泵控制箱2D-1F1/2D-1FB1/2D-1FB2 800*400 IP55（成套取定价） 3.基础形式、材质、规格:槽钢10#制作安装、刷油 4.安装方式:落地安装	台	3	13953.24	41859.72	1004.64	260.79		
2	030404017002	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:消防泵房照明箱2D-1FM1 IP55（成套取定价） 3.安装方式:挂墙安装	台	1	542.72	542.72	178.8			
3	030404017003	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:稳压泵控制箱2D-1FB3 IP55 随泵配套 3.安装方式:挂墙安装	台	1	255.72	255.72	178.8			
4	030404017004	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:生活泵房电源箱2D-1FB3 600*250 IP55（成套取定价） 3.安装方式:挂墙安装	台	1	1518.72	1518.72	178.8			
本页小计							44176.88	1541.04	260.79		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 2 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	030404017005	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:雨水泵房电源箱2A-1S1 600*250 IP55（成套取定价） 3.安装方式:挂墙安装	台	1	1989.72	1989.72	178.8			
6	030404017006	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:排烟风机控制箱XF1 600*250 IP3X（成套取定价） 3.安装方式:挂墙安装	台	1	1863.72	1863.72	178.8			
7	030404017007	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:排烟风机控制箱XF2 800*250 IP3X（成套取定价） 3.安装方式:挂墙安装	台	2	2811.72	5623.44	357.6			
8	030404017008	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:排烟风机控制箱XF3 600*250 IP3X（成套取定价） 3.安装方式:挂墙安装	台	1	1074.72	1074.72	178.8			
9	030404017009	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:消防补风机控制箱XF4 800*250 IP3X（成套取定价） 3.安装方式:挂墙安装	台	1	1427.72	1427.72	178.8			
本页小计							11979.32	1072.8			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 3 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
10	030404017010	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:正压送风机控制箱XF5 600*250 IP3X（成套取定价） 3.安装方式:挂墙安装	台	4	1080.72	4322.88	715.2			
11	030404017011	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:正压送风机控制箱XF6 600*250 IP3X（成套取定价） 3.安装方式:挂墙安装	台	1	1126.72	1126.72	178.8			
12	030404017012	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:排烟风机控制箱XF7 600*250 IP3X（成套取定价） 3.安装方式:挂墙安装	台	1	1126.72	1126.72	178.8			
13	030404017013	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:汽车库潜水泵控制箱XB1 IP3X 随泵配套 3.安装方式:挂墙安装	台	8	255.72	2045.76	1430.4			
14	030404017014	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:汽车库潜水泵控制箱XB2 IP3X 随泵配套 3.安装方式:挂墙安装	台	3	255.72	767.16	536.4			
本页小计							9389.24	3039.6			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 4 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
15	030404017015	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:汽车库潜水泵控制箱XB3 IP3X 随泵配套 3.安装方式:挂墙安装	台	1	255.72	255.72	178.8			
16	030404017016	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:消防电梯潜水泵控制箱XB4 IP3X 随泵配套 3.安装方式:挂墙安装	台	5	255.72	1278.6	894			
17	030404017017	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:设备用房潜水泵控制箱ZB1 IP3X 随泵配套 3.安装方式:挂墙安装	台	2	255.72	511.44	357.6			
18	030404017018	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:普通电梯潜水泵控制箱ZB2 IP3X 随泵配套 3.安装方式:挂墙安装	台	2	255.72	511.44	357.6			
19	030404017019	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:防火卷帘电控箱 随设备配套 3.安装方式:挂墙安装	台	3	255.72	767.16	536.4			
本页小计							3324.36	2324.4			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 5 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
20	030404017020	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:消防水池液位控制器2D-1YW 随设备配套 3.安装方式:挂墙安装	台	1	255.72	255.72	178.8			
21	030404017021	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:5G机房电源箱1C-1V1 600*250 IP3X（成套取定价） 3.安装方式:挂墙安装	台	1	2082.72	2082.72	178.8			
22	030404017022	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:广电机房电源箱1C-1V2 600*250 IP3X（成套取定价） 3.安装方式:挂墙安装	台	1	1701.72	1701.72	178.8			
23	030404017023	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:1#楼消防配电总箱1C-1X1、1C-1X2 600*250 IP3X（成套取定价） 3.基础形式、材质、规格:槽钢10#制作安装、刷油 4.安装方式:落地安装	台	2	4389.4	8778.8	638.96	171.58		
本页小计							12818.96	1175.36	171.58		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 6 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
24	030404017024	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:2#楼消防配电总箱2A-1X1、2A-1X2 600*250 IP3X（成套取定价） 3.基础形式、材质、规格:槽钢10#制作安装、刷油 4.安装方式:落地安装	台	2	3754.4	7508.8	638.96	171.58		
25	030404017025	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:2#楼消防配电总箱2C-1X1、2C-1X2 600*250 IP3X（成套取定价） 3.基础形式、材质、规格:槽钢10#制作安装、刷油 4.安装方式:落地安装	台	2	3546.4	7092.8	638.96	171.58		
26	030404017026	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:地下一层消防设备双电源切换箱1A-1XX1 600*250 IP3X（成套取定价） 3.安装方式:挂墙安装	台	1	3709.72	3709.72	178.8			
本页小计							18311.32	1456.72	343.16		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 7 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
27	030404017027	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:地下一层消防设备双电源切换箱1C-1XX1 800*250 IP3X（成套取定价） 3.安装方式:挂墙安装	台	1	7262.72	7262.72	178.8			
28	030404017028	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:地下一层消防设备双电源切换箱1C-1XX2 600*250 IP3X（成套取定价） 3.安装方式:挂墙安装	台	1	1709.72	1709.72	178.8			
29	030404017029	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:地下一层消防设备双电源切换箱2A-1XX1 800*250 IP3X（成套取定价） 3.安装方式:挂墙安装	台	1	6842.72	6842.72	178.8			
30	030404017030	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:地下一层消防设备双电源切换箱2C-1XX1 600*250 IP3X（成套取定价） 3.安装方式:挂墙安装	台	1	2354.72	2354.72	178.8			
本页小计							18169.88	715.2			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 8 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
31	030404017031	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:地下夹层消防设备双电源切换箱1B-1″XX1 600*250 IP3X（成套取定价） 3.安装方式:挂墙安装	台	1	1921.72	1921.72	178.8			
32	030404017032	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:地下夹层消防设备双电源切换箱2A-1″XX1 600*250 IP3X（成套取定价） 3.安装方式:挂墙安装	台	1	1703.72	1703.72	178.8			
33	030404017033	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:地下夹层消防设备双电源切换箱2C-1″XX1 600*250 IP3X（成套取定价） 3.安装方式:挂墙安装	台	1	1916.72	1916.72	178.8			
34	030404017034	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:排烟风机控制箱1B-1″XF1 600*250 IP3X（成套取定价） 3.安装方式:挂墙安装	台	1	1459.72	1459.72	178.8			
本页小计							7001.88	715.2			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 9 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
35	030404017035	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:排烟风机控制箱2A-1″XF1、2C-1″XF1 600*250 IP3X（成套取定价） 3.安装方式:挂墙安装	台	2	990.72	1981.44	357.6			
36	030404017036	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:消防补风机控制箱1C-1″XF1 600*250 IP3X（成套取定价） 3.安装方式:挂墙安装	台	1	971.72	971.72	178.8			
37	030404017037	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:消防补风机控制箱2C-1″XF1 600*250 IP3X（成套取定价） 3.安装方式:挂墙安装	台	1	971.72	971.72	178.8			
38	030404017038	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:排风机控制箱1B-1″PF1、2A-1″PF1 IP3X（成套取定价） 3.安装方式:挂墙安装	台	2	971.72	1943.44	357.6			
39	030404017039	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:送风机控制箱1C-1″SF1、2C-1″SF1 IP3X（成套取定价） 3.安装方式:挂墙安装	台	2	971.72	1943.44	357.6			
本页小计							7811.76	1430.4			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 10 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
40	030404017040	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:1#楼公共配电总箱1C-1B1 600*250 IP3X（成套取定价） 3.基础形式、材质、规格:槽钢10#制作安装、刷油 4.安装方式:落地安装	台	1	3076.4	3076.4	319.48	85.79		
41	030404017041	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:1#楼公共配电总箱1C-1B2 600*250 IP3X（成套取定价） 3.基础形式、材质、规格:槽钢10#制作安装、刷油 4.安装方式:落地安装	台	1	3076.4	3076.4	319.48	85.79		
42	030404017042	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:2#楼公共配电总箱2C-1B1 600*250 IP3X（成套取定价） 3.基础形式、材质、规格:槽钢10#制作安装、刷油 4.安装方式:落地安装	台	1	3512.4	3512.4	319.48	85.79		
本页小计							9665.2	958.44	257.37		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 11 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
43	030404017043	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:2#楼公共配电总箱2C-1B2 600*250 IP3X（成套取定价） 3.基础形式、材质、规格:槽钢10#制作安装、刷油 4.安装方式:落地安装	台	1	3512.4	3512.4	319.48	85.79		
44	030404017044	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:普通公切箱1C-1BB1 600*250 IP3X（成套取定价） 3.安装方式:挂墙安装	台	1	1966.72	1966.72	178.8			
45	030404017045	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:普通公切箱2C-1BB1 600*250 IP3X（成套取定价） 3.安装方式:挂墙安装	台	1	2260.72	2260.72	178.8			
46	030404017046	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:地下一层汽车库照明箱1C-1GM2 600*200 IP3X（成套取定价） 3.安装方式:挂墙安装	台	1	4566.72	4566.72	178.8			
本页小计							12306.56	855.88	85.79		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 12 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
47	030404017047	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:地下一层汽车库照明箱2A-1GM2 600*200 IP3X（成套取定价） 3.安装方式:挂墙安装	台	1	4544.72	4544.72	178.8			
48	030404017048	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:地下一层汽车库照明箱2C-1GM2 600*200 IP3X（成套取定价） 3.安装方式:挂墙安装	台	1	4544.72	4544.72	178.8			
49	030404017049	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:地下一层非机动车库照明箱1C-1GM3 600*200 IP3X（成套取定价） 3.安装方式:挂墙安装	台	1	856.72	856.72	178.8			
50	030404017050	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:地下一层非机动车库充电箱1C-1GM4 600*200 IP3X（成套取定价） 3.安装方式:挂墙安装	台	1	856.72	856.72	178.8			
本页小计							10802.88	715.2			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 13 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
51	030404017051	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:地下夹层储藏室配电箱1A-1″PP1 600*200 IP3X（成套取定价） 3.安装方式:挂墙安装	台	1	4996.72	4996.72	178.8			
52	030404017052	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:地下夹层储藏室配电箱1B-1″PP1、1C-1″PP1 600*200 IP3X（成套取定价） 3.安装方式:挂墙安装	台	2	4550.72	9101.44	357.6			
53	030404017053	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:地下夹层储藏室配电箱2A-1″PP1 600*200 IP3X（成套取定价） 3.安装方式:挂墙安装	台	1	4400.72	4400.72	178.8			
54	030404017054	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:地下夹层储藏室配电箱2B-1″PP1 600*200 IP3X（成套取定价） 3.安装方式:挂墙安装	台	1	4847.72	4847.72	178.8			
本页小计							23346.6	894			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 14 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
55	030404017055	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:地下夹层储藏室配电箱2C-1″PP1 600*200 IP3X（成套取定价） 3.安装方式:挂墙安装	台	1	3816.72	3816.72	178.8			
56	030404017056	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:地下夹层储藏室配电箱2D-1″PP1 600*200 IP3X（成套取定价） 3.安装方式:挂墙安装	台	1	3965.72	3965.72	178.8			
57	030404017057	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:充电桩电缆分支箱F1-1P1 800*350 IP3X（成套取定价） 3.安装方式:挂墙安装	台	1	3303.72	3303.72	178.8			
58	030404017058	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:充电桩电表箱12位F1-1PP1 1100*180 IP3X（成套取定价） 3.安装方式:挂墙安装	台	1	10051.72	10051.72	178.8			
本页小计							21137.88	715.2			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 15 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
59	030404017059	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:充电桩电表箱9位F1-1PP2 1100*180 IP3X（成套取定价） 3.安装方式:挂墙安装	台	1	9391.72	9391.72	178.8			
60	030404017060	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:A型应急照明集中电源1C-1YM2 450*200 IP33（成套取定价） 3.安装方式:挂墙安装	台	1	3282.72	3282.72	178.8			
61	030404017061	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:A型应急照明集中电源1C-1YM3 450*200 IP33（成套取定价） 3.安装方式:挂墙安装	台	1	3282.72	3282.72	178.8			
62	030404017062	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:A型应急照明集中电源2A-1YM2 450*200 IP33（成套取定价） 3.安装方式:挂墙安装	台	1	3282.72	3282.72	178.8			
63	030404017063	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:A型应急照明集中电源2C-1YM2 450*200 IP33（成套取定价） 3.安装方式:挂墙安装	台	1	3282.72	3282.72	178.8			
本页小计							22522.6	894			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 16 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
64	030411003001	桥架	1.名称:槽式/托盘式直通电缆桥架(热浸镀锌) 2.规格:GQJ-C/P100×50×δ1.2 JB/10216-2013 3.接地:接地跨接	m	20	60.05	1201	233.6	11.4		
65	030411003002	桥架	1.名称:槽式/托盘式直通电缆桥架(热浸镀锌) 2.规格:GQJ-C/P200×100×δ1.2 JB/10216-2013 3.接地:接地跨接	m	137.35	116.18	15957.32	2672.83	152.46		
66	030411003003	桥架	1.名称:槽式/托盘式直通电缆桥架(热浸镀锌) 2.规格:CQJ-C/P300×100×δ1.2 JB/10216-2013 3.接地:接地跨接	m	169.4	142.48	24136.11	3296.52	188.03		
67	030411003004	桥架	1.名称:槽式/托盘式直通电缆桥架(热浸镀锌) 2.规格:GQJ-C/P400×150×δ1.5 JB/10216-2013 3.接地:接地跨接	m	615.95	224.38	138206.86	19217.64	1108.71		
本页小计							179501.29	25420.59	1460.6		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 17 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
68	030411003005	桥架	1.名称:槽式/托盘式直通电缆桥架(热浸镀锌) 2.规格:GQJ-C/P500×150×δ1.5 JB/10216-2013 3.接地:接地跨接	m	44.7	271.72	12145.88	1890.36	206.51		
69	030411003006	桥架	1.名称:槽式/托盘式直通电缆桥架热浸镀锌+喷塑（防火塑粉） 2.规格:100×50×δ1 GQJ-C/P JB/10216-2013 3.接地:接地跨接	m	20	66.13	1322.6	233.6	11.4		
70	030411003007	桥架	1.名称:槽式/托盘式直通电缆桥架热浸镀锌+喷塑（防火塑粉） 2.规格:200×100×δ1.2 GQJ-C/P JB/10216-2013 3.接地:接地跨接	m	27.59	128.69	3550.56	536.9	30.62		
本页小计							17019.04	2660.86	248.53		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 18 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
71	030411003008	桥架	1.名称:槽式/托盘式直通电缆桥架热浸镀锌+喷塑（防火塑粉） 2.规格:300×100×δ1.2 GQJ-C/P JB/10216-2013 3.接地:接地跨接	m	85.02	159.65	13573.44	1654.49	94.37		
72	030411003009	桥架	1.名称:槽式/托盘式直通电缆桥架热浸镀锌+喷塑（防火塑粉） 2.规格:400×150×δ1.5 GQJ-C/P JB/10216-2013 3.接地:接地跨接	m	232.12	247.61	57475.23	7242.14	417.82		
73	030413001001	铁构件	1.名称:桥架支撑架 2.材质:型钢	kg	2140	9.56	20458.4	7789.6	813.2		
74	030411001001	配管	1.名称:低压流体输送用镀锌焊接钢管(热浸镀锌) 2.规格:SC125 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	1.93	112.83	217.76	61.91	1.27		
本页小计							91724.83	16748.14	1326.66		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 19 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
75	030411001002	配管	1.名称:低压流体输送用镀锌焊接钢管(热浸镀锌) 2.规格:SC100×4.0 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	109.77	96.43	10585.12	3200.89	20.86		
76	030411001003	配管	1.名称:低压流体输送用镀锌焊接钢管(热浸镀锌) 2.规格:SC80×4.0 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	188.92	81.05	15311.97	5185.85	35.89		
77	030411001004	配管	1.名称:低压流体输送用镀锌焊接钢管(热浸镀锌) 2.规格:SC65×4.0 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	134.55	63.12	8492.8	2481.1	25.56		
78	030411001005	配管	1.名称:低压流体输送用镀锌焊接钢管(热浸镀锌) 2.规格:SC50×3.8 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	107.12	45.81	4907.17	1361.5	8.57		
79	030411001006	配管	1.名称:低压流体输送用镀锌焊接钢管(热浸镀锌) 2.规格:SC40×3.5 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	139.72	38.19	5335.91	1665.46	12.57		
本页小计							44632.97	13894.8	103.45		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 20 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
80	030411001007	配管	1.名称:低压流体输送用镀锌焊接钢管(热浸镀锌) 2.规格:SC32×3.5 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	102.61	28.87	2962.35	761.37	7.18		
81	030411001008	配管	1.名称:低压流体输送用镀锌焊接钢管(热浸镀锌) 2.规格:SC25×3.2 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	1845.49	23.4	43184.47	12881.52	129.18		
82	030411001009	配管	1.名称:低压流体输送用镀锌焊接钢管(热浸镀锌) 2.规格:SC20×2.8 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	2805.82	17.23	48344.28	16133.47	140.29		
83	030411001010	配管	1.名称:JDG导管 2.规格:32×1.6G32 双面镀锌GB/T20041.21-2017 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	104.6	17.79	1860.83	638.06	7.32		
84	030411001011	配管	1.名称:JDG导管 2.规格:20×1.6G20 双面镀锌GB/T20041.21-2017 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	343.51	10.87	3733.95	1429	17.18		
本页小计							100085.88	31843.42	301.15		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 21 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
85	030411001012	配管	1.名称:硬聚氯乙烯(PVC-U)电线管 2.规格:中型Φ25×1.7 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	6	9.05	54.3	27.66			
86	030411001013	配管	1.名称:硬聚氯乙烯(PVC-U)电线管 2.规格:中型Φ20×1.5 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	2549.48	7.4	18866.15	11013.75			
87	030408001001	电力电缆	1.名称:柔性矿物绝缘电缆 2.型号:4x95+1x50BTLY0.6/1KV 3.敷设方式、部位:桥架或配管内敷设	m	381.59	368.98	140799.08	3911.3	373.96		
88	030408001002	电力电缆	1.名称:柔性矿物绝缘电缆 2.型号:4x70+1×35BTLY0.6/1KV 3.敷设方式、部位:桥架或配管内敷设	m	667.08	284.47	189764.25	6077.1	1047.32		
本页小计							349483.78	21029.81	1421.28		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 22 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
89	030408001003	电力电缆	1.名称:柔性矿物绝缘电缆 2.型号:4x50+1x25BTLY0.6/1KV 3.敷设方式、部位:桥架或配管内敷设	m	172.87	217.52	37602.68	1574.85	271.41		
90	030408001004	电力电缆	1.名称:柔性矿物绝缘电缆 2.型号:4×35+1x16BTLY0.6/1KV 3.敷设方式、部位:桥架或配管内敷设	m	298.36	167.99	50121.5	2264.55	390.85		
91	030408001005	电力电缆	1.名称:柔性矿物绝缘电缆 2.型号:4x25+1x16BTLY0.6/1KV 3.敷设方式、部位:桥架或配管内敷设	m	673.07	130.06	87539.48	5108.6	881.72		
本页小计							175263.66	8948	1543.98		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 23 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
92	030408001006	电力电缆	1.名称:柔性矿物绝缘电缆 2.型号:BTLY-5*16（取定价） 3.敷设方式、部位:桥架或配管内敷设	m	379.27	86.53	32818.23	2878.66	496.84		
93	030408001007	电力电缆	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-4*150+1*95（取定价） 3.敷设方式、部位:桥架或配管内敷设	m	67.31	487.93	32842.57	722.91	180.39		
94	030408001008	电力电缆	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 2.型号:4×95+1×50 WDZB-YJY-0.6/1KV 3.敷设方式、部位:桥架或配管内敷设	m	169	328.54	55523.26	1573.39	165.62		
本页小计							121184.06	5174.96	842.85		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 24 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
95	030408001009	电力电缆	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 2.型号:4×70+1×35 WDZB-YJY-0.6/1KV 3.敷设方式、部位:桥架或配管内敷设	m	108.59	241.04	26174.53	827.46	86.87		
96	030408001010	电力电缆	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 2.型号:4×50+1×25 WDZB-YJY-0.6/1KV 3.敷设方式、部位:桥架或配管内敷设	m	95.4	176.61	16848.59	726.95	76.32		
97	030408001011	电力电缆	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 2.型号:4×35+1×16 WDZB-YJY-0.6/1KV 3.敷设方式、部位:桥架或配管内敷设	m	35.55	125.14	4448.73	167.09	4.62		
本页小计							47471.85	1721.5	167.81		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 25 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
98	030408001012	电力电缆	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 2.型号:4×25+1×16 WDZB-YJY-0.6/1KV 3.敷设方式、部位:桥架或配管内敷设	m	241.51	94.37	22791.3	567.55	14.49		
99	030408001013	电力电缆	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 2.型号:5×16 WDZB-YJY-0.6/1KV 3.敷设方式、部位:桥架或配管内敷设	m	597.45	66.86	39945.51	1404.01	35.85		
100	030408001014	电力电缆	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 2.型号:5×10 WDZB-YJY-0.6/1KV 3.敷设方式、部位:桥架或配管内敷设	m	716.3	46.05	32985.62	1346.64	35.82		
本页小计							95722.43	3318.2	86.16		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 26 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
101	030408001015	电力电缆	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 2.型号:5×6 WDZB-YJY-0.6/1KV 3.敷设方式、部位:桥架或配管内敷设	m	83.97	29.54	2480.47	157.86	4.2		
102	030408001016	电力电缆	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 2.型号:5×4 WDZB-YJY-0.6/1KV 3.敷设方式、部位:桥架或配管内敷设	m	15.5	21.23	329.07	29.14	0.78		
103	030408001017	电力电缆	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 2.型号:3×10 WDZB-YJY-0.6/1KV 3.敷设方式、部位:桥架或配管内敷设	m	644.59	29.25	18854.26	1211.83	32.23		
本页小计							21663.8	1398.83	37.21		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 27 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
104	030408001018	电力电缆	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 2.型号:WDZB2-YJY-5*2.5（取定价） 3.敷设方式、部位:桥架或配管内敷设	m	38.71	15.21	588.78	72.77	1.94		
105	030408001019	电力电缆	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 2.型号:4×50+1×25 WDZBN-YJY-0.6/1KV 3.敷设方式、部位:桥架或配管内敷设	m	36.78	185.76	6832.25	280.26	29.42		
106	030408001020	电力电缆	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 2.型号:3×35+1×16 WDZBN-YJY-0.6/1KV 3.敷设方式、部位:桥架或配管内敷设	m	29.85	104.67	3124.4	140.3	3.88		
本页小计							10545.43	493.33	35.24		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 28 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
107	030408001021	电力电缆	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 2.型号:4×25+1×16 WDZBN-YJY-0.6/1KV 3.敷设方式、部位:桥架或配管内敷设	m	25.48	100.08	2550.04	59.88	1.53		
108	030408001022	电力电缆	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 2.型号:5×16 WDZBN-YJY-0.6/1KV 3.敷设方式、部位:桥架或配管内敷设	m	178.75	69.58	12437.43	420.06	10.73		
109	030408001023	电力电缆	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 2.型号:4×16 WDZBN-YJY-0.6/1KV 3.敷设方式、部位:桥架或配管内敷设	m	39.51	56.46	2230.73	92.85	2.37		
本页小计							17218.2	572.79	14.63		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 29 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
110	030408001024	电力电缆	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 2.型号:5×10 WDZBN-YJY-0.6/1KV 3.敷设方式、部位:桥架或配管内敷设	m	54.3	47.76	2593.37	102.08	2.72		
111	030408001025	电力电缆	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 2.型号:5×6 WDZBN-YJY-0.6/1KV 3.敷设方式、部位:桥架或配管内敷设	m	26.87	30.77	826.79	50.52	1.34		
112	030408001026	电力电缆	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 2.型号:5×4 WDZBN-YJY-0.6/1KV 3.敷设方式、部位:桥架或配管内敷设	m	368.42	22.34	8230.5	692.63	18.42		
本页小计							11650.66	845.23	22.48		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 30 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
113	030408001027	电力电缆	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 2.型号:WDZB1N-YJY-5*2.5（取定价） 3.敷设方式、部位:桥架或配管内敷设	m	272.66	13.5	3680.91	512.6	13.63		
114	030408001028	电力电缆	1.名称:防水电缆 2.型号:WDZB1-JHS-4*2.5（取定价） 3.敷设方式、部位:桥架或配管内敷设	m	20.48	14.2	290.82	38.5	1.02		
115	030408001029	电力电缆	1.名称:防水电缆 2.型号:WDZB1N-JHS-4*2.5（取定价） 3.敷设方式、部位:桥架或配管内敷设	m	88.19	14.93	1316.68	165.8	4.41		
116	030408002001	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:WDZB1-KYJY-4*1.5（取定价） 3.敷设方式、部位:桥架或配管内敷设	m	9.92	9.5	94.24	18.45			
本页小计							5382.65	735.35	19.06		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 31 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
117	030408002002	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:WDZB1N-KYJY-4*1.5（取定价） 3.敷设方式、部位:桥架或配管内敷设	m	67.76	9.5	643.72	126.03			
118	030408002003	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:WDZB1N-KYJY-5*1.5（取定价） 3.敷设方式、部位:桥架或配管内敷设	m	5.7	11.04	62.93	10.6			
119	030408006001	电力电缆头	1.名称:户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)240	个	2	267.09	534.18	135.3			
120	030408006002	电力电缆头	1.名称:户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)120	个	48	169.9	8155.2	2503.2			
121	030408006003	电力电缆头	1.名称:户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35	个	18	92.91	1672.38	574.02			
本页小计							11068.41	3349.15			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 32 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
122	030408006004	电力电缆头	1.名称:户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 25mm2及以下，铜芯，三芯及以上	个	74	37.16	2749.84	943.5			
123	030408006005	电力电缆头	1.名称:户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 10mm2及以下，铜芯，三芯及以上	个	92	27.87	2564.04	880.44			
124	030408007001	控制电缆头	1.名称：矿物绝缘控制电缆终端头 芯数以下7	个	50	47.88	2394	1274			
125	030411004001	配线	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:2.5 WDZB-BYJ	m	11746.44	3.09	36296.5	7870.11			
126	030411004002	配线	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:2.5 WDZB-BYJR	m	5868.39	3.29	19307	3931.82			
127	030411004003	配线	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:4 WDZB-BYJ	m	347.64	4.13	1435.75	215.54			
本页小计							64747.13	15115.41			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 33 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
128	030411004004	配线	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:4 WDZB-BYJR	m	173.82	4.42	768.28	107.77			
129	030411004005	配线	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:1.5 WDZBN-BYJ	m	613.52	2.64	1619.69	404.92			
130	030411004006	配线	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:2.5 WDZBN-BYJ	m	1632.23	3.46	5647.52	1093.59			
131	030411004007	配线	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:2.5 WDZBN-BYJR	m	789.02	3.56	2808.91	528.64			
132	030411004008	配线	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:4 WDZBN-BYJ	m	56.52	4.58	258.86	35.04			
133	030411004009	配线	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:4 WDZBN-BYJR	m	18.84	4.71	88.74	11.68			
本页小计							11192	2181.64			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 34 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
134	030411004010	配线	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:6 WDZBN-BYJ	m	129.03	6.33	816.76	80			
135	030411004011	配线	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:6 WDZBN-BYJR	m	10.81	6.57	71.02	6.7			
136	030411004012	配线	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:10 WDZBN-BYJ	m	47.16	10.04	473.49	30.18			
137	030411004013	配线	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:10 WDZBN-BYJR	m	15.72	10.45	164.27	10.06			
138	030411004014	配线	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:16 WDZBN-BYJ	m	8.91	14.76	131.51	6.59			
139	030411004015	配线	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:16 WDZBN-BYJR	m	35.16	15.45	543.22	26.02			
本页小计							2200.27	159.55			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 35 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
140	030411004016	配线	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:25 WDZBN-BYJ	m	96.57	22.69	2191.17	88.84			
141	030411004017	配线	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:25 WDZBN-BYJR	m	6	23.76	142.56	5.52			
142	030411004018	配线	1.名称:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:2*2.5 WDZBN-RYJS	m	1355.27	6.65	9012.55	799.61			
143	030411004019	配线	1.名称:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:4*2.5 WDZBN-RYJS（取定价）	m	24.11	13.41	323.32	17.12			
144	030411004020	配线	1.名称:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:2*1.5 WDZBN-RYJSP	m	500	4.53	2265	290			
本页小计							13934.6	1201.09			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 36 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
145	030411004021	配线	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:2.5 WDZBN-BYJ	m	590.26	3.37	1989.18	454.5			
146	030411004022	配线	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:2.5 WDZBN-BYJR	m	230.37	3.46	797.08	177.38			
147	030412001001	普通灯具	1.名称:LED吸顶灯 2.型号:15W-20W 平圆罩，PC罩+冷轧板底盘注:灯具包括灯罩、反射镜、面罩、镇流器、光源等,不含灯杆 3.备注:节能灯头 LED 16W AC220V 1600lm	套	132	93.26	12310.32	2360.16			
148	030412001002	普通灯具	1.名称:红外光控吸顶灯 2.型号:LED灯管 1x18W(AC220V) 含光源（取定价） 3.安装方式:吸顶式	套	75	90.2	6765	1341			
本页小计							21861.58	4333.04			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 37 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
149	030412001003	普通灯具	1.名称:井道壁灯 2.型号:LED灯管18W(AC220V)含光源（取定价） 3.安装方式:墙壁明装	套	14	58.45	818.3	234.64			
150	030412001004	普通灯具	1.名称:防水井道壁灯 2.型号:LED灯管18W(AC220V)含光源（取定价） 3.安装方式:墙壁明装	套	14	58.45	818.3	234.64			
151	030412001005	普通灯具	1.名称:红外光控壁灯 2.型号:LED灯管1x15W(AC220V) 含光源（取定价） 3.安装方式:墙壁明装	套	4	88.75	355	67.04			
152	030412004001	装饰灯	1.名称:感应式长条平板灯 2.型号:含光源（取定价） 3.安装方式:嵌入式	套	30	125.98	3779.4	413.1			
153	030412005001	荧光灯	1.名称:单管线型壁灯 2.型号:LED灯管1x18W(AC220V) 含光源（取定价） 3.安装形式:墙壁明装	套	15	94.61	1419.15	251.4			
本页小计							7190.15	1200.82			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 38 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
154	030412005002	荧光灯	1.名称:单管线型吊灯 2.型号:LED灯管 1x18W(AC220V) 含光源（取定价） 3.安装形式:离地2.8m吊装	套	309	103.83	32083.47	4752.42			
155	030412005003	荧光灯	1.名称:单管防水防尘线型吊灯 2.型号:LED灯管 1x18W(AC220V) 含光源（取定价） 3.安装形式:离地2.8m吊装	套	19	121.71	2312.49	292.22			
156	030412005004	荧光灯	1.名称:单管感应式线型吊灯 2.型号:LED灯管 1x18W(AC220V) 含光源（取定价） 3.安装形式:离地2.8m吊装	套	18	166.65	2999.7	276.84			
本页小计							37395.66	5321.48			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 39 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
157	030412005005	荧光灯	1.名称:双管线型吊灯 2.型号:LED灯管 2x18W(AC220V) 含光源（取定价） 3.安装形式:离地2.8m吊装	套	24	126.88	3045.12	464.88			
158	030412005006	荧光灯	1.名称:双管感应式线型吊灯 2.型号:LED灯管 2x18W(AC220V) 含光源（取定价） 3.安装形式:离地2.8m吊装	套	6	188.99	1133.94	116.22			
159	030412004002	装饰灯	1.名称:集中电源型标志灯(集中控制) 2.型号:中、小型灯具单面明装壁挂式 3.备注:安全墙面出口标志灯BJ-BLJC-1W7(≤1W)(LED,DC36V,控制型) 4.安装形式:门框上0.1米墙上壁装	套	1	105.45	105.45	18.58			
本页小计							4284.51	599.68			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 40 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
160	030412004003	装饰灯	1.名称:集中电源型标志灯(集中控制) 2.型号:中、小型灯具单面明装壁挂式 3.备注:疏散墙面出口标志灯BJ-BLJC-1W7(≤1W)(LED,DC36V,控制型) 4.安装形式:门框上0.1米墙上壁装	套	44	105.45	4639.8	817.52			
161	030412004004	装饰灯	1.名称:集中电源型标志灯(集中控制) 2.型号:中、小型灯具单面明装壁挂式 3.备注:疏散墙面方向标志灯BJ-BLJC-1W7(≤1W)(LED,DC36V,控制型) 4.安装形式:离地0.5米墙上壁装	套	106	105.45	11177.7	1969.48			
本页小计							15817.5	2787			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 41 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
162	030412004005	装饰灯	1.名称:集中电源型标志灯(集中控制) 2.型号:中、小型灯具单面明装壁挂式 3.备注:楼层墙面标志灯 BJ-BLJC-1W7(≤1W)(LED,DC36V,控制型) 4.安装形式:离地2.2米墙上壁装	套	14	105.45	1476.3	260.12			
163	030412004006	装饰灯	1.名称:集中电源型标志灯(集中控制) 2.型号:中、小型灯具双面吊装式 3.备注:疏散双面吊装方向标志灯 BJ-BLJC-1W7(≤1W)(LED,DC36V,控制型) 4.安装形式:吊顶下200杆吊安装	套	14	127.54	1785.56	305.2			
本页小计							3261.86	565.32			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 42 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
164	030412004007	装饰灯	1.名称:集中电源型照明灯(集中控制) 2.型号:3-5W圆形嵌入式、吸顶式 3.备注:A型疏散照明吸顶灯BJ-ZFJC-3W(LED,DC36V,控制型) 4.安装形式:吸顶式	套	119	109.2	12994.8	2211.02			
165	030412004008	装饰灯	1.名称:集中电源型照明灯(集中控制) 2.型号:10-15W圆形嵌入式、吸顶式 3.备注:A型疏散照明吸顶灯BJ-ZFJC-10W(LED,DC36V,控制型) 4.安装形式:吸顶式	套	31	162.5	5037.5	575.98			
本页小计							18032.3	2787			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 43 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
166	030412004009	装饰灯	1.名称:集中电源型照明灯(集中控制) 2.型号:10-15W圆形嵌入式、吸顶式 3.备注:A型疏散照明壁灯BJ-ZFJC-10W(LED,DC36V,控制型) 4.安装形式:墙壁明装	套	3	162.57	487.71	55.74			
167	030404034001	照明开关	1.名称:一位大翘板单极开关 2.规格:86型 220V 10A 3.安装方式:暗装	个	152	16.55	2515.6	1109.6			
168	030404034002	照明开关	1.名称:两位大翘板单极开关 2.规格:86型 220V 10A 3.安装方式:暗装	个	9	18.99	170.91	65.7			
169	030404034003	照明开关	1.名称:三位大翘板单极开关 2.规格:86型 220V 10A 3.安装方式:暗装	个	4	22.06	88.24	29.2			
170	030404034004	照明开关	1.名称:四位大翘板单极开关 2.规格:86型 220V 10A 3.安装方式:暗装	个	1	27.54	27.54	7.45			
本页小计							3290	1267.69			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 44 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
171	030404034005	照明开关	1.名称:一位大翘板单极开关 2.规格:86型 220V 10A 3.安装方式:暗装 4.备注:通用开关防溅盒 86型	个	2	25.94	51.88	14.6			
172	030404034006	照明开关	1.名称:三位大翘板单极开关 2.规格:86型 220V 10A 3.安装方式:暗装 4.备注:通用开关防溅盒 86型	个	1	31.45	31.45	7.3			
173	030404035001	插座	1.名称:一位两极、两级带接地插座 2.规格:86型10A(五孔) 3.安装方式:暗装	个	163	20.41	3326.83	1403.43			
174	030404035002	插座	1.名称:一位两极、两级带接地插座 2.规格:86型10A(五孔) 3.安装方式:暗装 4.备注:通用开关防溅盒 86型	个	5	30.97	154.85	43.05			
本页小计							3565.01	1468.38			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 45 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
175	030404035003	插座	1.名称:一位单控开关带插座 2.规格:两极带接地86型10A(三孔) 3.安装方式:暗装	个	14	21.68	303.52	120.54			
176	030404035004	插座	1.名称:三极插座 2.规格:86型10A 3.安装方式:暗装 4.备注:壁挂空调插座	个	2	18.34	36.68	17.22			
177	030404031001	小电器	1.名称:防火卷帘控制按钮（设备成套）	个	6	36.75	220.5	137.7			
178	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒(塑料） 2.规格:86HS50N 3.备注:灯头盒	个	132	6.24	823.68	405.24			
179	030411006002	接线盒	1.名称:接线盒(塑料） 2.规格:86HS50N 3.备注:开关盒、插座盒	个	264	5.97	1576.08	852.72			
180	030411006003	接线盒	1.名称:接线盒(钢制） 2.规格:86H50 3.备注:灯头盒	个	866	8.68	7516.88	2658.62			
181	030411006004	接线盒	1.名称:接线盒(钢制） 2.规格:86H50 3.备注:开关盒、插座盒	个	89	8.41	748.49	287.47			
本页小计							11225.83	4479.51			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 46 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
182	030404017064	配电箱	1.名称:电动车(慢充)充电电源 2.规格:7kW（取定价）	台	21	2267.88	47625.48	2450.07			
183	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：等电位端子箱 2、材质：局部等电位箱LEB（钢制） 3、安装方式：嵌入式 4、接地跨接线安装 接地跨接线	台	20	101.98	2039.6	1123.2	25.8		
184	030409002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:25*4镀锌扁钢 3.安装形式:沿砖混结构暗敷	m	24.8	15.94	395.31	177.32	16.86		
185	030409002002	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:40*4镀锌扁钢 3.安装形式:沿砖混结构暗敷	m	11.4	18.74	213.64	81.51	7.75		
186	030409002003	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:40*4镀锌扁钢 3.安装形式:沿砖混结构明敷	m	559.82	24.38	13648.41	6090.84	419.87		
187	030409004001	均压环	1.名称:均压环敷设利用圈梁钢筋	m	2238.99	5.35	11978.6	5798.98	2440.5		
本页小计							75901.04	15721.92	2910.78		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 47 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
188	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	92	231.79	21324.68	13982.16	2185		
189	030414004001	自动投入装置	1.名称:自动投入装置调试 备用电源自投装置　低压双电源自动切换装置调试	系统	12	65.89	790.68	309.72	286.08		
190	080807013001	防火堵洞（隔板）、孔洞封堵	1.名称:防火堵洞盘柜下	处	92	113.72	10462.24	5634.08			
191	080807013002	防火堵洞（隔板）、孔洞封堵	1.名称:防火堵洞（管道井、电梯井、楼板隔墙空隙处、楼板管道穿越处及防火分区防火墙等）	处	50	280.4	14020	9178.5			
		电梯系统					1367923				
本页小计							46597.6	29104.46	2471.08		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 48 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
192	030107001001	交流电梯	1.名称:Z1#DT1-DT3楼消防电梯 2.配置:载重量（kg）1050；速度（m/s）1；层/站/门13/13/13；服务楼层 -1,G,1,2~11；操作系统全电脑全集选方式；控制系统先进的模块化电脑软件控制系统，串行传输通讯网络系统；拖动系统交流变频变压无级调速无齿拖动系统；操纵方式单梯；门机系统中分变频门机；曳引机位置井道顶部机房内；提升高度（m）35.95m；井道尺寸（宽 x 深）（mm）2100*2100；轿内尺寸（宽 x 深）（mm）1450*1650；轿厢天花LED照明；轿厢高度（mm）2300；轿厢前壁发纹不锈钢；门灯横梁发纹不锈钢；轿厢侧壁发纹不锈钢；轿厢后壁两边发纹不锈钢加中间白镜面不锈钢；扶手三侧扶手；轿门	部	3	198113	594339				
本页小计							594339				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 49 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
本页小计							594339				
			发纹不锈钢；轿厢地面PVC拼花；开门方向中分门；开门尺寸（宽 x 高）(mm)900*2100；一体化轿厢操纵箱整体式操纵箱；按钮不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示；轿厢位置指示器6.4英寸液晶显示；残疾人操纵箱发纹不锈钢面板，不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示及语音播站；门套 -1,G（夹层）,2~11层为钢板喷粉；1层为发纹不锈钢； 3.制作标准：　《电梯安装验收规范》GB10060 《电梯技术条件》GB/T10058 《电梯试验方法》GB/T10059 《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》　GB/T7024 《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与								
本页小计							594339				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 50 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
本页小计							594339				
			尺寸》　GB/T7025 《低压成套开关设备和控制设备》　GB/T7251 《建筑物的电气装置电击防护》　GB/T14821.1 《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》GB50182 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310 《乘客电梯》 Q/XO 10201.1 《电梯产品出厂包装技术条件》Q/XO 10902.1 其他相关标准 4.质保期要求:质保期为质量技术监督局验收合格之日起不少于12个月 5.备注:1、电梯功能含五方通话、消防员专业功能，预留视频电缆为数字接口；2、电梯层门保护装置采用光幕装置；3、电梯层门的耐火完整性不应低于 2.0h；4、含空调，电							
本页小计							594339				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 51 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			梯漆板保护(及维保符合绍兴电梯智慧平台维保要求（取定价）								
本页小计							594339				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 52 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
193	030107001002	交流电梯	1.名称:Z2#DT1-DT2楼消防电梯 2.配置:载重量（kg）1050；速度（m/s）1；层/站/门13/13/13；服务楼层 -1,G,1,2~11；操作系统全电脑全集选方式；控制系统先进的模块化电脑软件控制系统，串行传输通讯网络系统；拖动系统交流变频变压无级调速无齿拖动系统；操纵方式单梯；门机系统中分变频门机；曳引机位置井道顶部机房内；提升高度（m）35.95m；井道尺寸（宽 x 深）（mm）2100*2100；轿内尺寸（宽 x 深）（mm）1450*1650；轿厢天花LED照明；轿厢高度（mm）2300；轿厢前壁发纹不锈钢；门灯横梁发纹不锈钢；轿厢侧壁发纹不锈钢；轿厢后壁两边发纹不锈钢加中间白镜面不锈钢；扶手三侧扶手；轿门	部	2	198113	396226				
本页小计							396226				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 53 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
本页小计							396226				
			发纹不锈钢；轿厢地面PVC拼花；开门方向中分门；开门尺寸（宽 x 高）(mm)900*2100；一体化轿厢操纵箱整体式操纵箱；按钮不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示；轿厢位置指示器6.4英寸液晶显示；残疾人操纵箱发纹不锈钢面板，不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示及语音播站；门套 -1,G（夹层）,2~11层为钢板喷粉；1层为发纹不锈钢； 3.制作标准：　《电梯安装验收规范》GB10060 《电梯技术条件》GB/T10058 《电梯试验方法》GB/T10059 《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》　GB/T7024 《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与								
本页小计							396226				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 54 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
本页小计							396226				
			尺寸》　GB/T7025 《低压成套开关设备和控制设备》　GB/T7251 《建筑物的电气装置电击防护》　GB/T14821.1 《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》GB50182 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310 《乘客电梯》 Q/XO 10201.1 《电梯产品出厂包装技术条件》Q/XO 10902.1 其他相关标准 4.质保期要求:质保期为质量技术监督局验收合格之日起不少于12个月 5.备注:1、电梯功能含五方通话、消防员专业功能，预留视频电缆为数字接口；2、电梯层门保护装置采用光幕装置；3、电梯层门的耐火完整性不应低于 2.0h；4、含空调，电							
本页小计							396226				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 55 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			梯漆板保护(及维保符合绍兴电梯智慧平台维保要求（取定价）								
本页小计							396226				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 56 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
194	030107001003	交流电梯	1.名称:Z2#DT3-DT4楼消防电梯 2.配置:载重量（kg）1050；速度（ m/s ）1；层 / 站 / 门11/11/11；服务楼层 -1,G,1,2~9；操作系统全电脑全集选方式；控制系统先进的模块化电脑软件控制系统，串行传输通讯网络系统；拖动系统交流变频变压无级调速无齿拖动系统；操纵方式单梯；门机系统中分变频门机；曳引机位置井道顶部机房内；提升高度（ m ）30.05m；井道尺寸（宽 x 深）(mm)2100*2100；轿内尺寸（宽 x 深）(mm)1500*1600；轿厢天花LED照明；轿厢高度（mm ）2300；轿厢前壁发纹不锈钢；门灯横梁发纹不锈钢；轿厢侧壁发纹不锈钢；轿厢后壁两边发纹不锈钢加中间白镜面不锈钢；扶手三侧扶手；轿门	部	2	188679	377358				
本页小计							377358				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 57 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
本页小计							377358				
			发纹不锈钢；轿厢地面PVC拼花；开门方向中分门；开门尺寸（宽 x 高）(mm)900*2100；一体化轿厢操纵箱整体式操纵箱；按钮不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示；轿厢位置指示器6.4英寸液晶显示；残疾人操纵箱发纹不锈钢面板，不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示及语音播站；门套 -1,G（夹层）,2~9层为钢板喷粉；1层为发纹不锈钢； 3.制作标准：　《电梯安装验收规范》GB10060 《电梯技术条件》GB/T10058 《电梯试验方法》GB/T10059 《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》　GB/T7024 《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与								
本页小计							377358				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 58 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
本页小计							377358				
			尺寸》　GB/T7025 《低压成套开关设备和控制设备》　GB/T7251 《建筑物的电气装置电击防护》　GB/T14821.1 《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》GB50182 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310 《乘客电梯》 Q/XO 10201.1 《电梯产品出厂包装技术条件》Q/XO 10902.1 其他相关标准 4.质保期要求:质保期为质量技术监督局验收合格之日起不少于12个月 5.备注:1、电梯功能含五方通话、消防员专业功能，预留视频电缆为数字接口；2、电梯层门保护装置采用光幕装置；3、电梯层门的耐火完整性不应低于 2.0h；4、含空调，电							
本页小计							377358				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 59 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			梯漆板保护(及维保符合绍兴电梯智慧平台维保要求（取定价）								
		建筑智能化工程（仅预埋，确保不影响后期设备安装及管道穿线）					101375.4	20394.4	925.56		
195	030411003010	桥架	1.名称:槽式/托盘式直通电缆桥架(热浸镀锌) 2.规格:GQJ-C/P200×100×δ1.2 JB/10216-2013 3.接地:接地跨接	m	21.95	116.18	2550.15	427.15	24.36		
196	030411003011	桥架	1.名称:槽式/托盘式直通电缆桥架(热浸镀锌) 2.规格:CQJ-C/P300×100×δ1.2 JB/10216-2013 3.接地:接地跨接	m	166.22	142.48	23683.03	3234.64	184.5		
197	030411003012	桥架	1.名称:槽式/托盘式直通电缆桥架(热浸镀锌) 2.规格:GQJ-C/P400×100×δ1.5 JB/10216-2013 3.接地:接地跨接	m	224.93	205.19	46153.39	7017.82	404.87		
本页小计							72386.57	10679.61	613.73		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 60 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
198	030413001002	铁构件	1.名称:桥架支撑架 2.材质:型钢	kg	660	9.56	6309.6	2402.4	250.8		
199	030411001014	配管	1.名称:低压流体输送用镀锌焊接钢管(热浸镀锌) 2.规格:SC80×4.0 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	24.88	81.05	2016.52	682.96	4.73		
200	030411001015	配管	1.名称:低压流体输送用镀锌焊接钢管(热浸镀锌) 2.规格:SC32×3.5 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	0.65	28.87	18.77	4.82	0.05		
201	030411001016	配管	1.名称:低压流体输送用镀锌焊接钢管(热浸镀锌) 2.规格:SC25×3.2 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	493.75	23.4	11553.75	3446.38	34.56		
202	030411001017	配管	1.名称:低压流体输送用镀锌焊接钢管(热浸镀锌) 2.规格:SC20×2.8 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	433.77	17.23	7473.86	2494.18	21.69		
203	030411004023	配线	1.名称:管内穿钢丝	m	953.05	0.43	409.81	257.32			
本页小计							27782.31	9288.06	311.83		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 61 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
204	030411006005	接线盒	1.名称:接线盒(钢制） 2.规格:86H50	个	139	8.68	1206.52	426.73			
		火灾自动报警系统					351128.87	88136.06	2154.34	125	
205	030411003013	桥架	1.名称:槽式/托盘式直通电缆桥架热浸镀锌+喷塑（防火塑粉） 2.规格:200×100×δ1.2 GQJ-C/P JB/10216-2013 3.接地:接地跨接	m	110.3	128.69	14194.51	2146.44	122.43		
206	030411003014	桥架	1.名称:槽式/托盘式直通电缆桥架热浸镀锌+喷塑（防火塑粉） 2.规格:300×100×δ1.2 GQJ-C/P JB/10216-2013 3.接地:接地跨接	m	138.5	159.65	22111.53	2695.21	153.74		
207	030413001003	铁构件	1、名称：桥架支撑架制作安装	kg	315.2	16.96	5345.79	2578.34	289.98		
208	080807013003	防火堵洞（隔板）、孔洞封堵	1.名称:防火堵洞盘柜下	处	7	113.72	796.04	428.68			
本页小计							43654.39	8275.4	566.15		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 62 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
209	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚 度:二遍	kg	315	1.98	623.7	289.8	94.5		
210	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：消防接线端子箱（成套取定价）	个	11	180.13	1981.43	537.57	37.4		
211	030904008002	模块（模块箱）	1、名称：金属模块箱（成套取定价）	个	25	241.73	6043.25	1221.75	85		
212	030904001001	点型探测器	1、名称：点型复合式感烟火灾探测器 含底座 2、安装方式：无吊顶安装	个	415	80.72	33498.8	9955.85	74.7		
213	030904001002	点型探测器	1、名称：点型复合式感烟火灾探测器 含底座 2、安装方式：有吊顶安装	个	35	84.18	2946.3	923.65	6.65		
214	030904001003	点型探测器	1、名称：CO探测器（材料暂定价）	个	5	59.55	297.75	119.95	0.35	125	
215	030904003001	按钮	1、名称：消火栓按钮	个	45	63.57	2860.65	637.2	3.15		
216	030904003002	按钮	1、名称：手动火灾报警按钮含电话插孔	个	52	68.18	3545.36	956.8	4.68		
217	030904005001	声光报警器	1、名称：火灾声光报警器	个	52	111.04	5774.08	2208.44	3.64		
本页小计							57571.32	16851.01	310.07	125	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 63 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
218	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播 2、安装方式：吸顶式（取定价）	个	80	59.33	4746.4	1442.4	5.6		
219	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：消防电话分机（取定价）	个	20	85.01	1700.2	164	1.4		
220	030904009001	区域报警控制箱	1、名称：火灾显示盘	台	7	718.18	5027.26	1017.94	149.1		
221	030904008003	模块（模块箱）	1、名称：短路隔离器	个	38	128.4	4879.2	2417.56	107.92		
222	030904008004	模块（模块箱）	1、名称：广播切换模块（取定价）	个	11	318.76	3506.36	699.82	31.24		
223	030904008005	模块（模块箱）	1、名称：输入模块	个	12	144.91	1738.92	763.44	34.08		
224	030904008006	模块（模块箱）	1、名称：输入输出模块（取定价）	个	17	149.51	2541.67	1081.54	48.28		
225	030904008007	模块（模块箱）	1、名称：双输入输出模块（取定价）	个	26	157.48	4094.48	1654.12	73.84		
226	030904008008	模块（模块箱）	1、名称：双输入模块（取定价）	个	65	149.51	9718.15	4135.3	184.6		
227	030411006006	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格：接线盒(钢制）86H50 3、安装形式：暗装	个	711	8.68	6171.48	2182.77			
本页小计							44124.12	15558.89	636.06		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 64 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
228	030411001018	配管	1.名称:低压流体输送用镀锌焊接钢管(热浸镀锌) 2.规格:SC25×3.2 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	325.89	23.4	7625.83	2274.71	22.81		
229	030411001019	配管	1.名称:低压流体输送用镀锌焊接钢管(热浸镀锌) 2.规格:SC20×2.8 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	4463.5	17.23	76906.11	25665.13	223.18		
230	030411004024	配线	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:1.5 WDZBN-BYJ	m	1426.16	2.64	3765.06	941.27			
231	030411004025	配线	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:2.5 WDZBN-BYJ	m	1522.86	3.46	5269.1	1020.32			
232	030411004026	配线	1、名称：低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：2*1.5 WDZBN-RYJS	m	3284.34	4.53	14878.06	1904.92			
本页小计							108444.16	31806.35	245.99		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 65 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
233	030411004027	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线WDZB1N-RYJSP-4×1.5（取定价）	m	731.66	9.45	6914.19	512.16			
234	030411004028	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线WDZB1N-RYJS-2×4	m	121.42	9.3	1129.21	95.92			
235	030408002004	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：低烟无卤控制电缆WDZB1N-KYJY-4x2.5（取定价） 3、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设	m	2283.46	8.34	19044.06	4247.24			
236	030408002005	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：低烟无卤控制电缆WDZB1N-KYJY-4x4（取定价） 3、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设	m	940.82	11.23	10565.41	1749.93			
本页小计							37652.87	6605.25			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 66 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
237	030408002006	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：低烟无卤控制电缆WDZB1N-KYJY-8x2.5（取定价） 3、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设	m	464.02	17.21	7985.78	955.88	60.32		
238	030408002007	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：低烟无卤控制电缆WDZB1N-KYJY-6x1.5（取定价） 3、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设	m	95.78	9.08	869.68	178.15			
239	030408002008	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：低烟无卤控制电缆WDZB1N-KYJY-24x2.5（取定价） 3、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设	m	254.8	41.23	10505.4	473.93			
本页小计							19360.86	1607.96	60.32		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 67 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
240	030408002009	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：低烟无卤控制电缆WDZB1N-KYJYP-4x2.5（取定价） 3、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设	m	940.82	17.11	16097.43	1749.93			
241	030408002010	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：低烟无卤控制电缆WDZB1N-KYJYP-2x2.5（取定价） 3、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设	m	1785.85	11.63	20769.44	3321.68			
242	030905001001	自动报警系统调试	1、名称：广播喇叭及音箱、电话插孔调试	系统	80	15.25	1220	712.8	94.4		
243	030905001002	自动报警系统调试	1、名称：通信分机调试	系统	20	22.05	441	208.6	49.4		
244	030905003001	防火控制装置联动调试	1、名称：防火卷帘门调试	部	3	132.45	397.35	290.55	14.64		
245	030905003002	防火控制装置联动调试	1、名称：电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀调试	个	38	34.89	1325.82	679.44	114.76		
246	030905003003	防火控制装置联动调试	1、名称：消防风机调试	个	13	69.05	897.65	643.11	44.98		
247	030905003004	防火控制装置联动调试	1、名称：消防水泵调试	个	3	74.8	224.4	160.92	10.65		
本页小计							41373.09	7767.03	328.83		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 68 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
248	030905003005	防火控制装置联动调试	1、名称：切断非消防电源调试	个	2	77.29	154.58	90.9	6.92		
		消防电源监控系统					3445.11	840.47	27.61		
249	030411001020	配管	1.名称:JDG导管 2.规格:20×1.6G20 双面镀锌GB/T20041.21-2017 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	40.92	10.87	444.8	170.23	2.05		
250	030411004029	配线	1.名称:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:4*2.5 WDZBN-RYJS（取定价）	m	45.01	13.41	603.58	31.96			
251	030411004030	配线	1.名称:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:4*2.5 WDZBN-RYJS（取定价）	m	77.29	13.6	1051.14	65.7			
252	030904008009	模块（模块箱）	1、名称：消防电源监控模块FP-V（取定价）	个	9	149.51	1345.59	572.58	25.56		
		电气火灾系统					27546.44	3751.36	107.56		
本页小计							3599.69	931.37	34.53		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 69 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
253	030411001021	配管	1.名称:低压流体输送用镀锌焊接钢管(热浸镀锌) 2.规格:SC25×3.2 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	206.2	23.4	4825.08	1439.28	14.43		
254	030408001030	电力电缆	1.名称:低烟无卤耐火控制电缆 2.型号:WDZBN-KYJYP-2*2.5（取定价） 3.敷设方式、部位:桥架或配管内敷设	m	453.61	15.95	7235.08	530.72	13.61		
255	030904008010	模块（模块箱）	1、名称：电气火灾监控模块配接单路剩余电流互感器	个	19	624.76	11870.44	1208.78	53.96		
256	030904008011	模块（模块箱）	1、名称：剩余电流式电气火灾监控探测器 一体式，160A	个	9	401.76	3615.84	572.58	25.56		
		消火栓系统					170402.09	38968.9	2662.65		
本页小计							27546.44	3751.36	107.56		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 70 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
257	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：地下室消火栓 2、材质、规格：镀锌钢管 DN65 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	300.08	76.36	22914.11	6325.69	216.06		
258	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：地下室消火栓 2、材质、规格：热浸锌镀锌钢管 DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、附：沟槽配件 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	526.17	99.86	52543.34	15727.22	210.47		
259	Z031003018001	沟槽式法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 沟槽明杆闸阀 Z81X-16Q 3、连接形式：沟槽连接	个	24	914.07	21937.68	2270.88	948.72		
本页小计							97395.13	24323.79	1375.25		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 71 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
260	030901010001	室内消火栓	1、安装方式：暗装 2、型号、规格：减压稳压单栓组合型消火栓箱 1600×700×240 SG24DA65J-J 3、附件材质、规格：内置龙带长度25米（衬胶），水枪口径QZ19，消防软管卷盘DN25x30m等，含2具手提式ABC干粉灭火器 MF4	套	21	1049.9	22047.9	2419.62	9.87		
261	030901010002	室内消火栓	1、安装方式：明装 2、型号、规格：减压稳压单栓组合型消火栓箱 1600×700×240 SG24DA65J-J 3、附件材质、规格：内置龙带长度25米（衬胶），水枪口径QZ19，消防软管卷盘DN25x30m等，含2具手提式ABC干粉灭火器 MF4	套	16	1027.36	16437.76	1591.84	8.16		
本页小计							38485.66	4011.46	18.03		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 72 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
262	030901010003	室内消火栓	1、安装方式：暗装 2、型号、规格：减压稳压单栓组合型消火栓箱1600×700×240 SG24DA65J-J 3、附件材质、规格：内置龙带长度25米（衬胶），水枪口径QZ19，消防软管卷盘DN25x30m等，含2具手提式ABC干粉灭火器 MF5	套	6	1078.38	6470.28	691.32	2.82		
263	030901010004	室内消火栓	1、安装方式：明装 2、型号、规格：减压稳压单栓组合型消火栓箱1600×700×240 SG24DA65J-J 3、附件材质、规格：内置龙带长度25米（衬胶），水枪口径QZ19，消防软管卷盘DN25x30m，含2具手提式ABC干粉灭火器 MF5	套	3	1058.68	3176.04	298.47	1.53		
264	030901013001	灭火器	1、类型：置地型成套干粉灭火器箱XMDDG 24 2、含2*手提式ABC干粉灭火器 MF4	组	21	294.92	6193.32	516.39			
本页小计							15839.64	1506.18	4.35		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 73 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
265	031002003001	套管	1、类型：穿楼层刚性防水套管制作安装 2、规格：DN65	个	17	79.9	1358.3	535.67	116.79		
266	031002003002	套管	1、类型：穿楼层刚性防水套管制作安装 2、规格：DN100	个	13	97.01	1261.13	477.1	134.03		
267	031002003003	套管	1、类型：刚性防水套管制作安装 2、规格：DN100	个	7	270.78	1895.46	856.31	240.66		
268	030815001001	管架制作安装	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支吊架	kg	500.2	15.65	7828.13	3521.41	460.18		
269	031201003002	金属结构刷油	1、管道支架除锈刷油 红丹防锈漆二遍 刷调和漆二遍	kg	500.2	1.98	990.4	460.18	150.06		
270	031201001001	管道刷油	1、消火栓给水管道　刷红色调和漆为色标	m2	280.3	13.65	3826.1	2413.38			
271	030905002001	水灭火系统控制装置调试	1、消火栓灭火系统调试	点	46	33.09	1522.14	863.42	163.3		
		喷淋系统					303445.15	110360.17	5342.45	27	
本页小计							18681.66	9127.47	1265.02		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 74 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
272	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN25*3.2 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	1726.51	37.31	64416.09	29782.3	638.81		
273	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN32*3.2 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	21.52	46.11	992.29	392.74	12.7		
274	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN40*.5 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	1089.48	53.19	57949.44	22388.81	926.06		
275	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN50*3.8 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	356.26	64.02	22807.77	7488.59	277.88		
本页小计							146165.59	60052.44	1855.45		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 75 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
276	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN65*4.0 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	82.57	80.83	6674.13	1775.26	63.58		
277	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN80*4.0 3、连接形式：沟槽连接 4、附：沟槽配件 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	140.3	98.98	13886.89	3877.89	49.11		
278	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN100*4.0 3、连接形式：沟槽连接 4、附：沟槽配件 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	174.43	110.96	19354.75	5213.71	69.77		
本页小计							39915.77	10866.86	182.46		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 76 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
279	030901001008	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN150*4.5 3、连接形式：沟槽连接 4、附：沟槽配件 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	223.34	177.61	39667.42	7560.06	786.16		
280	031001001001	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：喷淋水 3、材质、规格：镀锌钢管 DN75 4、连接形式：螺纹连接	m	16.2	81.45	1319.49	341.5	12.31		
281	030815001002	管架制作安装	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支吊架	kg	1400.66	15.65	21920.33	9860.65	1288.61		
282	031201003003	金属结构刷油	1、支架除锈刷油 防锈漆二遍 刷调和漆二遍	kg	1400.66	1.98	2773.31	1288.61	420.2		
283	031201001002	管道刷油	1、管道红丹防锈漆二遍 刷调和漆二遍	m2	706.4	16.2	11443.68	6039.72			
284	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位：室内 2、型号、规格：开式洒水喷头直立型 ZSTK=80DN15	个	979	23.76	23261.04	10210.97	225.17		
本页小计							100385.27	35301.51	2732.45		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 77 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
285	030901003002	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位：室内 2、材质、型号、规格：开式洒水喷头下垂型 ZSTK=80DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	42	31.04	1303.68	657.3	17.64		
286	030901003003	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位：室内 2、材质、型号、规格：开式洒水喷头下垂型 ZSTK=80DN15 3、连接形式：螺纹连接 4、配件：集热罩（材料暂定价）	个	18	25.34	456.12	187.74	4.14	27	
287	030901006001	水流指示器	1、名称：水流指示器 2、规格、型号：DN80	个	1	249.26	249.26	25.48	0.13		
288	030901006002	水流指示器	1、规格、型号：水流指示器 DN150，1.2MPa（马鞍式）	个	5	370.01	1850.05	187.75	1.05		
289	031003001001	螺纹阀门	1、类型：泄水阀 DN50 2、连接形式：螺纹连接（取定价）	个	4	232.92	931.68	73.92	3.2		
290	Z031003018002	沟槽式法兰阀门	1、类型：信号蝶阀 2、材质：碳钢 3、规格：DN80 ZSXDF7-Q 4、连接形式：沟槽连接	个	1	680.97	680.97	77.49	3.08		
本页小计							5471.76	1209.68	29.24	27	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 78 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
291	Z031003018003	沟槽式法兰阀门	1、类型：信号蝶阀 2、材质：碳钢 3、规格：DN150 ZSXDF7-Q 4、连接形式：沟槽连接	个	5	1232.88	6164.4	631.8	212.05		
292	031003001002	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 DN25 ZP-I型 2、连接形式：螺纹连接	个	2	80.66	161.32	39.94	0.2		
293	031003001003	螺纹阀门	1、类型：截止阀 DN25 J11T-16K 2、连接形式：螺纹连接	个	2	52.3	104.6	17.58	0.68		
294	030901008001	末端试水装置	1、规格：末端试水装置 DN25	组	6	290.03	1740.18	556.08	8.94		
295	031002003004	套管	1、类型：穿楼板钢套管制作安装 2、规格：DN150	个	2	106.33	212.66	104.6	2.14		
296	031002003005	套管	1、类型：刚性防水套管制作安装 2、规格：DN150	个	6	340.61	2043.66	872.52	236.4		
297	030905002002	水灭火系统控制装置调试	1、自动喷水灭火系统调试	点	6	179.99	1079.94	707.16	82.44		
		消防泵房					220040.6	19893.64	4622.03	17496	
本页小计							11506.76	2929.68	542.85		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 79 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
298	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	1.37	61.48	84.23	28.25	1.01		
299	030901002004	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、附：沟槽配件 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	85.17	109.14	9295.45	2545.73	34.07		
300	030901002005	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN150 3、连接形式：沟槽连接 4、附：沟槽配件 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	5.41	409.63	2216.1	183.13	19.04		
本页小计							11595.78	2757.11	54.12		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 80 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
301	030901001009	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN80 3、连接形式：沟槽连接 4、附：沟槽配件 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	1.2	75.47	90.56	33.17	0.42		
302	030901001010	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、附：沟槽配件 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	2.12	177.79	376.91	63.37	0.85		
303	030901001011	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN150 3、连接形式：沟槽连接 4、附：沟槽配件 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	51.94	167.73	8711.9	1758.17	182.83		
本页小计							9179.37	1854.71	184.1		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 81 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
304	030901002006	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN200 3、连接形式：沟槽连接 4、附：沟槽配件 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	5.31	355.57	1888.08	197.59	29.47		
305	031001007001	复合管	1、安装部位：水池泄水管、水池放空管 2、材质、规格：钢塑给水管 DN100 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	1.5	168.13	252.2	36.59	1.16		
306	031001007002	复合管	1、安装部位：水池溢流管、水池通气管 2、材质、规格：钢塑给水管 DN150 3、连接形式：沟槽连接、含配件 4、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	3.62	308.38	1116.34	112.18	3.84		
307	030815001003	管架制作安装	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支吊架	kg	89.6	15.65	1402.24	630.78	82.43		
308	031201003004	金属结构刷油	1、支架除锈刷油 防锈漆二遍 刷调和漆二遍	kg	89.6	1.98	177.41	82.43	26.88		
本页小计							4836.27	1059.57	143.78		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 82 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
309	031201001003	管道刷油	1、管道红丹防锈漆二遍 刷调和漆二遍	m2	55.9	16.2	905.58	477.95			
310	030804001001	低压碳钢管件	吸水喇叭口 DN150	个	2	39.5	79				
311	030804001002	低压碳钢管件	吸水喇叭口 DN200	个	2	59.19	118.38				
312	Z031003018004	沟槽式法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 明杆弹性座封闸阀 Z41X-16Q（RRHX-16） 3、连接形式：沟槽连接	个	19	1219.07	23162.33	1797.78	751.07		
313	Z031003018005	沟槽式法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN150 明杆弹性座封闸阀 Z41X-16Q（RRHX-16） 3、连接形式：沟槽连接	个	4	1942.8	7771.2	505.44	169.64		
314	Z031003018006	沟槽式法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN200 明杆弹性座封闸阀 Z41X-16Q（RRHX-16） 3、连接形式：沟槽连接	个	2	3004.52	6009.04	361.46	191.98		
315	Z031003018007	沟槽式法兰阀门	1、类型：信号闸阀 2、规格、压力等级：DN150 ZSXZF4-Q 3、连接形式：沟槽连接	个	3	3103.72	9311.16	379.08	127.23		
本页小计							47356.69	3521.71	1239.92		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 83 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
316	031003003001	焊接法兰阀门	1、名称：遥控浮球阀 DN100	个	1	2780.18	2780.18	77.48	15.81		
317	Z031003018008	沟槽式法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN100 缓闭式止回阀300X-16 3、连接形式：沟槽连接	个	3	2774.27	8322.81	283.86	118.59		
318	Z031003018009	沟槽式法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN150 缓闭式止回阀300X-16 3、连接形式：沟槽连接	个	3	4555.88	13667.64	379.08	127.23		
319	Z031003018010	沟槽式法兰阀门	1、类型：泄压阀 2、规格、压力等级：DN100 泄压/持压阀500X-16 3、连接形式：法兰连接	个	2	3268.27	6536.54	189.24	79.06		
320	Z031003022001	水锤消除器	1、类型：水锤消除器 DN100（材料暂定价） 2、连接形式：法兰连接	个	2	1499.92	2999.84	116.22	31.62	2500	
321	Z031003022002	水锤消除器	1、类型：水锤消除器 DN150（材料暂定价） 2、连接形式：法兰连接	个	2	2013.79	4027.58	149	84.86	3160	
本页小计							38334.59	1194.88	457.17	5660	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 84 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
322	031003008001	除污器（过滤器）	1、类型：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN100 GL41H-16Q（SY4P-16Q） 3、连接形式：沟槽连接	个	2	997.27	1994.54	189.24	79.06		
323	031003008002	除污器（过滤器）	1、类型：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN150 GL41H-16Q（SY4P-16Q） 3、连接形式：沟槽连接	个	2	1548.88	3097.76	252.72	84.82		
324	031003008003	除污器（过滤器）	1、类型：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN200 GL41H-16Q（SY4P-16Q） 3、连接形式：沟槽连接	个	2	2448.04	4896.08	354.34	84.82		
325	031003010001	软接头（软管）	1、材质：橡胶接头 2、规格：DN100 KXT-16 3、连接形式：法兰连接	个	2	505.49	1010.98	154.06	31.62		
326	031003010002	软接头（软管）	1、材质：橡胶接头 2、规格：DN150 KXT-16 3、连接形式：法兰连接	个	4	880.53	3522.12	402.32	148.36		
327	031003010003	软接头（软管）	1、材质：橡胶接头 2、规格：DN200 KXT-16 3、连接形式：法兰连接	个	2	1345.61	2691.22	338.82	135.98		
本页小计							17212.7	1691.5	564.66		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 85 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
328	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 0.1~6MPa Y-100	台	9	105.1	945.9	352.71	6.84		
329	030601002002	压力仪表	1、名称：压力测试装置（材料暂定价） 2、规格：DN100	台	1	1677.59	1677.59	65.11	6.61	1580	
330	030601002003	压力仪表	1、名称：压力测试装置（材料暂定价） 2、规格：DN150	台	1	1947.59	1947.59	65.11	6.61	1850	
331	030601002004	压力仪表	1、名称：压力开关（材料暂定价）	台	2	274.38	548.76	130.22	13.22	354	
332	030404031002	小电器	1.名称:液位控制器（含成套配电箱，配电箱安装费另计）（材料暂定价）	个	1	3978.24	3978.24	294.42	1.56	3500	
333	030503006001	传感器	1、名称：液位计（材料暂定价）	套	1	591.7	591.7	27.57	0.31	550	
334	030601005001	物位检测仪表	水位标尺 DN25玻璃管（材料暂定价）	台	1	268.24	268.24	132.76	10.1	80	
335	030601004001	流量仪表	1、名称：流量测试装置（材料暂定价） 2、规格：DN100	台	2	1659.39	3318.78	73.84	44.04	3160	
336	030601004002	流量仪表	1、名称：流量开关（材料暂定价）	台	2	328.28	656.56	146.92	9.14	442	
本页小计							13933.36	1288.66	98.43	11516	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 86 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
337	030901004001	报警装置	1、类型：湿式报警阀(含警铃、延时器、压力开关、压力表等配件) ZSZ-150 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：沟槽连接	组	2	2866.49	5732.98	1346.96	5.06		
338	030109001001	离心式泵	1、名称：消火栓泵 2、型号、规格：XBD9.0/10G，流量：10L/S;扬程：90m;电机功率：22kW(380V)，一用一备（成套取定价） 3、减振底座形式、数量：隔振垫 4块	台	2	10250.89	20501.78	808.48	91.04	160	
339	030109001002	离心式泵	1、名称：喷淋泵 2、型号、规格：XBD6.0/30G，流量：30L/S;扬程：60m;电机功率：37kW(380V)，一用一备（成套取定价） 3、减振底座形式、数量：隔振垫 4块	台	2	12750.89	25501.78	808.48	91.04	160	
本页小计							51736.54	2963.92	187.14	320	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 87 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
340	031006002001	稳压给水设备	1、设备名称：消火栓系统稳压装置 2、型号、规格：　XW（L）-II-1.5-30-ADL， PS1=0.57MPa,PS2=0.67MPa,消防泵启泵压力 P1=0.50MPa，气压罐ML800-0.6（成套）	套	1	19873.77	19873.77	1370.8	865.23		
341	031002003006	套管	1、类型：刚性防水套管制作安装 2、规格：DN100	个	1	270.78	270.78	122.33	34.38		
342	031002003007	套管	1、类型：刚性防水套管制作安装 2、规格：DN150	个	1	340.61	340.61	145.42	39.4		
343	031002003008	套管	1、类型：柔性防水套管制作安装 2、规格：DN50	个	1	334.25	334.25	136.48	45.88		
344	031002003009	套管	1、类型：柔性防水套管制作安装 2、规格：DN100	个	1	527.28	527.28	194.3	86.94		
345	031002003010	套管	1、类型：柔性防水套管制作安装 2、规格：DN150	个	3	665.51	1996.53	742.05	292.11		
本页小计							23343.22	2711.38	1363.94		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 88 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
346	031002003011	套管	1、类型：柔性防水套管制作安装 2、规格：DN200	个	3	837.36	2512.08	850.2	328.77		
		雨水泵房					69697.36	9707.03	1442.89	13387	
347	031001001002	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	23.45	59.74	1400.9	457.04	16.42		
348	031001001003	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN80 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	25.3	74.3	1879.79	667.16	20.75		
349	031001001004	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	2	88.4	176.8	57.04	1.8		
本页小计							5969.57	2031.44	367.74		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 89 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
350	031001001005	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN150 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	4.6	132.16	607.94	148.58	18.81		
351	031001001006	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN300 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	4.76	381.1	1814.04	179.07	72.59		
352	031001007003	复合管	1、安装部位：给水管 2、材质、规格：钢塑给水管 DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	48.27	87.76	4236.18	958.64	33.79		
353	031001007004	复合管	1、安装部位：水池泄水管、水池放空管 2、材质、规格：钢塑给水管 DN100 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	1.2	168.13	201.76	29.27	0.92		
本页小计							6859.92	1315.56	126.11		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 90 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
354	031001007005	复合管	1、安装部位：水池泄水管、水池放空管、呼吸管、通气管 2、材质、规格：钢塑给水管 DN150 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	15.7	308.38	4841.57	486.54	16.64		
355	030815001004	管架制作安装	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支吊架	kg	52.2	15.65	816.93	367.49	48.02		
356	031201003005	金属结构刷油	1、支架除锈刷油 防锈漆二遍 刷调和漆二遍	kg	52.2	1.98	103.36	48.02	15.66		
357	031201001004	管道刷油	1、管道红丹防锈漆二遍 刷调和漆二遍	m2	30.4	16.2	492.48	259.92			
358	031003013001	水表	1.安装部位（室内外）:室内 2.型号、规格:旋翼式液封冷水水表 LXSY-50E 3.连接形式:螺纹连接	个	2	336.9	673.8	116.52	2.46		
359	031003001004	螺纹阀门	1.类型:浮球阀 2.规格、压力等级:DN50 遥控浮球阀100X-16 3.连接形式:螺纹连接	个	1	1541.66	1541.66	18.48	0.86		
本页小计							8469.8	1296.97	83.64		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 91 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
360	031003001005	螺纹阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN50 D71X-16Q 3、连接形式：螺纹	个	1	172.27	172.27	27.27	1.05		
361	031004014001	给、排水附（配）件	1.材质:铸铁地漏 2.型号、规格:DN150（材料暂定价）	个	2	85.34	170.68	76.7		69.73	
362	030804001003	低压碳钢管件	吸水喇叭口 DN80	个	2	17.41	34.82				
363	031003012001	倒流防止器	1.材质:倒流防止器 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接（取定价）	套	1	587.44	587.44	73.9	2.09		
364	Z031003018011	沟槽式法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN80 明杆弹性座封闸阀 Z41X-16Q（RRHX-16） 3、连接形式：沟槽连接	个	5	937.97	4689.85	387.45	15.4		
365	031003010004	软接头（软管）	1、材质：橡胶接头 2、规格：DN80 KXT-16 3、连接形式：法兰连接	个	5	514.82	2574.1	307.7	61.8		
366	030601002005	压力仪表	1、名称：压力表 0.1~6MPa Y-100	台	8	105.1	840.8	313.52	6.08		
367	030503006002	传感器	1、名称：液位计（材料暂定价）	套	1	591.7	591.7	27.57	0.31	550	
本页小计							9661.66	1214.11	86.73	619.73	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 92 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
368	030601005002	物位检测仪表	水位标尺 DN25玻璃管（材料暂定价）	台	1	268.24	268.24	132.76	10.1	80	
369	030109011001	潜水泵	1.名称:排空泵 2.规格:Q=15T/h　H=15m N=1.5Kw（成套取定价）	台	2	1992.97	3985.94	173.44	32.62		
370	030109001003	离心式泵	1.名称:反冲洗泵 2.规格:Q=20T/h　H=26m N=3.0Kw（成套取定价） 3、减振底座形式、数量：隔振垫 4块	台	1	4000.89	4000.89	404.24	45.52	80	
371	030109001004	离心式泵	1.名称:回用泵 2.规格:Q=10T/h　H=40m N=2.2Kw（成套取定价） 3、减振底座形式、数量：隔振垫 4块	台	1	3645.89	3645.89	404.24	45.52	80	
372	030109001005	离心式泵	1.名称:雨水过滤泵 2.规格:Q=12T/h　H=20m N=2.2Kw（成套取定价） 3、减振底座形式、数量：隔振垫 4块	台	2	4950.89	9901.78	808.48	91.04	160	
本页小计							21802.74	1923.16	224.8	400	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 93 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
373	031006008001	水处理器	1.类型:石英砂过滤器 2.型号、规格:Φ800mm（材料暂定价）	台	1	7834.96	7834.96	212.92	12.36	7500	
374	03B001	消毒加药装置	1.名称：消毒加药装置 2.参数： Q=3.8L/h,P=7.6bar， N=0.42W（材料暂定价）	套	1	4867.26	4867.26			4867.26	
375	031002003012	套管	1、类型：刚性防水套管制作安装 2、规格：DN25	个	2	190.24	380.48	185.94	37.26		
376	031002003013	套管	1、类型：刚性防水套管制作安装 2、规格：DN50	个	3	190.24	570.72	278.91	55.89		
377	031002003014	套管	1、类型：刚性防水套管制作安装 2、规格：DN80	个	1	223.66	223.66	105.04	22.91		
378	031002003015	套管	1、类型：刚性防水套管制作安装 2、规格：DN150	个	1	340.61	340.61	145.42	39.4		
379	031002003016	套管	1、类型：柔性防水套管制作安装 2、规格：DN80	个	7	427.86	2995.02	1116.01	402.99		
本页小计							17212.71	2044.24	570.81	12367.26	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 94 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
380	031002003017	套管	1、类型：柔性防水套管制作安装 2、规格：DN100	个	2	527.28	1054.56	388.6	173.88		
381	031002003018	套管	1、类型：柔性防水套管制作安装 2、规格：DN300	个	1	1178.48	1178.48	343.15	137.95		
		生活泵房					97.05	36.7	10.31		
382	031002003019	套管	1、类型：刚性防水套管制作安装 2、规格：DN80（穿楼板）	个	1	97.05	97.05	36.7	10.31		
		加压给水系统					1011.56	401.91	89.79		
383	031002003020	套管	1、类型：刚性防水套管制作安装 2、规格：DN50（穿楼板）	个	5	67.6	338	139.45	27.95		
384	031002003021	套管	1、类型：刚性防水套管制作安装 2、规格：DN65（穿楼板）	个	6	79.91	479.46	189.06	41.22		
385	031002003022	套管	1、类型：刚性防水套管制作安装 2、规格：DN80（穿楼板）	个	1	97.05	97.05	36.7	10.31		
本页小计							3244.6	1133.66	401.62		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 95 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
386	031002003023	套管	1、类型：刚性防水套管制作安装 2、规格：DN100（穿楼板）	个	1	97.05	97.05	36.7	10.31		
		中水系统					11843.54	3508.3	203.67		
387	031001007006	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:给水衬塑复合钢管 DN32 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：管道水冲洗	m	107.23	62.66	6719.03	1751.07	66.48		
388	031001007007	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:给水衬塑复合钢管 DN25 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：管道水冲洗	m	56.2	51.87	2915.09	917.75	26.41		
389	030815001005	管架制作安装	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支吊架	kg	90.8	15.65	1421.02	639.23	83.54		
390	031201003006	金属结构刷油	1、支架除锈刷油 防锈漆二遍 刷调和漆二遍	kg	90.8	1.98	179.78	83.54	27.24		
本页小计							11331.97	3428.29	213.98		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 96 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
391	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：闭孔橡塑海绵保温 2、绝热厚度：10mm	m3	0.25	2287.59	571.9	109.48			
392	031004014002	给、排水附（配）件	1、类型：铜主体铬色水嘴 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	3	12.24	36.72	7.23			
		压力排水					245270.35	25225.69	2505.01		
393	031001001007	镀锌钢管	1、安装部位：压力排水 2、材质、规格：镀锌钢管DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	61.39	59.74	3667.44	1196.49	42.97		
394	031001001008	镀锌钢管	1、安装部位：压力排水 2、材质、规格：镀锌钢管DN65 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	83.53	73.41	6131.94	1663.92	59.31		
本页小计							10408	2977.12	102.28		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 97 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
395	031001001009	镀锌钢管	1、安装部位：压力排水 2、材质、规格：镀锌钢管 DN80 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	17.56	81.61	1433.07	370.16	13.35		
396	031001001010	镀锌钢管	1、安装部位：压力排水 2、材质、规格：镀锌钢管 DN100 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	111.41	105.73	11779.38	2666.04	85.79		
397	031001005001	铸铁管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：W型柔性铸铁管 DN150 4、连接形式：机械接口 5、压力试验及吹、洗 设计要求：灌水试验	m	21.68	323.32	7009.58	565.63	14.53		
本页小计							20222.03	3601.83	113.67		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 98 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
398	031001005002	铸铁管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：W型柔性铸铁管 DN100 4、连接形式：机械接口 5、压力试验及吹、洗 设计要求：灌水试验	m	60.08	259.41	15585.35	1477.37	66.69		
399	031002003024	套管	1、类型：刚性防水套管制作安装 2、规格：DN65	个	10	223.66	2236.6	1050.4	229.1		
400	031002003025	套管	1、类型：刚性防水套管制作安装 2、规格：DN80	个	1	223.66	223.66	105.04	22.91		
401	031002003026	套管	1、类型：刚性防水套管制作安装 2、规格：DN100	个	10	270.78	2707.8	1223.3	343.8		
402	030109011002	潜水泵	1、名称：潜污泵 2、型号：65WQ30-15-4 3、规格：流量30m3/h,扬程16m,功率4.0kW(380V)，一用一备，含成套配电箱、液位控制器（配电箱安装费另计）（成套取定价）	台	10	3992.97	39929.7	867.2	163.1		
本页小计							60683.11	4723.31	825.6		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 99 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
403	030109011003	潜水泵	1、名称：潜污泵 2、型号：50WQ15-15-1.5 3、规格：流量15m3/h,扬程15m,功率1.5kW(380V)，一用一备，含成套配电箱、液位控制器（配电箱安装费另计）（成套取定价）	台	2	2266.97	4533.94	173.44	32.62		
404	030109011004	潜水泵	1、名称：潜污泵 2、型号：80WQ40-15-4 3、规格：流量40m3/h,扬程15m,功率4kW(380V)，一用一备，含成套配电箱、液位控制器（配电箱安装费另计）（成套取定价）	台	10	4124.97	41249.7	867.2	163.1		
405	030109011005	潜水泵	1、名称：潜污泵 2、型号：50WQ7-15-1.1 3、规格：流量7m3/h,扬程15m,功率0.75kW(380V)，一用一备，含成套配电箱、液位控制器（配电箱安装费另计）（成套取定价）	台	20	1912.97	38259.4	1734.4	326.2		
本页小计							84043.04	2775.04	521.92		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 100 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
406	031003001006	螺纹阀门	1、类型：橡胶瓣止回阀（取定价） 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	20	385.3	7706	369.6	16		
407	031003001007	螺纹阀门	1、类型：橡胶瓣止回阀（取定价） 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：螺纹连接	个	2	515.67	1031.34	54.54	2.1		
408	031003001008	螺纹阀门	1、类型：橡胶瓣止回阀（取定价） 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：螺纹连接	个	20	806.42	16128.4	1430.4	33.2		
409	031003001009	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN50 Z15T-16Q 3、连接形式：螺纹连接	个	20	232.79	4655.8	369.6	16		
410	031003001010	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN65 Z15T-16Q 3、连接形式：螺纹连接	个	2	354.63	709.26	54.54	2.1		
本页小计							30230.8	2278.68	69.4		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 101 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
411	031003001011	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 Z15T-16Q 3、连接形式：螺纹连接	个	20	700.37	14007.4	1430.4	33.2		
412	030601002006	压力仪表	1、名称：压力表 0.1~6MPa Y-100	台	42	105.1	4414.2	1645.98	31.92		
413	031003010005	软接头（软管）	1、材质：橡胶接头 2、规格：DN50 KXT-16 3、连接形式：螺纹连接	个	20	139.19	2783.8	432.2	20		
414	031003010006	软接头（软管）	1、材质：橡胶接头 2、规格：DN65 KXT-16 3、连接形式：法兰连接	个	2	328.19	656.38	108.48	21.16		
415	031003010007	软接头（软管）	1、材质：橡胶接头 2、规格：DN100 KXT-16 3、连接形式：法兰连接	个	20	505.49	10109.8	1540.6	316.2		
416	030815001006	管架制作安装	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支吊架	kg	368.5	15.65	5767.03	2594.24	339.02		
417	031201003007	金属结构刷油	1、管道支架除锈刷油 红丹防锈漆二遍 刷调和漆二遍	kg	368.8	1.98	730.22	339.3	110.64		
418	031201001005	管道刷油	1、压力排水管先刷防锈漆二道，再在外壁刷灰色调和漆二道	m2	80.6	16.2	1305.72	689.13			
本页小计							39774.55	8780.33	872.14		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 102 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
419	031202002001	管道防腐蚀	1、类型：管道防腐蚀 沥青漆二遍	m2	55.4	9.34	517.44	206.09			
		通风空调工程					838240.52	115263.37	13611.08	317075	
420	030108001001	离心式通风机	1、名称：EAF/SEF-B1(1)-1~3离心式消防排烟风机，风量：37860/28250m3/h，风压：970/800Pa，功率：4/8.5kw含减震垫（成套取定价） 2.安装方式:落地式	台	3	7971.05	23913.15	3765.57	8.58		
421	030108001002	离心式通风机	1、名称：EAF/SEF-B1(2)-1~2离心式消防排烟风机，风量：37860/28250m3/h，风压：970/800Pa，功率：4/8.5kw含减震垫（成套取定价） 2.安装方式:落地式	台	2	7971.05	15942.1	2510.38	5.72		
本页小计							40372.69	6482.04	14.3		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 103 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
422	030108003001	轴流通风机	1、名称：SEF-B1(3)-1轴流式消防排烟风机，风量：20520m3/h，风压：1000Pa，功率：11kw含减震垫及支架安装（成套取定价） 2.安装方式:吊装	台	1	5898.76	5898.76	533.49	13.69		
423	030108003002	轴流通风机	1、名称：SEF-B1(3)-2轴流式消防排烟风机，风量：19440m3/h，风压：700Pa，功率：7.5kw含减震垫及支架安装（成套取定价） 2.安装方式:吊装	台	1	5632.76	5632.76	533.49	13.69		
424	030108003003	轴流通风机	1、名称：SEF-JC(1)-1~2轴流式消防排烟风机，风量：24000m3/h，风压：620Pa，功率：7.5kw含减震垫及支架安装（成套取定价） 2.安装方式:吊装	台	2	5662.85	11325.7	446.56	27.38		
本页小计							22857.22	1513.54	54.76		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 104 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
425	030108003004	轴流通风机	1、名称：SEF-JC(2)-1~2轴流式消防排烟风机，风量：24000m3/h，风压：620Pa，功率：7.5kw含减震垫及支架安装（成套取定价） 2.安装方式:吊装	台	2	5662.85	11325.7	446.56	27.38		
426	030108003005	轴流通风机	1、名称：MAF-JC(1)-1轴流风机，风量：12255m3/h，风压：350Pa，功率：2.2kw含减震垫及支架安装（成套取定价） 2.安装方式:吊装	台	2	3012.85	6025.7	446.56	27.38		
427	030108003006	轴流通风机	1、名称：MAF-JC(2)-1轴流风机，风量：12255m3/h，风压：350Pa，功率：2.2kw含减震垫及支架安装（成套取定价） 2.安装方式:吊装	台	2	3012.85	6025.7	446.56	27.38		
428	030108003007	轴流通风机	1、名称：FAF-JC(1)-1轴流风机，功率：0.55kw 含支架安装（成套取定价） 2.安装方式:吊装	台	1	1860.97	1860.97	99.09			
本页小计							25238.07	1438.77	82.14		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 105 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
429	030108003008	轴流通风机	1、名称：FAF-JC(2)-1轴流风机，功率：0.55kw 含支架安装（成套取定价） 2.安装方式:吊装	台	1	1860.97	1860.97	99.09			
430	030108003009	轴流通风机	1、名称：SPF-B1(1#)-1~2轴流风机，风量：50667m3/h，风压：700Pa，功率：18.5kw含减震垫及支架安装（成套取定价） 2.安装方式:吊装	台	2	6884.76	13769.52	1066.98	27.38		
431	030108003010	轴流通风机	1、名称：SPF-B1(1#)-3轴流风机，风量：60654m3/h，风压：700Pa，功率：22kw含减震垫及支架安装（成套取定价） 2.安装方式:吊装	台	1	6960.76	6960.76	533.49	13.69		
本页小计							22591.25	1699.56	41.07		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 106 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
432	030108003011	轴流通风机	1、名称：SPF-B1(2#)-1~2轴流风机，风量：50667m3/h，风压：700Pa，功率：18.5kw含减震垫及支架安装（成套取定价） 2.安装方式:吊装	台	2	6884.76	13769.52	1066.98	27.38		
433	030108003012	轴流通风机	1、名称：MAF/FAF-B1(1)-1~2轴流风机，风量：22600m3/h，风压：460Pa，功率：5.5kw含减震垫及支架安装（成套取定价） 2.安装方式:吊装	台	2	5193.85	10387.7	446.56	27.38		
434	030108003013	轴流通风机	1、名称：EAF-B1-1~4轴流风机，风量：3000m3/h，风压：360Pa，功率：0.55kw含支架安装（成套取定价） 2.安装方式:吊装	台	4	1860.97	7443.88	396.36			
本页小计							31601.1	1909.9	54.76		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 107 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
435	030108003014	轴流通风机	1、名称：EAF-JC(1)-1轴流风机，风量：4000m3/h，风压：420Pa，功率：1.1kw 含支架安装（成套取定价） 2.安装方式:吊装	台	1	1851.97	1851.97	99.09			
436	030108003015	轴流通风机	1、名称：EAF-JC(2)-1轴流风机，风量：4000m3/h，风压：420Pa，功率：1.1kw 含支架安装（成套取定价） 2.安装方式:吊装	台	1	1851.97	1851.97	99.09			
437	030404033001	风扇	1、名称：EAF-200换气扇（带防虫网）（成套取定价）	台	20	1105.91	22118.2	625.8			
438	030404033002	风扇	1、名称：EAF-500换气扇（带防虫网）（成套取定价）	台	16	1105.91	17694.56	500.64			
439	030404033003	风扇	1、名称：EAF-1000换气扇（带防虫网）（成套取定价）	台	3	1106.91	3320.73	93.87			
本页小计							46837.43	1418.49			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 108 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
440	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:长边长(mm)≤630 4.板材厚度:δ0.6 5.管件、法兰等附件及 支架设计要求:角钢法兰 6.接口形式:咬口	m2	48.12	102.94	4953.47	2100.92	52.93		
441	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:长边长(mm)≤1000 4.板材厚度:δ0.75 5.管件、法兰等附件及 支架设计要求:角钢法兰 6.接口形式:咬口	m2	30.67	109.08	3345.48	1339.05	33.74		
442	030702001003	碳钢通风管道	1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:长边长(mm)≤1250 4.板材厚度:δ1.0 5.管件、法兰等附件及 支架设计要求:角钢法兰 6.接口形式:咬口	m2	9	121.41	1092.69	412.92	9.09		
本页小计							9391.64	3852.89	95.76		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 109 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
443	030702007001	复合型风管	1.名称:矩形风管 2.材质:双面彩钢板镁质复合风管（材料暂定价） 3.规格:长边长(mm)≤630 4.板材厚度:δ25 5.管件、法兰等附件及 支架设计要求:法兰	m2	50.1	248.77	12463.38	1818.63	327.65	9198.36	
444	030702007002	复合型风管	1.名称:矩形风管 2.材质:双面彩钢板镁质复合风管（材料暂定价） 3.规格:长边长(mm)≤1000 4.板材厚度:δ25 5.管件、法兰等附件及 支架设计要求:法兰	m2	161.2	243.34	39226.41	5411.48	865.64	29596.32	
445	030702007003	复合型风管	1.名称:矩形风管 2.材质:双面彩钢板镁质复合风管（材料暂定价） 3.规格:长边长(mm)≤2000 4.板材厚度:δ25 5.管件、法兰等附件及 支架设计要求:法兰	m2	115.08	243.34	28003.57	3863.24	617.98	21128.69	
本页小计							79693.36	11093.35	1811.27	59923.37	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 110 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
446	030702007004	复合型风管	1.名称:矩形风管 2.材质:双面彩钢板镁质复合风管（材料暂定价） 3.规格:长边长(mm)≤1000 4.板材厚度:δ15 5.管件、法兰等附件及 支架设计要求:法兰	m2	290.7	232.54	67599.38	9758.8	1561.06	50232.96	
447	030702007005	复合型风管	1.名称:矩形风管 2.材质:双面彩钢板镁质复合风管（材料暂定价） 3.规格:长边长(mm)≤2000 4.板材厚度:δ15 5.管件、法兰等附件及 支架设计要求:法兰	m2	1181	232.54	274629.74	39646.17	6341.97	204076.8	
448	030703019001	柔性接口	1、名称：不燃硅箔复合布（材料暂定价）	m2	10.6	259.02	2745.61	849.7	18.55	243.8	
449	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层铝合金百叶风口 2、规格：800*250	个	50	165.5	8275	1445.5	5.5		
450	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层铝合金百叶风口 2、规格：400*400	个	1	153.13	153.13	25.03	0.11		
本页小计							353402.86	51725.2	7927.19	254553.56	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 111 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
451	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层铝合金百叶风口 2、规格：200*200	个	4	76.7	306.8	42.92	0.44		
452	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层铝合金百叶风口 2、规格：300*300	个	1	100.5	100.5	13.86	0.11		
453	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层铝合金百叶风口 2、规格：600*1000	个	4	324.76	1299.04	130.52	0.44		
454	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层铝合金百叶风口 2、规格：600*400	个	5	180.73	903.65	144.55	0.55		
455	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层铝合金百叶风口 2、规格：600*600	个	6	226.39	1358.34	173.46	0.66		
456	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层铝合金百叶风口 2、规格：800*400	个	3	211.17	633.51	86.73	0.33		
457	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层铝合金百叶风口 2、规格：600*800	个	3	279.09	837.27	97.89	0.33		
458	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层铝合金百叶风口 2、规格：2000*2000	个	1	1695.65	1695.65	80.31	0.29		
本页小计							7134.76	770.24	3.15		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 112 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
459	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层铝合金百叶风口 2、规格：1000*800	个	4	416.44	1665.76	169.88	0.44		
460	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层铝合金百叶风口（含防虫网） 2、规格：200*200	个	8	105.19	841.52	85.84	0.88		
461	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层铝合金百叶风口（含防虫网） 2、规格：300*300	个	5	136.96	684.8	69.3	0.55		
462	030703007014	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层铝合金百叶风口（含防虫网） 2、规格：400*400	个	2	190.74	381.48	50.06	0.22		
463	030703001001	碳钢阀门	1、名称：280℃排烟防火阀 2、规格：2000*400 3、含支架安装	个	4	1301.84	5207.36	663.04	52.28		
464	030703001002	碳钢阀门	1、名称：280℃排烟防火阀 2、规格：1000*800 3、含支架安装	个	11	1209.41	13303.51	1240.25	86.79		
465	030703001003	碳钢阀门	1、名称：280℃排烟防火阀 2、规格：1800*400 3、含支架安装	个	1	1212.9	1212.9	160.36	11.94		
本页小计							23297.33	2438.73	153.1		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 113 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
466	030703001004	碳钢阀门	1、名称：280℃排烟防火阀 2、规格：800*800 3、含支架安装	个	1	1057.91	1057.91	112.75	7.89		
467	030703001005	碳钢阀门	1、名称：280℃排烟防火阀 2、规格：1200*500 3、含支架安装	个	3	1020.03	3060.09	338.25	23.67		
468	030703001006	碳钢阀门	1、名称：280℃排烟防火阀 2、规格：1000*320 3、含支架安装	个	3	754.9	2264.7	338.25	23.67		
469	030703001007	碳钢阀门	1、名称：280℃排烟防火阀 2、规格：800*400 3、含支架安装	个	3	754.9	2264.7	338.25	23.67		
470	030703001008	碳钢阀门	1、名称：280℃排烟防火阀 2、规格：630*320 3、含支架安装	个	2	585.39	1170.78	142.96	13.62		
471	030703001009	碳钢阀门	1、名称：280℃排烟防火阀 2、规格：630*500 3、含支架安装	个	1	750.17	750.17	112.75	7.89		
本页小计							10568.35	1383.21	100.41		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 114 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
472	030703001010	碳钢阀门	1、名称：280℃排烟防火阀 2、规格：1250*250 3、含支架安装	个	3	747.8	2243.4	338.25	23.67		
473	030703001011	碳钢阀门	1、名称：280℃电动排烟防火阀 2、规格：1000*320 3、含支架安装	个	2	1042.51	2085.02	225.5	15.78		
474	030703001012	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：1600*400 3、含支架安装	个	4	970.15	3880.6	619.84	43.24		
475	030703001013	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：1000*200 3、含支架安装	个	4	504.99	2019.96	451	31.56		
476	030703001014	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：700*1000 3、含支架安装	个	5	958.53	4792.65	563.75	39.45		
477	030703001015	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：500*200 3、含支架安装	个	3	356.88	1070.64	214.44	20.43		
478	030703001016	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：630*400 3、含支架安装	个	1	494.76	494.76	71.48	6.81		
本页小计							16587.03	2484.26	180.94		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 115 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
479	030703001017	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：800*400 3、含支架安装	个	3	613.84	1841.52	338.25	23.67		
480	030703001018	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：800*320 3、含支架安装	个	1	613.84	613.84	112.75	7.89		
481	030703001019	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：1250*1000 3、含支架安装	个	1	1367.58	1367.58	149.56	9.68		
482	030703001020	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：1500*500 3、含支架安装	个	1	1069.93	1069.93	154.96	10.81		
483	030703001021	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：630*200 3、含支架安装	个	4	380.46	1521.84	285.92	27.24		
484	030703001022	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：500*320 3、含支架安装	个	1	411.31	411.31	71.48	6.81		
485	030703020001	消声器	1、名称：ZP阻抗式消声器 2、规格：2000*400*2000	个	3	6381.6	19144.8	1349.49			
486	030703020002	消声器	1、名称：ZP阻抗式消声器 2、规格：500*320*1300	个	4	1439.78	5759.12	482.16			
本页小计							31729.94	2944.57	86.1		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 116 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
487	030703020003	消声器	1、名称：ZP阻抗式消声器 2、规格：1800*400*2000	个	1	5901.6	5901.6	449.83			
488	030703001023	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：1000*800	个	6	595	3570	318.24	27		
489	030703001024	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：500*200	个	4	197.18	788.72	132.92	13.68		
490	030703001025	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：800*800	个	1	490.52	490.52	38.74	4.5		
491	030703001026	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：800*400	个	3	323.45	970.35	116.22	13.5		
492	030703001027	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：630*200	个	2	210.75	421.5	66.46	6.84		
493	030703001028	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：630*320	个	2	250.23	500.46	66.46	6.84		
494	030703001029	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：500*630	个	1	320.83	320.83	38.74	4.5		
495	030703001030	碳钢阀门	1、名称：电动对开多叶调节阀 2、规格：500*500	个	5	526.74	2633.7	174.35	17.1		
496	030703001031	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：1250*250	个	1	198.76	198.76	38.59	4.5		
本页小计							15796.44	1440.55	98.46		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 117 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
497	030703001032	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：1250*400	个	1	251.03	251.03	38.59	4.5		
498	030703001033	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：800*250	个	50	158.82	7941	1743.5	171		
499	030703001034	碳钢阀门	1、名称：电动对开多叶调节阀 2、规格：1000*630	个	5	641.25	3206.25	192.95	22.5		
500	030703007015	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：多叶送风口 2、规格：600*1000	个	8	1022.23	8177.84	269.36	0.88		
501	030703007016	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：多叶送风口 2、规格：800*1250	个	5	1365.15	6825.75	183.25	0.55		
502	030703007017	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：多叶送风口 2、规格：1000*1250	个	1	1588.43	1588.43	36.65	0.11		
503	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种：带铝箔离心超细玻璃棉板 密度48kg/m3 2、绝热厚度：50mm	m3	5.2	1127.93	5865.24	828.26	114.5		
504	031208003002	通风管道绝热	1.绝热材料品种:不燃无机防火封堵板材 DC-A2 2000×1000×10	m2	199.2	189.79	37806.17	8013.82	51.79		
本页小计							71661.71	11306.38	365.83		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 118 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
505	031201003008	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚 度:二遍	kg	8400	1.98	16632	7728	2520		
506	030702012001	挡烟垂壁	挡烟垂壁距地2.4m（材料暂定价）	m	12.8	184.23	2358.14	247.94	15.62	1920	
507	030702012002	挡烟垂壁	挡烟垂壁距地2.1m（材料暂定价）	m	5.1	167.23	852.87	98.79	6.22	678.3	
508	030704001001	通风工程检测、调试	地下室通风空调系统调试费	系统	1	10153.77	10153.77	3493.05			
		抗震支架工程					144850.41	62877.13		61580	
509	031002001001	管道支架	1、材质：水管单管侧向支吊架ZYS-DN100-T(成套暂定价）	付	10	217.79	2177.9	1162.2		637.2	
510	031002001002	管道支架	1、材质：水管单管侧向支吊架ZYS-DN100-TL(成套暂定价）	付	6	272.59	1635.54	732.18		666	
511	031002001003	管道支架	1、名称：水管单管侧向支吊架ZYS-DN65-T(成套暂定价）	付	35	213.01	7455.35	4067.7		2062.9	
本页小计							41265.57	17529.86	2541.84	5964.4	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 119 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
512	031002001004	管道支架	1、名称：水管单管侧向支吊架ZYS-DN65-TL(成套暂定价）	付	21	265.59	5577.39	2562.63		2184	
513	031002001005	管道支架	1、名称：水管单管侧向支吊架ZYS-DN80-TTL(成套暂定价）	付	13	215.4	2800.2	1510.86		797.29	
514	031002001006	管道支架	1、名称：水管单管侧向支吊架ZYS-DN80-TL(成套暂定价）	付	11	268.59	2954.49	1342.33		1177	
515	031002001007	管道支架	1、名称：水管单管侧向支吊架ZYS-DN100-T成套取定价）	付	36	217.79	7840.44	4183.92		2293.92	
516	031002001008	管道支架	1、名称：水管单管侧向支吊架ZYS-DN100-TL(成套暂定价）	付	30	272.59	8177.7	3660.9		3330	
517	031002001009	管道支架	1、名称：水管单管侧向支吊架ZYS-DN150-T(成套暂定价）	付	22	224.96	4949.12	2556.84		1559.58	
518	031002001010	管道支架	1、名称：水管单管侧向支吊架ZYS-DN150-TL(成套暂定价）	付	13	278.07	3614.91	1510.86		1612	
本页小计							35914.25	17328.34		12953.79	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 120 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
519	031002001011	管道支架	1、名称：水管共管侧向支吊架ZYS-DN65X1/DN100X3-T(成套暂定价）	付	1	377.07	377.07	157.94		169	
520	031002001012	管道支架	1、名称：水管共管侧向支吊架ZYS-DN65X1/DN100X2-T(成套暂定价）	付	1	340.07	340.07	157.94		132	
521	031002001013	管道支架	1、名称：水管共管侧纵向支吊架ZYS-DN65X1/DN100X2-TL(成套暂定价）	付	1	417.3	417.3	165.84		199	
522	031002001014	管道支架	1、名称：水管共管侧向支吊架ZYS-DN65X2-T(成套暂定价）	付	1	331.07	331.07	157.94		123	
523	031002001015	管道支架	1、名称：水管共管侧向支吊架ZYS-DN80X1/DN100X2-T(成套暂定价）	付	4	342.07	1368.28	631.76		536	
524	031002001016	管道支架	1、名称：水管共管侧纵向支吊架ZYS-DN80X1/DN100X2-TL(成套暂定价）	付	3	419.3	1257.9	497.52		603	
本页小计							4091.69	1768.94		1762	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 121 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
525	031002001017	管道支架	1、名称：水管共管侧向支吊架ZYS-DN80X1/DN100X1-T(成套暂定价）	付	5	335.07	1675.35	789.7		635	
526	031002001018	管道支架	1、名称：水管共管侧纵向支吊架ZYS-DN80X1/DN100X1-TL(成套暂定价）	付	5	412.3	2061.5	829.2		970	
527	031002001019	管道支架	1、名称：水管共管侧向支吊架ZYS-DN80X1/DN100X3-T(成套暂定价）	付	1	378.07	378.07	157.94		170	
528	031002001020	管道支架	1、名称：水管共管侧纵向支吊架ZYS-DN80X1/DN100X3-TL(成套暂定价）	付	1	455.3	455.3	165.84		237	
529	031002001021	管道支架	1、名称：水管共管侧向支吊架ZYS-DN100X3/DN150X2-T(成套暂定价）	付	1	391.07	391.07	157.94		183	
530	031002001022	管道支架	1、名称：水管共管侧纵向支吊架ZYS-DN100X3/DN150X2-TL(成套暂定价）	付	1	478.3	478.3	165.84		260	
本页小计							5439.59	2266.46		2455	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 122 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
531	031002001023	管道支架	1、名称：水管共管侧向支吊架ZYS-DN100X2/DN150X2-T(成套暂定价）	付	1	390.07	390.07	157.94		182	
532	031002001024	管道支架	1、名称：水管共管侧向支吊架ZYS-DN100X2-T(成套暂定价）	付	1	337.07	337.07	157.94		129	
533	031002001025	管道支架	1、名称：水管共管侧纵向支吊架ZYS-DN100X2-TL(成套暂定价）	付	1	413.3	413.3	165.84		195	
534	031002001026	管道支架	1、名称：水管共管侧向支吊架ZYS-DN100X2/DN65X1-T(成套暂定价）	付	1	340.07	340.07	157.94		132	
535	031002001027	管道支架	1、名称：水管共管侧向支吊架ZYS-DN100X1/DN150X1-T(成套暂定价）	付	3	339.07	1017.21	473.82		393	
536	031002001028	管道支架	1、名称：水管共管侧纵向支吊架ZYS-DN100X1/DN150X1-TL(成套暂定价）	付	3	416.3	1248.9	497.52		594	
本页小计							3746.62	1611		1625	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 123 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
537	031002001029	管道支架	1、名称：水管共管侧纵向支吊架ZYS-DN100X1/DN150X1/DN65X1-TL(成套暂定价）	付	1	416.3	416.3	165.84		198	
538	031002001030	管道支架	1、名称：水管共管侧向支吊架ZYS-DN150X2-T(成套暂定价）	付	1	342.07	342.07	157.94		134	
539	031002001031	管道支架	1、名称：风管侧向支吊架ZYF-800-T(成套暂定价）	付	1	293.07	293.07	116.22		139	
540	031002001032	管道支架	1、名称：风管侧向支吊架ZYF-1000-T(成套暂定价）	付	9	308.07	2772.63	1045.98		1386	
541	031002001033	管道支架	1、名称：风管侧纵向支吊架ZYF-1000-TL(成套暂定价）	付	5	382.59	1912.95	610.15		1105	
542	031002001034	管道支架	1、名称：风管侧向支吊架ZYF-1200-T(成套暂定价）	付	5	344.07	1720.35	581.1		950	
543	031002001035	管道支架	1、名称：风管侧纵向支吊架ZYF-1200-TL(成套暂定价）	付	4	415.59	1662.36	488.12		1016	
544	031002001036	管道支架	1、名称：风管侧向支吊架ZYF-1250-T(成套暂定价）	付	4	344.07	1376.28	464.88		760	
本页小计							10496.01	3630.23		5688	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 124 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
545	031002001037	管道支架	1、名称：风管侧纵向支吊架 ZYF-1250-TL(成套暂定价）	付	4	415.59	1662.36	488.12		1016	
546	031002001038	管道支架	1、名称：风管侧向支吊架 ZYF-1600-T(成套暂定价）	付	5	371.07	1855.35	581.1		1085	
547	031002001039	管道支架	1、名称：风管侧纵向支吊架 ZYF-1600-TL(成套暂定价）	付	1	433.59	433.59	122.03		272	
548	031002001040	管道支架	1、名称：风管侧向支吊架 ZYF-1800-T(成套暂定价）	付	4	385.07	1540.28	464.88		924	
549	031002001041	管道支架	1、名称：风管侧纵向支吊架 ZYF-1800-TL(成套暂定价）	付	1	447.59	447.59	122.03		286	
550	031002001042	管道支架	1、名称：风管侧向支吊架 ZYF-2000-T(成套暂定价）	付	8	394.07	3152.56	929.76		1920	
551	031002001043	管道支架	1、名称：风管侧纵向支吊架 ZYF-2000-TL(成套暂定价）	付	6	456.59	2739.54	732.18		1770	
552	031002001044	管道支架	1、名称：桥架侧向支吊架 ZYQ-200-T(成套暂定价）	付	39	249.65	9736.35	4532.58		3727.62	
本页小计							21567.62	7972.68		11000.62	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 125 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
553	031002001045	管道支架	1、名称：桥架侧纵向支吊架ZYQ-200-TL(成套暂定价）	付	21	325.59	6837.39	2562.63		3444	
554	031002001046	管道支架	1、名称：桥架侧向支吊架ZYQ-300-T(成套暂定价）	付	46	160.07	7363.22	5346.12		276	
555	031002001047	管道支架	1、名称：桥架侧纵向支吊架ZYQ-300-TL(成套暂定价）	付	31	335.59	10403.29	3782.93		5394	
556	031002001048	管道支架	1、名称：桥架侧向支吊架ZYQ-400-T(成套暂定价）	付	39	269.07	10493.73	4532.58		4485	
557	031002001049	管道支架	1、名称：桥架侧纵向支吊架ZYQ-400-TL(成套暂定价）	付	25	341.59	8539.75	3050.75		4500	
558	031002001050	管道支架	1、名称：桥架组合侧向支吊架ZYQ-200X1/300X1-T(成套暂定价）	付	1	287.07	287.07	116.22		133	
559	031002001051	管道支架	1、名称：桥架组合侧纵向支吊架ZYQ-200X1/300X1-TL(成套暂定价）	付	1	361.59	361.59	122.03		200	
本页小计							44286.04	19513.26		18432	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 126 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
560	031002001052	管道支架	1、名称：桥架组合侧向支吊架ZYQ-300X1/400X1-T(成套暂定价）	付	1	292.07	292.07	116.22		138	
561	031002001053	管道支架	1、名称：桥架组合侧纵向支吊架ZYQ-300X1/400X1-TL(成套暂定价）	付	4	366.59	1466.36	488.12		820	
562	031002001054	管道支架	1、名称：桥架组合侧向支吊架ZYQ-300X2-T(成套暂定价）	付	3	289.07	867.21	348.66		405	
563	031002001055	管道支架	1、名称：桥架组合侧向支吊架ZYQ-400X1/500X1-T(成套暂定价）	付	2	296.07	592.14	232.44		284	
564	031002001056	管道支架	1、名称：桥架组合侧纵向支吊架ZYQ-400X1/500X1-TL(成套暂定价）	付	2	341.59	683.18	244.06		360	
565	031002001057	管道支架	1、名称：桥架组合侧向支吊架ZYQ-400X2-T(成套暂定价）	付	7	294.07	2058.49	813.54		980	
566	031002001058	管道支架	1、名称：桥架组合侧向支吊架ZYQ-400X2-TL(成套暂定价）	付	5	416.07	2080.35	581.1		1310	
本页小计							8039.8	2824.14		4297	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 127 页　共 127 页

合　计			5729198.8	744317.519999999	47836.59	409689.73	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		措施费					29816.52	7163.94			
1	031301017001	脚手架搭拆	地下室脚手架搭拆	项	1	29816.52	29816.52	7163.94			
本页小计							29816.52	7163.94			
合　计							29816.52	7163.94			

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		49436.31	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	6.81	49436.31	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	943.72	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	10380.9	明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	10380.9	明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价	257000	
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）	257000	明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		267380.9	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	10380.9	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			10380.9	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：安装工程-地下室　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1	光伏系统		250000	
2	管道煤气工程预埋（套管、开孔等）		7000	
合　计			257000	

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：安装工程-Z1#楼　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	2537438.59	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	544945.35	
2	措施项目费		62215.66	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	24033.1	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	5235.54	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	38182.56	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		37467.32	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		7867.59	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	7867.59	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	7867.59	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	168520.41	
5	增值税	计算基数×费率	249843.8	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	3,025,886.05	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z1#楼　　标段：　　第 1 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		电气设备安装工程					1027609.6	260200.47	7531.95	8000	
1	030404017067	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:120户型住户照明箱LM120 500W*400H*100D IP3X（成套取定价） 3.安装方式:上沿距地2000嵌装	台	60	416.65	24999	10073.4			
2	030404017068	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:公共照明箱1A(B,C)-1GM1 500W*1000H*200D IP3X（成套取定价） 3.安装方式:上沿距地2000明装	台	3	667.72	2003.16	536.4			
3	030404017069	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:消防电梯配电箱1A(B,C)11XT1 500W*1000H*250D IP3X（成套取定价） 3.安装方式:上沿距地2000明装	台	3	1694.72	5084.16	536.4			
本页小计							32086.32	11146.2			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z1#楼　　标段：　　第 2 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	030404017070	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:电梯控制箱DT（随设备成套） 3.安装方式:上沿距地2000明装	台	3	255.72	767.16	536.4			
5	030404017071	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:商铺分支箱1C01P1 700W*1200H*400D（成套取定价） 3.安装方式:上沿距地2000明装	台	1	2400.61	2400.61	217.54	6.33		
6	030404017072	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:配套计量箱1A01PP1 1110W*1110H*161D（成套取定价） 3.安装方式:上沿距地2000明装	台	1	2670.61	2670.61	217.54	6.33		
7	030404017073	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:配套计量箱1C01PP1 1110W*1110H*161D（成套取定价） 3.安装方式:上沿距地2000明装	台	1	2670.61	2670.61	217.54	6.33		
本页小计							8508.99	1189.02	18.99		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z1#楼　　标段：　　第 3 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	030404017074	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:配套照明箱PM10 500W*500H*100D（成套取定价） 3.安装方式:上沿距地2000嵌装	台	7	639.65	4477.55	1175.23			
9	030404017075	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:排风机控制箱1A01PF1（成套取定价） 3.安装方式:上沿距地2000明装	台	1	2602.72	2602.72	178.8			
10	030404017076	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:快充总箱KC1 1000W*1800H*400D（成套取定价） 3.基础形式、材质、规格:槽钢10#制作安装、刷油 4.安装方式:落地安装	台	1	10504.87	10504.87	343.69	87.58		
本页小计							17585.14	1697.72	87.58		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z1#楼　　标段：　　第 4 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	030404017077	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:应急照明集中电源1A,B,C-1YM1 400W*750H*180D IP3X（成套取定价） 3.安装方式:上沿距地2000明装	台	3	3282.72	9848.16	536.4			
12	030411003015	桥架	1.名称:槽式/托盘式直通电缆桥架(热浸镀锌) 2.规格:GQJ-C/P100×50×δ1.2 JB/10216-2013 3.接地:接地跨接	m	20	60.05	1201	233.6	11.4		
13	030411003016	桥架	1.名称:槽式/托盘式直通电缆桥架(热浸镀锌) 2.规格:GQJ-C/P200×100×δ1.2 JB/10216-2013 3.接地:接地跨接	m	171.38	116.18	19910.93	3335.05	190.23		
14	030411003017	桥架	1.名称:槽式/托盘式直通电缆桥架(热浸镀锌) 2.规格:CQJ-C/P300×100×δ1.2 JB/10216-2013 3.接地:接地跨接	m	99.3	142.48	14148.26	1932.38	110.22		
本页小计							45108.35	6037.43	311.85		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z1#楼　　标段：　　第 5 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
15	030413001005	铁构件	1.名称:桥架支撑架 2.材质:型钢	kg	328	9.56	3135.68	1193.92	124.64		
16	030411001022	配管	1.名称:低压流体输送用镀锌焊接钢管(热浸镀锌) 2.规格:SC150 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	120	137.72	16526.4	4080	79.2		
17	030411001023	配管	1.名称:低压流体输送用镀锌焊接钢管(热浸镀锌) 2.规格:SC100×4.0 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	22.18	96.43	2138.82	646.77	4.21		
18	030411001024	配管	1.名称:低压流体输送用镀锌焊接钢管(热浸镀锌) 2.规格:SC80×4.0 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	1.35	81.05	109.42	37.06	0.26		
19	030411001025	配管	1.名称:低压流体输送用镀锌焊接钢管(热浸镀锌) 2.规格:SC50×3.8 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	6.4	45.81	293.18	81.34	0.51		
本页小计							22203.5	6039.09	208.82		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z1#楼　　标段：　　第 6 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
20	030411001026	配管	1.名称:低压流体输送用镀锌焊接钢管(热浸镀锌) 2.规格:SC40×3.5 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	24.98	38.19	953.99	297.76	2.25		
21	030411001027	配管	1.名称:JDG导管 2.规格:50×1.6G50 双面镀锌GB/T20041.21-2017 3.配置形式:砖、混凝土结构明配	m	30	25.36	760.8	258			
22	030411001028	配管	1.名称:JDG导管 2.规格:32×1.6G32 双面镀锌GB/T20041.21-2017 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	528.5	17.79	9402.02	3223.85	37		
23	030411001029	配管	1.名称:JDG导管 2.规格:25×1.6G25 双面镀锌GB/T20041.21-2017 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	11.84	14.79	175.11	67.72	0.83		
24	030411001030	配管	1.名称:JDG导管 2.规格:20×1.6G20 双面镀锌GB/T20041.21-2017 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	1996.41	10.87	21700.98	8305.07	99.82		
本页小计							32992.9	12152.4	139.9		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z1#楼　　标段：　　第 7 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
25	030411001031	配管	1.名称:硬聚氯乙烯(PVC-U)电线管 2.规格:中型Φ20×1.5 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	14658.9	7.4	108475.86	63326.45			
26	030408001032	电力电缆	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 2.型号:4×70+1×35 WDZA-YJY-0.6/1KV 3.敷设方式、部位:桥架或配管内敷设	m	34.11	244.33	8334.1	259.92	27.29		
27	030408001033	电力电缆	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 2.型号:4×35+1×16 WDZA-YJY-0.6/1KV 3.敷设方式、部位:桥架或配管内敷设	m	56.81	127.38	7236.46	267.01	7.39		
本页小计							124046.42	63853.38	34.68		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z1#楼　　标段：　　第 8 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
28	030408001034	电力电缆	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 2.型号:5×10 WDZA-YJY-0.6/1KV 3.敷设方式、部位:桥架或配管内敷设	m	121.88	47.31	5766.14	229.13	6.09		
29	030408001035	电力电缆	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 2.型号:4×70+1×35 WDZC-YJY-0.6/1KV 3.敷设方式、部位:桥架或配管内敷设	m	37.82	235.54	8908.12	288.19	30.26		
30	030408006007	电力电缆头	1.名称:户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)120	个	6	169.9	1019.4	312.9			
31	030408006008	电力电缆头	1.名称:户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35	个	4	92.91	371.64	127.56			
本页小计							16065.3	957.78	36.35		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z1#楼　　标段：　　第 9 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
32	030408006009	电力电缆头	1.名称:户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 10mm2及以下，铜芯，三芯及以上	个	14	27.87	390.18	133.98			
33	030411004031	配线	1.名称:铜芯聚氯乙烯绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV2.5	m	9463.2	2.85	26970.12	6340.34			
34	030411004032	配线	1.名称:铜芯聚氯乙烯绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BVR2.5	m	4731.6	3.09	14620.64	3170.17			
35	030411004033	配线	1.名称:铜芯聚氯乙烯绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV4	m	19854.6	3.83	76043.12	12309.85			
36	030411004034	配线	1.名称:铜芯聚氯乙烯绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BVR4	m	9927.3	4.09	40602.66	6154.93			
本页小计							158626.72	28109.27			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z1#楼　　标段：　　第 10 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
37	030411004035	配线	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:2.5 WDZC-BYJ	m	962.32	3.03	2915.83	644.75			
38	030411004036	配线	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:2.5 WDZC-BYJR	m	481.16	3.23	1554.15	322.38			
39	030411004037	配线	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:4 WDZC-BYJ	m	495.8	4.04	2003.03	307.4			
40	030411004038	配线	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:4 WDZC-BYJR	m	247.9	4.32	1070.93	153.7			
41	030411004039	配线	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:16 WDZC-BYJ	m	1057	12.75	13476.75	782.18			
42	030411004040	配线	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:16 WDZC-BYJR	m	528.5	13.82	7303.87	391.09			
本页小计							28324.56	2601.5			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z1#楼　　标段：　　第 11 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
43	030411004041	配线	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:2.5 WDZCN-BYJ	m	178.76	3.39	606	119.77			
44	030411004042	配线	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:2.5 WDZCN-BYJR	m	68.18	3.49	237.95	45.68			
45	030411004043	配线	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:4 WDZCN-BYJ	m	9.21	4.48	41.26	5.71			
46	030411004044	配线	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:4 WDZCN-BYJR	m	3.07	4.61	14.15	1.9			
47	030411004045	配线	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:16 WDZCN-BYJ	m	150	14.39	2158.5	111			
本页小计							3057.86	284.06			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z1#楼　　标段：　　第 12 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
48	030411004046	配线	1.名称:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:2*2.5 WDZCN-RYJS	m	1183.23	6.5	7691	698.11			
49	030411004047	配线	1.名称:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:4*1.5 WDZCN-RYJS（取定价）	m	15.94	10.54	168.01	11.16			
50	030411004048	配线	1.名称:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:5*1.5 WDZCN-RYJS（取定价）	m	8.77	13.69	120.06	7.98			
51	030411004049	配线	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:2.5 WDZC-BYJ	m	279.84	2.98	833.92	215.48			
52	030411004050	配线	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:2.5 WDZC-BYJR	m	139.92	3.17	443.55	107.74			
本页小计							9256.54	1040.47			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z1#楼　　标段：　　第 13 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
53	030411004051	配线	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:4 WDZC-BYJ	m	59.64	4.35	259.43	56.06			
54	030411004052	配线	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:4 WDZC-BYJR	m	29.82	4.61	137.47	28.03			
55	030411004053	配线	1.名称:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:2*2.5 WDZCN-RYJS	m	92.68	6.66	617.25	65.8			
56	030412001006	普通灯具	1.名称:LED吸顶灯 2.型号:15W-20W 平圆罩，PC罩+冷轧板底盘注:灯具包括灯罩、反射镜、面罩、镇流器、光源等,不含灯杆 3.备注:吸顶灯	套	540	93.26	50360.4	9655.2			
本页小计							51374.55	9805.09			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z1#楼　　标段：　　第 14 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
57	030412001007	普通灯具	1.名称:井道壁灯 2.型号:LED灯管18W(AC220V)含光源（取定价） 3.安装方式:墙壁明装	套	33	58.45	1928.85	553.08			
58	030412001008	普通灯具	1.名称:防水井道壁灯 2.型号:LED灯管18W(AC220V)含光源（取定价） 3.安装方式:墙壁明装	套	33	58.45	1928.85	553.08			
59	030412001009	普通灯具	1.名称:红外光控吸顶灯 2.型号:LED灯管1x18W(AC220V) 含光源（取定价） 3.安装方式:吸顶式	套	15	90.2	1353	268.2			
60	030412001010	普通灯具	1.名称:电梯井道灯 2.型号:含光源（取定价） 3.安装方式:墙壁明装	套	18	58.45	1052.1	301.68			
61	030412004010	装饰灯	1.名称:平板灯 2.型号:含光源（取定价） 3.安装方式:嵌入式	套	240	125.98	30235.2	3304.8			
本页小计							36498	4980.84			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z1#楼　　标段：　　第 15 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
62	030412004011	装饰灯	1.名称:可调筒灯 2.型号:含光源（取定价） 3.安装方式:嵌入式	套	60	70.79	4247.4	1138.2			
63	030412004012	装饰灯	1.名称:感应式可调筒灯 2.型号:含光源（取定价） 3.安装方式:嵌入式	套	141	114.73	16176.93	2674.77			
64	030412004013	装饰灯	1.名称:集中电源型标志灯(集中控制) 2.型号:中、小型灯具单面明装壁挂式 3.备注:安全墙面出口标志灯BJ-BLJC-1W7(≤1W)(LED,DC36V,控制型) 4.安装形式:门框上0.1米墙上壁装	套	18	105.45	1898.1	334.44			
本页小计							22322.43	4147.41			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z1#楼　　标段：　　第 16 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
65	030412004014	装饰灯	1.名称:集中电源型标志灯(集中控制) 2.型号:中、小型灯具单面明装壁挂式 3.备注:疏散墙面出口标志灯BJ-BLJC-1W7(≤1W)(LED,DC36V,控制型) 4.安装形式:门框上0.1米墙上壁装	套	36	105.45	3796.2	668.88			
66	030412004015	装饰灯	1.名称:集中电源型标志灯(集中控制) 2.型号:中、小型灯具单面明装壁挂式 3.备注:疏散墙面方向标志灯BJ-BLJC-1W7(≤1W)(LED,DC36V,控制型) 4.安装形式:离地0.5米墙上壁装	套	33	105.45	3479.85	613.14			
本页小计							7276.05	1282.02			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z1#楼　　标段：　　第 17 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
67	030412004016	装饰灯	1.名称:集中电源型标志灯(集中控制) 2.型号:中、小型灯具单面明装壁挂式 3.备注:楼层墙面标志灯 BJ-BLJC-1W7(≤1W)(LED,DC36V,控制型) 4.安装形式:离地2.2米墙上壁装	套	39	105.45	4112.55	724.62			
68	030412004017	装饰灯	1.名称:集中电源型标志灯(集中控制) 2.型号:中、小型灯具双面吊装式 3.备注:多信息复合双面吊装标志灯 BJ-BLJC-1W7(≤1W)(LED,DC36V,控制型) 4.安装形式:吊顶下200杆吊安装	套	7	127.54	892.78	152.6			
本页小计							5005.33	877.22			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z1#楼　　标段：　　第 18 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
69	030412004018	装饰灯	1.名称:集中电源型照明灯(集中控制) 2.型号:3-5W圆形嵌入式、吸顶式 3.备注:A型疏散照明吸顶灯BJ-ZFJC-3W(LED,DC36V,控制型) 4.安装形式:吸顶式	套	28	109.2	3057.6	520.24			
70	030412004019	装饰灯	1.名称:集中电源型照明灯(集中控制) 2.型号:10-15W圆形嵌入式、吸顶式 3.备注:A型疏散照明吸顶灯BJ-ZFJC-6W(LED,DC36V,控制型) 4.安装形式:吸顶式	套	5	162.5	812.5	92.9			
本页小计							3870.1	613.14			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z1#楼　　标段：　　第 19 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
71	030412004020	装饰灯	1.名称:集中电源型照明灯(集中控制) 2.型号:10-15W圆形嵌入式、吸顶式 3.备注:A型疏散照明吸顶灯BJ-ZFJC-10W(LED,DC36V,控制型) 4.安装形式:吸顶式	套	33	162.5	5362.5	613.14			
72	030412004021	装饰灯	1.名称:集中电源型照明灯(集中控制) 2.型号:10-15W圆形嵌入式、吸顶式 3.备注:A型感应式疏散照明吸顶灯 BJ-ZFJC-10W(LED,DC36V,控制型,平时感应点亮) 4.安装形式:吸顶式	套	69	162.5	11212.5	1282.02			
本页小计							16575	1895.16			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z1#楼　　标段：　　第 20 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
73	030412004022	装饰灯	1.名称:集中电源型照明灯(集中控制) 2.型号:10-15W圆形嵌入式、吸顶式 3.备注:A型感应式疏散照明壁灯 BJ-ZFJC-10W(LED,DC36V,控制型,平时感应点亮) 4.安装形式:墙壁明装	套	9	162.57	1463.13	167.22			
74	030404034007	照明开关	1.名称:一位大翘板单极开关 2.规格:86型 220V 10A	个	159	16.55	2631.45	1160.7			
75	030404034008	照明开关	1.名称:两位大翘板单极开关 2.规格:86型 220V 10A	个	60	18.99	1139.4	438			
76	030404034009	照明开关	1.名称:三位大翘板单极开关 2.规格:86型 220V 10A	个	60	22.06	1323.6	438			
77	030404034010	照明开关	1.名称:四位大翘板单极开关 2.规格:86型 220V 10A	个	60	27.54	1652.4	447			
78	030404034011	照明开关	1.名称:一位大翘板双路开关 2.规格:86型 220V 10A	个	240	17.67	4240.8	1788			
本页小计							12450.78	4438.92			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z1#楼　　标段：　　第 21 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
79	030404034012	照明开关	1.名称:两位大翘板双路开关 2.规格:86型 220V 10A	个	240	20.92	5020.8	1788			
80	030404035005	插座	1.名称:一位两极、两级带接地插座 2.规格:86型10A(五孔)	个	1563	20.41	31900.83	13457.43			
81	030404035006	插座	1.名称:一位两极、两级带接地插座 2.规格:86型10A(五孔) 3.备注:通用插座防溅盒 86型 4.备注:卫生间插座	个	120	30.97	3716.4	1033.2			
82	030404035007	插座	1.名称:一位单控开关带插座 2.规格:两极带接地86型10A(三孔)	个	34	21.68	737.12	292.74			
83	030404035008	插座	1.名称:一位单控开关带插座 2.规格:两极带接地86型10A(三孔) 3.备注:厨房插座	个	180	21.68	3902.4	1549.8			
本页小计							45277.55	18121.17			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z1#楼　　标段：　　第 22 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
84	030404035009	插座	1.名称:一位单控开关带插座 2.规格:两极带接地86型10A(三孔) 3.备注:排油烟机插座	个	60	21.68	1300.8	516.6			
85	030404035010	插座	1.名称:一位单控开关带插座 2.规格:两极带接地86型10A(三孔) 3.备注:洗衣机插座	个	60	21.68	1300.8	516.6			
86	030404035011	插座	1.名称:一位单控开关带插座 2.规格:两极带接地86型10A(三孔) 3.备注:通用插座防溅盒 86型	个	120	32.24	3868.8	1033.2			
87	030404035012	插座	1.名称:一位单控开关带插座 2.规格:两极带接地86型16A(三孔) 3.备注:热水器/空气源插座	个	120	24.45	2934	1033.2			
88	030404035013	插座	1.名称:三极插座 2.规格:86型10A 3.备注:壁挂空调插座	个	300	18.34	5502	2583			
本页小计							14906.4	5682.6			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z1#楼　　标段：　　第 23 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
89	030404031003	小电器	1.名称:浴霸（取定价）	套	120	315.17	37820.4	4594.8			
90	030411006007	接线盒	1.名称:接线盒(塑料) 2.规格:86HS50N 3.备注:灯头盒	个	1101	6.24	6870.24	3380.07			
91	030411006008	接线盒	1.名称:接线盒(塑料) 2.规格:86HS50N 3.备注:开关盒、插座盒	个	3180	5.97	18984.6	10271.4			
92	030411006009	接线盒	1.名称:接线盒(钢制) 2.规格:86H50 3.备注:灯头盒	个	376	8.68	3263.68	1154.32			
93	030411006010	接线盒	1.名称:接线盒(钢制) 2.规格:86H50 3.备注:开关盒、插座盒	个	108	8.41	908.28	348.84			
94	030404017078	配电箱	1.名称:快充（材料暂定价）	台	1	8167.88	8167.88	116.67		8000	
95	031007006001	燃气灶具	1.类型:内嵌式燃气灶（取定价）	台	60	1087.65	65259	1189.2			
96	031007006002	燃气灶具	1.类型:油烟机（取定价）	台	60	1327	79620				
本页小计							220894.08	21055.3		8000	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z1#楼　　标段：　　第 24 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
97	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：等电位端子箱 2、材质：辅助等电位端子箱SEB（钢制） 3、安装方式：嵌入式 4、接地跨接线安装 接地跨接线	台	129	101.98	13155.42	7244.64	166.41		
98	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称：等电位端子箱 2、材质：接地端子箱EB（钢制） 3、安装方式：嵌入式 4、接地跨接线安装 接地跨接线	台	20	101.98	2039.6	1123.2	25.8		
99	030409008004	等电位端子箱、测试板	1、名称：等电位端子箱 2、材质：总等电位端子箱MEB（钢制） 3、安装方式：嵌入式 4、接地跨接线安装 接地跨接线	台	1	226.98	226.98	56.16	1.29		
100	030409002004	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:40*4镀锌扁钢 3.安装形式:沿砖混结构暗敷	m	178.2	18.74	3339.47	1274.13	121.18		
101	030409002005	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:40*4镀锌扁钢 3.安装形式:沿桥架敷设	m	99.3	19.73	1959.19	749.72	67.52		
本页小计							20720.66	10447.85	382.2		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z1#楼　　标段：　　第 25 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
102	030414011001	接地装置	1.名称:母线、避雷器、电容器、接地装置调试 独立接地装置6根接地极以内	组	4	102.6	410.4	244.36	66.8		
103	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下	m	752.6	13.16	9904.22	4207.03	3017.93		
104	030409005001	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:φ12镀锌圆钢 3.安装形式:暗敷	m	175.4	14.59	2559.09	1047.14	143.83		
105	030409005002	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:φ10镀锌圆钢 3.安装形式:明敷	m	361.35	15.93	5756.31	2305.41	589		
106	030414002002	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	102	231.79	23642.58	15501.96	2422.5		
107	030414004002	自动投入装置	1.名称:自动投入装置调试 备用电源自投装置　低压双电源自动切换装置调试	系统	3	65.89	197.67	77.43	71.52		
108	080807013004	防火堵洞（隔板）、孔洞封堵	1.名称:防火堵洞盘柜下	处	102	113.72	11599.44	6246.48			
109	080807013005	防火堵洞（隔板）、孔洞封堵	1.名称:防火堵洞（管道井、电梯井、楼板隔墙空隙处、楼板管道穿越处及防火分区防火墙等）	处	66	280.4	18506.4	12115.62			
本页小计							72576.11	41745.43	6311.58		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z1#楼　　标段：　　第 26 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		建筑智能化工程（仅预埋，确保不影响后期设备安装及管道穿线）					187288.68	72657.95	742.41	6018	
110	030411003018	桥架	1.名称:槽式/托盘式直通电缆桥架(热浸镀锌) 2.规格:CQJ-C/P300×100×δ1.2 JB/10216-2013 3.接地:接地跨接	m	99.3	142.48	14148.26	1932.38	110.22		
111	030413001006	铁构件	1.名称:桥架支撑架 2.材质:型钢	kg	150	9.56	1434	546	57		
112	030411001032	配管	1.名称:低压流体输送用镀锌焊接钢管(热浸镀锌) 2.规格:SC25×3.2 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	134.18	23.4	3139.81	936.58	9.39		
113	030411001033	配管	1.名称:低压流体输送用镀锌焊接钢管(热浸镀锌) 2.规格:SC20×2.8 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	74.67	17.23	1286.56	429.35	3.73		
本页小计							20008.63	3844.31	180.34		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z1#楼　　标段：　　第 27 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
114	030411001034	配管	1.名称:JDG导管 2.规格:25×1.6G25 双面镀锌GB/T20041.21-2017 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	4623	14.79	68374.17	26443.56	323.61		
115	030411001035	配管	1.名称:JDG导管 2.规格:20×1.6G20 双面镀锌GB/T20041.21-2017 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	4769.26	10.87	51841.86	19840.12	238.46		
116	030411001036	配管	1.名称:硬聚氯乙烯(PVC-U)电线管 2.规格:中型Φ20×1.5 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	2737.5	7.4	20257.5	11826			
117	030411004054	配线	1.名称:管内穿钢丝	m	9601.11	0.43	4128.48	2592.3			
118	030411005001	接线箱	1、名称：家居配线箱（空箱）（材料暂定价）	个	68	151.85	10325.8	3328.6		6018	
119	030411006011	接线盒	1.名称:接线盒(钢制） 2.规格:86H50	个	1078	8.68	9357.04	3309.46			
120	030411006012	接线盒	1.名称:接线盒(塑料） 2.规格:86HS50N	个	480	6.24	2995.2	1473.6			
		通风空调工程					214847.63	19513.76	2356.37	61987	
本页小计							167280.05	68813.64	562.07	6018	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z1#楼　　标段：　　第 28 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
121	030108003016	轴流通风机	1、名称：EAF-1F-1-2轴流风机，风量：3370m3/h，风压：76Pa，功率：0.12kw 含支架安装（成套取定价） 2.安装方式:吊装	台	2	1565.97	3131.94	198.18			
122	030404033004	风扇	1、名称：EAF-150换气扇（带止回阀）（成套取定价）	台	7	220.91	1546.37	219.03			
123	030702007006	复合型风管	1.名称:矩形风管 2.材质:双面彩钢板镁质复合风管（材料暂定价） 3.规格:长边长(mm)≤1000 4.板材厚度:δ25 5.管件、法兰等附件及 支架设计要求:法兰	m2	337.62	243.34	82156.45	11333.9	1813.02	61987.03	
124	030702001004	碳钢通风管道	1.名称:圆形风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:直径(mm)≤320 4.板材厚度:δ0.5 5.管件、法兰等附件及 支架设计要求:角钢法兰 6.接口形式:咬口	m2	22.53	156.4	3523.69	2081.32	77.95		
本页小计							90358.45	13832.43	1890.97	61987.03	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z1#楼　　标段：　　第 29 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
125	030703007018	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口（含防虫网） 2、规格：1400*1000	个	1	970.42	970.42	42.47	0.11		
126	030703007019	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口（含防虫网） 2、规格：430*430	个	2	214.82	429.64	50.06	0.22		
127	030703001035	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：430*430	个	1	433.89	433.89	71.48	6.81		
128	030703001036	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：1400*1000	个	1	1497.59	1497.59	154.96	10.81		
129	030703007020	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：多叶送风口 2、规格：600*1000	个	30	1022.23	30666.9	1010.1	3.3		
130	030703007021	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:消声百叶风口 2.型号:1500*2400，L=250mm	个	3	8145.65	24436.95	240.93	0.87		
131	030703007022	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：消声百叶风口 2.型号:1500*1600，L=250mm	个	1	5665.83	5665.83	64.82	0.15		
132	030703007023	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:消声百叶风口 2.型号:1800*900，L=250mm	个	1	4108.03	4108.03	54.68	0.11		
本页小计							68209.25	1689.5	22.38		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z1#楼　　标段：　　第 30 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
133	030703007024	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:消声百叶风口 2.型号:2200*900，L=250mm	个	1	4929.91	4929.91	64.82	0.15		
134	030703007025	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:消声百叶风口 2.型号:3550*1150，L=250mm	个	1	9372.5	9372.5	97.89	0.37		
135	030503006003	传感器	1.名称:余压探测器	支	30	567.26	17017.8	1488.6	7.5		
136	030701003001	空调器	1.名称:5匹立式空调（成套取定价）	台	2	8738.9	17477.8	364.46			
137	030701003002	空调器	1.名称:成品岗亭1.5匹挂式空调（成套取定价）	台	1	3211.45	3211.45	160.62			
138	031201003009	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚 度:二遍	kg	1450	1.98	2871	1334	435		
139	030704001002	通风工程检测、调试	Z1#通风空调系统调试费	系统	1	1399.47	1399.47	481.44			
		火灾报警工程					73143.13	22758.52	467.9		
140	030904008012	模块（模块箱）	1、名称：消防接线端子箱（成套)(取定价）	个	3	180.13	540.39	146.61	10.2		
本页小计							56820.32	4138.44	453.22		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z1#楼　　标段：　　第 31 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
141	030904001004	点型探测器	1、名称：点型复合式感烟火灾探测器 含底座 2、安装方式：无吊顶安装	个	39	80.72	3148.08	935.61	7.02		
142	030904001005	点型探测器	1、名称：点型复合式感烟火灾探测器 含底座 2、安装方式：有吊顶安装	个	101	84.18	8502.18	2665.39	19.19		
143	030904003003	按钮	1、名称：消火栓按钮	个	42	63.57	2669.94	594.72	2.94		
144	030904003004	按钮	1、名称：手动火灾报警按钮 含电话插孔	个	40	68.18	2727.2	736	3.6		
145	030904005002	声光报警器	1、名称：火灾声光报警器	个	40	111.04	4441.6	1698.8	2.8		
146	030904007002	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播（取定价） 2、安装方式：吸顶式	个	40	59.33	2373.2	721.2	2.8		
147	030904006002	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：消防电话分机（取定价）	个	3	85.01	255.03	24.6	0.21		
148	030904009002	区域报警控制箱	1、名称：火灾显示盘	台	3	718.18	2154.54	436.26	63.9		
149	030904008013	模块（模块箱）	1、名称：短路隔离器	个	15	128.4	1926	954.3	42.6		
150	030904008014	模块（模块箱）	1、名称：广播切换模块（取定价）	个	3	318.76	956.28	190.86	8.52		
151	030904008015	模块（模块箱）	1、名称：输入输出模块（取定价）	个	43	149.51	6428.93	2735.66	122.12		
本页小计							35582.98	11693.4	275.7		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z1#楼　　标段：　　第 32 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
152	030411006013	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格：接线盒(钢制）86H50 3、安装形式：暗装	个	268	8.68	2326.24	822.76			
153	030411001037	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG导管(热镀锌)20×1.6G20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	1618.84	10.91	17661.54	6734.37	80.94		
154	030411004055	配线	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:1.5 WDZBN-BYJ	m	159.8	2.64	421.87	105.47			
155	030411004056	配线	1、名称：低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：2*1.5 WDZBN-RYJS	m	1601.22	4.53	7253.53	928.71			
156	030411004057	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线WDZB1N-RYJS-2×4	m	595.5	9.3	5538.15	470.45			
本页小计							33201.33	9061.76	80.94		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z1#楼　　标段：　　第 33 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
157	030411004058	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线 WDZB1N-RYJS-4×2.5	m	117.4	9.74	1143.48	83.35			
158	030905001003	自动报警系统调试	1、名称：广播喇叭及音箱、电话插孔调试	系统	40	15.25	610	356.4	47.2		
159	030905001004	自动报警系统调试	1、名称：通信分机调试	系统	5	22.05	110.25	52.15	12.35		
160	030905003006	防火控制装置联动调试	1、名称：电梯调试	部	3	600.04	1800.12	1273.95	34.59		
161	030905003007	防火控制装置联动调试	1、名称：切断非消防电源调试	个	2	77.29	154.58	90.9	6.92		
		气体灭火系统					52602.16	7165.33	108.59		
162	030411001038	配管	1.名称:JDG导管 2.规格:20×1.6G20 双面镀锌GB/T20041.21-2017 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	182.96	10.87	1988.78	761.11	9.15		
163	030411004059	配线	1.名称:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:2*2.5 WDZCN-RYJS	m	222.16	6.5	1444.04	131.07			
本页小计							7251.25	2748.93	110.21		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z1#楼　　标段：　　第 34 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
164	030411004060	配线	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:1.5 WDZBN-BYJ	m	67.52	2.64	178.25	44.56			
165	030904001006	点型探测器	1、名称：点型复合式感烟火灾探测器 含底座 2、安装方式：无吊顶安装	个	4	80.72	322.88	95.96	0.72		
166	030904001007	点型探测器	1、名称：点型感温火灾探测器 含底座 2、安装方式：无吊顶安装	个	8	77.18	617.44	191.92	1.44		
167	030904005003	声光报警器	1、名称：火灾声光报警器	个	4	111.04	444.16	169.88	0.28		
168	030904006003	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：消防电话分机（取定价）	个	2	85.01	170.02	16.4	0.14		
169	030904008016	模块（模块箱）	1、名称：输入输出模块（取定价）	个	4	149.51	598.04	254.48	11.36		
170	030404031004	小电器	1.名称:气体启停按钮（取定价）	个	2	81	162	45.9			
171	030904009003	区域报警控制箱	1.名称:气体灭火手动、自动显示装置（取定价）	台	2	4661.18	9322.36	290.84	42.6		
172	030904005004	声光报警器	1.名称:气体释放灯（取定价）	个	2	101.37	202.74	84.94	0.14		
173	030601002007	压力仪表	1.名称:气体释放装置及压力开关（取定价）	台	1	4522.59	4522.59	65.11	6.61		
本页小计							16540.48	1259.99	63.29		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z1#楼　　标段：　　第 35 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
174	030904011001	远程控制箱（柜）	1、名称：气体灭火现场控制器（取定价）	台	1	1107.9	1107.9	153.47	1.08		
175	030901013002	灭火器	1.形式:柜式七氟丙烷（取定价） 2.规格、型号:GQQ240/2.5，充装量：244kg/瓶	套	2	12494.38	24988.76	2272.26	11.9		
176	030901013003	灭火器	1.形式:推车式ABC干粉灭火器 2.规格、型号:MFTZ/ABC 20	套	3	596.1	1788.3	18.78			
177	030703007026	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：泄压口 2、规格：840*400	个	1	217.26	217.26	28.91	0.11		
178	030411006014	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格：接线盒(钢制）86H50 3、安装形式：暗装	个	22	8.68	190.96	67.54			
179	030905004001	气体灭火系统装置调试	1、气体灭火系统装置调试试验容器规格(L)270	点	2	2167.84	4335.68	2472.2	23.06		
		消防工程					85357.16	17846.11	697.26		
本页小计							32628.86	5013.16	36.15		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z1#楼　　标段：　　第 36 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
180	030901002007	消火栓钢管	1、安装部位：1#消火栓 2、材质、规格：镀锌钢管 DN65 3、连接形式：螺纹连接	m	47.48	76.36	3625.57	1000.88	34.19		
181	030901002008	消火栓钢管	1、安装部位：1#消火栓 2、材质、规格：镀锌钢管 DN100 3、连接形式：沟槽连接 含沟槽配件	m	231.39	104.61	24205.71	6916.25	92.56		
182	030815001007	管架制作安装	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支吊架	kg	150	15.65	2347.5	1056	138		
183	031201003010	金属结构刷油	1、管道支架除锈刷油 红丹防锈漆二遍 刷调和漆二遍	kg	150	1.98	297	138	45		
184	031201001006	管道刷油	1、刷防锈漆二遍、调和漆二遍	m2	89.8	16.01	1437.7	767.79			
本页小计							31913.48	9878.92	309.75		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z1#楼　　标段：　　第 37 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
185	030901010005	室内消火栓	1、名称：甲型单栓带灭火器箱组合式消防 2、型号、规格：SG24D65-P(1600×700×240) 3、附件材质、规格：内置龙带长度25米（衬胶），水枪口径QZ19，消防软管卷盘DN25x30m，含2具4kg磷酸铵盐干粉灭火器	套	15	1035.9	15538.5	1728.3	7.05		
186	030901010006	室内消火栓	1、安装方式：暗装 2、型号、规格：减压稳压单栓自救组合型消火栓箱SG24D65ZJ-J（1800×700×240） 3、附件材质、规格：内置龙带长度25米（衬胶），水枪口径QZ19，消防软管卷盘DN25x30m等，含两具手提式ABC干粉灭火器 MF4	套	26	1102.9	28675.4	2995.72	12.22		
187	030901010007	室内消火栓	1、名称：试验用消火栓箱SG24A65-J(800*650*240)	套	1	777.3	777.3	104.75	0.43		
188	030601002008	压力仪表	1、名称：压力表 0.1~6MPa Y-100	台	1	105.1	105.1	39.19	0.76		
本页小计							45096.3	4867.96	20.46		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z1#楼　　标段：　　第 38 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
189	031003001012	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 DN25 ZP-I型 2、连接形式：螺纹连接	个	1	80.66	80.66	19.97	0.1		
190	031003001013	螺纹阀门	1、类型：截止阀 DN25 J11T-16K 2、连接形式：螺纹连接	个	1	52.3	52.3	8.79	0.34		
191	Z031003018012	沟槽式法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 D341X-16Q（FBGX-16） 3、连接形式：沟槽连接	个	2	1254.27	2508.54	189.24	79.06		
192	031002003027	套管	1、类型：穿层钢套管 2、规格：DN150	个	33	106.15	3502.95	1725.9	35.31		
193	031002003028	套管	1、类型：刚性防水套管 2、规格：DN100	个	3	271.05	813.15	366.99	103.14		
194	030905002003	水灭火控制装置调试	1、消火栓灭火系统调试	点	42	33.09	1389.78	788.34	149.1		
		给排水、采暖、燃气工程					896590.19	178581.5	9291.29		
本页小计							8347.38	3099.23	367.05		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z1#楼　　标段：　　第 39 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
195	031001007008	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：给水衬塑复合钢管（冷水用） SP-C-(PE)-DN25 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：管道水冲洗及消毒	m	41.95	51.87	2175.95	685.04	19.72		
196	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：聚丙烯(PP-R)冷水管 S5 dn20x2.0 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：管道水冲洗及消毒	m	876	15.16	13280.16	6315.96	96.36		
本页小计							15456.11	7001	116.08		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z1#楼　　标段：　　第 40 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
197	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：聚丙烯(PP-R)冷水管 S5 dn25x2.3 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：管道水冲洗及消毒	m	1372.8	17.57	24120.1	11064.77	151.01		
198	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：聚丙烯(PP-R)冷水管 S5 dn32x2.9 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：管道水冲洗及消毒	m	1353	22.48	30415.44	12068.76	148.83		
本页小计							54535.54	23133.53	299.84		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z1#楼　　标段：　　第 41 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
199	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：聚丙烯（PP-R）热水管 S3.2 dn20×2.8 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：管道水冲洗及消毒	m	546	15.67	8555.82	3936.66	60.06		
200	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：聚丙烯（PP-R）热水管 S3.2 dn25×3.5 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：管道水冲洗及消毒	m	858	19.73	16928.34	6915.48	94.38		
本页小计							25484.16	10852.14	154.44		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z1#楼　　标段：　　第 42 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
201	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：聚丙烯（PP-R）热水管 S3.2 dn32×4.4 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：管道水冲洗及消毒	m	368.4	23.8	8767.92	3286.13	40.52		
202	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 dn50×2.0 4、连接形式：粘接	m	466.05	20.05	9344.3	4236.39			
203	031001006008	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 dn75×2.3 4、连接形式：粘接	m	351.51	28.89	10155.12	3898.25			
本页小计							28267.34	11420.77	40.52		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z1#楼　　标段：　　第 43 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
204	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 dn110×3.2 4、连接形式：粘接	m	318.78	44.75	14265.41	4284.4			
205	031001006010	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：承压UPVC排水管 DN100（取定价） 4、连接形式：粘接	m	182.28	47.83	8718.45	2449.84			
206	031001006011	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U双壁中空螺旋消音塑料管 DN100（取定价） 4、连接形式：粘接	m	997.8	52.39	52274.74	13410.43			
207	031001006012	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC排水管(防紫外线型) DN100（取定价） 4、连接形式：粘接	m	642.06	55.58	35685.69	8629.29			
本页小计							110944.29	28773.96			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z1#楼　　标段：　　第 44 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
208	031001005003	铸铁管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：柔性接口铸铁排水管 W型DN100 4、连接形式：法兰连接	m	208.87	259.41	54182.97	5136.11	231.85		
209	031001006013	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 dn110×3.2 4、连接形式：粘接 5、附：87型雨水斗 DN100	m	25.2	58.09	1463.87	343.48			
210	031001006014	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：UPVC雨水管（防紫外线型） DN100（取定价） 4、连接形式：粘接	m	778.4	44.49	34631.02	10609.59			
211	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种：闭孔橡塑海绵保温 2、绝热厚度：10mm	m3	4.5	2287.59	10294.16	1970.6			
212	031003001014	螺纹阀门	1、类型：截止阀 DN25 J11T-16K 2、连接形式：螺纹连接	个	145	52.3	7583.5	1274.55	49.3		
本页小计							108155.52	19334.33	281.15		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z1#楼　　标段：　　第 45 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
213	031003001015	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN25 H11W-16P 3、连接形式：螺纹连接	个	60	55.85	3351	527.4	20.4		
214	031004003001	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：台下式冷热水洗脸盆含龙头及配件（成套取定价）	组	127	517.96	65780.92	4859.02			
215	031004006001	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：连体水箱坐便器及配件（成套取定价）	组	120	494.83	59379.6	5331.6			
216	031004010001	淋浴器	1、材质、规格：冷热水淋浴器（成套取定价）	套	120	246.98	29637.6	1854			
217	031004004001	洗涤盆	1、材质：不锈钢洗涤池含龙头及配件（成套取定价）	组	60	536.33	32179.8	1700.4			
218	031004014003	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢地漏 DN50（取定价）	个	127	47.77	6066.79	1329.69			
219	031004014004	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢地漏 DN75（取定价）	个	120	73.14	8776.8	2929.2			
220	031004014005	给、排水附（配）件	1、材质：空调地漏 DN50	个	139	18.86	2621.54	1455.33			
本页小计							207794.05	19986.64	20.4		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z1#楼　　标段：　　第 46 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
221	031004014006	给、排水附（配）件	1、材质：水井塑料地漏 DN50	个	33	18.86	622.38	345.51			
222	031004014007	给、排水附（配）件	1、材质：阳台不锈钢地漏 DN50（取定价）	个	60	47.77	2866.2	628.2			
223	031004014008	给、排水附（配）件	1、材质：洗衣机不锈钢地漏 DN75（取定价）	个	60	76.72	4603.2	1464.6			
224	031006012001	热水器、开水炉	1、名称：150L分体式空气源热泵热水机（余同）出风口朝外布置，自带支架（成套取定价）	台	60	3350.48	201028.8	6615.6			
225	031002003029	套管	1、类型：穿墙钢套管 2、规格：DN50	个	960	25.2	24192	9302.4	1027.2		
226	031002003030	套管	1、类型：空调穿墙钢套管 2、规格：DN100	个	120	63.37	7604.4	3254.4	128.4		
227	031002003031	套管	1、类型：穿层刚性防水套管 2、规格：DN50	个	9	67.57	608.13	251.01	50.31		
228	031002003032	套管	1、类型：穿层刚性防水套管 2、规格：DN65	个	33	79.89	2636.37	1039.83	226.71		
229	031002003033	套管	1、类型：穿层刚性防水套管 2、规格：DN100	个	431	97.1	41850.1	15817.7	4443.61		
本页小计							286011.58	38719.25	5876.23		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z1#楼　　标段：　　第 47 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
230	031002003034	套管	1、类型：穿墙刚性防水套管 2、规格：DN25	个	7	190.52	1333.64	650.79	130.41		
231	031002003035	套管	1、类型：穿墙刚性防水套管 2、规格：DN100	个	69	271.05	18702.45	8440.77	2372.22		
232	031002003036	套管	1、类型：成品PVC80空调套管（取定价）	个	300	48.22	14466	4158			
233	031002003037	套管	1、类型：成品PVC100空调套管（取定价）	个	60	57.84	3470.4	831.6			
234	031001006015	塑料管	1、名称：塑料管道阻火圈DN110	个	423	28.83	12195.09	3971.97			
235	031002003038	套管	1、类型：洁具钢塑复合止水节 2、规格：DN50（综合取定价）	个	254	12	3048				
236	031002003039	套管	1、类型：洁具钢塑复合止水节 2、规格：DN75（综合取定价）	个	120	16	1920				
237	031002003040	套管	1、类型：洁具钢塑复合止水节 2、规格：DN100（综合取定价）	个	127	22	2794				
本页小计							57929.58	18053.13	2502.63		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z1#楼　　标段：　　第 48 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
238	031202002002	管道防腐蚀	1、名称：埋地铸铁管石油沥青两道	m2	70.9	9.34	662.21	263.75			
239	03B002	卫生间暗敷管道补贴人工	卫生间 内周长在12m以下，暗敷管道补贴	间	7	192.83	1349.81	1043			
本页小计							2012.02	1306.75			
合　计							2537438.6	578723.64	21195.77	76005.03	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z1#楼　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		措施费					24033.1	5773.17			
1	031301017002	脚手架搭拆	Z1#脚手架搭拆	项	1	24033.1	24033.1	5773.17			
本页小计							24033.1	5773.17			
合　计							24033.1	5773.17			

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程-Z1#楼　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		37467.32	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	6.81	37467.32	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	715.24	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程-Z1#楼　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	7867.59	明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	7867.59	明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		7867.59	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：安装工程-Z1#楼　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	7867.59	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			7867.59	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：安装工程-Z1#楼　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：安装工程-Z2#楼　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	2803030.74	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	598346.66	
2	措施项目费		68527.67	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	26600.23	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	5795.19	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	41927.44	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		41142.06	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		8639.23	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	8639.23	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	8639.23	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	185048.65	
5	增值税	计算基数×费率	275872.17	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	3,341,118.46	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z2#楼　　标段：　　第 1 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		电气设备安装工程					1136401.1	275209.35	8120.13	354	
1	030404017082	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:120户型住户照明箱LM120 500W*400H*100D IP3X（成套取定价） 3.安装方式:上沿距地2000嵌装	台	40	416.65	16666	6715.6			
2	030404017083	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:90户型住户照明箱LM90 500W*400H*100D IP3X（成套取定价） 3.安装方式:上沿距地2000嵌装	台	32	416.65	13332.8	5372.48			
3	030404017084	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:公共照明箱2A(B)-1GM1 500W*1000H*200D IP3X（成套取定价） 3.安装方式:上沿距地2000明装	台	2	667.72	1335.44	357.6			
本页小计							31334.24	12445.68			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z2#楼　　标段：　　第 2 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	030404017085	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:公共照明箱2C(D)-1GM1 500W*1000H*200D IP3X（成套取定价） 3.安装方式:上沿距地2000明装	台	2	667.72	1335.44	357.6			
5	030404017086	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:电梯配电箱2A(B)11XT1 500W*1000H*250D IP3X（成套取定价） 3.安装方式:上沿距地2000明装	台	2	1694.72	3389.44	357.6			
6	030404017087	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:电梯配电箱2C(D)09DT1 500W*1000H*250D IP3X（成套取定价） 3.安装方式:上沿距地2000明装	台	2	1694.72	3389.44	357.6			
7	030404017088	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:电梯控制箱DT（随设备成套） 3.安装方式:上沿距地2000明装	台	4	255.72	1022.88	715.2			
本页小计							9137.2	1788			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z2#楼　　标段：　　第 3 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	030404017089	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:门卫照明箱PM-MW 500W*500H*100D（成套取定价） 3.安装方式:上沿距地2000嵌装	台	1	473.65	473.65	167.89			
9	030404017090	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:物业照明箱PM-WY 500W*500H*100D（成套取定价） 3.安装方式:上沿距地2000嵌装	台	1	381.65	381.65	167.89			
10	030404017091	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:配套分支箱2D01P1 700W*1200H*400D（成套取定价） 3.安装方式:上沿距地2000明装	台	1	2400.61	2400.61	217.54	6.33		
11	030404017092	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:配套计量箱2A01PP1 1110W*1110H*161D（成套取定价） 3.安装方式:上沿距地2000明装	台	1	2975.61	2975.61	217.54	6.33		
本页小计							6231.52	770.86	12.66		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z2#楼　　标段：　　第 4 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	030404017093	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:配套计量箱2D01PP1 1110W*1110H*161D（成套取定价） 3.安装方式:上沿距地2000明装	台	1	2641.61	2641.61	217.54	6.33		
13	030404017094	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:配套照明箱PM10 500W*500H*100D（成套取定价） 3.安装方式:上沿距地2000嵌装	台	3	639.65	1918.95	503.67			
14	030404017095	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:社区,文化,养老照明箱PM-SQ,PM-WH,PM-YL 500W*500H*100D（成套取定价） 3.安装方式:上沿距地2000嵌装	台	3	559.65	1678.95	503.67			
本页小计							6239.51	1224.88	6.33		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z2#楼　　标段：　　第 5 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
15	030404017096	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:监控配电箱2B01JK1 500W*500H*100D（成套取定价） 3.安装方式:上沿距地2000嵌装	台	1	1787.65	1787.65	167.89			
16	030404017097	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:垃圾房照明箱PM-LJF 500W*500H*100D（成套取定价） 3.安装方式:上沿距地2000嵌装	台	1	715.65	715.65	167.89			
17	030404017098	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:消控室配电箱 2B01XK1（成套取定价） 3.安装方式:上沿距地2000明装	台	1	1799.72	1799.72	178.8			
18	030404017099	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:排风机磁力启动器 P1.1 随设备成套 3.安装方式:底距地1500明装	台	1	255.72	255.72	178.8			
本页小计							4558.74	693.38			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z2#楼　　标段：　　第 6 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	030404017100	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:应急照明集中电源2A(B)-1YM1 400W*750H*180D IP3X（成套取定价） 3.安装方式:上沿距地2000明装	台	2	3282.72	6565.44	357.6			
20	030404017101	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:应急照明集中电源2C(D)-1YM1 400W*750H*180D IP3X（成套取定价） 3.安装方式:上沿距地2000明装	台	2	3282.72	6565.44	357.6			
21	030411003019	桥架	1.名称:槽式/托盘式直通电缆桥架(热浸镀锌) 2.规格:GQJ-C/P100×50×δ1.2 JB/10216-2013 3.接地:接地跨接	m	20	60.05	1201	233.6	11.4		
22	030411003020	桥架	1.名称:槽式/托盘式直通电缆桥架(热浸镀锌) 2.规格:GQJ-C/P200×50×δ1.2 JB/10216-2013（取定价） 3.接地:接地跨接	m	27.78	101.88	2830.23	540.6	30.84		
本页小计							17162.11	1489.4	42.24		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z2#楼　　标段：　　第 7 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
23	030411003021	桥架	1.名称:槽式/托盘式直通电缆桥架(热浸镀锌) 2.规格:GQJ-C/P200×100×δ1.2 JB/10216-2013 3.接地:接地跨接	m	120.6	116.18	14011.31	2346.88	133.87		
24	030411003022	桥架	1.名称:槽式/托盘式直通电缆桥架热浸镀锌+喷塑（防火塑粉） 2.规格:200×100×δ1.2 GQJ-C/P JB/10216-2013 3.接地:接地跨接	m	120.6	128.69	15520.01	2346.88	133.87		
25	030411003023	桥架	1.名称:槽式/托盘式直通电缆桥架热浸镀锌+喷塑（防火塑粉） 2.规格:300×50×δ1.2 GQJ-C/P JB/10216-2013（取定价） 3.接地:接地跨接	m	3.6	119.76	431.14	70.06	4		
本页小计							29962.46	4763.82	271.74		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z2#楼　　标段：　　第 8 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
26	030411003024	桥架	1.名称:槽式/托盘式直通电缆桥架热浸镀锌+喷塑（防火塑粉） 2.规格:300×100×δ1.2 GQJ-C/P JB/10216-2013 3.隔板:电缆桥架隔板（热浸镀锌+防火塑粉） GQJ-BG100 4.接地:接地跨接	m	8.06	169.5	1366.17	156.85	8.95		
27	030413001008	铁构件	1.名称:桥架支撑架 2.材质:型钢	kg	456	9.56	4359.36	1659.84	173.28		
28	030411001040	配管	1.名称:低压流体输送用镀锌焊接钢管(热浸镀锌) 2.规格:SC80×4.0 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	1.6	81.05	129.68	43.92	0.3		
29	030411001041	配管	1.名称:低压流体输送用镀锌焊接钢管(热浸镀锌) 2.规格:SC50×3.8 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	23.39	45.81	1071.5	297.29	1.87		
本页小计							6926.71	2157.9	184.4		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z2#楼　　标段：　　第 9 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
30	030411001042	配管	1.名称:低压流体输送用镀锌焊接钢管(热浸镀锌) 2.规格:SC40×3.5 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	54.36	38.19	2076.01	647.97	4.89		
31	030411001043	配管	1.名称:低压流体输送用镀锌焊接钢管(热浸镀锌) 2.规格:SC32×3.5 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	5.22	28.87	150.7	38.73	0.37		
32	030411001044	配管	1.名称:JDG导管 2.规格:50×1.6G50 双面镀锌GB/T20041.21-2017 3.配置形式:砖、混凝土结构明配	m	40	25.36	1014.4	344			
33	030411001045	配管	1.名称:JDG导管 2.规格:32×1.6G32 双面镀锌GB/T20041.21-2017 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	638.58	17.79	11360.34	3895.34	44.7		
34	030411001046	配管	1.名称:JDG导管 2.规格:25×1.6G25 双面镀锌GB/T20041.21-2017 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	4.28	14.79	63.3	24.48	0.3		
本页小计							14664.75	4950.52	50.26		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z2#楼　　标段：　　第 10 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
35	030411001047	配管	1.名称:JDG导管 2.规格:20×1.6G20 双面镀锌GB/T20041.21-2017 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	2597.77	10.87	28237.76	10806.72	129.89		
36	030411001048	配管	1.名称:硬聚氯乙烯(PVC-U)电线管 2.规格:中型Φ20×1.5 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	15544.12	7.4	115026.49	67150.6			
37	030408001036	电力电缆	1.名称:柔性矿物绝缘电缆 2.型号:BTLY-5*16（取定价） 3.敷设方式、部位:桥架或配管内敷设	m	297.7	86.53	25759.98	2259.54	389.99		
38	030408001039	电力电缆	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 2.型号:4×70+1×35 WDZA-YJY-0.6/1KV 3.敷设方式、部位:桥架或配管内敷设	m	87.16	244.33	21295.8	664.16	69.73		
本页小计							190320.03	80881.02	589.61		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z2#楼　　标段：　　第 11 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
39	030408001040	电力电缆	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 2.型号:4×35+1×16 WDZA-YJY-0.6/1KV 3.敷设方式、部位:桥架或配管内敷设	m	187.55	127.38	23890.12	881.49	24.38		
40	030408001041	电力电缆	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 2.型号:5×16 WDZA-YJY-0.6/1KV 3.敷设方式、部位:桥架或配管内敷设	m	20.39	68.1	1388.56	47.92	1.22		
41	030408001042	电力电缆	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 2.型号:5×10 WDZA-YJY-0.6/1KV 3.敷设方式、部位:桥架或配管内敷设	m	163.56	47.31	7738.02	307.49	8.18		
42	030408006011	电力电缆头	1.名称:户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)120	个	2	169.9	339.8	104.3			
本页小计							33356.5	1341.2	33.78		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z2#楼　　标段：　　第 12 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
43	030408006012	电力电缆头	1.名称:户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35	个	4	92.91	371.64	127.56			
44	030408006013	电力电缆头	1.名称:户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 10mm2及以下，铜芯，三芯及以上	个	20	27.87	557.4	191.4			
45	030411004061	配线	1.名称:铜芯聚氯乙烯绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV2.5	m	10218.56	2.85	29122.9	6846.44			
46	030411004062	配线	1.名称:铜芯聚氯乙烯绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BVR2.5	m	5109.28	3.09	15787.68	3423.22			
47	030411004063	配线	1.名称:铜芯聚氯乙烯绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV4	m	20869.68	3.83	79930.87	12939.2			
本页小计							125770.49	23527.82			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z2#楼　　标段：　　第 13 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
48	030411004064	配线	1.名称:铜芯聚氯乙烯绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BVR4	m	10434.84	4.09	42678.5	6469.6			
49	030411004065	配线	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:2.5 WDZC-BYJ	m	1552.3	3.03	4703.47	1040.04			
50	030411004066	配线	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:2.5 WDZC-BYJR	m	772.35	3.23	2494.69	517.47			
51	030411004067	配线	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:4 WDZC-BYJ	m	914.24	4.04	3693.53	566.83			
52	030411004068	配线	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:4 WDZC-BYJR	m	452.84	4.32	1956.27	280.76			
53	030411004069	配线	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:16 WDZC-BYJ	m	1277.16	12.75	16283.79	945.1			
本页小计							71810.25	9819.8			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z2#楼　　标段：　　第 14 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
54	030411004070	配线	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:16 WDZC-BYJR	m	638.58	13.82	8825.18	472.55			
55	030411004071	配线	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:2.5 WDZCN-BYJ	m	53.5	3.39	181.37	35.85			
56	030411004072	配线	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:2.5 WDZCN-BYJR	m	26.75	3.49	93.36	17.92			
57	030411004073	配线	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:16 WDZCN-BYJ	m	200	14.39	2878	148			
58	030411004074	配线	1.名称:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:2*2.5 WDZCN-RYJS	m	1302.91	6.5	8468.92	768.72			
本页小计							20446.83	1443.04			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z2#楼　　标段：　　第 15 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
59	030411004075	配线	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:2.5 WDZC-BYJ	m	343.48	2.98	1023.57	264.48			
60	030411004076	配线	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:2.5 WDZC-BYJR	m	171.74	3.17	544.42	132.24			
61	030411004077	配线	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:4 WDZC-BYJ	m	71.74	4.35	312.07	67.44			
62	030411004078	配线	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:4 WDZC-BYJR	m	35.87	4.61	165.36	33.72			
63	030411004079	配线	1.名称:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:2*2.5 WDZCN-RYJS	m	104.18	6.66	693.84	73.97			
本页小计							2739.26	571.85			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z2#楼　　标段：　　第 16 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
64	030412001011	普通灯具	1.名称:LED吸顶灯 2.型号:15W-20W 平圆罩，PC罩+冷轧板底盘注:灯具包括灯罩、反射镜、面罩、镇流器、光源等,不含灯杆 3.备注:吸顶灯	套	552	93.26	51479.52	9869.76			
65	030412001012	普通灯具	1.名称:LED吸顶灯 2.型号:15W-20W 平圆罩，PC罩+冷轧板底盘注:灯具包括灯罩、反射镜、面罩、镇流器、光源等,不含灯杆 3.备注:普通吸顶灯 LED灯管1x18W(AC220V)	套	6	93.26	559.56	107.28			
66	030412001013	普通灯具	1.名称:LED吸顶灯 2.型号:15W-20W 平圆罩，PC罩+冷轧板底盘注:灯具包括灯罩、反射镜、面罩、镇流器、光源等,不含灯杆 3.备注:防水防尘吸顶灯 LED灯管1x18W(AC220V)	套	4	93.26	373.04	71.52			
本页小计							52412.12	10048.56			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z2#楼　　标段：　　第 17 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
67	030412001014	普通灯具	1.名称:红外光控吸顶灯 2.型号:LED灯管1x18W(AC220V) 含光源（取定价） 3.安装方式:吸顶式	套	35	90.2	3157	625.8			
68	030412001015	普通灯具	1.名称:井道壁灯 2.型号:LED灯管18W(AC220V)含光源（取定价） 3.安装方式:墙壁明装	套	40	58.45	2338	670.4			
69	030412001016	普通灯具	1.名称:防水井道壁灯 2.型号:LED灯管18W(AC220V)含光源（取定价） 3.安装方式:墙壁明装	套	40	58.45	2338	670.4			
70	030412001017	普通灯具	1.名称:电梯井道灯 2.型号:含光源（取定价） 3.安装方式:墙壁明装	套	20	58.45	1169	335.2			
71	030412004023	装饰灯	1.名称:平板灯 2.型号:含光源（取定价） 3.安装方式:嵌入式	套	258	125.98	32502.84	3552.66			
本页小计							41504.84	5854.46			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z2#楼　　标段：　　第 18 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
72	030412004024	装饰灯	1.名称:长条平板灯 2.型号:含光源（取定价） 3.安装方式:嵌入式	套	26	125.98	3275.48	358.02			
73	030412004025	装饰灯	1.名称:可调筒灯 2.型号:含光源（取定价） 3.安装方式:嵌入式	套	104	70.79	7362.16	1972.88			
74	030412004026	装饰灯	1.名称:感应式可调筒灯 2.型号:含光源（取定价） 3.安装方式:嵌入式	套	136	114.73	15603.28	2579.92			
75	030412005007	荧光灯	1.名称:双管线型吸顶灯 2.型号:LED灯管 2x15W(AC220V) 含光源（取定价） 3.安装形式:吸顶式	套	10	136.23	1362.3	208.7			
本页小计							27603.22	5119.52			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z2#楼　　标段：　　第 19 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
76	030412004027	装饰灯	1.名称:集中电源型标志灯(集中控制) 2.型号:中、小型灯具单面明装壁挂式 3.备注:安全墙面出口标志灯BJ-BLJC-1W7(≤1W)(LED,DC36V,控制型) 4.安装形式:门框上0.1米墙上壁装	套	17	105.45	1792.65	315.86			
77	030412004028	装饰灯	1.名称:集中电源型标志灯(集中控制) 2.型号:中、小型灯具单面明装壁挂式 3.备注:疏散墙面出口标志灯BJ-BLJC-1W7(≤1W)(LED,DC36V,控制型) 4.安装形式:门框上0.1米墙上壁装	套	28	105.45	2952.6	520.24			
本页小计							4745.25	836.1			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z2#楼　　标段：　　第 20 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
78	030412004029	装饰灯	1.名称:集中电源型标志灯(集中控制) 2.型号:中、小型灯具单面明装壁挂式 3.备注:疏散墙面方向标志灯 BJ-BLJC-1W7(≤1W)(LED,DC36V,控制型) 4.安装形式:离地0.5米墙上壁装	套	36	105.45	3796.2	668.88			
79	030412004030	装饰灯	1.名称:集中电源型标志灯(集中控制) 2.型号:中、小型灯具单面明装壁挂式 3.备注:楼层墙面标志灯 BJ-BLJC-1W7(≤1W)(LED,DC36V,控制型) 4.安装形式:离地2.2米墙上壁装	套	46	105.45	4850.7	854.68			
本页小计							8646.9	1523.56			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z2#楼　　标段：　　第 21 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
80	030412004031	装饰灯	1.名称:集中电源型标志灯(集中控制) 2.型号:中、小型灯具双面吊装式 3.备注:多信息复合双面吊装标志灯 BJ-BLJC-1W7(≤1W)(LED,DC36V,控制型) 4.安装形式:吊顶下200杆吊安装	套	8	127.54	1020.32	174.4			
81	030412004032	装饰灯	1.名称:集中电源型照明灯(集中控制) 2.型号:3-5W圆形嵌入式、吸顶式 3.备注:A型疏散照明吸顶灯 BJ-ZFJC-3W(LED,DC36V,控制型) 4.安装形式:吸顶式	套	24	109.2	2620.8	445.92			
本页小计							3641.12	620.32			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z2#楼　　标段：　　第 22 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
82	030412004033	装饰灯	1.名称:集中电源型照明灯(集中控制) 2.型号:10-15W圆形嵌入式、吸顶式 3.备注:A型疏散照明吸顶灯BJ-ZFJC-6W(LED,DC36V,控制型) 4.安装形式:吸顶式	套	8	162.5	1300	148.64			
83	030412004034	装饰灯	1.名称:集中电源型照明灯(集中控制) 2.型号:10-15W圆形嵌入式、吸顶式 3.备注:A型疏散照明吸顶灯BJ-ZFJC-10W(LED,DC36V,控制型) 4.安装形式:吸顶式	套	24	162.5	3900	445.92			
本页小计							5200	594.56			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z2#楼　　标段：　　第 23 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
84	030412004035	装饰灯	1.名称:集中电源型照明灯(集中控制) 2.型号:10-15W圆形嵌入式、吸顶式 3.备注:A型感应式疏散照明吸顶灯 BJ-ZFJC-10W(LED,DC36V,控制型,平时感应点亮) 4.安装形式:吸顶式	套	86	162.5	13975	1597.88			
85	030412004036	装饰灯	1.名称:集中电源型照明灯(集中控制) 2.型号:10-15W圆形嵌入式、吸顶式 3.备注:A型感应式疏散照明壁灯 BJ-ZFJC-10W(LED,DC36V,控制型,平时感应点亮) 4.安装形式:墙壁明装	套	8	162.57	1300.56	148.64			
86	030404034013	照明开关	1.名称:一位大翘板单极开关 2.规格:86型 220V 10A	个	193	16.55	3194.15	1408.9			
87	030404034014	照明开关	1.名称:两位大翘板单极开关 2.规格:86型 220V 10A	个	107	18.99	2031.93	781.1			
本页小计							20501.64	3936.52			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z2#楼　　标段：　　第 24 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
88	030404034015	照明开关	1.名称:三位大翘板单极开关 2.规格:86型 220V 10A	个	72	22.06	1588.32	525.6			
89	030404034016	照明开关	1.名称:四位大翘板单极开关 2.规格:86型 220V 10A	个	40	27.54	1101.6	298			
90	030404034017	照明开关	1.名称:一位大翘板双路开关 2.规格:86型 220V 10A	个	288	17.67	5088.96	2145.6			
91	030404034018	照明开关	1.名称:两位大翘板双路开关 2.规格:86型 220V 10A	个	224	20.92	4686.08	1668.8			
92	030404034019	照明开关	1.名称:三位大翘板双路开关 2.规格:86型 220V 10A	个	2	23.73	47.46	14.9			
93	030404035014	插座	1.名称:一位两极、两级带接地插座 2.规格:86型10A(五孔)	个	1733	20.41	35370.53	14921.13			
94	030404035015	插座	1.名称:一位两极、两级带接地插座 2.规格:86型10A(五孔) 3.备注:通用插座防溅盒 86型 4.备注:卫生间插座	个	113	30.97	3499.61	972.93			
本页小计							51382.56	20546.96			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z2#楼　　标段：　　第 25 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
95	030404035016	插座	1.名称:一位单控开关带插座 2.规格:两极带接地86型 10A(三孔)	个	40	21.68	867.2	344.4			
96	030404035017	插座	1.名称:一位单控开关带插座 2.规格:两极带接地86型 10A(三孔) 3.备注:厨房插座	个	216	21.68	4682.88	1859.76			
97	030404035018	插座	1.名称:一位单控开关带插座 2.规格:两极带接地86型 10A(三孔) 3.备注:排油烟机插座	个	72	21.68	1560.96	619.92			
98	030404035019	插座	1.名称:一位单控开关带插座 2.规格:两极带接地86型 10A(三孔) 3.备注:洗衣机插座	个	72	21.68	1560.96	619.92			
99	030404035020	插座	1.名称:一位单控开关带插座 2.规格:两极带接地86型 10A(三孔) 3.备注:通用插座防溅盒 86型	个	41	32.24	1321.84	353.01			
本页小计							9993.84	3797.01			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z2#楼　　标段：　　第 26 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
100	030404035021	插座	1.名称:一位单控开关带插座 2.规格:两极带接地86型16A(三孔) 3.备注:热水器/空气源插座	个	112	24.45	2738.4	964.32			
101	030404035022	插座	1.名称:一位单控开关带插座 2.规格:两极带接地86型16A(三孔) 3.备注:柜式空调插座	个	1	24.45	24.45	8.61			
102	030404035023	插座	1.名称:三极插座 2.规格:86型10A 3.备注:壁挂空调插座	个	329	18.34	6033.86	2832.69			
103	030404035024	插座	1.名称:三极插座 2.规格:86型10A 3.备注:防盗门电源插座	个	1	18.34	18.34	8.61			
104	030404031005	小电器	1.名称:浴霸（取定价）	套	112	315.17	35299.04	4288.48			
105	030404031006	小电器	1.名称:残疾人呼叫按钮（材料暂定价）	个	4	81	324	91.8		177	
106	030404031007	小电器	1.名称:残疾人呼叫电铃 输入220V，输出12V（材料暂定价）	个	2	130.88	261.76	42.92		177	
本页小计							44699.85	8237.43		354	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z2#楼　　标段：　　第 27 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
107	030404033005	风扇	1.名称:换气扇（取定价）	台	1	218.93	218.93	31.29			
108	030411006015	接线盒	1.名称:接线盒(塑料） 2.规格:86HS50N 3.备注:灯头盒	个	1024	6.24	6389.76	3143.68			
109	030411006016	接线盒	1.名称:接线盒(塑料） 2.规格:86HS50N 3.备注:开关盒、插座盒	个	3496	5.97	20871.12	11292.08			
110	030411006017	接线盒	1.名称:接线盒(钢制） 2.规格:86H50 3.备注:灯头盒	个	613	8.68	5320.84	1881.91			
111	030411006018	接线盒	1.名称:接线盒(钢制） 2.规格:86H50 3.备注:开关盒、插座盒	个	160	8.41	1345.6	516.8			
112	031007006003	燃气灶具	1.类型:内嵌式燃气灶（取定价）	台	72	1087.65	78310.8	1427.04			
113	031007006004	燃气灶具	1.类型:油烟机（取定价）	台	72	1327	95544				
114	030409008005	等电位端子箱、测试板	1、名称：等电位端子箱 2、材质：辅助等电位端子箱SEB（钢制） 3、安装方式：嵌入式 4、接地跨接线安装 接地跨接线	台	117	101.98	11931.66	6570.72	150.93		
本页小计							219932.71	24863.52	150.93		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z2#楼　　标段：　　第 28 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
115	030409002006	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:40*4镀锌扁钢 3.安装形式:沿砖混结构暗敷	m	226.71	18.74	4248.55	1620.98	154.16		
116	030409002007	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:40*4镀锌扁钢 3.安装形式:沿桥架敷设	m	128.66	19.73	2538.46	971.38	87.49		
117	030414011002	接地装置	1.名称:母线、避雷器、电容器、接地装置调试 独立接地装置6根接地极以内	组	4	102.6	410.4	244.36	66.8		
118	030409003002	避雷引下线	1.名称:避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下	m	718.1	13.16	9450.2	4014.18	2879.58		
119	030409005003	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:Φ12镀锌圆钢 3.安装形式:暗敷	m	144.05	14.59	2101.69	859.98	118.12		
120	030409005004	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:Φ10镀锌圆钢 3.安装形式:明敷	m	497.96	15.93	7932.5	3176.98	811.67		
121	030414002003	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	108	231.79	25033.32	16413.84	2565		
本页小计							51715.12	27301.7	6682.82		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z2#楼　　标段：　　第 29 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
122	030414004003	自动投入装置	1.名称:自动投入装置调试 备用电源自投装置　低压双电源自动切换装置调试	系统	4	65.89	263.56	103.24	95.36		
123	080807013006	防火堵洞（隔板）、孔洞封堵	1.名称:防火堵洞盘柜下	处	108	113.72	12281.76	6613.92			
124	080807013007	防火堵洞（隔板）、孔洞封堵	1.名称:防火堵洞（管道井、电梯井、楼板隔墙空隙处、楼板管道穿越处及防火分区防火墙等）	处	40	280.4	11216	7342.8			
		建筑智能化工程（仅预埋，确保不影响后期设备安装及管道穿线）					203279.16	74579.02	882.7	7169	
125	030411003025	桥架	1.名称:槽式/托盘式直通电缆桥架(热浸镀锌) 2.规格:CQJ-C/P300×100×δ1.2 JB/10216-2013 3.接地:接地跨接	m	134.99	142.48	19233.38	2626.91	149.84		
126	030413001009	铁构件	1.名称:桥架支撑架 2.材质:型钢	kg	204	9.56	1950.24	742.56	77.52		
本页小计							44944.94	17429.43	322.72		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z2#楼　　标段：　　第 30 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
127	030411001049	配管	1.名称:低压流体输送用镀锌焊接钢管(热浸镀锌) 2.规格:SC50×3.8 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	47.75	45.81	2187.43	606.9	3.82		
128	030411001050	配管	1.名称:低压流体输送用镀锌焊接钢管(热浸镀锌) 2.规格:SC25×3.2 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	267.6	23.4	6261.84	1867.85	18.73		
129	030411001051	配管	1.名称:低压流体输送用镀锌焊接钢管(热浸镀锌) 2.规格:SC20×2.8 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	106.3	17.23	1831.55	611.23	5.32		
130	030411001052	配管	1.名称:JDG导管 2.规格:25×1.6G25 双面镀锌GB/T20041.21-2017 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	4852.77	14.79	71772.47	27757.84	339.69		
131	030411001053	配管	1.名称:JDG导管 2.规格:20×1.6G20 双面镀锌GB/T20041.21-2017 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	5755.56	10.87	62562.94	23943.13	287.78		
本页小计							144616.23	54786.95	655.34		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z2#楼　　标段：　　第 31 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
132	030411001054	配管	1.名称:硬聚氯乙烯(PVC-U)电线管 2.规格:中型Φ20×1.5 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	1145.6	7.4	8477.44	4948.99			
133	030411004080	配线	1.名称:管内穿钢丝	m	12175.58	0.43	5235.5	3287.41			
134	030411005002	接线箱	1、名称：家居配线箱（空箱）（材料暂定价）	个	81	151.85	12299.85	3964.95		7168.5	
135	030411006019	接线盒	1.名称:接线盒(钢制) 2.规格:86H50	个	1183	8.68	10268.44	3631.81			
136	030411006020	接线盒	1.名称:接线盒(塑料) 2.规格:86HS50N	个	192	6.24	1198.08	589.44			
		通风空调工程					158866.73	12788.02	1582.56	46279	
137	030108003017	轴流通风机	1、名称：EAF-1F-1轴流风机，风量：4700m3/h，风压：400Pa，功率：1.1kw 含支架安装（成套取定价） 2.安装方式:吊装	台	1	2272.97	2272.97	99.09			
138	030701010001	过滤器	1、名称：带碳吸附过滤器4700CMH（成套暂定价）	台	1	3127.93	3127.93	17.88		3097	
本页小计							42880.21	16539.57		10265.5	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z2#楼　　标段：　　第 32 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
139	030404033006	风扇	1、名称：EAF-150换气扇（带止回阀）（成套取定价）	台	4	220.91	883.64	125.16			
140	030702007007	复合型风管	1.名称:矩形风管 2.材质:双面彩钢板镁质复合风管（材料暂定价） 3.规格:长边长(mm)≤1000 4.板材厚度:δ25 5.管件、法兰等附件及 支架设计要求:法兰	m2	235.1	243.34	57209.23	7892.31	1262.49	43164.36	
141	030702001005	碳钢通风管道	1.名称:圆形风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:直径(mm)≤320 4.板材厚度:δ0.5 5.管件、法兰等附件及 支架设计要求:角钢法兰 6.接口形式:咬口	m2	7.12	156.4	1113.57	657.75	24.64		
142	030703019002	柔性接口	1、名称：不燃硅箔复合布（材料暂定价）	m2	0.76	259.02	196.86	60.92	1.33	17.48	
143	030703007027	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层铝合金百叶风口 2、规格：1000*500	个	1	324.76	324.76	32.63	0.11		
本页小计							59728.06	8768.77	1288.57	43181.84	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z2#楼　　标段：　　第 33 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
144	030703007028	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口（含防虫网） 2、规格：1400*400	个	1	468.65	468.65	42.47	0.11		
145	030703007029	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：多叶送风口 2、规格：600*1000	个	20	1022.23	20444.6	673.4	2.2		
146	030703007030	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:消声百叶风口 2.型号:2600*1100，L=250mm	个	2	6761.4	13522.8	160.62	0.58		
147	030703007031	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:消声百叶风口 2.型号:1700*2100，L=250mm	个	1	8049.28	8049.28	80.31	0.29		
148	030703007032	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:消声百叶风口 2.型号:1400*2100，L=250mm	个	1	6787.25	6787.25	64.82	0.15		
149	030703007033	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:消声百叶风口 2.型号:4400*600，L=250mm	个	1	6976.35	6976.35	97.89	0.37		
150	030703007034	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:消声百叶风口 2.型号:3050*900，L=250mm	个	1	6669.41	6669.41	80.31	0.29		
151	030503006004	传感器	1.名称:余压探测器	支	20	567.26	11345.2	992.4	5		
152	030701003003	空调器	1.名称:3匹立式空调（成套取定价）	台	2	6738.9	13477.8	364.46			
本页小计							87741.34	2556.68	8.99		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z2#楼　　标段：　　第 34 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
153	030701003004	空调器	1.名称:1.5匹挂式空调（成套取定价）	台	1	3211.45	3211.45	160.62			
154	031201003011	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚 度:二遍	kg	950	1.98	1881	874	285		
155	030704001003	通风工程检测、调试	Z2#通风空调系统调试费	系统	1	903.98	903.98	310.98			
		火灾报警工程					83968.56	25698.95	494.9		
156	030904008017	模块（模块箱）	1、名称：消防接线端子箱（成套)(取定价）	个	4	180.13	720.52	195.48	13.6		
157	030904001008	点型探测器	1、名称：点型复合式感烟火灾探测器 含底座 2、安装方式：无吊顶安装	个	162	80.72	13076.64	3886.38	29.16		
158	030904001009	点型探测器	1、名称：点型复合式感烟火灾探测器 含底座 2、安装方式：有吊顶安装	个	86	84.18	7239.48	2269.54	16.34		
159	030904003005	按钮	1、名称：消火栓按钮	个	53	63.57	3369.21	750.48	3.71		
160	030904003006	按钮	1、名称：手动火灾报警按钮 含电话插孔	个	51	68.18	3477.18	938.4	4.59		
161	030904005005	声光报警器	1、名称：火灾声光报警器	个	51	111.04	5663.04	2165.97	3.57		
本页小计							39542.5	11551.85	355.97		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z2#楼　　标段：　　第 35 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
162	030904007003	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播（取定价） 2、安装方式：吸顶式	个	41	59.33	2432.53	739.23	2.87		
163	030904006004	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：消防电话分机（取定价）	个	2	85.01	170.02	16.4	0.14		
164	030904009004	区域报警控制箱	1、名称：火灾显示盘	台	4	718.18	2872.72	581.68	85.2		
165	030904008018	模块（模块箱）	1、名称：短路隔离器	个	14	128.4	1797.6	890.68	39.76		
166	030904008019	模块（模块箱）	1、名称：广播切换模块（取定价）	个	4	318.76	1275.04	254.48	11.36		
167	030904008020	模块（模块箱）	1、名称：输入输出模块（取定价）	个	36	149.51	5382.36	2290.32	102.24		
168	030411006021	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格：接线盒(钢制）86H50 3、安装形式：暗装	个	202	8.68	1753.36	620.14			
169	030411001055	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG导管(热镀锌)20×1.6G20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	1685.2	10.91	18385.53	7010.43	84.26		
170	030408003001	电缆保护管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN80 3.敷设方式:埋地	m	5.3	53.71	284.66	36.84	6.31		
本页小计							34353.82	12440.2	332.14		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z2#楼　　标段：　　第 36 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
171	030408003002	电缆保护管	1.名称:焊接钢管 2.规格:DN20 3.敷设方式:埋地	m	7.5	14.72	110.4	32.93	5.93		
172	030411001056	配管	1、名称：配管 2、规格：JDG导管(热镀锌)25×1.6G25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	36.58	14.79	541.02	209.24	2.56		
173	030411004081	配线	1.名称:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:1.5 WDZBN-BYJ	m	154.5	2.64	407.88	101.97			
174	030411004082	配线	1、名称：低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：2*1.5 WDZBN-RYJS	m	1704.3	4.53	7720.48	988.49			
175	030411004083	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线WDZB1N-RYJS-2×4（取定价）	m	385.6	9.3	3586.08	304.62			
本页小计							12365.86	1637.25	8.49		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z2#楼　　标段：　　第 37 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
176	030411004084	配线	1.名称:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:4*2.5 WDZBN-RYJS（取定价）	m	125.19	13.41	1678.8	88.88			
177	030905001005	自动报警系统调试	1、名称：广播喇叭及音箱、电话插孔调试	系统	41	15.25	625.25	365.31	48.38		
178	030905001006	自动报警系统调试	1、名称：通信分机调试	系统	2	22.05	44.1	20.86	4.94		
179	030905003008	防火控制装置联动调试	1、名称：电梯调试	部	2	600.04	1200.08	849.3	23.06		
180	030905003009	防火控制装置联动调试	1、名称：切断非消防电源调试	个	2	77.29	154.58	90.9	6.92		
		消控室设备					71769.68	18515.92	694.32		
181	030904017001	报警联动一体机	1、名称：火灾报警控制器 2、规格、线制：总线制	台	1	5246.64	5246.64	177.83	7.39		
182	030904017002	报警联动一体机	1、名称：消防联动控制器 2、规格、线制：总线制 （成套取定价）	台	1	5758.64	5758.64	177.83	7.39		
183	030904014001	消防广播及对讲电话主机（柜）	1、名称：消防电话主机 2、规格、线制：总线制	台	1	1428.32	1428.32	37.25	21.3		
184	030904016001	备用电源及电池主机（柜）	联动电源（取定价）	套	1	1183.16	1183.16	40.68	3.55		
本页小计							17319.57	1848.84	122.93		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z2#楼　　标段：　　第 38 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
185	030904014002	消防广播及对讲电话主机（柜）	1、名称：火灾广播主机及功放 2、规格、线制：总线制	台	1	1735.4	1735.4	28.01	3.55		
186	030904015001	火灾报警控制微机（CRT）	图形显示装置（成套取定价）	台	1	7012.54	7012.54	9.69			
187	030503006005	传感器	消防水池液位显示装置 （取定价）	台	1	2278.24	2278.24	294.42	1.56		
188	030904013001	联动控制主机	1、名称：消防电源监控主机 2、规格、线制：总线制	台	1	6895.64	6895.64	177.83	7.39		
189	030904013002	联动控制主机	1、名称：电气火灾监控主机 2、规格、线制：总线制	台	1	8931.64	8931.64	177.83	7.39		
190	030904013003	联动控制主机	1、名称：应急照明集中控制主机	台	1	5594.78	5594.78	571.71	21.87		
191	030904013004	联动控制主机	1、名称：可燃气体探测主机 2、安装方式：落地（取定价）	台	1	2815.78	2815.78	571.71	21.87		
192	030905001007	自动报警系统调试	自动报警系统调试 2048点以内	系统	1	22888.9	22888.9	16251.13	591.06		
		消防工程					218908.63	41090.12	2839.39	5615	
本页小计							58152.92	18082.33	654.69		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z2#楼　　标段：　　第 39 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
193	031001007009	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：消防给水 3、材质、规格：给水衬塑复合钢管（冷水用）SP-C-(PE)-DN50 4、连接形式：螺纹连接	m	6	87.76	526.56	119.16	4.2		
194	031001007010	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：消防水溢流管、泄流管 3、材质、规格：给水衬塑复合钢管（冷水用）SP-C-(PE)-DN100 4、连接形式：螺纹连接	m	2.6	166.77	433.6	63.41	2		
195	031001007011	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：通气管、呼吸管 3、材质、规格：给水衬塑复合钢管（冷水用）SP-C-(PE)-DN150 4、连接形式：螺纹连接	m	5	308.38	1541.9	154.95	5.3		
196	030901002009	消火栓钢管	1、安装部位：2#消火栓 2、材质、规格：镀锌钢管DN65 3、连接形式：螺纹连接	m	624.75	76.36	47705.91	13169.73	449.82		
本页小计							50207.97	13507.25	461.32		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z2#楼　　标段：　　第 40 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
197	030901002010	消火栓钢管	1、安装部位：2#消火栓 2、材质、规格：镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽连接 含沟槽配件	m	300	102.43	30729	8967	120		
198	030815001008	管架制作安装	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支吊架	kg	390	15.65	6103.5	2745.6	358.8		
199	031201003012	金属结构刷油	1、管道支架除锈刷油 红丹防锈漆二遍 刷调和漆二遍	kg	390	1.98	772.2	358.8	117		
200	031201001007	管道刷油	1、刷防锈漆二遍、调和漆二遍	m2	244.9	16.01	3920.85	2093.9			
201	030901010008	室内消火栓	1、名称：甲型单栓带灭火器箱组合式消防柜 2、型号、规格：SG24D65-P(1600×700×240) 3、附件材质、规格：内置龙带长度25米（衬胶），水枪口径QZ19，消防软管卷盘DN25x30m等，含2具4kg磷酸铵盐干粉灭火器	套	16	1033.57	16537.12	1843.52	7.52		
本页小计							58062.67	16008.82	603.32		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z2#楼　　标段：　　第 41 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
202	030901010009	室内消火栓	1、安装方式：暗装 2、型号、规格：减压稳压单栓自救组合型消火栓箱 SG24D65ZJ-J （1800×700×240） 3、附件材质、规格：内置龙带长度25米（衬胶），水枪口径QZ19，消防软管卷盘DN25x30m等，含两具手提式ABC干粉灭火器 MF4	套	31	1102.9	34189.9	3571.82	14.57		
203	030901010010	室内消火栓	1、名称：试验用消火栓箱 SG24A65-J(800*650*240)	套	2	777.3	1554.6	209.5	0.86		
204	030601002009	压力仪表	1、名称：压力表 0.1~6MPa Y-100	台	2	105.1	210.2	78.38	1.52		
205	031003001016	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 DN25 ZP-I型 2、连接形式：螺纹连接	个	2	80.66	161.32	39.94	0.2		
206	031003001017	螺纹阀门	1、类型：截止阀 DN25 J11T-16K 2、连接形式：螺纹连接	个	2	52.3	104.6	17.58	0.68		
本页小计							36220.62	3917.22	17.83		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z2#楼　　标段：　　第 42 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
207	031003001018	螺纹阀门	1、类型：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN50 GL41H-16Q（SY4P-16Q） 3、连接形式：螺纹连接	个	1	342.88	342.88	18.48	0.8		
208	Z031003018013	沟槽式法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 沟槽明杆闸阀 Z81X-16Q 3、连接形式：沟槽连接	个	6	914.07	5484.42	567.72	237.18		
209	Z031003018014	沟槽式法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 D341X-16Q（FBGX-16） 3、连接形式：沟槽连接	个	8	1254.27	10034.16	756.96	316.24		
210	Z031003018015	沟槽式法兰阀门	1、类型：旋流防止器 2、规格、压力等级：DN100 （取定价） 3、连接形式：沟槽连接	个	2	1431.71	2863.42	189.24	79.06		
211	Z031003018016	沟槽式法兰阀门	1、类型：流量开关 2、规格、压力等级：DN100 （材料暂定价） 3、连接形式：沟槽连接	个	1	536.77	536.77	70	24.84	221	
本页小计							19261.65	1602.4	658.12	221	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z2#楼　　标段：　　第 43 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
212	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN100 H44H-16C 3、连接形式：法兰连接	个	2	1152.54	2305.08	137.08	31.62		
213	031003001019	螺纹阀门	1、类型：水力控制阀 2、规格、压力等级：DN50 遥控浮球阀100X-16 3、连接形式：螺纹连接	个	2	1541.56	3083.12	36.96	1.72		
214	030503006006	传感器	1、名称：液位计（材料暂定价）	套	1	591.7	591.7	27.57	0.31	550	
215	031006015001	水箱	1、材质、类型：18T不锈钢消防水箱 2、型号、规格：5m*3m*2m 3、备注：含保温	台	1	33532.36	33532.36	505.11	221.72		
216	031002003041	套管	1、类型：穿层钢套管 2、规格：DN150	个	36	106.15	3821.4	1882.8	38.52		
217	031002003042	套管	1、类型：刚性防水套管 2、规格：DN100	个	13	271.05	3523.65	1590.29	446.94		
218	031208002003	管道绝热	1、绝热材料品种：水箱保温-聚氨酯泡沫塑料（材料暂定价） 2、绝热厚度：50mm	m3	3.1	2073.82	6428.84	918.72	184.02	4843.75	
本页小计							53286.15	5098.53	924.85	5393.75	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z2#楼　　标段：　　第 44 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
219	031208002004	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑隔热保温管材 B1级 2、绝热厚度：30mm	m3	0.1	2089.8	208.98	32.07			
220	031208007001	防潮层、保护层	1.材料:铝皮保护壳 2.厚度:0.5mm	m2	1.5	26.12	39.18	4.1			
221	030905002004	水灭火控制装置调试	1、消火栓灭火系统调试	点	49	33.09	1621.41	919.73	173.95		
		喷淋系统					5154.92	1896.12	135.65	66	
222	030901001012	水喷淋钢管	1、安装部位：2#喷淋 2、材质、规格：镀锌钢管 DN25 3、连接形式：螺纹连接	m	20.1	37.31	749.93	346.73	7.44		
223	030901001013	水喷淋钢管	1、安装部位：2#喷淋 2、材质、规格：镀锌钢管 DN40 3、连接形式：螺纹连接	m	5.4	53.19	287.23	110.97	4.59		
224	030901001014	水喷淋钢管	1、安装部位：2#喷淋 2、材质、规格：镀锌钢管 DN50 3、连接形式：螺纹连接	m	8.25	64.02	528.17	173.42	6.44		
225	031001006016	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 dn110×3.2 4、连接形式：粘接	m	1.8	44.75	80.55	24.19			
本页小计							3515.45	1611.21	192.42		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z2#楼　　标段：　　第 45 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
226	030815001009	管架制作安装	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支吊架	kg	11.5	15.65	179.98	80.96	10.58		
227	031201003013	金属结构刷油	1、管道支架除锈刷油 红丹防锈漆二遍 刷调和漆二遍	kg	11.5	1.98	22.77	10.58	3.45		
228	031201001008	管道刷油	1、刷防锈漆二遍、调和漆二遍	m2	4.5	16.01	72.05	38.48			
229	030901003004	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位：室内 2、材质、型号、规格：早期抑制快速响应玻璃球下垂型ESFR喷头(68℃)K=363，DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	7	81.69	571.83	122.01	3.5		
230	030901008002	末端试水装置	1、规格：末端试水装置DN25	组	1	290.03	290.03	92.68	1.49		
231	030901006003	水流指示器	1、规格、型号：水流指示器DN50（材料暂定价）	个	1	158.52	158.52	52.6	1.18	65.8	
232	031003001020	螺纹阀门	1、类型：信号闸阀 2、规格、压力等级：DN50 ZSXZF4-Q 3、连接形式：螺纹连接	个	1	953.93	953.93	18.48	0.8		
233	030905002005	水灭火系统控制装置调试	自动喷水灭火系统调试	点	7	179.99	1259.93	825.02	96.18		
		给排水、采暖、燃气工程					924681.97	184056.34	10043.85		
本页小计							3509.04	1240.81	117.18	65.8	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z2#楼　　标段：　　第 46 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
234	031001007012	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：给水衬塑复合钢管（冷水用） SP-C-(PE)-DN25 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：管道水冲洗及消毒	m	38.14	51.87	1978.32	622.83	17.93		
235	031001006017	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：聚丙烯(PP-R)冷水管 S5 dn20x2.0 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：管道水冲洗及消毒	m	899.2	15.16	13631.87	6483.23	98.91		
本页小计							15610.19	7106.06	116.84		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z2#楼　　标段：　　第 47 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
236	031001006018	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：聚丙烯(PP-R)冷水管 S5 dn25x2.3 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：管道水冲洗及消毒	m	1454.96	17.57	25563.65	11726.98	160.05		
237	031001006019	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：聚丙烯(PP-R)冷水管 S5 dn32x2.9 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：管道水冲洗及消毒	m	1387.84	22.48	31198.64	12379.53	152.66		
本页小计							56762.29	24106.51	312.71		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z2#楼　　标段：　　第 48 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
238	031001006020	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：聚丙烯（PP-R）热水管 S3.2 dn20×2.8 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：管道水冲洗及消毒	m	591.2	15.67	9264.1	4262.55	65.03		
239	031001006021	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：聚丙烯（PP-R）热水管 S3.2 dn25×3.5 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：管道水冲洗及消毒	m	711.36	19.73	14035.13	5733.56	78.25		
本页小计							23299.23	9996.11	143.28		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z2#楼　　标段：　　第 49 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
240	031001006022	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：聚丙烯（PP-R）热水管 S3.2 dn32×4.4 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：管道水冲洗及消毒	m	415.68	23.8	9893.18	3707.87	45.72		
241	031001006023	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 dn50×2.0 4、连接形式：粘接	m	501.34	20.05	10051.87	4557.18			
242	031001006024	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 dn75×2.3 4、连接形式：粘接	m	405.32	28.89	11709.69	4495			
本页小计							31654.74	12760.05	45.72		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z2#楼　　标段：　　第 50 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
243	031001006025	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 dn110×3.2 4、连接形式：粘接	m	359.18	44.75	16073.31	4827.38			
244	031001006026	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：承压UPVC排水管 DN100（取定价） 4、连接形式：粘接	m	324.8	47.83	15535.18	4365.31			
245	031001006027	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U双壁中空螺旋消音塑料管 DN100（取定价） 4、连接形式：粘接	m	766.8	52.39	40172.65	10305.79			
246	031001006028	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC排水管(防紫外线型) DN100（取定价） 4、连接形式：粘接	m	837.45	55.58	46545.47	11255.33			
本页小计							118326.61	30753.81			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z2#楼　　标段：　　第 51 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
247	031001005004	铸铁管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：柔性接口铸铁排水管 W型DN100 4、连接形式：法兰连接	m	122.63	259.41	31811.45	3015.47	136.12		
248	031001006029	塑料管	1、安装部位：2#室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 dn110×3.2 4、连接形式：粘接 5、附：87型雨水斗 DN100	m	148.66	42.8	6362.65	2026.24			
249	031001006030	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：UPVC雨水管（防紫外线型） DN100（取定价） 4、连接形式：粘接	m	597.4	44.49	26578.33	8142.56			
250	031208002005	管道绝热	1、绝热材料品种：闭孔橡塑海绵保温 2、绝热厚度：10mm	m3	3.9	2287.59	8921.6	1707.85			
251	031003001021	螺纹阀门	1、类型：截止阀 DN25 J11T-16K 2、连接形式：螺纹连接	个	72	52.3	3765.6	632.88	24.48		
本页小计							77439.63	15525	160.6		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z2#楼　　标段：　　第 52 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
252	031003001022	螺纹阀门	1、类型：真空破坏器 2、规格、压力等级：DN25（取定价） 3、连接形式：螺纹连接	个	1	85.04	85.04	8.79	0.34		
253	031004003002	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：台下式冷热水洗脸盆含龙头及配件（成套取定价）	组	116	517.96	60083.36	4438.16			
254	031004006002	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：连体水箱坐便器及配件（成套取定价）	组	116	494.83	57400.28	5153.88			
255	031004010002	淋浴器	1、材质、规格：冷热水淋浴器（成套取定价）	套	112	246.98	27661.76	1730.4			
256	031004004002	洗涤盆	1、材质：不锈钢洗涤池含龙头及配件（成套取定价）	组	72	536.33	38615.76	2040.48			
257	031004014009	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢地漏 DN50（取定价）	个	116	47.77	5541.32	1214.52			
258	031004014010	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢地漏 DN75（取定价）	个	112	73.14	8191.68	2733.92			
259	031004014011	给、排水附（配）件	1、材质：空调塑料地漏 DN50	个	163	18.86	3074.18	1706.61			
本页小计							200653.38	19026.76	0.34		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z2#楼　　标段：　　第 53 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
260	031004014012	给、排水附（配）件	1、材质：水井塑料地漏 DN50	个	18	18.86	339.48	188.46			
261	031004014013	给、排水附（配）件	1、材质：阳台不锈钢地漏 DN50（取定价）	个	58	47.77	2770.66	607.26			
262	031004014014	给、排水附（配）件	1、材质：洗衣机不锈钢地漏 DN75（取定价）	个	58	76.72	4449.76	1415.78			
263	031004014015	给、排水附（配）件	1、材质：网框式地漏 DN100（取定价）	个	1	90.14	90.14	24.41			
264	031006012002	热水器、开水炉	1、名称：150L分体式空气源热泵热水机（余同）出风口朝外布置，自带支架（成套取定价）	台	72	3350.48	241234.56	7938.72			
265	031002003043	套管	1、类型：穿墙钢套管 2、规格：DN50	个	1368	25.2	34473.6	13255.92	1463.76		
266	031002003044	套管	1、类型：空调穿墙钢套管 2、规格：DN100	个	112	63.37	7097.44	3037.44	119.84		
267	031002003045	套管	1、类型：穿层刚性防水套管 2、规格：DN65	个	35	79.89	2796.15	1102.85	240.45		
268	031002003046	套管	1、类型：穿层刚性防水套管 2、规格：DN100	个	461	97.1	44763.1	16918.7	4752.91		
本页小计							338014.89	44489.54	6576.96		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z2#楼　　标段：　　第 54 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
269	031002003047	套管	1、类型：穿墙刚性防水套管 2、规格：DN25	个	4	190.52	762.08	371.88	74.52		
270	031002003048	套管	1、类型：穿墙刚性防水套管 2、规格：DN100	个	76	271.05	20599.8	9297.08	2612.88		
271	031002003049	套管	1、类型：成品PVC80空调套管（取定价）	个	328	48.22	15816.16	4546.08			
272	031002003050	套管	1、类型：成品PVC100空调套管（取定价）	个	72	57.84	4164.48	997.92			
273	031001006031	塑料管	1、名称：塑料管道阻火圈DN110	个	461	28.83	13290.63	4328.79			
274	031002003051	套管	1、类型：洁具钢塑复合止水节 2、规格：DN50（综合取定价）	个	232	12	2784				
275	031002003052	套管	1、类型：洁具钢塑复合止水节 2、规格：DN75（综合取定价）	个	112	16	1792				
276	031002003053	套管	1、类型：洁具钢塑复合止水节 2、规格：DN100（综合取定价）	个	116	22	2552				
本页小计							61761.15	19541.75	2687.4		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z2#楼　　标段：　　第 55 页　共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
277	031202002003	管道防腐蚀	1、名称：埋地铸铁管石油沥青两道	m2	41.6	9.34	388.54	154.75			
278	03B003	卫生间暗敷管道补贴人工	卫生间 内周长在12m以下，暗敷管道补贴	间	4	192.83	771.32	596			
本页小计							1159.86	750.75			
合　计							2803030.7	633833.84	24793.5	59481.89	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-Z2#楼　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		措施费					26600.23	6389.43			
1	031301017003	脚手架搭拆	Z2#脚手架搭拆	项	1	26600.23	26600.23	6389.43			
本页小计							26600.23	6389.43			
合　计							26600.23	6389.43			

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程-Z2#楼　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		41142.06	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	6.81	41142.06	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	785.38	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计				41927.44	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程-Z2#楼　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	8639.23	明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	8639.23	明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		8639.23	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：安装工程-Z2#楼　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	8639.23	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			8639.23	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：安装工程-Z2#楼　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：安装工程-室外工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	295345.96	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	54509.77	
2	措施项目费		4448.74	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	655.84	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	142.92	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	3792.9	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		3721.85	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		781.53	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	781.53	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	781.53	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	16740.12	
5	增值税	计算基数×费率	28558.47	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	345,874.82	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-室外工程　　标段：　　第 1 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		景观电					96648.99	18245.06	1573.12	5871	
1	030404017102	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:景观配电箱JGX 室外配电柜,防雨型,柜下设手孔,带锁（成套取定价） 3.基础形式、材质、规格:槽钢10#制作安装、刷油; 600*350*1100砖砌基础 4.安装方式:落地安装	台	1	6463.67	6463.67	631.34	115.69		
2	030409001001	接地极	1.名称:接地极 2.材质:镀锌角钢50*5*2500	根	3	111.15	333.45	93.42	34.29		
3	030409002008	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢40*4	m	5	39.81	199.05	118.45	5.1		
4	030408003003	电缆保护管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN100 3.敷设方式:埋地敷设	m	30.9	65.32	2018.39	214.76	36.77		
5	030408003004	电缆保护管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN50 3.敷设方式:埋地敷设	m	211.26	37.91	8008.87	1324.6	238.72		
本页小计							17023.43	2382.57	430.57		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-室外工程　　标段：　　第 2 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	030408003005	电缆保护管	1.名称:PE电线电缆保护套 2.规格:De40×2.0 3.敷设方式:埋地敷设	m	516.43	7.67	3961.02	1384.03	15.49		
7	030408001043	电力电缆	1.名称:铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 2.型号:5×10 YJV-0.6/1kV 3.敷设方式、部位:管内敷设	m	61.5	41.28	2538.72	115.62	3.08		
8	030408001044	电力电缆	1.名称:铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 2.型号:3×6 YJV-0.6/1kV 3.敷设方式、部位:管内敷设	m	62.24	17.1	1064.3	117.01	3.11		
9	030408001045	电力电缆	1.名称:铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 2.型号:3×4 YJV-0.6/1kV 3.敷设方式、部位:管内敷设	m	622.14	12.77	7944.73	1169.62	31.11		
本页小计							15508.77	2786.28	52.79		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-室外工程　　标段：　　第 3 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
10	030408006014	电力电缆头	1.名称:户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 10mm2及以下，铜芯，三芯及以上	个	2	27.87	55.74	19.14			
11	030412007001	一般路灯	1.名称:LED庭院灯具 2.型号:30W-50W 压铸铝，设计符合GB7003的规定，芯片和驱动需有CQC认证证书，质保5年。注:灯具包括灯罩、反射镜、面罩、镇流器、光源等,不含灯杆 3.基础形式、砂浆配合比:600*600*600 C30砼基础 4.备注:庭院灯 40W LED灯,色温3000K,交流220V,外壳防护等级IP55以上,自带手孔,H=4m	套	27	1236.42	33383.34	2302.02	1058.13		
本页小计							33439.08	2321.16	1058.13		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-室外工程　　标段：　　第 4 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	030412007002	一般路灯	1.名称:草坪灯 2.规格:10W LED灯,色温3000K,交流220V,外壳防护等级IP55以上,H=0.6m（成套暂定价） 3.基础形式、砂浆配合比:350*350*400 C20素砼基础	套	9	357.74	3219.66	427.05	3.42	2408.85	
13	Z030412013001	景观灯	1.名称:插地射树灯 2.规格:24W LED,色温3000K,外壳防护等级为IP68（成套暂定价） 3.基础形式、砂浆配合比:300*300*200 C20素砼基础	套	10	240.4	2404	358.6	1.4	1787.7	
14	Z030412013002	景观灯	1.名称:洗墙灯 2.规格:12W/m LED洗墙灯,色温3000K,直流24V,外壳防护等级IP65,单侧带遮光板（成套暂定价）	m	9.46	209.42	1981.11	223.26		1674.42	
15	040504001001	砌筑井	1、电缆手孔 400X400×800(单位:毫米) 2、复合井盖φ700	座	4	427.32	1709.28	383.68	2.76		
16	040504001002	砌筑井	1、电缆手孔 600X600×800(单位:毫米) 2、复合井盖φ700	座	3	565.66	1696.98	473.16	4.62		
本页小计							11011.03	1865.75	12.2	5870.97	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-室外工程　　标段：　　第 5 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
17	040101002005	挖沟槽土方	1、人工挖沟槽、基坑土方 三类土深度在(m以内)2（挖深暂按0.7m考虑）	m3	227.58	36.35	8272.53	6392.72			
18	040103001012	回填方	1、100厚黄砂垫层	m3	30.34	325.47	9874.76	1342.55			
19	040103001013	回填方	1、原土回填槽、坑	m3	195.93	7.63	1494.95	1154.03			
20	040103002001	余方弃置	1、自卸汽车运土方运距1km以内　实际运距(km):5	m3	1.31	18.66	24.44		19.43		
		景观水					104959.87	25023.46	3968.59	1203	
21	031001006032	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:聚乙烯(PE)给水管 3.材质、规格:SDR11dn63×5.8 4.连接形式:热熔	m	347.23	26.95	9357.85	1211.83	38.2		
22	031001006033	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:聚乙烯(PE)给水管 3.材质、规格:SDR11dn50×4.6 4.连接形式:热熔	m	7.97	18.61	148.32	27.82	0.72		
本页小计							29172.85	10128.95	58.35		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-室外工程　　标段：　　第 6 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
23	031001006034	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:聚乙烯(PE)给水管 3.材质、规格:SDR11dn40×3.7 4.连接形式:热熔	m	36.95	13.06	482.57	121.57	2.22		
24	031001006035	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:聚乙烯(PE)给水管 3.材质、规格:SDR11dn32×3 4.连接形式:热熔	m	52.86	9.9	523.31	173.91	2.11		
25	031003001023	螺纹阀门	1.类型:快速取水阀（材料暂定价）	个	9	99.04	891.36	64.35		804.47	
26	031003001024	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN50 Z15T-16Q 3、连接形式：螺纹连接	个	1	232.79	232.79	18.48	0.8		
27	031003001025	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 J11T-16K	个	1	101.66	101.66	18.48	0.55		
本页小计							2231.69	396.79	5.68	804.47	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-室外工程　　标段：　　第 7 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
28	031003012002	倒流防止器	1.材质:止回阀 2.型号、规格:DN50 倒流防止器 DF41X-16 3.配置:2只闸阀 DN50 Z15X-16Q、1只旋翼式液封冷水水表 LXSY-50E	套	1	3059.89	3059.89	84.63	2.09		
29	Z031003020001	阀门箱	1.材质:成品取水阀门箱深灰色（材料暂定价）	个	9	84.22	757.98	270.9		398.25	
30	040504001003	砌筑井	1、阀门井直径Φ1200*1200深mm 2、100mm厚碎石垫层，100mm厚C25混凝土垫层 3、M10砂浆砖砌体 4、铸铁检查井盖∅700 5、模板制作、安拆 6、具体要求详见图集05S502-16	座	2	1843.46	3686.92	656.14	43.52		
31	040504001004	砌筑井	1、水表井2150*1100*1400 2、100mm厚碎石垫层，100mm厚C25混凝土垫层 3、M10砂浆砖砌体 4、铸铁检查井盖∅700 5、模板制作、安拆 6、具体要求详见图集05S502-43	座	1	4270.31	4270.31	797.84	58.63		
本页小计							11775.1	1809.51	104.24	398.25	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-室外工程　　标段：　　第 8 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
32	040101002006	挖沟槽土方	1、人工挖沟槽、基坑土方 三类土深度在(m以内)2（挖深暂按0.7m考虑）	m3	201.03	36.35	7307.44	5646.93			
33	040103001014	回填方	1、原土回填槽、坑	m3	92.91	7.63	708.9	547.24			
34	040103002002	余方弃置	1、自卸汽车运土方运距1km以内　实际运距(km):5	m3	108.12	18.66	2017.52		1603.42		
35	040303002001	混凝土基础	1、100mm厚C20混凝土基础 2、混凝土基础模板	m3	19.82	732.35	14515.18	2910.96	599.56		
36	030413004001	管道包封	1、C20非泵送混凝土包封（单层）	m3	88.3	644.37	56897.87	12472.38	1616.77		
		室外消防给水					93737.1	11550.18	163.69		
37	031001005005	铸铁管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质.规格：球墨铸铁管DN150 4、连接形式：胶圈接口 5、压力试验及吹.洗 设计要求：管道消毒.冲洗 6、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	199.25	261.39	52081.96	2430.85	31.88		
本页小计							133528.87	24008.36	3851.63		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-室外工程　　标段：　　第 9 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
38	031001005006	铸铁管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质.规格：球墨铸铁管 DN100 4、连接形式：胶圈接口 5、压力试验及吹.洗 设计要求：管道消毒.冲洗 6、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	72.75	196.88	14323.02	662.03	9.46		
39	040101002007	挖沟槽土方	1、人工挖沟槽、基坑土方三类土深度在(m以内)2（挖深暂按0.7m考虑）	m3	184	36.35	6688.4	5168.56			
40	040103001015	回填方	1、原土回填槽、坑	m3	184	7.63	1403.92	1083.76			
41	030901011001	室外消火栓	1、地上消火栓 SS100/65-1.0 100 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	套	5	1067.03	5335.15	467.1	19.4		
42	030901012001	消防水泵接合器	1.安装部位:室外 2.型号、规格:地上式消防水泵接合器 SQS-100-1.6 3.附件材质、规格:含配套阀门	套	2	1508.29	3016.58	403.2	8.3		
本页小计							30767.07	7784.65	37.16		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-室外工程　　标段：　　第 10 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
43	030901012002	消防水泵接合器	1.安装部位:室外 2.型号、规格:地上式消防水泵接合器 SQS-150-1.6 3.附件材质、规格:含配套阀门	套	2	2357.91	4715.82	506	12.84		
44	031003003003	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 沟槽明杆闸阀 Z81X-16Q 3.连接形式:法兰连接	个	1	830.54	830.54	68.54	15.81		
45	031003003004	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 沟槽明杆闸阀 Z81X-16Q 3.连接形式:法兰连接	个	1	1654.79	1654.79	104	22.48		
46	040504001005	砌筑井	1、阀门井直径Φ1200*1200深mm 2、100mm厚碎石垫层，100mm厚C25混凝土垫层 3、M10砂浆砖砌体 4、铸铁检查井盖Ø700 5、模板制作、安拆 6、具体要求详见图集05S502-16	座	2	1843.46	3686.92	656.14	43.52		
本页小计							10888.07	1334.68	94.65		
合　计							295345.96	54818.7	5705.4	7073.69	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装工程-室外工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		措施费					655.84	157.5			
1	031301017004	脚手架搭拆	室外脚手架搭拆	项	1	655.84	655.84	157.5			
本页小计							655.84	157.5			
合　计							655.84	157.5			

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程-室外工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		3721.85	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	6.81	3721.85	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	71.05	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计				3792.9	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程-室外工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	781.53	明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	781.53	明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		781.53	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：安装工程-室外工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	781.53	暂定费用
2	优质工程增加费	元		暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			781.53	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：安装工程-室外工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				