

招标控制价汇总表

标段：2023年诸暨市农村公路大中修工程（暨阳街道张庄～董村公路）

序 号	章 次	科 目 名 称	金 额(元)
1	100	清单 第100章 总则	52596
2	200	清单 第200章 路基	1280167
3	300	清单 第300章 路面	611217
4	600	清单 第600章 安全设施设施	89324
5	第100章至700章清单合计		2033304
6	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
7	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价 合计(即5-6)=7		2033304
8	计日工合计		
9	暂列金额(不计日工总额)		100000
10	招标控制价 (5+8+9)=10		2133304

表A.0.2-3 总 预 算 汇 总 表

建设项目名称: 2023年诸暨市农村公路大中修工程(暨阳街道张庄~董村公路)

第 1 页

共 1 页

01-1 表

[illegible]

编制：

复核:

编制工具：纵横网络学习版

编制工具：纵横网络学习版

表A. 0. 2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：2023年诸暨市农村公路大中修工程（暨阳街道张庄~董村公路）

编 制 范 围：2023年诸暨市农村公路大中修工程（暨阳街道张庄~董村公路）

第 1 页 共 4 页

02 表

代号	规 格 名 称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计						辅助 生产	场外运输损耗	
					清单 第200章 路基	清单 第300章 路面	清单 第600章 安全设施设 施					%	数量
1001001	人工	工日	127.66	1400.848	1245.619	100.591	54.638						
1051001	机械工	工日	127.66	95.302	45.803	31.807	17.692						
1511008	普C25-32. 5-2(商)	m3	475.00	106.794	63.750	43.044							
1511009	普C30-32. 5-2(商)	m3	494.00	4.453			4.453						
1513007-1	AC-13C细粒式沥青砼	m3		397.536		397.536							
1515004-1	水泥稳定碎石基层	m3	310.00	1319.464		1319.464							
2001001	HPB300钢筋	t	4214.00	0.035			0.034						
2001021	8~12号铁丝	kg	4.25	499.746	499.746								
2003004	型钢	t	4212.00	0.002			0.002						
2003015	钢管立柱	t	6239.00	0.035			0.035						
2003015-1	标志牌钢管立柱	t	7699.00	0.349			0.349						
2003026	组合钢模板	t	6549.00	0.216	0.100	0.110	0.006						
2009011	电焊条	kg	6.81	0.050			0.050						
2009028	铁件	kg	6.37	353.074	316.875	32.916	3.283						
2009029	镀锌铁件	kg	6.37	258.987			258.988						
2009030	铁钉	kg	4.42	18.023	18.023								
3001001	石油沥青	t	4071.00	0.055		0.055							
3001006	改性乳化沥青	t	3442.00	7.156		7.156							
3003002	汽油	kg	9.58	470.004	3.676		466.329						
3003003	柴油	kg	7.93	2134.988	1022.406	1101.966	10.624						
3005002	电	kW·h	0.69	633.233	570.222	61.755	1.257						
3005004	水	m3	4.46	1380.477	1324.110	50.640	5.727						

编制：

复核：

表A. 0. 2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称：2023年诸暨市农村公路大中修工程（暨阳街道张庄~董村公路）

编制范围：2023年诸暨市农村公路大中修工程（暨阳街道张庄~董村公路）

第 2 页 共 4 页

02 表

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计						辅助 生产	场外运输损耗	
					清单 第200章 路基	清单 第300章 路面	清单 第600章 安全设施设施					%	数量
4003001	原木	m3	1150.00	5.659	5.657		0.002						
4003002	锯材	m3	1504.00	3.605	3.605								
5001013-2	PVC塑料管(Φ100mm)	m	16.16	324.414	324.414								
5009002	油漆	kg	15.69	2.808			2.808						
5009008	热熔涂料	kg	3.89	5159.000			5159.000						
5501003	黏土	m3	11.88	33.415	32.441							3.00	0.973
5503005	中(粗)砂	m3	208.00	552.360	538.888							2.50	13.472
5503007	砂砾	m3	165.10	0.088			0.087					1.00	0.001
5503015	路面用石屑	m3	108.94	53.834		53.301						1.00	0.533
5505015	碎石(8cm)	m3	159.12	20.024	19.825							1.00	0.198
5505016	碎石	m3	159.12	20.830		20.020	0.604					1.00	0.206
5505025	块石	m3	166.60	1892.415	1892.415								
5509001	32.5级水泥	t	412.00	132.884	131.568							1.00	1.316
6007002	铝合金标志	t	19292.00	0.114			0.114						
6007003	反光玻璃珠	kg	3.72	1052.700			1052.700						
6007004	反光膜	m2	142.00	15.506			15.506						
6007013	橡胶减速带	m	66.37	60.000			60.000						
7801001	其他材料费	元	1.02	5844.099	755.180	2059.052	3029.867						
7901001	设备摊销费	元	1.02	9.112		9.112							
8001002	75kW以内履带式推土机	台班	953.90	0.001			0.001						
8001045	1.0m3以内轮胎式装载机	台班	631.15	18.023	18.023								
8001047	2.0m3以内轮胎式装载机	台班	1053.44	0.056		0.056							

编制：

复核：

表A. 0. 2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称：2023年诸暨市农村公路大中修工程（暨阳街道张庄~董村公路）

编制范围：2023年诸暨市农村公路大中修工程（暨阳街道张庄~董村公路）

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计						辅助 生产	场外运输损耗	
					清单 第200章 路基	清单 第300章 路面	清单 第600章 安全设施设施					%	数量
8001081	12~15t光轮压路机	台班	628.07	0.524		0.523	0.001						
8001090	20t以内振动压路机	台班	1560.99	2.678		2.678							
8003015	7. 5m以内稳定土摊铺机	台班	1658.21	2.025		2.025							
8003030	石屑撒布机	台班	746.93	0.131		0.131							
8003040	8000L以内沥青洒布车	台班	880.30	0.367		0.367							
8003058	6. 0m内沥青混合料摊铺机	台班	1948.39	1.614		1.614							
8003063	10t以内振动压路机(双钢轮)	台班	1164.89	4.534		4.534							
8003066	9~16t轮胎式压路机	台班	688.79	1.960		1.960							
8003067	16~20t轮胎式压路机	台班	807.67	3.798		3.798							
8003068	20~25t轮胎式压路机	台班	999.81	0.929		0.929							
8003070	热熔标线设备	台班	894.47	5.170			5.170						
8003094	2000mm以内路面铣刨机	台班	4550.63	0.402	0.402								
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	190.57	3.087	1.938	1.139	0.010						
8005010	400L以内灰浆搅拌机	台班	155.73	21.628	21.628								
8007003	4t以内载货汽车	台班	536.01	6.586			6.586						
8007005	6t以内载货汽车	台班	533.49	0.268			0.268						
8007014	8t以内自卸汽车	台班	726.43	0.429	0.429								
8007041	6000L以内洒水汽车	台班	764.03	0.107	0.107								
8007043	10000L以内洒水汽车	台班	1152.92	1.203		1.203							
8009025	5t以内汽车式起重机	台班	713.82	0.238			0.238						
8009026	8t以内汽车式起重机	台班	770.83	1.438	1.438								
8015028	32kV· A以内交流电弧焊机	台班	191.91	0.008			0.008						

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：2023年诸暨市农村公路大中修工程（暨阳街道张庄~董村公路）

编制范围：2023年诸暨市农村公路大中修工程（暨阳街道张庄~董村公路）

第 4 页 共 4 页

02 表

[illegible]

编制:

复核:

编制工具：纵横网络学习版

编制工具：纵横网络学习版

表A. 0. 2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：2023年诸暨市农村公路大中修工程（暨阳街道张庄~董村公路）

编 制 范 围：2023年诸暨市农村公路大中修工程（暨阳街道张庄~董村公路）

序 号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 7.42(%)	税率 9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		清单 第100章 总则															52596	
2	101	通则															10942	
3	101-1	保险费															10942	
4	-a	按合同条款规定， 提供建筑工程一切 险	总额	1.000	5942					5942							5942	5942.00
5	-b	按合同条款规定， 提供第三者责任险	总额	1.000	5000					5000							5000	5000.00
6	102	工程管理															41654	
7	102-1	竣工文件	总额	1.000	2000					2000							2000	2000.00
8	102-3	安全生产费	总额	1.000	39654					39654							39654	39654.00
9		清单 第200章 路基															1280167	
10	202	场地清理															119035	
11	202-2	挖除旧路															114613	
12	-c	挖除15cm水泥稳定 碎石基层	m3	662.250	43046					43046							43046	65.00
13	-b	挖除10cm沥青混凝	m3	441.500	28698					28698							28698	65.00

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：2023年诸暨市农村公路大中修工程（暨阳街道张庄~董村公路）

编制范围：2023年诸暨市农村公路大中修工程（暨阳街道张庄~董村公路）

第 2 页 共 5 页

03 表

序 号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 7.42(%)	税率 9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		土路面																
14	-a	挖除20cm混凝土基 层	m3	423.400	35989					35989							35989	85.00
15	-b	挖除5cm沥青混凝土 路面	m3	105.850	6880					6880							6880	65.00
16	202-2	沥青路面铣刨															4422	
17	-b	铣刨5cm厚沥青面层	m2	1340.000	3003		992		2259	3251		105	85	376	237	365	4422	3.30
18	209	挡土墙															1161132	
19	209-3-1	现状干砌挡墙拆除	m3	1802.300	153196					153196							153196	85.00
20	209-3-2	砌体挡土墙															1007936	
21	-a	挖沟槽土方	m3	568.000	11360					11360							11360	20.00
22	-b	墙背宕渣回填	m3	1832.500	87960					87960							87960	48.00
23	-c	浆砌片(块)石	m3	1802.300	422785		147252	510411	14743	672406		7752	17135	49197	33217	70174	849875	471.55
24	-e	C25砼压顶	m3	62.500	32723		10771	33704	1561	46036		709	919	3678	2549	4850	58741	939.85
25		清单 第300章 路 面															611217	
26	304	水泥稳定土底基层 、基层															487026	
27	304-1	水泥稳定土底基层															487026	

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：2023年诸暨市农村公路大中修工程（暨阳街道张庄~董村公路）

编制范围：2023年诸暨市农村公路大中修工程（暨阳街道张庄~董村公路）

序 号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 7.42 (%)	税率 9 (%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
28	-a	20cm水泥稳定碎石 基层（高剂量）	m2	6532.000	268435		2335	411039	10390	423764		777	973	1274	20048	40215	487026	74.56
29	308	下封层和黏层															43115	
30	308-1	下封层	m2	6532.000	32750		2251	28380	1735	32366		362	927	827	2526	3331	40368	6.18
31	308-2	黏层	m2	1340.000	2293		86	2094	43	2222		22	65	29	177	226	2747	2.05
32	309	热拌沥青混合料面 层															28911	
33	309-2	细粒式沥青混凝土															28911	
34	-b	厚5cmAC-13C细粒式 沥青砼	m3	393.600	11978		1507		11285	12792		734	847	1128	1006	1486	17991	45.71
35	-c	清理裂缝及热沥青 灌缝处理	m	3120.000	10920					10920							10920	3.50
36	314	路面及中央分隔带 排水															52165	
37	314-6-1	路肩排水沟															41065	
38	-a	挖沟槽土方	m3	45.300	906					906							906	20.00
39	-b	碎石垫层	m3	18.200	1736		197	3186	59	3443		25	70	66	136	337	4077	223.99
40	-c	C25砼现浇	m3	42.200	20021		6465	21891	217	28573		373	474	2135	1548	2979	36082	855.02
41	314-6-2	边沟清理（清淤、	m	2220.000	11100					11100							11100	5.00

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：2023年诸暨市农村公路大中修工程（暨阳街道张庄~董村公路）

编制范围：2023年诸暨市农村公路大中修工程（暨阳街道张庄~董村公路）

序 号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 7.42(%)	税率 9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		杂草清理)																
42		清单 第600章 安 全设施设施															89324	
43	604	道路交通标志															16167	
44	604-1	交通标志															10794	
45	-a	Φ89×4.5×2950mm 杆, Φ80cm限速标 志	套	8.000	4918		289	5221	180	5690		33	138	111	378	571	6921	865.16
46	-b	Φ89×4.5×2950mm 杆, △90cm指示标 志	套	2.000	1025		70	1113	39	1222		7	29	27	79	123	1485	742.71
47	-b	Φ89×4.5×2950mm 杆, ▽90cm让行标 志	套	2.000	1025		70	1113	39	1222		7	29	27	79	123	1485	742.71
48	-d	Φ89×4.5×3050mm 杆, □800×500mm 终身责任制公示牌	套	1.000	610		55	664	21	741		5	17	20	47	75	903	903.22
49	604-2	□2000×1500mm双 柱式施工公示牌	个	1.000	2136		177	2358	18	2554		16	59	59	164	257	3108	3108.21

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：2023年诸暨市农村公路大中修工程（暨阳街道张庄~董村公路）

编制范围：2023年诸暨市农村公路大中修工程（暨阳街道张庄~董村公路）

第 5 页 共 5 页

03 表

序 号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 7.42 (%)	税率 9 (%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
50	604-1 3	道路反光镜C30砼基 础及立柱	个	2.000	598		103	651	21	775		7	16	35	46	79	958	478.75
51	604-13	道路反光镜	个	2.000	200					200							200	100.00
52	604-10	百米桩	个	34.000	320		156	240	10	406		10	19	51	26	46	558	16.41
53	604-8	里程碑	个	4.000	309		169	206	22	397		9	16	56	25	45	549	137.30
54	605	道路交通标线															73157	
55	605-1	热熔型涂料路面标 线															48741	
56	605-1 -2	2.0mm厚热熔反光材 料路面标线	m2	1100.000	36741		4353	26163	7160	37676		637	1489	2027	2884	4024	48741	44.31
57	605-7	视线诱导设施															14700	
58	605-7-7	示警桩	个	98.000	14700					14700							14700	150.00
59	605-10	减速带	m	60.000	7100		1532	4876	965	7372		127	288	569	558	802	9716	161.93
合 计					1308057	0	178832	1053309	50768	1740460	0	11716	23594	61693	65728	130108	2033304	0.00

编制：

复核：

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：2023年诸暨市农村公路大中修工程（暨阳街道张庄~董村公路）

编制范围：2023年诸暨市农村公路大中修工程（暨阳街道张庄~董村公路）

第 1 页

共 1 页

04 表

序号	工程类别	措施费(%)											企业管理费(%)						规费(%)					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合 费率		基本 费用	主副 食 运费 补贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	土方		1.114					1.499	0.521		2.613	0.521	2.747				0.271	3.018	14.000	0.500	8.000	1.300	8.500	32.300
2	石方		1.018					1.279	0.470		2.297	0.470	2.792				0.259	3.051	14.000	0.500	8.000	1.300	8.500	32.300
3	运输		1.136					1.451	0.154		2.587	0.154	1.374				0.264	1.638	14.000	0.500	8.000	1.300	8.500	32.300
4	路面	0.198	1.093					1.390	0.818		2.681	0.818	2.427				0.404	2.831	14.000	0.500	8.000	1.300	8.500	32.300
5	隧道								1.195			1.195	3.569				0.513	4.082	14.000	0.500	8.000	1.300	8.500	32.300
6	构造物 I	0.288	0.753					0.924	1.201		1.965	1.201	3.587				0.466	4.053	14.000	0.500	8.000	1.300	8.500	32.300
7	构造物 I (不计冬)		0.753					0.924	1.201		1.677	1.201	3.587				0.466	4.053	14.000	0.500	8.000	1.300	8.500	32.300
8	构造物 II	0.393	0.883					1.007	1.537		2.283	1.537	4.726				0.545	5.271	14.000	0.500	8.000	1.300	8.500	32.300
9	构造物III(桥梁)	0.721	1.730					0.948	2.729		3.399	2.729	5.976				1.094	7.070	14.000	0.500	8.000	1.300	8.500	32.300
10	构造物III(除桥以外不 计雨夜)	0.721						0.948	2.729		1.669	2.729	5.976				1.094	7.070	14.000	0.500	8.000	1.300	8.500	32.300
11	技术复杂大桥	0.446	1.052						1.677		1.498	1.677	4.143				0.637	4.780	14.000	0.500	8.000	1.300	8.500	32.300
12	钢材及钢结构(桥梁)								0.564			0.564	2.242				0.653	2.895	14.000	0.500	8.000	1.300	8.500	32.300
13	钢材及钢结构(除桥以 外不计夜)								0.564			0.564	2.242				0.653	2.895	14.000	0.500	8.000	1.300	8.500	32.300
14	费率为0																							
15	路面(不计雨)	0.198						1.390	0.818		1.588	0.818	2.427				0.404	2.831	14.000	0.500	8.000	1.300	8.500	32.300
16	构造物 I (不计雨)	0.288						0.924	1.201		1.212	1.201	3.587				0.466	4.053	14.000	0.500	8.000	1.300	8.500	32.300
17	构造物III(除桥以外)	0.721	1.730					0.948	2.729		3.399	2.729	5.976				1.094	7.070	14.000	0.500	8.000	1.300	8.500	32.300
18	钢材及钢结构(除桥以 外)								0.564			0.564	2.242				0.653	2.895	14.000	0.500	8.000	1.300	8.500	32.300

编制：

复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：2023年诸暨市农村公路大中修工程（暨阳街道张庄~董村公路）

编制范围：2023年诸暨市农村公路大中修工程（暨阳街道张庄~董村公路）

序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注
1	人工	工日	1001001	127.66		25	PVC塑料管(Φ100mm)	m	5001013-2	16.16	
2	机械工	工日	1051001	127.66		26	油漆	kg	5009002	15.69	
3	普C25-32.5-2(商)	m3	1511008	475.00		27	热熔涂料	kg	5009008	3.89	质监与造价
4	普C30-32.5-2(商)	m3	1511009	494.00		28	黏土	m3	5501003	11.88	
5	AC-13C细粒式沥青砼	m3	1513007-1	0.00	甲供	29	中(粗)砂	m3	5503005	208.00	
6	水泥稳定碎石基层	m3	1515004-1	310.00		30	砂砾	m3	5503007	165.10	
7	HPB300钢筋	t	2001001	4214.00		31	路面用石屑	m3	5503015	108.94	
8	8~12号铁丝	kg	2001021	4.25		32	碎石(8cm)	m3	5505015	159.12	
9	型钢	t	2003004	4212.00		33	碎石	m3	5505016	159.12	
10	钢管立柱	t	2003015	6239.00	质监与造价	34	块石	m3	5505025	166.60	
11	标志牌钢管立柱	t	2003015-1	7699.00	质监与造价	35	32.5级水泥	t	5509001	412.00	
12	组合钢模板	t	2003026	6549.00		36	铝合金标志	t	6007002	19292.00	质监与造价
13	电焊条	kg	2009011	6.81		37	反光玻璃珠	kg	6007003	3.72	
14	铁件	kg	2009028	6.37		38	反光膜	m2	6007004	142.00	
15	镀锌铁件	kg	2009029	6.37		39	橡胶减速带	m	6007013	66.37	
16	铁钉	kg	2009030	4.42		40	其他材料费	元	7801001	1.02	
17	石油沥青	t	3001001	4071.00		41	设备摊销费	元	7901001	1.02	
18	改性乳化沥青	t	3001006	3442.00		42	75kW以内履带式推土机	台班	8001002	953.90	
19	汽油	kg	3003002	9.58		43	1.0m3以内轮胎式装载机	台班	8001045	631.15	
20	柴油	kg	3003003	7.93		44	2.0m3以内轮胎式装载机	台班	8001047	1053.44	
21	电	kW·h	3005002	0.69		45	12~15t光轮压路机	台班	8001081	628.07	
22	水	m3	3005004	4.46		46	20t以内振动压路机	台班	8001090	1560.99	
23	原木	m3	4003001	1150.00		47	7.5m以内稳定土摊铺机	台班	8003015	1658.21	
24	锯材	m3	4003002	1504.00		48	石屑撒布机	台班	8003030	746.93	

编制：

复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设工程名称：2023年诸暨市农村公路大中修工程（暨阳街道张庄～董村公路）

编制范围：2023年诸暨市农村公路大中修工程（暨阳街道张庄～董村公路）

序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注
49	8000L以内沥青洒布车	台班	8003040	880.30							
50	6.0m内沥青混合料摊铺机	台班	8003058	1948.39							
51	10t以内振动压路机(双钢轮)	台班	8003063	1164.89							
52	9～16t轮胎式压路机	台班	8003066	688.79							
53	16～20t轮胎式压路机	台班	8003067	807.67							
54	20～25t轮胎式压路机	台班	8003068	999.81							
55	热熔标线设备	台班	8003070	894.47							
56	2000mm以内路面铣刨机	台班	8003094	4550.63							
57	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	8005002	190.57							
58	400L以内灰浆搅拌机	台班	8005010	155.73							
59	4t以内载货汽车	台班	8007003	536.01							
60	6t以内载货汽车	台班	8007005	533.49							
61	8t以内自卸汽车	台班	8007014	726.43							
62	6000L以内洒水汽车	台班	8007041	764.03							
63	10000L以内洒水汽车	台班	8007043	1152.92							
64	5t以内汽车式起重机	台班	8009025	713.82							
65	8t以内汽车式起重机	台班	8009026	770.83							
66	32kV·A以内交流电弧焊机	台班	8015028	191.91							
67	小型机具使用费	元	8099001	1.02							

编制： 复核：