

重型圆锥触探试验成果表

工程名称：望云西路50号5号工业厂房项目（暂定）

表号：表51（共6页）

孔号	地层 编号	地层名称	试验深度		实测 击数	杆长	修正 系数	修正 击数
			起	止				
			m	m	击/10cm	m		击/10cm
Z21	①	素填土	1.00	1.10	4	3.00	1.0000	4.00
Z21	①	素填土	1.10	1.20	5	3.00	1.0000	5.00
Z21	①	素填土	1.20	1.30	3	3.00	1.0000	3.00
Z21	①	素填土	1.30	1.40	6	3.00	1.0000	6.00
Z21	①	素填土	1.40	1.50	5	3.00	1.0000	5.00
Z30	①	素填土	1.00	1.10	5	3.00	1.0000	5.00
Z30	①	素填土	1.10	1.20	4	3.00	1.0000	4.00
Z30	①	素填土	1.20	1.30	6	3.00	1.0000	6.00
Z30	①	素填土	1.30	1.40	7	3.00	1.0000	7.00
Z30	①	素填土	1.40	1.50	6	3.00	1.0000	6.00
Z32	①	素填土	1.00	1.10	7	3.00	1.0000	7.00
Z32	①	素填土	1.10	1.20	6	3.00	1.0000	6.00
Z32	①	素填土	1.20	1.30	8	3.00	1.0000	8.00
Z32	①	素填土	1.30	1.40	9	3.00	1.0000	9.00
Z32	①	素填土	1.40	1.50	7	3.00	1.0000	7.00
Z34	①	素填土	1.00	1.10	3	3.00	1.0000	3.00
Z34	①	素填土	1.10	1.20	7	3.00	1.0000	7.00
Z34	①	素填土	1.20	1.30	6	3.00	1.0000	6.00
Z34	①	素填土	1.30	1.40	5	3.00	1.0000	5.00
Z34	①	素填土	1.40	1.50	8	3.00	1.0000	8.00
Z6	①	素填土	0.80	0.90	4	3.00	1.0000	4.00
Z6	①	素填土	0.90	1.00	5	3.00	1.0000	5.00
Z6	①	素填土	1.00	1.10	3	3.00	1.0000	3.00
Z6	①	素填土	1.10	1.20	4	3.00	1.0000	4.00
Z6	①	素填土	1.20	1.30	6	3.00	1.0000	6.00
平均值	①	素填土			5.56			5.56

重型圆锥触探试验成果表

工程名称：望云西路50号5号工业厂房项目（暂定）

表号：表52（共6页）

孔号	地层 编号	地层名称	试验深度		实测 击数	杆长	修正 系数	修正 击数
			起	止				
			m	m	击/10cm	m		击/10cm
次数	①	素填土			25			25
最大值	①	素填土			9			9.00
最小值	①	素填土			3			3.00
标准差	①	素填土			1.64			1.64
变异系数	①	素填土			0.29			0.29
标准值	①	素填土			4.99			4.99
Z10	③	圆砾	7.00	7.10	8	9.00	0.8940	7.15
Z10	③	圆砾	7.10	7.20	9	9.00	0.8870	7.98
Z10	③	圆砾	7.20	7.30	12	9.00	0.8700	10.44
Z10	③	圆砾	7.30	7.40	11	9.00	0.8750	9.63
Z10	③	圆砾	7.40	7.50	10	9.00	0.8800	8.80
Z13	③	圆砾	5.40	5.50	8	7.50	0.9330	7.46
Z13	③	圆砾	5.50	5.60	9	7.50	0.9060	8.15
Z13	③	圆砾	5.60	5.70	10	7.50	0.9000	9.00
Z13	③	圆砾	5.70	5.80	11	7.50	0.8960	9.86
Z13	③	圆砾	5.80	5.90	10	7.50	0.9000	9.00
Z2	③	圆砾	5.80	5.90	8	8.00	0.9120	7.30
Z2	③	圆砾	5.90	6.00	10	8.00	0.9000	9.00
Z2	③	圆砾	6.00	6.10	11	8.00	0.8960	9.86
Z2	③	圆砾	6.10	6.20	12	8.00	0.8920	10.70
Z2	③	圆砾	6.20	6.30	13	8.00	0.8880	11.54
Z21	③	圆砾	7.00	7.10	11	9.00	0.8750	9.63
Z21	③	圆砾	7.10	7.20	8	9.00	0.8940	7.15
Z21	③	圆砾	7.20	7.30	13	9.00	0.8650	11.25
Z21	③	圆砾	7.30	7.40	10	9.00	0.8800	8.80
Z21	③	圆砾	7.40	7.50	8	9.00	0.8940	7.15

重型圆锥触探试验成果表

工程名称：望云西路50号5号工业厂房项目（暂定）

表号：表53（共6页）

孔号	地层 编号	地层名称	试验深度		实测 击数	杆长	修正 系数	修正 击数
			起	止				
			m	m	击/10cm	m		击/10cm
Z30	③	圆砾	7.00	7.10	11	9.00	0.8750	9.63
Z30	③	圆砾	7.10	7.20	13	9.00	0.8650	11.25
Z30	③	圆砾	7.20	7.30	9	9.00	0.8870	7.98
Z30	③	圆砾	7.30	7.40	12	9.00	0.8700	10.44
Z30	③	圆砾	7.40	7.50	13	9.00	0.8650	11.25
Z32	③	圆砾	5.00	5.10	10	7.00	0.9250	9.25
Z32	③	圆砾	5.10	5.20	15	7.00	0.9050	13.58
Z32	③	圆砾	5.20	5.30	7	7.00	0.9370	6.56
Z32	③	圆砾	5.30	5.40	13	7.00	0.9130	11.87
Z32	③	圆砾	5.40	5.50	15	7.00	0.9050	13.58
Z34	③	圆砾	7.00	7.10	8	9.00	0.8940	7.15
Z34	③	圆砾	7.10	7.20	13	9.00	0.8650	11.25
Z34	③	圆砾	7.20	7.30	15	9.00	0.8550	12.83
Z34	③	圆砾	7.30	7.40	14	9.00	0.8600	12.04
Z34	③	圆砾	7.40	7.50	9	9.00	0.8870	7.98
平均值	③	圆砾			10.83			9.61
次数	③	圆砾			35			35
最大值	③	圆砾			15			13.58
最小值	③	圆砾			7			6.56
标准差	③	圆砾			2.27			1.93
变异系数	③	圆砾			0.21			0.20
标准值	③	圆砾			10.17			9.05
Z10	⑤	圆砾	12.50	12.60	15	14.50	0.7300	10.95
Z10	⑤	圆砾	12.60	12.70	16	14.50	0.7200	11.52
Z10	⑤	圆砾	12.70	12.80	14	14.50	0.7390	10.35
Z10	⑤	圆砾	12.80	12.90	17	14.50	0.7100	12.07

重型圆锥触探试验成果表

工程名称：望云西路50号5号工业厂房项目（暂定）

表号：表54（共6页）

孔号	地层 编号	地层名称	试验深度		实测 击数	杆长	修正 系数	修正 击数
			起	止				
			m	m	击/10cm	m		击/10cm
Z10	⑤	圆砾	12.90	13.00	17	14.50	0.7100	12.07
Z13	⑤	圆砾	10.00	10.10	15	12.00	0.7900	11.85
Z13	⑤	圆砾	10.10	10.20	14	12.00	0.7980	11.17
Z13	⑤	圆砾	10.20	10.30	15	12.00	0.7900	11.85
Z13	⑤	圆砾	10.30	10.40	16	12.00	0.7820	12.51
Z13	⑤	圆砾	10.40	10.50	17	12.00	0.7740	13.16
Z2	⑤	圆砾	9.80	9.90	16	12.00	0.7820	12.51
Z2	⑤	圆砾	9.90	10.00	15	12.00	0.7900	11.85
Z2	⑤	圆砾	10.00	10.10	14	12.00	0.7980	11.17
Z2	⑤	圆砾	10.10	10.20	17	12.00	0.7740	13.16
Z2	⑤	圆砾	10.20	10.30	18	12.00	0.7660	13.79
Z21	⑤	圆砾	13.00	13.10	13	15.00	0.7480	9.72
Z21	⑤	圆砾	13.10	13.20	18	15.00	0.7000	12.60
Z21	⑤	圆砾	13.20	13.30	22	15.00	0.6660	14.65
Z21	⑤	圆砾	13.30	13.40	19	15.00	0.6900	13.11
Z21	⑤	圆砾	13.40	13.50	25	15.00	0.6450	16.13
Z30	⑤	圆砾	13.00	13.10	18	15.00	0.7000	12.60
Z30	⑤	圆砾	13.10	13.20	20	15.00	0.6800	13.60
Z30	⑤	圆砾	13.20	13.30	19	15.00	0.6900	13.11
Z30	⑤	圆砾	13.30	13.40	16	15.00	0.7200	11.52
Z30	⑤	圆砾	13.40	13.50	15	15.00	0.7300	10.95
Z32	⑤	圆砾	13.00	13.10	18	15.00	0.7000	12.60
Z32	⑤	圆砾	13.10	13.20	20	15.00	0.6800	13.60
Z32	⑤	圆砾	13.20	13.30	19	15.00	0.6900	13.11
Z32	⑤	圆砾	13.30	13.40	17	15.00	0.7100	12.07
Z32	⑤	圆砾	13.40	13.50	20	15.00	0.6800	13.60

重型圆锥触探试验成果表

工程名称：望云西路50号5号工业厂房项目（暂定）

表号：表55（共6页）

孔号	地层 编号	地层名称	试验深度		实测 击数	杆长	修正 系数	修正 击数
			起	止				
			m	m	击/10cm	m		击/10cm
Z34	⑤	圆砾	13.00	13.10	22	15.00	0.6660	14.65
Z34	⑤	圆砾	13.10	13.20	19	15.00	0.6900	13.11
Z34	⑤	圆砾	13.20	13.30	25	15.00	0.6450	16.13
Z34	⑤	圆砾	13.30	13.40	23	15.00	0.6590	15.16
Z34	⑤	圆砾	13.40	13.50	27	15.00	0.6310	17.04
Z6	⑤	圆砾	11.00	11.10	10	13.00	0.8100	8.10
Z6	⑤	圆砾	11.10	11.20	12	13.00	0.7940	9.53
Z6	⑤	圆砾	11.20	11.30	13	13.00	0.7860	10.22
Z6	⑤	圆砾	11.30	11.40	14	13.00	0.7780	10.89
Z6	⑤	圆砾	11.40	11.50	16	13.00	0.7610	12.18
平均值	⑤	圆砾			17.40			12.50
次数	⑤	圆砾			40			40
最大值	⑤	圆砾			27			17.04
最小值	⑤	圆砾			10			8.10
标准差	⑤	圆砾			3.66			1.84
变异系数	⑤	圆砾			0.21			0.15
标准值	⑤	圆砾			16.40			12.00
Z10	⑥-1	强风化粉砂岩	15.50	15.60	25	17.50	0.5700	14.25
Z10	⑥-1	强风化粉砂岩	15.60	15.70	30	17.50	0.5400	16.20
Z10	⑥-1	强风化粉砂岩	15.70	15.80	38	17.50	0.4920	18.70
Z10	⑥-1	强风化粉砂岩	15.80	15.90	42	17.50	0.4740	19.91
Z10	⑥-1	强风化粉砂岩	15.90	16.00	53	17.50	0.4500	23.85
Z13	⑥-1	强风化粉砂岩	16.00	16.10	25	18.00	0.5700	14.25
Z13	⑥-1	强风化粉砂岩	16.10	16.20	29	18.00	0.5460	15.83
Z13	⑥-1	强风化粉砂岩	16.20	16.30	35	18.00	0.5100	17.85
Z13	⑥-1	强风化粉砂岩	16.30	16.40	41	18.00	0.4770	19.56

重型圆锥触探试验成果表

工程名称：望云西路50号5号工业厂房项目（暂定）

表号：表56（共6页）

孔号	地层 编号	地层名称	试验深度		实测 击数	杆长	修正 系数	修正 击数
			起	止				
			m	m	击/10cm	m		击/10cm
Z13	⑥-1	强风化粉砂岩	16.40	16.50	59	18.00	0.4500	26.55
Z2	⑥-1	强风化粉砂岩	15.50	15.60	45	17.50	0.4650	20.93
Z2	⑥-1	强风化粉砂岩	15.60	15.70	62	17.50	0.4500	27.90
Z21	⑥-1	强风化粉砂岩	16.00	16.10	40	18.00	0.4800	19.20
Z21	⑥-1	强风化粉砂岩	16.10	16.20	43	18.00	0.4710	20.25
Z21	⑥-1	强风化粉砂岩	16.20	16.30	46	18.00	0.4620	21.25
Z21	⑥-1	强风化粉砂岩	16.30	16.40	49	18.00	0.4530	22.20
Z21	⑥-1	强风化粉砂岩	16.40	16.50	65	18.00	0.4500	29.25
Z30	⑥-1	强风化粉砂岩	16.00	16.10	28	18.00	0.5520	15.46
Z30	⑥-1	强风化粉砂岩	16.10	16.20	36	18.00	0.5040	18.14
Z30	⑥-1	强风化粉砂岩	16.20	16.30	52	18.00	0.4500	23.40
Z6	⑥-1	强风化粉砂岩	16.00	16.10	34	18.00	0.5160	17.54
Z6	⑥-1	强风化粉砂岩	16.10	16.20	63	18.00	0.4500	28.35
平均值	⑥-1	强风化粉砂岩			42.73			20.49
次数	⑥-1	强风化粉砂岩			22			22
最大值	⑥-1	强风化粉砂岩			65			29.25
最小值	⑥-1	强风化粉砂岩			25			14.25
标准差	⑥-1	强风化粉砂岩			12.34			4.49
变异系数	⑥-1	强风化粉砂岩			0.29			0.22
标准值	⑥-1	强风化粉砂岩			38.12			18.82